



MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: (+370 343) 90 011, 90 062,
el. p. administracija@marijampole.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

Tiekėjams

DĖL GAUTŲ RAŠYTINIŲ PAKLAUSIMŲ

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo Tilto per Šešupę Marijampolės Aušros gatvėje, Stūriškių gatvės, Vokiečių gatvės statybos, Aušros gatvės ir Vokiečių gatvės kapitalinio remonto darbų pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2026 m. sausio 21 d. paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) <https://viesiejiirkimai.lt> (toliau – CVP IS), Pirkimo Nr. 6228329; TED nuoroda: <https://ted.europa.eu/lt/notice/-/detail/43855-2026>.

Informuojame, kad Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi 2026 m. sausio 20 d. Komisijos posėdžio protokolu Nr. K-36 patvirtintų Pirkimo sąlygų (toliau – Pirkimo sąlygos) 43 punktu, 2026 m. vasario 10 d. posėdyje priėmė sprendimą teikti atsakymus į tiekėjo/-ų CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktus rašytinius prašymus:

1. Klausimas. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies konkursiniame žiniaraštyje (I etapas) neįtraukta 2.1 pozicijoje kalaus ketaus stačiakampės lietaus surinkimo grotelės, apkrova 40 t., (įskaitant atraminį žiedą, sandarinimo elementus, logotipus.) – 11 vnt. Prašome pakoreguoti ir įtraukti į žiniaraštį minėtas kalaus ketaus stačiakampės lietaus surinkimo groteles.

Atsakymas į 1 klausimą. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies žiniaraštyje (I etape) 2.1 pozicijoje yra įtraukta minima pozicija:

Pozi- cija, eil. Nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
	vamzdyno praplovimą, TV diagnostiką, vamzdžių hidraulinį išbandymą, montavimo žemės darbus). Kai klojimo gylis nuo 2,18 m iki 3,86 m				
1.6	Plastikiniai SN8 nuotekų vamzdžiai, DN500 ir jų paklojimas (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, vamzdyno praplovimą, TV diagnostiką, vamzdžių hidraulinį išbandymą, montavimo žemės darbus). Kai klojimo gylis nuo 2,5 m iki 3,5 m	TS. 1.2, 1.3	m	581,0	
1.7	Apsauginis dėklas DN500, įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, vamzdyno praplovimą, TV diagnostiką, vamzdžių hidraulinį išbandymą, montavimo darbus, kai klojimo gylis nuo 2,0m iki 2,95m	TS. 1.5	m	14,0	
2 Šuliniai					
2.1	Šulinys DN(ID) 600: Pilnai sukomplektuotas plastikinis lietaus surinkimo šulinėlis Hvid=1,7 m, (įskaitant sandarinimo elementus, komunikacijų žymėjimo ženklus, žemės bei montavimo darbus) Kalaus ketaus lietaus surinkimo grotelės, montuojamos į bortą, apkrova 40 t., (įskaitant atraminį žiedą, sandarinimo elementus, logotipus). Kalaus ketaus stačiakampės lietaus surinkimo grotelės, apkrova 40 t., (įskaitant atraminį žiedą, sandarinimo elementus, logotipus.) Kalaus ketaus „kupolinės“ lietaus surinkimo grotelės, montuojamos žalioje zonoje, (įskaitant apkrovos mažinimo žiedą, apibetonavimą (0,26 m ³), sandarinimo elementus, logotipus.)	TS 1.10	kompl. vnt. vnt. vnt.	83 69 11 3	
2.2	Šulinys DN(ID) 1000: Pilnai sukomplektuotas g/b apžiūros šulinys DN1000mm, Hvid=2,0 m, (įskaitant sandarinimo elementus, dugną, lipynes, žemės bei montavimo darbus) Kalaus ketaus apžiūros liukas, montuojamas važiuojamojoje zonoje, apkrova D400., (įskaitant apkrovos mažinimo žiedus), sandarinimo elementus, logotipus)	TS. 1.10	kompl. vnt. vnt.	27 1 12	

Žymuo 8889-00-TP-VN-05.01.SKZ
Tilto per Šešupę, Marijampolės Aušros gatvėje ir jo prieigų statybos techninio projekto koregavimas. 2024 m.
Puslapis 2 iš 7 A Laida

Jeigu pastebėjote neatitikimą kituose dokumentuose, prašome nurodyti, kuriuos dokumentus reikia koreguoti.

2. Klausimas. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies brėžinyje (I etapas) yra apsauginis dėklas. Prašome patvirtinti, kad ši atkarpa yra klojama atviru (tranšėjiniu) būdu.

Atsakymas į 2 klausimą. Apsauginis dėklas rengiamas atviru/ tranšėjiniu būdu.

3. Klausimas. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies projekto aiškinamajame rašte rašoma, kad apsauginis dėklas projektuojamas iš PE ar stiklo pluošto (GRP) vamzdžių. Techniniai reikalavimai pagal LST EN 744 ir EN 14364-2007. PE PN10 ir GRP (žiedinis standumas – 10kPa) apsauginiai dėklai numatomi DN400-500 diametro. Gal būtų galima apsauginį dėklą naudoti tokio pačio medžiagiškumo, kaip ir įtraukiamą vamzdį PP; PVC; PE?

Atsakymas į 3 klausimą. Projektuotojas TS 1.5 skyriuje nurodo, kad Šiame projekte gali būti naudojami ne prastesnių arba analogiškų parametrų vamzdynai nei nurodyti techninėse specifikacijose.

4. Klausimas. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies konkursiniame žiniaraštyje I etape vamzdynas yra plastikiniai SN8 nuotekų vamzdžiai, o II etape vamzdynas plastikiniai PVC SN8 nuotekų vamzdžiai. Prašome patvirtinti, kad bus galima I ir II etapuose naudoti tuos pačius vamzdynus pasirinktinai PP arba PVC vamzdžius.

Atsakymas į 4 klausimą. Abiejuose etapuose galima naudoti to paties medžiagiškumo vamzdynus.

Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl gautų rašytinių paklausimų
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-02-10 Nr. SA-1477 (35.3 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjai
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-11 10:54
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260121.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-02-11)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-02-11 nuorašą suformavo Viktorija Griškaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-02-11 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“