STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:	**INŽINERINIŲ TINKLŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ IR VANDENTIEKIO TINKLŲ NAUJOS STATYBOS GLOBĖJŲ G., KNYGNEŠIŲ G., MYKOLO VAITKAUS G., TVENKINIO G., GULBIŲ G., GARGŽDUOSE, KLAIPĖDOS R. SAV. TECHNINIS DARBO PROJEKTAS**
STATYTOJAS:	KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
UŽSAKOVAS:	KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
STATINIO PROJEKTO NUMERIS:	23070.01
STATINIO PROJEKTO ETAPAS:	TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
STATYBOS RŪŠIS:	NAUJO STATINIO STATYBA
STATINIO PAVADINIMAS:	01. VANDENTIEKIO TINKLAI 02. NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI
STATINIO ADRESAS:	GARGŽDAI, KLAIPĖDOS R. SAV.
STATINIO KATEGORIJA:	NESUDĖTINGIEJI II GRUPĖ NEYPATINGIEJI
STATINIO PASKIRTIS:	INŽINERINIAI TINKLAI
STATINIO PROJEKTO DALIS:	BENDROJI
BYLOS ŽYMUO:	BD
BYLOS LAIDOS ŽYMUO:	0
BYLOS IŠLEIDIMO DATA:	2024-10

Pareigos	**Atest. Nr.**	**Parašas**	**V. Pavardė**
Direktorius			J. LAURINAVIČIUS
PV	29672		I. LEVINSKIENĖ
PDV	26410		I. LEVINSKIENĖ

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos (segtuvo) žymuo	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1.	BD	0	Bendroji	
2.	VN	0	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo	
3.	PVA	0	Procesų valdymo ir automatizacijos	
4.	SO	0	Pasirengimo statybai ir darbų organizavimo	
5.	KS	0	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo	

0	2024-10	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	PROJEKTAI CD		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: INŽINERINIŲ TINKLŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ IR VANDENTIEKIO TINKLŲ NAUJOS STATYBOS GLOBĖJŲ G., KNYGNEŠIŲ G., MYKOLO VAITKAUS G., TVENKINIO G., GULBIŲ G., GARGŽDUOSE, KLAIPĖDOS R. SAV. TECHNINIS DARBO PROJEKTAS		
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: 01. VANDENTIEKIO TINKLAI 02.BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI		
29672	PV	I. LEVINSKIENĖ			
26410	PDV	I. LEVINSKIENĖ			
	PROJ.	I. ŠLUŠNYTĖ	DOKUMENTO PAVADINIMAS: STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS		LAIDA: 0
	PROJ.	A. BAUKYTĖ			
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO: 23070.01-00-TDP-BD.PSZ	LAPAS: 1	LAPŲ: 1

1. STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos (segtuvo) žymuo	Laida	Bylos (segtuvo) pavadinimas	Pastabos
1.	BD	0	BENDROJI DALIS	

2. STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
Tekstiniai dokumentai					
1.	23070.01-00-TDP-BD.PSZ	1	0	Projekto sudėties žiniaraštis	
2.	23070.01-00-TDP-BD.BSZ	2	0	Bylos (segtuvų) sudėties žiniaraštis	
3.	23070.01-00-TDP-BD.BSR	2	0	Bendrieji statinio rodikliai	
4.	23070.01-00-TDP-BD.BAR	7	0	Bendrasis aiškinamasis raštas	
5.	23070.01-00-TDP-BD.BTS	4	0	Bendroji techninė specifikacija	
6.	23070.01-00-TDP-BD.APS	2	0	Atliktų pritarimų ir suderinimų sąrašas	
Grafiniai dokumentai					
1.	23070.01-00-TDP-BD.BR.01	1	0	Situacijos schema	
2.	23070.01-00-TDP-BD.BR.02	4	0	Suvestinis inžinerinių tinklų planas, M 1:500	
Pridedamieji dokumentai					
1.		8	0	Projektavimo užduotis	25-32 psl.
2.		8	0	Prisijungimo sąlygos prijungti prie vandentiekio ir nuotekų magistralinių tinklų AB ,,Klaipėdos vanduo“	33-40 psl.
3.		3	0	ESO prisijungimo sąlygos	41-43 psl.
4.		4	0	Projektavimo užduotis	44-47 psl.
5.		1	0	Projekto vadovo atestatas	48 psl.
6.		1	0	Projekto dalies vadovo atestatas	49 psl.

0	2024-10	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	PROJEKTAI CD		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS INŽINERINIŲ TINKLŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ IR VANDENTIEKIO TINKLŲ NAUJOS STATYBOS GLOBĖJŲ G., KNYGNEŠIŲ G., MYKOLO VAITKAUS G., TVENKINIO G., GULBIŲ G., GARGŽDUOSE, KLAIPĖDOS R. SAV. TECHNINIS DARBO PROJEKTAS		
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01. VANDENTIEKIO TINKLAI 02. BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI		
29672	PV	I. LEVINSKIENĖ			
26410	PDV	I. LEVINSKIENĖ			
	PROJ.	A. BAUKYTĖ	DOKUMENTO PAVADINIMAS BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS		LAIDA 0
	PROJ.	I. ŠLUŠNYTĖ			
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO 23070.01-00-TDP-BD.BSZ	LAPAS 1	LAPŲ 2

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
7.		1	0	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija. Pritarimas projekto sprendiniams	50 psl.
8.		15	0	Institucijų derinimai	51-65 psl.
9.		44	0	Suderinti įvadų ir išvadų projektai	66-109 psl.
10.		5	0	Gyventojų suderinimai	110-114 psl.
11.		39	0	Sutikimai dėl apsaugos zonų	115-153 psl.
12.		47	0	Viešinimo ataskaita	154-200 psl.
13.		16	0	Suderinta topografija	201-216 psl.
14.		46	0	Geologijos ataskaita	217-262 psl.

1.1. BENDRIEJI TECHNINIAI RODIKLIAI I ETAPAS

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
INŽINERINIAI TINKLAI			
1. Nuotekų šalinimo tinklai (F1; FS1)			
1.1. Inžinerinių tinklų ilgis*	m	1841,8	
1.1.1. Savitakinių nuotekų tinklų ilgis (F1)	m	1831,9	
1.1.2. Slėginių nuotekų tinklų ilgis (FS1)	m	9,9	
1.2. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	mm	110;160;200	Nesudėtingi I;II gr.
2. Vandentiekio tinklai (V1)			Nesudėtingi I; II gr. Neypatingi
2.1. Inžinerinių tinklų ilgis*	m	2033,3	
2.2. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	mm	32;63,110	Nesudėtingi I; II gr.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
1.	Inžineriniai tinklai			
1.1.	0,4kV kabelinės linijos elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	Vnt/mm^2	Cu 5x35,0 mm^2 Cu 3x2,5 mm^2 Cu 3x1,5 mm^2 Cu 2x0,75 mm^2	
1.2.	Inžinerinių tinklų ilgis	M	130	
1.3.	Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis	M	2	1 metras į kiekvieną pusę

1.2. BENDRIEJI TECHNINIAI RODIKLIAI II ETAPAS

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
INŽINERINIAI TINKLAI			

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
1. Nuotekų šalinimo tinklai (F1)			
1.1. Inžinerinių tinklų ilgis*	m	1466,9	
1.2. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	mm	160;200	Nesudėtingi I;II gr.
2. Vandentiekio tinklai (V1)			Nesudėtingi I; II gr. Neypatingi
2.1. Inžinerinių tinklų ilgis*	m	1769,1	
2.2. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	mm	32;63,110	Nesudėtingi I; II gr.

1.3. BENDRIEJI TECHNINIAI RODIKLIAI III ETAPAS

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
INŽINERINIAI TINKLAI			
1. Nuotekų šalinimo tinklai (F1)			
1.1. Inžinerinių tinklų ilgis*	m	511,9	
1.2. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	mm	160;200	Nesudėtingi I;II gr.
2. Vandentiekio tinklai (V1)			Nesudėtingi I; II gr. Neypatingi
2.1. Inžinerinių tinklų ilgis*	m	721,0	
2.2. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	mm	32; 110	Nesudėtingi I; II gr.

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas (parašas) I. LEVINSKIENĖ
Kvalifikacijos atestato Nr. 29672
2024-10

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

1.1. PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI

Projekto dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais, kurių sąrašas pateiktas lentelėje.

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Pavadinimas	Pastabos
1.		Projektavimo užduotis	
2.		Techninės sąlygos projektavimui	

1.2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS / PROJEKTO DALIS

Projekto dalis parengta vadovaujantis pagrindiniais normatyviniais ir kitais dokumentais, kurių sąrašas pateiktas lentelėje.

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Pavadinimas	Pastabos
1.		Statybos įstatymas	
2.	STR 1.01.04:2015	Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas	
3.	STR 1.01.02:2016	Normatyviniai statybos techniniai dokumentai	
4.	STR 1.01.03:2017	Statinių klasifikavimas	
5.	STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rūšys	
6.	STR 1.02.01:2017	Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas	
7.	STR 1.03.01:2016	Statybiniai tyrimai. Statinio avarija	
8.	STR 1.04.02:2011	Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai	
9.	STR 1.04.04:2017	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė	

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Pavadinimas	Pastabos
10.	STR 1.05.01:2017	Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas	
11.	STR 1.06.01:2016	Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra	
12.	STR 1.07.03:2017	Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka	
13.	STR 1.12.06:2002	Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė	
14.	STR 2.01.01(1):2005	Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas	
15.	STR 2.01.01(2):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga	
16.	STR 2.01.01(3):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga	
17.	STR 2.01.01(4):2008	Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga	
18.	STR 2.01.01(5):2008	Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo	
19.	STR 2.01.01(6):2008	Esminis statinio reikalavimas Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas	
20.	STR 2.01.07:2003	Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo	
21.	STR 2.02.06:2004	Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos	
22.	STR 2.03.01:2019	Statinių prieinamumas	
23.	STR 2.03.03:2005	Inžinerinės teritorijų apsaugos nuo patvenkimo ir užtvinimo projektavimas. Pagrindinės nuostatos	
24.	STR 2.05.03:2003	Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai	
25.	STR 2.05.05:2005	Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas	
26.	STR 2.05.19:2005	Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai	
27.	STR 2.06.04:2014	Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai	
28.	STR 2.07.01:2003	Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai	
29.	RSN 156-94	Statybinė klimatologija	
30.	RSN 26-90	Vandens vartojimo normos	
31.	A1-22/D1-34	Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai	
32.	HN 33:2011	Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje	
33.	EV-303	Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės	
34.	2011-03-09 Nr. 305/2011	Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)	
35.	LST EN 1610:2016	Nuotakyno tiesimas ir bandymas	

Projekto dalis parengta taip pat vadovaujantis ir kitais, lentelėje nepaminėtais, galiojančiais normatyviniais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais projektavimo veiklą.

1.3. KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIAS NAUDOJANT PARENGTA PROJEKTO DALIS

Projekto dalis parengta naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą. Projekto daliai parengti naudojamos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas pateiktas lentelėje.

Eil. Nr.	Pavadinimas
1.	Microsoft Office

Eil. Nr.	Pavadinimas
2.	Foxit PhantomPDF
3.	Autodesk AutoCAD Civil 3D

2. PROJEKTO STATINIO INFORMACIJA

2.1. INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI

Aukščių sistema LAS07, koordinačių sistema LKS-94, topografinę nuotrauką parengė ir suderino MB ,,Vakarų inžineriniai sprendimai“, Topografinė nuotrauka atlikta 2023-10 m.

2.2. BENDRIEJI PAŽINTINIAI DUOMENYS

2.2.1. Adresas

Gargždų miestas, Klaipėdos rajono sav.

2.2.2. Projektuojamo statinio pažintiniai duomenys

Projekto pavadinimas. Inžinerinių tinklų nuotekų šalinimo tinklų ir vandentiekio tinklų naujos statybos Globėjų g., Knygnešių g., Mykolo Vaitkaus g., Tvenkinio g., gulbių g., Gargždуose, Klaipėdos r. sav. techninis darbo projektas.

Statytojas. Klaipėdos rajono savivaldybė

Užsakovas. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Projektavimo etapai (stadijos). Techninis darbo projektas. Projekto sudėtis ir detalumas atitinka STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” reikalavimus.

Statybos vieta. Globėjų g., Knygnešių g., Mykolo Vaitkaus g., Tvenkinio g., Gulbių g., Gargždai, Klaipėdos r. sav.

Projektuotojas. Techninį darbo projektą parengė „Projektai ir Co“, UAB. Projekto vadovas - I. Levinskienė (kvalifikacijos atestatas Nr. 29672), Projekto dalies vadovas – I. Levinskienė (kvalifikacijos atestatas Nr. 26410).

Statybos finansavimo šaltiniai. Valstybinės lėšos.

Projekto rengimo pagrindas. Projekto rengimo pagrindas yra projektavimo sąlygos ir projektavimo užduotis. Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis teisės aktais ir kitais projekto rengimo dokumentais.

Statybos rūšis. Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ – nauja statyba.

Statinių kategorija. Nesudėtingasis II grupės statinys; Neypatingasis statinys.

Statinio paskirtis. Statinio paskirtis klasifikuojama pagal naudojimo paskirtį – inžineriniai tinklai.

2.3. STATYBOS SKLYPO CHARAKTERISTIKA

Siekiant pagerinti esamą vandentiekio ir nuotekų tinklų būklę Gargždų mieste, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija ėmėsi įgyvendinti vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo projektą. Vandentiekio ir nuotekų tinklų projektas rengiamas Globėjų, Knygnešių, Mykolo Vaitkaus, Tvenkinio ir Gulbių gatvėse.

Tinklų trasos suprojektuotos stengiantis kuo mažiau pažeisti kietąsias dangas ir išsaugoti esamus želdinius. Tinklus numatyta įrengti klojant uždaru ir atviru būdu. Nesant techninių galimybių tinklus įrengti uždaru būdu, klojimo būdas gali būti keičiamas. Tinklą kloti perkasant kelią galima tik gavus kelio valdytojo leidimą.

Projektuojamų tinklų teritorijoje yra įrengti telekomunikacijų kabeliai, elektros 0,4 kV požeminės linijos, vandentiekis, lietaus tinklai, gatvių apšvietimas ir buitinių nuotekų tinklai. Vykdant žemės darbus, privaloma tikslinti esamų komunikacijų vietas.

3. GEOLOGIJA

Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 26,81 iki 29,54 m (pagal gręžinių altitudes). Aukščių skirtumas – 2,73 m.

Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra paskutiniojo apledėjimo, Žemaičių – Kuršo, Vakarų Žemaičių lygumos, Kretingos apskalautoje moreninėje lygumoje.

Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV), limniniai (l IV), pelkiu (biogeniniai) (b IV), glacialiniai (g III bl) dariniai. Augalinis sluoksnis (dirvožemis) padengęs dalį teritorijos 0,10 m storio sluoksniu.

Antropogeniniai (t IV) gruntai tirtame plote supilti iki 0,70 – 1,70 m gylio. Po jais vietomis aptikti pelkių (biogeninės) (b IV) smėlingos durpės ir smėlinga gitija (sapropelis). Giliau, po jais suklostyti limniniai (l IV) mažai dulkingi molingi smėliai, smėlingi mažo plastiškumo moliai, minkšti. Po jais o, vietomis iškart po antropogeniniais gruntais, nuo 1,10 – 2,90 m gylio sutinkami glacialiniai smėlingi mažo plastiškumo moliai, moreniniai.

2024 metų rugpjūčio mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis gruntinis ir podirvio vanduo sutiktas visuose gręžiniuose (išskyrus Gr.4) 0,70 – 4,50 m (23,73 – 27,96 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus.

Podirvio vanduo sutiktas gręžiniuose Nr.2, 3, 5.2, 6, 7, 8, 9.1 ir 9.2 0,90 - 4,50 m (23,73 – 27,67 m abs. a.) gylyje nuo žemės paviršiaus. Podirvio vanduo laikosi antropogeniniuose, limniniame (l IV) ir glacialiniame (g III bl) moliuose esančiuose smėlio lęšiuose ir kaupiasi virš jų.

Gruntinis vanduo sutiktas tik gręžinyje Nr.1, 5, 5.1 ir 9 0,70 – 1,40 m gylyje (26,01 – 27,96 m abs. a.) nuo žemės paviršiaus. Vanduo talpinasi limniniuose rupiuose gruntuose. Vandeningojo sluoksnio storis siekia 0,90 – 7,20 m. Apatine vandenspara tarnauja moreninis smėlingas molis.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molinių gruntų (žiūr. grafinius priedus) 0,00 - 0,90 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali pakilti 0,5 – 1,0 m, o vietomis siekti žemės paviršių.

Tyrinėtoje teritorijoje nustatyti anksčiau vykusių pelkėjimo procesų dariniai – smėlingos vidutiniškai susiskaidžiusios durpės (organinės medžiagos kiekis 40,6%) ir smėlinga gitija (sapropelis) organinės medžiagos kiekis 10,1% aptiktos tik gręžinių Gr.5 ir 9 aplinkose. Durpių storis kinta nuo 1,00 iki 1,20 m. Gitijos (sapropelio) storis kinta nuo 1,20 iki 1,90 m. Šiuolaikiniai fizikiniai ir geologiniai procesai, gali turėti neigiamos įtakos įrengiant ir eksploatuojant statinį. Kitų aktyvių geologinių procesų nepastebėta.

4. SPRENDINIAI PAGAL PROJEKTO DALIS

4.1. NUOTEKŲ TINKLAI

Šioje projekto dalyje yra nagrinėjami buitinių nuotekų naujos statybos sprendiniai Gargždų m., Globėjų, Knygnešių, Mykolo Vaitkaus, Tvenkinio ir Gulbių gatvėse. Buitinės nuotekos surenkamos ir nuvedamos iki esamų nuotekų tinklų, esančiu Pušų gatvėje.

Pagrindinė buitinių nuotekų trasa numatoma d200 mm diametro. Buitinių nuotekų pajungimui prie sklypų ribų paliekamos užaklintos atšakos d160 mm skersmens.

Taip pat Globėjų gatvėje numatoma nuotekų siurblinė. Buitinių nuotekų projektuojami savitakiniai ir slėginiai. Savitakinis nuotakynas projektuojamas iš savitakinių PVC ≥ 4 kN/m², d160 ir d200 mm vamzdžių klojamu atviru būdų, remiantis PVC vamzdžių klojimo rekomendacijomis bei PE-RC d200 mm klojant

uždaru būdu, remiantis PE vamzdžių klojimo rekomendacijomis. Slėginis nuotakynas projektuojamas iš slėginių vamzdžių PE 100-RC d110 klojant atviru būdu, remiantis PE vamzdžių klojimo rekomendacijomis.

Pagal AB „Klaipėdos vanduo“ išduotas prisijungimo sąlygas projektuojami nauji PP/PVC d1000 d600 ir d425 mm, buitinių nuotekų surinkimo šuliniai. Šuliniai montuojami su ketiniais dangčiais, kurie atitinka D400 apkrovos klasę priklausomai nuo įrengimo vietos ir tenkančios apkrovos.

Vietose, kur nuotekų trasos gylis žemiau 3 m, numatomi įrengti GB d1500 šuliniai. Šuliniuose, kuriuose atviras nuotekų kritimas didesnis kaip 0,3m. įrengiami kritimo stovai pagal vamzdyno diametrą.

4.2. NUOTEKŲ SIURBLINĖS

Šiuo projektu numatyta įrengti buitinių nuotekų siurblinę Globėjų gatvėje.

Nuotekų siurblinė su panardinamais nuotekų siurbliais. Siurblinės talpa – aukšto tankio polietileno PE-HD vamzdžio dvigubomis sienelėmis. Siurblinės dugnas dvigubo polietileno. Siurblinėje numatomi du panardinami nuotekų siurbliai.

Nuotekų siurblinė NS Ø 1.5 m; H = 7.17 m. Q = 5.85 l/s; H = 8 m.v.st.

Nuotekų siurblinėms numatomas elektros energijos tiekimas. Siurblinėms yra įrengiama atskira elektros energijos apskaita. Nuotekų siurblinėse ant įtekėjimo vamzdžio projektuojama uždaromoji armatūra. Siurblinę numatoma įrengti žalioje zonoje, greta bendro naudojimo gatvės. Suprojektuota žvyro dangos aptverta aikštelė ir 3,0 m pločio privažiavimas aikštelės aptarnavimui.

Siurblinės įrengimui projektuojama požeminio siurblinių rezervuarų talpos g/b plokštė bei talpos plūdrumas.

4.3. VANDENTIEKIO TINKLAI

Šioje projekto dalyje yra nagrinėjami vandentiekio tinklų naujos statybos sprendiniai Gargždų m., Globėjų, Knygnešių, Mykolo Vaitkaus, Tvenkinio ir Gulbių gatvėse, pasijungiant nuo esamų tinklų esančių Pušų gatvėje.

Projekte taip pat numatyta įrengti įvadus vartotojams iki sklypų ribos pastatant požemines prisijungimo sklendes su prailginimo velenu ir kapa. Įvadai nuo pagrindinės trasos pajungiami sumontuojant balnus PE vamzdžiams.

Pagal AB „Klaipėdos vanduo“ išduotas prisijungimo sąlygas, prisijungimo šulinyje, planuojamose vandentiekio tinklų susikirtimo vietose, įrengti tinklų uždaromąsias armatūras su guma vulkanizuotais skląsčiais. Taip pat vykdant pasijungimo darbus prie esamų tinklų iškvieti AB „Klaipėdos vanduo“ atstovą.

Vandentiekio tinklai projektuojami slėginiai, naudojant PE100 PN10 arba PE100 RC klasės vamzdžius priklausomai nuo darbų atlikimo būdo. Projektuojami tinklai po keliu ar gatve su asfalto danga numatomi įrengti uždaru būdu. Kai uždaru būdu tinklų projektavimas yra sunkiai techniškai įmanomas ar sudėtingas, projektuojama įrengiant inžinerinį tinklą atviru būdu. Perkasti kelią galima tik gavus kelio valdytojo leidimą. Komunikacijų žymėjimo ženklai projektuojami šulinių, sklendžių vietoms pažymėti teritorijoje. Ženklai ir jų stovai projektuojami atsparūs ekstremalioms oro sąlygoms, temperatūrai, smūgiams ir ultravioletiniams spinduliams.

4.4. PRIEŠGAISRINĖ SAUGA

Pastatų išorės gaisrinę saugą užtikrina projektuojami gaisriniai hidrantai. Tarp hidrantų yra ne daugiau kaip 200 m. Projektuojama 10 antžeminių hidrantų. Gaisriniai hidrantai įrengiami ne toliau kaip 2,5 m nuo važiuojamosios kelio (gatvės) dalies krašto, bet ne arčiau kaip 5 m nuo pastatų sienų.

Gaisriniai hidrantai vandentiekio tinkluose įrengiami kas 150–200 m. Atstumas, skaičiuojant jį pagal ugniagesių tiesiamą vandens liniją, nuo gaisrinio hidranto iki jo saugomo pastato perimetro tolimiausio

taško turi ne didesnis kaip 200 m. Vandentiekio tinklų, kuriuose įrengiami gaisriniai hidrantai, skersmuo ne mažesnis kaip 100 mm.

Gaisrinės saugos palaikymui numatomi antžeminiai gaisriniai hidrantai, kurie įrengiami vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu “Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės”.

Naujai įrengiami gaisriniai hidrantai neįrengiami elektros stočių ir pastočių teritorijose. (“Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės”).

4.5. PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIS

Buitinių nuotekų siurblinėje buitinių nuotekų šalinimui numatyti du panardinami elektriniai nuotekų siurbliai ir drenažinis siurblys, kurie montuojami siurblinės rezervuaruose, apatinėje dalyje. Šių siurblių valdymui, kontrolei ir duomenų apie siurblinės darbą perdavimui į dispečerinės SCADA projektuojamo valdymo automatikos skydo VAS. Siurblinės paprogramių valdymą ir būsenų statusą, galima valdyti ir stebėti iš dispečerinės SCADA.

Valdymo automatikos skyde montuojama įranga, kuri valdytų du nuotekų siurblius ir vieną drenažinį siurblį automatiniu – pagal hidrostatinį lygio jutiklį BL1, avariniu – pagal dviejų plūdinių lygio jungiklių padėtis, arba rankiniu režimu. Nesuveikus ar sugedus hidrostatiniam lygio jutikliui, pirmasis (žemo lygio) plūdinis lygio jungiklis PL1 indikuotų žemą avarinį nuotekų lygį siurblinėje ir išjungia (arba neleidžia įjungti) abu siurblius, antrasis (aukšto lygio) plūdinis lygio jungiklis PL2 indikuoja aukštą avarinį nuotekų lygį siurblinėje ir įjungia vieną, o esant poreikiui, ir abu siurblius.

Siurblių proceso funkcijų, įskaitant paralelinių identiškų įrengimų, paprogramės turi užtikrinti įrengimų kaitą kiekvieno paleidimo metu, bei jų automatinį perėmimą, įvykus gedimams viename iš įrenginių. Siurblinė su dvejais vienodais siurbliais MS1 (3,2 kW) ir MS2 (3,2 kW), pasiekus užduotą vandens lygį, įsijungia pirminis darbinis siurblys MS1. Kai lygis nukrenta iki reikiamo, MS1 siurblys išjungiamas ir rotuojamas. Jei vienas siurblys nespėja pumpuoti, lygiui pasiekus MS2 paleidimo ribą, po nustatyto laiko įsijungia kitas siurblys ir dirba abu surbliai. Jeigu įvyksta nuotekų siurblio MS1 gedimas, arba jis perjungtas į rankinį valdymą, valdiklio programa privalo ignoruoti MS1 ir jį pakeisti siurbliu MS2. Automatiniame rėžime nuotekų siurbliai valdomi pagal hidrostatinį lygio jutiklį.

Valdiklis užprogramuojamas taip, kad leidžiama paleisti daugiau nei vieną nuotekų siurblį vienu metu, per valdiklio paleidimą, per avarinio darbo ciklą bei atsiradus įtampai po nenumatyto įtampos dingimo ar po planinio įtampos atjungimo, kuomet per tą laiką vandens rezervuaras užsipildė ir vandens lygis pasiekė avarinį aukštą lygį. Laiko vėlinimas nuo vieno variklio paleidimo iki kito variklio paleidimo turi būti derinama darbo projekto metu.

Išjungus valdiklį, ar įjungus rankinį valdymo režimą, įrenginiai valdomi valdymo mygtukais. Rankinis valdymas gali paleisti ir sustabdyti nuotekų siurblius. Šiame darbo režime, avarinės funkcijos (siurblių stabdymas sausame arba aukštame slėgyje) privalo suveikti.

Sutrikus automatiniam valdymui, įsijungia avarinis režimas, kuris valdomas dviejų lygio plūdžių pagalba. Nuotekoms pasiekus aukšto lygio plūdę, įjungiamas nuotekų siurblys, lygiui nukritus iki žemo lygio plūdės – siurblys išjungiamas. Kiekvieną kartą siurbliui sustojus prie žemo lygio jutiklio, jų darbas rotuojamas. Kylant nuotekų lygiui – darbo ciklas kartojamas. Jei dviejų siurblių neužtenka ir nuotekų lygis vis kyla, aukšto lygio jutiklis signalizuoja aukštą lygį, po 3 min. Formuojamas aukšto lygio siurblinėje avarinis signalas, kuris perduodamas į dispečerinį SCADA pultą.

Automatikos skyde montuojamas antikondensacinis elektrinis šildytuvas, kurį įjungia termostatas, kai temperatūra nukrenta žemiau +5 ^{o}C.

Po nuotekų siurblinės dangčiu montuojamas dangčio padėties jungiklis. Projektuojamose valdymo automatikos skyduose numatyta durų atidarymo jutikliai ir sirenomis, kurios pradeda veikti atidarius skydo dureles ir yra išjungiama nuspaudus mygtuką HGM.

Nuotekų siurblinėse įrengiamas LED apšvietimas. Apšvietimas įjungiamas SA3 jungikliais, kurie įrengiami projektuojamose valdymo automatikos skyde. Apšvietimo maitinimas 12 VDC.

Nuotekų siurblinėse kabelius nuo siurblių variklių, plūdinių ir hidrostatinių jutiklių, bei apšvietimo, montuojamos prie atskirų nerūdijančio plieno konstrukcijų, nuo siurblinės išorės iš viršaus lengvai prieinamoje vietoje.

Klojant kabelius tarp siurblinės ir valdymo skydo, jėgos ir signalinius kabelius kloti atskiruose

BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.1. BŪTINOSIOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų viršenybė nustatoma taip: techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai, sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

Rangovas turi informuoti užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją.

Kad būtų pastatytas ar rekonstruotas tinkamas naudoti statinys, pagal projekte numatytus sprendinius, rangovas turi atlikti darbą, kuris apima medžiagų ir įrengimų sukomplektavimą, pristatymą į statybvietę, statybą, montavimą bei būtinus patikrinimus ir bandymus.

Rangovas įsipareigoja darbus atlikti teisinga seka, naudojant įprastus darbo būdus ir patyrusią darbo jėgą.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos norminius reikalavimus ir taisykles, galiojančius statomam statiniui.

Rangovas privalo valstybinės priežiūros kontroliuojančioms institucijoms, techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros atstovams sudaryti sąlygas patikrinimams atlikti bei ištaisyti jų nustatytus trūkumus.

Rangovas ir subrangovai turi turėti atestatus atitinkamiems darbams vykdyti. Jų statybos vadovai turi būti atitinkamai atestuoti.

Rangovas savo subrangovus turi suderinti su Užsakovu rangos darbų pirkimo konkurso metu. Subrangovų pakeitimui darbų vykdymo metu turi gauti Užsakovo pritarimą.

Visa įranga, technika, priedai ir statybos būdai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbų saugos reikalavimus.

Ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki statybos darbų pradžios pateikti Valstybinės darbo inspekcijos inspektavimo skyriui pranešimą apie statybos darbų pradžią.

Darbo saugos priemonės turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus. Rangovas statybos laikotarpiu iki objekto priėmimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimų, kad išvengtų avarijų ir nelaimingų atsitikimų. Rangovas atsako už darbų saugą objekte.

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą, išskyrus statybos leidimą.

Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį yra išvardinti bendrosios dalies aiškinamajame rašte.

Statybos rangovas ir subrangovas turi būti nustatyta tvarka atestuotos įmonės. Bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams būtini šie kvalifikacijos atestatai:

- statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo;
- projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo;
- statinio statybos vadovo;
- statinio specialiųjų statybos darbu vadovo;
- statinio statybos technines priežiūros vadovo;
- statinio specialiųjų statybos darbu techninės priežiūros vadovo.

Statybos metu darbų vadovas privalo užtikrinti esminių reikalavimų – saugaus darbo; gaisrinės saugos; aplinkos apsaugos; higienos sąlygų ir trečiųjų asmenų interesų saugojimo vykdymą, vadovaujantis galiojančiais įstatymai ir teisės aktais.

1.2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ PARENGIMUI

Rangovas privalo atlikti statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 nustatytus projekto stadijos projektavimo darbus. Brėžiniai turi būti suderinti su projektuotoju ir techninės priežiūros vadovu ir tik tada gali būti perduoti vykdymui. Rangovas atsako už darbo brėžinių sprendinius ir pasekmes.

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų svarbumo eilė yra tokia: techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai ar schemos, sąnaudų kiekių žiniaraščiai. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus.

Jei statybos metu pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau Rangovas turi pranešti užsakovui apie visus tokius neatitikimus prieš pradėdamas dirbti.

Rangovas neturi teisės pats nukrypti nuo brėžinių ar specifikacijų, daryti projekto pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medžiagas. Tokį leidimą gali išduoti tik Užsakovo įgaliotas asmuo (techninės priežiūros vadovas) arba pats Užsakovas, suderinus su projekto vykdymo priežiūros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia raštiškai informuoti Užsakovą, dar nepradėjus tokių pakeitimų.

Rangovas parengia ir vėliau tikslina (atnaujina) darbų atlikimo dokumentacijos rinkinį. Šie dokumentai visada laikomi objekte. Prieš pradedant sistemų išbandymus du šio rinkinio egzemplioriai pateikiami Užsakovo atstovui (techninės priežiūros vadovui). Baigus darbus ir priduodant statybą Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui statybos atliktų darbų dokumentaciją su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natūroje.

Užbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia Užsakovui naudojimo ir priežiūros instrukcijas, atitinkančias Užsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Užsakovas galėtų tinkamai atlikti pastato ir jo sistemų eksploatavimą, priežiūrą, išmontavimą, surinkimą, reguliavimą ir taisymą.

Jei Rangovas nori panaudoti būdą, kuris neatitinka projekto dokumentacijoje nurodytam, jis turi prašyti techninės priežiūros vadovo leidimo. Darbo būdo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės. Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo atlikti Rangovas.

1.3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS

Čia pateiktos techninės specifikacijos apima bendrąsias ir atskirų statybos darbų, gaminių, medžiagų ir įrengimų technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai.

Techninių specifikacijų parengiamų duomenų sudėtis, sprendimų kiekis, jų detalizacija (teksto, skaičiavimų, brėžinių) bendru atveju yra pakankama statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai nustatyti, suderinimams atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti, statybos ar griovimo darbų leidimui gauti.

Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte naudojamoms medžiagoms bei gaminiams. Medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti standartų reikalavimus ir turėti ten atitinkamus techninius ir kokybės rodiklius.

Tik įvykdžius TS pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, griežtai laikydamiesi produktų gamintojų instrukcijų. Darbai vykdomi turint tam leidimą, suderinus su statytoju jų eigą ir tvarką. Darbų priežiūrą vykdo statytojo techninis prižiūrėtojas, turintis reikiamą atestatą. Visos objekte naudojamos medžiagos privalo būti atvežamos firminėje pakuotėje, turėti LR sertifikatą, atitikties deklaraciją arba gaminio pasą.

Visos medžiagos turi atitikti jų kokybės reikalavimų kompleksą, nurodytą dokumentacijoje. Visos medžiagos, jų įpakavimas ar jų pristatymo dokumentas turi turėti nurodymus, kuriais remiantis gali būti nustatyti jų kokybės rodikliai, arba ta pati informacija privalo būti pateikta kokiais nors kitais būdais.

Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra - importiniams turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms – įmonės gamintojos paruošti standartai.

Medžiagų likučiai neturi būti naudojami statyboje.

Visos konstrukcijos, gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti nauji, atitikti projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodytus kokybės reikalavimus bei būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą.

Visos medžiagos, gaminiai ir įranga turi būti pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;
- specifikacija;
- nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;
- pagaminimo data.

Rangovas gali pakeisti medžiagas ir gaminius panašių ar analogiškų parametrų bei kokybės produktais, prieš tai suderinus su projekto vykdymo priežiūros ir techninės priežiūros vadovais, bet už panašumo patikrinimą atsako Rangovas.

Visas išlaidas už papildomą patikrinimą bei projektavimą keičiant medžiagas analogiškomis privalo padengti Rangovas.

Projekto vykdymo ir techninės priežiūros vadovai turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrenginius, kurie atitinka specifikaciją.

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui.

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi statybvietėje taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų.

Statybos aikštelėje gaminiai ir medžiagos turi būti laikomos tinkamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medžiagos, gaminiai ir įranga, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita.

Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako Rangovas.

Užsakovui pareikalavus, specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pademonstruoti jam priimtina forma iki darbų pradžios patvirtinimui gauti.

Visos, atvežamos į statybą, medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas, su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. Medžiagų įpakavimas turi turėti parodymus apie jo turinį.

Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekristų jų kokybė, taip pat laikantis sandėliavimo reikalavimų kiekvienai medžiagai, gaminiui ar įrengimui.

Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra defektų, neatitinkančių užsakymams, pareiškiamos raštu pretenzijos tiekėjams.

Medžiagų pavyzdžiai, kurie objekto statybos metu pateikiami patvirtinimui gauti, pažymėti statybiniuose brėžiniuose ar specialiose techninėse specifikacijose. Pavyzdžiai laikomi statybinėje aikštelėje tol, kol tie statybos darbai priduodami.

Už savalaikį medžiagų tiekimą, tiekiamų medžiagų kokybę ir tinkamą sandėliavimą atsako rangovas, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje.

Patikrinimų ir išbandymų laikas ir vieta turi būti sutartas su kitomis pageidaujančiomis dalyvauti grandimis.

Turi būti užtikrintas priėjimas prie išbandymų vietos.

Turi būti pasirūpinta visais reikalingais įrankiais ir dokumentais.

1.4. STATYBOS UŽBAIGIMAS

Statybos užbaigimo tvarką, nurodytą statybos įstatyme detalizuoja STR 1.05.01:2017 “Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas”.

Atskiri darbų etapai perduodami užsakovo atstovui, tarpininkaujant techninės priežiūros vykdytojams, raštiškai gavus jų pritarimą darbų atlikimo kokybei.

Dengtų darbų, kuriuos priimant turi dalyvauti projekto autorinės priežiūros atstovai, sąrašas turi būti tvirtinamas, sudarant autorinės priežiūros sutartį, ir, reikalui esant, gali būti papildytas statybos eigoje.

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, renovuota pastato dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai.

Visais atvejais turi būti numatyta (įskaičiuota į rangovo teikiamo pasiūlymo kainą) remonto įgyvendinimo metu pažeistų (išardytų) konstruktyvų atstatymas iki tokio paties kokybinio lygio, koks buvo iki darbų vykdymo pradžios.

Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios.

Darbai turi būti priduoti statytojo paskirtai/sudarytai priėmimo komisijai.

Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbus, turi būti nurodyti apžiūros metu, nurodant broko vietą, jo tipą, veiklą reikalingą trūkumus ištaisyti bei ploto, kurį reikia ištaisyti, dydį.

Tuo atveju, jei brokas atsirado dėl drėgmės, vibracijos, sujudinimo ar kitų panašių laikinų priežasčių, turi būti pašalinta ta priežastis.

Baigtos statybos atidavimas naudoti įforminamas aktu.

Rangovas paruošia ir perduoda Statytojui pastato atnaujintos dalies išpildomąją/darbo dokumentaciją, eksploatavimo instrukcijas ir garantinius dokumentus, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje.


ATLIKTŲ PRITARIMŲ IR SUDERINIMŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Įmonės, institucijos pavadinimas	Pareigos	Vardas, Pavardė	Data	Pastabos
VN dalis					
1.	ESO (elektra)	Inžinierius	Darius Stanslovas	2024-07-26	
2.	ESO (dujos)	Inžinierius	Vaidas Majauskas	2024-07-24	1. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio bei elektros apsaugos zonoje. 2. Prieš darbų vykdymą, dujų ir elektros tinklų parodymui išsikviesti ESO atstovą. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4. Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų. 5. Vykdant darbus, klojant komunikacijas išlaikyti minimalius leidžiamus vertikalius ir horizontalius atstumus iki dujotiekio, apsaugoti juos nuo pažeidimų. Neišlaikant atstumų iki dujotiekio, įrengti papildomas apsaugos priemones arba jį iškelti.
3.	Telia Lietuva, AB	Inžinierius	Kestutis Venclovaitis	2024-07-30	Prieš 3 paras iki darbų pradžios būtina paimti raštišką sutikimą žemės kasimo darbams el p. raimundas.aukstakis@telia.lt
4.	Klaipėdos r. sav. Administracijos Žemės ūkio skyrius	Vyriausiasis specialistas	Linas Kundrotas	2024-08-12	
5.	AB ,,Klaipėdos vanduo“	Projektų derinimo vyresnioji inžinierė	Algirda Vičinskaitė	2024-12-03	

Eil. Nr.	Įmonės, institucijos pavadinimas	Pareigos	Vardas, Pavardė	Data	Pastabos
6.	Klaipėdos r. sav. administracija	Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas	Feliksas Žemgulys	2024-12-04	
7.	Klaipėdos r. sav. administracija	Savivaldybės meras	Bronius Markauskas	2024-12-19	
SO dalis					
8.	Klaipėdos r. sav. administracija	Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas	Feliksas Žemgulys	2024-12-04	
PVA dalis					
9.	AB ,,Klaipėdos vanduo“	Energetikos skyriaus vadovas	Rokas Macijauskas	2024-12-03	
10.	Klaipėdos r. sav. administracija	Infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas	Vytautas Valantinas	2024-12-04	
11.	ESO	Inžinierius	Andrius Grincevičius	2024-12-12	Darbai bei projektiniai sprendiniai, elektros tinklo apsaugos zonose turi nepažeisti įsakymuose: "Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių" , "Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių" , "Elektros tinklų apsaugos taisyklių" , "Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių" ir kitose norminiuose dokumentuose numatytus keliamus reikalavimus.
12.	AB ,,Telia“	Inžinierius	Aurelija Dyglienė	2024-12-19	
13.	Klaipėdos r. sav. Administracijos Žemės Ūkio skyrius	Vyriausiasis specialistas	Linas Kundrotas	2024-12-17	

Projekto vadovas (PV)

Irma Levinskienė, Atestato Nr. 29672
2024-12-30
(vardas pavardė, parašas, data)



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil. Nr.	Simbolis	
1		
2		Proj. vandentiekis
3		Proj. savitakinės nuotekos
4		Projektuojamų tinklų įrengimas I etapu
5		Projektuojamų tinklų įrengimas II etapu
6		Projektuojamų tinklų įrengimas III etapu
7		Projektuojama siurblinė

B		
A		
0	2024-10	STATYBAI
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.

PROJEKTAI CO

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

INŽINERINIŲ TINKLŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ IR VANDENTIEKIO TINKLŲ NAUJOS STATYBOS GLOBĖJŲ G., KNYGNEŠIŲ G., MYKOLO VAITKAUS G., TVENKINIO G., GULBIŲ G., GARGŽDUOSE, KLAIPĖDOS R. SAV. TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

VANDENTEKIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

29672	PV	I. LEVINSKIENĖ	
26410	PDV	I. LEVINSKIENĖ	
	PROJ.	I. ŠLUŠNYTĖ	
	PROJ.	A. BAUKYTĖ	

DOKUMENTO PAVADINIMAS — LAIDA

SITUACIJOS SCHEMA M 1:1250 — 0

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS


lt


KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

DOKUMENTO ŽYMUO — LAPAS — LAPŲ

23070.01-00-TDP-BD.Br.01 — 1 — 1

Lapų išdėstymo schema





SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


Eil. Nr.	Simbolis	Aprašas
1	V1	Proj. vandentiekio tinklai
2	F1	Proj. buitinių nuotekų tinklai
3	FS1	Proj. slėginiai nuotekų tinklai
4		Geodezinių sklypų ribos
5		Proj. buitinių nuotekų šuliniai
6		Proj. buitinių nuotekų aklė
7		Proj. vandentiekio tinklų šuliniai
8		Proj. buitinių nuotekų siurblinė
9	PS1	Proj. slėginių nuotekų tinklų posūkis
10	P1	Proj. vandentiekio tinklų posūkis
11	Sk-1	Proj. vandentiekio tinklų įvadinė sklendė
12	B1	Proj. vandentiekio tinklų pasij. balnu arba trišakiu
13	HD1	Proj. hidrantas
14	Tr1 K1	Proj. trišakis ir keturšakis
15		Proj. vamzdžio įrengimas uždaru būdu (PE100-RC)
16		Esami elektros tinklai
17		Esami ryšio tinklai
18	V	Esami vandentiekio tinklai
19	F	Esami nuotekų tinklai
20		Projektuojamų tinklų apsaugos zona
21		Projektuojamų darbų I etapas
22		Projektuojamų darbų II etapas
23		Projektuojamų darbų III etapas
24		Projektuojama žvyro danga
25		Numatomas įvažiavimas sklypui Globėjų g. 33
26		Projektuojama tvora
27		Projektuojama griovio pralaida
28		Kitu projektu suprojektuotas griovys

PASTABOS:
1. Brėžinyje altitudės duotos metrais. LAS07 aukščių sistemoje, skersmenys- milimetrais.
2. Koordinačių sistema - LKS-94.
3. Vykdant statybos darbus būtina tikslinti klojamų trasų susikirtimo su esamomis požeminėmis komunikacijomis vietas ir išsikviesti jas eksploatuojančias organizacijas.
4. Visų naujai statomų šulinių dangčių altitudes tikslinti vietoje pagal esamą situaciją. Šulinių dangčiai turi būti viename lygyje su gatvės arba šaligatvio danga, 50-70 mm virš žaliosios vejos gyvenamuosiuose kvartaluose ir 200 mm virš žemės paviršiaus neužstatytose teritorijose.
5. Atšakas gyventojams tikslinti statybų metu.
6. Darbus ryšių linijų ir elektros kabelių apsaugos zonose vykdyti rankiniu būdu.
7. Paklojus inžinerinius tinklus ir baigus statybos darbus išardytos dangos turi būti atstatytos pagal dangų atstatymo detalių pateiktą brėžinį.
8. Dėl paklotų vandentiekio tinklų, atsiradus kelio ar šaligatvio dangų konstrukcijos nusėdimams, deformacijoms ar įlinkiams, dangos bus atstatomos pagal KPT SDK 19 projektavimo taisykles.
9. Rangovas statybos metu įvertinęs situaciją gali keisti tinklų statybos būdą. Kai po keliu, gatve su asfalto danga uždaruoju būdu tinklų klojimas yra sunkiai techniškai įmanomas ar udėtingas, kloti ininžinerinį tinklą galima tik gavus kelio valdytojo leidimą.

B		
A		
0	2024-01	STATYBAI
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	PROJEKTAI CO		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: INŽINERINIŲ TINKLŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ IR VANDENTIEKIO TINKLŲ NAUJOS STATYBOS GLOBĖJŲ G., KNYGNEŠIŲ G., MYKOLO VAITKAUS G., TVENKINIO G., GULBIŲ G., GARGŽDUOSE, KLAIPĖDOS R. SAV. TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
29672	PV	I. LEVINSKIENĖ	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: VANDENTEKIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
26410	PDV	I. LEVINSKIENĖ	
	PROJ.	I. ŠLUŠNYTĖ	DOKUMENTO PAVADINIMAS: SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M 1:500 — LAIDA: 0
	PROJ.	A. BAUKYTĖ	
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO: 23070.01-00-TDP-BD.B-02 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 4

Lapų išdėstymo schema



Tvenkinio g. 8A
Tvenkinio g. 8C
Tvenkinio g. 8B
Tvenkinio g. 8D
Tvenkinio g. 8E
Tvenkinio g. 8
Tvenkinio g. 8 G
Tvenkinio g. 8 F
Tvenkinio g. 11
Tvenkinio g. 13
Tvenkinio g. 15
Tvenkinio g. 10
Tvenkinio g. 6
Globėjų aklg. 5
Globėjų aklg. 3
Globėjų g. 22
Globėjų g. 24
Globėjų g. 26
Globėjų g. 28
Globėjų g. 31
Globėjų g. 32
Globėjų g. 34
Globėjų g. 36
Globėjų g. 38
Globėjų g. 42
Globėjų g. 51
Globėjų g. 49
Globėjų g. 47
Globėjų g. 45
Globėjų g. 43
Globėjų g. 41
Globėjų g. 39
Globėjų g. 37
Globėjų g. 35
Globėjų g. 33
Gulbių g. 4
Gulbių g. 6
Gulbių g. 8
Gulbių g. 10
Gulbių g. 12
Mykolo Vaitkaus g. 66
Mykolo Vaitkaus g. 64
Mykolo Vaitkaus g. 62
Mykolo Vaitkaus g. 60
Mykolo Vaitkaus g. 58
Mykolo Vaitkaus g. 56
Mykolo Vaitkaus g. 54
Mykolo Vaitkaus g. 52
Mykolo Vaitkaus g. 50
Mykolo Vaitkaus g. 75
Mykolo Vaitkaus g. 73
Mykolo Vaitkaus g. 71
Mykolo Vaitkaus g. 69
Mykolo Vaitkaus g. 67
Mykolo Vaitkaus g. 65
Mykolo Vaitkaus g. 63
Mykolo Vaitkaus g. 61
Mykolo Vaitkaus g. 59

Buitinių nuotekų išvadas ir vandentiekio įvadas parinktas pagal projektą Nr. 0895-SPP-VN
Buitinių nuotekų išvadas ir vandentiekio įvadas parinktas pagal projektą Nr. RK-2021-06-07-T
Buitinių nuotekų išvadas ir vandentiekio įvadas parinktas pagal projektą Nr. AD/2023.02-TP-LVN
Buitinių nuotekų išvadas ir vandentiekio įvadas parinktas pagal projektą Nr. 2023/01-03-TP-VN
Buitinių nuotekų išvadas parinktas pagal projektą Nr. 01103-01-VN-1
Vandentiekio įvadas parinktas pagal projektą Nr. 01103-01-VN-1
Vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas parinkti pagal projektą Nr. 2023/74-LVN
Vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas parinktas pagal projektą Nr. 01147-01-TDP-VN
Vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas parinkti pagal projektą Nr. P/2022.25-TDP-LVN

13+00
14+00
15+00

Esama ESO apskaitos spinta KS-4278
Proj. kab. Cu 5x35 L=14m
Proj. VAS-1
Vamzdis d=110mm, L=8m (atviru būdu)
Vamzdis d=110mm, L=4m (atviru būdu)


26/55 - 0158
26/55 - 0159
26/55 - 0178
26/55 - 0179

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil. Nr.	Simbolis	Aprašas
1	V1	Proj. vandentiekio tinklai
2	F1	Proj. buitinių nuotekų tinklai
3	FS1	Proj. slėginiai nuotekų tinklai
4		Geodezinių sklypų ribos
5		Proj. buitinių nuotekų šuliniai
6		Proj. buitinių nuotekų aklė
7		Proj. vandentiekio tinklų šuliniai
8		Proj. buitinių nuotekų siurblinė
9	PS1	Proj. slėginių nuotekų tinklų posūkis
10	P1	Proj. vandentiekio tinklų posūkis
11	Sk-1	Proj. vandentiekio tinklų įvadinė sklendė
12	B1	Proj. vandentiekio tinklų pasij. balnu arba trišakiu
13	HD1	Proj. hidrantas
14	Tr1 K1	Proj. trišakis ir keturšakis
15		Proj. vamzdžio įrengimas uždaru būdu (PE100-RC)
16		Esami elektros tinklai
17		Esami ryšio tinklai
18	V	Esami vandentiekio tinklai
19	F	Esami nuotekų tinklai
20		Projektuojamų tinklų apsaugos zona
21		Projektuojamų darbų I etapas
22		Projektuojamų darbų II etapas
23		Projektuojamų darbų III etapas
24		Projektuojama žvyro danga
25		Numatomas įvažiavimas sklypui Globėjų g. 33
26		Projektuojama tvora
27		Projektuojama griovio pralaida
28		Kitu projektu suprojektuotas griovys

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23070.01-00-TDP-BD.B-02	2	4	0

Lapų išdėstymo schema



Klaipėdos g. 47

Globėjų aklg. 8

Globėjų aklg. 6

Globėjų aklg. 4

Globėjų aklg. 2

Globėjų aklg. 1

Globėjų aklg. 5

Globėjų aklg. 3

Globėjų g. 1

Globėjų g. 2

Globėjų g. 3

Globėjų g. 4

Globėjų g. 5

Globėjų g. 6

Globėjų g. 7

Globėjų g. 8

Globėjų g. 9

Globėjų g. 10

Globėjų g. 11

Globėjų g. 12

Globėjų g. 13

Globėjų g. 14

Globėjų g. 15

Globėjų g.17

Globėjų g. 16

Globėjų g. 18

Globėjų g. 19

Globėjų g. 20

Globėjų g. 21

Globėjų g. 22

Globėjų g. 23

Globėjų g. 24

Globėjų g. 25

Globėjų g. 26

Tvenkinio g. 15

Knygnešių g. 1

Knygnešių g. 2

Knygnešių g. 3

Knygnešių g. 4

Knygnešių g. 5

Knygnešių g. 6

Knygnešių g. 7

Knygnešių g. 8

Knygnešių g. 9

Knygnešių g. 10

Knygnešių g. 11

Knygnešių g. 12

Knygnešių g. 13

Knygnešių g. 14

Knygnešių g. 15

Knygnešių g. 16

Knygnešių g. 17

Knygnešių g. 18

Knygnešių g. 19

Knygnešių g. 20

Knygnešių g. 21

Knygnešių g. 22

Knygnešių g. 23

Knygnešių g. 24

Knygnešių g. 26

Mykolo Vaitkaus g. 1

Mykolo Vaitkaus g. 2

Mykolo Vaitkaus g. 3

Mykolo Vaitkaus g. 4

Mykolo Vaitkaus g. 5

Mykolo Vaitkaus g. 6

Mykolo Vaitkaus g. 7

Mykolo Vaitkaus g. 8

Mykolo Vaitkaus g. 9

Mykolo Vaitkaus g. 10

Mykolo Vaitkaus g. 11

Mykolo Vaitkaus g. 12

Mykolo Vaitkaus g. 13

Mykolo Vaitkaus g. 14

Mykolo Vaitkaus g. 15

Mykolo Vaitkaus g. 16

Mykolo Vaitkaus g. 17

Mykolo Vaitkaus g. 18

Mykolo Vaitkaus g. 19

Mykolo Vaitkaus g. 20

Mykolo Vaitkaus g. 21

Mykolo Vaitkaus g. 22

Mykolo Vaitkaus g. 23

Mykolo Vaitkaus g. 24

Mykolo Vaitkaus g. 27

Buitinių nuotekų išvadas ir vandentiekio įvadas parinktas pagal projektą Nr. RK-2021-08-06-TDP-LVN

Buitinių nuotekų išvadas ir vandentiekio įvadas parinktas pagal projektą Nr. 2019-07-03-TDP-LVN

Buitinių nuotekų išvadas ir vandentiekio įvadas parinktas pagal projektą Nr. P/2020-06-29-TDP-LVN

Buitinių nuotekų išvadas ir vandentiekio įvadas parinktas pagal projektą Nr.D142-23-00-TDP-LVN

Buitinių nuotekų išvadas ir vandentiekio įvadas parinktas pagal projektą Nr. 0895-SPP-VN

Buitinių nuotekų išvadas ir vandentiekio įvadas parinktas pagal projektą Nr. RK-2021-06-07-TDP-LVN

Buitinių nuotekų išvadas ir vandentiekio įvadas parinktas pagal projektą Nr. 2006-TDP-LVN

Buitinių nuotekų išvadas ir vandentiekio įvadas parinktas pagal projektą Nr. AD/2023.02-TP-LVN

Buitinių nuotekų išvadas ir vandentiekio įvadas parinktas pagal projektą Nr. P/2023.07-TP-VN-B.01

Vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas parinkti pagal projektą Nr. AKU-2303-ERI-TDP-LVN

Vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas parinkti pagal projektą Nr. AK-23/07-TDP-LVN

Vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas parinkti pagal projektą Nr. RK-2021-11-03-TDP-LVN

Vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas parinkti pagal projektą Nr. RK-2021-10-03-TDP-LVN

Vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas parinkti pagal projektą Nr. KP-G-19/08-TDP-LVN

Vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas parinkti pagal projektą Nr. KP-G-19/14-TDP-LVN

Vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas parinkti pagal projektą Nr. KP-G-19/23-TDP-LVN

Vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas parinkti pagal projektą Nr. 1949-00-TDP-VN

Vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas parinkti pagal projektą Nr. RK-2021-01-03-TDP-LVN

Vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas parinkti pagal projektą Nr. EB-VBGN_2020-TDP-LVN

Vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas parinkti pagal projektą Nr. RK-2022-03-08-TDP-LVN

Vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas parinkti pagal projektą Nr. 91002-06-SPP-VN

Vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas parinkti pagal projektą Nr. SS147-TDP-LVN

Vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas parinkti pagal projektą Nr. 2024/84-TP-LVN.801

Vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas parinkti pagal projektą Nr. BP-VBGN_2023-TDP-VN

Įvado/išvado vieta suderinta

Vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas parinkti pagal projektą Nr. Vitlinija-21-04-TDP-VN-SP

552000110134

552000110174

552000110116

552000110150

552000110151

552000110132

552000110126

552000110139

552000110155

552000110208

552000110179

552000110186

552000110185

552000110172

552000110160

552000110198

552000110105

552000110219

552000110170

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil. Nr.	Simbolis	Aprašas
1	V1	Proj. vandentiekio tinklai
2	F1	Proj. buitinių nuotekų tinklai
3	FS1	Proj. slėginiai nuotekų tinklai
4		Geodezinių sklypų ribos
5		Proj. buitinių nuotekų šuliniai
6		Proj. buitinių nuotekų aklė
7		Proj. vandentiekio tinklų šuliniai
8		Proj. buitinių nuotekų siurblinė
9	PS1	Proj. slėginių nuotekų tinklų posūkis
10	P1	Proj. vandentiekio tinklų posūkis
11	Sk-1	Proj. vandentiekio tinklų įvadinė sklendė
12	B1	Proj. vandentiekio tinklų pasij. balnu arba trišakiu
13	HD1	Proj. hidrantas
14	Tr1 + K1	Proj. trišakis ir keturšakis
15		Proj. vamzdžio įrengimas uždaru būdu (PE100-RC)
16		Esami elektros tinklai
17		Esami ryšio tinklai
18	V	Esami vandentiekio tinklai
19	F	Esami nuotekų tinklai
20		Projektuojamų tinklų apsaugos zona
21		Projektuojamų darbų I etapas
22		Projektuojamų darbų II etapas
23		Projektuojamų darbų III etapas
24		Projektuojama žvyro danga
25		Numatomas (važiavimas skypuri Globėjų g. 33
26		Projektuojama tvora
27		Projektuojama griovio pralaida
28		Kitu projektu suprojektuotas griovys

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23070.01-00-TDP-BD.B-02	3	4	0

Tvenkinio g. 15
Globėjų g. 24
Globėjų g. 23
Globėjų g. 25
Globėjų g. 26
Globėjų g. 27
Globėjų g. 29
Globėjų g. 28
Globėjų g. 31
Globėjų g. 33
Knygnešių g. 21
Knygnešių g. 23
Knygnešių g. 24
Knygnešių g. 25
Knygnešių g. 26
Knygnešių g. 27
Knygnešių g. 28
Knygnešių g. 29
Knygnešių g. 30
Knygnešių g. 31
Knygnešių g. 32
Knygnešių g. 33
Knygnešių g. 35
Mykolo Vaitkaus g. 22
Mykolo Vaitkaus g. 24
Mykolo Vaitkaus g. 27
Mykolo Vaitkaus g. 2
Mykolo Vaitkaus g. 29
Mykolo Vaitkaus g. 28
Mykolo Vaitkaus g. 31
Mykolo Vaitkaus g. 30
Mykolo Vaitkaus g. 33
Mykolo Vaitkaus g. 32
Mykolo Vaitkaus g. 35
Mykolo Vaitkaus g. 34
Mykolo Vaitkaus g. 36
Mykolo Vaitkaus g. 37
Mykolo Vaitkaus g. 38
Mykolo Vaitkaus g. 39
Mykolo Vaitkaus g. 41
Mykolo Vaitkaus g. 40
Mykolo Vaitkaus g. 43
Mykolo Vaitkaus g. 42
Mykolo Vaitkaus g. 45
Mykolo Vaitkaus g. 44
Mykolo Vaitkaus g. 47
Mykolo Vaitkaus g. 46
Mykolo Vaitkaus g. 48
Mykolo Vaitkaus g. 50
Mykolo Vaitkaus g. 52
Mykolo Vaitkaus g. 54
Mykolo Vaitkaus g. 53
Mykolo Vaitkaus g. 55
Mykolo Vaitkaus g. 57
Mykolo Vaitkaus g. 59
Mykolo Vaitkaus g. 61
Mykolo Vaitkaus g. 51
Mykolo Vaitkaus g. 49
Buitinių nuotekų išvadas ir vandentiekio įvadas parinktas pagal projektą Nr. P/2023.07-TP-VN-B.01
Buitinių nuotekų išvadas ir vandentiekio įvadas parinktas pagal projektą Nr. AD/2023.02-TP-LVN
552000110105
Knygnešių g. 24
Vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas parinkti pagal projektą Nr. RK-2022-03-08-TDP-LVN
552000110219
Mykolo Vaitkaus g. 24
Vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas parinkti pagal projektą Nr. BP-VBGN_2023-TDP-VN
552000110170
Knygnešių g. 25
Vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas parinkti pagal projektą Nr. 2217-01-TDP-LVN
552000110072
Mykolo Vaitkaus g. 33
Vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas parinkti pagal projektą Nr. 2023/01-06-TP-VN
552000110071
Mykolo Vaitkaus g. 35
Vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas parinkti pagal projektą Nr. AK-21/89-TDP-LVN
552000110193
Mykolo Vaitkaus g. 37
Vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas parinkti pagal projektą Nr. AK-23/37-TDP-LVN
Mykolo Vaitkaus g. 36
Vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas parinkti pagal projektą Nr. 20220224-TDP-LVN
Mykolo Vaitkaus g. 38
Vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas parinkti pagal projektą Nr. 20138-00-TDP-VN
Mykolo Vaitkaus g. 39
Vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas parinkti pagal projektą Nr. TDP-402/18-VN
Mykolo Vaitkaus g. 27
Įvado/išvado vieta suderinta
Mykolo Vaitkaus g. 43
Įvado/išvado vieta suderinta
Mykolo Vaitkaus g. 45
Įvado/išvado vieta suderinta
Mykolo Vaitkaus g. 44
Vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas parinkti pagal projektą Nr. 20-34-TDP-LVN
Aklė-50
Aklė-56
Aklė-57
Aklė-35b
Aklė-51
Aklė-34a
Aklė-29
Aklė-51a
Aklė-48
Aklė-34b
Aklė-32a
Aklė-46
Aklė-49
Aklė-47
Aklė-32b
Aklė-42
Aklė-45
Aklė-64a
Aklė-65a
Aklė-41
Aklė-27b
Aklė-27
Aklė-26a
Aklė-44
Aklė-69a
Aklė-70a
Aklė-45
Sk-34
Sk-54
Sk-57
Sk-55
Sk-53
Sk-52
Sk-42
Sk-45
Sk-46
Sk-49
Sk-50
Sk-51
B-44
B-43
B-40
B-41
B-42
B-36
B-37
B-38
B-39
P-34
P-26
P-42
P-40
P-35
P-25
P-24
P-23
P-2
P-1
P-37
P-52
P-38
P-39
V1-2
V1-6
V1-4
Tr-10
Tr-4
F1-50, d425
F1-33, d425
F1-32, d425
F1-31, d1000
F1-29, d425
F1-90, d1000
F1-63, d600
F1-64, d425
F1-65, d600
F1-27, d425
F1-73, d1000
F1-81, d425
F1-66, d1000
F1-67, d425
F1-68, d425
F1-69, d425
F1-70, d425
F1-71, d600
F1-72, d600
PVC, d200, L=4.5
PE-RC, d200, L=6.8
PE-RC, d200, L=13.5
PE-RC, d200, L=11.1
PE d110, L=6.4
PE d110, L=15.3
PE-RC, d200, L=6.7
PE d110, L=13.6
PP d300, L=4.5
PE d110, L=68.7
PVC, d200, L=14.8
PE d110, L=10.0
PE d110, L=6.9
PE-RC, d200, L=11.1
PE-RC, d200, L=9.2
PE d110, L=46.3
PE d110, L=11.4
PE d110, L=29.0
PE-RC, d200, L=32.1
NS1, d1500
Proj. kab. Cu 5x35
L=14m
Proj. VAS-1
Vamzdis d=110mm,
L=4m (atviru būdu)
15+00
16+00
17+00
Gr-1
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Sklypo riba
Proj. 0,4kV el. kabelis
Proj. automatikos spinta (VAS)
Nauja 0,4kV apsaugos zona
Lapų išdėstymo schema
1
2
3
4
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Eil. Nr.
Simbolis
Aprašas
1 V1 Proj. vandentiekio tinklai
2 F1 Proj. buitinių nuotekų tinklai
3 FS1 Proj. slėginiai nuotekų tinklai
4 Geodezinių sklypų ribos
5 Proj. buitinių nuotekų šuliniai
6 Proj. buitinių nuotekų aklė
7 Proj. vandentiekio tinklų šuliniai
8 Proj. buitinių nuotekų siurblinė
9 PS1 Proj. slėginių nuotekų tinklų posūkis
10 P1 Proj. vandentiekio tinklų posūkis
11 Sk-1 Proj. vandentiekio tinklų įvadinė sklendė
12 B1 Proj. vandentiekio tinklų pasij. balnu arba trišakiu
13 HD1 Proj. hidrantas
14 Tr1 K1 Proj. trišakis ir keturšakis
15 Proj. vamzdžio įrengimas uždaru būdu (PE100-RC)
16 Esami elektros tinklai
17 Esami ryšio tinklai
18 Esami vandentiekio tinklai
19 Esami nuotekų tinklai
20 Projektuojamų tinklų apsaugos zona
21 Projektuojamų darbų I etapas
22 Projektuojamų darbų II etapas
23 Projektuojamų darbų III etapas
24 Projektuojama žvyro danga
25 Numatomas įvažiavimas sklypui Globėjų g. 33
26 Projektuojama tvora
27 Projektuojama griovio pralaida
28 Kitu projektu suprojektuotas griovys
DOKUMENTO ŽYMUO
23070.01-00-TDP-BD.B-02
LAPAS 4
LAPŲ 4
LAIDA 0

VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PROJEKTAVIMO GARGŽDŲ MIESTO 176 GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALUI TECHNINĖ UŽDUOTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
	I. Bendra informacija apie pirkimo objektą	
1.	Statytojas (Užsakovas)	*Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188773688 Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. 8 46 472025*
2.	Pirkimo objektas	*Techninio projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra. Techninis projektas, pagal kurį gaunamas statybos leidimas.*
3.	Projekto pavadinimas	Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų projektavimo Gargždų miesto 176 gyvenamųjų namų kvartalui techninė užduotis
4.	Statinio adresas	Gargždų miestas, Globėjų g., Knygnešių g., Mykolo Vaitkaus g., Tvenkinio g., Gulbių g.
5.	Statinio (-ių) bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai	*Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis –vandens tiekimo, buitinių nuotekų šalinimo inžineriniai tinklai.*
6.	Statinio statybos rūšis	*Nauja statyba*
7.	Statinio kategorija	*ypatingas statinys*
8.	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis	*Nėra*
9.	Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus	*Nėra*
10.	Lėšų dydis projekto realizavimui	*Orientacinė projektuojamų statybos darbų vertė – 2000 000,00 EUR su PVM*
	II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė	
11.	Perkamų paslaugų apimtis:	*Naujos statybos projekto sudedamosios dalys:* ☐ bendroji; *[BD] (rengiama visada)* ☐ sklypo sutvarkymas (sklypo planas); *[SP]* ☐ vandentiekio ir nuotekų šalinimo; *[VN (bendras): NŠ]* ☐ pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; *[SO] (privaloma ypatingiems statiniams ir kitais atskirais atvejais)* ☐ statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; *[KS] (privaloma, kai taikomas VPĮ ir rangovas parenkamas pagal TP arba užsakovui pageidaujant. Pateikiama tik užsakovui ir būtinais atvejais nurodytai institucijai **ir yra komercinė paslaptis**)*

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		kitos dalys, jei jos būtinos, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė", kartu ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės. *Techninis projektas parengiamas tokios apimties, kad ji būtų pakankama projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius projektavimo darbų rinkoje šiuo metu taikomus profesinius standartus.* ***Tas pats projektuotojas** samdomas ir turi būti atsakingas tiek projektavimo (Projekto rengimo), tiek darbų įgyvendinimo (projekto vykdymo priežiūros) stadijose.*
11.1.	projektavimo (įprastos) paslaugos	*Projekto parengimo paslaugos yra techninis projektas, pagal kurį gaunamas statybos leidimas.* *Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje būtų susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų Projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į Projekto dokumentų – Projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį Projekto sprendiniams.* *Svarbu, kad Projekto sprendinių techninės specifikacijos nustatytų esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus. Pvz. statybos produkto esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį yra nustatytos Reglamentuojamų statybos produktų sąraše**, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. D1-123.* *TP sprendinių apimtis ir detalumas turėtų būti pakankamas, kiek reikalauja statybos techniniai reglamentai.* *Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal užsakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai. Šie pataisymai neapima keitimų ir (arba) papildymų, kurie gali būti daromi užsakovo iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių.* *Parengtas Projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų).* *Parengtame Projekte **negali būti** nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti [(5)], taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos.*
11.2.	kitos (papildomos, jeigu užsakomos) paslaugos, susijusios su projektavimo	***Papildomos, susijusios su projektavimu, paslaugos:*** *- gauti (arba atlikti) šiuos Projekto rengimo dokumentus :* *- parengti sklypo geodezinę topografinę nuotrauką;* *- atlikti žemės gelmių geologinius tyrimus;* *- prisijungimo sąlygas;* *- gauti statybą leidžiantį dokumentą;*

** Čia ir kitur nuorodos į įstatymus ir įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus turėtų būti patikrinamos pagal jų aktualią redakciją.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
	paslaugomis	*- atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą;* *- parengti statybos rangos sutarties dokumentą – „Veiklų sąrašą“ (žr. žemiau);* *- nustatyti statybos darbų sritis pagal statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 1 priedą, naudotinas statybos rangos darbų pirkimo dokumentuose statybos rangovo kvalifikacijos reikalavimams nustatyti;* ***„Veiklų sąrašas"*** *– arba „Kainų/Darbų sąrašas“ – taip pavadintas darbų („be kiekių“) žiniaraštis, kuris nurodo pagrindines bendro statybos darbo, kurio apimtis apibrėžta Projekte (techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose), veiklas ir joms priskirtinas rangovo siūlomas sumas su galutine bendra suma.*
11.3.	projekto vykdymo priežiūra*** (jeigu šios paslaugos įsigyjamos)	*Kartu perkamos projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Reikalavimai jos atlikimui: lankymosi statybvietėje laikas ir tvarka, ataskaitų teikimas užsakovui ir pan.* *Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos* ***įsigyjamos kartu su projektavimu.*** *Statinio projektuotojo prievolė atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą. Tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal Projektą ir kad <u>būtų įgyvendinta Projekte sukurta statinio architektūra</u>.* - *lankytis statybvietėje (me mažiau kaip 2 kartus per mėnesį);* - ***spręsti*** *su Projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius* ***klausimus****;* - *tikrinti, ar statinys statomas ir/ar griaunamas laikantis Projekto sprendinių,* ***ir apie tai įrašyti į statybos žurnalą****;* - *organizuoti pastebėtų Projekto* ***klaidų taisymą,*** - *į statybos darbų žurnalą surašyti atliktus statybos darbus,* ***neatitinkančius*** *Projekto* ***sprendinių****, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams ištaisyti,* - ***drausti*** *naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, statybos gaminius, dirbinius) ir įrenginius, jei jie* ***neatitinka*** *Projekto (jo dalies) techninių specifikacijų, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų* ***reikalavimų****, ir* ***apie tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą****,* - *atlikti Projekto (jo dalies) sprendinių* ***pakeitimus****.* *Pateikti galutinę statinio projekto vykdymo priežiūros ataskaitą* *Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu atlieka Projekto rengėjas. Tas pats paslaugos teikėjas (projektuotojas) turėtų būti atsakingas ir už Projekto parengimą, ir už statinio projekto vykdymo priežiūrą. Tačiau statinio projektuotojo rašytiniu sutikimu arba kai statinio projektuotojo nebėra projekto vykdymo priežiūrą gali atlikti kitas užsakovo pasirinktas statinio projektuotojas.* *Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą samdo (skiria) statinio projektuotojas (tas, kas skyrė ar pasamdė statinio projekto vadovą). Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas privalo užtikrinti, kad visais atvejais atlikti Projekto sprendinių pakeitimai atitiktų normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.* *Kartu su pasiūlymu prašoma pateikti statinio projekto vykdymo priežiūros grupės (jei taikoma) sudėtis – grupės vadovo ir narių vardai, pavardės, pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai.*

*** Šios statinio projektavimo techninės užduoties pagrindinis tekstas nėra pilnai pritaikytas užsakyti tvarkybos darbų projektui (arba Projekto tvarkybos darbų daliai), kuris turi būti parengtas pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą ir kitus nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Norint pritaikyti šią užduotį, reikia ją atitinkamai pakeisti ir (arba) papildyti susijusiais reikalavimais.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
12.	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė	☐ Projekto vykdymo priežiūros paslaugos *Kartu su pasiūlymu pateikti kalendorinį paslaugų teikimo grafiką.* *Projektavimo trukmė turi būti planuojama, atsižvelgiant į tarpines ataskaitas ir (arba) dokumentus ir laiką, reikalingą jiems suderinti ir patvirtinti, taip pat laiką, skirtą Projekto ekspertizei atlikti, terminą, per kurį turi būti atlikti Projekto pataisymai po ekspertizės pastabų, laiką statybą leidžiančio dokumento gavimui (jei ši funkcija pavesta projektuotojui). Su tuo susijusi rizika ir konkretūs tam tikrų etapų (pvz. projekto parengimas iki pirminio projekto dokumentacijos pateikimo Užsakovui, projekto pataisymai po ekspertizės ir pan.) tarpiniai terminai nurodomi projektavimo paslaugų pirkimo sutarties sąlygose ir (arba) detalizuojami šioje užduotyje.*
	III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms	
13.	Statinio projekto dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai.	*Statinio projektas turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Jeigu yra galiojantys, nurodomi ir specifiniai norminiai dokumentai, kuriais vadovaujantis turi būti rengiami projekto sprendiniai.* *Normatyviniai statybos techniniai dokumentai,* ***privalomi*** *visiems statybos dalyviams:* - *statybos techniniai reglamentai,* - *Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – PTR, KTR, HN, elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt.* *Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, Lietuvos standartai, taip pat kaip Lietuvos standartai perimti Europos ir tarptautiniai standartai ir techniniai įvertinimai, metodiniai nurodymai, rekomendacijos taikomi* ***savanoriškai,*** *aktuose nurodoma, kad šias taisykles, standartus, įvertinimus taikyti privaloma.* *Nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas turi būti laikomasi tokios pirmumo tvarkos pirmiausia nurodant:* – *Europos standartą perimantį Lietuvos standartą,* – *Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentą,* – *tarptautinį standartą,* – *kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionalinius standartus, nacionalinius techninius liudijimus arba nacionalinės techninės specifikacijas,* *susijusias su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.*
14.	Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei)	*Lietaus nuotekų šalinimo tinklai turi būti pakankamo diametro, reikiamo nuolydžio, kad esant gausiems krituliams būtų užtikrintas lietaus vandens surinkimas ir nuvedimas nuo kietųjų gatvės dangų. Šuliniai ir lietaus nuotekų tinklai turėtų būti suprojektuoti taip, kad būtų galima tinkamai vykdyti jų eksploatacinę priežiūrą, plovimą.*
15.	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos	*Projekto sudėtyje būtina numatyti tai, kad planuojamuose sprendiniuose (įskaitant, bet neapsiribojant medžiagų kiekių žiniaraščiais) būtų įgyvendinami šie reikalavimai užtikrinant, kad Darbų vykdymo metu būtų taikomos*

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
	teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai	*šios aplinkos apsaugos priemonės: Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.4.1 p. ir 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų priedu, kuriame nurodyta, kad vandens, nuotekų ir atliekų tvarkymo projektams skirtos inžinerijos ir architektūros paslaugos yra aplinkosauginės ir aplinkai palankios paslaugos.*
16.	Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai	*Antžeminiai lietaus nuotekų šulinių dangčiai turi būti su L komunikacijos žyma*
17.	Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis	*[netaikoma]*
17.1.	sklypo sutvarkymo (sklypo plano):	*Numatyti sklypo tvarkymą:* *-esant poreikiui numatyti medžių kirtimą, nustatyti saugotinų želdynų atkuriamąją vertę;*
17.2.	architektūros daliai:	*[netaikoma]*
17.3.	konstrukcijų daliai:	*[netaikoma]*
17.4.	vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai:	*Projektuojami nauji lietaus nuotekų tinklai:* *- tinklai jungiami prie miesto lietaus nuotekų tinklų;* *- suprojektuoti lietaus nuotekų tinklus.*
17.5.	šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai:	*[netaikoma]*
17.6.	dujotiekio daliai:	*[netaikoma]*
17.7.	elektrotechnikos daliai:	*[netaikoma]*
17.8.	Elektrotechnikos daliai (prijungimas prie magistralinių tinklų)	*[netaikoma]*
17.8.	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis	*[netaikoma]*
17.9.	Apsauginės signalizacijos, vaizdo stebėjimo dalis	*[netaikoma]*
17.10.	Gaisrinės signalizacijos dalis	*[netaikoma]*

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
17.11.	Gaisrinės saugos dalis	*[netaikoma]*
17.12.	Procesų valdymo ir automatizacijos dalis	*[netaikoma]*
17.13.	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis	*Pagal normatyvinius dokumentus*
17.14.	statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo daliai:	*Pagal normatyvinius dokumentus*
18.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.	*Reikalavimai projektinių sprendinių derinimui, jų pritarimui.* *Suderinti tarpinių sprendinių derinimą su užsakovu.* *Projektuotojui prieš užsakovui tvirtinant Projektą ar jam pritariant pristatyti parengtą Projektą, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti Projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai. Projekto patvirtinimas reiškia užsakovo pritarimą parengtam Projektui, bet neatleidžia projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę Projekto kokybę.*
20.	Pageidaujami ekonominiai rodikliai	*Netaikoma*
21.	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas (jei reikia)	*Netaikoma*
22.	Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija (jei reikia)	*Netaikoma*
23.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)	*Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.*
24.	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui	*Reikalavimai projekto dokumentams:* - *dokumentų rinkinių ir (arba) jo kopijų skaičius – 3 vnt* - *kompiuterinės laikmenos su įrašyta elektroniniu parašu pasirašyta Projekto kopija skaičius 2 vnt.* - *reikalavimai kompiuterinei laikmenai – PDF, 25 MB (raiška, dydis, formatai [10], kt.),*
25.	Ekspertizės atlikimas	*Užsakovas pasilieka teisę atlikti projekto ekspertizę: viso projekto. Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas.* *Paveldosaugos (specialioji) ekspertizė yra privaloma, kai* *(i) nekilnojamojo kultūros paveldo statinio projekte numatomi šio statinio (jo teritorijos) tvarkomieji statybos darbai arba kartu su jais ir tvarkomieji paveldosaugos darbai arba* *(ii) rengiamas tik nekilnojamojo kultūros paveldo statinio (jo teritorijos) tvarkybos darbų projektas.*
26.	Aplinkosauginiai	*Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos*

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
	(žalieji) reikalavimai	*Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.4.1 p. ir 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų priedu, kuriame nurodyta, kad vandens, nuotekų ir atliekų tvarkymo projektams skirtos inžinerijos ir architektūros paslaugos yra aplinkosauginės ir aplinkai palankios paslaugos.*

UŽSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas	Užsakovo pateikiami dokumentai	Lapų sk.
Techninis projektas	Žemės sklypo **dokumentų (plano) kopijos.**	1

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo etapas	Projektuotojo pateikiami dokumentai
Projektiniai pasiūlymai	bus reikalinga parengti projektinius pasiūlymus
Techninis projektas	*Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai, parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais* – *techninės specifikacijos;* – *aiškinamieji raštai;* – *brėžiniai;* – *sąnaudų kiekių žiniaraščiai.* *Atlikti principinių projektinių sprendinių ir galutinių projekto sprendinių pristatymą užsakovui., bei teisės aktais numatytas visuomenės informavimo apie numatomą statinio projektavimą procedūras.* *Visi projektiniai sprendiniai, naudojamos medžiagos projektavimo metu derinami su užsakovu. Derinti pateikiami eskiziniai variantai, inžinerinių sprendimų aprašymai.* ***Prieš projektavimą būtina įsivertinti ir apžiūrėti planuojamo objekto teritoriją, kad būtų tinkamai įvertinta esama urbanistinė aplinka, kontekstas.*** *Tai, kas nenurodyta šioje techninėje specifikacijoje privalo būti projektuojama ir statoma vadovaujantis galiojančiais normatyviniais dokumentais ir teisės aktais.* ***Pastabos:*** *- įvertinant projektavimo galimybes, bet neapsiribojant, projektuotojas turi užsakovui siūlyti įvairias projektinės galimybes suprojektuoti ir įrengti šias ar kitas neišvardintas, bet reikalingas numatomai veiklai vykdyti, inžinerinių sistemų išnaudojimo galimybes;* *- projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) neturi prieštarauti vieni kitiems;*

	Projekto rengimo metu paaiškėjus, kad kai kurių šios techninės užduoties reikalavimų neįmanoma įvykdyti, paslaugų tiekėjas (rangovas projektuotojas) raštu apie tai turi informuoti užsakovą (statytoją) ir kartu, vadovaudamiesi protingumo ir teisingumo principais priimti logišką sprendimą dėl projektavimo užduoties koregavimo.
Projekto vykdymo priežiūra	*Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais*

KLAIPĖDOS VANDUO

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2022-08- Nr. 2023/S.4-5/5.E-
El. p.: feliksas.zemgulys@klaipedos-r.lt Į 2022-06-29 gautą prašymą

P R I S I J U N G I M O S Ą L Y G O S

Vandens tiekimui ir nuotekų nuvedimui **Gargždų m**.
Objekto pavadinimas ir adresas: **Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų Gargždų miesto 176 GNSB kvartalui (Globėjų g., Knygnešių g., Mykolo Vaitkaus g., Tvenkinio g., Gulbių g.) statybos projektas.**
Statytojas (užsakovas): **Klaipėdos rajono savivaldybės administracija**

Bendri nurodymai:

Projektuojant gyvenamųjų namų kvartalo vandentiekio ir nuotekų tinklus vadovautis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2022-08-25 Nr. T11-279 *„Dėl Klaipėdos rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo patvirtinimo“* patvirtintu specialiuoju planu.

Projektuojant gyvenamųjų namų kvartalo vandentiekio ir nuotekų tinklus atsižvelgti į 2013 m. UAB „Plentprojektas“ techninio projekto *„Vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklai, vidaus keliai (gatvės su žvyro danga), dujotiekis, gatvių apšvietimas, ryšių kanalizacija 176 gyvenamųjų namų kvartalui, kvartalo elektros įrenginių prijungimas prie akcinės bendrovės „Lesto“ skirstomųjų elektros tinklų“* sprendinius.

Įvertinti pasikeitusią situaciją dėl planuojamoje teritorijoje įrengtų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų.

Atsižvelgti į parengtų/rengiamų gyvenamųjų namų projektų sprendinius:

- 2021 m. UAB „Vitlinija“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo su garažu Knygnešių g. 4, Gargždų m. statybos projektas“;
- 2023-02-10 išduotos prisijungimo sąlygos Nr.2023/S.4-5/5.E-171 „Vieno buto gyvenamojo namo Gargždų m., Klaipėdos r. sav., Knygnešių g. 8, statybos projektas“;
- 2019 m. J. Bilvino individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 450522, parengtas supaprastintas projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Gargždуose, Knygnešių g. 10, statybos projektas“;
- 2021m. MB „Amber Pro“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Gargždуose, Knygnešių g. 14, statybos projektas“;
- 2019 m. T. Bartkaus projektavimo IĮ, parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Gargždai, Knygnešių g. 17, statybos projektas“;
- 2021m. MB „Amber Pro“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio pastato Knygnešių g. 18, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., statybos projektas“;

- 2020 m. UAB „Projektų uostas“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Klaipėdos r. sav., Gargždai, Knygnešių g. 20, statybos projektas“;
- 2021m. MB „Protėja“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Gargžduose, Knygnešių g. 22, statybos projektas“;
- 2022m. MB „Amber Pro“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Gargžduose, Knygnešių g. 24, statybos projektas“;
- 2022-12-01 išduotos prisijungimo sąlygos Nr.2022/S.4-5/5.E-1884 „Vieno buto gyvenamojo namo Gargždų m., Klaipėdos r. sav., Knygnešių g. 25, statybos projektas“.
- 2023-02-01 išduotos Nr.2023/S.4-5/5.E-128 prisijungimo sąlygos „Vieno buto gyvenamojo namo Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Mykolo Vaitkaus g. 1, statybos projektas“;
- 2022m. MB „Protėja“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Mykolo Vaitkaus g. 6, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., statybos projektas“;
- 2023m. MB „Amber Pro“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Mykolo Vaitkaus g. 7, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., statybos projektas“;
- 2021m. MB „Amber Pro“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Mykolo Vaitkaus g. 8, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., statybos projektas“;
- 2018-12-21 išduotos Nr.2018/S.6/3-1565 prisijungimo sąlygos „Vandentiekio įvadas ir buitinių nuotekų išvadas gyvenamojo namo statybai Mykolo Vaitkaus g. 10, Gargždų m., kad Nr. 5520/0011:150“;
- 2019 m. MB „Amber Pro“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Mykolo Vaitkaus g. 12, Gargždai, statybos projektas (žemės skl. kad. Nr. 5520/0011:151)“;
- 2019 m. MB „Amber Pro“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Mykolo Vaitkaus g. 13, Gargždai, statybos projektas (žemės skl. kad. Nr. 5520/0011:132)“;
- 2019 m. MB „Amber Pro“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Mykolo Vaitkaus g. 14, Gargždai, statybos projektas (žemės skl. kad. Nr. 5520/0011:126)“;
- 2018 m. MB „Protėja“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Mykolo Vaitkaus g. 21, statybos projektas (žemės skl. kad Nr. 5520/0011:155)“;
- 2023m. UAB „Projektų uostas“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Mykolo Vaitkaus g. 24, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., statybos projektas“;
- 2023-06-14 išduotos Nr.2023/S.4-5/5.E-816 prisijungimo sąlygos „Vieno buto gyvenamojo namo Gargždai, Mykolo Vaitkaus g. 33, statybos projektas“;
- 2023m. MB „Amber Pro“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Mykolo Vaitkaus g. 35, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., statybos projektas“;
- 2022m. MB „Amber Pro“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Klaipėdos r. sav., Gargžduose, Mykolo Vaitkaus g. 36, statybos projektas“;

- 2023m. MB „Amber Pro“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Mykolo Vaitkaus g. 37, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., statybos projektas“;
- 2021 m. T. Bartkaus projektavimo IĮ, parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Gargždai, Mykolo Vaitkaus g. 38, statybos projektas“;
- 2018 m. UAB „Kartografiniai projektai“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Mykolo Vaitkaus g. 39, Gargždуose, Klaipėdos r. sav., statybos projektas (žemės skl. kad. Nr. 5520/0011:207)“;
- 2023-04-29 išduotos Nr.2023/S.4-5/5.E-571 prisijungimo sąlygos „Vieno buto gyvenamojo namo M. Vaitkaus g. 41, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., statybos projektas“;
- 2020 m. Geneveito Rojaus individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. (20.2)-M2-847, parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Mykolo Vaitkaus g. 44, Gargždуose, statybos projektas“;
- 2022m. MB „Amber Pro“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Mykolo Vaitkaus g. 65, statybos projektas“;
- 2023 m. UAB „Dobi“ parengtas supaprastintas projektas „Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato, Globėjų akl. 3, Gargždуose, statybos projektas“;
- 2022m. MB „Amber Pro“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Globėjų g. 1, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., statybos projektas“;
- 2019 m. MB „Amber Pro“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Globėjų g. 9, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., statybos projektas (žemės skl. kad. Nr. 5520/0011:111)“;
- 2020 m. MB „Protėja“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Globėjų g. 13, statybos projektas (žemės skl. kad Nr. 5520/0011:110)“;
- 2020 m. MB „Amber Pro“ parengtas techninis darbo projektas „Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Globėjų g. 15, Gargždуose, statybos projektas (žemės skl. kad. Nr. 5520/0011:74)“;
- 2021m. MB „Amber Pro“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Globėjų g. 18, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., statybos projektas“;
- 2023-03-28 išduotos Nr.2023/S.4-5/5.E-357 prisijungimo sąlygos „Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Globėjų g. 25, statybos projektas“;
- 2023m. ED Projektai, parengtas techninis projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Globėjų g. 26, statybos projektas“;
- 2023-03-01 išduotos Nr.2023/S.4-5/5.E-237 prisijungimo sąlygos „Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Globėjų g. 29, statybos projektas“;
- 2020 m. UAB „Gargždų projektas“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Globėjų g. 32, žemės skl. kad. Nr. 5520/0011:215, statybos projektas“;
- 2023-05-29 išduotos Nr.2023/S.4-5/5.E-733 prisijungimo sąlygos „Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Globėjų g. 38, statybos projektas“;

<u>Geriamo vandens tiekimui statytojas (užsakovas) privalo:</u>

Suprojektuoti bendro naudojimo skaičiuotino diametro vandentiekio tinklus, jų prijungimus projektuojant prie AB „Klaipėdos vanduo“ nuosavybės teise priklausančių vandentiekio tinklų Pušų gatvėje, šulinio Nr. 111 (PL12-C-13) (šulinio koordinatės x=6177863 y=334394), bei prie Klaipėdos rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančių vandentiekio tinklų Geležinkelio Pylimo gatvėje.

Prisijungimo šulinyje, planuojamose vandentiekio tinklų susikirtimo vietose įrengti tinklų uždaromąsias armatūras su guma vulkanizuotais skląsčiais. Bendro naudojimo vandentiekio tinklus projektuoti gatvėse ir bendro naudojimo teritorijose.

Siekiant išvengti gatvių dangos ardymo numatyti atšakas iki numatomų gyvenamųjų sklypų ribų su uždaromosiomis armatūromis, kurių įrengimo vietas numatyti ne arčiau kaip vieno metro atstumu iki išorinių sklypų ribų.

Užtikrinti geriamojo ir priešgaisrinio vandentiekio reikalavimus.

Buitinių nuotekų nuvedimui statytojas (užsakovas) privalo:

Suprojektuoti bendro naudojimo skaičiuotino diametro buitinių nuotekų tinklus, jų prijungimus projektuojant prie AB „Klaipėdos vanduo“ nuosavybės teise priklausančių buitinių nuotekų tinklų Gulbių gatvėje, Pušų gatvėje. Bendro naudojimo buitinių nuotekų tinklus projektuoti gatvėje ir bendro naudojimo teritorijose.

Siekiant išvengti gatvių dangos ardymo įrengti atšakas iki numatomų sklypų ribų.

Šuliniams naudoti hermetiškus šulinių dangčius su gumuota tarpine.

Paviršiaus ir drenažo vandens nuvedimui statytojas (užsakovas) privalo:

Atkreipiame dėmesį, kad aukščiau minėtame techniniame projekte, buvo suprojektuoti bendro naudojimo paviršinių nuotekų tinklai, kuriais paviršinės nuotekos nuvedamos į artimiausią paviršinių nuotekų priimtuvą. Projekto sudėtyje pateikti paviršinių nuotekų nuvedimo sprendinius.

Paviršinių nuotekų ir drenažo vandenys negali būti šalinami į buitinių nuotekų tinklus.

Kiti reikalavimai:

Rekomenduojame projekto sprendiniuose numatyti bendro naudojimo vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimą etapais. Etapiškumą numatyti pagal svarbą pakloti inžinerinius tinklus. Pirmuoju etapu siūlome numatyti tinklų statybą iki esamų/statomų/suprojektuotų gyv. namų, o tolimesni etapai pasirinktinai pagal galimybes.

Projektuojant bendro naudojimo tinklus, įvertinti tinklų pratęsimo ir kitų sklypų tinklų prijungimo galimybes.

Tinklus klojant tretiesiems asmenims priklausančioje teritorijoje, projekto sudėtyje pateikti sklypo savininkų raštišką sutikimą.

Išlaikyti tinklų apsaugos zonų reikalavimus bei tinklų normatyvinius įgilinimus, nustatytus galiojančiais teisės aktais.

Įrengiant šulinius vandeningame grunte, vadovautis STR 2.07.01:2003 p.320.6. ir p.417.4. reikalavimais. Siekiant mažinti perteklinio vandens (paviršinio, gruntinio ir pan.) patekimą į buitinių nuotekų tinklus, rekomenduojama įrengti plastikinius šulinius.

Atliekant projektavimo ir statybos darbus vadovautis normatyviniais statybos techniniais dokumentais, tinklus projektuoti iš vamzdžių, armatūros ir fasoninių dalių pagal bendrovės patvirtintus standartus.

Jeigu būtų projektuojama bendro naudojimo nuotekų siurblinė, kuri po tinklų statybos bus perleidžiama Klaipėdos rajono savivaldybei ir/ar AB „Klaipėdos vanduo“, turi būti projektuojama pagal *„Nuotekų tinklų infrastruktūros standartas“, „2017-04-13 Reikalavimus automatikai mažoms NPS. Ryšio tipas – GPRS“* bendrovės standartus.

Visi aktualūs bendrovės standartai patalpinti https://www.vanduo.lt/standartai/.

Nustatyta tvarka gauti AB „Klaipėdos vanduo” pritarimą projektui:

- Jei projektas bus derinamas informacinėje sistemoje „Infostatyba“, norint užtikrinti sklandų ir greitą projekto sprendinių derinimą siūlome prieš įkeliant projektą į informacinę

sistemą „Infostatyba“ bendrovei pateikti projekto skaitmeninį variantą (pdf formatu) ir gauti bendrovės pritarimą.

- Jei projektas nebus derinamas per informacinę sistemą „Infostatyba“, bendrovei pateikti projekto skaitmeninį variantą (pdf formatu) ir gauti bendrovės pritarimą.

Priduodant objektą, pateikti AB „Klaipėdos vanduo” pastatytų inžinerinių tinklų planus ir vieną inžinerinių tinklų plano kopiją skaitmeniniame variante. Plane atvaizduoti visus, t. y. ir mažesnio nei 1000 mm skersmens arba matmenų, šulinių / kamerų, požeminių sklendžių kontūrus ir sudaryti jų korteles.

Jungiantis prie AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuojamų buitinių nuotekų tinklų privaloma kreiptis raštu į bendrovę vadovaujantis *„Naujų klientų prijungimo prie AB „Klaipėdos vanduo“ vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų tvarkos aprašas“* (detaliau nuorodoje https://www.vanduo.lt/prisijungimo-prie-tinklu-tvarka/ IV etapas: Prisijungimas prie centralizuotų tinklų). Nepranešus bendrovei, prisijungimas bus laikomas kaip savavališkas prisijungimas, už kurį yra taikomos piniginės baudos.

Atlikti pastatytų bendro naudojimo buitinių nuotekų tinklų kadastrinius matavimus, bei įteisinti jų nuosavybę.

Vaizdinę informaciją apie esamus tinklus galite rasti https://wtg.vanduo.lt/IMS/lt

Infrastruktūros statybos skyriaus vadovas Matas Grikšas

Suderinta:

Techninės dokumentacijos ir projektų derinimo vadovas Tautvydas Paliulis

Rengė: L. Makūnienė, tel. (8 46) 220 220, el. p.: lina.makuniene@vanduo.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos vanduo, AB, Ryšininkų g., 11, LT-91116 Klaipėda, Lietuva (2023-08-03 15:35:40)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Naujų VN tinklų projektavimas Gargždų miesto 176 GNSB kvartalui (Gargždų m., Globėjų, Knygnešių, Mykolo Vaitkaus, Tvenkinio, Gulbių g.)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-03 Nr. 2023/S.4-5/5.E-1027
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Matas Grikšas, Infrastruktūros statybos skyriaus vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-03 15:28:14 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-03 15:28:57 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313 3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-10-13 16:55:00–2027-10-12 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Klaipėdos vanduo, AB, sistema
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-03 15:28:59 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-10 09:14:15–2023-08-10 09:14:15
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant CN=AB Klaipėdos vanduo, O=AB Klaipėdos vanduo į.k. 140089260, L=Klaipėda, S=Lietuva, C=LT sertifikatą, sertifikatas galioja 2020-08-10 09:14:15–2023-08-10 09:14:15
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-08-03 15:35:40)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-08-03 15:35:40 atspausdino Tautvydas Paliulis
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PROJEKTAVIMO GARGŽDŲ MIESTO 176 GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALUI TECHNINĖ UŽDUOTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-11 Nr. A32-2271
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Feliksas Žemgulys Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-11 08:18
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-21 13:26 - 2023-12-21 13:26
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sigitas Karbauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-11 09:17
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-21 13:21 - 2023-12-21 13:21
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vytautas Valantinas Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-11 11:55
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-21 15:57 - 2023-12-21 15:57
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	AB Klaipėdos vanduo projektavimo techninės sąlygos.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230804.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-08-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-08-16 nuorašą suformavo Feliksas Žemgulys
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

AB „Energijos skirstymo operatorius“

PRIJUNGIMO SĄLYGOS NR. TS24-64162

Parengta: 2024-07-11,
Galioja iki: 2025-07-11

Klientas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Kliento kontaktiniai duomenys: Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav., +37061040895, feliksas.zemgulys@klaipedos-r.lt
Objekto pavadinimas: Buitinių nuotekų siurblinė
Objekto adresas: Globėjų g. -, Gargždai, Klaipėdos r. sav.
Investicinio projekto Nr.: E1N3464162

Kliento prijungimo objekto duomenys:

	Mato vnt.	Leistinoji naudoti galia	Atvado tipas (trifazis/vienfazis)
Esama leistinoji naudoti galia	kW	-	
Nauja leistinoji naudoti galia	kW	5	Trifazis
Visa leistinoji naudoti galia	**kW**	**5**	**Trifazis**
Komercinės apskaitos spintos spalva:			

1. Šios prijungimo sąlygos išduodamos Kliento objekto, esančio Globėjų g. -, Gargždai, Klaipėdos r. sav., prijungimui prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) skirstomųjų tinklų. Objekto elektros įrenginių prijungimui parinktas optimalus prijungimo taškas atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: ant kabelio (įvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintoje su tranzitine dalimi (KS/KAS) į savininko objekto vidaus elektros tinklą, prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
3.1. Užsisakykite elektros įrenginių prijungimo projektavimo paslaugą: jeigu norite, kad projektavimo paslaugą suteiktų Bendrovė, prašome kreiptis klientų aptarnavimo tel.+370 660 01852 arba galite pasirinkti kitą įmonę, kuri turi reikiamą kvalifikaciją projektavimo darbams atlikti.
3.1.1. Jeigu nusprendėte, kad elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės elektros tinklų projektavimo darbus atliks Jūsų pasirinkta projektavimo įmonė, Bendrovė tikslesnei planuojamų darbų sąmatai ir preliminariai prijungimo įmokai po projekto parengimo apskaičiuoti, pateikia projektavimo darbus atliekančiai įmonei galiojančių rangos sutarčių įkainius www.eso.lt/lt/rangos-ikainiu-lentele.
3.1.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius Inžinerinių tinklų projektavimo sutartį www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-sutartis, juos kaip lydinčius dokumentus pateikite per www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.
3.2. Pateikite Bendrovei statinio statybą leidžiantį dokumentą, kurio elektros įrenginiai bus prijungiami prie Bendrovės elektros tinklų. Dokumentą pateikite el. paštu info@eso.lt.
3.3. Susipažinkite su prijungimo paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.
3.4. Pasirinkite ir užsisakykite reikiamą kvalifikaciją turinčią įmonę/elektriką (kvalifikaciją turinčią

įmonę/elektriką galite pasirinkti savarankiškai arba iš Bendrovės pateikiamo partnerių sąrašo www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jūsų vidaus elektros instaliacijos (toliau - įvado) iki nuosavybės ribos su Bendrove įrengimą/patikrinimą. Kaip turi būti paruoštas elektros įvadas, rasite www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu „1. 3 Elektros apskaitų įrenginių įrengimo atmintinė (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo sąlygų dokumento kopiją prašome pateikti Jūsų pasirinktai kvalifikaciją turinčiai įmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-ęs) darbus turės pateikti Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktas), patvirtinantį Jūsų objekto vidaus elektros tinklo įrengimo kokybę. Rangovo aktą Jūsų pasirinkta įmonė pateiks per www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

3.5. Svarbi informacija:

3.5.1. Elektros energijos tiekimo kokybė prisijungimo taške bus užtikrinama vadovaujantis Lietuvos standarto LST EN 50160 nuostatomis. Standarto apžvalga yra pateikiama www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-svyravima/itampos-svyravimai/itampos-svyravimo-priezastys-ir-tipai.

3.5.2. Pasikeitus poreikiui, Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naują paraišką. Bendrovė gavusi naują paraišką parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas.

3.5.3. Norėdami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamačius, kad darbų atlikimui reikės nuimti ir uždėti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su plombų nuėmimu, turite informuoti Bendrovę tel. +370 660 01852, kad nuimate plombą. Užbaigus visus vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 660 01852, kad Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. Daugiau informacijos www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-plomba.

3.5.4. Norint prie vidaus elektros instaliacijos, prisijungti rezervinį elektros energijos šaltinį prašome vadovautis Bendrovės tinklalapyje pateikiamomis rekomendacijomis, plačiau skaitykite www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-svyravima/rekomendacijos-rezervinio-saltinio-isirengimui.

3.5.5. Pateikus Rangovo aktą ir įsigaliojus sutarčiai su pasirinktu elektros energijos tiekėju, Bendrovė įrengs elektros energijos apskaitos prietaisą.

3.5.6. Vartotojo leistinosios naudoti galios suteikimas/padidinimas nėra susijęs su generuojamų šaltinių prijungimu, todėl šios leistinosios naudoti galios suteikimo/padidinimo prijungimo sąlygos, po jų įvykdymo, nesuteikia garantijų elektrinės prijungimui prie Bendrovės skirstomojo elektros tinklo (toliau - tinklas). Pažymime, kad elektrinių prijungimas vykdomas atskirais procesais, kurie apibrėžti teisės aktais, ir atskiromis prijungimo sąlygomis, bei generacijos galia Gaminančiam vartotojui tinkle rezervuojama tik tuomet kai išduodamos prijungimo sąlygos elektrinės prijungimui. Gaminančiam vartotojui prijungimo sąlygos išduodamos vertinant jų išdavimo metu visas prijungtas elektrines, kurios turi įtaką gaminančio vartotojo prijungimui, bei kitiems gaminantiems vartotojams išduotas prijungimo sąlygas.

3.5.7. Kartais, pasirašius elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės elektros tinklų sutartį ir sumokėjus už paslaugą, paaiškėja, kad kliento objekto prijungimas prie elektros tinklų gali užtrukti ilgiau nei tikėtasi. Taip gali nutikti dėl to, kad tuo pačiu metu vykdomi kiti susiję projektai, apie kuriuos įmonė negalėjo žinoti, kai buvo pateikta jūsų paraiška. Mes stengsimės kuo greičiau informuoti jus apie galimus vėlavimus ir pateikti naują prijungimo terminą. Atkreipiame dėmesį, kad elektros įrenginių prijungimo sąlygos galioja vienerius metus, per kuriuos gali atsirasti naujų projektų.

3.5.8. Klientui, kurio elektros įrenginiai pirmą kartą jungiami prie Bendrovės elektros tinklų, per 30

kalendorinių dienų nuo prijungimo paslaugos atlikimo (užbaigimo) dienos nesudarius pirkimo-pardavimo sutarties su elektros energijos tiekėju, pagal Bendrovės pateiktas sąskaitas - faktūras reikės kas mėnesį atsiskaityti už galios dedamąją pagal elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas ir jų taikymo tvarką už visą sutarties specialiose sąlygose nurodytą naujai prijungiamą leistinąją naudoti galią.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:

4.1. Laisvai Klientui ir Bendrovei prieinamoje vietoje, išorinėje sklypo ribos pusėje (sklypų sandūroje) įrengti komercinės apskaitos spintą su tranzitine dalimi (toliau-KS/KAS) su trifaziu „C“ charakteristikos 32 A automatiniu jungikliu ir elektros energijos apskaitos skaitikliu.

4.2. KS/KAS prijungimui įsipjauti į esamą kabelinę liniją „KS4279 - KS4281“ prijungtą nuo transformatorinės MT-56. Iki įsipjovimo vietos įrengti ne mažesnio kaip 240 mm^2 skerspjūvio kabelių linijas.

4.3. Įvertinant esamų klientų ir naujo kliento leistiną galią žemos įtampos elektros grandinėje perskaičiuoti esamus komutavimo ir apsaugos aparatus ir esant būtinybei, numatyti jų pakeitimą reikiamais.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.

Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

TVIRTINU:

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

1. Statytojas (Užsakovas): Klaipėdos rajono savivaldybė/ Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

2. Statinio (statinių grupės) pavadinimas: Inžinerinių tinklų nuotekų šalinimo tinklų ir vandentiekio tinklų naujos statybos Globėjų g., Knygnešių g., Mykolo Vaitkaus g., Tvenkinio g., Gulbių g., Gargždуose, Klaipėdos r. sav. techninis darbo projektas

3. Statybos rūšis: naujo statinio statyba
pagal STR 1.01.08

4. Statinio kategorija: nesudėtingasis statinys, neypatingasis statinys
ypatingas, neypatingas, nesudėtingas (žiūr. STR 1.01.03:2017; STR 1.04.04:2017)

5. Statinio projekto rengimo etapas: techninis darbo projektas
pagal STR 1.04.04:2017

6. Statinių grupės sudėtis: inžineriniai tinklai,

7. Projektuotojui pateikiami statybinių tyrinėjimų dokumentai: tyrinėjimus atlieka projektuotojas

8. Esama situacija: Šiuo metu Globėjų, Knygnešių, Mykolo Vaitkaus, Tvenkinio ir Gulbių gatvėse Gargždуose nėra vandentieekio ir buitinių nuotekų tinklų. Siekiant pagerinti esamą vandentiekio ir nuotekų tinklų būklę Gargždų mieste, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija ėmėsi įgyvendinti vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo projektą.

9. Projektavimo paslaugų apimtis ir kiti reikalavimai:

9.1. inžineriniai topografiniai tyrinėjimai;

9.2 inžineriniai geologiniai tyrimai;

9.3 reikalavimai techniniam darbo projektui

9.3.1 suprojektuoti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus Globėjų, Knygnešių, Mykolo Vaitkaus, Tvenkinio ir Gulbių gatvėse Gargždуose numatant galimybes pasijungti naujiems vartotojams.

9.3.2 Geriamojo vandens tiekimui:

Suprojektuoti bendro naudojimo skaičiuotino diametro vandentiekio tinklus, jų prijungimus projektuojant prie AB „Klaipėdos vanduo“ nuosavybės teise priklausančių vandentiekio tinklų Pušų gatvėje, šulinio Nr. 111 (PL12-C-13) (šulinio koordinatės x=6177863 y=334394), bei prie Klaipėdos rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančių vandentiekio tinklų Geležinkelio Pylimo gatvėje. Prisijungimo šulinyje, planuojamose vandentiekio tinklų susikirtimo vietose įrengti tinklų uždaromąsias armatūras su guma vulkanizuotais skląsčiais. Bendro naudojimo vandentiekio tinklus projektuoti gatvėse ir bendro naudojimo teritorijose. Siekiant išvengti gatvių dangos ardymo numatyti atšakas iki numatomų gyvenamųjų sklypų ribų su uždaromosiomis armatūromis, kurių įrengimo vietas numatyti ne arčiau kaip vieno metro atstumu iki išorinių sklypų ribų. Užtikrinti geriamojo ir priešgaisrinio vandentiekio reikalavimus.

9.3.3 Buitinių nuotekų tinklų nuvedimui:

Suprojektuoti bendro naudojimo skaičiuotino diametro buitinių nuotekų tinklus, jų prijungimus projektuojant prie AB „Klaipėdos vanduo“ nuosavybės teise priklausančių buitinių nuotekų tinklų Gulbių gatvėje, Pušų gatvėje. Bendro naudojimo buitinių nuotekų tinklus projektuoti gatvėje ir bendro naudojimo teritorijose. Siekiant išvengti gatvių dangos ardymo įrengti atšakas iki numatomų sklypų ribų. Šuliniams naudoti hermetiškus šulinių dangčius su gumuota tarpine

9.3.4 Projektuojant gyvenamųjų namų kvartalo vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus atsižvelgti į 2013 m. UAB „Plentprojektas“ techninio projekto „Vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklai, vidaus keliai (gatvės su žvyro danga), dujotiekis, gatvių apšvietimas, ryšių

kanalizacija 176 gyvenamųjų namų kvartalui, kvartalo elektros įrenginių prijungimas prie akcinės bendrovės „Lesto“ skirstomųjų elektros tinklų“ sprendinius.

9.3.5 Įvertinti pasikeitusią situaciją dėl planuojamoje teritorijoje įrengtų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų.

9.3.6 Atsižvelgti į parengtų/ rengiamų namų projektų sprendinius:

- 2021 m. UAB „Vitlinija“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo su garažu Knygnešių g. 4, Gargždų m. statybos projektas“;
- 2023-02-10 išduotos prisijungimo sąlygos Nr.2023/S.4-5/5.E-171 „Vieno buto gyvenamojo namo Gargždų m., Klaipėdos r. sav., Knygnešių g. 8, statybos projektas“;
- 2019 m. J. Bilvino individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 450522, parengtas supaprastintas projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Gargžduose, Knygnešių g. 10, statybos projektas“;
- 2021m. MB „Amber Pro“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Gargžduose, Knygnešių g. 14, statybos projektas“;
- 2019 m. T. Bartkaus projektavimo IĮ, parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Gargždai, Knygnešių g. 17, statybos projektas“;
- 2021m. MB „Amber Pro“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio pastato Knygnešių g. 18, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., statybos projektas“;
- 2020 m. UAB „Projektų uostas“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Klaipėdos r. sav., Gargždai, Knygnešių g. 20, statybos projektas“;
- 2021m. MB „Protėja“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Gargžduose, Knygnešių g. 22, statybos projektas“;
- 2022m. MB „Amber Pro“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Gargžduose, Knygnešių g. 24, statybos projektas“;
- 2022-12-01 išduotos prisijungimo sąlygos Nr.2022/S.4-5/5.E-1884 „Vieno buto gyvenamojo namo Gargždų m., Klaipėdos r. sav., Knygnešių g. 25, statybos projektas“.
- 2023-02-01 išduotos Nr.2023/S.4-5/5.E-128 prisijungimo sąlygos „Vieno buto gyvenamojo namo Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Mykolo Vaitkaus g. 1, statybos projektas“;
- 2022m. MB „Protėja“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Mykolo Vaitkaus g. 6, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., statybos projektas“;
- 2023m. MB „Amber Pro“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Mykolo Vaitkaus g. 7, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., statybos projektas“;
- 2021m. MB „Amber Pro“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Mykolo Vaitkaus g. 8, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., statybos projektas“;
- 2018-12-21 išduotos Nr.2018/S.6/3-1565 prisijungimo sąlygos „Vandentiekio įvadas ir buitinių nuotekų išvadas gyvenamojo namo statybai Mykolo Vaitkaus g. 10, Gargždų m., kad Nr. 5520/0011:150“;
- 2019 m. MB „Amber Pro“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Mykolo Vaitkaus g. 12, Gargždai, statybos projektas (žemės skl. kad. Nr. 5520/0011:151)“;
- 2019 m. MB „Amber Pro“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Mykolo Vaitkaus g. 13, Gargždai, statybos projektas (žemės skl. kad. Nr. 5520/0011:132)“;
- 2019 m. MB „Amber Pro“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Mykolo Vaitkaus g. 14, Gargždai, statybos projektas (žemės skl. kad. Nr. 5520/0011:126)“;
- 2018 m. MB „Protėja“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Mykolo Vaitkaus g. 21, statybos projektas (žemės skl. kad Nr. 5520/0011:155)“;
- 2023m. UAB „Projektų uostas“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Mykolo Vaitkaus g. 24, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., statybos projektas“;
- 2023-06-14 išduotos Nr.2023/S.4-5/5.E-816 prisijungimo sąlygos „Vieno buto gyvenamojo namo Gargždai, Mykolo Vaitkaus g. 33, statybos projektas“;
- 2023m. MB „Amber Pro“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Mykolo Vaitkaus g. 35, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., statybos projektas“;
- 2022m. MB „Amber Pro“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Klaipėdos r. sav., Gargžduose, Mykolo Vaitkaus g. 36, statybos projektas“;
- 2023m. MB „Amber Pro“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Mykolo Vaitkaus g. 37, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., statybos projektas“;

- 2021 m. T. Bartkaus projektavimo IĮ, parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Gargždai, Mykolo Vaitkaus g. 38, statybos projektas“;
- 2018 m. UAB „Kartografiniai projektai“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Mykolo Vaitkaus g. 39, Gargždуose, Klaipėdos r. sav., statybos projektas (žemės skl. kad. Nr. 5520/0011:207)“;
- 2023-04-29 išduotos Nr.2023/S.4-5/5.E-571 prisijungimo sąlygos „Vieno buto gyvenamojo namo M. Vaitkaus g. 41, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., statybos projektas“;
- 2020 m. Geneveito Rojaus individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. (20.2)-M2- 847, parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Mykolo Vaitkaus g. 44, Gargždуose, statybos projektas“;
- 2022m. MB „Amber Pro“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Mykolo Vaitkaus g. 65, statybos projektas“;
- 2023 m. UAB „Dobi“ parengtas supaprastintas projektas „Gyvenamosiospaskirties (vieno buto) pastato, Globėjų akl. 3, Gargždуose, statybos projektas“; - 2022m. MB „Amber Pro“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Globėjų g. 1, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., statybos projektas“;
- 2019 m. MB „Amber Pro“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Globėjų g. 9, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., statybos projektas (žemės skl. kad. Nr. 5520/0011:111)“;
- 2020 m. MB „Protėja“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Globėjų g. 13, statybos projektas (žemės skl. kad Nr. 5520/0011:110)“;
- 2020 m. MB „Amber Pro“ parengtas techninis darbo projektas „Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Globėjų g. 15, Gargždуose, statybos projektas (žemės skl. kad. Nr. 5520/0011:74)“;
- 2021m. MB „Amber Pro“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Globėjų g. 18, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., statybos projektas“;
- 2023-03-28 išduotos Nr.2023/S.4-5/5.E-357 prisijungimo sąlygos „Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Globėjų g. 25, statybos projektas“;
- 2023m. ED Projektai, parengtas techninis projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Globėjų g. 26, statybos projektas“;
- 2023-03-01 išduotos Nr.2023/S.4-5/5.E-237 prisijungimo sąlygos „Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Globėjų g. 29, statybos projektas“;
- 2020 m. UAB „Gargždų projektas“ parengtas techninis darbo projektas „Vieno buto gyvenamojo namo Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Globėjų g. 32, žemės skl. kad. Nr. 5520/0011:215, statybos projektas“;
- 2023-05-29 išduotos Nr.2023/S.4-5/5.E-733 prisijungimo sąlygos „Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Globėjų g. 38, statybos projektas“;

10. Privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai: projektavimo sąlygoms gauti projektuotojas teikia paraiškas suinteresuotoms institucijoms. Taip pat su jomis suderina projektą prieš atiduodant jį Statytojui (Užsakovui).

11. Statinio projekto sudėties sąvadas: rengdamas techninį darbo projektą projektuotojas vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, techniniais reglamentais ir kitais galiojančiais norminiais dokumentais, reglamentuojančiais statinio projektavimą.

12. Pateikiamų techninio darbo projekto dokumentacijos egzempliorių skaičius:

12.1 Statytojui (Užsakovui) Projektuotojas pateikia 1 (vieną) parengto projekto dokumentacijos egzempliorių ir skaitmeninį projekto formatą;

12.2 Statytojui (Užsakovui) Projektuotojas pateikia topografinių ir geologinių tyrinėjimų ataskaitą ir skaitmeninę jos nuotrauką

Statytojo (Užsakovo) įgalioto asmens	Projektų vadovo asistentė
	Irma Levinskienė
Vardas, Pavardė	Vardas, Pavardė
Parašas	Parašas
	2024-06-19
Data	Data

SPSC
STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.29672

Irma Levinskienė

A.k. 48410060372

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovės ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo), hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

LIETUVOS RESPUBLIKA * VILNIUS * SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS * VALSTYBĖS ĮMONĖ *

Direktorius Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2018 m. liepos 10 d.

Pirmą kartą išduotas 2012 m. gegužės 31 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

21461

2018 UAB „LODVILA" 01329-A1

SPSC
STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.26410

Irma Levinskienė

A.k. 48410060372

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovės, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės, ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovės ir ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Projekto dalys: sklypo sutvarkymo (sklypo plano), vandentiekio ir nuotekų šalinimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.
Specialieji statybos darbai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas.

LIETUVOS RESPUBLIKA * VILNIUS * SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS * VALSTYBĖS ĮMONĖ *

Direktorius Valdemaras Gauronskis


Išduotas 2018 m. liepos 10 d.
Pirmą kartą išduotas 2010 m. spalio 15 d.


Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

21460

2018 UAB „LODVILA" 01329-A1

Lapų išdėstymo schema





SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil. Nr.	Simbolis	Aprašas
1		Proj. vandentiekio tinklai
2	F1	Proj. buitinių nuotekų tinklai
3		Proj. lėkginiai nuotekų tinklai
4		Geriamojo vandens tinklai
5		Proj. buitinių nuotekų šulinys
6		Proj. buitinių nuotekų akis
7		Proj. vandentiekio tinklų šulinys
8		Proj. buitinių nuotekų surinkimo
9	PE	Proj. lėkginių nuotekų tinklų poslinkis
10		Proj. vandentiekio tinklų poslinkis
11	3x4 3x1	Proj. vandentiekio tinklų sudėtinė skiltelė
12		Proj. vandentiekio tinklų pavad. kabinų antkasis
13		Proj. hidrantas
14		Proj. įžeidos ir keturšakės
15		Proj. vandens sanginės uždarymo ketės (PE100-RC)
16		Esamo elektros tinklai
17		Esamo ryšių tinklai
18		Esamo vandentiekio tinklai
19		Esamo nuotekų tinklai
20		Projektuojamų tinklų apsaugos zona
21		Projektuojamų darbų I etapas
22		Projektuojamų darbų II etapas
23		Projektuojamų darbų III etapas
24		Projektuojama žvyro danga
25		Numatomas nuotekinimas sklypui (aktinis p. 33
26		Projektuojama tvora
27		Projektuojama gruntu prakasa
28		Kita projektu nutrauktos gruntas


PASTABOS:
1. Brėžinyje atitinkas duotas metras, LAS67 sukėlių sistemoje, skaičiavimuose mėmetras.
2. Koordinačių sistema - LKS94.
3. Vykdant statybos darbus būtina tiksliai išsiaiškinti tinklų susikirtimo su esamomis požeminėmis komunikacijomis vietas ir išsiderėti jas eksploatuojančias organizacijas.
4. Visų naujai statomų šulinių dangčių aukščiai tiksliai vietoje pagal esamą situaciją. Šulinių dangčiai turi būti vienarne lygiai su gatvės arba kelio/aikštės danga. Iki 70 mm virš žaliosios - vejos gyvenamuosiuose kvartaluose ir 200 mm virš žaliosios paviršiaus neužstatytose teritorijose.
5. Atskiras gyventojams tiekiamo statybos metu.
6. Darbus tyrėjų tinkų ir elektros kabelių apsaugos zonose vykdyti rankiniu būdu.
7. Prieš pradedant tinklų ir šulinių statybos darbus išardytos dangos turi būti atstatytos pagal dangų atstatymo detalių pateiktą brėžinį.
8. Dėl pakitusių vandentiekio tinklų, atsiradusių kelio ar šaligatvio dangų konstrukcijos nuosėdimams, deformacijoms ar įtrūkimams, dangos bus atstatomos pagal KPT SDK 19 projektuojamų takelėmis.
9. Rangovas statybos metu svetimos situacijos gali vietoj tinklų statybos būsi. Kai po kelių, gatvė su asfalto danga užsarvojus būsi tinklų atkimas yra rumkus techniškai imanomas ar uždengas, kitis inrižimėmis tinklą galima tik gavus kelio valdytojo leidimą.


Derinti:
Statybos ir kelių priežiūros skyriaus
vyriausiasis specialistas
Feliksas Žemgulys
2024-12-04

B			
A			
0	2024-01	STATYBAI	
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITINIŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	

KVAL. PATV. DOK. NR.	PROJEKTAI CO		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
29472	PV	I. LEVINSKIENĖ	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: VANDENTIEKIMO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
26412	PDV	I. LEVINSKIENĖ	
	PROJ.	L. ELIUKNYTĖ	DOKUMENTO PAVADINIMAS: VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLANAS M 1:500
	PROJ.	A. BAUKYTĖ	LAIDA: 0
0	STATYTOJAS IR JAM PRIKLAUSANTIS ASMUO: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ, KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO: 23/70.01-00-PP-VN.B-01
			LAPAS: LAPŲ: 1 4

Lapų išdėstymo schema





SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil. Nr.	Simbolis	Aprašas
1	V1	Proj. vandentiekio tinklai
2	F1	Proj. buitinių nuotekų tinklai
3	FS1	Proj. slėginiai nuotekų tinklai
4		Geodezinių sklypų ribos
5		Proj. buitinių nuotekų šuliniai
6		Proj. buitinių nuotekų aklė
7		Proj. vandentiekio tinklų šuliniai
8		Proj. buitinių nuotekų siurblinė
9	PS1	Proj. slėginių nuotekų tinklų posūkis
10	P1	Proj. vandentiekio tinklų posūkis
11	Sk-1	Proj. vandentiekio tinklų įvadinė sklendė
12	B1	Proj. vandentiekio tinklų pasij. balnu arba trišakiu
13	HD1	Proj. hidrantas
14	Tr1 K1	Proj. trišakis ir keturšakis
15		Proj. vamzdžio įrengimas uždaru būdu (PE100-RC)
16	X	Esami elektros tinklai
17		Esami ryšio tinklai
18	V	Esami vandentiekio tinklai
19	F	Esami nuotekų tinklai
20		Projektuojamų tinklų apsaugos zona
21		Projektuojamų darbų I etapas
22		Projektuojamų darbų II etapas
23		Projektuojamų darbų III etapas
24		Projektuojama žvyro danga
25		Numatomas įvažiavimas sklypui Globėjų g. 33
26		Projektuojama tvora
27		Projektuojama griovio pralaida
28		Kitu projektu suprojektuotas griovys

PASTABOS:
1. Brėžinyje altitudės duotos metrais. LAS07 aukščių sistemoje, skersmenys- milimetrais.
2. Koordinačių sistema - LKS-94.
3. Vykdant statybos darbus būtina tikslinti klojamų trasų susikirtimo su esamomis požeminėmis komunikacijomis vietas ir išsikviesti jas eksploatuojančias organizacijas.
4. Visų naujai statomų šulinių dangčių altitudes tikslinti vietoje pagal esamą situaciją. Šulinių dangčiai turi būti viename lygyje su gatvės arba šaligatvio danga, 50-70 mm virš žaliosios vejos gyvenamuosiuose kvartaluose ir 200 mm virš žemės paviršiaus neužstatytose teritorijose.
5. Atšakas gyventojams tikslinti statybų metu.
6. Darbus ryšių linijų ir elektros kabelių apsaugos zonose vykdyti rankiniu būdu.
7. Paklojus inžinerinius tinklus ir baigus statybos darbus išardytos dangos turi būti atstatytos pagal dangų atstatymo detalių pateiktą brėžinį.
8. Dėl paklotų vandentiekio tinklų, atsiradus kelio ar šaligatvio dangų konstrukcijos nusėdimams, deformacijoms ar įlinkiams, dangos bus atstatomos pagal KPT SDK 19 projektavimo taisykles.
9. Rangovas statybos metu įvertinęs situaciją gali keisti tinklų statybos būdą. Kai po keliu, gatve su asfalto danga uždaruoju būdu tinklų klojimas yra sunkiai techniškai įmanomas ar udėtingas, kloti ininžinerinį tinklą galima tik gavus kelio valdytojo leidimą.


SUDERINTA Nr. 1107
AB „Klaipėdos vanduo"
Infrastruktūros statybos skyriaus
Projektų derinimo vyresnioji inžinierė
Algirda Vičinskaitė
24 12 03
Brėžinio žymuo 23070.01-00-PP-VN. B-01, 4 lapai


B		
A		
0	2024-01	STATYBAI
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	PROJEKTAI CO		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: INŽINERINIŲ TINKLŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ IR VANDENTIEKIO TINKLŲ NAUJOS STATYBOS GLOBĖJŲ G., KNYGNEŠIŲ G., MYKOLO VAITKAUS G., TVENKINIO G., GULBIŲ G., GARGŽDUOSE, KLAIPĖDOS R. SAV. TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
29672	PV	I. LEVINSKIENĖ	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: VANDENTEKIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
26410	PDV	I. LEVINSKIENĖ	
	PROJ.	I. ŠLUŠNYTĖ	DOKUMENTO PAVADINIMAS / LAIDA
	PROJ.	A. BAUKYTĖ	VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLANAS M 1:500 / 0
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO: 23070.01-00-PP-VN.B-01 / LAPAS: 1 / LAPŲ: 4

Pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu
DARIUS STANIŠAUSKAS
Data: 2024-07-26 14:59:22 GMT+3
Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius"
Registracijos Nr. P95190

Lapų išdėstymo schema





SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil. Nr.	Simbolis	Aprašas
1	V1	Proj. vandentiekio tinklai
2	F1	Proj. buitinių nuotekų tinklai
3	FS1	Proj. slėginiai nuotekų tinklai
4		Geodezinių sklypų ribos
5		Proj. buitinių nuotekų šuliniai
6		Proj. buitinių nuotekų aklė
7		Proj. vandentiekio tinklų šuliniai
8		Proj. buitinių nuotekų siurblinė
9	PS1	Proj. slėginių nuotekų tinklų posūkis
10	P1	Proj. vandentiekio tinklų posūkis
11	Sk-1	Proj. vandentiekio tinklų įvadinė sklendė
12	B1	Proj. vandentiekio tinklų pasij. balnu arba trišakiu
13	HD1	Proj. hidrantas
14	Tr1 K1	Proj. trišakis ir keturšakis
15		Proj. vamzdžio įrengimas uždaru būdu
16		Esami elektros tinklai
17		Esami ryšio tinklai
18		Esami vandentiekio tinklai
19		Esami nuotekų tinklai
20		Projektuojamų tinklų apsaugos zona
21		Projektuojamų darbų I etapas
22		Projektuojamų darbų II etapas
23		Projektuojamų darbų III etapas
23		Projektuojama siurblinės aikštelė su žvyro danga
23		Projektuojama tvora

PASTABOS:
1. Brėžinyje altitudės duotos metrais. LAS07 aukščių sistemoje, skersmenys- milimetrais.
2. Koordinačių sistema - LKS-94.
3. Vykdant statybos darbus būtina tikslinti klojamų trasų susikirtimo su esamomis požeminėmis komunikacijomis vietas ir išsikviesti jas eksploatuojančias organizacijas.
4. Visų naujai statomų šulinių dangčių altitudes tikslinti vietoje pagal esamą situaciją. Šulinių dangčiai turi būti viename lygyje su gatvės arba šaligatvio danga, 50-70 mm virš žaliosios vejos gyvenamuosiuose kvartaluose ir 200 mm virš žemės paviršiaus neužstatytose teritorijose.
5. Atšakas gyventojams tikslinti statybų metu.
6. Darbus ryšių linijų ir elektros kabelių apsaugos zonose vykdyti rankiniu būdu.
7. Paklojus inžinerinius tinklus ir baigus statybos darbus išardytos dangos turi būti atstatytos pagal dangų atstatymo detalių pateiktą brėžinį.
8. Dėl paklotų vandentiekio tinklų, atsiradus kelio ar šaligatvio dangų konstrukcijos nusėdimams, deformacijoms ar įlinkiams, dangos bus atstatomos pagal KPT SDK 19 projektavimo taisykles.
9. Rangovas statybos metu įvertinęs situaciją gali keisti tinklų statybos būdą. Kai po keliu, gatve su asfalto danga uždaruoju būdu tinklų klojimas yra sunkiai techniškai įmanomas ar udėtingas, kloti ininžinerinį tinklą galima tik gavus kelio valdytojo leidimą.

B		
A		
0	2024-01	STATYBAI
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.: PROJEKTAI CO

29672	PV	I. LEVINSKIENĖ	
26410	PDV	I. LEVINSKIENĖ	
	PROJ.	I. ŠLUŠNYTĖ	
	PROJ.	A. BAUKYTĖ	

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
INŽINERINIŲ TINKLŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ IR VANDENTIEKIO TINKLŲ NAUJOS STATYBOS GLOBĖJŲ G., KNYGNEŠIŲ G., MYKOLO VAITKAUS G., TVENKINIO G., GULBIŲ G., GARGŽDUOSE, KLAIPĖDOS R. SAV. TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

DOKUMENTO PAVADINIMAS: VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLANAS M 1:500 | LAIDA: 0

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

DOKUMENTO ŽYMUO: 23070.01-00-PP-VN.B-01 | LAPAS: 1 | LAPŲ: 4

lt


Projekto derinimo suvestinė


Nr.	Sritys	Atsakingas asmuo	Data	Būsena	Pastabos	Failo pavadinimas
1.	Elektra	Darius Stanslovas	2024-07-26	Pritarta	-	-
2.	Dujos	Vaidas Majauskas	2024-07-24	Pritarta	1. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio bei elektros apsaugos zonoje. 2. Prieš darbų vykdymą, dujų ir elektros tinklų parodymui išsikviesti ESO atstovą. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4. Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų. 5. Vykdant darbus, klojant komunikacijas išlaikyti minimalius leidžiamus vertikalius ir horizontalius atstumus iki dujotiekio, apsaugoti juos nuo pažeidimų. Neišlaikant atstumų iki dujotiekio, įrengti papildomas apsaugos priemones arba jį iškelti.	-

Registracijos Nr. P95190

Pasirašymo data 2024-07-26 14:58

Lapų išdėstymo schema





SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


Eil. Nr.	Simbolis	Aprašas
1	V1	Proj. vandentiekio tinklai
2	F1	Proj. buitinių nuotekų tinklai
3	FS1	Proj. slėginiai nuotekų tinklai
4		Geodezinių sklypų ribos
5		Proj. buitinių nuotekų šuliniai
6		Proj. buitinių nuotekų aklė
7		Proj. vandentiekio tinklų šuliniai
8		Proj. buitinių nuotekų siurblinė
9	PS1	Proj. slėginių nuotekų tinklų posūkis
10	P1	Proj. vandentiekio tinklų posūkis
11	Sk-1	Proj. vandentiekio tinklų įvadinė sklendė
12	B1	Proj. vandentiekio tinklų pasij. balnu arba trišakiu
13	HD1	Proj. hidrantas
14	Tr1 K1	Proj. trišakis ir keturšakis
15		Proj. vamzdžio įrengimas uždaru būdu
16		Esami elektros tinklai
17		Esami ryšio tinklai
18		Esami vandentiekio tinklai
19		Esami nuotekų tinklai
20		Projektuojamų tinklų apsaugos zona
21		Projektuojamų darbų I etapas
22		Projektuojamų darbų II etapas
23		Projektuojamų darbų III etapas
23		Projektuojama siurblinės aikštelė su žvyro danga
23		Projektuojama tvora

PASTABOS:
1. Brėžinyje altitudės duotos metrais. LAS07 aukščių sistemoje, skersmenys- milimetrais.
2. Koordinačių sistema - LKS-94.
3. Vykdant statybos darbus būtina tikslinti klojamų trasų susikirtimo su esamomis požeminėmis komunikacijomis vietas ir išsikviesti jas eksploatuojančias organizacijas.
4. Visų naujai statomų šulinių dangčių altitudes tikslinti vietoje pagal esamą situaciją. Šulinių dangčiai turi būti viename lygyje su gatvės arba šaligatvio danga, 50-70 mm virš žaliosios vejos gyvenamuosiuose kvartaluose ir 200 mm virš žemės paviršiaus neužstatytose teritorijose.
5. Atšakas gyventojams tikslinti statybų metu.
6. Darbus ryšių linijų ir elektros kabelių apsaugos zonose vykdyti rankiniu būdu.
7. Paklojus inžinerinius tinklus ir baigus statybos darbus išardytos dangos turi būti atstatytos pagal dangų atstatymo detalių pateiktą brėžinį.
8. Dėl paklotų vandentiekio tinklų, atsiradus kelio ar šaligatvio dangų konstrukcijos nusėdimams, deformacijoms ar įlinkiams, dangos bus atstatomos pagal KPT SDK 19 projektavimo taisykles.
9. Rangovas statybos metu įvertinęs situaciją gali keisti tinklų statybos būdą. Kai po keliu, gatve su asfalto danga uždaruoju būdu tinklų klojimas yra sunkiai techniškai įmanomas ar udėtingas, kloti ininžineriną tinklą galima tik gavus kelio valdytojo leidimą.

Kestutis Venclovaitis
Digitally signed by Kestutis Venclovaitis
Date: 2024.07.30 08:59:56 +03'00'
Telia Lietuva, AB pozymiu(-ius) d. pasirašyta
SUDERINTA
Prieš 3 paras iki darbų pradžios būtina paimti raštišką sutikimą žemės kasimo darbams
El. p.: raimundas.aukstakis@telia.lt

B		
A		
0	2024-01	STATYBAI
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	PROJEKTAI CO			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: INŽINERINIŲ TINKLŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ IR VANDENTIEKIO TINKLŲ NAUJOS STATYBOS GLOBĖJŲ G., KNYGNEŠIŲ G., MYKOLO VAITKAUS G., TVENKINIO G., GULBIŲ G., GARGŽDUOSE, KLAIPĖDOS R. SAV. TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
29672	PV	I. LEVINSKIENĖ		
26410	PDV	I. LEVINSKIENĖ		DOKUMENTO PAVADINIMAS / LAIDA
	PROJ.	I. ŠLUŠNYTĖ		VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLANAS M 1:500 / 0
	PROJ.	A. BAUKYTĖ		
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			DOKUMENTO ŽYMUO: 23070.01-00-PP-VN.B-01 / LAPAS: 1 / LAPŲ: 4



SUDERINTA
Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos Žemės ūkio skyriaus
vyriausiasis specialistas
[illegible] Vandrotas

Komunikacijos suderinimas su melioracijos ir hidrotechnikos statiniais rašte gelbėti nei 1 m nuo dugno ar vamzdžio, suderinus melioracijos statinius atskirai nedeksuoti statytojo lėšomis 2024 08 12 (30 lapų)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil. Nr.	Simbolis	Aprašas
1		Proj. vandentiekio tinklai
2		Proj. buitinių nuotekų tinklai
3		Proj. slėginiai nuotekų tinklai
4		Geodezinių ašių ribos
5		Proj. buitinių nuotekų šulinys
6		Proj. buitinių nuotekų siurblinė
7		Proj. vandentiekio tinklų šulinys
8		Proj. buitinių nuotekų siurblinė
9		Proj. slėginių nuotekų tinklų posūkis
10		Proj. vandentiekio tinklų posūkis
11		Proj. vandentiekio tinklų reguliavimo sklendė
12		Proj. vandentiekio tinklų perp., bakinių arba tiltelių
13		Proj. hidrantas
14		Proj. trišakis ir kaukšlenis
15		Proj. vamzdžio pavyzdinis užtvirtinimo būdas (PE100-RC)
16		Esamo elektros tinklai
17		Esamo ryšių tinklai
18		Esamo vandentiekio tinklai
19		Esamo nuotekų tinklai
20		Projektuojamų tinklų apsaugos zona
21		Projektuojamų darbų I etapas
22		Projektuojamų darbų II etapas
23		Projektuojamų darbų III etapas
24		Projektuojama asfalto arba su žvyro danga
25		Projektuojama trasa
26		Kitų projektų suprojektuotas griovys

PASTABOS
1. Brėžinyje atliktos duotos matavs. LKS07 sukėlių sistemoje, aksonometrijos mėmatrasa.
2. Koordinačių sistema - LKS-94.
3. Vykdant statybos darbus šalimo tiklinti klojamų trasų susikirtimo su esamomis požeminėmis komunikacijomis vietas ir išsiaiškinti jas eksploatuojančias organizacijas.
4. Visų naujai statomų šulinių dangčių aukštis tiklinti vietoje pagal esamą situaciją. Šulinių dangčiai turi būti vienarne lygūs su gatvės arba šaligatvio danga, 50-70 mm virš žaliosios vejos gyvenamuosiuose kvartaluose ir 200 mm virš žemės paviršiaus neužstatytose teritorijose.
5. Artiekas gyventojams tiklinti statybų metu.
6. Darbus rykiu šnyp ir elektros kabelių apsaugos zonose vykdyti rankinių būdu.
7. Perkasus inžinerinius tinklus ir šalgus statybos darbus klandytas dangos turi būti atstatytas pagal dangų statymo detalių pateiktą brėžinį.
8. Dėl pasiūlų vandentiekio tinklų, atstradus kelio ar šalgatvio dangų konstrukcijos nusidėmens, deformacijoms ar įtrūkams, dangos bus atstatomos pagal KPT EDK 19 projektavimo tarpykles;
9. Rangovas statybos metu inertinės situacija gali kesti tinklų statybos būdą. Kai po kelių, gatvė su estetio danga užžuvusiu būdu tinklų klojimas yra sunkai techniškai imanomas ar ūdėrgas, tiek minžmonių tinklų galima tik gavus kelio valdytojo leidimą.

B					
A					
0	2024-01	STATYBAI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	PROJEKTAI CO			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: BŽIEPKALŲ TINKLŲ NUOTEKŲ ŠALIGATVIO TINKLŲ PLĖTRA GYVENAMOJOJE TERITORIJOJE, ESANČIOJE PRIE KELIO [illegible]	
29672	PV	I. LEVINSKIENĖ		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI	
28410	PDV	I. LEVINSKIENĖ			
	PROJ.	I. ŠLUŠNYTĖ		DOKUMENTO PAVADINIMAS: VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLANAS M 1:500	LAIDA: 0
	PROJ.	A. BALKYTĖ			
	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			DOKUMENTO ŽYMUO: 23070.01-00-PP-VN.B-01	LAPAS: 1 / LAPŲ: 4

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Į 2024-12-13 Nr. SAV-340309

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS, ĮRENGTI PLOKŠČIUOSIUS HORIZONTALIUS INŽINERINIUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

Klaipėdos rajono savivaldybės meras, atsižvelgdamas į 2024-12-13 prašymą Nr. SAV-340309, sutinka dėl šių objektų tiesimo / statybos / įrengimo / rekonstravimo / remonto valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių, plokščiųjų horizontalių inžinerinių statinių pavadinimas (-ai), rūšis (-ys)	1. Buitinės nuotekos, Inžineriniai tinklai, nuotekų tinklai, apsaugos zona, m (į vieną pusę): 2.5, skersmuo, mm: 160-200 mm 2. Buitinės nuotekos, inžineriniai tinklai, nuotekų tinklai, apsaugos zona, m (į vieną pusę): 2.5, skersmuo, mm: 160-200 mm 3. Vandentiekio tinklai, inžineriniai tinklai, vandentiekio tinklai, apsaugos zona, m (į vieną pusę): 2.5, skersmuo, mm: iki 50 mm 4. Vandentiekio tinklai, inžineriniai tinklai, vandentiekio tinklai, apsaugos zona, m (į vieną pusę): 2.5, skersmuo, mm: 50-110 mm 5. Buitinės nuotekos, inžineriniai tinklai, nuotekų tinklai, apsaugos zona, m (į vieną pusę): 2.5, skersmuo, mm: 160-200 mm 6. Buitinės nuotekos, inžineriniai tinklai, nuotekų tinklai, apsaugos zona, m (į vieną pusę): 2.5, skersmuo, mm: iki 160 mm 7. Vandentiekio tinklai, inžineriniai tinklai, vandentiekio tinklai, apsaugos zona, m (į vieną pusę): 2.5, skersmuo, mm: 50-110 mm

Biudžetinė įstaiga
Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai
Tel. (8 46) 21 11 16
El. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773688
www.klaipedos-r.lt

ATVERIA HORIZONTUS
KLAIPĖDOS RAJONAS

	8. Buitinės nuotekos, inžineriniai tinklai, nuotekų tinklai, apsaugos zona, m (į vieną pusę): 2.5, skersmuo, mm: iki 160 mm
Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., adresas (-ai)*	Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Globėjų g.
Statinio (-ių) unikalus Nr., adresas (-ai)*	
Objekto (-ų) pavadinimas (-ai)	Inžinerinių tinklų nuotekų šalinimo tinklų ir vandentiekio tinklų naujos statybos Globėjų g., Knygnešių g., Mykolo Vaitkaus g., Tvenkinio g., Gulbių g., Gargždуose techninis darbo projektas.

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti, plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams įrengti pridedamame brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Sutikimas išduodamas neribotam terminui, tačiau Sutikimo galiojimas baigiasi, kai valstybinėje žemėje, kurioje pagal Sutikimą suteikta teisė tiesti inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, suformuojamas žemės sklypas.***

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Savivaldybės meras Bronius Markauskas

Danguolė Bakstienė, tel. 8 620 76443, el. p. danguole.bakstiene@klaipedos-r.lt

_____

* Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam statiniui aptarnauti.

** Nurodoma, kai išduodamas sutikimas Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių, patvirtintų Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T11-8 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 5.1, 5.2 ir 5.7 papunkčiuose nurodytais atvejais.

*** Nurodoma, kai išduodamas sutikimas Taisyklių 5.3, 5.4, 5.5, ir 5.6 ir 5.8 papunkčiuose nurodytais atvejais.

2024-12-13 PRAŠYMO NR. SAV-340309 IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, PRIEDAS

M1:3000



Sutartiniai žymėjimai

Sutikimo objektai (linijos)

- Dujotiekio tinklai
- Elektros tinklai
- Gatvės
- Keliai
- Lietaus kanalizacijos tinklai
- Nemotorizuotų transporto priemonių takai
- Nuotekų tinklai
- Pėsčiųjų takai
- Ryšiai
- Vandentiekio tinklai
- Šilumos tiekimo tinklai
- Kiti inžineriniai tinklai
- Kitos susisiekimo komunikacijos

Sutikimo objektai (poligonai)

- Dujotiekio tinklai
- Elektros tinklai
- Gatvės
- Keliai
- Lietaus kanalizacijos tinklai
- Nemotorizuotų transporto priemonių takai
- Nuotekų tinklai
- Pėsčiųjų takai
- Ryšiai
- Vandentiekio tinklai
- Šilumos tiekimo tinklai
- Kiti inžineriniai tinklai
- Kitos susisiekimo komunikacijos

Sutikimo objektai (taškai)

- Dujotiekio tinklai
- Elektros tinklai
- Gatvės
- Keliai
- Lietaus kanalizacijos tinklai
- Nemotorizuotų transporto priemonių takai
- Nuotekų tinklai
- Pėsčiųjų takai
- Ryšiai
- Vandentiekio tinklai
- Šilumos tiekimo tinklai
- Kiti inžineriniai tinklai
- Kitos susisiekimo komunikacijos

Prašymo teikėjas	Klaipėdos rajono savivaldybės
Institucija, kuriai teikiamas prašymas	Klaipėdos r. sav.




Situacijos schema






Derinu:
Statybos ir kelių priežiūros skyriaus
vyriausiasis specialistas
Feliksas Žemgulys
2024-12-04



Tranšėjos kasimo principinė schema




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Žymėjimas	Ženklo reikšmė
	Laikinas buitinių patalpų vagonėlis
	Galima medžiagų sandėliavimo vieta
	Laikinas tualetas
	Galima statybinių atliekų sandėliavimo vieta
	Gaisrinio skydo vieta
	Pirmos pagalbos vaistinėlės vieta
	Įvažiavimas į statybos aikštelę
	Informacinis stendas
	Apšvietimas
	Rūkymo vieta
	Evakuacijos vieta
	Laikina tvora
	Atliekų rūšiavimo konteineriai
	Automobilinis kranas (su krovinio siekiu ir pavojinga zona)

PASTABOS:
1. Visų naujai statomų šulinių dangčių altitudes tikslinti vietoje pagal esamą situaciją. Šulinių dangčiai turi būti viename lygyje su gatvės asfalto arba šaligatvio danga. Žvyro dangoje įgilinami ne mažiau 15cm, 50-70mm virš žaliosios vejos gyvenamuosiuose kvartaluose ir >200mm virš žemės paviršiaus neužstatytose teritorijose.
2. Esamų kertamų požeminių komunikacijų altitudes ir padėtį plane tikslinti vietoje statybos metu, kasti rankiniu būdu 4 m atkarpoje.
3. Asfaltinę ir cementinę dangą atstatyti paklojus visus inžinerinius tinklus.
4. Altitudės brėžinyje duotos metrais LAS07 aukščių sistemoje, vamzdynų skersmenys - milimetrais.
5. SKLYPO VIETĄ STATYBOS PRODUKTAMS BEI GAMINIAMS LAIKYTI RANGOVAS SUSIDERINA PRIEŠ DARBŲ VYKDYMO PRADŽIĄ.

0	2024-08	STATYBOS LEIDIMUI. KONKURSUI IR STATYBAI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	PROJEKTAI CO			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: INŽINERINIŲ TINKLŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ IR VANDENTIEKIO TINKLŲ NAUJOS STATYBOS GLOBĖJŲ G. KRYGNĖLĖS G., MYKOLO VAITKAUS G., TVENINIO G., GULBINŲ G., GARGŽDUOSE, KLAIPĖDOS R. SAV. TECHNINIS DARBO PROJEKTAS		
29672	PV	I. LEVINSKIENĖ		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: 01. VANDENTIEKIO TINKLAI 02. BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI	
26410	PDV	I. LEVINSKIENĖ			
	PROJ.	A. BAUKYTĖ		DOKUMENTO PAVADINIMAS: STATYBŲ AIKŠTELĖS ĮRENGIMO PLANAS MASTELIS 1:250	LAIDA: 0
	PROJ.	I. ŠLUŠNYTĖ			
II	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			DOKUMENTO ŽYMUO: 23070.01-00-TDP-SO.B-01	LAPAS: 1 / LAPŲ: 1



Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Infrastruktūros plėtros skyrius
Vedėjas Vytautas Valantinas
2024 1204

PASTABOS:

1. 0,4kV kabeliai klojami tranšėjose 1.5 m gylyje, signalinė juosta - 0.7 m gylyje nuo žemės paviršiaus (jei nenurodyta kitaip).
2. Tiesiant kabelius šalia medžių arba krūmų, būtina išlaikyti atstumus pagal E||T (nepažeidžiant augalo šaknų).
3. 0,4kV KL susikirtimo su visomis komunikacijomis vietose kasimo darbus atlikti rankiniu būdu, būtina tikslinti esamas trasas bei jų altitudes, išsikvietus eksploatuojančių organizacijų atstovus.
4. KL kertant esamų inžinierinių tinklų trasas, laikytis E||T atstumų.
5. Gerbūvį atstatyti iki esamo lygio.
6. Visi darbai vykdomi laikantis E||T reikalavimų.

LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0	2024-08	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.

KVAL. PATV. DOK. NR.	PROJEKTAI CO	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PROJEKTAVIMO GARGŽDŲ MIESTO 176 GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALUI TECHNINĖ UŽDUOTIS
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	01 - INŽINERINIAI TINKLAI
29672	PV I. LEVINSKIENĖ	DOKUMENTO PAVADINIMAS	APSAUGOJAMŲ ELEKTROS TINKLŲ PLANAS. 1:500
26913	PDV V.DAUNORIUS	LAIDA	0
	INŽ. V. NARBUTAS		
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	DOKUMENTO ŽYMUO	23070.01-01-TDP-PVA-01-BR-01
		LAPAS	1
		LAPŲ	1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:	**VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PROJEKTAVIMO GARGŽDŲ MIESTO 176 GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALUI TECHNINĖ UŽDUOTIS**
UŽSAKOVAS:	KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
STATINIO PROJEKTO NUMERIS:	23070.01-01-TDP-PVA-01
STATINIO PROJEKTO ETAPAS:	TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
STATYBOS RŪŠIS:	NAUJA STATYBA
STATINIO PAVADINIMAS:	INŽINERINIAI TINKLAI
STATINIO ADRESAS:	GARGŽDŲ MIESTAS, GLOBĖJŲ G., KNYGNEŠIŲ G., MYKOLO VAITKAUS G., TVENKINIO G., GULBIŲ G.
STATINIO KATEGORIJA:	NEYPATINGASIS STATINYS
STATINIO PASKIRTIS:	INŽINERINIAI TINKLAI
STATINIO PROJEKTO DALIS:	PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIS
BYLOS ŽYMUO:	PVA
BYLOS LAIDOS ŽYMUO:	0
BYLOS IŠLEIDIMO DATA:	2024-08

Pareigos	**Atest. Nr.**	**Parašas**	**V. Pavardė**
Direktorius			J. LAURINAVIČIUS
PV	29672		I. LEVINSKIENĖ
PDV	26913		V.DAUNORIUS

SUDERINTA
AB „Klaipėdos vanduo“
Energetikos skyriaus vadovas
Rokas Macijauskas

2024-12-03

Pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu
ANDRIUS GRINCEVICIUS
Data: 2024-12-12 09:19:46 GMT+2
Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius"
Registracijos Nr. P117628

PE-RC, d200, L=13.5
F1-29, d425
PE-RC, d200, L=11.1
H-2
F1-28, d425
PVC, d200, L=9.3
PVC, d160, L=6.7
Globėjų g. 28
F1-26, d425
PVC, d160, L=7.1
F1-25, d425
Aklė-27a
Aklė-28
Sk-33
PE d110, L=13.3
PVC, d200, L=21.4
F-191, d1000
PE, d110, L=4.2
F1-80, d425
Globėjų g. 34
Aklė-22a
Aklė-23
PE d110, L=6.0
PVC, d160, L=8.4
Globėjų g. 32
Aklė-23a
F1-23, d600
B-17
Sk-27
B-20
Vamzdis d=110mm,
L=8m (atviru būdu)
P-18
PE d110, L=39.0
F1-24, d425
B-22
B-19
B-21
Sk-29
Sk-28
Aklė-22
F1-22, d600
PVC, d160, L=4.8
Aklė-23b
Aklė-24
Aklė-22b
Globėjų g. 39
Globėjų g. 37
Esama ESO apskaitos
spinta KS-4278
PVC, d160, L=5.5
Aklė-24a
Globėjų g. 35
Aklė-26
Aklė-26a
PVC, d160, L=8.5
Aklė-25a
Aklė-25
Globėjų g. 33
F1-73, d1000
NS1, d1500
X=6178037.04
Y=334693.96
X=6178038.40
Y=334697.28
X=6178036.04
Y=334686.50
Proj. kab. Cu 5x35
L=14m
Proj. VAS-1
Vamzdis d=110mm,
L=4m (atviru būdu)
Globėjų g. 31
F1-30, d1000
Globėjų g. 29
PE d110, L=15.3
PE d110, L=6.4
F1-63, d600
P-36
Aklė-42
Sk-45
P-35
Knygnešių g. 30
Aklė-64a
PVC, d160, L=6.1
Aklė-65a
Aklė-43
Knygnešių g. 32
P-25
B-36
PE-RC, d200, L=6.7
Sk-46
Tr-10
P-24
B-37
PE d110, L=68.7
PE d110, L=9.2
F1-64, d425
F1-65, d600
F1-27, d425
B-24
P-23
PVC, d160, L=8.4
Sk-32
Aklė-27b
Aklė-27
P-2
V1-6
P-3
P-37
F1-67, d425
PE-RC, d200, L=9.2
F1-68, d425
B-38
F1-69, d4

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	Sklypo riba
E1	Proj. 0,4kV el. kabelis
	Proj. automatikos spinta (VAS)
	Nauja 0,4kV apsaugos zona

PASTABOS:

1. 0,4kV kabeliai klojami tranšėjose 1.5 m gylyje, signalinė juosta - 0.7 m gylyje nuo žemės paviršiaus (jei nenurodyta kitaip).
2. Tiesiant kabelius šalia medžių arba krūmų, būtina išlaikyti atstumus pagal EĮĮT (nepažeidžiant augalo šaknų).
3. 0,4kV KL susikirtimo su visomis komunikacijomis vietose kasimo darbus atlikti rankiniu būdu, būtina tikslinti esamas trasas bei jų altitudes, išsikvietus eksploatuojančių organizacijų atstovus.
4. KL kertant esamų inžinierinių tinklų trasas, laikytis EĮĮT atstumų.
5. Gerbūvį atstatyti iki esamo lygio.
6. Visi darbai vykdomi laikantis EĮĮT reikalavimų.

0	2024-08	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.

PROJEKTAI CO

29672	PV	I. LEVINSKIENĖ	
26913	PDV	V.DAUNORIUS	
	INŽ.	V. NARBUTAS	

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PROJEKTAVIMO GARGŽDŲ MIESTO 176 GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALUI TECHNINĖ UŽDUOTIS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
01 - INŽINERINIAI TINKLAI

DOKUMENTO PAVADINIMAS
APSAUGOJAMŲ ELEKTROS TINKLŲ PLANAS. 1:500

LAIDA: 0

lt

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

DOKUMENTO ŽYMUO
23070.01-01-TDP-PVA-01-BR-01


LAPAS: 1
LAPŲ: 1

Projekto derinimo suvestinė

Nr.	Sritys	Atsakingas asmuo	Data	Būsena	Pastabos	Failo pavadinimas
1.	Elektra	Andrius Grincevičius	2024-12-12	Pritarta	Darbai bei projektiniai sprendiniai, elektros tinklo apsaugos zonose turi nepažeisti įsakymuose: "Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių" , "Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių" , "Elektros tinklų apsaugos taisyklių" , "Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių" ir kitose norminiuose dokumentuose numatytus keliamus reikalavimus.	-

Registracijos Nr. P117628

Pasirašymo data 2024-12-12 09:19



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	Sklypo riba
E1	Proj. 0,4kV el. kabelis
	Proj. automatikos spinta (VAS)
	Nauja 0,4kV apsaugos zona

PASTABOS:

1. 0,4kV kabeliai klojami tranšėjose 1.5 m gylyje, signalinė juosta - 0.7 m gylyje nuo žemės paviršiaus (jei nenurodyta kitaip).
2. Tiesiant kabelius šalia medžių arba krūmų, būtina išlaikyti atstumus pagal EĮĮT (nepažeidžiant augalo šaknų).
3. 0,4kV KL susikirtimo su visomis komunikacijomis vietose kasimo darbus atlikti rankiniu būdu, būtina tikslinti esamas trasas bei jų altitudes, išsikvietus eksploatuojančių organizacijų atstovus.
4. KL kertant esamų inžinierinių tinklų trasas, laikytis EĮĮT atstumų.
5. Gerbūvį atstatyti iki esamo lygio.
6. Visi darbai vykdomi laikantis EĮĮT reikalavimų.

0	2024-08	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.

PROJEKTAI CO


29672	PV	I. LEVINSKIENĖ	
26913	PDV	V.DAUNORIUS	
	INŽ.	V. NARBUTAS	

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PROJEKTAVIMO GARGŽDŲ MIESTO 176 GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALUI TECHNINĖ UŽDUOTIS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
01 - INŽINERINIAI TINKLAI

DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
APSAUGOJAMŲ ELEKTROS TINKLŲ PLANAS. 1:500	0

lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
	KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	23070.01-01-TDP-PVA-01-BR-01	1	1




PASTABOS:

1. 0,4kV kabeliai klojami tranšėjose 1.5 m gylyje, signalinė juosta - 0.7 m gylyje nuo žemės paviršiaus (jei nenurodyta kitaip).
2. Tiesiant kabelius šalia medžių arba krūmų, būtina išlaikyti atstumus pagal EĮĮT (nepažeidžiant augalo šaknų).
3. 0,4kV KL susikirtimo su visomis komunikacijomis vietose kasimo darbus atlikti rankiniu būdu, būtina tikslinti esamas trasas bei jų altitudes, išsikvietus eksploatuojančių organizacijų atstovus.
4. KL kertant esamų inžinierinių tinklų trasas, laikytis EĮĮT atstumų.
5. Gerbūvį atstatyti iki esamo lygio.
6. Visi darbai vykdomi laikantis EĮĮT reikalavimų.

LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0	2024-09	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.

KVAL. PATV. DOK. NR.	PROJEKTAI CO		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PROJEKTAVIMAS GARGŽDŲ MIESTO UŽMIESČIO G.
29672	PV	I. LEVINSKIENĖ	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: 01 - INŽINERINIAI TINKLAI
26913	PDV	V.DAUNORIUS	
	INŽ.	V. NARBUTAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS: APSAUGOJAMŲ ELEKTROS TINKLŲ PLANAS. 1:500 — LAIDA: 0
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO: 24007.01-01-TDP-PVA-01-BR-01 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 1



Plano tipas:	Topografinis planas-pilnas turinys				
Objekto adresas:	Gargždai, Globėjų aklg. 3				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	1,0	Vertikalus:	1,0
MB "Georaktas"					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-906	Gediminas Bagdonas		2023-03-24		A.V
Užsakovas		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
-		1:500	1	1	

PASTABOS :


1. Žemės darbus arti komunikacijų vykdyti rankiniu būdu. Būtina imtis apsaugos priemonių, kad nepažeisti esamų komunikacijų.
2. Esamų inžinerinių tinklų altitudes tikslinti vietoje vykdant darbus.
3. Atstumus iki esamų tinklų išlaikyti pagal STR reikalavimus.
4. Kviesti besikertančių tinklų atstovus prieš vykdant darbus.
5. Pažeistas dangas atstatyti pagal KPT SDK 19 projektavimo taisykles.
6. Naudojimasis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis be sutarties - draudžiamas.
7. Iki ryšių kabelių išlaikyti ne mažesnį kaip 1,0 m atstumą.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- V1 — PROJEKTUOJAMI VANDENTIEKIO TINKLAI
- F1 — PROJEKTUOJAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
- L1 — PROJEKTUOJAMI LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI
- PROJEKTUOJAMI ŠULINIAI
- SKLYPŲ RIBOS
- VANDENS APSKAITOS MAZGAS
- POŽEMINĖ SKLENDĖ SU VALDYMO ĮRANGA
- AV1 — KITU PROJEKTU SUPROJEKTUOTI VANDENTIEKIO TINKLAI
- AF1 — KITU PROJEKTU SUPROJEKTUOTI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

SUDERINTA Nr. 616
AB „Klaipėdos vanduo“
Infrastruktūros statybos skyrius
Projektų derinimo inžinierė
Debora Čepronienė
2023 03 26

0	2023	Statybos leidimui, statybai				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
GENARLINIS PROJEKTUOTOJAS						
Atestato Nr.	**UAB "PROJEKTAS TAU"** Liepų g. 64A, Klaipėdos m., LT - 92101, Tel.: (+370) 640 11996, armalisandrius@gmail.com		Atestato Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Parašas
			37867	PV	A.ARMALIS	
ATESTATO Nr.	UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "DoBi" Liepų g. 48D, Klaipėda. tel. 846-411958, dobi@dobi.lt, www.dobi.lt		Statinio porojekto pavadinimas: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO, GLOBĖJŲ AKLG. 3, GARGŽDUOSE, STATYBOS PROJEKTAS			
33066	PDV	M.MAKŪNAS	Dokumento pavadinimas: VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLANAS M 1 : 250			Laida 0
	PROJ.	G. ŠVEDIENĖ				
			Dokumento žymuo: 0895 - SPP - VN.B - 01			Lapas 1 / Lapų 1
LT	Statytojas/Užsakovas: VILMA JAKŠTIENĖ					




Sutartiniai žymėjimai:

- 1. Projektuojamas vienbutis gyv.namas
- Žemės sklypo riba
- Sklypo užstatymo riba
- Gretimų žemės sklypų ribos
- Įvažiavimas į sklypą
- Įėjimas į pastata

Sutartiniai žymėjimai inžinerinių tinklų

- F1 — Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- V1 — Projektuojami vandentiekio tinklai
- L1 — Projektuojami lietaus nuotekų tinklai
- AF1 — Anksčiau supr. buitinių nuotekų tinklas
- AV1 — Anksčiau supr. vandentiekio tinklas
- Esamas 0,4 kV el. tinklas
- Esamas dujotiekio tinklas
- FŠ-1 Projektuojamas buitinių nuotekų šulinys
- AV1 / AF1 — Anksčiau suprojektuoti/statomi vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai pagal UAB „Plentprojektas“ parengtą techninį projektą „Vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklai, vidaus keliai (gatvės su žvyro danga), dujotiekis, gatvių apšvietimas, ryšių kanalizacija 176 gyvenamųjų namų kvartalui, kvartalo elektros įrenginių prijungimas prie akcinės bendrovės „LESTO“ skirstomųjų elektros tinklų“. Projekto Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.

Vamzdžių sujungimas




SUDERINTA Nr. 972
AB „Klaipėdos vanduo“
Projektų derinimo inžinierė
Violeta Kripaitienė
2023 m. 11 mėn. 27 d.
2023-11-27 derinimas nr.875 nebegalioja.

PASTABOS:
1. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19 ir kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.

Prisijungimo sąlygos 2023-02 Nr.2023/S.4-5/5.E

Atestato Nr.	**Dianos Taraškevič** individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 531714 tel.: 867563927; el.paštas: lauko.tinklai@gmail.com				VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO MYKOLO VAITKAUS G. 1, GARGŽDUOSE STATYBOS PROJEKTAS	
26396	*PDV*	D.Taraškevič		2023	SKLYPO PLANAS SU PROJ. VANDENTIEKIO IR NUOTEKYNĖS TINKLAIS M 1:500	Laida 0
Kalba: LT	STATYTOJAS: Dovilė Martišiūtė, Mantas Eringis				AKU-2303-ERI-TDP-LVN-01	LAPAS 1 / LAPŲ 1



SKLYPO EKSPLIKACIJA

1 - Vieno buto gyvenamasis namas Nr. 1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- sklypo riba
- gretimų sklypų ribos
- 5520/0011:182 / 800 m² - sklypo kadastrinis numeris
- sklypo plotas
- projektuojamas gyvenamasis namas
- projektuojami įėjimai į pastatą
- projektuojamas įvažiavimas į sklypą
- AV1 - atskiru projektu suprojektuoti vandentiekio tinklai
- AF1 - atskiru projektu suprojektuoti buitinių nuotekų tinklai
- V1 V1 - projektuojama vandentiekio linija, Ø32 PE vamzdis, L=16.04 m, i_{min}=0.003, vamzdį įgilinti ne mažiau kaip 1.7 m nuo žemės paviršiaus
- F1 F1 - projektuojama buitinių nuotekų linija, Ø110 PVC vamzdis, L=11.05 m, i_{min}=0.005, vamzdį įgilinti ne mažiau kaip 0.8 m nuo žemės paviršiaus
- L1 L1 - projektuojama lietaus nuotekų linija, Ø160 PVC vamzdis, L=60.42m, vamzdį įgilinti ne mažiau kaip 0.8 m nuo žemės paviršiaus
- E - esama požeminė elektros linija
- L - esama lietaus nuotekų linija
- D - esama drenažo nuotekų linija
- esama ryšių linija
- gatvės ašinė linija
- gatvės raudonosios linijos


PASTABOS:


1. Šulinių dugno, vamzdžių apačios, žemės paviršiaus altitudes tikslinti statybos darbų vietoje.
2. Medžiagų kiekius, mechanizmų ir įrenginių kiekius tikslinti statybos darbų vietoje.
3. Projektuojamas vandentiekio įvadas V1 bus prijungiamas prie esamų centralizuotų vandentiekio tinklų. V1 įvado prisijungimui esama vandentiekio tinklų atšaka su esamą požemine sklende.
4. Projektuojamas buitinių nuotekų išvadas F1 bus prijungiamas prie esamų centralizuotų buitinių nuotekų tinklų. F1 išvado prisijungimui prie esamo buitinių nuotekų tinklų šulinio projektuojama buitinių nuotekų linija d160.
5. Lietaus vanduo nuo pastato stogo bus surenkamas lietvamzdžiais ir nuvedamas projektuojamais lietaus nuotekų tinklais į esmus centralizuotus lietaus nuotekų tinklus. Lietaus (tirpstančio sniego) vanduo nuo kietų sklypo dangų formuojamais dangų nuolydžiais bus nukreipiamas ant žaliųjų plotų, kur vanduo integruosis į esamą gruntą.
6. Šuliniams naudoti hermetiškus, kalaus ketaus šulinių dangčius su gumuota tarpine.
7. Lietaus ir paviršiniai vandenys negali būti šalinami į buitinių nuotekų tinklus.
8. Lietaus nuotekų tinklų statybos užbaigimas galimas atskiru etapu.
9. Projektuojamų vandentiekio, nuotekų tinklų prijungimo vietų padėtis ir altitudes tikslinti statybos darbų vietoje. Projektuojamas vandentiekio linijas įgilinti ne mažiau kaip 1.70 m nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus. Projektuojamas nuotekų linijas įgilinti ne mažiau kaip 0.8 m nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus.
10. Sklype esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų įgilinimą tikslinti statybos darbų vietoje.
11. Vykdant statybos darbus nepažeisti esamų inžinerinių tinklų. Susikirtimo vietose su esamais inžineriniais tinklais žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
12. Statybos darbų metu už sklypo ribų pažeistas esamas dangas būtina atstatyti.

NUTEKAMŲJŲ VANDENŲ BENDRAS UŽTERŠTUMAS

Pavadinimas	Matavimo vienetai, mg/l
BDS_7	260
ChDS	320
Suspend. medžiagos	250
Riebalai	-

Atestato/ Diplomo Nr.	Projektuotojas: T. BARTKAUS PROJEKTAVIMO II Žvejų g. 2-705, Klaipėda tel./fax.:8-46-254671, mob.tel.:8-673-42503 E-paštas: bartkus.tomas@gmail.com			Objektas: Vieno buto gyvenamojo namo, Gargždai, Knygnešių g. 17, statybos projektas	
38250	PV	D. Bartkuvienė		Brėžinys: SKLYPO PLANAS SU VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAIS	Mastelis 1:250 / Laida 0
015329	PDV	T. Bartkus			
0043670	Rengė	Ž. Stuopelytė			
				Žymuo: 1949-00-TDP-VN.B-01	Lapas 1 / Lapų 1
LT	Užsakovas: Giedrius Garbenčius				


Sklypo unikalus Nr.
4400-0479-3380
Sklypo unikalus Nr.
4400-0474-7344
Sklypo unikalus Nr.
4400-0474-8763
Sklypo unikalus Nr.
4400-0474-7244
Sklypo unikalus Nr.
4400-0479-6138
Sklypo unikalus Nr.
4400-0479-0778
Sklypo unikalus Nr.
4400-0479-0290
Sklypo unikalus
4400-0474-73
Sklypo unikalus Nr.
4400-0474-6836
Dviguba mova
X=6178144.1598
Y=334858.4830
Ø32 mm; i=0,01
l=14,0 m
Vamzdynas įgilinamas
1,80 nuo ž.p. iki v.v
X=6178138.3201
Y=334871.1763
Ø32 mm; i=0,01
l=17,20 m
Vamzdynas įgilinamas
1,80 nuo ž.p. iki v.v
VG-01
X=6178131.0161
Y=334884.8827
±0.00=29.30
01
FV-01
dangt.28.50
v.a.27.18
X=6178132.7056
Y=334860.5813
Ø110 mm i=0,020
l=5,90 m
Ø110 mm i=0,020
l=2,50 m
FI-01
dangt.28.50
v.a.27.13
X=6178130.4377
Y=334859.4433
334900
6178150
334850
6178100
AF1
AV1
V1
V1L
Ø160
Ø110 mm i=0,020
l=6,2 m
Ø110 mm i=0,020
l=4,80 m
Ø160 mm i=0,010
l=1,30m
EŠ-01 Ø315mm
dangt.28,50
v.a.27,00
LŠ-02 g/b Ø1000mm
dangt.28.20
v.a.27,18
EŠ-01 Ø315mm
dangt.28.20
v.a.ž.26.90
LŠ-01 Ø315mm
dangt.28.50
v.a.27.30
Iš 1 m³ (450)
Iš 2 m³ (450)
Iš 3 m³ (450)
Iš 4 m³ (450)
Iš 5 m³ (450)
Iš 6 m³ (450)
Iš 7 m³ (450)
Iš 8 m³ (450)
Iš 9 m³ (450)
Iš 10 m³ (450)
Iš



SUDERINTA Nr. 239
AB „Klaipėdos vanduo“
Projektų valdymo grupės inžinierė
Algirda Vičinskaitė
2021 m. 03 mėn. 12 d.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- V1 — Projektuojami vandentiekio tinklai
- AV1 — Ankščiau suprojektuoti vandentiekio tinklai
- F1 — Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- AF1 — Ankščiau suprojektuoti buitinių nuotekų tinklai
- L1 — Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai
- AL1 — Ankščiau suprojektuoti paviršinių nuotekų tinklai
- P1 — F1-1 — Projektuojami šuliniai, taškai, pasijungimai
- Sklypo riba
- Projektuojama požeminė uždaromoji sklendė


PASTABOS:

1. Inžinerinių tinklų prijungimas projektuojamas prie UAB „Plentprojektas“ statybos projekto „VANDENTIEKIO, BUITINIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI, VIDAUS KELIAI (GATVĖS SU ŽVYRO DANGA), DUJOTEKIS, GATVIŲ APŠVIETIMAS, RYŠIŲ KANALIZACIJA 176 GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALUI, KVARTALO ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE AKCINĖS BENDROVĖS "LESTO" SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ“ metu suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. **Statytojui bus leidžiama prisijungti prie aukščiau minėtame techniniame darbo projekte suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų tik įgyvendinus šį projektą ir pridavus eksploatuoti tinklus bei įrenginius.**
2. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.
3. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.
4. Žemės darbus, futliarų įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
5. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Svarbu suplūkti gruntą, kad būtų gauta reikiama šoninė atrama.
6. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.
7. Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0 m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3 m.
8. Išlaikyti horizontalų ir vertikalų atstumus nuo susikirtimo komunikacijų.
9. Pažeistus drenažo tinklus nedelsiant atstatyti. Molinius drenažo vamzdžius pakeisti neperforuotais plastikiniais vamzdžiais, kai rinktuvų trasas kerta naujai projektuojamų inžinerinių tinklų trasos. Keičiama po 5 metrus į abi puses nuo susikirtimo su tinklais taško. Po gatvėmis atstatymui naudoti "S" klasės vamzdžius.

0 500 1000

0	2021 02	Statybos leidimui gauti, statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis, keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

KVAL. PATV. DOK. NR.	SIVOS studija	UAB "SIVOS STUDIJA" Tel.8 614 58237 Lukiškių g. 5-403, Vilnius Klaipėdos pl.9, Daugarai, Klaipėdos r. El.p.: architektas@sivosstudija.lt www.sivosstudija.lt		Statinio projekto pavadinimas: VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO GARGŽDUOSE, KNYGNEŠIŲ G. 14, STATYBOS PROJEKTAS
A 1780	PV	S. SOKOLOVIENĖ		
KVAL. PATV. DOK. NR.	Amber Pro	MB "Amber Pro" Mob. 8654 74744 El pašto adresas: egidijus@amberpro.eu		Dokumento pavadinimas: SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS TINKLAIS M1:250 — LAIDA: 0
27308	PDV	E. VALUTIS		
LT	Užsakovas: ANTANAS PUPŠYS			Žymuo: SS147-TDP-LVN.B-01 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- V1 — Projektuojami vandentiekio tinklai
- AV1 — Ankščiau suprojektuoti vandentiekio tinklai
- F1 — Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- AF1 — Ankščiau suprojektuoti buitinių nuotekų tinklai
- L1 — Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai
- L — Ankščiau suprojektuoti ir pastatyti paviršinių nuotekų tinklai
- P1 — F1-1 — Projektuojami šuliniai, taškai, pasijungimai
- Sklypo riba
- Anksčiau suprojektuota ir pastatyta požeminė uždaromoji sklendė
- Projektuojamas apsauginis dėklas


PASTABOS:

1. Inžinerinių tinklų prijungimas projektuojamas prie UAB „Plentprojektas“ statybos projekto „VANDENTIEKIO, BUITINIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI, VIDAUS KELIAI (GATVĖS SU ŽVYRO DANGA), DUJOTEKIS, GATVIŲ APŠVIETIMAS, RYŠIŲ KANALIZACIJA 176 GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALUI, KVARTALO ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE AKCINĖS BENDROVĖS "LESTO" SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ“ metu suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. **Statytojui bus leidžiama prisijungti prie aukščiau minėtame techniniame darbo projekte suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų tik įgyvendinus šį projektą ir pridavus eksploatuoti tinklus bei įrenginius.**
2. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.
3. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.
4. Žemės darbus, futliarų įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
5. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Svarbu suplūkti gruntą, kad būtų gauta reikiama šoninė atrama.
6. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.
7. Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0 m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3 m.
8. Išlaikyti horizontalų ir vertikalų atstumus nuo susikirtimo komunikacijų.
9. Pažeistus drenažo tinklus nedelsiant atstatyti. Molinius drenažo vamzdžius pakeisti neperforuotais plastikiniais vamzdžiais, kai rinktuvų trasas kerta naujai projektuojamų inžinerinių tinklų trasos. Keičiama po 5 metrus į abi puses nuo susikirtimo su tinklais taško. Po gatvėmis atstatymui naudoti "S" klasės vamzdžius.

0 500 1000

0	2021 09	Statybos leidimui gauti, statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis, keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

KVAL. PATV. DOK. NR.	MB "RK Projektas" Įmonės kodas Nr: 305617161 el.p.: kveksas.ramunas@gmail.com tel.:8-606-77387			Statinio projekto pavadinimas: VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO IR PAGALBINIO ŪKIO PASTATO KNYGNEŠIŲ G. 18, GARGŽDŲ M., KLAIPĖDOS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
38215	PV	R. KVEKŠAS		
KVAL. PATV. DOK. NR.	Amber Pro MB "Amber Pro" Mob. 8654 74744 El pašto adresas: egidijus@amberpro.eu			Dokumento pavadinimas: SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS TINKLAIS M1:250 — LAIDA 0
27308	PDV	E. VALUTIS		
LT	Užsakovas: SIMONAS LYMONTAS			Žymuo: RK-2021-01-03-TDP-LVN.B-01 — LAPAS 1 — LAPŲ 1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- V1 — Projektuojami vandentiekio tinklai
- AV1 — Ankščiau suprojektuoti vandentiekio tinklai
- F1 — Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- AF1 — Ankščiau suprojektuoti buitinių nuotekų tinklai
- L1 — Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai
- L — Ankščiau suprojektuoti ir pastatyti paviršinių nuotekų tinklai
- P1 — F1-1 — Projektuojami šuliniai, taškai, pasijungimai
- Sklypo riba
- Ankščiau suprojektuota ir pastatyta požeminė uždaromoji sklendė
- Projektuojamų tinklų apsaugos zona
- Projektuojamas apsauginis dėklas


PASTABOS:

1. Inžinerinių tinklų prijungimas projektuojamas prie UAB „Plentprojektas“ statybos projekto „VANDENTIEKIO, BUITINIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI, VIDAUS KELIAI (GATVĖS SU ŽVYRO DANGA), DUJOTEKIS, GATVIŲ APŠVIETIMAS, RYŠIŲ KANALIZACIJA 176 GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALUI, KVARTALO ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE AKCINĖS BENDROVĖS "LESTO" SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ“ metu suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. **Statytojui bus leidžiama prisijungti prie aukščiau minėtame techniniame darbo projekte suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų tik įgyvendinus šį projektą ir pridavus eksploatuoti tinklus bei įrenginius.**
2. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.
3. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.
4. Žemės darbus, futliarų įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
5. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Svarbu suplūkti gruntą, kad būtų gauta reikiama šoninė atrama.
6. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.
7. Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0 m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3 m.
8. Išlaikyti horizontalų ir vertikalų atstumus nuo susikirtimo komunikacijų.
9. Pažeistus drenažo tinklus nedelsiant atstatyti. Molinius drenažo vamzdžius pakeisti neperforuotais plastikiniais vamzdžiais, kai rinktuvų trasas kerta naujai projektuojamų inžinerinių tinklų trasos. Keičiama po 5 metrus į abi puses nuo susikirtimo su tinklais taško. Po gatvėmis atstatymui naudoti "S" klasės vamzdžius.

0 500 1000

0	2021 06	Statybos leidimui gauti, statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis, keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

KVAL. PATV. DOK. NR.	MB "RK Projektas" Įmonės kodas Nr: 305617161 el.p.: kveksas.ramunas@gmail.com tel.:8-606-77387				Statinio projekto pavadinimas: VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO, KNYGNEŠIŲ G. 22, GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS
38215	PV	R. KVEKŠAS			
KVAL. PATV. DOK. NR.	proteja				Dokumento pavadinimas: SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS TINKLAIS M1:250 — LAIDA: 0
27308	PDV	E. VALUTIS			
LT	Užsakovas: KOSTAS MIEŽETIS				Žymuo: RK-2021-05-03-TDP-LVN.B-01 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Projektuojami vandentiekio tinklai (V1)
- Ankščiau suprojektuoti vandentiekio tinklai (AV1)
- Projektuojami buitinių nuotekų tinklai (F1)
- Ankščiau suprojektuoti buitinių nuotekų tinklai (AF1)
- Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai (L1)
- Ankščiau suprojektuoti ir pastatyti paviršinių nuotekų tinklai (L)
- Projektuojami šuliniai, taškai, pasijungimai (P1, F1-1)
- Sklypo riba
- Ankščiau suprojektuota ir pastatyta požeminė uždaromoji sklendė
- Projektuojamas apsauginis dėklas

PASTABOS:

1. Inžinerinių tinklų prijungimas projektuojamas prie UAB „Plentprojektas“ statybos projekto „VANDENTIEKIO, BUITINIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI, VIDAUS KELIAI (GATVĖS SU ŽVYRO DANGA), DUJOTEKIS, GATVIŲ APŠVIETIMAS, RYŠIŲ KANALIZACIJA 176 GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALUI, KVARTALO ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE AKCINĖS BENDROVĖS "LESTO" SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ“ metu suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. **Statytojui bus leidžiama prisijungti prie aukščiau minėtame techniniame darbo projekte suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų tik įgyvendinus šį projektą ir pridavus eksploatuoti tinklus bei įrenginius.**
2. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.
3. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.
4. Žemės darbus, futliarų įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
5. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Svarbu suplūkti gruntą, kad būtų gauta reikiama šoninė atrama.
6. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.
7. Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0 m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3 m.
8. Išlaikyti horizontalų ir vertikalų atstumus nuo susikirtimo komunikacijų.
9. Pažeistus drenažo tinklus nedelsiant atstatyti. Molinius drenažo vamzdžius pakeisti neperforuotais plastikiniais vamzdžiais, kai rinktuvų trasas kerta naujai projektuojamų inžinerinių tinklų trasos. Keičiama po 5 metrus į abi puses nuo susikirtimo su tinklais taško. Po gatvėmis atstatymui naudoti "S" klasės vamzdžius.

0 500 1000


0	2022 05	Statybos leidimui gauti, statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis, keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

KVAL. PATV. DOK. NR.	Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 683884 el.p.: kveksas.ramunas@gmail.com tel.:8-606-77387			Statinio projekto pavadinimas: VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO, KNYGNEŠIŲ G. 24, GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS
38215	PV	R. KVEKŠAS		
KVAL. PATV. DOK. NR.	MB "Amber Pro" Mob. 8654 74744 El pašto adresas: egidijus@amberpro.eu			Dokumento pavadinimas: SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS TINKLAIS M1:250
27308	PDV	E. VALUTIS		LAIDA: 0
LT	Užsakovas: SIMONAS VOSYLIUS			Žymuo: RK-2022-03-08-TDP-LVN.B-01
				LAPAS: 1 / LAPŲ: 1


SITUACIJOS SCHEMA



SUVESTINIS SKLYPO PLANAS SU INŽINERINIAIS TINKLAIS



VĖJŲ ROŽĖ



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- SKLYPO RIBOS
- KAIMYNINIŲ SKLYPŲ RIBOS
- PROJEKTUOJAMAS GYVENAMASIS NAMAS
- GRINDINIO TRINKELĖS - 198 m2, (nesudėtingasis statinys)
- ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ, ĮĖJIMAI Į PASTATĄ
- AUTOMOBILAI
- X = 6178348,91 Y = 334939,29 — SKLYPO KAMPŲ TAŠKŲ KOORDINATĖS
- PE1xd110 — ESAMAS ELEKTROS KABELIS
- AV1 — ANKSČIAU SUPROJEKTUOTI VANDENTIEKIO TINKLAI
- AF1 — ANKSČIAU SUPROJEKTUOTI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
- I-27,0 V1 — PROJEKTUOJAMAS VANDENTIEKIS
- I-23,0 V1 — PROJEKTUOJAMAS VANDENTIEKIS FUTLIARE D63
- I-15,70 F1 — PROJEKTUOJAMA BUITINĖ KANALIZACIJA
- I-47,60 D1 — PROJEKTUOJAMA PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ DRENAŽAS
- I-20,0 E1 — PROJEKTUOJAMAS KABELINIS ELEKTROS ĮVADAS
- 6177981,26 / 337733,74 — INŽ. TINKLŲ CHARAKTERINGŲ TAŠKŲ KOORDINATĖS
- AZ-290,0 — INŽ. TINKLŲ APSAUGOS ZONA 2,5 m., ELEKTROS KABELIO 1,0 m.
- I-27,0 / d32 — VAMZDYNO ILGIS m., DIAMETRAS mm

TVIRTINU
M. G.

DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:

1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖJE VYKDYTI MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINANTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS PAGAL "AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12".
2. PREIŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5M ATSTUMAMS TARP SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲKOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA). BEI Ir SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO PIRMINIO LYGIO.
5. PO KABELINE LINIJA ŽEMĖS DARBUS ATLIKTI RANKINIU BŪDU, GRIEŽTAI LAIKANTIS VISŲ SAUGOS TAISYKLIŲ.

SUDERINTA
AB „Klaipėdos vanduo"
Nr. 459
2 06 06


EKSPLIKACIJA

1. VIENO BUTO GYVENAMASIS NAMAS SU GARAŽU
(Nauja statyba, neypatingasis statinys)

Sklypų ribos pagal VĮ Registrų centras GIS duomenis:
1 - sklypai matuoti kadastriniais matavimais
2 - sklypai matuoti preliminariais matavimais

Erdvinių duomenų užsakymo numeris topografinėje informacinėje sistemoje			TIIS1-20210921-024561	
OBJEKTAS		Klaipėdos raj., Gargždai, Knygnešių g. 4, kad.Nr.5520/0011:134		
KOORDINACIŲ SISTEMA: LKS-94			AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07	
G.Stankaus	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-758			
individuali veikla	VARDAS IR PAVARDĖ		PARAŠAS	DATA
GEODEZININKAS	G. S.			2021-09-20

0	2022. Statybos leidimui, rangovui, statybai.				
Laida	Išleidimo data, statusas, keitimo prežastys				
Atestato Nr.	PROJEKTO RENGĖJAS	uab "VITlinija" PROJEKTAI			VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO SU GARAŽU GARGŽDŲ MIESTE KNYGNEŠIŲ G. 4 STATYBOS PROJEKTAS SKLYPO KAD. Nr. 5520/0011:134
	8 686 65395				
37406	PV	V.Kelbauskis			Dalis, dokumento pavadinimas: SP Dalis SUVESTINIS SKLYPO PLANAS SU INŽINERINIAIS TINKLAIS M 1:500 — Laida 0
Stadija	M. G.				Vitlinija - 04 - 21 - TDP - VN - SP-B1 — Lapų sk. 1 — Lapas 1
TDP					



SURATINIAI ŽYMĖJIMAI


- V1 — Projektuojami vandentiekio tinklai
- AV1 — Anksčiau suprojektuoti vandentiekio tinklai
- F1 — Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- AF1 — Anksčiau suprojektuoti buitinių nuotekų tinklai
- L1 — Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai
- L — L — Anksčiau suprojektuoti ir pastatyti paviršinių nuotekų tinklai
- Sklypo riba
- Anksčiau suprojektuota ir pastatyta požeminė uždaromoji sklendė
- Projektuojamų tinklų apsaugos zona
- Projektuojamas apsauginis dėklas
- P1 — Projektuojami šuliniai, taškai, prisijungimai

PASTABOS:

1. Inžinerinių tinklų prijungimas projektuojamas prie UAB „Plentprojektas“g statybos projekto „
VANDENTIEKIO, BUITINIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI, VIDAUS KELIAI (GATVĖS SU ŽVYRO DANGA), DUJOTEKIS, GATVIŲ APŠVIETIMAS, RYŠIŲ KANALIZACIJA 176 GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALUI, KVARTALO ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE AKCINĖS BENDROVĖS "LESTO" SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ“g metu suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Statytojui bus leidžiama prisijungti prie aukščiau minėtame techniniame darbo projekte suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų tik įgyvendinus šį projektą ir pridavus eksploauoti tinklus bei įenginius
2. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių
atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.
3. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.
4. Žemės darbus, futliarų įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
5. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Svarbu suplūkti gruntą, kad būtų gauta reikiama šoninė atrama.
6. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.
7. Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0 m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3 m.
8. Išlaikyti horizontalų ir vertikalų atstumus nuo susikirtimo komunikacijų.
9. Pažeistus drenažo tinklus nedelsiant atstatyti. Molinius drenažo vamzdžius pakeisti neperforuotais plastikiniais vamzdžiais, kai rinktuvų trasas kerta naujai projektuojamų inžinerinių tinklų trasos. Keičiama po 5 metrus į abi puses nuo susikirtimo su tinklais taško. Po gatvėmis atstatymui naudoti "S" klasės vamzdžius.

0	2020	Statybą leidžiančio dokumento gavimui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis	

Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	**UAB "PROJEKTŲ UOSTAS"** Įm.k.: 303271853 Adresas: Tilžės g. 15, Klaipėda Tel. (+370) 611 67738 El.p. projektuuostas@gmail.com			Statinio projekto pavadinimas *Vieno buto gyvenamojo namo Klaipėdos r. sav., Gargždai,* *Knygnešių g. 20 statybos projektas* *Sklypo kad. nr: 5520/0011:160*	
39122	PV	M. Anužis	2020	Dokumento pavadinimas **SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS TINKLAIS** M 1:250	Laida 0
39122	PDV	M. Anužis	2020		
LT	UŽSAKOVAS: E.B., A.B.			Dokumento žymuo **EB-VBGN_2020-TDP-LVN-B.01**	Lapas 1 / Lapų 1




SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

- Sklypo riba
- Projektuojami vandentiekio tinklai
- Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- Projektuojami lietaus nuotekų tinklai
- Anksčiau suprojektuoti vandentiekio tinklai
- Anksčiau suprojektuoti buitinių nuotekų tinklai
- Esami lietaus nuotekų tinklai

DERINU 894
AB „KLAIPĖDOS VANDUO"
Techninio skyriaus Projektų valdymo
grupės inžinierius Benediktas Bernotas
2019 m. 10 mėn. 03 d.

0	2019-01	Statybos leidimui, konkursui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis	
KVAL. PATV. DOK.NR.	J. Bilvino individualios veiklos vykdymo pažyma Nr.450522, Baltijos pr. 113-9, Klaipėda, tel. 8-672-14721		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: VIENO BUTO GYVENAMO NAMO GARGŽDUOSE, KNYGNEŠIŲ G.10 STATYBOS PROJEKTAS
29854	PDV	Julius Bilvinas	BRĖŽINYS: VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLANAS M 1:500 — LAIDA: 0
LT	STATYTOJAS: VYTAUTAS ČERNAUSKAS, EDITA ČERNAUSKIENĖ		BRĖŽINIO ŽYMUO: 91002-00-SPP-VN.B-01 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Projektuojami vandentiekio tinklai
- Ankščiau suprojektuoti vandentiekio tinklai
- Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- Ankščiau suprojektuoti buitinių nuotekų tinklai
- Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai
- Ankščiau suprojektuoti ir pastatyti paviršinių nuotekų tinklai
- Projektuojami šuliniai, taškai, pasijungimai
- Sklypo riba
- Ankščiau suprojektuota ir pastatyta požeminė uždaromoji sklendė

PASTABOS:

1. Inžinerinių tinklų prijungimas projektuojamas prie UAB „Plentprojektas“ statybos projekto „VANDENTIEKIO, BUITINIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI, VIDAUS KELIAI (GATVĖS SU ŽVYRO DANGA), DUJOTEKIS, GATVIŲ APŠVIETIMAS, RYŠIŲ KANALIZACIJA 176 GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALUI, KVARTALO ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE AKCINĖS BENDROVĖS "LESTO" SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ“ metu suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. **Statytojui bus leidžiama prisijungti prie aukščiau minėtame techniniame darbo projekte suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų tik įgyvendinus šį projektą ir pridavus eksploatuoti tinklus bei įrenginius.**
2. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.
3. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.
4. Žemės darbus, futliarų įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
5. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Svarbu suplūkti gruntą, kad būtų gauta reikiama šoninė atrama.
6. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.
7. Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0 m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3 m.
8. Išlaikyti horizontalų ir vertikalų atstumus nuo susikirtimo komunikacijų.
9. Pažeistus drenažo tinklus nedelsiant atstatyti. Molinius drenažo vamzdžius pakeisti neperforuotais plastikiniais vamzdžiais, kai rinktuvų trasas kerta naujai projektuojamų inžinerinių tinklų trasos. Keičiama po 5 metrus į abi puses nuo susikirtimo su tinklais taško. Po gatvėmis atstatymui naudoti "S" klasės vamzdžius.

0 500 1000

0	2022 01	Statybos leidimui gauti, statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis, keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

KVAL. PATV. DOK. NR.	Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 683884 el.p.: kveksas.ramunas@gmail.com			
38215	PV	R. KVEKŠAS		
KVAL. PATV. DOK. NR.				
27308	PDV	E. VALUTIS		
LT	Užsakovas: DANUTĖ STONKIENĖ, EGIDIJUS STONKUS			

Statinio projekto pavadinimas:
VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO MYKOLO VAITKAUS G. 6, GARGŽDŲ M., KLAIPĖDOS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS


Dokumento pavadinimas:
SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS TINKLAIS
M1:250

LAIDA: 0

Žymuo: RK-2021-11-03-TDP-LVN.B-01

LAPAS: 1

LAPŲ: 1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Projektuojami vandentiekio tinklai
- Ankščiau suprojektuoti vandentiekio tinklai
- Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- Ankščiau suprojektuoti buitinių nuotekų tinklai
- Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai
- Ankščiau suprojektuoti ir pastatyti paviršinių nuotekų tinklai
- Projektuojami šuliniai, taškai, pasijungimai
- Sklypo riba
- Ankščiau suprojektuota ir pastatyta požeminė uždaromoji sklendė
- Projektuojama požeminė uždaromoji sklendė
- Projektuojamas apsauginis dėklas

SUDERINTA Nr. 631
AB „Klaipėdos vanduo“
Infrastruktūros statybos skyriaus
Projektų derinimo inžinierė
Debora Čepronienė
2023 m. 08 mėn. 1 d.

PASTABOS:

1. Inžinerinių tinklų prijungimas projektuojamas prie UAB „Plentprojektas“ statybos projekto „VANDENTIEKIO, BUITINIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI, VIDAUS KELIAI (GATVĖS SU ŽVYRO DANGA), DUJOTEKIS, GATVIŲ APŠVIETIMAS, RYŠIŲ KANALIZACIJA 176 GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALUI, KVARTALO ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE AKCINĖS BENDROVĖS "LESTO" SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ“ metu suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. **Statytojui bus leidžiama prisijungti prie aukščiau minėtame techniniame darbo projekte suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų tik įgyvendinus šį projektą ir pridavus eksploatuoti tinklus bei įrenginius.**
2. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.
3. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.
4. Žemės darbus, futliarų įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
5. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Svarbu suplūkti gruntą, kad būtų gauta reikiama šoninė atrama.
6. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.
7. Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0 m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3 m.
8. Išlaikyti horizontalų ir vertikalų atstumus nuo susikirtimo komunikacijų.
9. Pažeistus drenažo tinklus nedelsiant atstatyti. Molinius drenažo vamzdžius pakeisti neperforuotais plastikiniais vamzdžiais, kai rinktuvų trasas kerta naujai projektuojamų inžinerinių tinklų trasos. Keičiama po 5 metrus į abi puses nuo susikirtimo su tinklais taško. Po gatvėmis atstatymui naudoti "S" klasės vamzdžius.

0 500 1000

0	2023 06	Statybos leidimui gauti, statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis, keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

KVAL. PATV. DOK. NR.	UOSTAMIESČIO ARCHITEKTŪRA IR KONSTRUKCIJOS	Įm. k.: 305729751 Tel. 8 631 51735	
A 1780	PV	S. SOKOLOVIENĖ	
KVAL. PATV. DOK. NR.	MB "Amber Pro" Mob. 8654 74744 El pašto adresas: egidijus@amberpro.eu		
27308	PDV	E. VALUTIS	
LT	Užsakovas: OKSANA ZUK		


Statinio projekto pavadinimas:
DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMOJO NAMO, MYKOLO VAITKAUS G. 7, GARGŽDŲ M., KLAIPĖDOS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS

Dokumento pavadinimas:
SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS TINKLAIS
M1:250

LAIDA: 0

Žymuo: AK-23/07-TDP-LVN.B-01

LAPAS: 1 LAPŲ: 1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- V1 — Projektuojami vandentiekio tinklai
- AV1 AV1 — Ankščiau suprojektuoti vandentiekio tinklai
- F1 — Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- AF1 — Ankščiau suprojektuoti buitinių nuotekų tinklai
- L1 L1 L1 — Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai
- L — Ankščiau suprojektuoti ir pastatyti paviršinių nuotekų tinklai
- P1 F1-1 — Projektuojami šuliniai, taškai, pasijungimai
- Sklypo riba
- Ankščiau suprojektuota ir pastatyta požeminė uždaromoji sklendė

SUDERINTA
AB „Klaipėdos vanduo“
Projektų valdymo grupės inžinierė
Debora Čepronaitė
2021 11 18
Nr. 1003

PASTABOS:

1. Inžinerinių tinklų prijungimas projektuojamas prie UAB „Plentprojektas“ statybos projekto „VANDENTIEKIO, BUITINIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI, VIDAUS KELIAI (GATVĖS SU ŽVYRO DANGA), DUJOTEKIS, GATVIŲ APŠVIETIMAS, RYŠIŲ KANALIZACIJA 176 GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALUI, KVARTALO ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE AKCINĖS BENDROVĖS "LESTO" SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ“ metu suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. **Statytojui bus leidžiama prisijungti prie aukščiau minėtame techniniame darbo projekte suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų tik įgyvendinus šį projektą ir pridavus eksploatuoti tinklus bei įrenginius.**
2. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.
3. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.
4. Žemės darbus, futliarų įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
5. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Svarbu suplūkti gruntą, kad būtų gauta reikiama šoninė atrama.
6. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.
7. Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0 m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3 m.
8. Išlaikyti horizontalų ir vertikalų atstumus nuo susikirtimo komunikacijų.
9. Pažeistus drenažo tinklus nedelsiant atstatyti. Molinius drenažo vamzdžius pakeisti neperforuotais plastikiniais vamzdžiais, kai rinktuvų trasas kerta naujai projektuojamų inžinerinių tinklų trasos. Keičiama po 5 metrus į abi puses nuo susikirtimo su tinklais taško. Po gatvėmis atstatymui naudoti "S" klasės vamzdžius.

0 500 1000

0	2021 11	Statybos leidimui gauti, statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis, keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

KVAL. PATV. DOK. NR.	MB "RK Projektas" Įmonės kodas Nr: 305617161 el.p.: kveksas.ramunas@gmail.com tel.:8-606-77387			
38215	PV	R. KVEKŠAS		
KVAL. PATV. DOK. NR.	MB "Amber Pro" Mob. 8654 74744 El pašto adresas: egidijus@amberpro.eu			
27308	PDV	E. VALUTIS		
LT	Užsakovas: EIMANTAS VAITKUS			

Statinio projekto pavadinimas:
VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO MYKOLO VAITKAUS G. 8, GARGŽDŲ M., KLAIPĖDOS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS


Dokumento pavadinimas:
SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS TINKLAIS
M1:250

LAIDA: 0

Žymuo: RK-2021-10-03-TDP-LVN.B-01

LAPAS: 1

LAPŲ: 1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- V1 — Projektuojami vandentiekio tinklai
- AV1 — AV1 — Ankščiau suprojektuoti vandentiekio tinklai
- F1 — Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- AF1 — Ankščiau suprojektuoti buitinių nuotekų tinklai
- L1 — L1 — L1 — Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai
- AL1 — Ankščiau suprojektuoti paviršinių nuotekų tinklai
- P1 — F1-1 — Projektuojami šuliniai, taškai, pasijungimai
- Sklypo riba
- Ankščiau suprojektuota požeminė uždaromoji sklendė

PASTABA:

Inžinerinių tinklų prijungimas projektuojamas prie UAB „Plentprojektas“ statybos projekto „VANDENTIEKIO, BUITINIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI, VIDAUS KELIAI (GATVĖS SU ŽVYRO DANGA), DUJOTEKIS, GATVIŲ APŠVIETIMAS, RYŠIŲ KANALIZACIJA 176 GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALUI, KVARTALO ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE AKCINĖS BENDROVĖS "LESTO" SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ“ metu suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų.


Statytojui bus leidžiama prisijungti prie auksčiau minėtame statybos projekte suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų tik įgyvendinus šį projektą ir pridavus eksploatuoti tinklus bei įrenginius.

DERINU 273
AB „KLAIPĖDOS VANDUO“
Techninio skyriaus Projektų valdymo
grupės inžinierius Benediktas Bernotas
2019 m. 04 mėn. 11 d.

0 500 1000

0	2019.04	Statybos leidimui gauti, statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis, keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

KVAL. PATV. DOK. NR.	KARTOGRAFINIAI PROJEKTAI (Baltikių g. 18 / Gegužės g. 1, Klaipėda; Tel/Fax 8 46 493322; Mob. 8 647 17411)			Statinio projekto pavadinimas: VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO, MYKOLO VAITKAUS G. 12, GARGŽDAI, STATYBOS PROJEKTAS. (ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 5520/0011:151)
38158	PV	L. BARSYTĖ		
KVAL. PATV. DOK. NR.	Amber Pro — MB "Amber Pro", Mob. 8654 74744, El.pašto adresas: egidijus@amberpro.eu			Dokumento pavadinimas: SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS TINKLAIS M1:250 — LAIDA: 0
27308	PDV	E. VALUTIS		
LT	Užsakovas: DARIUS TAUTVYDAS			Žymuo: KP-G-19/08-TDP-LVN.B-01 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- V1 — Projektuojami vandentiekio tinklai
- AV1 — AV1 — Ankščiau suprojektuoti vandentiekio tinklai
- F1 — Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- AF1 — Ankščiau suprojektuoti buitinių nuotekų tinklai
- L1 — L1 — L1 — Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai
- L — Esami paviršinių nuotekų tinklai
- P1 — F1-1 — Projektuojami šuliniai, taškai, pasijungimai
- Sklypo riba
- Projektuojama požeminė uždaromoji sklendė

PASTABA:

Inžinerinių tinklų prijungimas projektuojamas prie UAB „Plentprojektas“ statybos projekto „VANDENTIEKIO, BUITINIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI, VIDAUS KELIAI (GATVĖS SU ŽVYRO DANGA), DUJOTEKIS, GATVIŲ APŠVIETIMAS, RYŠIŲ KANALIZACIJA 176 GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALUI, KVARTALO ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE AKCINĖS BENDROVĖS "LESTO" SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ“ metu suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų.

Statytojui bus leidžiama prisijungti prie auksčiau minėtame statybos projekte suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų tik įgyvendinus šį projektą ir pridavus eksploatuoti tinklus bei įrenginius.

Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėjos pavaduotojas
Feliksas Žemgulys
2019-07-15


DERINU
AB „KLAIPĖDOS VANDUO“
Techninio skyriaus Projektų valdymo grupės inžinierius Benediktas Bernotas
2019 m. 06 mėn. 04 d.

0 500 1000

0	2019.06	Statybos leidimui gauti, statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis, keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

KVAL. PATV. DOK. NR.	KARTOGRAFINIAI PROJEKTAI		Statinio projekto pavadinimas: VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO MYKOLO VAITKAUS G. 13, GARGŽDŲ M., KLAIPĖDOS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS. (ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 5520/0011:132)
38158	PV	L. BARSYTĖ	
KVAL. PATV. DOK. NR.	MB "Amber Pro" Mob. 8654 74744 El.pašto adresas: egidijus@amberpro.eu		Dokumento pavadinimas: SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS TINKLAIS M1:250 — LAIDA: 0
27308	PDV	E. VALUTIS	
LT	Užsakovas: RITA MERŽVINSKAITĖ - PAMPARIENĖ		Žymuo: KP-G-19/14-TDP-LVN.B-01 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 1

44



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- V1 — Projektuojami vandentiekio tinklai
- AV1 — AV1 — Ankščiau suprojektuoti vandentiekio tinklai
- F1 — Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- AF1 — Ankščiau suprojektuoti buitinių nuotekų tinklai
- L1 — L1 — L1 — Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai
- L — Esami paviršinių nuotekų tinklai
- P1 — F1-1 — Projektuojami šuliniai, taškai, pasijungimai
- Sklypo riba
- Projektuojama požeminė uždaromoji sklendė

PASTABA:

Inžinerinių tinklų prijungimas projektuojamas prie UAB „Plentprojektas“ statybos projekto „VANDENTIEKIO, BUITINIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI, VIDAUS KELIAI (GATVĖS SU ŽVYRO DANGA), DUJOTEKIS, GATVIŲ APŠVIETIMAS, RYŠIŲ KANALIZACIJA 176 GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALUI, KVARTALO ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE AKCINĖS BENDROVĖS "LESTO" SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ“ metu suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų.


Statytojui bus leidžiama prisijungti prie aukščiau minėtame statybos projekte suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų tik įgyvendinus šį projektą ir pridavus eksploatuoti tinklus bei įrenginius.

DERINU 1023
AB „KLAIPĖDOS VANDUO“
Techninio skyriaus Projektų valdymo
grupės inžinierius Benediktas Bernotas
2019 m. 11 mėn. 07 d.

0 500 1000

0	2019.11	Statybos leidimui gauti, statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis, keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

KVAL. PATV. DOK. NR.	KARTOGRAFINIAI PROJEKTAI Baldių g. 18 / Gegužės g. 1, Klaipėda Įm. k.: 300975770 Tel/Fax 8 46 493322 Mob. 8 647 17411 klaipeda@kartografiniaiprojektai.lt			Statinio projekto pavadinimas: VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO MYKOLO VAITKAUS G. 14, GARGŽDŲ M., KLAIPĖDOS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS. (ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 5520/0011:126)
38158	PV	L. BARSYTĖ		
KVAL. PATV. DOK. NR.	MB "Amber Pro" Mob. 8654 74744 El.pašto adresas: egidijus@amberpro.eu			Dokumento pavadinimas: SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS TINKLAIS M1:250
27308	PDV	E. VALUTIS		LAIDA: 0
LT	Užsakovas: AIDA ANDRIJAUSKIENĖ			Žymuo: KP-G-19/23-TDP-LVN.B-01 LAPAS: 1 LAPŲ: 1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- V1 — Projektuojami vandentiekio tinklai
- AV1 — AV1 — Ankščiau suprojektuoti vandentiekio tinklai
- F1 — Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- AF1 — Ankščiau suprojektuoti buitinių nuotekų tinklai
- L1 — L1 — L1 — Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai
- L — Esami paviršinių nuotekų tinklai
- P1 — F1-1 — Projektuojami šuliniai, taškai, pasijungimai
- Sklypo riba
- Projektuojama požeminė uždaromoji sklendė
- Projektuojamas apsauginis dėklas
- RL — RL — Gatvės raudonosios linijos

PASTABA:


Inžinerinių tinklų prijungimas projektuojamas prie UAB „Plentprojektas“ statybos projekto „VANDENTIEKIO, BUITINIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI, VIDAUS KELIAI (GATVĖS SU ŽVYRO DANGA), DUJOTEKIS, GATVIŲ APŠVIETIMAS, RYŠIŲ KANALIZACIJA 176 GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALUI, KVARTALO ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE AKCINĖS BENDROVĖS "LESTO" SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ“ metu suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų.

Statytojui bus leidžiama prisijungti prie auksčiau minėtame statybos projekte suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų tik įgyvendinus šį projektą ir pridavus eksploatuoti tinklus bei įrenginius.

0 500 1000

DERINU 361
AB „KLAIPĖDOS VANDUO“
Techninio skyriaus Projektų valdymo grupės inžinierius Benediktas Bernotas
2018 m. 05 mėn. 29 d.

KVAL. PATV. DOK. NR.	Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 722905 El.p.:edvinasd.proj@gmail.com Tel.: 8-681-70103			Statinio projekto pavadinimas: VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDŲ M., M. VAITKAUS G. 21, STATYBOS PROJEKTAS. (ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 5520/0011:155)
38208	PV	E. DUMBRĖ		
KVAL. PATV. DOK. NR.				Dokumento pavadinimas: SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS TINKLAIS M1:250 — LAIDA 0
27308	PDV	E. VALUTIS		
LT	Užsakovas: SIGITAS VIRŠILAS			Žymuo: P/2018-02-06-TDP-VN-01 — LAPAS 1 — LAPŲ 1



1 PROJEKTUOJAMAS GYVENAMASIS NAMAS

PASTABOS:
Pažeidus melioracijos tinklus, juos būtina atstatyti.

SITUACIJOS SCHEMA




SUTARTINIAI ŽENKLAI

	SKLYPO RIBOS
	ĮĖJIMAS Į PROJEKTUOJAMĄ PASTATĄ
	ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ
	PRIVAŽIUOJAMASIS KELIAS
	PRIVAŽIUOJAMASIS ESAMAS KELIAS
	PASTATO STOGO KONTŪRAI
	ESAMA UŽSTATYMO RIBA
	ESAMA UŽSTATYMO LINIJA
AV1	SUPROJEKTUOTA VANDENTIEKIO L. *
AF1	SUPROJEKTUOTA BUITINIŲ TINKLŲ L. *
E	ESAMA ELEKTROS POŽEMINĖ L.
L	ESAMA LIETAUS NUOTEKŲ L.
V1	PROJ. VANDENTIEKIO L. – 14,2 m
F1	PROJ. BUITINIŲ NUOTEKŲ L. – 7,2 m
E	PROJ. ELEKTROS POŽEMINĖ L. – 14 m
L1	PROJ. LIEATAUS NUOTEKŲ L. D110 L.–55,3 m, D200 L.–0.3 m,
	VANDENTIEKIO APSAUGOS ZONA, po 2,5 m
	BUITINIŲ NUOTEKŲ APSAUGOS ZONA, po 2,5 m
	ELEKTROS APSAUGOS ZONA, po 2,5 m

* Linijos suprojektuotos UAB "Plentprojekto" "Vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklai, vidaus keliai (gatvės su žvyro danga), dujotiekis, gatvių apšvietimas, ryšių kanalizacija 176 gyvenamųjų namų kvartalui, kvartalo elektros įrenginių prijungimas prie akcinės bendrovės „LESTO" skirstomųjų elektros tinklų" projekte

0	2023	Statybą leidžiančio dokumneto gavimui				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis				
Atestato Nr.	UAB "PROJEKTŲ UOSTAS" Įm.k.: 303271853 Adreasas: Tilžės g. 15, Klaipėda Tel. (+370) 611 67738 El.p. projektuuostas@gmail.com				Statinio projekto pavadinimas: Vieno buto gyvenamojo namo, Mykolo Vaitkaus g. 24, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., statybos projektas	
39122	PV	M. Anužis		2023	Brėžinys: SUVESTINIS SKLYPO INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M 1:100	Laida 0
39122	Inž.-pro.	M. Anužis		2023		
TDP	Užsakovas: UAB "Building Pro"				Dokumento žymuo: BP-VBGN_2023-TDP-VN-B.01	Lapas 1 / Lapų 1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Projektuojami vandentiekio tinklai
- Ankščiau suprojektuoti vandentiekio tinklai
- Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- Ankščiau suprojektuoti buitinių nuotekų tinklai
- Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai
- Ankščiau suprojektuoti ir pastatyti paviršinių nuotekų tinklai
- Projektuojami šuliniai, taškai, pasijungimai
- Sklypo riba
- Ankščiau suprojektuota ir pastatyta požeminė uždaromoji sklendė
- Projektuojama požeminė uždaromoji sklendė
- Projektuojamas apsauginis dėklas

PASTABOS:

1. Inžinerinių tinklų prijungimas projektuojamas prie UAB „Plentprojektas" statybos projekto „VANDENTIEKIO, BUITINIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI, VIDAUS KELIAI (GATVĖS SU ŽVYRO DANGA), DUJOTEKIS, GATVIŲ APŠVIETIMAS, RYŠIŲ KANALIZACIJA 176 GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALUI, KVARTALO ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE AKCINĖS BENDROVĖS "LESTO" SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ" metu suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. **Statytojui bus leidžiama prisijungti prie aukščiau minėtame techniniame darbo projekte suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų tik įgyvendinus šį projektą ir pridavus eksploatuoti tinklus bei įrenginius.**
2. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.
3. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.
4. Žemės darbus, futliarų įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
5. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Svarbu suplūkti gruntą, kad būtų gauta reikiama šoninė atrama.
6. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.
7. Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0 m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3 m.
8. Išlaikyti horizontalų ir vertikalų atstumus nuo susikirtimo komunikacijų.
9. Pažeistus drenažo tinklus nedelsiant atstatyti. Molinius drenažo vamzdžius pakeisti neperforuotais plastikiniais vamzdžiais, kai rinktuvų trasas kerta naujai projektuojamų inžinerinių tinklų trasos. Keičiama po 5 metrus į abi puses nuo susikirtimo su tinklais taško. Po gatvėmis atstatymui naudoti "S" klasės vamzdžius.

0 500 1000

0	2023 01	Statybos leidimui gauti, statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis, keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB UOSTAMIESČIO ARCHITEKTŪRA IR KONSTRUKCIJOS	Įm. k.: 305729751 Tel. 8 631 51735		
A 1780	PV	S. SOKOLOVIENĖ		
KVAL. PATV. DOK. NR.	MB "Amber Pro" Mob. 8654 74744 El pašto adresas: egidijus@amberpro.eu			
27308	PDV	E. VALUTIS		
LT	Užsakovas: OKSANA ZUK			


Statinio projekto pavadinimas:
DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMOJO NAMO, MYKOLO VAITKAUS G. 35, GARGŽDŲ M., KLAIPĖDOS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS

Dokumento pavadinimas:
SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS TINKLAIS
M1:250

LAIDA 0

Žymuo: AK-21/89-TDP-LVN.B-01

LAPAS 1 LAPŲ 1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Projektuojami vandentiekio tinklai
- Ankščiau suprojektuoti vandentiekio tinklai
- Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- Ankščiau suprojektuoti buitinių nuotekų tinklai
- Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai
- Ankščiau suprojektuoti ir pastatyti paviršinių nuotekų tinklai
- Projektuojami šuliniai, taškai, pasijungimai
- Sklypo riba
- Ankščiau suprojektuota ir pastatyta požeminė uždaromoji sklendė
- Projektuojamas apsauginis dėklas


PASTABOS:

1. Inžinerinių tinklų prijungimas projektuojamas prie UAB „Plentprojektas“ statybos projekto „VANDENTIEKIO, BUITINIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI, VIDAUS KELIAI (GATVĖS SU ŽVYRO DANGA), DUJOTEKIS, GATVIŲ APŠVIETIMAS, RYŠIŲ KANALIZACIJA 176 GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALUI, KVARTALO ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE AKCINĖS BENDROVĖS "LESTO" SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ“ metu suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. **Statytojui bus leidžiama prisijungti prie aukščiau minėtame techniniame darbo projekte suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų tik įgyvendinus šį projektą ir pridavus eksploatuoti tinklus bei įrenginius.**
2. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.
3. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.
4. Žemės darbus, futliarų įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
5. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Svarbu suplūkti gruntą, kad būtų gauta reikiama šoninė atrama.
6. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.
7. Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0 m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3 m.
8. Išlaikyti horizontalų ir vertikalų atstumus nuo susikirtimo komunikacijų.
9. Pažeistus drenažo tinklus nedelsiant atstatyti. Molinius drenažo vamzdžius pakeisti neperforuotais plastikiniais vamzdžiais, kai rinktuvų trasas kerta naujai projektuojamų inžinerinių tinklų trasos. Keičiama po 5 metrus į abi puses nuo susikirtimo su tinklais taško. Po gatvėmis atstatymui naudoti "S" klasės vamzdžius.

0 500 1000

0	2022 06	Statybos leidimui gauti, statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis, keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

KVAL. PATV. DOK. NR.	K. RAŠIMIENĖS INDIVIDUALI VEIKLA Šilutės pl. 56 (306 kab.), Klaipėda tel. 8 673 085 05 email: subarch.kristina@gmail.com https://www.facebook.com/subtiliarchitektura/			Statinio projekto pavadinimas: VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDUOSE, MYKOLO VAITKAUS G. 36, STATYBOS PROJEKTAS
37826	PV	K. RAŠIMIENĖ		
KVAL. PATV. DOK. NR.	MB "Amber Pro" Mob. 8654 74744 El pašto adresas: egidijus@amberpro.eu			Dokumento pavadinimas: SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS TINKLAIS M1:250
27308	PDV	E. VALUTIS		LAIDA: 0
LT	Užsakovas: ANDRIUS RIAUKA, KARINA RIAUKIENĖ			Žymuo: 20220224-TDP-LVN.B-01 LAPAS: 1 LAPŲ: 1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Projektuojami vandentiekio tinklai
- Ankščiau suprojektuoti vandentiekio tinklai
- Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- Ankščiau suprojektuoti buitinių nuotekų tinklai
- Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai
- Ankščiau suprojektuoti ir pastatyti paviršinių nuotekų tinklai
- Projektuojami šuliniai, taškai, pasijungimai
- Sklypo riba
- Ankščiau suprojektuota ir pastatyta požeminė uždaromoji sklendė
- Projektuojama požeminė uždaromoji sklendė
- Projektuojamas apsauginis dėklas

SUDERINTA Nr. 624
AB „Klaipėdos vanduo“
Infrastruktūros statybos skyriaus
Projektų derinimo inžinierė
Debora Čepronienė
2023 06 28


PASTABOS:

1. Inžinerinių tinklų prijungimas projektuojamas prie UAB „Plentprojektas“ statybos projekto „VANDENTIEKIO, BUITINIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI, VIDAUS KELIAI (GATVĖS SU ŽVYRO DANGA), DUJOTEKIS, GATVIŲ APŠVIETIMAS, RYŠIŲ KANALIZACIJA 176 GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALUI, KVARTALO ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE AKCINĖS BENDROVĖS "LESTO" SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ“ metu suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. **Statytojui bus leidžiama prisijungti prie aukščiau minėtame techniniame darbo projekte suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų tik įgyvendinus šį projektą ir pridavus eksploatuoti tinklus bei įrenginius.**
2. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.
3. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.
4. Žemės darbus, futliarų įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
5. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Svarbu suplūkti gruntą, kad būtų gauta reikiama šoninė atrama.
6. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.
7. Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0 m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3 m.
8. Išlaikyti horizontalų ir vertikalų atstumus nuo susikirtimo komunikacijų.
9. Pažeistus drenažo tinklus nedelsiant atstatyti. Molinius drenažo vamzdžius pakeisti neperforuotais plastikiniais vamzdžiais, kai rinktuvų trasas kerta naujai projektuojamų inžinerinių tinklų trasos. Keičiama po 5 metrus į abi puses nuo susikirtimo su tinklais taško. Po gatvėmis atstatymui naudoti "S" klasės vamzdžius.

0 500 1000

0	2023 06	Statybos leidimui gauti, statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis, keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

KVAL. PATV. DOK. NR.	UOSTAMIESČIO ARCHITEKTŪRA IR KONSTRUKCIJOS Įm. k.: 305729751 Tel. 8 631 51735			Statinio projekto pavadinimas: DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMOJO NAMO, MYKOLO VAITKAUS G. 37, GARGŽDŲ M., KLAIPĖDOS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
A 1780	PV	S. SOKOLOVIENĖ		
KVAL. PATV. DOK. NR.	Amber Pro MB "Amber Pro" Mob. 8654 74744 El pašto adresas: egidijus@amberpro.eu			Dokumento pavadinimas: SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS TINKLAIS M1:250
27308	PDV	E. VALUTIS		LAIDA: 0
LT	Užsakovas: LAIMA ČIUPRINSKIENĖ		Žymuo: AK-23/37-TDP-LVN.B-01	LAPAS: 1 LAPŲ: 1



SKLYPO EKSPLIKACIJA

1 - Projektuojamas vieno buto gyvenamasis namas


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- sklypo riba
- gretimų sklypų ribos
- detaliuoju planu nustatyta statybos riba
- detaliuoju planu nustatyta statybos riba, aukštingumas 0,0 m
- 5520/0011:114 / 800 m² - sklypo kadastrinis numeris / sklypo plotas
- projektuojamas vieno buto gyvenamasis namas
- projektuojami įėjimai į pastatą
- esamas įvažiavimas į sklypą
- esama drenažo linija
- esama lietaus nuotekų linija
- atskiru projektu suprojektuoti vandentiekio tinklai
- atskiru projektu suprojektuoti buitinių nuotekų tinklai
- projektuojama vandentiekio linija, Ø32 PE vamzdis, i_{min}=0.003, vamzdį įgilinti ne mažiau kaip 1.7 m nuo žemės paviršiaus
- projektuojama buitinių nuotekų linija, Ø160 PVC vamzdis, i_{min}=0.006, vamzdį įgilinti ne mažiau kaip 0.8 m nuo žemės paviršiaus
- projektuojama lietaus nuotekų linija, Ø160 PVC vamzdis, i_{min}=0.006, vamzdį įgilinti ne mažiau kaip 0.8 m nuo žemės paviršiaus
- projektuojama drenažo nuotekų linija, Ø110 PVC vamzdis, i_{min}=0.009, vamzdį įgilinti ne mažiau kaip 0.8 m nuo žemės paviršiaus
- naikinami esami drenažo tinklai
- projektuojama iškeliama melioracijos linija (vamzdį įgilinti pagal esamą melioracijos linija)
- projektuojamas elektros įvadas
- projektuojamas apsauginis dėklas
- esamų lietaus nuotekų tinklų apsaugos zonos riba, 2.5 m
- esamos elektros linijos apsaugos zonos riba, 1.0 m
- vidaus kelio ašis
- gatvės raudonosios linijos

PASTABOS:

1. Vanduo į pastatą bus tiekiamas projektuojamais vandentiekio tinklais iš ankstesniu projektu suprojektuotų kvartalo vandentiekio tinklų Mykolo Vaitkaus gatvėje. Pastate numatoma šeima iš 4 asmenų. Vandens poreikis vienam asmeniui 200 l per dieną, vadovaujantis statybos techniniais reglamentais STR 2.02.01:2005 "Gyvenamieji pastatai" ir STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai". Bendras pastatų vandens poreikis - 800 l/d. Vandens apskaitai numatomi įvadinio tipo vandens skaitikliai DN15.
2. Buitinės nuotekos iš pastato bus nuvedamos į ankstesniu projektu suprojektuotus kvartalo buitinių nuotekų tinklus Mykolo Vaitkaus gatvėje. Nuotekų kiekis prilyginamas geriamojo vandens suvartojimo normai - viso 800 l/d.
3. Lietaus vanduo nuo pastato stogo bus surenkamas lietvamzdžiais ir nuvedamas į Mykolo Vaitkaus gatvėje esamus centralizuotus lietaus nuotekų tinklus.
4. Statytojui bus leidžiama naudotis vandentiekio ir buitinių nuotekų nuvedimo sistemomis įgyvendinus kvartalo inžinerinių tinklų techninį projektą ir pridavus eksploatuoti kvartalo tinklus bei įrenginius, reikalingus sklypo tinklų prijungimui.
5. Projektuojamų vandentiekio, buitinių nuotekų tinklų prijungimo vietų padėtis ir altitudes tikslinti statybos darbų vietoje. Projektuojamas vandentiekio linijas įgilinti ne mažiau kaip 1.70 m nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus. Projektuojamas nuotekų linijas įgilinti ne mažiau kaip 0.8 m nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus.
6. Elektros įvado prisijungimas numatomas nuo esamo elektros apskaitos skydo prie sklypo ribos.
7. Projektuojamas pastatas į esamų inžinerinių tinklų ir kitų statinių apsaugos zonas nepatenka.
8. Pastato statybos vietoje esami drenažo tinklai turi būti iškeliami. Atliekant žemės kasimo darbus pažeidus melioracijos sistemas ar įrenginius būtina juos rekonstruoti. Vadovautis melioracijos įstatymu, MTR 2.02.01:2006 "Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai".
9. Elektros linijos apsaugos zonoje norint įrengti tvorą būtina gauti elektros tinklus eksploatuojančios įmonės raštišką leidimą.
10. Vykdant statybos darbus už sklypo ribų pažeistas esamas dangas būtina atstatyti.

Atestato/ Diplomo Nr.	Projektuotojas: T. BARTKAUS PROJEKTAVIMO I| Žvejų g. 2-705, Klaipėda tel./fax.:8-46-254671, mob.tel.:8-673-42503 E-paštas: bartkus.tomas@gmail.com			Objektas: Vieno buto gyvenamojo namo, Gargždai, Mykolo Vaitkaus g. 38, statybos projektas
37989/38251	PV/PDV	D. Bartkuvienė		Brėžinys: SUVESTINIS SKLYPO INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS — Mastelis 1:250 — Laida 0
38158	Rengė	L. Barsytė		
				Žymuo: 20138-00-TDP-SP.B-04 — Lapas 1 — Lapų 1
LT	Užsakovas: Nerijus Tamošauskas			



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- V1 — Projektuojami vandentiekio tinklai
- AV1 — AV1 — Ankščiau suprojektuoti vandentiekio tinklai
- F1 — Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- AF1 — Ankščiau suprojektuoti buitinių nuotekų tinklai
- L1 — L1 — L1 — Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai
- L — Esami paviršinių nuotekų tinklai
- P1 — F1-1 — Projektuojami šuliniai, taškai, pasijungimai
- Sklypo riba
- Projektuojama požeminė uždaromoji sklendė
- RL — RL — Gatvės raudonosios linijos

PASTABA:


Inžinerinių tinklų prijungimas projektuojamas prie UAB „Plentprojektas“ statybos projekto „VANDENTIEKIO, BUITINIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI, VIDAUS KELIAI (GATVĖS SU ŽVYRO DANGA), DUJOTEKIS, GATVIŲ APŠVIETIMAS, RYŠIŲ KANALIZACIJA 176 GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALUI, KVARTALO ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE AKCINĖS BENDROVĖS "LESTO" SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ“ metu suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų.

Statytojui bus leidžiama prisijungti prie aukščiau minėtame statybos projekte suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų tik įgyvendinus šį projektą ir pridavus eksploatuoti tinklus bei įrenginius.

0 500 1000

DERINU 435
AB „KLAIPĖDOS VANDUO“
Techninio skyriaus Projektų valdymo
grupės inžinierius Benediktas Bernotas
2018 m. 06 mėn. 26 d.

KVAL. PATV. DOK. NR.	Architekto V.Grykšo I.V. Nr.651452 J. Jablonskio g. 35B, LT-97172, Kretinga, El.p.: gryksas@yahoo.com, tel.: +370 622 88580;			Statinio projekto pavadinimas: VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO MYKOLO VAITKAUS G. 39, GARGŽDUOSE, KLAIPĖDOS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS. (ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 5520/0011:207)	
A1945	PV	V. GRYKŠAS			
KVAL. PATV. DOK. NR.	KARTOGRAFINIAI PROJEKTAI Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1, Klaipėda Įm. k.: 300975770 Tel./Fax 8 46 493322 Mob. 8 647 17411			Dokumento pavadinimas: SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS TINKLAIS M1:250	LAIDA 0
27308	PDV	E. VALUTIS			
LT	Užsakovas: LIUDAS LIAUDANSKIS +370 620 34658			Žymuo: TDP-002/18-VN-01	LAPAS 1 / LAPŲ 1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- V1 — Projektuojami vandentiekio tinklai
- AV1 AV1 — Ankščiau suprojektuoti vandentiekio tinklai
- F1 — Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- AF1 — Ankščiau suprojektuoti buitinių nuotekų tinklai
- L1 L1 L1 — Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai
- L — Ankščiau suprojektuoti paviršinių nuotekų tinklai
- P1 F1-1 — Projektuojami šuliniai, taškai, pasijungimai
- Sklypo riba
- Projektuojama požeminė uždaromoji sklendė
- Mažiausi leistini sanitariniai atstumai tarp statinių atsižvelgiant į jų paskirtį
- NKR — Nuotekų kaupimo rezervuaras
- Projektuojamas apsauginis dėklas

PASTABOS:

1. Perspektyvoje inžinerinių tinklų prijungimas projektuojamas prie UAB „Plentprojektas“ statybos projekto „VANDENTIEKIO, BUITINIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI, VIDAUS KELIAI (GATVĖS SU ŽVYRO DANGA), DUJOTEKIS, GATVIŲ APŠVIETIMAS, RYŠIŲ KANALIZACIJA 176 GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALUI, KVARTALO ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE AKCINĖS BENDROVĖS "LESTO" SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ“ metu suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. **Statytojui bus leidžiama prisijungti prie aukščiau minėtame techniniame darbo projekte suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų tik įgyvendinus šį projektą ir pridavus eksploatuoti tinklus bei įrenginius.**
2. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.
3. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.
4. Žemės darbus, futliarų įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
5. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Svarbu suplūkti gruntą, kad būtų gauta reikiama šoninė atrama.
6. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.
7. Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0 m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3 m.
8. Išlaikyti horizontalų ir vertikalų atstumus nuo susikirtimo komunikacijų.
9. Pažeistus drenažo tinklus nedelsiant atstatyti. Molinius drenažo vamzdžius pakeisti neperforuotais plastikiniais vamzdžiais, kai rinktuvų trasas kerta naujai projektuojamų inžinerinių tinklų trasos. Keičiama po 5 metrus į abi puses nuo susikirtimo su tinklais taško. Po gatvėmis atstatymui naudoti "S" klasės vamzdžius.


0 500 1000

SUDERINTA
AB „Klaipėdos vanduo“
Infrastruktūros statybos skyriaus
Projektų derinimo inžinierė
Debora Čepronienė
2 11 29
Laikini sprendiniai

0	2022 11	Statybos leidimui gauti, statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis, keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

KVAL. PATV. DOK. NR.	Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 722905 el.p.: edvinasd.proj@gmail.com FB: statinių projektai - geodezija tel.:8-681-70103			Statinio projekto pavadinimas: VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDŲ M., MYKOLO VAITKAUS G. 65, STATYBOS PROJEKTAS
38208	PV	E. DUMBRĖ		
KVAL. PATV. DOK. NR.	MB "Amber Pro" Mob. 8654 74744 El pašto adresas: egidijus@amberpro.eu			Dokumento pavadinimas: SKLYPO PLANAS SU LAIKINAIS PROJEKTUOJAMAIS TINKLAIS M1:250 — LAIDA: 0
27308	PDV	E. VALUTIS		
LT	Užsakovas: SIMONAS URBYS			Žymuo: P/2022.25-TDP-LVN.B-05 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 1





Žiniaraštis:
1. Anksčiau suprojektuota požeminė sklendė "kapoje" d32 mm
2. El. virinama mova PE vamzdžiui d32 mm - 1 vnt;


*pajungimas tikslinamas atvedus tinklus

PASTABOS:

1. Klojant vandentiekio ir nuotekų tinklus išlaikyti ne mažesnį kaip 1,0 m atstumą vienas nuo kito;
2. Vandentiekio įvadas ir buitinių nuotekų išvadas numatomas projektuoti prie 2016 m. UAB „Plentprojektas“ techniniame projekte „Vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklai, vidaus keliai (gatvės su žvyro danga), dujotiekis, gatvių apšvietimas, ryšių kanalizacija 176 gyvenamųjų namų kvartalui, kvartalo elektros įrenginių prijungimas prie akcinės bendrovės „LESTO“ skirstomųjų elektros tinklų“ suprojektuotų vandentiekio tinklų atšakos su požemine sklende prie sklypo ribos ir buitinių nuotekų atšakos su šulinėliu prie sklypo ribos. Statytojui bus leidžiama prisijungti prie aukščiau minėtame techniniame darbo projekte suprojektuotų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų tik įgyvendinus šį projektą ir pridavus eksploatuoti tinklus bei įrenginius. Prijungimo vietos ir gyliai tikslinami darbų metu.
2. Vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ p. 46.11. "aprūpinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, teritorijos apšvietimo, nuotekų šalinimo ar surinkimo galimybės ir sąlygos statybos metu" vandens tiekimui statybos metu numatoma sklypo ribose įrengti laikiną artezinį gręžinį ir buitinių nuotekų valymo įrenginį. Gręžinio projektas rengiamas atskirai.
3. Laikinai gyvenamojo namo buitinės nuotekos nuvedamos į projektuojamą **laikiną** buitinių nuotekų valymo įrenginį FEL/4 (arba analogiškas) 0,80 m3/d našumo. Vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu Nr.343 "Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos" XIV skyriaus 64 punktu, uždariems mechaniniams valymo įrenginiams, kurių našumas iki 5m³ per parą, sanitarinė apsaugos zona nenustatoma. Buitinių nuotekų kiekis prilyginamas vandens suvartojimo normai, t.y. 200 l per parą vienam žmogui, vadovaujantis STR 2.02.09:2005 " Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai".
4. Išvalytos buitinės nuotekos nuvedamos į sklypo ribose numatomą įrengti kaupimo talpą, susikaupęs vanduo talpoje bus naudojamas sklypo vejai laistyti arba bus išvežamas sudarius sutartį su komunalines paslaugas teikiančia įmone. Rekomenduojama įrengti ne mažesnę nei 5m³ talpą.
5. Vadovaujantis STR 2.02.09:2005 2 priedo, 5 punktu sanitarinis atstumas nuo projektuojamo buitinių nuotekų valymo įrenginio iki projektuojamo gyvenamojo namo nenormuojamas. Vadovaujantis tuo pačiu reglamentu sanitarinis atstumas nuo projektuojamo buitinių nuotekų valymo įrenginio iki namų ūkio pastato - nenormuojamas; iki šiltnamio - 3 m; iki kaimyninio gyvenamojo namo - 8m.
6. **Gatvėje atvedus centralizuotus vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus namas prijungiamas prie jų.**
7. Lietaus nuotekos nuo gyv. namo stogo nuvedamos į Mykolo Vaitkaus gatyvėje esančią lietaus nuotekų trasą, pajungiant į šulinį.
8. Vandentiekio ir nuotekų tinklus kloti ant nejudinto grunto arba sutankinto smėlio pagrindo;
9. Žemės kasimo darbus vykdyti vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
10. Kasant tranšėją mechanizuotu būdu, žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu po 1,0m į abi puses nuo esamų kabelių ir tinklų ašies;
11. Vamzdynus montuoti vadovaujantis ST 1158168.02:1997, ST 1073435:2000 reikalavimais;
12. Sumontavus vamzdynus juos išvalyti ir išbandyti;
13. Išmatavimai duoti metrais;
14. Koordinačių sistema - LKS 94;
15. Aukščių sistema - Baltijos;
16. Horizontalių laiptas - 0,5 m;

M 1:**500**

0 2,5 5 10 15 20 25 50 [m]




Vandentiekio ir nuotekų tinklų taškų koordinačių žiniaraštis		
Taško Nr.	X	Y
1v	6178089.005	334939.133
P1	6178087.296	334942.749
P2	6178096.065	334946.938
2v	6178095.633	334947.842
AF1	6178103.663	334945.662
F1-1	6178099.959	334947.136
1f	6178098.881	334949.392
136	6178111.140	334940.740
L1-1	6178100.116	334949.427

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


VI	PROJEKTUOJAMI VANDENTIEKIO TINKLAI
FI	PROJEKTUOJAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
LI	PROJEKTUOJAMI LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI
VI	PROJEKTUOJAMI **LAIKINI** VANDENTIEKIO TINKLAI
FI	PROJEKTUOJAMI **LAIKINI** BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
SK	ANKSČIAU SUPROJEKTUOTA ĮVADINĖ POŽEMINĖ SKLENDĖ
AG	PROJEKTUOJAMAS **LAIKINAS** ARTEZINIS GRĘŽINYS
F1-1 L1-1	PROJEKTUOJAMI REVIZINIAI TARPINIAI ŠULINĖLIAI
NVĮ	PROJEKTUOJAMAS **LAIKINAS** NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINYS FEL/4 Q=0,8m3/d
F1-T	PROJEKTUOJAMAS **LAIKINA** KAUPIMO TALPA IŠVALYTOMS NUOTEKOMS >5.0m³
AV1	ANKSČIAU SUPROJEKTUOTI VANDENTIEKIO TINKLAI
AF1	ANKSČIAU SUPROJEKTUOTI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
L	ESAMI LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI

Atestato Nr.	VNpro.lt	***Vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas*** Robertas Paulauskis / IVVP Nr. *597285* Tel. nr. *+370 612 52 383* El. paštas: *info@vnpro.lt*			Projektas: Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Mykolo Vaitkaus g. 33, statybos projektas	
A 1776	PV	V. Cibulskis		2023	Brėžinys: Sklypo planas su vandentiekio ir nuotekų tinklais M 1:500	Laida: 0
37958	PDV	R. Paulauskis		2023		
Etapas: TP	Statytojas: V.V.				Žymuo: 2023/01-06-TP-VN - B. 1	Lapas: 1 / Lapų: 1

Geneveitas Rojus
Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. (20.2)-M2-847
El.p. geneveitas@gmail.com, mob. Tel. +370 698 32093

Projekto pavadinimas	**VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO MYKOLO VAITKAUS G. 44, GARGŽDUOSE, STATYBOS PROJEKTAS**
Statytojas	**TVIRTINU: STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) JOLANTA KUKULSKIENĖ** 
Statinio adresas	**MYKOLO VAITKAUS G. 44, GARGŽDUOSE, KLAIPĖDOS R. SAV**
Statinio rūšis	**NAUJA STATYBA**
Statinio paskirtis	**INŽINERINIAI TINKLAI**
Statinio kategorija	**NESUDĖTINGASIS STATINYS (I GRUPĖS)**
Projekto etapas	**TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (TDP)**
Projekto dalis	**VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINIMAS**
Projekto žymuo	**2020-34-TDP-VN**
Laida	**0**
Projekto vadovas Atest. Nr. A951	**R. GRIKŠ AS** 
Projekto dalies vadovas Atest. Nr. 1973	**G. ROJUS** 

2020



TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI

V1 d32 mm, L=8,08 m
F1 d110 mm, L=5,30 m
F1 d160 mm, L=7,50 m
L1 d160 mm, L=66,70 m

ŠULINIŲ IR CHARAKTERINGŲ TAŠKŲ KOORDINATĖS

VANDENTIEKIO TINKLAI			LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI		
Taškas	X	Y	Šulinys	X	Y
Balnas	6177932,66	334790,59	L1-1	6177934,61	334785,35
Sklendė	6177932,66	334790,59	L1-2	6177940,41	334782,78
BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI			L1-3	6177956,00	334783,45
F1-1	6177932,26	334797,07	L1-4	6177955,55	334791,24
F1-2	6177934,40	334789,91	L1-5	6177939,33	334802,41
			L1-6	6177950,45	334800,35
			L1-7	6177950,79	334794,36

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- V1 — Projektuojami vandentiekio tinklai
- AV1 — Anksčiau suprojektuoti vandentiekio tinklai
- F1 — Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- AF1 — Anksčiau suprojektuoti buitinių nuotekų tinklai
- L1 — Projektuojami lietaus nuotekų tinklai
- L — Esami lietaus nuotekų tinklai
- Sklypo riba
- Inžinerinių tinklų apsaugos zona
- Melioracijos griovio apsaugos zona (15 m)

PASTABOS

1. Vandentiekio ir nuotekų tinklai projektuojami vadovaujantis AB "Klaipėdos vanduo" prisijungimo sąlygomis Nr. 2020/S.6/3-1744, išduotomis 2020-10-27 d.
2. Inžinerinių tinklų prijungimas projektuojamas prie UAB "Plentprojektas" statybos projekto "VANDENTIEKIO, BUITINIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI, VIDAUS KELIAI (GATVĖS SU ŽVYRO DANGA), DUJOTIEKIS, GATVIŲ APŠVIETIMAS, RYŠIŲ KANALIZACIJA 176 GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALUI, KVARTALO ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE AB"LESTO" SKIRSTOMŲJŲ ELEKTROS TINKLŲ" metu suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų.
   Statytojui bus leidžiama prisijungti prie aukščiau minėtame statybos projekte suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tik įgyvendinus šį projektą ir pridavus eksploatuoti tinklus ir įrenginius.
3. Vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zona 2,5m.
4. Prieš pradedant žemės kasimo darbus, tinklų pajungimo ir susikirtimo su kitais tinklais altitudes patikslinti vietovėje.
5. Vandentiekio tinklai klojami ne mažesniame kaip 1,7 m gylyje.

SUDERINTA Nr. 164
AB „Klaipėdos vanduo"
Projektų valdymo grupės inžinierė
Algirda Vičinskaitė
20 21 m. 02 mėn. 22 d.

SUDERINTA
AB „Energijos skirstymo operatorius"
20 20 - 12 - 11
Elektros tinklo eksploatavimo skyriaus vyresnysis inžinierius
Stasys Jonauskas

Sklypų ribos pagal VĮ Registrų centras GIS duomenis:
1 - sklypai matuoti kadastriniais matavimais
2 - sklypai matuoti preliminariais matavimais


Suderinta TOPD sistemoje
Suteiktas unikalus numeris 55:20:4584

TVIRTINU:
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
JOLANTA KUKULSKIENĖ

0	2020	Statybos leidimui, statybai
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Kval. patv. dok. nr.	Projektuotojas: UAB "VAKARŲ REGIONO PROJEKTAI", Vytauto g. 120-7, Palanga, Tel.: 8-698-83701, El. paštas: rgpalanga@gmail.com		Statinio projekto pavadinimas: VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO, Mykolo Vaitkaus g. 44, Gargždų m., STATYBOS PROJEKTAS	
A951	PV	R. Grikšas	Statinio numeris ir pavadinimas: VIENO BUTO GYVENAMASIS NAMAS	
Kval. patv. dok. nr.	Individualios veiklos vykdymo pažyma 2007-04-20 (20.2)-M2-847		Dokumento pavadinimas: SKLYPO PLANAS SU VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAIS, M1:500	LAIDA: 0
1973	PDV	G.Rojus		
TDP	Statytojas ir (arba) užsakovas: Jolanta Kukulskienė		Dokumento žymuo: 20-34-TDP-VN-B.01	LAPAS: 1 / LAPŲ: 1

OBJEKTAS	TOPD-225025	Klaipėdos r. sav. Gargždų m. Mykolo Vaitkaus g. 44 (skl. kad. Nr. 5520/0011:133)		
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		
M. Grevio individuali veikla	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-1020			A.V.
	VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA	
GEODEZININKAS	MANTAS GREVYS		2020-09-25	



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- V1 — Projektuojami vandentiekio tinklai
- AV1 — Ankščiau suprojektuoti vandentiekio tinklai
- F1 — Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- AF1 — Ankščiau suprojektuoti buitinių nuotekų tinklai
- L1 — Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai
- AL1 — Ankščiau suprojektuoti paviršinių nuotekų tinklai
- P1 — F1-1 — Projektuojami šuliniai, taškai, pasijungimai
- Sklypo riba
- Ankščiau suprojektuota požeminė uždaromoji sklendė

PASTABA:

Inžinerinių tinklų prijungimas projektuojamas prie UAB „Plentprojektas“ statybos projekto „VANDENTIEKIO, BUITINIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI, VIDAUS KELIAI (GATVĖS SU ŽVYRO DANGA), DUJOTIEKIS, GATVIŲ APŠVIETIMAS, RYŠIŲ KANALIZACIJA 176 GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALUI, KVARTALO ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE AKCINĖS BENDROVĖS "LESTO" SKIRSTOMŲJŲ ELEKTROS TINKLŲ“ metu suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų.

Statytojui bus leidžiama prisijungti prie auksčiau supaprastintame statybos projekte suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų tik įgyvendinus šį projektą ir pridavus eksploatuoti tinklus bei įrenginius.

DERINU 929
AB „KLAIPĖDOS VANDUO“
Techninio skyriaus Projektų valdymo
grupės inžinierius Benediktas Bernotas
2019 m. 10 mėn. 15 d.

0 500 1000

0	2019.10	Statybos leidimui gauti, statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis, keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)


KVAL. PATV. DOK. NR.	Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 683884 el.p.: kveksas.ramunas@gmail.com tel.:8-606-77387		
38215	PV	R. KVEKŠAS	
KVAL. PATV. DOK. NR.	MB "Amber Pro" Mob. 8654 74744 El pašto adresas: egidijus@amberpro.eu		
27308	PDV	E. VALUTIS	

Statinio projekto pavadinimas:
VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO, GLOBĖJŲ G. 9, GARGŽDŲ M., KLAIPĖDOS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS (ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 5520/0011:111)

Dokumento pavadinimas:
SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS TINKLAIS
M1:250

LAIDA: 0

LT	Užsakovas: KĘSTUTIS MAŽEIKIS	Žymuo: 2019-07-03-TDP-LVN.B-01	LAPAS: 1 / LAPŲ: 1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- V1 — Projektuojami vandentiekio tinklai
- AV1 — Ankščiau suprojektuoti vandentiekio tinklai
- F1 — Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- AF1 — Ankščiau suprojektuoti buitinių nuotekų tinklai
- L1 — Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai
- L — Esami paviršinių nuotekų tinklai
- P1 — F1-1 — Projektuojami šuliniai, taškai, pasijungimai
- Sklypo riba
- Projektuojama požeminė uždaromoji sklendė

PASTABOS:

1. Inžinerinių tinklų prijungimas projektuojamas prie UAB „Plentprojektas“ statybos projekto „VANDENTIEKIO, BUITINIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI, VIDAUS KELIAI (GATVĖS SU ŽVYRO DANGA), DUJOTEKIS, GATVIŲ APŠVIETIMAS, RYŠIŲ KANALIZACIJA 176 GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALUI, KVARTALO ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE AKCINĖS BENDROVĖS "LESTO" SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ“ metu suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. **Statytojui bus leidžiama prisijungti prie aukščiau minėtame techniniame darbo projekte suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų tik įgyvendinus šį projektą ir pridavus eksploatuoti tinklus bei įrenginius.**
2. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.
3. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.
4. Žemės darbus, futliarų įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
5. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Svarbu suplūkti gruntą, kad būtų gauta reikiama šoninė atrama.
6. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.
7. Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0 m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3 m.
8. Išlaikyti horizontalų ir vertikalų atstumus nuo susikirtimo komunikacijų.
9. Pažeistus drenažo tinklus nedelsiant atstatyti. Molinius drenažo vamzdžius pakeisti neperforuotais plastikiniais vamzdžiais, kai rinktuvų trasas kerta naujai projektuojamų inžinerinių tinklų trasos. Keičiama po 5 metrus į abi puses nuo susikirtimo su tinklais taško. Po gatvėmis atstatymui naudoti "S" klasės vamzdžius.

0 500 1000

0	2020.06	Statybos leidimui gauti, statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis, keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)


KVAL. PATV. DOK. NR.	Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 722905 El.p.:edvinasd.proj@gmail.com Tel.: 8-681-70103			
38208	PV	E. DUMBRĖ		
KVAL. PATV. DOK. NR.	proteja			
27308	PDV	E. VALUTIS		

Statinio projekto pavadinimas:
VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDŲ M., GLOBĖJŲ G. 13, STATYBOS PROJEKTAS. (ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 5520/0011:110)

Dokumento pavadinimas:
SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS TINKLAIS
M1:250

LAIDA: 0

LT	Užsakovas: VAIDAS NAŠLĖNAS	Žymuo: P/2020-06-29-TDP-LVN.B-01	LAPAS: 1 / LAPŲ: 1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- V1 — Projektuojami vandentiekio tinklai
- AV1 — Ankščiau suprojektuoti vandentiekio tinklai
- V1P — Perspektyviniai vandentiekio tinklai
- F1 — Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- AF1 — Ankščiau suprojektuoti buitinių nuotekų tinklai
- F1P — Perspektyviniai buitinių nuotekų tinklai
- L1 — Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai
- AL1 — Ankščiau suprojektuoti paviršinių nuotekų tinklai
- L1P — Perspektyviniai paviršinių nuotekų tinklai
- P1 — F1-1 — Projektuojami šuliniai, taškai, pasijungimai
- Sklypo riba
- Projektuojama požeminė uždaromoji sklendė
- Mažiausi leistini sanitariniai atstumai tarp statinių atsižvelgiant į jų paskirtį
- NKR — Nuotekų kaupimo rezervuaras

PASTABOS:

1. Perspektyvoje inžinerinių tinklų prijungimas projektuojamas prie UAB „Plentprojektas“ statybos projekto „VANDENTIEKIO, BUITINIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI, VIDAUS KELIAI (GATVĖS SU ŽVYRO DANGA), DUJOTEKIS, GATVIŲ APŠVIETIMAS, RYŠIŲ KANALIZACIJA 176 GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALUI, KVARTALO ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE AKCINĖS BENDROVĖS "LESTO" SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ“ metu suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. **Statytojui bus leidžiama prisijungti prie aukščiau minėtame techniniame darbo projekte suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų tik įgyvendinus šį projektą ir pridavus eksploatuoti tinklus bei įrenginius.**
2. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.
3. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.
4. Žemės darbus, futliarų įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
5. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Svarbu suplūkti gruntą, kad būtų gauta reikiama šoninė atrama.
6. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.
7. Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0 m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3 m.
8. Išlaikyti horizontalų ir vertikalų atstumus nuo susikirtimo komunikacijų.
9. Pažeistus drenažo tinklus nedelsiant atstatyti. Molinius drenažo vamzdžius pakeisti neperforuotais plastikiniais vamzdžiais, kai rinktuvų trasas kerta naujai projektuojamų inžinerinių tinklų trasos. Keičiama po 5 metrus į abi puses nuo susikirtimo su tinklais taško. Po gatvėmis atstatymui naudoti "S" klasės vamzdžius.

0 500 1000

0	2020.10	Statybos leidimui gauti, statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis, keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

KVAL. PATV. DOK. NR.	**MB HAUSON** www.hauson.lt info@hauson.lt +370 662 33033			Statinio projekto pavadinimas: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO GLOBĖJŲ G. 15, GARGŽDUOSE, STATYBOS PROJEKTAS (ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 5520/0011:74)
A058	PV	K. M. ALEKNAVIČIUS		
KVAL. PATV. DOK. NR.	Amber Pro MB "Amber Pro" Mob. 8654 74744 El.pašto adresas: egidijus@amberpro.eu			Dokumento pavadinimas: SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS TINKLAIS M1:250 — LAIDA 0
27308	PDV	E. VALUTIS		
LT	Užsakovas: ROBERTAS MOCKUS			Žymuo: 2006-TDP-LVN.B-01 — LAPAS 1 — LAPŲ 1

PROJEKTAI
Projektuotojo E. Dumbrės I.V. Nr. 722905
Tel. 8-681-70103
El. p.: edvinasd.proj@gmail.com
FB: ED projektai


PROJEKTUOTOJAS	*NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA NR. 722905*
OBJEKTO PAVADINIMAS	*VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDŲ M., GLOBĖJŲ G. 26, STATYBOS PROJEKTAS*
STATYTOJAS	*ARŪNAS ŽILIUS IR NIJOLĖ ŽILIENĖ*
STATYBOS VIETA	*KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDŲ M., GLOBĖJŲ G. 26, ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 5520/0011:257*
STATYBOS RŪŠIS	*NAUJA STATYBA*
NAUDOJIMO PASKIRTIS	*VIENO BUTO GYVENAMASIS NAMAS*
STATINIO KATEGORIJA	*NEYPATINGASIS STATINYS*
PROJEKTO ETAPAS	*TECHNINIS PROJEKTAS*
PROJEKTO DALIS	*LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS (VN)*
TOMAS	*IV*
PARENGIMO METAI	*2023*
PROJEKTO NUMERIS	*P/AD/2023.02-TP*

TVIRTINU: ARŪNAS ŽILIUS _____ *(parašas)*

TVIRTINU: NIJOLĖ ŽILIENĖ _____ *(parašas)*

Atestato Nr.	*Pareigos*	*Vardas Pavardė*	*Parašas*
38208	*Projekto vadovas*	*Edvinas Dumbrė*	
000936	*Projekto vadovo asist.*	*Aurimas Dumbrė*	
000936	*Projekto dalies vadovas*	*Aurimas Dumbrė*	

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS (1:250)



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


1 — Projektuojamas vieno buto gyvenamasis namas

- Sklypo ribos
- V1 — Projektuojamas vandentiekio tinklų įvadas (d32), L=22,66m
- F1 — Projektuojami savitakiniai buitinių nuotekų tinklai (d110), L=17,33m
- L1 — Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai (d110), L=13,82m
- Projektuojamas šulinėlis D315

PASTABOS:
1. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.
2. Klojamo vamzdyno susiskirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.
3. Žemės darbus, futliarus įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
4. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Svarbu suplūkti gruntą, kad būtu gauta reikiama šoninė atrama.
5. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.
6. Išlaikyti horizontalų ir vertikalų atstumus nuo susikirtimo komunikacijų.
7. Pažeistus drenažo statinius nedelsiant atstatyti. Molinius drenažus pakeisti neperforuotais plastikiniais vamzdžiais, kai rinktuvų trasas kerta naujai projektuojamų inžinerinių tinklų trasos. Keičiama po 5m į abi puses nuo susikirtimo su tinklais taško. Po gatvėmis atstatymui naudoti "S" klasės vamzdžius.
8. Pažeistas kelio dangas būtina atstatyti.

0	2023-05-22	STATYBOS LEIDIMUI GAUTI, STATYBAI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVALIF. PATVIR. DOK.NR.	PROJEKTUOTOJAS: NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA NR. 722905 el.p.: edvinasd.proj@gmail.com FB: statinių projektai - geodezija		PROJEKTO PAVADINIMAS : VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO, KLAIPĖDOS R. GARGŽDŲ M., GLOBĖJŲ G. 26, STATYBOS PROJEKTAS
38208	SPV	EDVINAS DUMBRĖ	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS : VIENO BUTO GYVENAMASIS NAMAS NR. 1
000936	SPV asist.	AURIMAS DUMBRĖ	
000936	PDV	AURIMAS DUMBRĖ	DOKUMENTO PAVADINIMAS : SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS 1:250 — Laida: 0
LT	STATYTOJAS: UŽSAKOVAS: A.Ž. ir N.Ž.		DOKUMENTO ŽYMUO: P/AD/2023.02-TP-LVN.B.01 — Lapas: 1 — Lapų: 12

TAŠKŲ KOORDINATĖS		
Taško Nr.	LKS--94	
	X	Y
SKLYPO		
1	8369.78	4279.44
2	8342.66	4322.76
3	8338.32	4303.60
4	8339.06	4279.53
NAMO AŠIU SUSIKIRTIMO		
1	6178060.35	334630.01
2	6178059.39	334642.87
3	6178052.94	334642.39
4	6178053.00	334629.53



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- PROJEKTUOJAMI PASTATAI
- SKLYPO RIBA
- STATYBOS RIBA
- V1ø32 — PROJEKTUOJAMAS VANDENTIEKIS
- F1ø160 — PROJEKTUOJAMA BUITINĖ KANALIZACIJA
- E1 — PROJEKTUOJAMAS ELEKTROS KABELIS
- L1ø110 — PROJEKTUOJAMA LIETAUS KANALIZACIJA
- V — STATOMAS VANDENTIEKIS
- F — ESAMA BUITINĖ KANALIZACIJA
- L — STATOMA LIETAUS KANALIZACIJA
- E — ESAMAS ELEKTROS KABELIS FUTLIARE
- ESAMOS IZOHIPSĖS
- ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ/ ĮĖJIMAS Į SKLYPĄ
- PAGRINDINIS ĮĖJIMAS Į PASTATĄ
- KITI ĮĖJIMAI Į PASTATĄ
- V — ĮRENGIAMA UŽDAROMOJI ARMATŪRA

EKSPLIKACIJA

1.PROJEKTUOJAMAS 1 BT. GYVENAMASIS NAMAS
2.ŠIUKŠLIŲ KONTEINERIŲ LAIKYMO VIETA

LIETUVOS RESPUBLIKA UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ GARGŽDŲ PROJEKTAS KLAIPĖDOS RAJONAS

745
AB "KLAIPĖDOS VANDUO"
Techninės skyriaus Projektų valdymo
grupės vyriausiasis Benediktas Bernotas
2020 08 14

Atestato, diplomo Nr.	UAB "GARGŽDŲ PROJEKTAS"			
	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas	Data
077643	PV vadovas	Petras Stropas		2020 m

UŽSAKOVAS: Aida Rudgalvytė
OBJEKTAS: Vieno buto gyvenamojo namo Klaipėdos r. sav., Gargždai, Globėjų g. 32, statybos projektas
ADRESAS: Klaipėdos raj. sav., Gargždų m., Globėjų g. 32, žemės sklypo kadastrinis Nr. 5520/0011:215

STATYBOS SKLYPO IR SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M 1:500

LAIDA 0

STADIJA		LAPAS	LAPŲ
TDP	01103-01-TDP-VN-4	1	1


Š

Pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu
DARIUS STANSLOVAS
Data: 2023-08-10 14:17:25 GMT+3
Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius"
Registracijos Nr. P35548

Derinu NŽT atstikimui
gauti
Statybos ir infrastruktūros
skyriaus
vyriausiasis specialistas
Feliksas Žemgulys
2023-09-19

SUDERINTA
Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos Žemės ūkio skyriaus
vyriausiasis specialistas
Juozas Griauslys
2023 10 06

2655 - 0159



SUDERINTA Nr. 646
AB „Klaipėdos vanduo"
infrastruktūros statybos skyriaus
Projektų derinimo inžinierius
Daiva Laučytė-Seuk
2023 m. 08 mėn. 03 d.
derinami vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų sprendiniai

Vandentiekio ir nuotekų tinklų taškų koordinačių žiniaraštis		
Taško Nr.	X	Y
SK	6178052.740	334567.398
P1	6178061.769	334567.888
P2	6178065.791	334582.888
P3	6178077.561	334583.400
1v	6178077.626	334581.899
FŠ	6178041.012	334580.851
F1-1	6178066.508	334581.579
1f	6178070.924	334579.506
LŠ	6178042.810	334586.710
L1-1	6178054.013	334582.144
L1-2	6178068.323	334582.497
L1-3	6178089.692	334583.424

PASTABOS:

1. Klojant vandentiekio ir nuotekų tinklus išlaikyti ne mažesnį kaip 1,0 m atstumą vienas nuo kito;
2. Vandentiekio įvado prijungimą projektuoti prie 2016 m. UAB „Plentprojektas" techniniame projekte „Vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklai, vidaus keliai (gatvės su žvyro danga), dujotiekis, gatvių apšvietimas, ryšių kanalizacija 176 gyvenamųjų namų kvartalui, kvartalo elektros įrenginių prijungimas prie akcinės bendrovės „LESTO" skirstomųjų elektros tinklų" suprojektuotų vandentiekio tinklų atšakos su požemine sklende prie sklypo ribos. Statytojui bus leidžiama prisijungti prie aukščiau minėtame techniniame darbo projekte suprojektuotų vandentiekio tinklų tik įgyvendinus šį projektą ir pridavus eksploatuoti tinklus bei įrenginius.
2. Vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" p. 46.11. "aprūpinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, teritorijos apšvietimo, nuotekų šalinimo ar surinkimo galimybės ir sąlygos statybos metu" vandens tiekimui statybos metu numatoma sklypo ribose įrengti laikiną artezinį gręžinį. Gręžinio projektas rengiamas atskirai.
3. Buitinių nuotekų išvadas iš gyv. namo nuvedamas į Globėjų gatvėje esančią d250 buitinių nuotekų trasą, pajungiant į šulinį;
4. Lietaus nuotekos nuo gyv. namo stogo nuvedamos į Globėjų gatyvėje esančią lietaus nuotekų trasą, pajungiant į šulinį.
5. Vandentiekio ir nuotekų tinklus kloti ant nejudinto grunto arba sutankinto smėlio pagrindo;
6. Žemės kasimo darbus vykdyti vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra";
7. Kasant tranšėją mechanizuotu būdu, žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu po 1,0m į abi puses nuo esamų kabelių ir tinklų ašies;
8. Vamzdynus montuoti vadovaujantis ST 1158168.02:1997, ST 1073435:2000 reikalavimais;
9. Sumontavus vamzdynus juos išvalyti ir išbandyti;
10. Išmatavimai duoti metrais;
11. Koordinačių sistema - LKS 94;
12. Aukščių sistema - Baltijos;
13. Horizontalių laiptas - 0,5 m;


M 1:**500**

0 2,5 5 10 15 20 25 50 m

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:	
VI	PROJEKTUOJAMI VANDENTIEKIO TINKLAI
FI	PROJEKTUOJAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
LI	PROJEKTUOJAMI LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI
SK	ANKSČIAU SUPROJEKTUOTA ĮVADINĖ POŽEMINĖ SKLENDĖ
F1-1 L1-1	PROJEKTUOJAMI REVIZINIAI TARPINIAI ŠULINĖLIAI
AV1	ANKSČIAU SUPROJEKTUOTI VANDENTIEKIO TINKLAI
F	ESAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
L	ESAMI LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI

Žiniaraštis:
1. Anksčiau suprojektuota požeminė sklendė "kapoje" d32 mm
2. Mechaninė jungtis PE vamzdžiui d32 / 1.1/4" iš.sr. - 1 vnt;

Atestato Nr.	VNpro.lt	*Vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas* Robertas Paulauskis ĮVVP Nr. 597285 Tel. nr. *+370 612 52 383* El. paštas: *info@vnpro.lt*			Projektas: Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Globėjų g. 38, statybos projektas
A 1776	PV	V. Cibulskis		2023	Brėžinys: Sklypo planas su vandentiekio ir nuotekų tinklais M 1:500 — Laida: 0
37958	PDV	R. Paulauskis		2023	
Etapas: TP	Statytojas: E.V., V.V.				Žymuo: 202301-03-TP -VN - B. 1 — Lapas: 1 — Lapų: 1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


- V1 — Projektuojami vandentiekio tinklai
- AV1 — Ankščiau suprojektuoti vandentiekio tinklai
- F1 — Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- AF1 — Ankščiau suprojektuoti buitinių nuotekų tinklai
- FS — Esami slėginiai buitinių nuotekų tinklai
- FS — Atjungiami esami slėginiai buitinių nuotekų tinklai
- L1 — Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai
- L — Ankščiau suprojektuoti ir pastatyti paviršinių nuotekų tinklai
- P1 — F1-1 — Projektuojami šuliniai, taškai, pasijungimai
- Sklypo riba
- Ankščiau suprojektuota ir pastatyta požeminė uždaromoji sklendė
- Projektuojamas apsauginis dėklas

PASTABOS:

1. Inžinerinių tinklų prijungimas projektuojamas prie UAB „Plentprojektas“ statybos projekto „VANDENTIEKIO, BUITINIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI, VIDAUS KELIAI (GATVĖS SU ŽVYRO DANGA), DUJOTEKIS, GATVIŲ APŠVIETIMAS, RYŠIŲ KANALIZACIJA 176 GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALUI, KVARTALO ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE AKCINĖS BENDROVĖS "LESTO" SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ“ metu suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. **Statytojui bus leidžiama prisijungti prie aukščiau minėtame techniniame darbo projekte suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų tik įgyvendinus šį projektą ir pridavus eksploatuoti tinklus bei įrenginius.**
2. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.
3. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.
4. Žemės darbus, futliarų įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
5. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Svarbu suplūkti gruntą, kad būtų gauta reikiama šoninė atrama.
6. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.
7. Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0 m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3 m.
8. Išlaikyti horizontalų ir vertikalų atstumus nuo susikirtimo komunikacijų.
9. Pažeistus drenažo tinklus nedelsiant atstatyti. Molinius drenažo vamzdžius pakeisti neperforuotais plastikiniais vamzdžiais, kai rinktuvų trasas kerta naujai projektuojamų inžinerinių tinklų trasos. Keičiama po 5 metrus į abi puses nuo susikirtimo su tinklais taško. Po gatvėmis atstatymui naudoti "S" klasės vamzdžius.

0	2022 04	Statybos leidimui gauti, statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis, keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

KVAL. PATV. DOK. NR.	MB "RK Projektas" Įmonės kodas Nr: 305617161 el.p.: kveksas.ramunas@gmail.com tel.:8-606-77387		Statinio projekto pavadinimas: VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO GLOBĖJŲ G. 1, GARGŽDŲ M., KLAIPĖDOS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
38215	PV	R. KVEKŠAS	
KVAL. PATV. DOK. NR.	MB "Amber Pro" Mob. 8654 74744 El pašto adresas: egidijus@amberpro.eu		Dokumento pavadinimas: SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS TINKLAIS M1:250 — LAIDA: 0
27308	PDV	E. VALUTIS	
LT	Užsakovas: VAIDAS VIRKŠAS, ALANTA VIRKŠIENĖ		Žymuo: RK-2021-08-06-TDP-LVN.B-01 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- V1 — Projektuojami vandentiekio tinklai
- AV1 AV1 — Ankščiau suprojektuoti vandentiekio tinklai
- F1 — Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- AF1 — Ankščiau suprojektuoti buitinių nuotekų tinklai
- L1 L1 L1 — Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai
- L — Ankščiau suprojektuoti ir pastatyti paviršinių nuotekų tinklai
- P1 — F1-1 — Projektuojami šuliniai, taškai, pasijungimai
- Sklypo riba
- Anksčiau suprojektuota ir pastatyta požeminė uždaromoji sklendė
- Projektuojamas apsauginis dėklas

SUDERINTA Nr. 1014
AB „Klaipėdos vanduo“
Projektų valdymo grupės inžinierė
Debora Čepronaitė
2021 11 19

PASTABOS:

1. Inžinerinių tinklų prijungimas projektuojamas prie UAB „Plentprojektas“ statybos projekto „VANDENTIEKIO, BUITINIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI, VIDAUS KELIAI (GATVĖS SU ŽVYRO DANGA), DUJOTEKIS, GATVIŲ APŠVIETIMAS, RYŠIŲ KANALIZACIJA 176 GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALUI, KVARTALO ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE AKCINĖS BENDROVĖS "LESTO" SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ“ metu suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. **Statytojui bus leidžiama prisijungti prie aukščiau minėtame techniniame darbo projekte suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų tik įgyvendinus šį projektą ir pridavus eksploatuoti tinklus bei įrenginius.**
2. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.
3. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.
4. Žemės darbus, futliarų įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
5. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Svarbu suplūkti gruntą, kad būtų gauta reikiama šoninė atrama.
6. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.
7. Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0 m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3 m.
8. Išlaikyti horizontalų ir vertikalų atstumus nuo susikirtimo komunikacijų.
9. Pažeistus drenažo tinklus nedelsiant atstatyti. Molinius drenažo vamzdžius pakeisti neperforuotais plastikiniais vamzdžiais, kai rinktuvų trasas kerta naujai projektuojamų inžinerinių tinklų trasos. Keičiama po 5 metrus į abi puses nuo susikirtimo su tinklais taško. Po gatvėmis atstatymui naudoti "S" klasės vamzdžius.

0 500 1000

0	2021 11	Statybos leidimui gauti, statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis, keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

KVAL. PATV. DOK. NR.	MB "RK Projektas" Įmonės kodas Nr: 305617161 el.p.: kveksas.ramunas@gmail.com tel.:8-606-77387			Statinio projekto pavadinimas: VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO GLOBĖJŲ G. 18, GARGŽDŲ M., KLAIPĖDOS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
38215	PV	R. KVEKŠAS		
KVAL. PATV. DOK. NR.	MB "Amber Pro" Mob. 8654 74744 El pašto adresas: egidijus@amberpro.eu			Dokumento pavadinimas: SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS TINKLAIS M1:250
27308	PDV	E. VALUTIS		LAIDA: 0
LT	Užsakovas: VIGANTAS DANILAVIČIUS			Žymuo: RK-2021-06-07-TDP-LVN.B-01

LAPAS	LAPŲ
1	1

Projektuotojo E. Dumbrės I.V. Nr. 722905
Tel. 8-681-70103
El. p.: edvinasd.proj@gmail.com
FB: ED projektai

PROJEKTUOTOJAS	*NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA NR. 722905*
OBJEKTO PAVADINIMAS	*VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDŲ M., GLOBĖJŲ G. 25, STATYBOS PROJEKTAS*
STATYTOJAS	*ERIKA VENCKUVIENĖ; ALVYDAS VENCKUS*
STATYBOS VIETA	*KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDŲ M., GLOBĖJŲ G. 25, ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 5520/0011:100*
STATYBOS RŪŠIS	*NAUJA STATYBA*
NAUDOJIMO PASKIRTIS	*VIENO BUTO GYVENAMASIS NAMAS*
STATINIO KATEGORIJA	*NEYPATINGASIS STATINYS*
PROJEKTO ETAPAS	*TECHNINIS PROJEKTAS*
PROJEKTO DALIS	*LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS (VN)*
TOMAS	*IV*
PARENGIMO METAI	*2023*
PROJEKTO NUMERIS	*P/2023.07-TP*


TVIRTINU: ERIKA VENCKUVIENĖ _____
(parašas)

TVIRTINU: ALVYDAS VENCKUS _____
(parašas)



Atestato Nr.	*Pareigos*	*Vardas Pavardė*	*Parašas*
38208	*Projekto vadovas*	*Edvinas Dumbrė*	
37811	*Projekto dalies vadovas*	*Edvinas Dumbrė*	

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS (1:250)




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- 1 — Projektuojamas vieno buto gyvenamasis namas
- Sklypo ribos
- Kaimyninių sklypų ribos
- V1 — Projektuojamas vandentiekio tinklų įvadas (d32), L=9,00m
- F1 — Projektuojami savitakiniai buitinių nuotekų tinklai (d110), L=15,95m
- L1 — L1 — Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai (d110 ir d160), L=3,00 ir 7,50M
- Projektuojami šulinėliai D315
- AV1 — Ankščiau suprojektuoti vandentiekio tinklai
- AF1 — Ankščiau suprojektuoti buitinių nuotekų tinklai
- L — Esami paviršinių nuotekų tinklai
- Ankščiau suprojektuota sklendė
- Projektuojamas apsauginis dėklas

PASTABOS:

1.Inžinerinių tinklų prijungimas projektuojamas prie UAB „Plentprojektas“ statybos projekto „VANDENTIEKIO, BUITINIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI, VIDAUS KELIAI (GATVĖS SU ŽVYRO DANGA), DUJOTEKIS, GATVIŲ APŠVIETIMAS, RYŠIŲ KANALIZACIJA 176 GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALUI, KVARTALO ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE AKCINĖS BENDROVĖS "LESTO" SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ“ metu suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Statytojui bus leidžiama prie aukščiau minėtame techniniame darbo projekte suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų tik įgyvendinus šį projektą ir pridavus eksploatuoti tinklus bei įrenginius.
2. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.
3. Klojamo vamzdyno susiskirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.
4. Žemės darbus, futliarus įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
5. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Svarbu suplūkti gruntą, kad būtu gauta reikiama šoninė atrama.
6. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.
7. Išlaikyti horizontalų ir vertikalų atstumus nuo susikirtimo komunikacijų.
8. Pažeistus drenažo statinius nedelsiant atstatyti. Molinius drenažus pakeisti neperforuotais plastikiniais vamzdžiais, kai rinktuvų trasas kerta naujai projektuojamų inžinerinių tinklų trasos. Keičiama po 5m į abi puses nuo susikirtimo su tinklais taško. Po gatvėmis atstatymui naudoti "S" klasės vamzdžius.
9. Pažeistas kelio dangas būtina atstatyti.

0	2022-03-21	STATYBOS LEIDIMUI GAUTI.	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVALIF. PATVIR. DOK. NR.	PROJEKTUOTOJAS: NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA NR. 722905 el.p.: edvinasd.proj@gmail.com FB: ED projektai		PROJEKTO PAVADINIMAS: VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDŲ M., GLOBĖJŲ G. 25, STATYBOS PROJEKTAS
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: VIENO BUTO GYVENAMASIS NAMAS NR.1
38208	SPV	EDVINAS DUMBRĖ	
37811	PDV	EDVINAS DUMBRĖ	DOKUMENTO PAVADINIMAS: SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS 1:500 — Laida: 0
LT	STATYTOJAS: E.V.; A.V. UŽSAKOVAS: E.V.; A.V.		DOKUMENTO ŽYMUO: P/2023.07-TP-VN-B.01 — Lapas: 01 — Lapų: 11



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- V1 — Projektuojami vandentiekio tinklai
- AV1 — Ankščiau suprojektuoti vandentiekio tinklai
- F1 — Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
- AF1 — Ankščiau suprojektuoti buitinių nuotekų tinklai
- L1 — Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai
- P1 — F1-1 — Projektuojami šuliniai, taškai, pasijungimai
- Sklypo riba
- Ankščiau suprojektuota ir pastatyta požeminė uždaromoji sklendė
- Projektuojamas apsauginis dėklas

PASTABOS:


1. Inžinerinių tinklų prijungimas projektuojamas prie UAB „Projektai Co“ statybos projekto „INŽINERINIŲ TINKLŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ IR VANDENTIEKIO TINKLŲ NAUJOS STATYBOS GLOBĖJŲ G., KNYGNEČIŲ G., MYKOLO VAITKAUS G., TVENKINIO G., GULBIŲ G., GARGŽDUOSE, KLAIPĖDOS R. SAV., TECHNINIS DARBO PROJEKTAS“ metu suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. **Statytojui bus leidžiama prisijungti prie aukščiau minėtame techniniame darbo projekte suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų tik įgyvendinus šį projektą ir pridavus eksploatuoti tinklus bei įrenginius.**
2. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.
3. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.
4. Žemės darbus, futliarų įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
5. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Svarbu suplūkti gruntą, kad būtų gauta reikiama šoninė atrama.
6. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.
7. Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0 m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3 m.
8. Išlaikyti horizontalų ir vertikalų atstumus nuo susikirtimo komunikacijų.
9. Pažeistus drenažo tinklus nedelsiant atstatyti. Molinius drenažo vamzdžius pakeisti neperforuotais plastikiniais vamzdžiais, kai rinktuvų trasas kerta naujai projektuojamų inžinerinių tinklų trasos. Keičiama po 5 metrus į abi puses nuo susikirtimo su tinklais taško. Po gatvėmis atstatymui naudoti "S" klasės vamzdžius.

0 500 1000

0	2024	Statybos leidimui ir statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis, keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

KVAL. PATV. DOK. NR.	K. RAŠIMIENĖS INDIVIDUALI VEIKLA Šilutės pl. 56 (306 kab.), Klaipėda tel. 8 673 085 05 email: subarch.kristina@gmail.com https://www.facebook.com/subtiliarchitektura/		Statinio projekto pavadinimas: VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, GLOBĖJŲ G. 51, STATYBOS PROJEKTAS
37826	PV	K. RAŠIMIENĖ	
KVAL. PATV. DOK. NR.	MB "Amber Pro" Mob. 8654 74744 El pašto adresas: egidijus@amberpro.eu		Dokumento pavadinimas: SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS TINKLAIS M1:250 — LAIDA: 0
27308	PDV	E. VALUTIS	
LT	Užsakovas: ARTŪRAS GAILIUS		Žymuo: 20240801-1631-TDP-LVN.B-01 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 1

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS (1:250)




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Sklypo ribos
- Kaimyninių sklypų ribos
- V1 — Projektuojamas vandentiekio tinklų įvadas (d32), L=7,08m
- F1 — Projektuojami savitakiniai buitinių nuotekų tinklai (d160), L=7,95m
- L1 — Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai (d110) L=14,18m
- Projektuojamas PVC apsauginis dėklas
- Projektuojami šulinėliai D315 (1vnt.)
- Projektuojami šulinėliai D425 (1vnt.)
- Projektuojami šulinėliai D315 (1 vnt.)
- Projektuojamas įvažiavimas į sklypą
- Įėjimas į projektuojamus pastatus

PASTABOS:
1. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.
2. Klojamo vamzdyno susiskirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.
3. Žemės darbus, futliarus įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
4. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Svarbu suplūkti gruntą, kad būtu gauta reikiama šoninė atrama.
5. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.
6. Išlaikyti horizontalų ir vertikalų atstumus nuo susikirtimo komunikacijų.
7. Pažeistus drenažo statinius nedelsiant atstatyti. Molinius drenažus pakeisti neperforuotais plastikiniais vamzdžiais, kai rinktuvų trasas kerta naujai projektuojamų inžinerinių tinklų trasos. Keičiama po 5m į abi puses nuo susikirtimo su tinklais taško. Po gatvėmis atstatymui naudoti "S" klasės vamzdžius.
8. Pažeistas kelio dangas būtina atstatyti.

0	2024-10-14	STATYBOS LEIDIMUI GAUTI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVALIF. PATVIR. DOK.NR.	PROJEKTUOTOJAS: NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA NR. 1176609 el.p.: mindaugasj.rk@gmail.com tel. mob. +370 670 64137		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS : VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDŲ M., GLOBĖJŲ G.21, STATYBOS PROJEKTAS
38208	SPV	EDVINAS DUMBRĖ	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS : VIENO BUTO GYVENAMASIS NAMAS NR.1
Dipl. 001853	PDV	MINDAUGAS JUCYS	
			DOKUMENTO PAVADINIMAS : SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS 1:250 — Laida: 0
LT	STATYTOJAS: A.R.; B.R. UŽSAKOVAS: A.R.; B.R.		DOKUMENTO ŽYMUO: P/2024.19-TDP-LVN-B.01 — Lapas: 1 — Lapų: 1

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS (1:500)



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


1 — Projektuojamas vieno buto gyvenamasis namas

- Sklypo ribos
- Kaimyninių sklypų ribos
- V1 — Projektuojamas vandentiekio tinklų įvadas (d32), L=43,71m
- F1 — Projektuojami savitakiniai buitinių nuotekų tinklai (d160), L=16,00m
- L1 — Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai (d110), L=19,47m
- Projektuojami šulinėliai D315
- Mažiausi leistini sanitariniai atstumai atsižvelgiant į statinių paskirtį
- V1 — Ankščiau suprojektuoti vandentiekio tinklai
- F1 — Ankščiau suprojektuoti buitinių nuotekų tinklai
- L — Esami paviršinių nuotekų tinklai
- Ankščiau suprojektuota sklendė
- Projektuojamas apsauginis dėklas

PASTABOS:
1. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.
2. Klojamo vamzdyno susiskirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.
3. Žemės darbus, futliarus įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos taisyklėmis.
4. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Svarbu suplūkti gruntą, kad būtu gauta reikiama šoninė atrama.
5. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.
6. Išlaikyti horizontalų ir vertikalų atstumus nuo susikirtimo komunikacijų.
7. Pažeistus drenažo statinius nedelsiant atstatyti. Molinius drenažus pakeisti neperforuotais plastikiniais vamzdžiais, kai rinktuvų trasas kerta naujai projektuojamų inžinerinių tinklų trasos. Keičiama po 5m į abi puses nuo susikirtimo su tinklais taško. Po gatvėmis atstatymui naudoti "S" klasės vamzdžius.
8. Pažeistas kelio dangas būtina atstatyti.

Atestato Nr.	Projektuotojas: Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 683884. kveksas.ramunas@gmail.com 8-606-77387				Objektas: Vieno buto gyvenamojo namo Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Gulbių g.4, statybos projektas	
38215	PV	R.Kvekšas		2024	Statinys: Gyvenamasis namas Nr:1 sklypo planuose	
000936	PV asist.	A. Dumbrė		2024	Brėžinys: Suvestinis inžinerinių tinklų planas	Mastelis 1:500 / Laida 0
000936	PDV	A. Dumbrė		2024		
TP	Užsakovas: Linas Brazdauskas, Lina Brazdauskienė				Žymuo: RK-IV-2024-01-03-TP-LVN-01	Lapas 1 / Lapų 1





SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

1	Projektuojamas gyvenamasis namas
2	Projektuojama įėjimo stoginė
3	Projektuojama terasos stoginė
	Projektuojama medinė terasa (30m²)
	Sklypo ribos
	Kaimyninių sklypų ribos
	Projektuojama aikštelė, trinkelių danga (122m²)
	Statybos riba
	Statomų statinių zona

1	Sklypo kampų numeris
P1	Pastato ašių susikirtimo koordinačių numeris
A1	Aikštelės charakteringų taškų koordinatės
	Įvažiavimas į sklypą
	Įėjimas į pastatą
	Automobilių stovėjimo vieta
	Esama žalia veja - 480m²
	Buitinių, antrinių atliekų konteineriai
	Numatomas vandens telkinys (~120m³)
V1	Projektuojami vandentiekio tinklai
F1	Projektuojami nuotekų tinklai
L1	Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai
	Anksčiau suprojektuoti nuotekų tinklai
V	Esami vandentiekio tinklai
KF	Esami nuotekų tinklai
L	Esami paviršinių nuotekų tinklai
AV1 — AV1	Anksčiau suprojektuoti centralizuoti vandentiekio tinklai
	Esami 0.4 kV kabeliai
	Projektuojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zona po 2,5 m

Koordinačių sistema: LKS94

taško Nr.	X	Y	?gilinimas
Vandentiekio tinklai			
02	6178030.44	334631.83	1,80
P1	6178026.19	334625.24	1,80
P2	6178017.14	334624.83	1,80
Paviršinių nuotekų tinklai			
L1–1 D315	6178025.23	334625.86	0,95
L1–2 D315	6178031.49	334626.46	0,98
L1–3 D315	6178017.99	334614.16	1,02
L1–4 D315	6178024.70	334635.37	1,05
Buitinių, gamybinių nuotekų tinklai			
F1–1 D315	6187030.74	334630.25	1,40

PAGRINDINIAI STATINIO RODIKLIAI


Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis
INŽINERINIAI TINKLAI		
Vandentiekio tinklai Ø32 mm	m	22,70
Nuotekų tinklai Ø110-160 mm	m	6,50
Paviršinių nuotekų tinklai Ø110/Ø160 mm	m	24,30/51,40

Pastabos:

1. Projektas atliekamas vadovaujantis AB Klaipėdos vanduo išduotomis prisijungimo sąlygomis Nr. 2023/S.4-5/5.E-1322 2023-10-10.
Geriamojo vandens aprūpinimas galimas pasijungiant prie Globėjų gatvėje anksčiau suprojektuotų vandentiekio tinklų pagal UAB "Projektai CO" parento projekto sprendinius (Inžinerinių tinklų nuotekų šalinimo tinklų ir vandentiekio tinklų naujos statybos Globėjų g., Knygnešių g., Mykolo Vaitkaus g., Tvenkinio g., Gulbių g., Gargždуose, Klaipėdos r. Sav. Techninis darbo projektas), galimybė bus prisijungti kai tie tinklai bus pastatyti.
2. Buities vandentiekio vamzdynus montuoti mažiausiai 1,80 m gylyje nuo žemės paviršiaus. Nuolydžio kryptį montuoti pagal žemės paviršiaus reljefo nuolydį.
3. Mažiausiai lietaus nuotekų ir buitinių nuotekų vamzdžio įgilinimas mažiausiai 0,80 m nuo žemės paviršiaus.
4. Nuotekų Ø110mm vamzdyną montuoti ne mažesniu nuolydžiu 0,02 (2cm/1m). Ø160 mm - 0,01 (1 cm/1m)
5. Žemės paviršiaus ir visų vamzdynų altitudes tikslinti statybos vietoje.
6. Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai (vadovaujamasi STR 2.02.09:2005, 8 priedu). Nustatomi šie mažiausi atstumai nuo statinių iki gretimo sklypo ribos bei kiti reikalavimai:
   - inžinerinių statinių, išskyrus sklypo aptvarus, - ne mažesnis kaip 1 m. Šis atstumas gali būti sumažintas gavus gretimo sklypo savininko sutikimas raštu.
7. Esamų kertamų požeminių komunikacijų altitudes ir padėtį plane tikslinti vietoje statybos metu. Kasti rankiniu būdu 4m atkarpoje

Atestato Nr.	PROJEKTUOTOJAS: MB "Baltas kvadratas" į.k. 304754794 vytis.cibulskis@gmail.com; +37065770766	J. Urbučio - Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr.: 039587 Inžinerinė - technologinė veikla Tel. nr.: 8 685 75916	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Vieno buto gyvenamojo namo, Gargždai, Globėjų g. 39, statybos projektas	
A1776	PV	V. CIBULSKIS	Brėžinys: VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLANAS M 1:500	Laida 0
22230	PDV	J. URBUTIS		
TDP	Statytojas (užsakovas): R. P.; R. P.		2023/74-TP-LVN.B01	Lapas 1 / Lapų 1





SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

1	Projektuojamas gyvenamasis namas	○ 1	Sklypo kampų numeris
2	Projektuojama automobilių stoginė	○ P1	Pastato ašių susikirtimo koordinačių numeris
	Projektuojama medinė terasa (15m²)	○ A1	Aikštelės charakteringų taškų koordinatės
	Sklypo ribos		Įvažiavimas į sklypą
	Kaimyninių sklypų ribos		Įėjimas į pastatą
	Projektuojama aikštelė, trinkelių danga (135m²)		Automobilių stovėjimo vieta
	Statybos riba		Esama žalia veja - 471m²
	Statomų statinių zona		Buitinių, antrinių atliekų konteineriai
		V1	Projektuojami vandentiekio tinklai
		F1	Projektuojami nuotekų tinklai
		L1	Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai
		AF1	Anksčiau suprojektuoti nuotekų tinklai
		V	Esami vandentiekio tinklai
		KF	Esami nuotekų tinklai
		L	Esami paviršinių nuotekų tinklai
		AV1 AV1	Anksčiau suprojektuoti vandentiekio tinklai
			Esami 0.4 kV kabeliai
			Projektuojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zona po 2,5 m

Koordinačių sistema: LKS94

taško Nr.	X	Y	?gilinimas
Vandentiekio tinklai			
02	6178195.13	334898.80	1,80
P1	6178178.29	334909.75	1,80
P2	6178185.96	334913.34	1,80
P3	6178193.82	334898.25	1,80
Paviršinių nuotekų tinklai			
L1–1 D315	6178179.75	334897.19	0,95
L1–2 D315	6178175.35	334906.56	0,98
L1–3 D315	6178185.74	334911.70	1,02
Buitinių, gamybinių nuotekų tinklai			
F1–1 D315	6178187.78	334908.90	1,05
F1–1 D315	6178193.61	334897.40	1,40

PAGRINDINIAI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis
INŽINERINIAI TINKLAI		
Vandentiekio tinklai Ø32 mm	m	29,00
Nuotekų tinklai Ø110-160 mm	m	3,00/14,80
Paviršinių nuotekų tinklai Ø110/Ø160 mm	m	39,10/45,70

Pastabos:

1. Projektas atliekamas vadovaujantis AB Klaipėdos vanduo išduotomis prisijungimo sąlygomis Nr. 2024/S.4-5/5.E-616 2024-06-03.
Geriamojo vandens aprūpinimas galimas pasijungiant prie Knygnešių gatvėje anksčiau suprojektuotų vandentiekio tinklų pagal UAB "Projektai CO" parento projekto sprendinius (Inžinerinių tinklų nuotekų šalinimo tinklų ir vandentiekio tinklų naujos statybos Globėjų g., Knygnešių g., Mykolo Vaitkaus g., Tvenkinio g., Gulbių g., Gargždуose, Klaipėdos r. Sav. Techninis darbo projektas), galimybė bus prisijungti kai tie tinklai bus pastatyti.
2. Buities vandentiekio vamzdynus montuoti mažiausiai 1,80 m gylyje nuo žemės paviršiaus. Nuolydžio kryptį montuoti pagal žemės paviršiaus reljefo nuolydį.
3. Mažiausiai lietaus nuotekų ir buitinių nuotekų vamzdžio įgilinimas mažiausiai 0,80 m nuo žemės paviršiaus.
4. Nuotekų Ø110mm vamzdyną montuoti ne mažesniu nuolydžiu 0,02 (2cm/1m). Ø160 mm - 0,01 (1 cm/1m)
5. Žemės paviršiaus ir visų vamzdynų altitudes tikslinti statybos vietoje.
6. Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai (vadovaujamasi STR 2.02.09:2005, 8 priedu). Nustatomi šie mažiausi atstumai nuo statinių iki gretimo sklypo ribos bei kiti reikalavimai:
   - inžinerinių statinių, išskyrus sklypo aptvarus, - ne mažesnis kaip 1 m. Šis atstumas gali būti sumažintas gavus gretimo sklypo savininko sutikimas raštu.
7. Esamų kertamų požeminių komunikacijų altitudes ir padėtį plane tikslinti vietoje statybos metu. Kasti rankiniu būdu 4m atkarpoje

Atestato Nr.	PROJEKTUOTOJAS: MB "Baltas kvadratas" j.k. 304754794 vytis.cibulskis@gmail.com; +37065770766	J. Urbučio - Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr.: 039587 Inžinerinė - technologinė veikla Tel. nr.: 8 685 75916		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Vieno buto gyvenamojo namo, Gargždai, Knygnešių g. 19, statybos projektas	
A1776	PV	V. CIBULSKIS		Brėžinys: VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLANAS M 1:500	Laida 0
22230	PDV	J. URBUTIS			
TDP	Statytojas (užsakovas): Augustinas Miliauskas Laura Miliauskienė			2024/84-TP-LVN.B01	Lapas 1 / Lapų 1

TIIIS paslaugos

"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2024-09-06 14:31

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė:	ANDRIUS MONKEVIČIUS
GKP:	1GKV-1293

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris:	TIIIS1-20240830-055615
Paslaugos nuoroda:	https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240830-055615
Pavadinimas:	Globėjų_TOPO2
Adresas:	Gargždai, Globėjų g.
Prašymo teritorija:	0.07 ha
Pateikto plano tipas:	Topografinis planas – pilnas turinys
Rezervuoti šulinių numeriai:	Ne
Paslaugos gavėjo komentaras:	
Paslaugos gavėjo įkeltas dokumentas:	ataskaita-s0830.pdf, planas-s0830.pdf, uzsakymas.pdf
Paslaugos būsena:	Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija:	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (68)
EDT grupė:	Klaipėdos r. sav. - Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius (70)
Priimtas sprendimas:	Erdviniai duomenys priimti
Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė:	ZITA ANDRIJAUSKIENĖ
Pateiktas tikrinti EDR:	Globėjų_g_papildymas.dwg
Pridėti dokumentai:	ataskaita-s0830.pdf, planas-s0830.pdf, uzsakymas.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2024-08-30 13:55:10	Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-09-06 14:05:30	Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	AB „Klaipėdos vanduo“ (210)
Organizacijos grupė:	AB "Klaipėdos vanduo".Vandentiekio tinklų skyrius. Nuotekų tinklų skyrius 3

Gautas EDR: Globėjų_g_papildymas.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR: Globėjų_g_papildymas.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Klaipėdos regionas, dujotiekio
Gautas EDR: Globėjų_g_papildymas.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Klaipėdos energija“ (275)
Gautas EDR: Globėjų_g_papildymas.dwg

ED pateikti susipažinti


Organizacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (68)
Organizacijos grupė: Klaipėdos r. sav. - Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius (69)
Gautas EDR: Globėjų_g_papildymas.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Klaipėdos regionas, ryšių tinklo duomenys (420)
Gautas EDR: Globėjų_g_papildymas.dwg

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ANDRIUS MONKEVIČIUS
Data: 2024-08-30 13:31:43

TOPOGRAFINIS PLANAS
M 1:500



6178000
334700

26/55 - 0159 | 26/55 - 0160

26/55 - 0179 | 26/55 - 0180

Plano tipas:	Topografinis planas - pilno turinio				
Objekto adresas:	Gargždai, Globėjų g.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07(LIT15G)	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10

MB "Vakarų inžineriniai sprendimai"
Šilutės pl. 2-517 kab., Klaipėda, tel. Nr. +370-684-02411, el. paštas:geodezija@vakaruinzinerija.lt

Kv. paž. Nr. 1GKV-1293	Vardas, pavardė	Parašas	Data
Direktorė	Aistė Ruginienė		2024-08-30
Geodezininkas	Andrius Monkevičius		2024-08-30

	Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.
	1:500	1	1

TIIIS paslaugos

"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2023-12-05 16:54

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė:	ANDRIUS MONKEVIČIUS
GKP:	1GKV-1293

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris:	TIIIS1-20231106-077157
Paslaugos nuoroda:	https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20231106-077157
Pavadinimas:	Globėjų_TOPO
Adresas:	Gargždai, Globėjų g.
Prašymo teritorija:	5.84 ha
Pateikto plano tipas:	Topografinis planas – pilnas turinys
Rezervuoti šulinių numeriai:	Ne
Paslaugos gavėjo komentaras:	
Paslaugos gavėjo įkeltas dokumentas:	ataskaita-s1106.pdf, planas-s1127.pdf, uzsakymas.pdf
Paslaugos būsena:	Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija:	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (68)
EDT grupė:	Klaipėdos r. sav. - Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius (70)
Priimtas sprendimas:	Erdviniai duomenys priimti
Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė:	ZITA ANDRIJAUSKIENĖ
Pateiktas tikrinti EDR:	Globėjų_TOPO.dwg
Pridėti dokumentai:	ataskaita-s1106.pdf, planas-s1127.pdf, uzsakymas.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2023-11-06 15:03:12	Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2023-11-10 10:48:45	Atmesti: neteisingi duomenys
2023-11-20 09:47:46	Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2023-11-27 08:19:41	Atmesti: neteisingi duomenys
2023-11-28 08:08:07	Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2023-12-05 16:49:35	Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Klaipėdos vanduo“ (210)
Organizacijos grupė: AB "Klaipėdos vanduo".Vandentiekio tinklų skyrius. Nuotekų tinklų skyrius 3
Gautas EDR: Globėjų_TOPO.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Klaipėdos energija“ (275)
Gautas EDR: Globėjų_TOPO.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR: Globėjų_TOPO.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Klaipėdos regionas, dujotiekio
Gautas EDR: Globėjų_TOPO.dwg


ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Klaipėdos regionas, ryšių tinklo duomenys (420)
Gautas EDR: Globėjų_TOPO.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (68)
Organizacijos grupė: Klaipėdos r. sav. - Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius (69)
Gautas EDR: Globėjų_TOPO.dwg

TOPOGRAFINIS PLANAS
M 1:500



Plano tipas:	Topografinis planas - pilno turinio				
Objekto adresas:	Gargždai, Globėjų g., Knygnešių g., Mykolo Vaitkaus g., Gulbių g.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07(LIT15G)	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10

MB "Vakarų inžineriniai sprendimai"


Šilutės pl. 2-517 kab., Klaipėda, tel. Nr. +370-684-02411, el. paštas:geodezija@vakaruinzinerija.lt

Kv. paž. Nr. 1GKV-1293	Vardas, pavardė	Parašas	Data
Direktorė	Aistė Ruginienė		2023-10-31
Geodezininkas	Andrius Monkevičius		2023-10-31

LIETUVOS RESPUBLIKA MB „Vakarų inžineriniai sprendimai"


Užsakovas	Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.
UAB "Projektai ir Co"	1:500	1	8

TOPOGRAFINIS PLANAS
M 1:500



Lapo Nr.	Lapų sk.
2	8

TOPOGRAFINIS PLANAS
M 1:500




6177950
6134600

Gluosnių g.

26/55 - 0159
26/55 - 0179
26/55 - 0158
26/55 - 0178

Lapo Nr.	Lapų sk.
3	8

TOPOGRAFINIS PLANAS
M 1:500



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-03-08 07:48:18

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/320539**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2004-12-15**
Adresas: **Gargždai, Globėjų g. 5**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**

Unikalus daikto numeris: **4400-0474-5928**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5520/0011:85 Gargždų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Gyvenamosios teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: **Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos**
Žemės sklypo plotas: **0.0800 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0800 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **38.1**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **6642 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2006-05-30**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-11-18**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**

Savininkas: **ANTANAS ŠIDEIKIS, gim. 1980-01-13**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0474-5928, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2006-06-02 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. K1AK-9757**
Įrašas galioja: **Nuo 2006-06-13**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos:

Bylos Nr.: 03-09-5520-165-05

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRMA LEVINSKIENĖ

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-03-08 07:49:17

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/320819**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2004-12-15**
Adresas: **Gargždai, Globėjų g. 3**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-0474-9742**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5520/0011:143 Gargždų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Gyvenamosios teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: **Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos**
Žemės sklypo plotas: **0.0800 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0800 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **38.1**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **6642 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2006-05-30**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-11-18**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **ANTANAS ŠIDEIKIS, gim. 1980-01-13**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0474-9742, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2006-06-02 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. K1AK-9757**
Įrašas galioja: **Nuo 2006-06-13**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0474-9742, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra


11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRMA LEVINSKIENĖ


Globėjų g. 1
Buitinių nuotekų išvadas ir vandentiekio įvadas parinktas pagal projektą Nr. RK-2021-08-06-TDP-LVN
Aklė-75
F1-45, d425
Sk-84
Sk-85
Aklė-45a
Aklė-76
Globėjų g. 4
Aklė-46a
Globėjų g. 3
PVC, d160, L=7.3
PVC, d160, L=6.1
B-65
PVC, d160, L=7.1
B-63
F1-44, d425
Aklė-45b
PVC, d160, L=5.7
Aklė-73
Sk-81
Globėjų g. 6
B-64
Sk-83
Globėjų g. 5
Aklė-44a
Aklė-74
Sk-82
Aklė-72
B-62
P-53
Aklė-44b
B-61
Globėjų g. 7
552000110208
Knygnešių g. 8
Globėjų g. 3
Globėjų g. 5
2024-06-11
Autorius Šidlauskas

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-03-12 08:30:58

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/323966**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2004-12-20**
Adresas: **Gargždai, Mykolo Vaitkaus g. 43**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-0479-2772**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5520/0011:190 Gargždų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Gyvenamosios teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: **Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos**
Žemės sklypo plotas: **0.0800 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0800 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **37.5**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **6820 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-05-03**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-11-24**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **MODESTAS REMĖZA, gim. 1987-06-25**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0479-2772, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-05-04 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4075**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-05-10**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0479-2772, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-05-04 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4075**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-05-10**

8. Žymos:

8.1. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0479-2772, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.008 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra


11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRMA LEVINSKIENĖ


Mykolo Vaitkaus g. 34
1421; Balnas d110/32
1610; Įvadinė sklendė d32
1325; Aklė d160 mm
Mykolo Vaitkaus g. 36
Vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas parinkti pagal projektą Nr. 20220224-TDP-LVN
1329; Aklė d160 mm
1420; Balnas d110/32
1613; Įvadinė sklendė d32
PE d110;L=0.6m
PE d110;L=3.8m
1616; Įvadinė sklendė d32
1614 (3); Balnas d110/32
1335; Aklė d160 mm
1419; Balnas d110/32
PE d110;L=6.3m
1332; Aklė d160 mm
PE d110;L=0.6m
1618; Įvadinė sklendė d32
1416; Balnas d110/32
1415; Balnas d110/32
1414
1383 (1) (1); Sklendė DN100
PE d110;L=1.0m
PE d110;L=0.9m
1413
1412
PE d110;L=9.6m
PE-RC d200mm L=8.8m
PE d110;L=21.6m
PE d110;L=15.0m
PE-RC d200mm L=11.2m
PE d110;L=27.9m
PE-RC d200mm L=28.4m
PE d110;L=14.3m
PE-RC d200mm L=18.6m
1609; Įvadinė sklendė d32
552000110193
Mykolo Vaitkaus g. 37
Vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas parinkti pagal projektą Nr. AK-23/37-TDP-LVN
1612; Įvadinė sklendė d32
1327; PVC d425mm
1186 (1); PVC d425mm
1186; PVC d425mm
PE-RC d200mm; L=5.9m
1185; PVC d425mm
1331; Aklė d160 mm
Mykolo Vaitkaus g. 39
Vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas parinkti pagal projektą Nr. TDP-002/18-VN
Mykolo Vaitkaus g. 41
1615; Įvadinė sklendė d32
1614; Balnas d110/32
1617; Įvadinė sklendė d32
Mykolo Vaitkaus g. 43
334950
6178000
1337; Aklė d160 mm
1334; Aklė d160 mm
1619; Įvadinė sklendė d32
1184; PVC d600mm
Mykolo Vaitkaus g. 45
1417; Balnas d110/32
1183; PVC d425mm
1339; Aklė d160 mm
1620; Įvadinė sklendė d32
Mykolo Vaitkaus g. 47
F1
Modestas Remeža

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-03-07 15:42:29

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/1261702**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2008-12-29**
Adresas: **Gargždai, Globėjų g. 14**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-1796-4446**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5520/0011:243 Gargždų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Gyvenamosios teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: **Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos**
Žemės sklypo plotas: **0.0769 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0769 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **37.5**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **10500 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-08-08**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-11-20**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **ASTA ADOMAVIČIENĖ, gim. 1984-09-05**
DAINIUS ADOMAVIČIUS, gim. 1986-10-07
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1796-4446, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-12-07 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 8758**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-12-07**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1796-4446, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-12-07 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 8758**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-12-07**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Klaipėdos filialas, a.k. 140521880
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1796-4446, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2007-11-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-06-22**

10.2. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1796-4446, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-12-05 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 4-8651-(1.3)**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-06-22**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:


11.1. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100175640**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Gragždų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-276**
Įregistravimo data: **2021-12-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **9 kv. m, nuo 2023-01-05**

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRMA LEVINSKIENĖ


Aklė-61
Sk-66
Aklė-62
Aklė-57b
Globėjų aklg. 4
B-53
PVC, d200, L=32.3
PE d63, L=66.6
PVC, d160, L=6.8
Aklė-43a
Sk-80
Aklė-71
Globėjų g. 8
B-60
PE 100-RC, d200, L=5.1
F1-78, d425
F1-42, d425
Sk-78
Globėjų g. 10
Aklė-69
Aklė-42a
B-59
F1-41, d1000
Aklė-41a
Sk-76
Aklė-67
Globėjų g. 12
PVC, d160, L=5.4
B-58
B-57
P-48
Aklė-59a
Aklė-66
Globėjų aklg. 2
P-47
Sk-71
F1-59, d425
PVC, d160, L=5.1
Sk-70
PVC, d200, L=16.4
PE d63, L=8.9
PE d63, L=8.1
PVC, d200, L=10.9
B-56
B-55
F1-40, d1500
PVC, d200, L=46.5
PE d63, L=66.7
K-2
Sk-73
Aklė-59b
Aklė-65
Sk-72
Globėjų aklg. 1
26/55 - 0139
PVC, d160, L=7.4
26/55 - 0140
H-1
F1-39, d425
PVC, d160, L=3.3
26/55 - 0159
26/55 - 0160
Aklė-39a
Globėjų g. 14
P-55
Buitinių nuotekų išvadas ir vandentiekio įvadas parinktas pagal projektą Nr.D142-23-00-TDP-LVN
Sk-75
1276; Aklė d160 mm
1221; PVC d425mm
PE d110,L=123m
PE d110,L=14.7m
Sk-74
Tr-9
1468
1490; Balnas d110/32
B-52
B-67
F1-38, d425
Sk-64
PVC, d160, L=5.9
F1-77, d425
Sk-86
Aklė-79
Aklė-38a
B-50
Globėjų g. 16
Aklė-56
B-51
Aklė-77a
Globėjų g. 15
Buitinių nuotekų išvadas ir įvadas parinktas pagal projektą Nr. 2006-TDP-LVN
Sk-62
Sk-63
Aklė-37a
Aklė-57
Aklė-54
Aklė-38b
Sk-60
Globėjų g. 18
Globėjų g.17
B-49
B-48
PVC, d160, L=8.4
F1-37, d425
PVC, d200, L=6.2
F1-36, d1000
Sk-61
Aklė-55
PVC, d160, L=5.4
Aklė-37b
Aklė-36a
B-47
Globėjų g. 20
Globėjų g. 19
Sk-58
Aklė-52
PVC, d160, L=7.1
F1-35, d425
Sk-59
PE 100-RC, d200, L=17.1
PVC, d200, L=19.1
55200011
Knygnešių
Vandentiekio parinkti pagal Nr. EB-VBGN
552000110198
Knygnešių g. 22

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-03-12 08:13:36

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/324265**
Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
Sudarymo data: **2004-12-20**
Adresas: **Gargždai, Mykolo Vaitkaus g. 24**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**

Unikalus daikto numeris: **4400-0479-7004**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5520/0011:219 Gargždų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Gyvenamosios teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: **Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos**
Žemės sklypo plotas: **0.0800 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0800 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **38.1**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **10600 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-11-22**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-11-12**

2.2. **Pastatas**

Unikalus daikto numeris: **4400-6127-7994**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gyvenamoji (vieno buto pastatai)**
Būklė: **Leidimas vykdyti statybos darbus**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-05-25**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**

Savininkas: **UAB "Building Pro", a.k. 305598106**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0479-7004, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-11-24 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 14697**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-11-24**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**

Daiktas: **pastatas Nr. 4400-6127-7994, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-05-25 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSNS-34-230525-00263**
Aprašymas: **Nauja statyba**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-05-26**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRMA LEVINSKIENĖ

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-03-12 10:07:45

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/320664**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2004-12-15**
Adresas: **Gargždai, Knygnešių g. 29**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-0474-7644**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5520/0011:108 Gargždų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Gyvenamosios teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: **Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos**
Žemės sklypo plotas: **0.0800 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0800 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **38.1**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-11-22**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **ZUZANA RIMEIKYTĖ, gim. 1930-03-14**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0474-7644, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2005-09-30 Apskrities viršininko sprendimas Nr. G 459**
2005-09-30 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 13.6-4276
Įrašas galioja: **Nuo 2005-12-06**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra


11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Bylos Nr.: 03-09-5520-164-29

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRMA LEVINSKIENĖ


Knygnešių g. 21
Knygnešių g. 23
Knygnešių g. 25
Vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas parinkti pagal projektą
Nr. 2217-01-TDP-LVN
552000110170
Knygnešių g. 27
Knygnešių g. 29
Knygnešių g. 31
Mykolo Vaitkaus g. 22
552000110219
Mykolo Vaitkaus g. 24
Vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas parinkti pagal projektą
Nr. BP-VBGN_2023-TDP-VN
Mykolo Vaitkaus g. 26
Mykolo Vaitkaus g. 28
Mykolo Vaitkaus g. 30
Mykolo Vaitkaus g. 32
1254; PVC d425mm
1464; Balnas d110/32
1259; Aklė d160 mm
1256; Aklė d160 mm
1535; Įvadinė sklendė d32
1208; PVC d425mm
2008; Įvadinė sklendė d32
PE d110;L=4.1m
1536; Įvadinė sklendė d32
1463 (3); Balnas d110/32
PE-RC d110; L=1.3m
1463; Balnas d110/32
2009; Balnas d110/32
1538; Įvadinė sklendė d32
1263; Aklė d160 mm
1461; Balnas d110/32
1539; Įvadinė sklendė d32
1260; Aklė d160 mm
PE-RC d110; L=1.0m
1460; Balnas d110/32
PE-RC d110; L=0.6m
1783; Trišakis d110/110
2005; Aklė d160 mm
1262; Aklė d160 mm
1542; Įvadinė sklendė d32
HD-9; Hidrantas
PE d110;L=10.6m
1207; PVC d600mm
1545; Įvadinė sklendė d32
1271; Aklė d160 mm
1268; Aklė d160 mm
1548; Įvadinė sklendė d32
1206; PVC d600mm
1550; PE aklė d32
1383 (1); Sklendė DN100
1432; Balnas d110/32
1313; Aklė d160 mm
1431; Balnas d110/32
PE d110;L=0.7m
1430; Balnas d110/32
1599; Įvadinė sklendė d32
PE d110;L=5.6m
1310; Aklė d160 mm
1602; Įvadinė sklendė d32
1429; Balnas d110/32
1428; Balnas d110/32
1426; Balnas d110/32
1604; Įvadinė sklendė d32
PE d110;L=1.2m
1319; Aklė d160 mm
PE d110;L=4.4m
1316; Aklė d160 mm
PE d110;L=0.6m
1606; Įvadinė sklendė d32
1424; Balnas d110/32
1778; Trišakis d110/110
PE d110;L=5.4m
HD-7; Hidrantas
1608; Įvadinė sklendė d32
1322; Aklė d160 mm
PE d110;L=0.7m
PE d110;L=1.0m
1423; Balnas d110/32
1187; PVC d425mm
1189 (1); PVC
1321; Aklė d16
1426 (3); Balnas d110/3
1605; Įvadinė sklendė d
1318; Aklė d160 mm
1607; Įvadinė sklendė d32
1188; PVC d600mm
1425; Balnas d110/32
PE-RC d200mm L=20.3m
PE-RC d200mm L=79.6m
PE-RC d200mm L=32.7m
PE-RC d200mm L=79.4m
PE-RC d200mm L=21.1m
PE d110;L=24.3m
PE-RC d110;L=15.3m
PE-RC d110;L=18.3m
PE-RC d110;L=33.3m
PE-RC d110;L=40.2m
PE-RC d110;L=40.3m
PE-RC d110;L=21.6m
PVC d200;L=20.0m
PVC d200;L=21.6m
PVC d200;L=40.3m
KAS-1234
KAS-1242
KAS-1240
F1
V1

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-03-12 09:44:00

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/323904**
Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
Sudarymo data: **2004-12-20**
Adresas: **Gargždai, Knygnešių g. 10**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**

Unikalus daikto numeris: **4400-0479-1875**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5520/0011:179 Gargždų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Gyvenamosios teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: **Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos**
Žemės sklypo plotas: **0.0800 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0800 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **37.5**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **10800 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-06-18**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-11-18**

2.2. **Pastatas**

Unikalus daikto numeris: **4400-5343-9162**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gyvenamoji (vieno buto pastatai)**
Būklė: **Leidimas vykdyti statybos darbus**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2019-11-07**
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **A+**
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **15.40 kWh/m2/m.**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**

Savininkas: **EDITA ČERNAUSKIENĖ, gim. 1978-11-05**
VYTAUTAS ČERNAUSKAS, gim. 1973-05-20
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0479-1875, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-18 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. LM-2497**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-07-03**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0479-1875, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-18 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. LM-2497**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-07-03**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)**

Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5343-9162, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-08-11 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą Nr. GV-0283-00979/0**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-08-11**
Terminas: **Nuo 2022-08-12 iki 2032-08-12**

10.2. **Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)**

Duomenis nustatė: **DAINIUS VIRŠILAS**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5343-9162, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-12-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2585**
2022-07-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2022-07-21**

10.3. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**

Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5343-9162, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-11-07 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSNS-34-191107-00702**
Aprašymas: **Nauja statyba**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-11-11**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-03-12 09:50:03

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/323940**
Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
Sudarymo data: **2004-12-20**
Adresas: **Gargždai, Knygnešių g. 14**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**

Unikalus daikto numeris: **4400-0479-2407**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5520/0011:186 Gargždų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **0.0800 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0800 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **38.1**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **10900 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-11-16**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-03-24**

2.2. **Pastatas - Gyvenamasis namas**

Aprašymas / pastabos: **Terasa Tr. 25,78 m2**
Unikalus daikto numeris: **4400-5674-0242**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gyvenamoji (vieno buto pastatai)**
Žymėjimas plane: **1A1/b(p)**
Statybos pradžios metai: **2022**
Statybos pabaigos metai: **2023**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Individuali centrinio šildymo sistema**
Vandentiekis: **Vietinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Vietinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Blokeliai**
Stogo danga: **Betonas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **135.00 kv. m**
Naudingas plotas: **113.51 kv. m**
Gyvenamasis plotas: **89.60 kv. m**
Garažų plotas: **21.49 kv. m**
Tūris: **598 kub. m**
Užstatytas plotas: **216.00 kv. m**
Kambarių skaičius: **4**
Koordinatė X: **6178258.5**
Koordinatė Y: **334878.25**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **182000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **182000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2023-02-24**
Vidutinė rinkos vertė: **123000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-02-24**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-02-24**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**

Savininkas: **ANTANAS PUPŠYS, gim. 1975-10-02**
KRISTINA PUPŠIENĖ, gim. 1982-06-17
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5674-0242, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-11-06 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-231106-11568**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-11-20**

4.2. **Nuosavybės teisė**

Savininkas: **ANTANAS PUPŠYS, gim. 1975-10-02**
KRISTINA PUPŠIENĖ, gim. 1982-06-17
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0479-2407, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-01-03 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. K1ES-15**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-01-16**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė**

Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5674-0242, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-11-10 Asmens prašymas**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-11-20**

7.2. **Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0479-2407, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-01-03 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. K1ES-15**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-01-16**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5674-0242, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-02-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2023-11-06 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-231106-11568
Įrašas galioja: **Nuo 2023-11-17**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
KRISTINA MARCINKONIENĖ
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5674-0242, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-11-05 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2760**
2023-02-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2023-11-17**

10.3. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
GEDIMINAS BAGDONAS
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0479-2407, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-05-17 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1272**
2023-03-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2023-11-16**

10.4. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0479-2407, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-03-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-11-16**


11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRMA LEVINSKIENĖ


Sk-83
Aklė-74
Globėjų g. 5
Aklė-45b
Sk-82
B-64
Aklė-72
Aklė-44b
Globėjų g. 7
Aklė-70
PE d110, L=41.1
PVC, d160, L=8.4
Globėjų g. 9
Buitinių nuotekų išvadas ir vandentiekio įvadas parinktas pagal projektą Nr. 2019-07-03-TDP-LVN
Knygnešių g. 6
Knygnešių g. 5
552000110208
Knygnešių g. 8
Knygnešių g. 7
552000110179
Knygnešių g. 10
Vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas parinkti pagal projektą Nr. 91002-00-SPP-VN
Knygnešių g. 9
Knygnešių g. 12
Knygnešių g. 11
552000110186
Knygnešių g. 14
Vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas parinkti pagal projektą Nr. SS147-TDP-LVN
Knygnešių g. 13
Knygnešių g. 16
552000110151
Mykolo Vaitkaus g. 12
Vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas parinkti pagal projektą Nr. KP-G-19/08-TDP-LVN
552000110126
Mykolo Vaitkaus g. 14
Vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas parinkti pagal projektą Nr. KP-G-19/23-TDP-LVN
Vandentiekio įvadas parinkti pagal projek
Nr. RK-2023-01-01-
SK-90; Įvadinė skiendė d32
1234; Aklė d160 mm
1216; PVC d425mm
1479; Balnas d110/32
PE d110;L=1.0m
1238; Aklė d160 mm
SK-93; Įvadinė skiendė d32
1478; Balnas d110/32
PE d110;L=5.2m
SK-94; Įvadinė skiendė d32
SK-92; Įvadinė skiendė d32
1240; Aklė d160 mm
1215; PVC d425mm
1477; Balnas d110/32
1241; Aklė d160 mm
1476; Balnas d110/32
1214; PVC d425mm
PE d110;L=1.6m
1785; Trišakis d110/110
1993; Aklė d160 mm
1516; Įvadinė skiendė d32
1475; Balnas d110/32
1243; Aklė d160 mm
PE d110;L=1.4m
HD-10; Hidrantas
PE d110;L=10.5m
PVC d200;L=5.6m
1994; PVC d425mm
1519; Įvadinė skiendė d32
1474; Balnas d110/32
1473; Balnas d110/32
1518; Įvadinė skiendė d32
PE d110;L=1.0m
1247; Aklė d160 mm
1246; Aklė d160 mm
1521; Įvadinė skiendė d32
1213; PVC d600mm
1472; Balnas d110/32
1471; Balnas d110/32
1995; Aklė d160 mm
1212; PVC d425mm
PE d110;L=1.5m
1525; Įvadinė skiendė d32
1524; Įvadinė skiendė d32
1249; Aklė d160 mm
1470; Balnas d110/32
PVC d200;L=6.0m
PE d110;L=5.0m
1528; Įvadinė skiendė d32
1251; Aklė d160 mm
1211; PVC d425mm
1469; Balnas d110/32
PE d110;L=33.9m
PVC d200;L=33.9m
PE d110;L=42.8m
PVC d200;L=19.0m
PE d110;L=19.0m
PVC d200;L=15.0m
PE d110;L=17.9m
PVC d200;L=19.3m
PE d110;L=19.5m
PVC d200;L=11.6m
F1
V1

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-03-12 08:15:26

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/324112**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2004-12-20**
Adresas: **Gargždai, Mykolo Vaitkaus g. 27**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-0479-4656**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5520/0011:205 Gargždų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Gyvenamosios teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: **Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos**
Žemės sklypo plotas: **0.0800 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0800 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **38.1**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **8350 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-05-02**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-11-24**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **GENOVAITĖ RUMBUTIENĖ, gim. 1931-10-28**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0479-4656, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2006-04-25 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. NGP-2366**
Įrašas galioja: **Nuo 2006-05-04**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0479-4656, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.008 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra


11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRMA LEVINSKIENĖ



Sklypo Mykolo Vaitkaus g. 27
įvado/išvado vieta suderinta
Sklypo savininkė Regina Gudauskienė

Gudauskienė 2024.07.03

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-03-07 15:49:34

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/320689**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2004-12-15**
Adresas: **Gargždai, Globėjų g. 17**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-0474-7911**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5520/0011:112 Gargždų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Gyvenamosios teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: **Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos**
Žemės sklypo plotas: **0.0800 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0800 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **38.1**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **10700 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2020-03-03**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-11-22**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **SIMA MOCKUVIENĖ, gim. 1987-07-28**
ROBERTAS MOCKUS, gim. 1982-04-22
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0474-7911, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-03-06 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. LM-910**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-03-20**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0474-7911, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-03-06 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. LM-910**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-03-20**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRMA LEVINSKIENĖ

Sutikimas

Nurodyta vieta plane vandentiekio įvado ir nuotekų išvado yra tinkama ir neprieštarauju, kad klojamų tinklų vandentiekio, ryšių, elektros ir nuotekų apsaugos zona (AZ) patektų į man priklausančio sklypo ribas.

Aš Robertas Mockus ,

neprieštarauju, kad man priklausančiame sklype bus nustatyta vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zona po 2,5 m į abi puses nuo ašies, kai tinklas klojamas iki 2,5 m gylio (projektuojamų vandentiekio ir nuotekų). Nuo naujai klojamų elektros tinklų ir elektros kabelių į abi puses bus nustatyta apsaugos zona po 1,0 m nuo įrengiamo kabelio (projektuojamas maitinimas ir valdymas buitinių nuotekų siurblinei).

Prašau atsiųsti raštišką sutikimą adresu UAB „Projektai Co" Ateities pl. 31, Lt-52167, Kaunas. El. paštas - aiste.baukyte@zilinskis.com

Apsaugos zonoje galios ir LR Vyriausybės 2019 06 06 nutarimo Nr. XIII-2166 "Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas" patvirtinti žemės naudojimo apribojimai (priedas Nr. 1).

Pridedama:


1. Priedas Nr. 1 - Ištrauka iš LR Vyriausybės 2019 birželio 6d. nutarimo Nr. XIII-2166 " Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas".

Sutinku: Robertas Mockus

(vardas, pavardė) (parašas)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Žymėjimas	Ženklo reikšmė
V1	Proj. vandentiekio tinklai
F1	Proj. nuotekų tinklai
FS1	Proj. slėginių nuotekų tinklai
	Proj. tinklų apsaugos zona



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-03-07 15:34:10

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/1300699**
Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
Sudarymo data: **2009-06-02**
Adresas: **Gargždai, Globėjų g. 26**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-1861-8307**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5520/0011:257 Gargždų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Gyvenamosios teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: **Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos**
Žemės sklypo plotas: **0.0771 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0771 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **37.5**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **9280 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-12-01**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-11-20**

2.2. **Pastatas**
Unikalus daikto numeris: **4400-6161-4435**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gyvenamoji (vieno buto pastatai)**
Būklė: **Leidimas vykdyti statybos darbus**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-07-24**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **ARŪNAS ŽILIUS, gim. 1975-11-23**
NIJOLĖ ŽILIENĖ, gim. 1978-07-17
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1861-8307, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-12-06 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 10826**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-12-12**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1861-8307, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-12-06 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 10826**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-12-12**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-6161-4435, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-07-24 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSNS-34-230724-00375**
Aprašymas: **Nauja statyba**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-24**

10.2. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1861-8307, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-05-26 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 4-3338-(1.3)**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-07-03**

10.3. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Klaipėdos filialas, a.k. 140521880
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1861-8307, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2007-11-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-07-03**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRMA LEVINSKIENĖ

Sutikimas

Nurodyta vieta plane vandentiekio įvado ir nuotekų išvado yra tinkama ir neprieštarauju, kad klojamų tinklų vandentiekio, ryšių, elektros ir nuotekų apsaugos zona (AZ) patektų į man priklausančio sklypo ribas.

Aš Rojelė Žilienė, Aurimas Žilius,
neprieštarauju, kad man priklausančiame sklype bus nustatyta vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zona po 2,5 m į abi puses nuo ašies, kai tinklas klojamas iki 2,5 m gylio (projektuojamų vandentiekio ir nuotekų). Nuo naujai klojamų elektros tinklų ir elektros kabelių į abi puses bus nustatyta apsaugos zona po 1,0 m nuo įrengiamo kabelio (projektuojamas maitinimas ir valdymas buitinių nuotekų siurblinei).

Prašau atsiųsti raštišką sutikimą adresu UAB „Projektai Co" Ateities pl. 31, Lt-52167, Kaunas. El. paštas - aiste.baukyte@zilinskis.com

Apsaugos zonoje galios ir LR Vyriausybės 2019 06 06 nutarimo Nr. XIII-2166 "Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas" patvirtinti žemės naudojimo apribojimai (priedas Nr. 1).

Pridedama:


1. Priedas Nr. 1 – Ištrauka iš LR Vyriausybės 2019 birželio 6d. nutarimo Nr. XIII-2166 " Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas".

Sutinku: Rojelė Žilienė, Aurimas Žilius (parašas)

(vardas, pavardė)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Žymėjimas	Ženklo reikšmė
V1	Proj. vandentiekio tinklai
F1	Proj. nuotekų tinklai
FS1	Proj. slėginių nuotekų tinklai
	Proj. tinklų apsaugos zona



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-03-07 15:33:17

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/320516**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2004-12-15**
Adresas: **Gargždai, Globėjų g. 31**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-0474-5582**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5520/0011:80 Gargždų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Gyvenamosios teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: **Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos**
Žemės sklypo plotas: **0.1838 ha**
Užstatyta teritorija: **0.1838 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **38.1**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **24183 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-08-22**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-11-22**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **VYTAUTAS BALSYS, gim. 1958-12-31**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0474-5582, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-08-24 Dovanojimo sutartis Nr. MV7-7666**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-09-06**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0474-5582, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-08-24 Dovanojimo sutartis Nr. MV7-7666**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-09-06**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Bylos Nr.: 03-09-5520-165-31

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRMA LEVINSKIENĖ

Sutikimas

Nurodyta vieta plane vandentiekio įvado ir nuotekų išvado yra tinkama ir neprieštarauju, kad klojamų tinklų vandentiekio, ryšių, elektros ir nuotekų apsaugos zona (AZ) patektų į man priklausančio sklypo ribas.

Aš VYTAUTAS BALSYS,

neprieštarauju, kad man priklausančiame sklype bus nustatyta vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zona po 2,5 m į abi puses nuo ašies, kai tinklas klojamas iki 2,5 m gylio (projektuojamų vandentiekio ir nuotekų). Nuo naujai klojamų elektros tinklų ir elektros kabelių į abi puses bus nustatyta apsaugos zona po 1,0 m nuo įrengiamo kabelio (projektuojamas maitinimas ir valdymas buitinių nuotekų siurblinei).

Prašau atsiųsti raštišką sutikimą adresu UAB „Projektai Co" Ateities pl. 31, Lt-52167, Kaunas. El. paštas - aiste.baukyte@zilinskis.com

Apsaugos zonoje galios ir LR Vyriausybės 2019 06 06 nutarimo Nr. XIII-2166 "Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas" patvirtinti žemės naudojimo apribojimai (priedas Nr. 1).

Pridedama:


1. Priedas Nr. 1 - Ištrauka iš LR Vyriausybės 2019 birželio 6d. nutarimo Nr. XIII-2166 " Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas".

Sutinku: VYTAUTAS BALSYS

(vardas, pavardė) (parašas)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Žymėjimas	Ženklo reikšmė
—— V1 ——	Proj. vandentiekio tinklai
—— F1 ——	Proj. nuotekų tinklai
—— FS1 ——	Proj. slėginių nuotekų tinklai
— — — — —	Proj. tinklų apsaugos zona



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-03-12 09:37:27

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/323818**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2004-12-20**
Adresas: **Gargždai, Knygnešių g. 3**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**

Unikalus daikto numeris: **4400-0479-0556**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5520/0011:168 Gargždų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Gyvenamosios teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: **Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos**
Žemės sklypo plotas: **0.0800 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0800 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **37.5**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **16634 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2007-06-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-11-17**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**

Savininkas: **LINA GIRSKIENĖ, gim. 1971-05-05**
Daiktas: **1/3 žemės sklypo Nr. 4400-0479-0556, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2007-07-02 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. NB2-3920**
Įrašas galioja: **Nuo 2007-07-12**

4.2. **Nuosavybės teisė**

Savininkas: **ARŪNAS SKUODAS, gim. 1967-09-26**
Daiktas: **1/3 žemės sklypo Nr. 4400-0479-0556, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2007-07-02 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. NB2-3920**
Įrašas galioja: **Nuo 2007-07-12**

4.3. **Nuosavybės teisė**

Savininkas: **ALINA GREFELIENĖ, gim. 1965-06-12**
Daiktas: **1/3 žemės sklypo Nr. 4400-0479-0556, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2007-07-02 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. NB2-3920**
Įrašas galioja: **Nuo 2007-07-12**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRMA LEVINSKIENĖ

Sutikimas

Nurodyta vieta plane vandentiekio įvado ir nuotekų išvado yra tinkama ir neprieštarauju, kad klojamų tinklų vandentiekio ir nuotekų apsaugos zona (AZ) patektų į man priklausančio sklypo ribas.

Aš Alina Szefelienė, Arūnas Skvodas, Lina Giškienė
neprieštarauju, kad man priklausančiame sklype bus nustatyta vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zona po 2,5 m į abi puses nuo ašies, kai tinklas klojamas iki 2,5 m gylio (projektuojamų vandentiekio ir nuotekų).

Apsaugos zonoje galios ir LR Vyriausybės 2019 06 06 nutarimo Nr. XIII-2166 "Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas" patvirtinti žemės naudojimo apribojimai (priedas Nr. 1).


Pridedama:

1. Priedas Nr. 1 - Ištrauka iš LR Vyriausybės 2019 birželio 6d. nutarimo Nr. XIII-2166 " Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas".

Sutinku: Alina Szefelienė, Arūnas Skvodas, Lina Giškienė, Lina Giškienė
(vardas, pavardė) (parašas)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil. Nr.	Simbolis	Aprašas
1	V1	Proj. vandentiekio tinklai
2	F1	Proj. buitinių nuotekų tinklai
3		Geodezinių sklypų ribos
4		Apsaugos zona



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-03-12 09:55:19

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/323918**
Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
Sudarymo data: **2004-12-20**
Adresas: **Gargždai, Knygnešių g. 17**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**

Unikalus daikto numeris: **4400-0479-2107**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5520/0011:182 Gargždų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Gyvenamosios teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: **Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos**
Žemės sklypo plotas: **0.0800 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0800 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **38.1**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **10030 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2006-08-22**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-11-18**

2.2. **Pastatas - Gyvenamasis namas**

Unikalus daikto numeris: **4400-5355-3345**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gyvenamoji (vieno buto pastatai)**
Žymėjimas plane: **1A1b**
Būklė: **Nebaigtas statyti**
Statybos pradžios metai: **2019**
Statybos pabaigos metai: **2020**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **27 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Blokeliai**
Stogo danga: **Nėra**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **169.68 kv. m**
Naudingas plotas: **133.80 kv. m**
Gyvenamasis plotas: **97.58 kv. m**
Garažų plotas: **35.88 kv. m**
Tūris: **675 kub. m**
Užstatytas plotas: **190.00 kv. m**
Kambarių skaičius: **4**
Koordinatė X: **6178218**
Koordinatė Y: **334910.25**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **42500 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **42500 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2020-02-21**
Vidutinė rinkos vertė: **23700 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2020-02-21**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2020-02-21**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**

Savininkas: **GIEDRIUS GARBENČIUS, gim. 1979-09-27**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5355-3345, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-03-18 Pažyma apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto Nr. ACUB-20-200318-01145**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-04-23**

4.2. **Nuosavybės teisė**

Savininkas: **GIEDRIUS GARBENČIUS, gim. 1979-09-27**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0479-2107, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2006-09-18 Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas Nr. NB2-6202**
Įrašas galioja: **Nuo 2006-09-28**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
RITA ABLINGIENĖ
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5355-3345, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1465**
2020-02-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2020-04-21**

10.2. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5355-3345, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-02-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2020-03-18 Pažyma apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto Nr. ACUB-20-200318-01145
Įrašas galioja: **Nuo 2020-04-21**

10.3. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5355-3345, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-11-26 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSNS-34-191126-00747**
Aprašymas: **Nauja statyba**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-11-26**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRMA LEVINSKIENĖ

Sutikimas

Nurodyta vieta plane vandentiekio įvado ir nuotekų išvado yra tinkama ir neprieštarauju, kad klojamų tinklų vandentiekio ir nuotekų apsaugos zona (AZ) priartėja prie man priklausančio sklypo ribos.

Aš Giedrius Gorbenčius,

neprieštarauju, kad man priklausančiame sklype bus nustatyta vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zona po 2,5 m į abi puses nuo ašies, kai tinklas klojamas iki 2,5 m gylio (projektuojamų vandentiekio ir nuotekų).

Apsaugos zonoje galios ir LR Vyriausybės 2019 06 06 nutarimo Nr. XIII-2166 "Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas" patvirtinti žemės naudojimo apribojimai (priedas Nr. 1).

Pridedama:


1. Priedas Nr. 1 - Ištrauka iš LR Vyriausybės 2019 birželio 6d. nutarimo Nr. XIII-2166 " Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas".

Sutinku: Giedrius Gorbenčius

(vardas, pavardė) (parašas)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil. Nr.	Simbolis	Aprašas
1	V1	Proj. vandentiekio tinklai
2	F1	Proj. buitinių nuotekų tinklai
3		Geodezinių sklypų ribos
4		Apsaugos zona



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-03-12 10:05:06

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/323829**
Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
Sudarymo data: **2004-12-20**
Adresas: **Gargždai, Knygnešių g. 25**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**

Unikalus daikto numeris: **4400-0479-0778**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5520/0011:170 Gargždų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Gyvenamosios teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: **Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos**
Žemės sklypo plotas: **0.0800 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0800 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **37.5**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **10600 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-01-12**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-11-22**

2.2. **Pastatas**

Unikalus daikto numeris: **4400-6211-1139**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gyvenamoji (vieno buto pastatai)**
Būklė: **Leidimas vykdyti statybos darbus**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-09-05**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**

Savininkas: **UAB "Kaspa", a.k. 304035959**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0479-0778, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-01-14 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. K1ES-486**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-20**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**

Daiktas: **pastatas Nr. 4400-6211-1139, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-09-05 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSNS-34-230905-00445**
Aprašymas: **Nauja statyba**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-09-05**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRMA LEVINSKIENĖ

Sutikimas

Nurodyta vieta plane vandentiekio įvado ir nuotekų išvado yra tinkama ir neprieštarauju, kad klojamų tinklų vandentiekio ir nuotekų apsaugos zona (AZ) patektų į man priklausančio sklypo ribas.

Aš Nikolija Kasparavičienė ,
neprieštarauju, kad man priklausančiame sklype bus nustatyta vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zona po 2,5 m į abi puses nuo ašies, kai tinklas klojamas iki 2,5 m gylio (projektuojamų vandentiekio ir nuotekų).

Apsaugos zonoje galios ir LR Vyriausybės 2019 06 06 nutarimo Nr. XIII-2166 "Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas" patvirtinti žemės naudojimo apribojimai (priedas Nr. 1).


Pridedama:

1. Priedas Nr. 1 - Ištrauka iš LR Vyriausybės 2019 birželio 6d. nutarimo Nr. XIII-2166 " Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas".

Sutinku: Nikolija Kasparavičienė (vardas, pavardė) (parašas)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil. Nr.	Simbolis	Aprašas
1	V1	Proj. vandentiekio tinklai
2	F1	Proj. buitinių nuotekų tinklai
3		Geodezinių sklypų ribos
4		Apsaugos zona



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-03-12 10:07:45

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/320664**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2004-12-15**
Adresas: **Gargždai, Knygnešių g. 29**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-0474-7644**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5520/0011:108 Gargždų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Gyvenamosios teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: **Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos**
Žemės sklypo plotas: **0.0800 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0800 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **38.1**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-11-22**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **ZUZANA RIMEIKYTĖ, gim. 1930-03-14**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0474-7644, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2005-09-30 Apskrities viršininko sprendimas Nr. G 459**
2005-09-30 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 13.6-4276
Įrašas galioja: **Nuo 2005-12-06**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Bylos Nr.: 03-09-5520-164-29

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRMA LEVINSKIENĖ

Sutikimas

Nurodyta vieta plane vandentiekio įvado ir nuotekų išvado yra tinkama ir neprieštarauju, kad klojamų tinklų vandentiekio ir nuotekų apsaugos zona (AZ) patektų į man priklausančio sklypo ribas.

Aš _____,
neprieštarauju, kad man priklausančiame sklype bus nustatyta vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zona po 2,5 m į abi puses nuo ašies, kai tinklas klojamas iki 2,5 m gylio (projektuojamų vandentiekio ir nuotekų).

Apsaugos zonoje galios ir LR Vyriausybės 2019 06 06 nutarimo Nr. XIII-2166 "Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas" patvirtinti žemės naudojimo apribojimai (priedas Nr. 1).

Pridedama:


1. Priedas Nr. 1 - Ištrauka iš LR Vyriausybės 2019 birželio 6d. nutarimo Nr. XIII-2166 " Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas".

Sutinku:

_____ _____
(vardas, pavardė) (parašas)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil. Nr.	Simbolis	Aprašas
1	V1	Proj. vandentiekio tinklai
2	F1	Proj. buitinių nuotekų tinklai
3		Geodezinių sklypų ribos
4		Apsaugos zona



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-03-08 09:01:48

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/1267475**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2009-01-16**
Adresas: **Gargždai, Tvenkinio g. 15**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-1804-6636**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5520/0011:251 Gargždų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Gyvenamosios teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: **Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos**
Žemės sklypo plotas: **0.1500 ha**
Užstatyta teritorija: **0.1500 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **37.5**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **15600 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-02-01**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-11-20**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **NERINGA STAGIENĖ, gim. 1973-05-21**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1804-6636, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-02-04 Dovanojimo sutartis Nr. 476**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-02-10**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1804-6636, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-02-04 Dovanojimo sutartis Nr. 476**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-02-10**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1804-6636, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-01-07 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 4-65-(1.3)**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-02-20**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Klaipėdos filialas, a.k. 140521880
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1804-6636, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2007-11-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-02-20**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100102152**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Gragždų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-276**
Įregistravimo data: **2021-11-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1 kv. m, nuo 2023-01-04**

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRMA LEVINSKIENĖ

Sutikimas

Nurodyta vieta plane vandentiekio įvado ir nuotekų išvado yra tinkama ir neprieštarauju, kad klojamų tinklų vandentiekio, ryšių, elektros ir nuotekų apsaugos zona (AZ) patektų į man priklausančio sklypo ribas.

Aš Neringa Magrienė,
neprieštarauju, kad man priklausančiame sklype bus nustatyta vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zona po 2,5 m į abi puses nuo ašies, kai tinklas klojamas iki 2,5 m gylio (projektuojamų vandentiekio ir nuotekų). Nuo naujai klojamų elektros tinklų ir elektros kabelių į abi puses bus nustatyta apsaugos zona po 1,0 m nuo įrengiamo kabelio (projektuojamas maitinimas ir valdymas buitinių nuotekų siurblinei).

Prašau atsiųsti raštišką sutikimą adresu UAB „Projektai Co" Ateities pl. 31, Lt-52167, Kaunas. El. paštas - aiste.baukyte@zilinskis.com

Apsaugos zonoje galios ir LR Vyriausybės 2019 06 06 nutarimo Nr. XIII-2166 "Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas" patvirtinti žemės naudojimo apribojimai (priedas Nr. 1).

Pridedama:


1. Priedas Nr. 1 - Ištrauka iš LR Vyriausybės 2019 birželio 6d. nutarimo Nr. XIII-2166 " Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas".

Sutinku:

Neringa Magrienė (vardas, pavardė) (parašas)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Žymėjimas	Ženklo reikšmė
—— V1 ——	Proj. vandentiekio tinklai
—— N1 ——	Proj. nuotekų tinklai
—— FS1 ——	Proj. slėginių nuotekų tinklai
— — — — —	Proj. tinklų apsaugos zona



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-03-08 09:48:09

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: **44/320589**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2004-12-15**
Adresas: **Gargždai, Mykolo Vaitkaus g. 1**

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-0474-6590**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5520/0011:90 Gargždų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Gyvenamosios teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: **Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos**
Žemės sklypo plotas: **0.0851 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0851 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **38.1**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **11300 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-12-01**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-11-11**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **DOVILĖ MARTIŠIŪTĖ, gim. 1995-08-06**
MANTAS ERINGIS, gim. 1994-06-17
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0474-6590, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-12-20 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 7242**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-12-27**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. **Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0474-6590, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-12-20 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 7242**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-12-27**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100639378**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-02-06 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Klaipėdos rajono savivaldybėje Nr. 3-47**
Įregistravimo data: **2024-02-13**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **41 kv. m, nuo 2024-02-13**

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRMA LEVINSKIENĖ

Sutikimas

Nurodyta vieta plane vandentiekio įvado ir nuotekų išvado yra tinkama ir neprieštarauju, kad klojamų tinklų vandentiekio ir nuotekų apsaugos zona (AZ) patektų į man priklausančio sklypo ribas.

Aš Mantas Eringis,
neprieštarauju, kad man priklausančiame sklype bus nustatyta vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zona po 2,5 m į abi puses nuo ašies, kai tinklas klojamas iki 2,5 m gylio (projektuojamų vandentiekio ir nuotekų).

Apsaugos zonoje galios ir LR Vyriausybės 2019 06 06 nutarimo Nr. XIII-2166 "Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas" patvirtinti žemės naudojimo apribojimai (priedas Nr. 1).


Pridedama:

1. Priedas Nr. 1 - Ištrauka iš LR Vyriausybės 2019 birželio 6d. nutarimo Nr. XIII-2166 " Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas".

Sutinku: Mantas Eringis (vardas, pavardė) (parašas)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil. Nr.	Simbolis	Aprašas
1	V1	Proj. vandentiekio tinklai
2	F1	Proj. buitinių nuotekų tinklai
3		Geodezinių sklypų ribos
4		Apsaugos zona



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-03-08 09:50:00

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/320568**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2004-12-15**
Adresas: **Gargždai, Mykolo Vaitkaus g. 3**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-0474-6370**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5520/0011:88 Gargždų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Gyvenamosios teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: **Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos**
Žemės sklypo plotas: **0.0800 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0800 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **38.1**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **10030 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2006-08-10**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-11-11**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **VLADAS LUKAS, gim. 1963-08-07**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0474-6370, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2006-08-23 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. NB2-6095**
Įrašas galioja: **Nuo 2006-08-25**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0474-6370, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2006-09-07 Sutartinė hipoteka Nr. 5173**
2006-09-13 IDK Nr. 03120060009949
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Bylos Nr.: 03-09-5520-163-03

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRMA LEVINSKIENĖ

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-03-08 09:53:49

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/320792**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2004-12-15**
Adresas: **Gargždai, Mykolo Vaitkaus g. 5**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-0474-9448**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5520/0011:140 Gargždų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Gyvenamosios teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: **Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos**
Žemės sklypo plotas: **0.0800 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0800 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **38.1**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **10030 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2006-08-10**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-11-11**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **VLADAS LUKAS, gim. 1963-08-07**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0474-9448, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2006-08-23 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. NB2-6096**
Įrašas galioja: **Nuo 2006-08-25**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0474-9448, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2006-09-07 Sutartinė hipoteka Nr. 5173**
2006-09-13 IDK Nr. 03120060009949
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-01**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRMA LEVINSKIENĖ

Sutikimas

Nurodyta vieta plane vandentiekio įvado ir nuotekų išvado yra tinkama ir neprieštarauju, kad klojamų tinklų vandentiekio ir nuotekų apsaugos zona (AZ) patektų į man priklausančio sklypo ribas.

Aš Vladas Lukas,
neprieštarauju, kad man priklausančiame sklype bus nustatyta vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zona po 2,5 m į abi puses nuo ašies, kai tinklas klojamas iki 2,5 m gylio (projektuojamų vandentiekio ir nuotekų).

Apsaugos zonoje galios ir LR Vyriausybės 2019 06 06 nutarimo Nr. XIII-2166 "Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas" patvirtinti žemės naudojimo apribojimai (priedas Nr. 1).


Pridedama:

1. Priedas Nr. 1 - Ištrauka iš LR Vyriausybės 2019 birželio 6d. nutarimo Nr. XIII-2166 " Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas".

Sutinku: Vladas Lukas
(vardas, pavardė) (parašas)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil. Nr.	Simbolis	Aprašas
1	V1	Proj. vandentiekio tinklai
2	F1	Proj. buitinių nuotekų tinklai
3		Geodezinių sklypų ribos
4		Apsaugos zona



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-03-12 08:13:36

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/324265**
Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
Sudarymo data: **2004-12-20**
Adresas: **Gargždai, Mykolo Vaitkaus g. 24**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**

Unikalus daikto numeris: **4400-0479-7004**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5520/0011:219 Gargždų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Gyvenamosios teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: **Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos**
Žemės sklypo plotas: **0.0800 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0800 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **38.1**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **10600 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-11-22**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-11-12**

2.2. **Pastatas**

Unikalus daikto numeris: **4400-6127-7994**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gyvenamoji (vieno buto pastatai)**
Būklė: **Leidimas vykdyti statybos darbus**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-05-25**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**

Savininkas: **UAB "Building Pro", a.k. 305598106**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0479-7004, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-11-24 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 14697**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-11-24**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**

Daiktas: **pastatas Nr. 4400-6127-7994, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-05-25 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSNS-34-230525-00263**
Aprašymas: **Nauja statyba**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-05-26**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRMA LEVINSKIENĖ

Sutikimas

Nurodyta vieta plane vandentiekio įvado ir nuotekų išvado yra tinkama ir neprieštarauju, kad klojamų tinklų vandentiekio ir nuotekų apsaugos zona (AZ) patektų į man priklausančio sklypo ribas.

Aš _____,
neprieštarauju, kad man priklausančiame sklype bus nustatyta vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zona po 2,5 m į abi puses nuo ašies, kai tinklas klojamas iki 2,5 m gylio (projektuojamų vandentiekio ir nuotekų).

Apsaugos zonoje galios ir LR Vyriausybės 2019 06 06 nutarimo Nr. XIII-2166 "Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas" patvirtinti žemės naudojimo apribojimai (priedas Nr. 1).


Pridedama:

1. Priedas Nr. 1 - Ištrauka iš LR Vyriausybės 2019 birželio 6d. nutarimo Nr. XIII-2166 " Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas".

Sutinku: Raimondas Masas _____
(vardas, pavardė) (parašas)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil. Nr.	Simbolis	Aprašas
1	V1	Proj. vandentiekio tinklai
2	F1	Proj. buitinių nuotekų tinklai
3		Geodezinių sklypų ribos
4		Apsaugos zona



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-03-12 08:16:25

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/323800**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2004-12-20**
Adresas: **Gargždai, Mykolo Vaitkaus g. 28**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-0479-0290**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5520/0011:166 Gargždų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Gyvenamosios teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: **Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos**
Žemės sklypo plotas: **0.0800 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0800 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **38.1**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-11-22**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **VACLOVAS SAKALAUSKAS, gim. 1938-01-30**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0479-0290, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2005-09-30 Apskrities viršininko sprendimas Nr. G 449**
2005-09-30 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 13.6-4266
Įrašas galioja: **Nuo 2006-02-08**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRMA LEVINSKIENĖ

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-03-12 08:18:35

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/324209**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2004-12-20**
Adresas: **Gargždai, Mykolo Vaitkaus g. 30**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-0479-6138**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5520/0011:213 Gargždų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Gyvenamosios teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: **Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos**
Žemės sklypo plotas: **0.0800 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0800 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **38.1**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-11-22**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **VACLOVAS SAKALAUSKAS, gim. 1938-01-30**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0479-6138, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2005-11-02 Apskrities viršininko sprendimas Nr. G 470**
2005-11-02 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 13.6-4808
Įrašas galioja: **Nuo 2006-02-08**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRMA LEVINSKIENĖ

Nurodyta vieta plane vandentiekio įvado ir nuotekų išvado yra tinkama ir neprieštarauju, kad klojamų tinklų vandentiekio ir nuotekų apsaugos zona (AZ) patektų į man priklausančio sklypo ribas.

Aš _____,
neprieštarauju, kad man priklausančiame sklype bus nustatyta vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zona po 2,5 m į abi puses nuo ašies, kai tinklas klojamas iki 2,5 m gylio (projektuojamų vandentiekio ir nuotekų).

Apsaugos zonoje galios ir LR Vyriausybės 2019 06 06 nutarimo Nr. XIII-2166 "Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas" patvirtinti žemės naudojimo apribojimai (priedas Nr. 1).


Pridedama:

1. Priedas Nr. 1 - Ištrauka iš LR Vyriausybės 2019 birželio 6d. nutarimo Nr. XIII-2166 " Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas".

Sutinku: Vaclovas Sakalauskas _____
(vardas, pavardė) (parašas)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil. Nr.	Simbolis	Aprašas
1	V1	Proj. vandentiekio tinklai
2	F1	Proj. buitinių nuotekų tinklai
3		Geodezinių sklypų ribos
4		Apsaugos zona



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-03-12 08:48:16

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/320783**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2004-12-15**
Adresas: **Gargždai, Mykolo Vaitkaus g. 52**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-0474-9346**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5520/0011:137 Gargždų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Gyvenamosios teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: **Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos**
Žemės sklypo plotas: **0.1582 ha**
Užstatyta teritorija: **0.1582 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **38.1**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **39678 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2009-06-23**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-11-25**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **TOMAS ŠLAJUS, gim. 1974-09-04**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0474-9346, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-06-26 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 1873**
2009-06-26 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1866
2010-11-02 Apylinkės teismo sprendimas Nr. N2-2205-867/2010
Įrašas galioja: **Nuo 2011-05-20**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0474-9346, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-11-02 Apylinkės teismo sprendimas Nr. N2-2205-867/2010**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-05-20**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRMA LEVINSKIENĖ

Sutikimas

Nurodyta vieta plane vandentiekio įvado ir nuotekų išvado yra tinkama ir neprieštarauju, kad klojamų tinklų vandentiekio ir nuotekų apsaugos zona (AZ) patektų į man priklausančio sklypo ribas.

Aš _____,
neprieštarauju, kad man priklausančiame sklype bus nustatyta vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zona po 2,5 m į abi puses nuo ašies, kai tinklas klojamas iki 2,5 m gylio (projektuojamų vandentiekio ir nuotekų).

Apsaugos zonoje galios ir LR Vyriausybės 2019 06 06 nutarimo Nr. XIII-2166 "Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas" patvirtinti žemės naudojimo apribojimai (priedas Nr. 1).


Pridedama:

1. Priedas Nr. 1 - Ištrauka iš LR Vyriausybės 2019 birželio 6d. nutarimo Nr. XIII-2166 " Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas".

Sutinku: Tomas Šlajus _____
(vardas, pavardė) (parašas)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil. Nr.	Simbolis	Aprašas
1	V1	Proj. vandentiekio tinklai
2	F1	Proj. buitinių nuotekų tinklai
3		Geodezinių sklypų ribos
4		Apsaugos zona



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-03-12 08:54:29

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: **44/323958**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2004-12-20**
Adresas: **Gargždai, Mykolo Vaitkaus g. 59**

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-0479-2646**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5520/0011:189 Gargždų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Gyvenamosios teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: **Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos**
Žemės sklypo plotas: **0.0800 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0800 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **38.1**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **10900 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-05-29**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-11-24**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **DEIVIDAS MINEVIČIUS, gim. 1983-03-15**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0479-2646, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-02-06 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. LM-300**
2023-05-29 Turto pasidalijimo sutartis Nr. LM-1648
Įrašas galioja: **Nuo 2023-05-30**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0479-2646, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-05-29 Turto pasidalijimo sutartis Nr. LM-1648**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-05-30**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100102662**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Gragždų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-276**
Įregistravimo data: **2021-11-11**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **2 kv. m, nuo 2023-01-04**

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRMA LEVINSKIENĖ

Kvalifikuotas elektroninis parašas
NERIJUS JUŠKA
2025-01-31 11:38:45 GMT+2
Paskirtis: Parašas
Powered by Dokobit

Sutikimas

Nurodyta vieta plane vandentiekio įvado ir nuotekų išvado yra tinkama ir neprieštarauju, kad klojamų tinklų vandentiekio ir nuotekų apsaugos zona (AZ) patektų į man priklausančio sklypo ribas.

Aš _____ ,
neprieštarauju, kad man priklausančiame sklype bus nustatyta vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zona po 2,5 m į abi puses nuo ašies, kai tinklas klojamas iki 2,5 m gylio (projektuojamų vandentiekio ir nuotekų).

Apsaugos zonoje galios ir LR Vyriausybės 2019 06 06 nutarimo Nr. XIII-2166 "Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas" patvirtinti žemės naudojimo apribojimai (priedas Nr. 1).

Pridedama:


1. Priedas Nr. 1 - Ištrauka iš LR Vyriausybės 2019 birželio 6d. nutarimo Nr. XIII-2166 " Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas".

Sutinku:

_____ _____
(vardas, pavardė) (parašas)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil. Nr.	Simbolis	Aprašas
1	V1	Proj. vandentiekio tinklai
2	F1	Proj. buitinių nuotekų tinklai
3		Geodezinių sklypų ribos
4		Apsaugos zona



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-03-12 08:55:21

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/323982**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2004-12-20**
Adresas: **Gargždai, Mykolo Vaitkaus g. 60**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-0479-2940**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5520/0011:194 Gargždų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Gyvenamosios teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: **Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos**
Žemės sklypo plotas: **0.0898 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0898 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **37.5**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **18590 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2007-12-11**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-11-24**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **RAMUNĖ RUZGYTĖ, gim. 1985-03-20**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0479-2940, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2007-12-14 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. K1MS-10948**
Įrašas galioja: **Nuo 2007-12-17**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRMA LEVINSKIENĖ

Sutikimas

Nurodyta vieta plane vandentiekio įvado ir nuotekų išvado yra tinkama ir neprieštarauju, kad klojamų tinklų vandentiekio ir nuotekų apsaugos zona (AZ) patektų į man priklausančio sklypo ribas.

Aš _____,
neprieštarauju, kad man priklausančiame sklype bus nustatyta vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zona po 2,5 m į abi puses nuo ašies, kai tinklas klojamas iki 2,5 m gylio (projektuojamų vandentiekio ir nuotekų).

Apsaugos zonoje galios ir LR Vyriausybės 2019 06 06 nutarimo Nr. XIII-2166 "Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas" patvirtinti žemės naudojimo apribojimai (priedas Nr. 1).


Pridedama:

1. Priedas Nr. 1 - Ištrauka iš LR Vyriausybės 2019 birželio 6d. nutarimo Nr. XIII-2166 " Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas".

Sutinku: Ramunė Ruzgytė _____
(vardas, pavardė) (parašas)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil. Nr.	Simbolis	Aprašas
1	V1	Proj. vandentiekio tinklai
2	F1	Proj. buitinių nuotekų tinklai
3		Geodezinių sklypų ribos
4		Apsaugos zona



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-03-12 09:00:24

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/319591**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2004-12-13**
Adresas: **Gargždai, Mykolo Vaitkaus g. 64**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**

Unikalus daikto numeris: **4400-0473-2938**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5520/0011:69 Gargždų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Gyvenamosios teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: **Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos**
Žemės sklypo plotas: **0.0899 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0899 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **38.1**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **12200 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-06-15**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-11-24**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**

Savininkas: **RIMANTAS STONČIUS, gim. 1968-01-29**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0473-2938, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-06-21 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 3534**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-06-21**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Asmeninė nuosavybė**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0473-2938, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-06-21 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 3534**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-06-21**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRMA LEVINSKIENĖ

Sutikimas

Nurodyta vieta plane vandentiekio įvado ir nuotekų išvado yra tinkama ir neprieštarauju, kad klojamų tinklų vandentiekio ir nuotekų apsaugos zona (AZ) patektų į man priklausančio sklypo ribas.

Aš RIMANTAS STOWCIUS

neprieštarauju, kad man priklausančiame sklype bus nustatyta vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zona po 2,5 m į abi puses nuo ašies, kai tinklas klojamas iki 2,5 m gylio (projektuojamų vandentiekio ir nuotekų).

Apsaugos zonoje galios ir LR Vyriausybės 2019 06 06 nutarimo Nr. XIII-2166 "Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas" patvirtinti žemės naudojimo apribojimai (priedas Nr. 1).

Pridedama:

1. Priedas Nr. 1 - Ištrauka iš LR Vyriausybės 2019 birželio 6d. nutarimo Nr. XIII-2166 " Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas".

Sutinku: Rimantas Stowcius


(vardas, pavardė) (parašas)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil. Nr.	Simbolis	Aprašas
1	V1	Proj. vandentiekio tinklai
2	F1	Proj. buitinių nuotekų tinklai
3		Geodezinių sklypų ribos
4		Apsaugos zona

Mykolo
Vaitkaus g. 64

Mykolo
Vaitkaus g. 62



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-03-12 09:10:23

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/324103**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2004-12-20**
Adresas: **Gargždai, Mykolo Vaitkaus g. 69**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-0479-4456**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5520/0011:204 Gargždų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Gyvenamosios teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: **Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos**
Žemės sklypo plotas: **0.0800 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0800 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **37.5**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-11-24**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **MARIJA BUBELIENĖ, gim. 1948-02-05**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0479-4456, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2006-02-23 Apskrities viršininko sprendimas Nr. G 563**
2006-02-23 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 13.6-781
Įrašas galioja: **Nuo 2006-08-30**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRMA LEVINSKIENĖ

Sutikimas

Nurodyta vieta plane vandentiekio įvado ir nuotekų išvado yra tinkama ir neprieštarauju, kad klojamų tinklų vandentiekio ir nuotekų apsaugos zona (AZ) patektų į man priklausančio sklypo ribas.

Aš M. Bubelienė,
neprieštarauju, kad man priklausančiame sklype bus nustatyta vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zona po 2,5 m į abi puses nuo ašies, kai tinklas klojamas iki 2,5 m gylio (projektuojamų vandentiekio ir nuotekų).

Apsaugos zonoje galios ir LR Vyriausybės 2019 06 06 nutarimo Nr. XIII-2166 "Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas" patvirtinti žemės naudojimo apribojimai (priedas Nr. 1).


Pridedama:

1. Priedas Nr. 1 - Ištrauka iš LR Vyriausybės 2019 birželio 6d. nutarimo Nr. XIII-2166 " Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas".

Sutinku: M. Bubelienė (vardas, pavardė) M. Bub (parašas)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil. Nr.	Simbolis	Aprašas
1	V1	Proj. vandentiekio tinklai
2	F1	Proj. buitinių nuotekų tinklai
3		Geodezinių sklypų ribos
4		Apsaugos zona



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-03-12 09:11:06

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/323997**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2004-12-20**
Adresas: **Gargždai, Mykolo Vaitkaus g. 71**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**

Unikalus daikto numeris: **4400-0479-3137**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5520/0011:196 Gargždų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Gyvenamosios teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: **Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos**
Žemės sklypo plotas: **0.0800 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0800 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **37.5**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **10700 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2020-08-24**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-11-24**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**

Savininkas: **GINTAUTAS PUŠINSKAS, gim. 1988-02-28**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0479-3137, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-08-26 Dovanojimo sutartis Nr. LM-2876**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-08-28**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Asmeninė nuosavybė**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0479-3137, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-08-26 Dovanojimo sutartis Nr. LM-2876**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-08-28**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRMA LEVINSKIENĖ

Sutikimas

Nurodyta vieta plane vandentiekio įvado ir nuotekų išvado yra tinkama ir neprieštarauju, kad klojamų tinklų vandentiekio ir nuotekų apsaugos zona (AZ) patektų į man priklausančio sklypo ribas.

Aš GINTAUTAS PUŠINSKAS,
neprieštarauju, kad man priklausančiame sklype bus nustatyta vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zona po 2,5 m į abi puses nuo ašies, kai tinklas klojamas iki 2,5 m gylio (projektuojamų vandentiekio ir nuotekų).

Apsaugos zonoje galios ir LR Vyriausybės 2019 06 06 nutarimo Nr. XIII-2166 "Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas" patvirtinti žemės naudojimo apribojimai (priedas Nr. 1).

Pridedama:


1. Priedas Nr. 1 - Ištrauka iš LR Vyriausybės 2019 birželio 6d. nutarimo Nr. XIII-2166 " Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas".

Sutinku:

GINTAUTAS PUŠINSKAS (vardas, pavardė) (parašas)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil. Nr.	Simbolis	Aprašas
1	V1	Proj. vandentiekio tinklai
2	F1	Proj. buitinių nuotekų tinklai
3		Geodezinių sklypų ribos
4		Apsaugos zona



Mykolo Vaitkaus g. 75

Mykolo Vaitkaus g. 73

Mykolo Vaitkaus g. 71

Mykolo Vaitkaus g.

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-03-12 09:12:33

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/324048**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2004-12-20**
Adresas: **Gargždai, Mykolo Vaitkaus g. 73**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-0479-3659**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5520/0011:200 Gargždų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Gyvenamosios teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: **Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos**
Žemės sklypo plotas: **0.0800 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0800 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **38.1**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **10400 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-10-29**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-11-24**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **JULIJA BENETIENĖ, gim. 1952-02-26**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0479-3659, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2015-10-29 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. LM-3995**
Įrašas galioja: **Nuo 2015-11-13**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0479-3659, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2015-10-29 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. LM-3995**
Įrašas galioja: **Nuo 2015-11-13**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRMA LEVINSKIENĖ

Sutikimas

Nurodyta vieta plane vandentiekio įvado ir nuotekų išvado yra tinkama ir neprieštarauju, kad klojamų tinklų vandentiekio ir nuotekų apsaugos zona (AZ) patektų į man priklausančio sklypo ribas.

Aš Julija Beneteine,
neprieštarauju, kad man priklausančiame sklype bus nustatyta vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zona po 2,5 m į abi puses nuo ašies, kai tinklas klojamas iki 2,5 m gylio (projektuojamų vandentiekio ir nuotekų).

Apsaugos zonoje galios ir LR Vyriausybės 2019 06 06 nutarimo Nr. XIII-2166 "Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas" patvirtinti žemės naudojimo apribojimai (priedas Nr. 1).


Pridedama:

1. Priedas Nr. 1 - Ištrauka iš LR Vyriausybės 2019 birželio 6d. nutarimo Nr. XIII-2166 " Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas".

Sutinku: Julija Beneteine Beneteine
(vardas, pavardė) (parašas)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil. Nr.	Simbolis	Aprašas
1	V1	Proj. vandentiekio tinklai
2	F1	Proj. buitinių nuotekų tinklai
3		Geodezinių sklypų ribos
4		Apsaugos zona



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-03-12 10:05:45

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/320750**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2004-12-15**
Adresas: **Gargždai, Knygnešių g. 26**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-0474-8763**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5520/0011:128 Gargždų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Gyvenamosios teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: **Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos**
Žemės sklypo plotas: **0.0800 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0800 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **37.5**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-11-22**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **ONA BARČKUTĖ, gim. 1952-04-04**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0474-8763, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2006-06-20 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 13.6-3131**
2006-06-20 Apskrities viršininko sprendimas Nr. G 616
Įrašas galioja: **Nuo 2006-08-02**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Bylos Nr.: 03-09-5520-164-26

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRMA LEVINSKIENĖ

Sutikimas

Nurodyta vieta plane vandentiekio įvado ir nuotekų išvado yra tinkama ir neprieštarauju, kad klojamų tinklų vandentiekio ir nuotekų apsaugos zona (AZ) patektų į man priklausančio sklypo ribas.

Aš Ona Barčkutė,
neprieštarauju, kad man priklausančiame sklype bus nustatyta vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zona po 2,5 m į abi puses nuo ašies, kai tinklas klojamas iki 2,5 m gylio (projektuojamų vandentiekio ir nuotekų).

Apsaugos zonoje galios ir LR Vyriausybės 2019 06 06 nutarimo Nr. XIII-2166 "Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas" patvirtinti žemės naudojimo apribojimai (priedas Nr. 1).


Pridedama:

1. Priedas Nr. 1 - Ištrauka iš LR Vyriausybės 2019 birželio 6d. nutarimo Nr. XIII-2166 " Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas".

Sutinku: Ona Barčkutė (vardas, pavardė) (parašas)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil. Nr.	Simbolis	Aprašas
1	V1	Proj. vandentiekio tinklai
2	F1	Proj. buitinių nuotekų tinklai
3		Geodezinių sklypų ribos
4		Apsaugos zona



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-03-12 10:09:04

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/320674**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2004-12-15**
Adresas: **Gargždai, Knygnešių g. 31**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**

Unikalus daikto numeris: **4400-0474-7733**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5520/0011:109 Gargždų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Gyvenamosios teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: **Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos**
Žemės sklypo plotas: **0.0800 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0800 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **38.1**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **10900 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-10-31**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-11-22**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**

Savininkas: **JŪRATĖ GRAJAUSKIENĖ, gim. 1975-07-08**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0474-7733, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-11-08 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 4205**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-11-09**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Asmeninė nuosavybė**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0474-7733, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-11-08 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 4205**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-11-09**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRMA LEVINSKIENĖ

Sutikimas

Nurodyta vieta plane vandentiekio įvado ir nuotekų išvado yra tinkama ir neprieštarauju, kad klojamų tinklų vandentiekio ir nuotekų apsaugos zona (AZ) patektų į man priklausančio sklypo ribas.

Aš MIRATĖ GRAJAUSKIENĖ,

neprieštarauju, kad man priklausančiame sklype bus nustatyta vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zona po 2,5 m į abi puses nuo ašies, kai tinklas klojamas iki 2,5 m gylio (projektuojamų vandentiekio ir nuotekų).

Apsaugos zonoje galios ir LR Vyriausybės 2019 06 06 nutarimo Nr. XIII-2166 "Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas" patvirtinti žemės naudojimo apribojimai (priedas Nr. 1).


Pridedama:

1. Priedas Nr. 1 - Ištrauka iš LR Vyriausybės 2019 birželio 6d. nutarimo Nr. XIII-2166 " Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas".

Sutinku: MIRATĖ GRAJAUSKIENĖ (vardas, pavardė) (parašas)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil. Nr.	Simbolis	Aprašas
1	V1	Proj. vandentiekio tinklai
2	F1	Proj. buitinių nuotekų tinklai
3		Geodezinių sklypų ribos
4		Apsaugos zona



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-03-08 07:50:12

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/324256**
Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
Sudarymo data: **2004-12-20**
Adresas: **Gargždai, Globėjų g. 1**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-0479-6907**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5520/0011:218 Gargždų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Gyvenamosios teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: **Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos**
Žemės sklypo plotas: **0.1160 ha**
Užstatyta teritorija: **0.1160 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **37.5**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **15500 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-04-25**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-11-18**

2.2. **Pastatas**
Unikalus daikto numeris: **4400-5869-9180**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gyvenamoji (vieno buto pastatai)**
Būklė: **Leidimas vykdyti statybos darbus**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2022-04-25**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **ALANTA VIRKŠIENĖ, gim. 1979-02-08**
VAIDAS VIRKŠAS, gim. 1973-05-14
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0479-6907, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-05-02 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. DR-2454**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-05-15**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0479-6907, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-05-02 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. DR-2454**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-05-15**

8. Žymos:

8.1. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0479-6907, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.0413 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.2. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0479-6907, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.0123 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5869-9180, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-04-25 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSNS-34-220425-00200**
Aprašymas: **Nauja statyba**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-04-25**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino IRMA LEVINSKIENĖ

Nurodyta vieta plane vandentiekio įvado ir nuotekų išvado yra tinkama ir neprieštarauju, kad klojamų tinklų vandentiekio, ryšių, elektros ir nuotekų apsaugos zona (AZ) patektų į man priklausančio sklypo ribas.

Aš Alanta Virkšienė, jei nepažeis mano teisės ir gerbūvio neprieštarauju, kad man priklausančiame sklype bus nustatyta vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zona po 2,5 m į abi puses nuo ašies, kai tinklas klojamas iki 2,5 m gylio (projektuojamų vandentiekio ir nuotekų). Nuo naujai klojamų elektros tinklų ir elektros kabelių į abi puses bus nustatyta apsaugos zona po 1,0 m nuo įrengiamo kabelio (projektuojamas maitinimas ir valdymas buitinių nuotekų siurblinei).

Prašau atsiųsti raštišką sutikimą adresu UAB „Projektai Co" Ateities pl. 31, Lt-52167, Kaunas. El. paštas - aiste.baukyte@zilinskis.com

Apsaugos zonoje galios ir LR Vyriausybės 2019 06 06 nutarimo Nr. XIII-2166 "Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas" patvirtinti žemės naudojimo apribojimai (priedas Nr. 1).

Pridedama:

1. Priedas Nr. 1 - Ištrauka iš LR Vyriausybės 2019 birželio 6d. nutarimo Nr. XIII-2166 " Lietuvos Respublikos specialiosios žemės naudojimo sąlygų įstatymas".


Sutinku:

Alanta Virkšienė
(vardas, pavardė)

(parašas)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Žymėjimas	Ženklo reikšmė
—— VI ——	Proj. vandentiekio tinklai
—— FI ——	Proj. nuotekų tinklai
—— FST ——	Proj. slėginių nuotekų tinklai
— — — — —	Proj. tinklų apsaugos zona



PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMO ATASKAITA

OBJEKTAS (-ai): INŽINERINIŲ TINKLŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ IR VANDENTIEKIO TINKLŲ NAUJOS STATYBOS GLOBĖJŲ G., KNYGNEŠIŲ G., MYKOLO VAITKAUS G., TVENKINIO G., GULBIŲ G., GARGŽDUOSE, KLAIPĖDOS R. SAV. TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

UŽSAKOVAS/STATYTOJAS: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.
PROJEKTUOTOJAS: UAB “Projektai ir Co”.

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠO PRISTATYMO EIGA:

1. Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės patvirtiną projektinių pasiūlymų rengimo užduotį buvo paruošti projekto projektiniai pasiūlymai.
2. Klaipėdos rajono savivaldybei per portalą „Infostatyba“ buvo pateiktas prašymas dėl projektinių pasiūlymų viešinimo. Prašymas buvo priimtas.
3. Projektiniai pasiūlymai buvo paviešinti Klaipėdos r. savivaldybės interneto tinklapyje. Kartu buvo paskelbta informacija apie rengiamo projekto supažindinimą su visuomene ir numatyto viešo susirinkimo laikas ir data.
4. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, Projekto ekspertizė“ numatyta tvarka prie sklypo ribos buvo įrengtas stendas su informacija apie rengiamo projekto supažindinimą su visuomene ir numatyto viešo susirinkimo laikas ir vieta.
5. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, Projekto ekspertizė“ numatyta tvarka objekto žemės sklypai ir kaimyninių žemės sklypų valdytojams, naudotojams, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresais, buvo išsiųsti registruoti laiškai informuojantys apie vykdomą viešą pristatymą.
6. Viešas susirinkimas įvyko 2024-06-19 15 val. 00 min. Viešo susirinkimo vieta: Klaipėdos g. 2, Gargždai. Viešo susirinkimo sekretoriumi buvo paskirta UAB „Projektai ir Co“ projektuotoja Inga Šlušnytė, susirinkimo pirmininkė UAB „Projektai ir Co“ Projektų vadovo asistentė Irma Levinskienė.
7. Iki viešo susirinkimo, projekto projektiniams pasiūlymams iš visuomenės atstovų nebuvo gauta paklausimų raštiškų motyvuotų pasiūlymų.
8. Susirinkimo metu susirinkimo pirmininkas pristatė projektinius pasiūlymus, o tada buvo atsakyta į susirinkimo dalyvių pateiktus klausimus viešo susirinkimo metu.
9. Viešo susirinkimo pirmininkas konstatavo, kad viešojo supažindinimo procedūra atlikta.
10. Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, Projekto ekspertizė“ numatytą tvarką buvo sudarytas viešo susirinkimo protokolas.

MOTYVUOTI PAAIŠKINIMAI, KAIP ATSIŽVELGTA Į VISUOMENĖS ATSTOVŲ PASIŪLYMUS:

1. Motyvuotų pasiūlymų ir pastabų nebuvo gauta.
2. Iki viešo susirinkimo nebuvo gauta pasiūlymų ar pastebėjimų.
3. Visuomenės informavimo procedūra atlikta.

PRIEDAI:

1. Viešo susirinkimo protokolas (1 lapas);
2. Viešo susirinkimo dalyvių registracijos sąrašas (3 lapas);
3. Viešo susirinkimo dalyvių pasiūlymų sąrašas (1 lapas);
4. Nuoroda į viešo susirinkimo garso įrašą (1 lapas);
5. Įrengto stendo nuotraukos (7 lapai);
6. Skelbimo savivaldybės internetiniame puslapyje (1 lapas);
7. Informacinio laiško pavyzdys (1 lapas);
8. Gretimų sklypų savininkų sąrašas (10 lapai);
9. Laiškų išsiuntimą patvirtinanti informacija (17 lapai).

Susirinkimo pirmininkas	(parašas)	Irma Levinskienė (vardas, pavardė)
Susirinkimo sekretorius	(parašas)	Inga Šlušnytė (vardas, pavardė)

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SVARSTYMAS SU VISUOMENE
VIEŠO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

OBJEKTAS (-ai): INŽINERINIŲ TINKLŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ IR VANDENTIEKIO TINKLŲ NAUJOS STATYBOS GLOBĖJŲ G., KNYGNEŠIŲ G., MYKOLO VAITKAUS G., TVENKINIO G., GULBIŲ G., GARGŽDUOSE, KLAIPĖDOS R. SAV. TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
UŽSAKOVAS: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.
PROJEKTUOTOJAS: UAB “Projektai ir Co”.
VIEŠO SUSIRINKIMO VIETA: Klaipėdos g. 2, Gargždai
VIEŠO SUSIRINKIMO DATA IR LAIKAS: 2024 m. birželio 19 d., 15 val. 00 min.

DALYVIAI:
Susirinkimo pirmininkas – UAB „Projektai ir Co“ Infrastruktūros projektų vadovė Irma Levinskienė.
Susirinkimo sekretorius – UAB „Projektai ir Co“ Projektuotoja Inga Šlušnytė.
Užsakovo atstovas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas Feliksas Žemgulys.
Visuomenės atstovai – Viešame susirinkime dalyvavusių visuomenės atstovų kontaktiniai duomenys pateikti viešo susirinkimo dalyvių sąraše.

SUSIRINKIMO TIKSLAS: Išreikšti Statytojo sumanyto projektuoti statinio pagrindinių sprendinių idėją ir informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio, numatomą projektavimą.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
1. Viešo susirinkimo eigos paaiškinimas, prisistatymas;
2. Projektinių pasiūlymų pristatymas;
3. Iki viešojo susirinkimo gautų pasiūlymų ir pastebėjimų aptarimas;
4. Viešajame susirinkime esančių visuomenės atstovų klausimų atsakymas.

SUSIRINKIMO EIGA:
15:00 viešojo susirinkimo pirmininkas pristatė projekto pavadinimą, projektinius pasiūlymus. Buvo išklausyti visų klausimų turintys visuomenės atstovų ir buvo atsakyta į jų klausimus.
Kai nei vienas visuomenės ir Užsakovo atstovas nebeturėjo klausimų, susirinkimo pirmininkas konstatavo, kad viešojo supažindinimo procedūra atlikta.

IKI VIEŠO SUSIRINKIMO GAUTI PASIŪLYMAI IR PASTABOS:
Iki viešo susirinkimo visuomenės atstovų klausimų ir pastabų nebuvo gauta.

VIEŠOJO SUSIRINKIMO METU GAUTI PASIŪLYMAI IR PASTABOS:

VIEŠOJO SUSIRINKIMO NUTARTYS:
1. Visuomenės informavimo procedūra atlikta ir visuomenė suinteresuota projekto projektiniais pasiūlymais

Susirinkimo pirmininkas	(parašas)	Irma Levinskienė (vardas, pavardė)
Susirinkimo sekretorius	(parašas)	Inga Šlušnytė (vardas, pavardė)

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SVARSTYMAS SU VISUOMENE

OBJEKTAS (-AI): INŽINERINIŲ TINKLŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ IR VANDENTIEKIO TINKLŲ NAUJOS STATYBOS GLOBĖJŲ G., KNYGNEŠIŲ G., MYKOLO VAITKAUS G., TVENKINIO G., GULBIŲ G., GARGŽDUOSE, KLAIPĖDOS R. SAV. TECHNINIS DARBO PROJEKTAS.
VIEŠO SUSIRINKIMO VIETA: Klaipėdos g. 2, Gargždai.
VIEŠO SUSIRINKIMO DATA IR LAIKAS: 2024 m. birželio 19 d., 15 val. 00 min..

VIEŠO SUSIRINKIMO DALYVIŲ REGISTRACIJOS SĄRAŠAS

Nr.	Dalyvio vardas, pavardė	El. Pašto adresas, telefono Nr.	Parašas
1.	Irma Levinskienė	irma.levinskiene@zilinskis.com , 069484655	
2.	Inga Šlušnytė	inga.slusnyte@zilinskis.com , 069978672	
3.	Aistė Baukytė	aiste.baukyte@zilinskis.com , 067780462	
4.	Simonas Liubys	uabys.simonas24@gmail.com	
5.	Vaidas Našlėnas	vaidas.naslenas@ltg.infra.lt	
6.	Odeta Vasiliauskienė	vasiliauskienė.odeta@gmail.com	
7.	Vijolė Žilienė	ZILIENE@gmail.com	
8.	Vytautas Česnauskas	Vytautascesniauskas16@gmail.com	
9.	Erika Venckuvienė	R.erika@inbox.lt	
10.	Alanta Virkšienė	android6940@gmail.com	
11.	Algydas Staponas	algydasmiskas16@gmail.com	
12.	Mazvydas Bučelionis	nėra telef. Nr. 067969056	
13.	Morta Butkuvienė	endruzienedalia@gmail.com 86181524	
14.			
15.	Artūras Pupšys	arturas.pupsys@gmail.com 86066097	
16.	Modestas Remeža	MODESTAS.R@GMAIL.COM 86464565	
17.	Simonas Vosylius	dazikliai@gmail.com.	
18.	Egidijus Stonkus	Egis552009@gmail.com	
19.	Robertas Mockus	robertas@ksds.lt, +37064681205	

20.	Konstantin Plikosov	+370 653 15142 plikosov@gmail.com	
21.	Nijolė Rimeikaitė Sepetliškienė	8608 77693 nyole0322@gmail.com	
22.	Rimantas Kutulskis	rimantas.kutulskis@gmail.com +370 650 93782	
23.	DAINIUS ADOMAVIČIUS	adomavicius.dainius@gmail.com 860020148	
24.	Zuzana Rimeikaitė	tel. 86862361; 8608 77693	
25.	Nijolė Sepetliškienė	tel. 86862361; 8608 77693	
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			

45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			
56.			
57.			
58.			
59.			
60.			
61.			
62.			
63.			
64.			
65.			

Susirinkimo pirmininkas (parašas) Irma Levinskienė (vardas, pavardė)

Susirinkimo sekretorius (parašas) Inga Šlušnytė (vardas, pavardė)

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SVARSTYMAS SU VISUOMENE

OBJEKTAS (-AI): INŽINERINIŲ TINKLŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ IR VANDENTIEKIO TINKLŲ NAUJOS STATYBOS GLOBĖJŲ G., KNYGNEŠIŲ G., MYKOLO VAITKAUS G., TVENKINIO G., GULBIŲ G., GARGŽDUOSE, KLAIPĖDOS R. SAV. TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
VIEŠO SUSIRINKIMO VIETA: Klaipėdos g. 2, Gargždai
VIEŠO SUSIRINKIMO DATA IR LAIKAS: 2024 m. birželio 19 d., 15 val. 00 min.

VIEŠO SUSIRINKIMO DALYVIŲ PASIŪLYMŲ SĄRAŠAS

Nr.	Dalyvio vardas, pavardė	Pasiūlymai ir pastabos
1.		Pasiūlymu nebuvo gauta

Susirinkimo pirmininkas (parašas) Irma Levinskienė (vardas, pavardė)

Susirinkimo sekretorius (parašas) Inga Šlušnytė (vardas, pavardė)

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SVARSTYMAS SU VISUOMENE

OBJEKTAS (-AI):): INŽINERINIŲ TINKLŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ IR VANDENTIEKIO TINKLŲ NAUJOS STATYBOS GLOBĖJŲ G., KNYGNEŠIŲ G., MYKOLO VAITKAUS G., TVENKINIO G., GULBIŲ G., GARGŽDUOSE, KLAIPĖDOS R. SAV. TECHNINIS DARBO PROJEKTAS.
VIEŠO SUSIRINKIMO VIETA: Klaipėdos g. 2, Gargždai.
VIEŠO SUSIRINKIMO DATA IR LAIKAS: 2024 m. birželio 19 d., 15 val. 00 min..

VIEŠO SUSIRINKIMO ĮRAŠĄ GALIMA ATSISIŲSTI NUORODOJE:

https://we.tl/t-TpX6pAlAm0

SKELBIMAI APIE VISUOMENEI SVARBIŲ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Skelbimus apie visuomenei svarbių statinių projektavimą prašome siųsti

el. paštu architektura@klaipedos-r.lt

Už skelbimų turinį ir kalbą atsako rengėjai

2024 m.

2024-05-30

Visuomenės informavimas apie Inžinerinių tinklų nuotekų šalinimo tinklų ir vandentiekio tinklų naujos statybos, Globėjų g., Knygnešių g., Mykolo Vaitkaus g., Tvenkinio g., Gulbių g., Gargždуose, Klaipėdos r. sav., techninį darbo projektą.

Projektiniai pasiūlymai.


PRANEŠIMAS APIE NUMATOMUS PROJEKTAVIMO DARBUS
PROJEKTAI.CO




PRANEŠIMAS APIE NUMATOMUS PROJEKTAVIMO DARBUS
PROJEKTINĖ DOKUMENTACIJA


PROJEKTAI.CO
PRANEŠIMAS APIE NUMATOMUS PROJEKTAVIMO DARBUS


PRANEŠIMAS APIE NUMATOMUS PROJEKTAVIMO DARBUS
PROJEKTIN CD


KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS
GARGŽDŲ SENIŪNIJA


KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS
DAUPARŲ–KVIETINIŲ
SENIŪNIJA

PROJEKTAI.CO

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMUS PROJEKTAVIMO DARBUS

• PAVADINIMAS	• SUDARYTAS TARP UŽSAKOVŲ ŠALIŲ IR VADOVAUJANTIS TARP UŽSAKOVŲ ŠALIŲ TAIKOMOS STATYBOS SUBJEKTŲ, APIBRĖŽIANČIŲ ŠIŲ ŠALIŲ VAIDMENIS, ATSAKOMYBĘ IR PAREIGAS, KLAIPĖDOS R. SAV. TEISMINIO ŽANRO PRECEDENTAS
• STATINIO STATYBVIETĖS ADRESAS	• GIJŪNŲ G., ARMONIŲ G., ARVIDO VAITKAUS G., TVENKINIO G., GIJŪNŲ G., GARGŽDAI, KLAIPĖDOS R. SAV.
• STATINIO NAUDOJIMO PASKIRTIS	• UŽ VARGŠTYNIO TARPLIO, UŽ NUOSTOLIŲ ŠALINIMO TARPLIO
• PROJEKTUOTOJO PAVADINIMAS IR JO BŪSTINĖS ADRESAS	• UAB „PROJEKTAI.M.CO", ATSTOVĖS PR., 30, LT-52007, KAUNAS
• PROJEKTO VADOVO AR KITO ATSAKINGO ASMENS, GALINČIO TEIKTI INFORMACIJĄ APIE PROJEKTĄ/SUDARYTI	• PROJEKTO VADOVAS, IRMA LEVANDIENĖ • EL. PAŠTAS: IRMA.LEVANDIENE@GMAIL.COM • TEL.: +37069848005
• LĖŠŲ KAINYNAS	• KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
• SUSIPAŽINIMO SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS ADRESAS, TELEFONO NUMERIS IR LAIKAS	• SUPROJEKTINIAI PASIŪLYMAI SUSIPAŽINTI GALIMA NUO 2024-05-30 IKI 2024-06-05 • ATSTOVĖS PR., 30, V AUKŠTAS, KAUNAS (DARBO DIENOMIS NUO 9.00 IKI 16.00 VAL.) • KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS INTERNETINIAME PUSLAPYJE, WWW.KLAIPEDOS-T.LT
• INFORMACIJA APIE KAIP IR KOKIU BŪDU IKI VIEŠO SUSIRINKIMO VISUOMENĖS ATSTOVAI PROJEKTUOTOJUI GALI TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ	• PASIŪLYMUS DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ TEIKTI DARBO DIENOMIS NUO 2024-05-30 IKI 2024-06-19 • EL. PAŠTU – IRMA.LEVANDIENE@GMAIL.COM • RAŠTU – IRMA LEVANDIENĖ, ATSTOVĖS PR., 30, KAUNAS, LT-52007 • TEIKIAMI PASIŪLYMAI PROJEKTUOTOJUI TURI BŪTI NUROŠTA: TEISMAIČIOJO PASIŪLYMĄ VARDAS, PAVARDĖ, AR JURIDINIO ASMENS PAVADINIMAS, TELEFONO NUMERIS, ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESAS, PASIŪLYMO TEIKIMO DATA, KUO SKIRIŠŲJAMAS PASIŪLYMAS, NEPATEIKUS INFORMACIJOS PASIŪLYMAI NEBUS LAIKOMAI TINKAMAI PATEIKTI
• KUR IR KADA VYKS VIEŠAS SUSIRINKIMAS (ADRESAS, LAIKAS)	• VIEŠAS SUSIRINKIMAS VYKS 2024-06-19 10:00 VAL. • VIEŠO SUSIRINKIMO ADRESAS: GARGŽDAI, KLAIPĖDOS R. SAV. KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PATALPOSE

Kam:

2024-06-03 Nr. 10-0386/0386

PRANEŠIMAS DĖL NUMATOMŲ PROJEKTAVIMO DARBŲ

„Klaipėdos rajono savivaldybės administracija“ (toliau – Užsakovas) ir UAB „Projektai ir Co“ (toliau – Tiekėjas) sudarė sutartį „Inžinerinių tinklų nuotekų šalinimo ir vandentiekio tinklų naujos statybos Globėjų g., Knygnešių g., Mykolo Vaitkaus g., Tvenkinio g., Gulbių g., Gargždduose, Klaipėdos r. sav. techninis darbo projektas“. (toliau – Projektas) parengimo. *Projektas bus vykdomas Klaipėdos rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomoje valstybinėje žemėje nesuformuotame sklype.*

Projekto sprendiniai atitinka STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priedo visuomenei svarbių statinių (jų dalių) sąrašo nustatytą klasifikaciją, dėl šios priežasties privalomas visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus.

Remiantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ punktu Nr. 61 Projekto rengėjas privalo įrengti stendą su šiame punkte išvardinta informacija ir šią informaciją Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 9 straipsnyje nurodytais atvejais per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (toliau – E. pristatymo sistema) **arba registruotais laiškais pateikti planuojamo statyti objekto žemės sklypo (-ų) ir kaimyninių [5.22] žemės sklypų valdytojams, naudotojams, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresais.**

Jums nuosavybės teise priklauso žemės sklypas (kadastrinis Nr._____), esantis _____ (toliau – Žemės sklypas). Šis žemės sklypas ribojasi su parengtais projektiniais pasiūlymais ir jų sprendiniais. Pabrėžiame, kad **projekto sprendiniai nepatenka** į privačius registruotus sklypus ir nepažeidžia trečiųjų šalių interesų. Šiuo pranešimu **informuojame** apie gretimame sklype numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus.

Su parengtais projektiniais pasiūlymais galite susipažinti Klaipėdos rajono savivaldybės puslapyje adresu : https://klaipedos-r.lt/svetaines-skelbimai/skelbimai-apie-visuomenei-svarbiu-statiniu-projektavima/

Viešas susirinkimas vyks 2024-06-19 dieną 15:00 val. Viešo susirinkimo adresas: Gargždai, Klaipėdos g. 2.

Pridedama :

1. Stendo kopija su viešo susirinkimo informacija;
2. Žemės sklypo kadastrinis registrų centro išrašas;

Projektų vadovo asistentė Irma Levinskienė

Parengė: Projektų vadovo asistentė Irma Levinskienė, *tel. 8 694 84655, el.p. irma.levinskiene@zilinskis.com*

Projektai ir Co, UAB
Įm. k. 304317225
PVM kodas LT100010333417
www.projektai.co

Korespondencijos adresas: Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202, Jurbarko r., Lietuva.
Tel.: +370 447 70120
projektavimas@zilinskis.com

INŽINERINIŲ TINKLŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ IR VANDENTIEKIO TINKLŲ NAUJOS STATYBOS GLOBĖJŲ G., KNYGNEŠIŲ G., MYKOLO VAITKAUS G., TVENKINIO G., GULBIŲ G., GARGŽDUOSE, KLAIPĖDOS R. SAV.

Gretimų sklypų savininkų sąrašas:

Nr.	Sklypo adresas	Sklypo kad. Nr.	Sklypo unikalus Nr.	Sklypo Savininkas	Savininkas Pavadinimas
Gamyklos g.					
1	Gamyklos 11 E	5520/0019:61	4400-2654-5602		KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
					LIETUVOS RESPUBLIKA (KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ)
2	Gamyklos 1	5520/0011:68	5510-0005-0344		Uždaroji akcinė bendrovė "Jozita"
					LIETUVOS RESPUBLIKA (KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ)
					KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
3	Gamyklos 11 F	5520/0019:73	4400-2655-3415	KĘSTUTIS BRUŽAS	
Globėjų g.					
4	Globėjų g. 1	5520/0011:218	4400-0479-6907	ALANTA VIRKŠIENĖ	
				VAIDAS VIRKŠAS	

5	Globėjų g. 2	5520/0011:163	4400-0477-7688	DEIVIDAS POŠKA	
				IEVA KLUMBYTĖ-POŠKIENĖ	
6	Globėjų g. 3	5520/0011:143	4400-0474-9742	ANTANAS ŠIDEIKIS	
7	Globėjų g. 5	5520/0011:85	4400-0474-5928	ANTANAS ŠIDEIKIS	
8	Globėjų g. 6	5520/0011:250	4400-1796-5798	BIRUTĖ LIOTISIENĖ	
9	Globėjų g. 7	5520/0011:156	4400-0477-1217	RAIMONDAS LANKUTIS	
10	Globėjų g. 8	5520/0011:242	4400-1796-2995	DANUTĖ SAUDARGIENĖ	
				ALDONA ŠIMKEVIČIENĖ	
11	Globėjų g. 9	5520/0011:111	4400-0474-7844	KĘSTUTIS MAŽEIKIS	
12	Globėjų g. 10	5520/0011:249	4400-1796-5732	ALGIRDAS BUDRYS	
13	Globėjų g. 11	5520/0011:81	4400-0474-5650	RIMA SURBLIENĖ	
14	Globėjų g. 12	5520/0011:248	4400-1796-5587	ALDONA BERŽECKIENĖ	
15	Globėjų g. 13	5520/0011:110	4400-0474-7788	LINA NAŠLĖNĖ	
				VAIDAS NAŠLĖNAS	
16	Globėjų g. 14	5520/0011:243	4400-1796-4446	ASTA ADOMAVIČIENĖ	
				DAINIUS ADOMAVIČIUS	
17	Globėjų g. 15	5520/0011:74	4400-0474-4896	ROBERTAS MOCKUS	
18	Globėjų g. 16	5520/0011:281	4400-5687-5968	JUSTINA JANČAUSKIENĖ	
				MINDAUGAS JANČAUSKAS	
19	Globėjų g. 17	5520/0011:112	4400-0474-7911	SIMA MOCKUVIENĖ	
				ROBERTAS MOCKUS	
20	Globėjų g. 18	5520/0011:247	4400-1796-5443		UAB "Euro vakarai"

21	Globėjų g. 19	5520/0011:87	4400-0474-6190	JUSTINA JANČAUSKIENĖ	
				MINDAUGAS JANČAUSKAS	
22	Globėjų g. 20	5520/0011:246	4400-1796-4688	VILMANTAS ŠIMULIŪNAS	
23	Globėjų g. 21	5520/0011:147	4400-0475-0392	ARŪNAS BAUBLYS	
24	Globėjų g. 22	5520/0011:255	4400-1804-6883	VAIDA JAKIENĖ	
				VILMA POCEVIČIENĖ	
				RIČARDAS SUDMANTAS	
				LIDIJA ŽĄSYTIENĖ	
25	Globėjų g. 23	5520/0011:79	4400-0474-5546	VIKTORIJA BRUŽIENĖ	
26	Globėjų g. 24	5520/0011:254	4400-1804-6830	ASTA ŽEIMIENĖ	
				VIRGINIJA CHRANOVSKIENĖ	
27	Globėjų g. 25	5520/0011:100	4400-0474-7233	ERIKA VENCKUVIENĖ	
				ALVYDAS VENCKUS	
28	Globėjų g. 26	5520/0011:257	4400-1861-8307	ARŪNAS ŽILIUS	
				NIJOLĖ ŽILIENĖ	
29	Globėjų g. 27	5520/0011:94	4400-0474-6925	STASĖ RUPŠLAUKIENĖ	
30	Globėjų g. 29	5520/0011:96	4400-0474-6970	AUSTĖJA ŠATKUTĖ	
31	Globėjų g. 31	5520/0011:80	4400-0474-5582	VYTAUTAS BALSYS	
32	Globėjų g. 32	5520/0011:215	4400-0479-6507	AIDA RUDGALVYTĖ	
33	Globėjų g. 33	5520/0011:122	4400-0474-8496	MARIUS NORVILAS	
34	Globėjų g. 34	5520/0011:214	4400-0479-6372	EIMANTAS STAPONAS	
35	Globėjų g. 35	5520/0011:216	4400-0479-6583	MARTIN WARD WILLIAM	

35	Globėjų g. 35	5520/0011:210	4400-0479-0383	KRISTINA PAREIGYTĖ	
36	Globėjų g. 36	5520/0011:141	4400-0474-9540	VYTAUTAS ŠAKINIS	
37	Globėjų g. 37	5520/0011:217	4400-0479-6661	RIČARDAS SUDMANTAS	
38	Globėjų g. 38	5520/0011:146	4400-0475-0349	ERNESTA VOLIANIUKIENĖ	
				VITALIJUS VOLIANIUKAS	
39	Globėjų g. 39	5520/0011:220	4400-0479-7180	RAMŪNAS POCIUS	
				RAMUNĖ POCIENĖ	
40	Globėjų g. 41	5520/0011:83	4400-0474-5854	IRMANTAS LENGVINAS	
				RŪTA LENGVINIENĖ	
41	Globėjų g. 42	5520/0011:75	4400-0474-5028	ALMA GUDELIENĖ	
42	Globėjų g. 43	5520/0011:78	4400-0474-5439	VERUTA NORVILIENĖ	
43	Globėjų g. 44	5520/0011:92	4400-0474-6870	RIMVYDAS STANIUS	
44	Globėjų g. 45	5520/0011:102	4400-0474-7266	JUOZAPAS TRUŠYS	
				REGINA GRAŽINA PETRIKIENĖ	
45	Globėjų g. 46	5520/0011:84	4400-0474-5882	KAROLIS BALSYS	
				MARIUS BALSYS	
				IEVA BALSYTĖ	
46	Globėjų g. 47	5520/0011:161	4400-0477-6370		MB "Tairema"
47	Globėjų g. 48	5520/0011:73	4400-0474-4830	KAROLIS BALSYS	
				MARIUS BALSYS	
				IEVA BALSYTĖ	
48	Globėjų g. 49	5520/0011:222	4400-0474-6958	LINA GIRSKIENĖ	
49	Globėjų g. 50	5520/0011:144	4400-0474-9860	ZENONAS ŠLEPETIS	

49	Globėjų g. 50	5520/0011:144	4400-0474-9800	LORETA ŠLEPETIENĖ	
50	Globėjų g. 51	5520/0011:91	4400-0474-6769	ARTŪRAS GAILIUS	
51	Globėjų g. 52	5520/0011:82	4400-0474-5740	RŪTA BALSIENĖ	
52	Globėjų g. 53	5520/0011:77	4400-0474-5339	SANDRA STANCELĖ	
53	Globėjų g. 54	5520/0011:97	4400-0738-1174	MARTYNAS PUŠKORIUS	
54	Globėjų g. 55	5520/0011:76	4400-0474-5093	AUDRONĖ GRUZDIENĖ	
55	Globėjų g. 56	5520/0011:86	4400-0474-6036	RIMA JAMISON	
				INDRĖ KAIRIENĖ	
56	Globėjų g. 57	5520/0011:95	4400-0474-6914	MINDAUGAS GRIKŠAS	
				AGNĖ GRIKŠIENĖ	
57	Globėjų g. 59	5520/0011:162	4400-0477-7488	RIMAS ŠLEVINSKAS	
58	Globėjų g. 61	5520/0011:164	4400-0477-7833		MB "Joroma"
Gulbių g.					
59	gulbių 4	5520/0011:89	4400-0474-6384	LINA BRAZDAUSKIENĖ	
				LINAS BRAZDAUSKAS	
60	Gulbių 6	5520/0011:159	4400-0477-2903	DALIA KVIETKAUSKIENĖ	
61	gulbių 8	5520/0011:145	4400-0475-0249	REMIGIJUS DULKYS	
				DAIVA DULKIENĖ	
62	Gulbių 10	5520/0011:99	4400-0474-7155	MARIUS BUČINSKAS	
63	gulbių 12	5520/0011:158	4400-0477-2725	JULIJA STANKIENĖ	
Tvenkinio g					
64	Tvenkinio 8a	5520/0011:67	5510-0005-0129	AB "Energijos skirstymo operatorius"	LIETUVOS RESPUBLIKA
					KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
65	tvenkinio 8b	5520/0011:287	4400-4958-7151	AURELIJUS STAPONKA	
66	tvenkinio 8e	5520/0011:265	4400-4958-7195	AURELIJUS STAPONKA	
67	tvenkinio 8c	5520/0011:285	4400-4967-0191	AURELIJUS STAPONKA,	
68	tvenkinio 10	5520/0011:54	4400-3737-0935	VILMA MARČIUTĖ-JANKĖ	
				ARNOLDAS JANKUS	

69	tvenkinio 11	5520/0011:283	4400-5687-6000		LIETUVOS RESPUBLIKA
					KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ,
70	tvenkinio 13	5520/0011:245	4400-1796-4613	TOMA BUIVYDAITĖ	
71	tvenkinio 15	5520/0011:251	4400-1804-6636	NERINGA STAGIENĖ	
Globjjų aklg.					
72	Globėjų aklg. 1	5520/0011:280	4400-5687-5946	MINDAUGAS JANČAUSKAS	
				JUSTINA JANČAUSKIENĖ	
73	globėjų aklg. 2	5520/0011:258	4400-1990-3170	SANDRA DOMKIENĖ	
74	Globėjų aklg. 3	5520/0011:244	4400-1796-4535	VILMA JAKŠTIENĖ	
75	Globėjų aklg. 4	5520/0011:252	4400-1804-6750	VILMA DAUKŠIENĖ	
				VILMA JAKŠTIENĖ	
76	Globėjų aklg. 5	5520/0011:282	4400-5687-5982	JUSTINA JANČAUSKIENĖ	
				MINDAUGAS JANČAUSKAS	
77	Globėjų aklg. 6	5520/0011:253	4400-1804-6818	SIMONAS KNYVA	
Klaipėdos g					
78	Klaipėdos g. 47	5520/0011:224	4400-0496-7328	LENA STONKUVIENĖ	
				INGA NEIMANTIENĖ	
79	Klaipėdos g. 53	5520/0011:240	4400-1609-5557		KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
				LIETUVOS RESPUBLIKA	LIETUVOS RESPUBLIKA
Mykolo Vaitkaus g.					
80	Mykolo Vaitkaus 1	5520/0011:90	4400-0474-6590	DOVILĖ MARTIŠIŪTĖ	
				MANTAS ERINGIS	
81	Mykolo Vaitkaus 2	5520/0011:176	4400-0479-1400	VITAS VALINČIUS	
82	Mykolo Vaitkaus 3	5520/0011:88	4400-0474-6370	VLADAS LUKAS	
83	Mykolo Vaitkaus 4	5520/0011:175	4400-0479-1264	ANDRIEJUS STAPONAS	
				ZIGMAS STAPONAS	
				ALVYDAS STAPONAS	
84	Mykolo Vaitkaus 5	5520/0011:140	4400-0474-9448	VLADAS LUKAS	
85	Mykolo Vaitkaus 6	5520/0011:174	4400-0479-1142	DANUTĖ STONKIENĖ	
				EGIDIJUS STONKUS	
86	Mykolo Vaitkaus 7	5520/0011:139	4400-0474-9417	OKSANA ŽUK	
87	Mykolo Vaitkaus 8	5520/0011:116	4400-0474-8285	RŪTA BALTUTĖ	

87	Mykolo Vaitkaus 8	5520/0011:110	4400-0474-8285	EGIDIJUS BALTUTIS	
88	Mykolo Vaitkaus 9	5520/0011:135	4400-0474-9293	OKSANA ŽUK	
89	Mykolo Vaitkaus 10	5520/0011:150	4400-0477-0441	MILDA TAUTVYDIENĖ	
				DARIUS TAUTVYDAS	
90	Mykolo Vaitkaus 11	5520/0011:136	4400-0474-9306	ALGIMANTAS ALEKSANDRAS ŠLEŽAS	
91	Mykolo Vaitkaus 12	5520/0011:151	4400-0477-0585	MILDA TAUTVYDIENĖ	
				DARIUS TAUTVYDAS,	
92	Mykolo Vaitkaus 13	5520/0011:132	4400-0474-9160	RITA MERŽVINSKAITĖ-PAMPARIENĖ	
93	Mykolo Vaitkaus 14	5520/0011:126	4400-0474-8609	KĘSTUTIS ANDRIJAUSKAS	
				AIDA ANDRIJAUSKIENĖ	
94	Mykolo Vaitkaus 15	5520/0011:191	4400-0479-2836	RASA DAMBRAUSKIENĖ	
95	Mykolo Vaitkaus 16	5520/0011:221	4400-0486-6313	LINA TILVIKAITĖ	
96	Mykolo Vaitkaus 17	5520/0011:148	4400-0477-0230	JADVYGA JAŠKEVIČIENĖ	
97	Mykolo Vaitkaus 18	5520/0011:107	4400-0474-7588	ROMA MISIŪNIENĖ	
98	Mykolo Vaitkaus 19	5520/0011:149	4400-0477-0352	KONSTANTIN PLIKOSOV,	
99	Mykolo Vaitkaus 20	5520/0011:117	4400-0474-8330	MIRGINA MARIJA GAIŽAUSKIENĖ	
100	Mykolo Vaitkaus 21	5520/0011:155	4400-0477-0974	SIGITAS VIRŠILAS	
101	Mykolo Vaitkaus 22	5520/0011:169	4400-0479-0645	NIJOLĖ JADVYGA TAMOŠAUSKIENĖ	
102	Mykolo Vaitkaus 23	5520/0011:212	4400-0479-5931	OKSANA ŽUK	
103	Mykolo Vaitkaus 24	5520/0011:219	4400-0479-7004		UAB "Building Pro"
104	Mykolo Vaitkaus 26	5520/0011:93	4400-0474-6836	LAIMONAS TRIUŠKA	
105	Mykolo Vaitkaus 27	5520/0011:205	4400-0479-4656	GENOVAITĖ RUMBUTIENĖ	
106	Mykolo Vaitkaus 28	5520/0011:166	4400-0479-0290	VACLOVAS SAKALAUSKAS	
107	Mykolo Vaitkaus 29	5520/0011:201	4400-0479-3848	BIRUTA ONA KORN	
				VYTAUTAS KAZIMIERAS NORVAIŠA	
108	Mykolo Vaitkaus 30	5520/0011:213	4400-0479-6138	VACLOVAS SAKALAUSKAS	
109	Mykolo Vaitkaus 31	5520/0011:203	4400-0479-4323	IRMANTĖ POŠKIENĖ	
110	Mykolo Vaitkaus 32	5520/0011:167	4400-0479-0401	ROBERTAS LITVINAS	
111	Mykolo Vaitkaus 33	5520/0011:72	4400-0474-3055	VITALIJUS VALANČIUS	
112	Mykolo Vaitkaus 34	5520/0011:123	4400-0474-8541	NIJOLĖ ŠEPELIOVIENĖ	
113	Mykolo Vaitkaus 35	5520/0011:71	4400-0474-2925	OKSANA ŽUK	
114	Mykolo Vaitkaus 36	5520/0011:106	4400-0474-7533	ANDRIUS RIAUKA	
				KARINA RIAUKIENĖ	
115	Mykolo Vaitkaus 37	5520/0011:193	4400-0479-2883	LAIMA ČIUPRINSKIENĖ	

116	Mykolo Vaitkaus 38	5520/0011:114	4400-0474-8109	DAIVA TAMOŠAUSKIENĖ	
117				NERIJUS TAMOŠAUSKAS	
118	Mykolo Vaitkaus 39	5520/0011:20	4400-0479-5075	LIUDAS LIAUDANSKIS	
119	Mykolo Vaitkaus 40	5520/0011:124	4400-0474-8574	VILIJA MIKALAUSKIENĖ	
120	Mykolo Vaitkaus 41	5520/0011:202	4400-0479-4089	KRISTINA ANDRIEJAUSKĖ	
121	Mykolo Vaitkaus 42	5520/0011:153	4400-0477-0785	ARVYDAS GOMAS	
122	Mykolo Vaitkaus 43	5520/0011:190	4400-0479-2772	MODESTAS REMĖZA	
123	Mykolo Vaitkaus 44	5520/0011:133	4400-0474-9206	RIMANTAS KUKULSKIS	
				JOLANTA KUKULSKIENĖ	
124	Mykolo Vaitkaus 45	5520/0011:181	4400-0479-1986	TOMAS ŠNEIDERIS	
125	Mykolo Vaitkaus 46	5520/0011:127	4400-0474-8685	RIMA GUDIENĖ	
				SAULIUS GUDAS	
126	Mykolo Vaitkaus 47	5520/0011:70	4400-0473-2950	ONA MANKEVIČIENĖ	
127	Mykolo Vaitkaus 48	5520/0011:129	4400-0474-8841	ŽILVINAS JANKUS	
				SANDRA RIMKUTĖ-JANKUVIENĖ	
128	Mykolo Vaitkaus 49	5520/0011:113	4400-0474-8026	IRUTĖ ULRICH	
129	Mykolo Vaitkaus 50	5520/0011:138	4400-0474-9371	JONAS KAUSTEKLIS	
130	Mykolo Vaitkaus 51	5520/0011:118	4400-0474-8363	LINDA REDECKIENĖ	
131	Mykolo Vaitkaus 52	5520/0011:137	4400-0474-9346	TOMAS ŠLAJUS	
132	Mykolo Vaitkaus 53	5520/0011:183	4400-0479-2172	GERDA LAMSODIENĖ	
133	Mykolo Vaitkaus 54	5520/0011:211	4400-0479-5764	JOLANTA SAPEŽINSKIENĖ	
134	Mykolo Vaitkaus 55	5520/0011:152	4400-0477-0720	TOMAS SPROGYS	
135	Mykolo Vaitkaus 56	5520/0011:199	4400-0479-3491	MINDAUGAS SEREIČIKAS	
136	Mykolo Vaitkaus 57	5520/0011:104	4400-0474-7477	ALMA BAUŽIENĖ	
137	Mykolo Vaitkaus 58	5520/0011:195	4400-0479-3060	JANINA MAŽONIENĖ	
138	Mykolo Vaitkaus 59	5520/0011:189	4400-0479-2646	DEIVIDAS MINEVIČIUS	
139	Mykolo Vaitkaus 60	5520/0011:194	4400-0479-2940	RAMUNĖ RUZGYTĖ	
140	Mykolo Vaitkaus 61	5520/0011:188	4400-0479-2594	ARTŪRAS ŠVEISTRYS	
				ASTA MARTIŠIENĖ	
				ALMINA KARŽINAUSKIENĖ	
141	Mykolo Vaitkaus 62	5520/0011:210	4400-0479-5597	ROMAS DAUGINTIS	
				VYTAUTAS DAUGINTIS-RISTJAN	
142	Mykolo Vaitkaus 63	5520/0011:131	4400-0474-9060	MILDA STROPIENĖ	
				PETRAS STROPAS	
143	Mykolo Vaitkaus 64	5520/0011:69	4400-0473-2938	RIMANTAS STONČIUS,	
144	Mykolo Vaitkaus 65	5520/0011:130	4400-0474-8985	SIMONAS URBYS	
145	Mykolo Vaitkaus 66	5520/0011:115	4400-0474-8152	VALDIMARAS VILIUS	

146	Mykolo Vaitkaus 67	5520/0011:206	4400-0479-4845	ARŪNAS PUTRIUS	
				VIDMANTAS PUTRIUS	
147	Mykolo Vaitkaus 69	5520/0011:204	4400-0479-4456	MARIJA BUBELIENĖ	
148	Mykolo Vaitkaus 71	5520/0011:196	4400-0479-3137	GINTAUTAS PUŠINSKAS	
149	Mykolo Vaitkaus 73	5520/0011:200	4400-0479-3659	JULIJA BENETIENĖ,	
Knygnešių g.					
150	Knygnešių g. 1	5520/0011:178	4400-0479-1620	DALIA GRIKŠIENĖ	
151	Knygnešių g. 2	5520/0011:119	4400-0474-8385	LINA ANUŽYTĖ	
152	Knygnešių g. 3	5520/0011:168	4400-0479-0556	LINA GIRSKIENĖ	
				ARŪNAS SKUODAS	
153				ALINA GREFELIENĖ	
154	Knygnešių g. 4	5520/0011:134	4400-0474-9271	MYKOLAS GRIMALIS	
155	Knygnešių g. 5	5520/0011:223	4400-0490-0514	KĘSTUTIS BUIVYDAS	
156	Knygnešių g. 6	5520/0011:173	4400-0479-1053	SNAIGUOLĖ LINKIENĖ	
				BIRUTĖ LUKAUSKAITĖ	
157	Knygnešių g. 7	5520/0011:177	4400-0479-1520	AUDRONĖ KUNDROTIENĖ	
158	Knygnešių g. 8	5520/0011:208	4400-0479-5264	SIGITAS LAUGALYS	
				JŪRATĖ LAUGALĖ	
159	Knygnešių g. 9	5520/0011:165	4400-0479-0145	ROLANDAS ANDRIEKUS	
160	Knygnešių g. 10	5520/0011:179	4400-0479-1875	EDITA ČERNAUSKIENĖ	
				VYTAUTAS ČERNAUSKAS	
161	Knygnešių g. 11	5520/0011:98	4400-0840-9489	ROLANDAS ANDRIEKUS	
162	Knygnešių g. 12	5520/0011:180	4400-0479-2018	LAURYNAS GARDŽIULIS	
				DOVILĖ GARDŽIULIENĖ	
163	Knygnešių g. 13	5520/0011:157	4400-0477-1360	ONA DANUTĖ RAUBIENĖ	
164	Knygnešių g. 14	5520/0011:186	4400-0479-2407	ANTANAS PUPŠYS	
				KRISTINA PUPŠIENĖ	
165	Knygnešių g. 15	5520/0011:154	4400-0477-0874	ONA DANUTĖ RAUBIENĖ	
166	Knygnešių g. 16	5520/0011:171	4400-0479-0878	IRMANTAS LITVINAS,	
167	Knygnešių g. 17	5520/0011:182	4400-0479-2107	GIEDRIUS GARBENČIUS,	
168	Knygnešių g. 18	5520/0011:172	4400-0479-0934	SIMONAS LYMONTAS,	
169	Knygnešių g. 19	5520/0011:209	4400-0479-5431	LAURA MILIAUSKĖ	
				AUGUSTINAS MILIAUSKAS	
170	Knygnešių g. 20	5520/0011:160	4400-0477-3266	AURA BARTKĖ	
				EIMANTAS BARTKUS	
171	Knygnešių g. 21	5520/0011:192	4400-0479-2829	MARIJUS MINEIKIS	
				SILVIJA MINEIKIENĖ	
172	Knygnešių g. 22	5520/0011:198	4400-0479-3380	MARIUS KRISIKAITIS	
				ROBERTA KRISIKAITIENĖ	
173	Knygnešių g. 23	5520/0011:103	4400-0474-7311	EGLĖ TRIUŠKAITĖ	
174	Knygnešių g. 24	5520/0011:105	4400-0474-7344	SIMONAS VOSYLIUS	
175	Knygnešių g. 25	5520/0011:170	4400-0479-0778		UAB "Kaspa"

176	Knygnešių g. 26	5520/0011:128	4400-0474-8763	ONA BARČKUTĖ	
177	Knygnešių g. 27	5520/0011:101	4400-0474-7244	DALIA KLEVINIENĖ	
178	Knygnešių g. 28	5520/0011:125	4400-0474-8596	ANTANAS SAKALAUSKIS	
179	Knygnešių g. 29	5520/0011:108	4400-0474-7644	ZUZANA RIMEIKYTĖ	
180	Knygnešių g. 30	5520/0011:197	4400-0479-3237	ANTANAS SAKALAUSKIS	
181	Knygnešių g. 31	5520/0011:109	4400-0474-7733	JŪRATĖ GRAJAUSKIENĖ	
182	Knygnešių g. 32	5520/0011:185	4400-0479-2272	VAIDA BERTAŠIENĖ	
183	Knygnešių g. 33	5520/0011:121	4400-0474-8463	IRMANTAS LENGVINAS	
				RŪTA LENGVINIENĖ	
184	Knygnešių g. 35	5520/0011:187	4400-0479-2530	MORTA BUTKIENĖ	

Siuntimo istorija

RS293710059LT	KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ | Klaipėdos g. 2, 96130 G...	0.001 kg	(2)	2024-05-31	RS0098876713	Įteikta
RS293709974LT	Uždaroji akcinė bendrovė "Jozita" | Pietinio Kelio g. 9, 75115 Š...	0.001 kg	(2)	2024-05-31	RS0098876713	Įteikta
RS293710028LT	KĘSTUTIS BRUŽAS | Turgaus g. 22 - 24, 96133 Gargždai, Klaip...	0.001 kg	(2)	2024-05-31	RS0098876713	Siunčiama gavėjui
RS293709943LT	ALANTA VIRKŠIENĖ | Senojo tak. 26, 96190 Gargždai, Klaipėd...	0.001 kg	(2)	2024-05-31	RS0098876713	Įteikta
RS293709930LT	VAIDAS VIRKŠAS | Senojo tak. 26, 96190 Gargždai, Klaipėdos r...	0.001 kg	(2)	2024-05-31	RS0098876713	Įteikta
RS293709988LT	DEIVIDAS POŠKA | Užuovėjos g. 1, 96112 Gargždai, Klaipėdos ...	0.001 kg	(2)	2024-05-31	RS0098876713	Įteikta
RS293710116LT	IEVA KLUMBYTĖ-POŠKIENĖ | Klaipėdos g. 23 - 14, 96122 Garg...	0.001 kg	(2)	2024-05-31	RS0098876713	Siunčiama gavėjui
RS293710155LT	ANTANAS ŠIDEIKIS | Baltijos pr. 21 - 28, 94133 Klaipėda, Klaip...	0.001 kg	(2)	2024-05-31	RS0098876713	Įteikta
RS293710147LT	BIRUTĖ LIOTISIENĖ | Knygnešių g. 17 - 11, 99173 Šilutė, Šilutė...	0.001 kg	(2)	2024-05-31	RS0098876713	Įteikta
RS293710178LT	RAIMONDAS LANKUTIS | Žemaitės g. 34 - 1, 96124 Gargždai, ...	0.001 kg	(2)	2024-05-31	RS0098876713	Įteikta
RS293710120LT	DANUTĖ SAUDARGIENĖ | Jaunimo g. 19, 96146 Gargždai, Klai...	0.001 kg	(2)	2024-05-31	RS0098876713	Įteikta
RS293710195LT	ALDONA ŠIMKEVIČIENĖ | Jaunimo g. 19, 96146 Gargždai, Klai...	0.001 kg	(2)	2024-05-31	RS0098876713	Įteikta

RS293710133LT	KĘSTUTIS MAŽEIKIS | Turgaus g. 33 - 14, 96128 Gargždai, Klai...	0.001 kg	(2)	2024-05-31	RS0098876713	Siunčiama gavėjui
RS293710062LT	ALGIRDAS BUDRYS | Dariaus ir Girėno g. 23 - 25, 96127 Gargž...	0.001 kg	(2)	2024-05-31	RS0098876713	Įteikta
RS293710045LT	RIMA SURBLIENĖ | Žemaitės g. 6, 96121 Gargždai, Klaipėdos r...	0.001 kg	(2)	2024-05-31	RS0098876713	Įteikta
RS293709965LT	ALDONA BERŽECKIENĖ | J. Basanavičiaus g. 75, 96148 Gargž...	0.001 kg	(2)	2024-05-31	RS0098876713	Įteikta
RS293710218LT	LINA NAŠLĖNĖ | Kvietinių g. 71 - 4, 96120 Gargždai, Klaipėdos...	0.001 kg	(2)	2024-05-31	RS0098876713	Įteikta
RS293709957LT	VAIDAS NAŠLĖNAS | Globėjų g. 13, 96186 Gargždai, Klaipėdo...	0.001 kg	(2)	2024-05-31	RS0098876713	Įteikta
RS293710164LT	ASTA ADOMAVIČIENĖ, DAINIUS ADOMAVIČIUS | Klevų 12-oji ...	0.001 kg	(2)	2024-05-31	RS0098876713	Įteikta
RS293710076LT	ROBERTAS MOCKUS | Dariaus ir Girėno g. 19 - 23, 96127 Garg...	0.001 kg	(2)	2024-05-31	RS0098876713	Įteikta
RS293710093LT	JUSTINA JANČAUSKIENĖ, MINDAUGAS JANČAUSKAS | Gėlyn...	0.001 kg	(2)	2024-05-31	RS0098876713	Įteikta
RS293710080LT	SIMA MOCKUVIENĖ | Dariaus ir Girėno g. 19 - 23, 96127 Gargž...	0.001 kg	(2)	2024-05-31	RS0098876713	Įteikta
RS293710014LT	UAB "Euro vakarai" | Aisčių g. 1, 97193 Kluonaliai, Kretingos r. ...	0.001 kg	(2)	2024-05-31	RS0098876713	Siunčiama gavėjui
RS293709991LT	VILMANTAS ŠIMULIŪNAS | Kastyčio g. 3, 96131 Gargždai, Kla...	0.001 kg	(2)	2024-05-31	RS0098876713	Įteikta
RS293709926LT	ARŪNAS BAUBLYS | Baltijos pr. 107 - 29, 93223 Klaipėda, Klaip...	0.001 kg	(2)	2024-05-31	RS0098876713	Įteikta

RS293710102LT	>	VAIDA JAKIENĖ | Purienų g. 6, 90153 Plungė, Plungės r. sav., L...	0.001 kg	(2)	2024-05-31	RS0098876713	Įteikta
RS293710005LT	>	MARTIN WARD WILLIAM, KRISTINA PAREIGYTĖ | Globėjų g. 3...	0.001 kg	(2)	2024-05-31	RS0098876713	Įteikta
RS293710031LT	>	VYTAUTAS ŠAKINIS | Globėjų g. 36, 96186 Gargždai, Klaipėdo...	0.001 kg	(2)	2024-05-31	RS0098876713	Įteikta
RS293710221LT	>	RAMŪNAS POCIUS, RAMUNĖ POCIENĖ | Globėjų g. 39, 96186 ...	0.001 kg	(2)	2024-05-31	RS0098876713	Įteikta
RS293710204LT	>	IRMANTAS LENGVINAS | Šv. Stepono g. 33 - 5, 01312 Vilnius, ...	0.001 kg	(2)	2024-05-31	RS0098876713	Įteikta
RS293710235LT	>	IEVA BALSYTĖ | Globėjų g. 46 - 46, 96186 Gargždai, Klaipėdos ...	0.001 kg	(2)	2024-05-31	RS0098876713	Įteikta
RS293710181LT	>	MB "Tairema" | Varnakos g. 1, 55461 Jaugeliškiai, Jonavos r. s...	0.001 kg	(2)	2024-05-31	RS0098876713	Siunčiama gavėjui

RS293801157LT	>	RIČARDAS SUDMANTAS | Baltų pr. 117 - 50, 48202 Kaunas, Ka...	0.05 kg	(2)	2024-06-03	RS0098883221	Įteikta
RS293801130LT	>	LIDIJA ŽĄSYTIENĖ | Kuršių g. 10 - 7, 96357 Dituvos k., Klaipėd...	0.05 kg	(2)	2024-06-03	RS0098883221	Įteikta
RS293801262LT	>	VIKTORIJA BRUŽIENĖ | Vytauto g. 132 - 1, 00153 Palanga, Pal...	0.05 kg	(2)	2024-06-03	RS0098883221	Įteikta
RS293801205LT	>	ASTA ŽEIMIENĖ | Tujų g. 9 - 10, 05116 Vilnius, Vilniaus m. sav....	0.05 kg	(2)	2024-06-03	RS0098883221	Įteikta
RS293801245LT	>	VIRGINIJA CHRANOVSKIENĖ | Architektų g. 109 - 9, 04210 Vil...	0.05 kg	(2)	2024-06-03	RS0098883221	Įteikta
RS293801165LT	>	ERIKA VENCKUVIENĖ, ALVYDAS VENCKUS | Melioratorių g. 6 -...	0.05 kg	(2)	2024-06-03	RS0098883221	Įteikta
RS293801126LT	>	ARŪNAS ŽILIUS, NIJOLĖ ŽILIENĖ | Treniotos g. 34, 96113 Gar...	0.05 kg	(2)	2024-06-03	RS0098883221	Įteikta
RS293800678LT	>	STASĖ RUPŠLAUKIENĖ | Įgulos g. 5 - 2, 92260 Klaipėda, Klaipė...	0.05 kg	(2)	2024-06-03	RS0098883221	Įteikta
RS293801259LT	>	VILMA POCEVIČIENĖ | Vytauto Didžiojo g. 39 - 14, 60126 Rase...	0.05 kg	(2)	2024-06-03	RS0098883221	Įteikta
RS293801174LT	>	AUSTĖJA ŠATKUTĖ | Žemaitės g. 47, 96124 Gargždai, Klaipėd...	0.05 kg	(2)	2024-06-03	RS0098883221	Įteikta
RS293801214LT	>	VYTAUTAS BALSYS | Taikos pr. 51 - 44, 91150 Klaipėda, Klaipė...	0.05 kg	(2)	2024-06-03	RS0098883221	Įteikta
RS293800718LT	>	AIDA RUDGALVYTĖ | Geležinkelio Pylimo g. 33, 96157 Gargžd...	0.05 kg	(2)	2024-06-03	RS0098883221	Įteikta
RS293800704LT	>	MARIUS NORVILAS | Vaismedžių tak. 2, 96150 Gargždai, Klaip...	0.05 kg	(2)	2024-06-03	RS0098883221	Įteikta

RS293801188LT	EIMANTAS STAPONAS | Stonės g. 148, 92378 Mazūriškių k., K...	0.05 kg	(2)	2024-06-03	RS0098883221	Įteikta
RS293800633LT	ERNESTA VOLIANIUKIENĖ, VITALIJUS VOLIANIUKAS | Baltijos...	0.05 kg	(2)	2024-06-03	RS0098883221	Įteikta
RS293801191LT	RŪTA LENGVINIENĖ | J. Janonio g. 17 - 17, 92238 Klaipėda, Kl...	0.05 kg	(2)	2024-06-03	RS0098883221	Įteikta
RS293801228LT	ALMA GUDELIENĖ | Darželio g. 4 - 40, 93193 Klaipėda, Klaipėd...	0.05 kg	(2)	2024-06-03	RS0098883221	Įteikta
RS293801231LT	VERUTA NORVILIENĖ | Rugiagėlių tak. 8, 96150 Gargždai, Klai...	0.05 kg	(2)	2024-06-03	RS0098883221	Įteikta
RS293800655LT	RIMVYDAS STANIUS | S. Žukausko g. 33 - 14, 09129 Vilnius, Vi...	0.05 kg	(2)	2024-06-03	RS0098883221	Įteikta
RS293801143LT	JUOZAPAS TRUŠYS | Žemaičių g. 7, 96124 Gargždai, Klaipėdo...	0.05 kg	(2)	2024-06-03	RS0098883221	Įteikta
RS293800620LT	REGINA GRAŽINA PETRIKIENĖ | Sausio 15-osios g. 19 - 4, 911...	0.05 kg	(2)	2024-06-03	RS0098883221	Įteikta
RS293800681LT	KAROLIS BALSYS | Mindaugo g. 14B - 39, 03225 Vilnius, Vilnia...	0.05 kg	(2)	2024-06-03	RS0098883221	Įteikta
RS293800616LT	MARIUS BALSYS | Vytauto Žalakevičiaus g. 4C - 18, 10111 Vil...	0.05 kg	(2)	2024-06-03	RS0098883221	Įteikta
RS293800664LT	LINA GIRSKIENĖ | J. Basanavičiaus g. 32, 96138 Gargždai, Kla...	0.05 kg	(2)	2024-06-03	RS0098883221	Įteikta
RS293800647LT	ZENONAS ŠLEPETIS, LORETA ŠLEPETIENĖ | Jazminų g. 1, 96...	0.05 kg	(2)	2024-06-03	RS0098883221	Įteikta
RS293800695LT	ARTŪRAS GAILIUS | Kretingos g. 3, 92220 Klaipėda, Klaipėdos...	0.05 kg	(2)	2024-06-03	RS0098883221	Įteikta

RS293873423LT	RŪTA BALSIENĖ | Miško g. 12, 92261 Klaipėda, Klaipėdos m. s...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873445LT	SANDRA STANCELĖ | Vyturio g. 6 - 65, 95182 Klaipėda, Klaipė...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873613LT	MARTYNAS PUŠKORIUS | Laukininkų g. 27 - 34, 95178 Klaipėd...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873675LT	AUDRONĖ GRUZDIENĖ | Žalgirio g. 14, 96120 Gargždai, Klaipė...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293872768LT	RIMA JAMISON, INDRĖ KAIRIENĖ | Globėjų g. 56, 96186 Gargž...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873074LT	MINDAUGAS GRIKŠAS, AGNĖ GRIKŠIENĖ | Pasienio g. 55, 961...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873220LT	RIMAS ŠLEVINSKAS | Danės g. 5 - 13, 92117 Klaipėda, Klaipėd...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873508LT	MB "Joroma" | Gargždupio g. 11, 96100 Gargždai, Klaipėdos r. ...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873600LT	LINA BRAZDAUSKIENĖ | Gerdaujos g. 18 - 3, 96203 Rudaičiai, ...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293872811LT	LINAS BRAZDAUSKAS | Sidabrinės g. 15, 96203 Rudaičiai, Klai...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873525LT	DALIA KVIETKAUSKIENĖ | Vasario 16-osios g. 4, 96124 Gargž...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873556LT	MARIUS BUČINSKAS | Turgaus g. 27 - 25, 96129 Gargždai, Klai...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta

RS293873410LT	>	JULIJA STANKIENĖ | Purvynės g. 15A - 17, 93128 Neringa, Ner...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Siunčiama gavėjui
RS293873026LT	>	AURELIJUS STAPONKA | Smilgynų g. 25, 96102 Saulažoliai, Kl...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873701LT	>	VILMA MARČIUTĖ-JANKĖ, ARNOLDAS JANKUS | Taikos g. 22 ...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873539LT	>	NERINGA STAGIENĖ | Medeinos g. 19 - 104A, 06136 Vilnius, Vi...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293872745LT	>	MINDAUGAS JANČAUSKAS, JUSTINA JANČAUSKIENĖ | Gėlyn...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873145LT	>	SANDRA DOMKIENĖ | Pakalnučių 4-oji g. 10, 96198 Vaiteliai, K...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873661LT	>	VILMA JAKŠTIENĖ | Tvenkinio g. 13, 96186 Gargždai, Klaipėdo...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873304LT	>	VILMA DAUKŠIENĖ | Parko g. 14A, 96121 Gargždai, Klaipėdos ...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873128LT	>	SIMONAS KNYVA | Turniškių g. 146, 10107 Vilnius, Vilniaus m....	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873193LT	>	LENA STONKUVIENĖ | Klaipėdos g. 47, 96155 Gargždai, Klaip...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873454LT	>	INGA NEIMANTIENĖ | Klaipėdos g. 47, 96155 Gargždai, Klaipė...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Siunčiama gavėjui
RS293872958LT	>	DOVILĖ MARTIŠIŪTĖ | Brastos g. 22 - 81, 47185 Kaunas, Kaun...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873397LT	>	MANTAS ERINGIS | Brastos g. 22 - 81, 47185 Kaunas, Kauno ...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta

RS293872961LT	VITAS VALINČIUS | S. Žukausko g. 5 - 18, 49405 Kaunas, Kaun...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873233LT	VLADAS LUKAS | Kvietinių g. 32, 96103 Gargždai, Klaipėdos r. ...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873349LT	ANDRIEJUS STAPONAS | Klaipėdos g. 32 - 21, 96121 Gargždai...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873091LT	ALVYDAS STAPONAS | Tilto g. 4 - 2, 99426 Šyliai, Šilutės r. sav....	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873030LT	DANUTĖ STONKIENĖ, EGIDIJUS STONKUS | Mykolo Vaitkaus ...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293872887LT	OKSANA ŽUK | Taikos pr. 89 - 7, 94159 Klaipėda, Klaipėdos m....	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Siunčiama gavėjui
RS293873370LT	RŪTA BALTUTĖ, EGIDIJUS BALTUTIS | Mykolo Vaitkaus g. 8, 9...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293872856LT	MILDA TAUTVYDIENĖ, DARIUS TAUTVYDAS | Dariaus ir Girėno...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293872989LT	ALGIMANTAS ALEKSANDRAS ŠLEŽAS | Naglio g. 8 - 1, 93172 ...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293872860LT	MILDA TAUTVYDIENĖ, DARIUS TAUTVYDAS | Dariaus ir Girėno...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293872992LT	RITA MERŽVINSKAITĖ-PAMPARIENĖ | Taikos pr. 123 - 98, 942...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873043LT	KĘSTUTIS ANDRIJAUSKAS, AIDA ANDRIJAUSKIENĖ | Mykolo ...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Siunčiama gavėjui
RS293873281LT	RASA DAMBRAUSKIENĖ | Baltijos pr. 19 - 30, 94133 Klaipėda, ...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873511LT	LINA TILVIKAITĖ | Pušų g. 38 - 21, 96145 Gargždai, Klaipėdos r...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta

RS293873264LT	JADVYGA JAŠKEVIČIENĖ | Klaipėdos g. 25 - 18, 96135 Gargžd...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873176LT	ROMA MISIŪNIENĖ | Klaipėdos g. 34 - 12, 96123 Gargždai, Kla...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873202LT	KONSTANTIN PLIKOSOV, | Topolių g. 3, 92334 Klaipėda, Klaipė...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873065LT	MIRGINA MARIJA GAIŽAUSKIENĖ | Kęstučio g. 28, 96113 Gar...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Siunčiama gavėjui
RS293873162LT	SIGITAS VIRŠILAS | Turgaus g. 17 - 49, 96133 Gargždai, Klaipė...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873335LT	NIJOLĖ JADVYGA TAMOŠAUSKIENĖ | Vyturių g. 16, 96148 Ga...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873485LT	UAB "Building Pro" | Volungių g. 7, 96252 Agluonėnai, Klaipėdo...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293872839LT	LAIMONAS TRIUŠKA | Viržių g. 9, 96229 Kuliai, Klaipėdos r. sa...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293872895LT	GENOVAITĖ RUMBUTIENĖ | Pakalnės g. 19, 96176 Kvietiniai, K...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873627LT	VACLOVAS SAKALAUSKAS | Blindžių g. 31 - 7, 08111 Vilnius, ...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873352LT	BIRUTA ONA KORN | J. Janonio g. 17 - 29, 96139 Gargždai, Kl...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873635LT	VYTAUTAS KAZIMIERAS NORVAIŠA | Vyturių g. 44, 96147 Gar...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873587LT	IRMANTĖ POŠKIENĖ | Gerduvėnų g. 21, 96158 Gerduvėnai, Kla...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta

RS293873057LT	ROBERTAS LITVINAS | Pušų g. 36 - 41, 96145 Gargždai, Klaipė...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293872927LT	VITALIJUS VALANČIUS | Senoji g. 2, 21101 Padvarionys, Trakų...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Siunta priimta
RS293872900LT	NIJOLĖ ŠEPELIOVIENĖ | Mykolo Vaitkaus g. 34, 96185 Gargžd...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873644LT	ANDRIUS RIAUKA, KARINA RIAUKIENĖ | Šermukšnių g. 9 - 3, 9...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873278LT	LAIMA ČIUPRINSKIENĖ | Putinų g. 20, 92445 Purmaliai, Klaipė...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873131LT	DAIVA TAMOŠAUSKIENĖ, NERIJUS TAMOŠAUSKAS | Pušų g. ...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293872935LT	LIUDAS LIAUDANSKIS | Pervalkos g. 13, 93104 Neringa, Nerin...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293872873LT	VILIJA MIKALAUSKIENĖ | Vyturių g. 22, 96146 Gargždai, Klaip...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293872808LT	KRISTINA ANDRIEJAUSKĖ | Pilies g. 1 - 46, 91233 Klaipėda, Kl...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873114LT	ARVYDAS GOMAS | Klaipėdos g. 38 - 3, 96123 Gargždai, Klaip...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293872825LT	MODESTAS REMĖZA | Lankiškės g. 3, 96225 Dovilai, Klaipėdo...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873088LT	RIMANTAS KUKULSKIS | Minijos g. 5 - 4, 96136 Gargždai, Klai...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873560LT	JOLANTA KUKULSKIENĖ | Minijos g. 5 - 4, 96136 Gargždai, Kla...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293872799LT	TOMAS ŠNEIDERIS | Turgaus g. 21 - 40, 96134 Gargždai, Klaip...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta

RS293873318LT		RIMA GUDIENĖ | Naujakiemio g. 9 - 51, 94208 Klaipėda, Klaipė...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873542LT		SAULIUS GUDAS | Debreceno g. 58C - 44, 93279 Klaipėda, Klai...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293872754LT		ONA MANKEVIČIENĖ | Butkų Juzės g. 6A, 96138 Gargždai, Kla...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293872771LT		ŽILVINAS JANKUS, SANDRA RIMKUTĖ-JANKUVIENĖ | - 1, 751...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873012LT		IRUTĖ ULRICH | Mykolo Vaitkaus g. 49, 96185 Gargždai, Klaip...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873692LT		JONAS KAUSTEKLIS | Vytauto g. 24, 96120 Gargždai, Klaipėdo...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873658LT		LINDA REDECKIENĖ | Tilžės g. 21 - 50, 91252 Klaipėda, Klaipė...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873366LT		TOMAS ŠLAJUS | Ramunių g. 10, 95345 Klaipėda, Klaipėdos ...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873406LT		GERDA LAMSODIENĖ | Nidos g. 40 - 26, 93215 Klaipėda, Klaip...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873321LT		TOMAS SPROGYS | Jurbarko g. 27A - 5, 47183 Kaunas, Kauno ...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873573LT		MINDAUGAS SEREIČIKAS | Subačiaus g. 17 - 1, 01300 Vilnius, ...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873105LT		ALMA BAUŽIENĖ | Verpėjų g. 31, 91265 Klaipėda, Klaipėdos m...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873180LT		JANINA MAŽONIENĖ | Minijos g. 35, 96174 Kvietiniai, Klaipėd...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta

RS293872944LT	>	DEIVIDAS MINEVIČIUS | Mykolo Vaitkaus g. 59, 96185 Gargžd...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873383LT	>	RAMUNĖ RUZGYTĖ | Laisvės g. 17, 96121 Gargždai, Klaipėdos...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293872785LT	>	ARTŪRAS ŠVEISTRYS | Pušų skg. 2, 96140 Gargždai, Klaipėdo...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873159LT	>	ASTA MARTIŠIENĖ | Klaipėdos g. 38 - 38, 96123 Gargždai, Klai...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293872842LT	>	ALMINA KARŽINAUSKIENĖ | Pušų skg. 2, 96140 Gargždai, Klai...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873595LT	>	ROMAS DAUGINTIS | Vyturio g. 5 - 31, 95187 Klaipėda, Klaipėd...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873689LT	>	VYTAUTAS DAUGINTIS-RISTJAN | Mykolo Vaitkaus g. 62, 9618...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873715LT	>	MILDA STROPIENĖ, PETRAS STROPAS | Žvejų g. 23, 96139 Ga...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873009LT	>	RIMANTAS STONČIUS, | Šatos g. 6, 98245 Šatės, Skuodo r. sa...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873255LT	>	SIMONAS URBYS | Aušros g. 53, 96119 Gargždai, Klaipėdos r. ...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873499LT	>	VALDIMARAS VILIUS | Žvejų g. 23, 96371 Žiaukos, Klaipėdos r...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873437LT	>	ARŪNAS PUTRIUS | Kastyčio g. 5 - 20, 96138 Gargždai, Klaipė...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873295LT	>	VIDMANTAS PUTRIUS | Austėjos g. 2, 96158 Gerduvėnai, Klaip...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta

RS293872975LT	MARIJA BUBELIENĖ | Melioratorių g. 12 - 23, 96145 Gargždai, ...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873216LT	GINTAUTAS PUŠINSKAS | Bubilo g. 108, 08422 Vilnius, Vilniau...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873471LT	JULIJA BENETIENĖ, | Klaipėdos g. 33 - 19, 96128 Gargždai, Kl...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873468LT	LINA ANUŽYTĖ | Knygnešių g. 2, 96160 Gargždai, Klaipėdos r. ...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293873247LT	LINA GIRSKIENĖ | J. Basanavičiaus g. 32, 96138 Gargždai, Kla...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta
RS293872913LT	ARŪNAS SKUODAS | Lakštingalų tak. 28, 96191 Gargždai, Klai...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099063166	Įteikta

RS293878160LT	>	ARŪNAS SKUODAS | Lakštingalų tak. 28, 96191 Gargždai, Klai...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099065759	Įteikta
RS293878332LT	>	ALINA GREFELIENĖ | Skinijos tak. 64, 96192 Gargždai, Klaipėd...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099065759	Įteikta
RS293878142LT	>	KĘSTUTIS BUIVYDAS | Knygnešių g. 5, 96160 Gargždai, Klaipė...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099065759	Įteikta
RS293878385LT	>	SNAIGUOLĖ LINKIENĖ, BIRUTĖ LUKAUSKAITĖ | Minijos g. 14, ...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099065759	Įteikta
RS293878261LT	>	AUDRONĖ KUNDROTIENĖ | Laukų g. 30, 96119 Gargždai, Klaip...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099065759	Įteikta
RS293878068LT	>	SIGITAS LAUGALYS, JŪRATĖ LAUGALĖ | Pakrantės 2-oji g. 1, 9...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099065759	Įteikta
RS293878275LT	>	ROLANDAS ANDRIEKUS | Virginijaus Druskio g. 9 - 63, 04306 ...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099065759	Įteikta
RS293878235LT	>	EDITA ČERNAUSKIENĖ | Vytauto g. 34 - 7, 96117 Gargždai, Kla...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099065759	Įteikta
RS293878054LT	>	VYTAUTAS ČERNAUSKAS | Vasario 16-osios g. 40 - 16, 96120 ...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099065759	Įteikta
RS293878377LT	>	ROLANDAS ANDRIEKUS | Virginijaus Druskio g. 9 - 63, 04306 ...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099065759	Įteikta
RS293878111LT	>	LAURYNAS GARDŽIULIS, DOVILĖ GARDŽIULIENĖ | Pušų g. 45 ...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099065759	Siunčiama gavėjui
RS293878292LT	>	ONA DANUTĖ RAUBIENĖ | J. Basanavičiaus g. 25, 98114 Skuo...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099065759	Įteikta

RS293878244LT	>	ANTANAS PUPŠYS, KRISTINA PUPŠIENĖ | Knygnešių g. 14, 96...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099065759	Įteikta
RS293878213LT	>	IRMANTAS LITVINAS, | Grambaviškių g. 48, 96152 Grambavišk...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099065759	Įteikta
RS293878363LT	>	GIEDRIUS GARBENČIUS, | Pušų g. 48 - 31, 96144 Gargždai, Kla...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099065759	Įteikta
RS293878329LT	>	SIMONAS LYMONTAS, | Viržintų g. 7, 96304 Žadeikiai, Klaipėd...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099065759	Įteikta
RS293878045LT	>	LAURA MILIAUSKĖ | Ragainės g. 2A, 99112 Šilutė, Šilutės r. sa...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099065759	Įteikta
RS293878227LT	>	AUGUSTINAS MILIAUSKAS | Beržų g. 6, 99154 Laučiai, Šilutės...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099065759	Įteikta
RS293878195LT	>	AURA BARTKĖ, EIMANTAS BARTKUS | Knygnešių g. 20, 96160...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099065759	Įteikta
RS293878200LT	>	MARIUS KRISIKAITIS, ROBERTA KRISIKAITIENĖ | Karaliaus Mi...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099065759	Įteikta
RS293878085LT	>	EGLĖ TRIUŠKAITĖ | Žvalgų g. 7 - 51, 08337 Vilnius, Vilniaus m....	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099065759	Įteikta
RS293878289LT	>	SIMONAS VOSYLIUS | Vėžaičių g. 4, 96212 Girininkai, Klaipėd...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099065759	Įteikta
RS293878350LT	>	UAB "Kaspa" | Eglynų g. 3, 96173 Šlapšilė, Klaipėdos r. sav., Lie...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099065759	Įteikta
RS293878346LT	>	ONA BARČKUTĖ | S. Stanevičiaus g. 30 - 31, 07102 Vilnius, Vil...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099065759	Siunčiama gavėjui
RS293878156LT	>	DALIA KLEVINIENĖ | Pavasario g. 4, 96330 Kretingalė, Klaipėd...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099065759	Įteikta
RS293878071LT	>	ANTANAS SAKALAUSKIS | Volungės g. 27, 96105 Gargždai, Kl...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099065759	Įteikta

RS293878187LT	>	ZUZANA RIMEIKYTĖ | Turgaus g. 28 - 2, 96129 Gargždai, Klaip...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099065759	Įteikta
RS293878125LT	>	JŪRATĖ GRAJAUSKIENĖ | Sukilėlių pr. 75 - 16, 49324 Kaunas, ...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099065759	Įteikta
RS293878315LT	>	IRMANTAS LENGVINAS | Šv. Stepono g. 33 - 5, 01312 Vilnius, ...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099065759	Įteikta
RS293878108LT	>	AB "Energijos skirstymo operatorius" | Laisvės pr. 10, 04215 Vi...	0.001 kg	(2)	2024-06-03	RS0099065759	Įteikta
RS293878301LT	>	MARIJUS MINEIKIS, SILVIJA MINEIKIENĖ | Laukų g. 7, 90372 ...	0.05 kg	(2)	2024-06-03	RS0099065759	Įteikta
RS293878099LT	>	VAIDA BERTAŠIENĖ | Žalgirio g. 6, 96120 Gargždai, Klaipėdos ...	0.05 kg	(2)	2024-06-03	RS0099065759	Įteikta
RS293878258LT	>	RŪTA LENGVINIENĖ | J. Janonio g. 17 - 17, 92238 Klaipėda, Kl...	0.05 kg	(2)	2024-06-03	RS0099065759	Įteikta
RS293878173LT	>	MORTA BUTKIENĖ | Butkų Juzės g. 29, 96138 Gargždai, Klaipė...	0.05 kg	(2)	2024-06-03	RS0099065759	Įteikta
RS293878139LT	>	MYKOLAS GRIMALIS | Senojo tak. 38, 96190 Gargždai, Klaipė...	0.05 kg	(2)	2024-06-03	RS0099065759	Įteikta
RS293927170LT	>	DALIA GRIKŠIENĖ | Knygnešių g. 1, 96160 Gargždai, Klaipėdos...	0.05 kg	(2)	2024-06-04	RS0099067637	Įteikta

RS294068557LT	>	REMIGIJUS DULKYS ir DAIVA DULKIENĖ | Gulbių g. 8, 96186 G...	0.05 kg	(2)	2024-06-05	RS0099159134	Įteikta
RS294068543LT	>	ZIGMAS STAPONAS | Mykolo Vaitkaus g. 4, 96185 Gargždai, K...	0.05 kg	(2)	2024-06-05	RS0099159134	Įteikta
RS294068574LT	>	JOLANTA SAPEŽINSKIENĖ | Mykolo Vaitkaus g. 54, 96185 Gar...	0.05 kg	(2)	2024-06-05	RS0099159134	Įteikta
RS294068565LT	>	TOMA BUIVYDAITĖ | Tvenkinio g. 13, 96186 Gargždai, Klaipėd...	0.05 kg	(2)	2024-06-05	RS0099159134	Įteikta

SKELBIMAI APIE VISUOMENEI SVARBIŲ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Skelbimus apie visuomenei svarbių statinių projektavimą prašome siųsti

el. paštu architektura@klaipedos-r.lt

Už skelbimų turinį ir kalbą atsako rengėjai

2024 m.

2024-05-30

Visuomenės informavimas apie Inžinerinių tinklų nuotekų šalinimo tinklų ir vandentiekio tinklų naujos statybos, Globėjų g., Knygnešių g., Mykolo Vaitkaus g., Tvenkinio g., Gulbių g., Gargždуose, Klaipėdos r. sav., techninį darbo projektą.

Projektiniai pasiūlymai.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
(sprendimą priimančio subjekto pavadinimas)

SPRENDIMAS DĖL PATEIKTŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ

_____ m. _____ _____ d. Nr. _____

Prašymas, dėl kurio priimtas sprendimas
Tipas Prašymas pritarti projektiniams pasiūlymams
Registracijos Nr. PSP-34-240722-00136
Registracijos data 2024-07-22

PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS PRITARTA

Sprendimo priėmimo motyvai, teisinis ir faktinis pagrindas
1. STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p.

Apskundimo tvarka
Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (Herkaus Manto g. 37, LT-92236, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_____
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas ir data)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 188773688, Gargždai, Klaipėdos g. 2
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Sprendimas dėl pateiktų projektinių pasiūlymų
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-23 Nr. SPSP-34-240723-00104
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ALINA GRIGAITYTĖ-DROMANTIENĖ, Skyriaus patarėja ALINA GRIGAITYTĖ-DROMANTIENĖ, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	ALINA GRIGAITYTĖ-DROMANTIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-23 12:33:51 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-23 12:34:07 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-14 16:34:18 – 2026-08-14 16:34:18
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ALINA GRIGAITYTĖ-DROMANTIENĖ, Skyriaus patarėja ALINA GRIGAITYTĖ-DROMANTIENĖ, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	ALINA GRIGAITYTĖ-DROMANTIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-23 12:34:32 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-23 12:34:55 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-14 16:34:18 – 2026-08-14 16:34:18
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Irma Levinskienė, Ateities pl. 31, Kaunas
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	23070-01-00-PP-LVN
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Avilys SDP eDocs
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-07-23 14:35:33)
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-07-23 14:35:33 Avilys SDP eDocs

TOPOGRAFINIS PLANAS
M 1:500

27/55 - 0141


27/55 - 0161

26/55 - 0160

26/55 - 0180

6178000


313950




8
7
5
6
4
3
2
1

Lapo Nr.	Lapų sk.
5	8

TOPOGRAFINIS PLANAS
M 1:500



8		
7	5	
6	4	
	3	
2	1	



Lapo Nr.	Lapų sk.
6	8

TOPOGRAFINIS PLANAS
M 1:500

27/55 - 0121

26/55 - 0140

27/55 - 0141

26/55 - 0160


6234900

6578300

8		
7	5	
6	4	
	3	
2	1	

Lapo Nr.	Lapų sk.
7	8

TOPOGRAFINIS PLANAS
M 1:500



S

27/55 - 0121

27/55 - 0141

6178300

55100

Lapo Nr.	Lapų sk.
8	8

TIIIS paslaugos

"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2024-01-11 09:14

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė:	GIEDRĖ ŠUKAUSKIENĖ
GKP:	1GKV-1580

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris:	TIIIS1-20240105-000982
Paslaugos nuoroda:	https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240105-000982
Pavadinimas:	Gargždai, Pušų g. topo
Adresas:	Gargždai, Pušų g.
Prašymo teritorija:	0.27 ha
Pateikto plano tipas:	Topografinis planas – pilnas turinys
Rezervuoti šulinių numeriai:	Ne
Paslaugos gavėjo komentaras:	
Paslaugos gavėjo įkeltas dokumentas:	planas-s0105.pdf, Ataskaita_gera-s0105.pdf, uzsakymas.pdf
Paslaugos būsena:	Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija:	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (68)
EDT grupė:	Klaipėdos r. sav. - Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius (70)
Priimtas sprendimas:	Erdviniai duomenys priimti
Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė:	ZITA ANDRIJAUSKIENĖ
Pateiktas tikrinti EDR:	derinimui_globeju.dwg
Pridėti dokumentai:	planas-s0105.pdf, Ataskaita_gera-s0105.pdf, uzsakymas.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2024-01-05 16:26:40	Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-01-11 09:08:49	Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	AB „Klaipėdos vanduo“ (210)
Organizacijos grupė:	AB "Klaipėdos vanduo".Vandentiekio tinklų skyrius. Nuotekų tinklų skyrius 3

Gautas EDR: derinimui_globeju.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR: derinimui_globeju.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Klaipėdos regionas, dujotiekio
Gautas EDR: derinimui_globeju.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Klaipėdos energija“ (275)
Gautas EDR: derinimui_globeju.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (68)
Organizacijos grupė: Klaipėdos r. sav. - Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius (69)
Gautas EDR: derinimui_globeju.dwg

ED pateikti susipažinti


Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Klaipėdos regionas, ryšių tinklo duomenys (420)
Gautas EDR: derinimui_globeju.dwg

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė GIEDRĖ ŠUKAUSKIENĖ
Data: 2024-01-05 14:34:24

TOPOGRAFINIS PLANAS
M 1:500

Š

26/55 - 0178



Plano tipas:	Topografinis planas-pilnas turinys				
Objekto adresas:	Gargždai, Pušų g.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07(LIT15G)	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10

MB "Vakarų inžineriniai sprendimai"
Šilutės pl. 2-524 kab., Klaipėda, tel. Nr. +370-684-02411, el. paštas:geodezija@vakaruinzinerija.lt

Kv. paž. Nr. 1GKV-1580	Vardas, pavardė	Parašas	Data
Direktorė	Aistė Ruginienė		2024-01-04
Geodezininkas	Giedrė Šukauskienė		2024-01-24

	Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.
	1:500	1	1

Kvalifikuotas elektroninis parašas
JUSTINA TAUKINAITIENĖ
2024-10-09 15:26:11 GMT+3
Paskirtis: Parašas

UAB „Geoinžinerija“ Leidimas tirti žemės gelmes Nr. 1746029
Įm. k. 303106983; PVM mok. k. LT100007929219, buveinės adresas: M. Šleževičiaus g. 7-102, Vilnius LT- 06326
Tel.: +370 527 29215 Mob.: +370 6793 3234 El. Paštas: marius@geoinzinerija.lt

PROJEKTINIŲ INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ ATASKAITA

(II geotechninė kategorija)

UŽSAKOVAS: UAB „Projektai ir Co"

OBJEKTAS: Inžinerinių tinklų nuotekų šalinimo tinklų ir vandentiekio tinklų nauja statyba Globėjų g., Knygnešių g., Mykolo Vaitkaus g., Tvenkinio g., Gulbių g., Gargždų m., Klaipėdos r. sav. techninis darbas.

Tyrimų vadovė - Inž. geologė **Justina Taukinaitienė**

Tech. direktorius **Saulius Gegieckas**

GEOINŽINERIJA

Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre – 50365-2024

Tyrimų indentifikavimo numeris įmonės registre – 24292

2024 m. SPALIS, VILNIUS

TURINYS

1. ĮVADAS 3
2. BENDRIEJI DUOMENYS 5
3. GEOLOGINĖ SANDARA 5
4. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 5
5. GRUNTŲ FIZINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 7
6. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 9
7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 9
8. REKONSTRUOJAMO KELIO ŽEMĖS SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮVERTINIMAS 10
9. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 11
10. NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS 13

GRĘŽINIŲ KOORDINAČIŲ IR ALTITUDŽIŲ ŽINIARAŠTIS 14
DANGOS KONSTRUKCIJOS LENTELĖ 15
TECHNINĖ UŽDUOTIS 16
ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS 19
LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES 21
GEOANALIZĖ LEIDIMAS 22
TENZOZONDO (Nr.K-0009179) KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS 23
GRUNTO LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI 25

GRAFINIAI PRIEDAI

1.1 GEOTECHNINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ
2.1- 2.2 GRĘŽINIŲ GEOLOGINIAI-LITOLOGINIAI STULPELIAI IR STATINIO ZONDAVIMO GRAFIKAI
3.1- 3.4 INŽINERINIS GEOLOGINIS PJŪVIS I-I, II-II, III-III
4.1-4.2 TOPO PLANAS SU GRĘŽINIŲ VIETOMIS M 1:500
5.1 SUTARTINIŲ ŽENKLŲ LENTELĖ


1. ĮVADAS

Pagal **UAB „Projektai ir Co"“** techninę užduotį **UAB „Geoinžinerija”** (leidimas tirti žemės gelmes Nr. 1746029, išduotas 2020-07-01) 2024 metų rugpjūčio mėnesį atliko projektinius inžinerinius geologinius tyrimus projektuojamiems inžinerinių tinklų nuotekų šalinimo tinklų ir vandentiekio tinklų naujai statybai Globėjų g., Knygnešių g., Mykolo Vaitkaus g., Tvenkinio g., Gulbių g., Gargždų m., Klaipėdos r. sav. Tyrimo objekto centro koordinatės yra x – 6178575, y – 334921.

Tyrimų tikslas – išaiškinti projektuojamo statinio inžinerines geologines ir hidrogeologines sąlygas bei įvertinti gruntus kaip natūralius pagrindus projektuojamam statiniui bei įvertinti tiriamo ruožo dangos konstrukciją. Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai priskiriami antrajai geotechninei kategorijai (STR 1.04.02:2011). Tyrimo vietų kiekis ir gręžinių gylis suderintas su užsakovu. Gręžinių vietos pažymėtos topografiniame plane (4.1 – 4.2 grafinis priedas).

Tyrimų metodika – inžineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodiklių žymenys bei matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus. Gręžimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai statiniu zondavimu (CPT) atitinka EN ISO 22476-1:2012 reikalavimus. Gruntų atpažinimas ir aprašymas atitinka LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO 14688-2, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus patvirtinta „Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikaciją“.

Atliktų darbų apimtys - lauko darbų metu (1 pav.) buvo atliktas tiriamos aikštelės vizualinis įvertinimas, gręžimo įrenginiu WAMET-H20S-KU sraigtiniu (šnekiniu) gręžimo būdu d - 148 mm, buvo išgręžti 13 gręžinių po 3,00 – 9,00 metrus, geologinės - litologinės sandaros nustatymui kelio dangos konstrukcijai ir konstrukcijos gyliui nustatyti. Pakėlus gruntą kas 0,3 - 0,5 m *(tiriant kelio konstrukciją*), kas 1,0 - 1,5 m *(kitais atvejais*) buvo atliekamas gruntų atpažinimas ir aprašymas bei suardytos struktūros grunto mėginių paėmimas. Nesuardytos struktūros grunto mėginiai buvo paimti apgręžiamu gruntotraukiu. Kelio dangos konstrukcija buvo matuojama ir grunto ėminiai paimti gręžinio sienelėse.



1 pav. Lauko darbai

Sluoksnių ribų ir geologinio litologinio pjūvio tikslinimui bei gruntų mechaninių ir deformacinių savybių nustatymui atlikti 8 statinio zondavimo bandymai iki 4,60 – 8,20 m gylio. Statinis zondavimas atliktas elektriniu kūginiu zondu pagal LST EN 1997–2:2012 (25 kalibravimo liudijimas Nr. K-0009179, išduotas 2024-01-30). Zondavimo metu kas 0,01 m nustatytas grunto pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kūgio stipris $\mathbf{q_c}$ ir paviršinės šoninės trinties stipris $\mathbf{f_s}$.

Gruntų kūginio stiprio $\mathbf{q_c}$, paviršinės movos trinties $\mathbf{f_s}$, deformacijų modulio $\mathbf{E_o}$ apibendrintos vertės pateiktos geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis priedas).

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 14 nesuardytos (A kategorijos) struktūros ėminiai. Laboratoriniais tyrimais iš ėminių paruoštiems bandiniams nustatyta:

- granuliometrinė sudėtis;
- filtracijos koeficientas;
- natūralus drėgnis;
- takumo ir plastiškumo ribos;
- natūralus grunto ir kietų dalelių tankis;
- organinės medžiagos kiekis.

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB „Geoanalizė“ (leidimas tirti žemės gelmes Nr. 1782827, išduotas 2020-05-20) gruntų tyrimų laboratorijoje.


Laboratoriniai tyrimų rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose ir geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis priedas).

Pagal tyrimų duomenis sudaryti gręžinių geologiniai – litologiniai stulpeliai su statinio zondavimo grafikais, gręžinių aprašymas, nubraižyti inžineriniai - geologiniai pjūviai, sudaryta sutartinių ženklų ir geotechninių rodiklių suvestinė lentelė, parašyta ataskaita. Ataskaitą paruošė inž. geologė – tyrimų vadovė Justina Taukinaitienė. Lauko darbams vadovavo bei gruntų atpažinimą ir aprašymą atliko inžinierius geologas Deividas Bukauskas.

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 26,81 iki 29,54 m (pagal gręžinių altitudes). Aukščių skirtumas – 2,73 m (2 pav.).

Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra paskutiniojo apledėjimo, Žemaičių – Kuršo, Vakarų Žemaičių lygumos, Kretingos apskalautoje moreninėje lygumoje.



2 pav. Tyrimo vietos padėties schema

3. GEOLOGINĖ SANDARA

Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV), limniniai (l IV), pelkiu (biogeniniai) (b IV), glacialiniai (g III bl) dariniai. Augalinis sluoksnis (dirvožemis) padengęs dalį teritorijos 0,10 m storio sluoksniu.

Antropogeniniai (t IV) gruntai tirtame plote supilti iki 0,70 – 1,70 m gylio. Po jais vietomis aptikti pelkių (biogeninės) (b IV) smėlingos durpės ir smėlinga gitija (sapropelis). Giliua, po jais suklostyti limniniai (l IV) mažai dulkingi molingi smėliai, smėlingi mažo plastiškumo moliai, minkšti. Po jais o, vietomis iškart po antropogeniniais gruntais, nuo 1,10 – 2,90 m gylio sutinkami glacialiniai smėlingi mažo plastiškumo moliai, moreniniai.

Gruntų slūgsojimas detaliau pavaizduotas gręžinių stulpeliuose ir inžineriniuose geologiniuose pjūviuose (2.1 – 3.4 grafiniai priedai).

4. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Antropogeninį gruntą (t IV) – sudaro

IGS-1 Planingai supiltas: labai tankus mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas žvyringas smėlis. Sluoksnis paplitęs visuose gręžiniuose (išimtis Gr.1, 5 ir 9) nuo 0,00 iki 0,20 - 0,90 m gylio. Sluoksnio storis – 0,20 – 0,90 m.

IGS-2 Planingai supiltas: labai tankus mažai dulkingas molingas smėlis. Sluoksnis paplitęs visuose gręžiniuose (išimtis Gr.1, 5, 7) nuo 0,10 – 0,20 iki 0,50 – 1,10 m gylio. Sluoksnio storis – 0,30 – 0,90 m.

IGS-3 Planingai supiltas: labai purus molingas smėlis. Sluoksnis supiltas Gr.3, 9 ir 9.1 nuo 0,50 – 0,90 iki 1,10 - 1,70 m gylio. Sluoksnio storis – 0,60 – 0,90 m.

IGS-4 Planingai supiltas: labai purus dulkingas smėlis su vidutine (10,6%) organinės medžiagos priemaiša. Sluoksnis supiltas Gr.1 ir 5 nuo 0,10 iki 0,70 – 0,80 m gylio. Sluoksnio storis – 0,60 – 0,70 m.

IGS-5 Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo molis, standus. Sluoksnis supiltas Gr.4, 7 ir 8 nuo 0,70 – 0,90 iki 1,10 - 1,70 m gylio. Sluoksnio storis – 0,40 – 0,80 m.

Pelkių (biogeniniai) dariniai (b IV) – sudaro

IGS-6 Smėlingos vidutiniškai susiskaidžiusios durpės (organinės medžiagos kiekis 40,6%). Sluoksnis aptiktas Gr.5 ir 9 nuo 0,80 – 1,40 m iki 2,00 – 2,40 m gylio. Sluoksnio storis – 1,00 – 1,20 m.

IGS-7 Smėlinga gitija (sapropelis) organinės medžiagos kiekis 10,1%. Sluoksnis aptiktas Gr.5 ir 9 nuo 2,00 – 2,40 m iki 3,60 – 3,90 m gylio. Sluoksnio storis – 1,20 – 1,90 m.

Limniniai dariniai (l IV) – sudaro

IGS-8 Purus mažai dulkingas molingas smėlis. Sluoksnis aptiktas Gr.1 ir 5 nuo 0,70 – 7,40 m iki 1,60 – 7,80 m gylio. Sluoksnio storis – 0,40 – 0,90 m.

IGS-9 Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas smėlis. Sluoksnis aptiktas Gr.3, 5, 5.1 ir 9 nuo 0,90 – 4,70 m iki 2,20 – 6,30 m gylio. Sluoksnio storis – 0,50 – 1,60 m.

IGS-10 Labai tankus mažai dulkingas molingas smėlis. Sluoksnis aptiktas Gr.10 nuo 7,80 m iki 9,00 m gylio. Sluoksnio storis – 1,20 m.

IGS-11 Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis, minkštas. Sluoksnis aptiktas Gr.1, 2, 5, 5.2, 9,1 ir 9,2 nuo 0,90 - 6,70m iki 1,60 – 7,40 m gylio. Sluoksnio storis – 0,70 – 1,10 m.

Glacialiniai dariniai (g lll bl) – sudaro

IGS-12 Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas. Sluoksnis aptiktas Gr.1, 4, 5.1, 5.2, 6 ir 7 nuo 1,10 – 2,30 m iki 1,60 – 3,00 m gylio. Sluoksnio storis – 0,50 – 1,40 m.

IGS-13 Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus. Sluoksnis aptiktas Gr.2, 6, 7, 9.1 ir 9.2 nuo 2,00 – 2,40 m iki 2,50 – 3,00 m gylio. Sluoksnio storis – 0,30 – 1,00 m.

IGS-14 Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus. Sluoksnis aptiktas Gr.1 – 4, 6 – 8 nuo 1,20 – 2,90 m iki 5,50 – 6,50 m gylio. Sluoksnio storis – 2,60 – 4,30 m.

5. GRUNTŲ FIZINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS

Gruntų mechaninių ir fizinių savybių vidurkinės vertės pateiktos geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje.

Laboratorijoje nustatytos gruntų fizikinės mechaninės savybės:

- granuliometrinės sudėties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 – 5.3 p.);
- gamtinio drėgnio nustatymas ISO 17892-1:2014;
- takumo ir plastiškumo ribų nustatymas ISO 17892-12:202018;
- grunto kietų dalelių tankio nustatymas ISO 17892-3:2015;
- grunto tankio nustatymas ISO 17892-2:2014;
- filtracijos koeficiento nustatymas ISO 17892-11 2019;
- organinės medžiagos kiekio nustatymas ASTM D2974 – 14.

Savitasis sunkis γ apskaičiuojamas pagal formulę:

$$\gamma = \rho * g \qquad (1)$$

kur: ρ – gamtinis tankis;

g – laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s^2).

Statinis zondavimas atliktas elektriniu kūginiu zondu pagal LST EN 1997–2:2012 (kalibravimo liudijimas Nr. K-0009179, išduotas 2024-01-31). Zondavimo metu kas 0,01 m nustatytas grunto pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kūgio stipris $\mathbf{q_c}$ ir paviršinės šoninės trinties stipris $\mathbf{f_s}$.

Deformacijų modulio (E_0, MPa) vertės apskaičiuotos iš koreliacinių priklausomybių (2 - 7) [2] ir pateiktos geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis priedas):

Antropogeniniam netankintam gruntui, durpėms :

$$E_0 = q_c \qquad (2)$$

Puriam, ir dirbtinai sutankintam rupiam gruntui:

$$E_0 = 3 \cdot q_c \qquad (3)$$

Vidutinio tankumo – labai tankiam rupiam gruntui:

$$E_0 = 7{,}8 \cdot q_c^{0,71} \qquad (4)$$

Nemoreniniams smėlingiems moliams:

$$E_0 = 7 \cdot q_c \qquad (5)$$

Vidutinio stiprumo moreniniam smėlingam moliui:

$$E_0 = 10 \cdot q_c \quad \text{kai } q_c<2{,}5 \qquad (6)$$

Stipriam - labai stipriam moreniniam smėlingam moliui:

$$E_0 = 12 \cdot q_c^{0,8} \quad \text{kai } q_c>2,5 \qquad (7)$$

Efektyvusis vidinės trinties kampas (φ′) smėliui pateiktas pagal LST EN 1997-2:2007, D priedo, D.1 lentelę, remiantis statinio zondavimo duomenimis.

Pagal genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines savybes išskirti sekantys inžineriniai geologiniai sluoksniai.

(IGS- 1) Planingai supiltas: labai tankus mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas žvyringas smėlis – kūginis stipris q_c= 32,9 MPa, šoninė trintis f_s= 321 kPa, deformacijų modulis E_o= 99 MPa, gamtinis tankis ρ= 1,91 Mg/m^3, poringumo koeficientas e= 0,45 vnt. d.

(IGS- 2) Planingai supiltas: labai tankus mažai dulkingas molingas smėlis – kūginis stipris q_c= 22,3 MPa, šoninė trintis f_s= 207 kPa, deformacijų modulis E_o= 67 MPa, gamtinis tankis ρ= 1,87 Mg/m^3, poringumo koeficientas e= 0,59 vnt. d.

(IGS- 3) Planingai supiltas: labai purus molingas smėlis – kūginis stipris q_c= 2,2 MPa, šoninė trintis f_s= 18,5 kPa, deformacijų modulis E_o= 2 MPa, gamtinis tankis ρ= 1,89 Mg/m^3, poringumo koeficientas e= 0,68 vnt. d., takumo rodiklis I_L = 0,97 vnt. d.

(IGS- 4) Planingai supiltas: labai purus dulkingas smėlis su vidutine (10,6%) organinės medžiagos priemaiša – kūginis stipris q_c= 1,8 MPa, šoninė trintis f_s= 46 kPa, deformacijų modulis E_o= 2 MPa, gamtinis tankis ρ= 1,86 Mg/m^3, poringumo koeficientas e= 0,68 vnt. d., takumo rodiklis I_L = 0,37 vnt. d.

(IGS- 5) Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo molis, standus – kūginis stipris q_c= 3,4 MPa, šoninė trintis f_s= 171 kPa, deformacijų modulis E_o= 3 MPa, gamtinis tankis ρ= 2,22 Mg/m^3, poringumo koeficientas e= 0,35 vnt. d., takumo rodiklis I_L = 0,03 vnt. d.

(IGS- 6) Smėlingos vidutiniškai susiskaidžiusios durpės (organinės medžiagos kiekis 40,6%) – kūginis stipris q_c= 0,3 MPa, šoninė trintis f_s= 24 kPa, deformacijų modulis E_o= 0,3 MPa, gamtinis tankis ρ= 1,16 Mg/m^3, poringumo koeficientas e= 3,57 vnt. d.

(IGS- 7) Smėlinga gitija (sapropelis) organinės medžiagos kiekis 10,1% – kūginis stipris q_c= 0,3 MPa, šoninė trintis f_s= 7 kPa, deformacijų modulis E_o= 0,3 MPa, gamtinis tankis ρ= 1,58 Mg/m^3, poringumo koeficientas e= 1,49 vnt. d., takumo rodiklis I_L = 3,79 vnt. d.

(IGS- 8) Purus mažai dulkingas molingas smėlis – kūginis stipris q_c= 4 MPa, šoninė trintis f_s= 27 kPa, deformacijų modulis E_o= 12 MPa, gamtinis tankis ρ= 1,81 Mg/m^3, poringumo koeficientas e= 0,70 vnt. d.

(IGS- 9) Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas smėlis – kūginis stipris q_c= 6,6 MPa, šoninė trintis f_s= 26 kPa, deformacijų modulis Eo= 30 MPa, gamtinis tankis ρ= 2,00 Mg/m^3, poringumo koeficientas e= 0,58 vnt. d.

(IGS- 10) Labai tankus mažai dulkingas molingas smėlis – kūginis stipris q_c= 27 MPa, šoninė trintis f_s= 95 kPa, deformacijų modulis E_o= 81 MPa, gamtinis tankis ρ= 2,10 Mg/m^3, poringumo koeficientas e= 0,50 vnt. d.

(IGS- 11) Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis, minkštas – kūginis stipris q_c= 0,8 MPa, šoninė trintis f_s= 37 kPa, deformacijų modulis E_o= 6 MPa, gamtinis tankis ρ= 2,13 Mg/m^3, poringumo koeficientas e= 0,46 vnt. d., takumo rodiklis I_L = 0,54 vnt. d.

(IGS- 12) Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas – kūginis stipris q_c= 1,8 MPa, šoninė trintis f_s= 73 kPa, deformacijų modulis E_o= 18 MPa,

gamtinis tankis ρ= 2,18 Mg/m^3, poringumo koeficientas e= 0,40 vnt. d., takumo rodiklis I_L = 0,26 vnt. d.

(IGS- 13) Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus – kūginis stipris q_c= 3,4 MPa, šoninė trintis f_s= 141,5 kPa, deformacijų modulis E_o= 32 MPa, gamtinis tankis ρ= 2,22 Mg/m^3, poringumo koeficientas e= 0,36 vnt. d., takumo rodiklis I_L = -0,06 vnt. d.

(IGS- 14) Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus – kūginis stipris q_c= 9,2 MPa, šoninė trintis f_s= 388 kPa, deformacijų modulis E_o= 71 MPa, gamtinis tankis ρ= 2,23 Mg/m^3, poringumo koeficientas e= 0,32 vnt. d., takumo rodiklis I_L = -0,37 vnt. d.

6. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio vandens lygio stebėjimais gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu.

2024 metų rugpjūčio mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis gruntinis ir podirvio vanduo sutiktas visuose gręžiniuose (išskyrus Gr.4) 0,70 – 4,50 m (23,73 – 27,96 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus.

Podirvio vanduo sutiktas gręžiniuose Nr.2, 3, 5.2, 6, 7, 8, 9.1 ir 9.2 0,90 – 4,50 m (23,73 – 27,67 m abs. a.) gylyje nuo žemės paviršiaus. Podirvio vanduo laikosi antropogeniniuose, limniniame (l IV) ir glacialiniame (g III bl) moliuose esančiuose smėlio lęšiuose ir kaupiasi virš jų.

Gruntinis vanduo sutiktas tik gręžinyje Nr.1, 5, 5.1 ir 9 0,70 – 1,40 m gylyje (26,01 – 27,96 m abs. a.) nuo žemės paviršiaus. Vanduo talpinasi limniniuose rupiuose gruntuose. Vandeningojo sluoksnio storis siekia 0,90 – 7,20 m. Apatine vandenspara tarnauja moreninis smėlingas molis.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molinių gruntų (žiūr. grafinius priedus) 0,00 - 0,90 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali pakilti 0,5 – 1,0 m, o vietomis siekti žemės paviršių.

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI

Tyrinėtoje teritorijoje praeityje vyko, vyksta ir ateityje numatomi žmogaus ūkinės veiklos geologiniai procesai. Aptikti ir praeityje vykusių pelkėjimo procesų dariniai.

Žmogaus ūkinės veiklos procesai ir reiškiniai susiję su reljefo pokyčiais. Tyrimų teritorijoje piltinis gruntas supiltas iki 0,70 – 1,70 m gylio.

Tyrinėtoje teritorijoje nustatyti anksčiau vykusių pelkėjimo procesų dariniai – smėlingos vidutiniškai susiskaidžiusios durpės (organinės medžiagos kiekis 40,6%) ir smėlinga gitija (sapropelis) organinės medžiagos kiekis 10,1% aptiktos tik gręžinių Gr.5 ir 9 aplinkose. Durpių storis kinta nuo 1,00 iki 1,20 m. Gitijos (sapropelio) storis kinta nuo 1,20 iki 1,90 m.

Šiuolaikiniai fizikiniai ir geologiniai procesai, gali turėti neigiamos įtakos įrengiant ir eksploatuojant statinį.

Kitų aktyvių geologinių procesų nepastebėta.

8. REKONSTRUOJAMO KELIO ŽEMĖS SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮVERTINIMAS

Tyrinėto kelio konstrukcija susideda iš dangos konstrukcijos (dangos, šalčiui atsparaus sluoksnio) ir sankasos.

Dangą sudaro 20 cm storio mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas žvyringas smėlis ([SD]).

Gręžinio Gr.7 aplinkoje dangą tuo pačiu ir šalčiui atsparų sluoksnį sudaro 90cm storio mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas žvyringas smėlis ([SD]).

Šalčiui atsparų sluoksnį sudaro 30 - 90 cm storio mažai dulkingas molingas smėlis ([SD]).

Bendras dangos konstrukcijos storis kinta nuo 50 iki 110 cm.

Pagal gruntų granuliometrijos laboratorinius tyrimus mažai dulkingame molingame gerai išrūšiuotame žvyringame smėlyje ([SD]) žvyringų dalelių didesnių nei 2 mm yra 36,6 %. Dulkio molio dalelių mažesnių nei 0,063 mm yra 11,9 %, laboratorijoje nustatytas filtracijos koeficientas vidutiniškai yra $0,96*10^{-5}$ m/s. Pagal šiuos parametrus gruntas priklauso mažai ir vidutiniškai jautrių šalčio klasei F_2 ir nėra tinkamas naudoti dangos konstrukcijoje, tačiau gali būti naudojamas kaip sankasos gruntas.

Pagal gruntų granuliometrijos laboratorinius tyrimus mažai dulkingame molingame smėlyje ([SD]) žvyringų dalelių didesnių nei 2 mm yra 6,1 %. Dulkio molio dalelių mažesnių nei 0,063 mm yra 14,7 %, laboratorijoje nustatytas filtracijos koeficientas vidutiniškai yra $1,24*10^{-5}$ m/s. Pagal šiuos parametrus gruntas priklauso mažai ir vidutiniškai jautrių šalčio klasei F_2 ir nėra tinkamas naudoti dangos konstrukcijoje, tačiau gali būti naudojamas kaip sankasos gruntas.

Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuria sudaro molingas smėlis ([SMo]) (šalčiui klasė F3), smėlingas mažo plastiškumo molis, standus ([ML]) (šalčiui klasė F3). Sankasos gruntų storis kinta nuo 40 iki 80 cm.

Gręžinio Gr.2, 5.1, 5.2 ir 6 aplinkoje kelio dangos konstrukcija paklota tiesiai ant natūralių gruntų, kuriuos sudaro smėlingas mažo plastiškumo molis, minkštas (qc- 0,8 MPa), mažai dulkingas molingas smėlis (qc- 6,6 MPa), smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas (qc- 1,8 MPa).

9. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra paskutiniojo apledėjimo, Žemaičių – Kuršo, Vakarų Žemaičių lygumos, Kretingos apskalautoje moreninėje lygumoje.
2. Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV), pelkių (biogeniniai) (b IV), limniniai (l IV), glacialiniai (g III bl) dariniai.
3. Atsižvelgiant į genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines savybes tyrimų plote išskirta 14 inžinerinių geologinių sluoksnių. Antropogeniniai dariniai (IGS-1 – 5) sutinkami iki 0,70 – 1,70 m gylio. Po jais pelkių (biogeninius) (b IV) darinius sudaro (IGS-6 - 7) smėlingos vidutiniškai susiskaidžiusios durpės (organinės medžiagos kiekis 40,6%) ir smėlinga gitija (sapropelis) organinės medžiagos kiekis 10,1%. Limniniaus (l IV) darinius sudaro (IGS-8-11) mažai dulkingas molingas smėlis ir smėlingas mažo plastiškumo molis, minkštas. Glacialinius (g III bl) darinius sudaro (IGS-12-14) smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis.
4. Tyrimo metu tyrimų plote požeminis podirvio vanduo sutiktas gręžiniuose Nr.2, 3, 5.2, 6, 7, 8, 9.1 ir 9.2 0,90 – 4,50 m (23,73 – 27,67 m abs. a.) gylyje nuo žemės paviršiaus, gruntinis vanduo sutiktas tik gręžinyje Nr.1, 5, 5.1 ir 9 0,70 – 1,40 m gylyje (26,01 – 27,96 m abs. a.) nuo žemės paviršiaus.
5. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molinių gruntų (žiūr. grafinius priedus) 0,00 - 0,90 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali pakilti 0,5 – 1,0 m.
6. Podirvio vandens lygis tiesiogiai priklauso nuo patekusio į gruntą paviršinio vandens kiekio. Todėl labai svarbu po statybų gerai sutvarkyti aplinką ir paviršinio vandens surinkimą ir nuvedimą.
7. Tyrinėto kelio konstrukcija susideda iš dangos konstrukcijos (dangos, šalčiui atsparaus sluoksnio) ir sankasos.
8. Dangą sudaro 20 cm storio mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas žvyringas smėlis ([SD]). Šalčiui atsparų sluoksnį sudaro esantis 30 - 90 cm storio mažai dulkingas molingas smėlis ([SD]). Gręžinio Gr.7 aplinkoje dangą tuo pačiu ir šalčiui atsparų sluoksnį sudaro 90cm storio mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas žvyringas smėlis ([SD]).
9. Bendras dangos konstrukcijos storis kinta nuo 50 iki 110 cm.
10. Tirtame plote gręžinių Gr.5 ir 9 aplinkose nustatyti anksčiau vykusių pelkėjimo procesų dariniai – smėlingos vidutiniškai susiskaidžiusios durpės (organinės medžiagos kiekis 40,6%). Jų storis siekia 2,20 – 3,10 m.
11. Pamatų pagrindais gali tarnauti visi išskirti IGS žemiau sezoninio poveikio zonos, išskyrus antropogeninius, biogeninius ir limninius silpnus ir purius – labai purius

gruntus (IGS- 1 – 8, 11). Naudojant pagrindais gruntus sezoninio poveikio zonoje būtina juos apsaugoti nuo užšalimo, perdžiuvimo ir praskydimo. Naudojant piltinius / silpnus ar purius gruntus rekomenduojama juos sutankinti arba numatyti kitas papildomas stiprinimo priemones.

12. Reikia atkreipti dėmesį į gruntus su organinės medžiagos priemaiša (IGS-4,6,7), taip pat į purius (IGS-3,4,8) ir silpnus (IGS-11) gruntus slūgsančius iki 1,6 – 7,8 m gylio.
13. Statybos metu darbus gali apsunkinti aukštai slūgsantys gruntiniai vandenys. Kai aukštas gruntinių vandenų lygis statybos darbų metų, kasant iškasas, būtina numatyti priemones vandens lygio pažeminimui.
14. Atliekant kelio rekonstravimo darbus, aptikus gruntus su didele organinės medžiagos priemaiša, rekomenduojame atlikti papildomus inžinerinius geologinius tyrimus.
15. Atliktos IGG tyrimų apimtys ir metodika leidžia pakankamai, įvertinti tyrimų ploto inžinerinės geologinės sąlygas ir pagrindo parinkimą statinio pamatų parinkimu.

Sudarė: inž. geologė Justina Taukinaitienė

Tech. Direktorius Saulius Gegieckas

10. NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. “Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“;
2. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijos. (2015);
3. Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. „Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės“ (2006);
4. Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. „Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai“ (2009).
5. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas“ (2018);
6. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“ (2018);
7. Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklės. Žin., 2013, Nr.113-5677.
8. R IGGT 15 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijos“.
9. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 1-175 „Dėl Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos patvirtinimo“.

GRĘŽINIŲ KOORDINAČIŲ IR ALTITUDŽIŲ ŽINIARAŠTIS

Objekto pavadinimas:

Inžinerinių tinklų nuotekų šalinimo tinklų ir vandentiekio tinklų nauja statyba Globėjų g., Knygnešių g., Mykolo Vaitkaus g., Tvenkinio g., Gulbių g., Gargždų m., Klaipėdos r. sav. techninis darbas.

Gręžinius nužymėjo ir pririšo:

UAB „Geoinžinerija“, Inž. geologas D. Bukauskas

Koordinačių sistema – LKS-94

Aukščių sistema –LAS 07

Planinio pririšimo būdas: Linijinis

Koordinačių nustatymo metodas: GPS

Altitudžių nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotrauką

Eilės Nr.	Gręžinio Nr.	Koordinatės, m		Altitudė, m	Gręžinio gylis, m
		X	Y		
1.	Gr.SZ-1	6177841	334420	28,66	6,50
2.	Gr.SZ-2	6178007	334355	27,76	5,50
3.	Gr.SZ-3	6177969	334556	28,57	5,50
4.	Gr.SZ-4	6177924	334772	27,99	5,50
5.	Gr.SZ-5	6178079	334725	26,81	9,00
6.	Gr.5.1	6178062	334704	27,49	3,00
7.	Gr.5.2	6178092	334728	27,24	3,00
8.	Gr.SZ-6	6178075	334921	28,59	5,50
9.	Gr.SZ-7	6178257	334802	28,23	5,50
10.	Gr.SZ-8	6178335	334944	29,54	5,50
11.	Gr.9	6177931	334843	27,55	5,00
12.	Gr.9.1	6177925	334821	27,77	3,00
13.	Gr.9.2	6177938	334850	27,89	3,00

Sudarė: inž. geologė Justina Taukinaitienė

Inž. geologas **Deividas Bukauskas**


DANGOS KONSTRUKCIJOS LENTELĖ

Gr. Nr.	Konstrukciniai elementai			Sankasos gruntai, cm	Natūralūs gruntai, cm	Požeminio vandens lygis, m
	Danga, cm	Šalčiui atsparus sluoksnis, cm	Bendras konstrukcijos storis, cm			
Gr.SZ-2	([SD])*-20	([SD])-70	90	-	(ML)-120 (ML)-50 (ML)-300	1,2
Gr.SZ-3	([SD])*-20	([SD])-70	90	([SMo])-80	(SD)-50 (ML)-330	0,9
Gr.SZ-4	([SD])*-20	([SD])-50	70	([ML])-40	(ML)-50 (ML)-390	-
Gr.5.1	([SD])*-20	([SD])-70	90	-	(SD)-140 (ML)-70	0,9
Gr.5.2	([SD])*-20	([SD])-70	90	-	(ML)-70 (ML)-140	0,9
Gr.SZ-6	([SD])*-20	([SD])-90	110	-	(ML)-110 (ML)-70 (ML)-260	1,1
Gr.SZ-7	([SD])*-90		90	([ML])-80	(ML)-70 (ML)-30 (ML)-280	4,5
Gr.SZ-8	([SD])*-20	([SD])-50	70	([ML])-50	(ML)-430	3,4
Gr.9.1	([SD])*-20	([SD])-30	50	([SMo])-60	(ML)-90 (ML)-100	1,1
Gr.9.2	([SD])*-20	([SD])-70	90	([SMo])-70	(ML)-110 (ML)-100	0,9

*-su žvyringomis dalelėmis

Sudarė:  inž. geologė Justina Taukinaitienė

TECHNINĖ UŽDUOTIS



Statybos techninio reglamento
STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“

"Projektai ir Co" UAB
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardė ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINĖ UŽDUOTIS

2024-07-31 Dokumento data			SCORO Nr. 24292 Dokumento registracijos numeris
IGG tyrimų stadija:	Projektiniai		
Tyrimo objekto pavadinimas:	Inžinerinių tinklų nuotekų šalinimo tinklų ir vandentiekio tinklų nauja statyba Globėjų g., Knygnešių g., Mykolo Vaitkaus g., Tvenkinio g., Gulbių g., Gargždų m., Klaipėdos r. sav. techninis darbas		
Tyrimo objekto adresas:	Globėjų g., Knygnešių g., Mykolo Vaitkaus g., Tvenkinio g., Gulbių g., Gargždų m., Klaipėdos r. sav.		
Užsakovo duomenys:	"Projektai ir Co" UAB, Užtvankos g. 17, Dainių k., LT-74202 Jurbarko r., Projektų vadovo asistentė Irma Levinskienė Tel. +370 694 84655 el. p. irma.levinskiene@zilinskis.com		
Projektuotojo duomenys:	"Projektai ir Co" UAB, Užtvankos g. 17, Dainių k., LT-74202 Jurbarko r., Projektų vadovo asistentė Irma Levinskienė Tel. +370 694 84655 el. p. irma.levinskiene@zilinskis.com		
Statybos rūšis:	Nauja statyba		
Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro kodas (jei yra):	-		
Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017):	vandentiekio tinklai, nuotekų šalinimo tinklai		
Statinio kategorija:	Neypatingasis		
Geotechninė kategorija (projektiniuose tyrimuose):	Antra		
Duomenys apie statinio parametrus:	Tyrimo ruožo ilgis		~2000 m
Numatomi pamatų konstrukcijų variantai:	-		
Perduodamos į pagrindą apkrovos ir jų intensyvumas:	Nenustatyta		
Kiti parametrai:	Nėra		
Tyrimų ploto ir ribų koordinatės:	Nr. 1	X 6178070	Y 334330

2	6178046	334649
3	6178062	334688
4	6178409	334861
5	6178398	335088
6	6177913	334857
7	6177926	334562
8	6177797	334433
9	6177798	334411
10	6177887	334362

Tyrimų ploto ribų koordinačių išimtys:

Elemento Nr. 2

Nr.	X	Y
1	6178383	334868
2	6178377	334952
3	6178223	334878
4	6178257	334808

Elemento Nr. 3

Nr.	X	Y
1	6178376	334971
2	6178379	335059
3	6178182	334965
4	6178216	334894

Elemento Nr. 4

Nr.	X	Y
1	6178241	334800
2	6178207	334870
3	6178055	334798
4	6178106	334736

Elemento Nr. 5

Nr.	X	Y
1	6178199	334886
2	6178166	334957
3	6177970	334863
4	6178041	334811

Elemento Nr. 6

Nr.	X	Y
1	6178075	334738
2	6178038	334788
3	6177977	334825
4	6177954	334851
5	6177937	334824
6	6177934	334800
7	6177944	334561
8	6178036	334565
9	6178028	334644

	10 6178037 334684 Elemento Nr. 7 Nr. X Y 1 6178050 334359 2 6178038 334547 3 6177905 334541 4 6177797 334433 5 6177895 334433 6 6177897 334380 7 6178044 334353
Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:	Nėra
Sąrašas normatyviniu dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:	1. STR 01.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“. 2. LST EN 1997-1 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės 3. LST EN 1997-1 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai. 4. LST EN ISO 14688-1 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas. 5. LST EN ISO 14688-2 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.
Ankščiau sklype atlikti geologiniai tyrimai:	Nėra
Užsakovas:	Irma Levinskienė, 2024-07-31
Projekto vadovas (architektas, konstruktorius):	Irma Levinskienė, 2024-07-31
Tyrimų vadovas (užduotį gavau):	

ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS

ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS

Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre: 50365-2024

1. Tyrimo užsakovas: "Projektai ir Co", UAB, reg.kodas 304317225, Tauragės apskr., Jurbarko r. sav., Jurbarkų sen., Dainių k., Užtvankos g. 17

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas: UAB "Geoinžinerija", reg.kodas 303106983, Alytaus apskr., Alytaus r. sav., Simno sen., Kaimynų k., Draugystės g. 15A

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

3. Leidimo tirti žemės gelmes Nr. 1746029, išdavimo data 2020-02-20

4. Tyrimo būdas: Tiesioginis

5. Tyrimo rūšis: Inžinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, II-a geotechninė kategorija

6.Tyrimų tikslas ir (ar) etapas: Inžinerinių tinklų nuotekų šalinimo tinklų ir vandentiekio tinklų nauja statyba Globėjų g., Knygnešių g., Mykolo Vaitkaus g., Tvenkinio g., Gulbių g., Gargždų m., Klaipėdos r. sav. techninis darbas. Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, priskirti II geotechninei kategorijai.

7. Duomenys apie tyrimo objektą

Tyrimo objekto tipas	objektai: vandentiekio tinklai
Tyrimo objekto pavadinimas	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai Gargždų m., Klaipėdos r.
Tyrimo objekto adresas	Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Gargždų sen., Gargždų m.
Tyrimo ploto ribos arba tyrimų vietos koordinatės (1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje)	Elementas Nr.1: Nr.1 6178070 334330; Nr.2 6177887 334362; Nr.3 6177798 334411; Nr.4 6177797 334433; Nr.5 6177905 334541; Nr.6 6177926 334562; Nr.7 6177913 334857; Nr.8 6178398 335088; Nr.9 6178409 334861; Nr.10 6178062 334688; Nr.11 6178046 334649; Elementas Nr.2: Nr.1 6177944 334561; Nr.2 6177934 334800; Nr.3 6177937 334824; Nr.4 6177954 334851; Nr.5 6177977 334825; Nr.6 6178038 334788; Nr.7 6178075 334738; Nr.8 6178037 334684; Nr.9 6178028 334644; Nr.10 6178036 334565; Elementas Nr.3: Nr.1 6178055 334798; Nr.2 6178207 334870; Nr.3 6178241 334800; Nr.4 6178106 334736; Elementas Nr.4: Nr.1 6178257 334808; Nr.2 6178223 334878; Nr.3 6178377 334952; Nr.4 6178383 334868; Elementas Nr.5: Nr.1 6177970 334863; Nr.2 6178166 334957; Nr.3 6178199 334886; Nr.4 6178041 334811; Elementas Nr.6: Nr.1 6178182 334965; Nr.2 6178379 335059; Nr.3 6178376 334971; Nr.4 6178216 334894; Elementas Nr.7: Nr.1 6178050 334359; Nr.2 6178044 334353; Nr.3 6177897 334380;

1 iš 2

Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre: 50365-2024

Tyrimo ploto ribos arba tyrimų vietos koordinatės (1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje)	Nr.4 6177895 334433; Nr.5 6177798 334432; Nr.6 6177905 334540; Nr.7 6178038 334547;

8. Tyrimo pradžios data 2024-07-31, tyrimo pabaigos data 2025-07-31

9. Tyrimo dokumento (-ų) (ataskaitos(-ų)) pavadinimas (-ai)	Pateikimo data
Inžinerinių tinklų nuotekų šalinimo tinklų ir vandentiekio tinklų nauja statyba Globėjų g., Knygnešių g., Mykolo Vaitkaus g., Tvenkinio g., Gulbių g., Gargždų m., Klaipėdos r. sav. techninis darbas. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų II geotechninei kategorijai, ataskaita.	2025-07-31

10. Pridedami dokumentai: TU_24292 (1)

(darbų programa, techninė užduotis, projektas)

Užpildė:

Pareigų pavadinimas	Inžinierius geologas
Vardas, Pavardė	Ignas Medžiaušis
Data	2024-07-31
Telefono numeris	+37062175449
El. paštas	ignas.medziausis@geoinzinerija.lt

Paraiškos registracijos Nr.: ŽGT-2024-3282 Paraiškos pateikimo data: 2024-07-31

Tyrimo įregistravimo Žemės gelmių registre data: 2024-08-12

Žemės gelmių registro tvarkytojo pastabos:

Dokumentą atspausdino Lina Prunskienė
2024-10-08, 15:02:16

LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė
GIEDRIUS,GIPARAS
Data: 2020-07-01 11:07:50

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1-207

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES

2020-07-01 Nr. 1746029
Vilnius

UAB „Geoinžinerija"
(juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 303106983, adresas Alytaus r. sav., Simno sen., Kaimynų k., Draugystės g. 15A

leidžiama atlikti:

nemetalinių naudingųjų iškasenų paiešką ir žvalgybą,
vertingųjų mineralų paiešką ir žvalgybą,
požeminio vandens paiešką ir žvalgybą,
geoterminės energijos paiešką ir žvalgybą,
inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą,
geofizinį tyrimą,
ekogeologinį tyrimą.

Direktorius (pareigų pavadinimas) A.V. _____ (parašas) Giedrius Giparas (vardas ir pavardė)

GEOANALIZĖ LEIDIMAS

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 1-priedas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

L E I D I M A S

TIRTI ŽEMĖS GELMES

2020-05-20 Nr. 1782827
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu, **l e i d ž i a m a :**

UAB „Geoanalizė“
(kodas 305534573, buveinė Kaunas, Partizanų g. 61-806)

nuo 2020-05-20
(leidimo įsigaliojimo data)

a t l i k t i :

nemetalinių naudingųjų iškasenų ir vertingųjų mineralų paiešką ir žvalgybą, inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą.

Direktorius A.V. _____ (parašas) Giedrius Giparas (vardas ir pavardė)

TENZOZONDO (Nr.K-0009179) KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0009179

Užsakovas	Į.k. 303106983 "Geoinžinerija" UAB
Kalibruotas objektas	Tenzozondas CPT Nr. GL 0440 Kūgio spaudimo jėgos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm²; 100 kN atitinka 100 MPa) Šoninės trinties jėgos matavimo ribos: (0...15) kN (plotas 10 cm²; 15kN atitinka 1 Mpa) Indikatorius GRL 1503
Objekto būklė	MP neturi mechaninių ar kitokių pažeidimų
Kalibravimo metodas	Kalibravimo procedūra LST EN ISO 7500-1:2018 J2-02 2018-12-13
Kalibravimą atliko	UAB "Nordic Metrology Science"Jungtinė laboratorija.Vilniaus regiono laboratorija, Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius
Kalibravimo atlikimo vieta	Tauragė, Ganyklų g. 15
Aplinkos sąlygos	Aplinkos temperatūra 22,6 ± 1 °C
Kalibravimo data	2024-01-31
Sietis	Matavimai buvo atlikti su šiais, kalibravimo būdu susietais etalonais: Etaloninis dinamometras susidedantis iš MGS plus, ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY
Kalibravimo liudijimo išdavimo data	2024-01-31
Inžinierius	Ričardas Rudis
Vyresnysis inžinierius metrologas	Arūnas Brazinskas

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė RIČARDAS,RUDIS
Data: 2024-01-31 15:07:29

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė ARŪNAS,BRAZINSKAS
Data: 2024-01-31 17:59:01

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0009179
KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzozondas CPT Nr. GL 0440

Apkrovos vardinė vertė (P),	Tenzozondo rodmenų vidurkis, (F_R)	Paklaida (ΔF),		Išplėstinė neapibrėžtis, (±U)	
kN	kN	kN	%	kN	%
Šoninė trintis					
0,6	0,598	0,00	-0,33	± 0,006	± 0,96
1,5	1,499	0,00	-0,07	± 0,006	± 0,39
3,0	2,970	-0,03	-1,00	± 0,006	± 0,19
6,0	5,990	-0,01	-0,17	± 0,006	± 0,10
15	14,94	-0,06	-0,40	± 0,01	± 0,04
Kūgis					
0,5	0,50	0,00	-0,20	± 0,01	± 1,15
5	4,97	-0,03	-0,60	± 0,01	± 0,12
10	10,00	0,00	-0,01	± 0,01	± 0,06
20	20,01	0,01	0,07	± 0,01	± 0,03
30	29,80	-0,20	-0,67	± 0,01	± 0,02
40	40,02	0,02	0,05	± 0,01	± 0,02
50	50,03	0,02	0,05	± 0,01	± 0,02
70	70,27	0,27	0,39	± 0,06	± 0,09

Prieš kalibravimą matavimo priemonė buvo apkrauta Max apkrova

Išmatuota jėga (F) lygi rodmens (F_R) ir paklaidos (ΔF) skirtumui su išplėstine neapibrėžtimi (± U)

$$F = (F_R - \Delta F) \pm U$$

Nurodytos vertės taikomos kalibruojamo objekto būklei kalibravimo metu

Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento k=2, kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenį. Standartinė neapibrėžtis paskaičiuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susiję tik su kalibruojamu objektu.

Kalibravimo liudijimas gali būti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti tik gavus raštišką kalibravimo laboratorijos leidimą.

2(2)

GRUNTO LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI

GEOANALIZĖ

Gruntų laboratoriniai tyrimai

UAB "Geoanalizė",Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas, tel.:+37061465245
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas

Gruntų laboratorinių tyrimų protokolas Nr 24-0550

Protokolo išrašymo data:	2024-09-26
Tyrimų atlikimo data:	nuo 2024-09-23 iki 2024-09-26
Užsakovas:	UAB "Geoinžinerija", M.Sleževičiaus g. 7, LT-06326 Vilnius
Objektas:	24292 Inžinerinių tinklų nuotekų šalinimo tinklų ir vandentiekio tinklų nauja statyba Globėjų g., Knygnešių g., Mykolo Vaitkaus g., Tvenkinio g., Gulbių g., Gargždų m.,
Tyrimų medžiaga:	Gruntas
Gruntų pridavimo data:	2024-08-28 Pridavė: Ignas Medžiaušis
Grunto ėminių kiekis:	14
Tyrimai atlikti pagal:	

* LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų identifikavimas ir klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir aprašymas (ISO 14688-1:2017)

* LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų identifikavimas ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2018) ir "IGGT gruntų klasifikacija" 2019

* Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikaciją (LGT 2019-06-13 Nr.1-175)

* LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija

* LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)

* LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Tūrinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)

* LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Dalelių tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)

* LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016)

* LST CEN ISO/TS 17892-11:2019 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintančiam spūdžiui (ISO/TS 17892-11:2019)

* LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas (ISO 17892-12:2018)

Protokolo priedai:
1. Laboratorinių tyrimų rezultatai - 2 lapai
2. Granuliometrinės sudėties kreivės - 5 lapai
3. Grunto plastiškumo diagramos - 4 lapai

Tvirtino: Vyr. specialistas: S. Gegieckas

Pastabos:
1. Rezultatai susiję tik su tirtais ėminiais
2. Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visą protokolą su priedais
3. Rezultatai taikytini tokiems ėminiams, kokie buvo gauti iš užsakovo

LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI

GEO GEOANALIZĖ

Nr 24-0550

Objekto pav. 24292 Inžinerinių tinklų nuotekų šalinimo tinklų ir vandentiekio tinklų nauja statyba Globėjų g., Knygnešių g., Mykolo Vaitkaus g., Tvenkinio g., Gulbių g., Gargždų m.,

Eil.Nr.	Gręžinio Nr.	Pavyzdys Nr.	Pavyzdys nuo/iki	Skaitiklyje-likęs gruntas,vardiklyje-išsijotas per sietą gruntas % Sietų akučių dydžiai, mm 63	31.5	20	6.3	4	2	1	0.6	0.4	0.2	0.125	0.063	Dulkių/molio %	Cu/Cc	Pralaidumo koeficientas m/s (sutankinto) Pralaidumo koeficientas m/d (nesutankinto)	Tankis Mg*m^{-3} ρ/ρ_s	ρ_d	poringumas n/e	Drėgnis ,% w w<0,4	Plastingumas % W_L W_P	I_P I_L	Žymuo,pagal "IGGT gruntų klasifikacija"LST 1331:2022	Saičiui jautrio klasė (LST 1331:2022)	Grunto pavadinimas pagal "IGGT gruntų klasifikacija" 2019 / kita informacija „Matavimų rezultatai ir atitikties pareiškimas yra taikomas tik ėminiui".
1	1	12	2,6-2,8	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	1.9	2.9	2.5	3.9	22.1	5.8	6.7	34.7			2.177			13.7	23.7	10.6	saCIL	F_3	smėlingas mažo plastiškumo molis tvirtas
				100.0	100.0	100.0	98.8	97.6	95.7	92.8	90.3	86.4	64.3	58.5	51.8	17.1			2.684	1.915	0.40	15.8	13.1	0.26	(ML)		
2	2	23	1,3-1,5	0.0	0.0	0.0	0.5	1.6	2.8	4.5	4.2	5.0	19.1	6.30	5.9	31.8			2.130			15.9	24.4	10.8	saCIL	F_3	smėlingas mažo plastiškumo molis minkštas
				100.0	100.0	100.0	99.5	97.9	95.1	90.6	86.4	81.4	62.3	56.0	50.1	18.3			2.683	1.839	0.46	19.5	13.6	0.54	(ML)		
3	3	33	1,9-2,1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	5.8	32.1	20.7	14.2	9.5	2.1	2.7	7.4	60.9		2.001			18.8			Sa-F	F_2	mažai dulkingas molingas smėlis
				100.0	100.0	100.0	100.0	99.8	94.0	61.9	41.1	26.9	17.4	15.3	12.5	5.1	8.6		2.666	1.684	0.58				(SD)		rupus
4	4	41	0,8-1	0.0	0.0	0.0	2.4	2.1	3.6	5.0	6.3	8.2	18.9	4.25	4.5	32.6			2.216			11.3	24.1	8.8	saCIL	F_3	smėlingas mažo plastiškumo molis standus
				100.0	100.0	100.0	97.7	95.6	92.0	87.1	80.8	72.7	53.8	49.5	45.1	12.4			2.682	1.991	0.35	15.6	15.3	0.03	(ML)		
5	5	51	0,5-0,7	0.0	0.0	0.0	1.0	0.3	1.2	8.0	13.0	16.0	21.9	3.8	3.6	27.6	17.6	**2.82E-07**	1.860			24.5	38.5	10.3	siSaO	F_3	dulkingas smėlis su vidutine (10,6%) organinės medžiagos priemaiša
				100.0	100.0	100.0	99.0	98.8	97.6	89.6	76.6	60.5	38.6	34.8	31.2	3.6	0.4		2.511	1.494	0.68	32.0	28.2	0.37	(OH)		vidutinio rupumo
6	5	52	1,4-1,6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.1	5.8	7.4	11.1	2.00	1.8	57.7			1.158			156.7			saPt	F_3	smėlingos vidutiniškai susiskaldžiusios durpės (organinės medžiagos kiekis 40,6%)
				100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.4	96.3	90.5	83.1	72.0	70.0	68.3	10.5			2.061	0.451	3.57				(HU)		
7	5	54	3,2-3,4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	8.1	12.4	7.9	7.3	17.9	5.7	3.0	28.4	108.2		1.575			55.6	52.3	12.8	saGy	F_3	smėlinga gitija (sapropelis) organinės medžiagos kiekis 10,1%
				100.0	100.0	100.0	100.0	98.9	90.8	78.4	70.5	63.2	45.3	39.6	36.6	8.2	1.0		2.519	1.012	1.49	88.0	39.5	3.79	(F)		
8	5	55	4,1-4,3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	5.7	26.2	21.4	16.0	13.1	2.10	3.4	8.6	19.9	15.62	1.812			15.5			Sa-F	F_2	mažai dulkingas molingas smėlis
				100.0	100.0	100.0	99.6	99.1	93.5	67.3	46.0	30.0	16.9	14.8	11.4	2.8	3.0		2.687	1.568	0.70				(SD)		rupus
9	5	58	8-8,2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	4.5	6.8	9.3	45.9	9.6	8.9	11.3	9.7	5.05	2.096			17.5			Sa-F	F_2	mažai dulkingas molingas smėlis
				100.0	100.0	100.0	100.0	99.5	98.9	94.3	87.5	78.3	32.3	22.7	13.9	2.6	2.6		2.668	1.784	0.50				(SD)		vidutinio rupumo
10	6	62	0,9-1,1	0.0	0.0	0.0	3.2	0.7	2.3	13.4	14.3	8.1	34.2	5.55	3.6	10.1	33.8	**1.24E-05**	1.873			11.8			Sa-F	F_2	mažai dulkingas molingas smėlis
				100.0	100.0	100.0	96.8	96.1	93.9	80.4	66.2	58.0	23.9	18.3	14.7	4.6	7.1		2.669	1.675	0.59				(SD)		vidutinio rupumo

Atliko: laborantė M.Jusaitė, laboratorijos vedėja R.Rakauskienė
Tikrino: Vyr. spec. S.Gegieckas

2024-09-26

LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI

		Pavyzdys		Skaitiklyje-likęs gruntas, vardiklyje-išsijotas per sietelį gruntas, %																		Tankis			Drėgnis	Plastingumas			Grunto pavadinimas	
				Sietų akučių dydžiai, mm																		Mg/m^3			%					
EĮ.Nr.	Grąžinio Nr.	Nr.	nuoviki	63	31.5	20	6.3	4	2	1	0.6	0.4	0.2	0.125	0.063	Dulkių/molio %	C$_U$/C$_C$	Pralaidumo koeficientas m/s (sutankinto) Pralaidumo koeficientas m/d (nesutankinto)				ρ_d/ρ_s	ρ_s	poringumas n/e	w w<0.4	W_L W_P	I_P I_L	Žymuo pagal TGGT grunty klasifikaciją/LST 1331:2022	Sietiui juntro klasė (LST 1331:2022)	pagal "IGGT gruntų klasifikacija" 2019 kita informacija .Matavimų rezultatai ir atlikties paneliškimas yra taikomas tik eminiui'.	
11	6	64	2,4-2,6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.6	2.8	3.7	21.3	7.7	5.7	35.2						2.220			12.5	26.5	11.8	saCiL	F_3	smėlingas mažo plastiškumo molis
				100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.7	96.1	93.3	89.6	68.3	60.6	54.9	19.7						2.685	1.973	0.36	14.0	14.7	-0.06	(ML)		l.stiardus
12	7	71	0,5-0,7	0.0	0.0	1.5	10.3	9.0	15.8	17.3	10.2	7.9	10.5	2.70	3.1	10.1	39.8					1.909			3.3			grSaFW	F_2	mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas žvyringas smėlis
				100.0	100.0	98.5	88.2	79.2	63.4	46.1	36.0	28.1	17.6	14.9	11.9	1.8	2.2		9.57E-06			2.873	1.848	0.45				(SO)		
13	8	82	1,7-1,9	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	2.1	1.9	1.7	1.9	18.9	6.60	5.5	44.5						2.227			9.3	25.8	11.3	saCiL	F_3	smėlingas mažo plastiškumo molis
				100.0	100.0	100.0	99.5	98.0	95.9	93.9	92.3	90.3	71.5	64.9	59.4	14.9						2.687	2.038	0.32	10.3	14.5	-0.37	(ML)		l.stiardus
14	3	32	0.9-1.1	0.0	0.3	1.4	2.6	5.3	6.5	9.9	10.6	8.9	24.3	8.90	3.2	12.4						1.892			19.3	23.3	10.6	clSa	F_3	molingas smėlis
				100.0	99.7	98.3	95.7	90.3	83.9	73.9	63.4	54.5	30.1	21.2	18.1	5.6						2.671	1.586	0.68	23.0	12.6	0.97	(SiMo)		vidutinio rupumo

Atliko: laborantė M.Jusaitė, laboratorijos vedėja R.Rakauskienė
Tikrino: Vyr. spec. S.Gegieckas


2024-09-26

GEO GEOANALIZĖ


Granuliometrinės sudėties pasiskirstymo kreivės
(LST EN ISO 17892-4:2017)

Priedas 2-4


Užsakymo Reg. Nr.	**Nr 24-0550**
Objekto pav.	24292 Inžinerinių tinklų nuotekų šalinimo tinklų ir vandentiekio tinklų nauja statyba Globėjų g., Knygnešių g., Mykolo Vaitkaus g., Tvenkinio g., Gulbių g., Gargždų m.,



Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018			saCIL					
Gręžinio Nr.	Bandinio Nr.	Paėmimo gylis	d_{10}	d_{30}	d_{50}	d_{60}	C_U	C_C
1	12	2,6-2,8	0.0000	0.0101	0.0539	0.1412	0.0	0.0



Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018			saCIL					
Gręžinio Nr.	Bandinio Nr.	Paėmimo gylis	d_{10}	d_{30}	d_{50}	d_{60}	C_U	C_C
2	23	1,3-1,5	0.0000	0.0089	0.0623	0.1685	0.0	0.0




Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018			Sa-F					
Gręžinio Nr.	Bandinio Nr.	Paėmimo gylis	d_{10}	d_{30}	d_{50}	d_{60}	C_U	C_C
3	33	1,9-2,1	0.0157	0.3584	0.7465	0.9551	60.9	8.6

GEO GEOANALIZĖ


Granuliometrinės sudėties pasiskirstymo kreivės
(LST EN ISO 17892-4:2017)

Priedas 2-5


Užsakymo Reg. Nr.	**Nr 24-0550**
Objekto pav.	24292 Inžinerinių tinklų nuotekų šalinimo tinklų ir vandentiekio tinklų nauja statyba Globėjų g., Knygnešių g., Mykolo Vaitkaus g., Tvenkinio g., Gulbių g., Gargždų m.,



Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018			saCIL					
Gręžinio Nr.	Bandinio Nr.	Paėmimo gylis	d_{10}	d_{30}	d_{50}	d_{60}	C_U	C_C
4	41	0,8-1	0.0000	0.0216	0.1321	0.2578	0.0	0.0



Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018			siSaO					
Gręžinio Nr.	Bandinio Nr.	Paėmimo gylis	d_{10}	d_{30}	d_{50}	d_{60}	C_U	C_C
5	51	0,5-0,7	0.0210	0.0584	0.2756	0.3681	17.6	0.4




Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018			saPt					
Gręžinio Nr.	Bandinio Nr.	Paėmimo gylis	d_{10}	d_{30}	d_{50}	d_{60}	C_U	C_C
5	52	1,4-1,6	0.0000	0.0218	0.0379	0.0501	0.0	0.0

GEO GEOANALIZĖ


Granuliometrinės sudėties pasiskirstymo kreivės
(LST EN ISO 17892-4:2017)

Priedas 2-6


Užsakymo Reg. Nr.	**Nr 24-0550**
Objekto pav.	24292 Inžinerinių tinklų nuotekų šalinimo tinklų ir vandentiekio tinklų nauja statyba Globėjų g., Knygnešių g., Mykolo Vaitkaus g., Tvenkinio g., Gulbių g., Gargždų m.,



Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018			saGy					
Gręžinio Nr.	Bandinio Nr.	Paėmimo gylis	d_{10}	d_{30}	d_{50}	d_{60}	C_U	C_C
5	54	3,2-3,4	0.0035	0.0371	0.2455	0.3796	108.2	1.0



Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018			Sa-F					
Gręžinio Nr.	Bandinio Nr.	Paėmimo gylis	d_{10}	d_{30}	d_{50}	d_{60}	C_U	C_C
5	55	4,1-4,3	0.0422	0.3282	0.6611	0.8397	19.9	3.0




Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018			Sa-F					
Gręžinio Nr.	Bandinio Nr.	Paėmimo gylis	d_{10}	d_{30}	d_{50}	d_{60}	C_U	C_C
5	58	8-8,2	0.0356	0.1784	0.2843	0.3469	9.7	2.6

GEO GEOANALIZĖ


Granuliometrinės sudėties pasiskirstymo kreivės
(LST EN ISO 17892-4:2017)

Priedas 2-7


Užsakymo Reg. Nr.	**Nr 24-0550**
Objekto pav.	24292 Inžinerinių tinklų nuotekų šalinimo tinklų ir vandentiekio tinklų nauja statyba Globėjų g., Knygnešių g., Mykolo Vaitkaus g., Tvenkinio g., Gulbių g., Gargždų m.,



Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018			Sa-F					
Gręžinio Nr.	Bandinio Nr.	Paėmimo gylis	d_{10}	d_{30}	d_{50}	d_{60}	C_U	C_C
6	62	0,9-1,1	0.0149	0.2315	0.3892	0.5047	33.8	7.1



Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018			saCIL					
Gręžinio Nr.	Bandinio Nr.	Paėmimo gylis	d_{10}	d_{30}	d_{50}	d_{60}	C_U	C_C
6	64	2,4-2,6	0.0000	0.0074	0.0391	0.1163	0.0	0.0




Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018			grSaFW					
Gręžinio Nr.	Bandinio Nr.	Paėmimo gylis	d_{10}	d_{30}	d_{50}	d_{60}	C_U	C_C
7	71	0,5-0,7	0.0411	0.3813	1.0950	1.6353	39.8	2.2

GEO GEOANALIZĖ


Granuliometrinės sudėties pasiskirstymo kreivės
(LST EN ISO 17892-4:2017)

Priedas 2-8

Užsakymo Reg. Nr.	**Nr 24-0550**
Objekto pav.	24292 Inžinerinių tinklų nuotekų šalinimo tinklų ir vandentiekio tinklų nauja statyba Globėjų g., Knygnešių g., Mykolo Vaitkaus g., Tvenkinio g., Gulbių g., Gargždų m.,



Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018			saCIL					
Gręžinio Nr.	Bandinio Nr.	Paėmimo gylis	d_{10}	d_{30}	d_{50}	d_{60}	C_U	C_C
8	82	1,7-1,9	0.0000	0.0142	0.0413	0.0679	0.0	0.0




Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018			clSa					
Gręžinio Nr.	Bandinio Nr.	Paėmimo gylis	d_{10}	d_{30}	d_{50}	d_{60}	C_U	C_C
3	32	0.9-1.1	0.0096	0.1902	0.3753	0.5223	54.5	7.2

GEOANALIZĖ


24292 Inžinerinių tinklų nuotekų šalinimo tinklų ir vandentiekio tinklų nauja statyba Globėjų g., Knygnešių g., Mykolo Vaitkaus g., Tvenkinio g., Gulbių g., Gargždų m.,

Nr 24-0550

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018						saClL			
Eilės Nr.	Gręžinio Nr.	Pav. Nr.	Paėmimo gylis	Gamtinis drėgnis (w) %	Takumo drėgnis (wL) %	Plastingumo drėgnis (wp) %	Plastingumo rodiklis (Ip) %	Takumo rodiklis (IL) vnt.	Smulkaus grunto konsistencija
1	1	12	2,6-2,8	13.7	23.7	13.1	10.6	0.26	tvirta




Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018						saClL			
Eilės Nr.	Gręžinio Nr.	Pav. Nr.	Paėmimo gylis	Gamtinis drėgnis (w) %	Takumo drėgnis (wL) %	Plastingumo drėgnis (wp) %	Plastingumo rodiklis (Ip) %	Takumo rodiklis (IL) vnt.	Smulkaus grunto konsistencija
2	2	23	1,3-1,5	15.9	24.4	13.6	10.8	0.54	minkšta




GEOANALIZĖ

24292 Inžinerinių tinklų nuotekų šalinimo tinklų ir vandentiekio tinklų nauja statyba Globėjų g., Knygnešių g., Mykolo Vaitkaus g., Tvenkinio g., Gulbių g., Gargždų m.,

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018						saClL			
Eilės Nr.	Gręžinio Nr.	Pav. Nr.	Paėmimo gylis	Gamtinis drėgnis (w) %	Takumo drėgnis (w_L) %	Plastingumo drėgnis (w_P) %	Plastingumo rodiklis (I_P) %	Takumo rodiklis (I_L) vnt.	Smulkaus grunto konsistencija
4	4	41	0,8-1	11.3	24.1	15.3	8.8	0.03	standi




Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018						siSaO			
Eilės Nr.	Gręžinio Nr.	Pav. Nr.	Paėmimo gylis	Gamtinis drėgnis (w) %	Takumo drėgnis (w_L) %	Plastingumo drėgnis (w_P) %	Plastingumo rodiklis (I_P) %	Takumo rodiklis (I_L) vnt.	Smulkaus grunto konsistencija
5	5	51	0,5-0,7	24.5	38.5	28.2	10.3	0.37	l.minkšta




GEOANALIZĖ

24292 Inžinerinių tinklų nuotekų šalinimo tinklų ir vandentiekio tinklų nauja statyba Globėjų g., Knygnešių g., Mykolo Vaitkaus g., Tvenkinio g., Gulbių g., Gargždų m.,

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018						saGy			
Eilės Nr.	Gręžinio Nr.	Pav. Nr.	Paėmimo gylis	Gamtinis drėgnis (w) %	Takumo drėgnis (w_L) %	Plastingumo drėgnis (w_P) %	Plastingumo rodiklis (I_P) %	Takumo rodiklis (I_L) vnt.	Smulkaus grunto konsistencija
7	5	54	3,2-3,4	55.6	52.3	39.5	12.8	3.79	I.minkšta




Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018						saClL			
Eilės Nr.	Gręžinio Nr.	Pav. Nr.	Paėmimo gylis	Gamtinis drėgnis (w) %	Takumo drėgnis (w_L) %	Plastingumo drėgnis (w_P) %	Plastingumo rodiklis (I_P) %	Takumo rodiklis (I_L) vnt.	Smulkaus grunto konsistencija
11	6	64	2,4-2,6	12.5	26.5	14.7	11.8	-0.06	I.standi




GEOANALIZĖ

24292 Inžinerinių tinklų nuotekų šalinimo tinklų ir vandentiekio tinklų nauja statyba Globėjų g., Knygnešių g., Mykolo Vaitkaus g., Tvenkinio g., Gulbių g., Gargždų m.,

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018						saClL			
Eilės Nr.	Gręžinio Nr.	Pav. Nr.	Paėmimo gylis	Gamtinis drėgnis (w) %	Takumo drėgnis (wL) %	Plastingumo drėgnis (wP) %	Plastingumo rodiklis (Ip) %	Takumo rodiklis (IL) vnt.	Smulkaus grunto konsistencija
13	8	82	1,7-1,9	9.3	25.8	14.5	11.3	-0.37	I.standi



Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018						clSa			
Eilės Nr.	Gręžinio Nr.	Pav. Nr.	Paėmimo gylis	Gamtinis drėgnis (w) %	Takumo drėgnis (wL) %	Plastingumo drėgnis (wP) %	Plastingumo rodiklis (Ip) %	Takumo rodiklis (IL) vnt.	Smulkaus grunto konsistencija
14	3	32	0.9-1.1	19.3	23.3	12.6	10.6	0.97	I. minkšta



IGS	Geologinis indeksas	Grunto aprašymas	Simbolis ISO 14688	Žymuo LST 1331	Vidinės trinties kampas, φ'	Kūgio sprauda (vidurkis), q_c MPa	Paviršinė movos trintis, f_s kPa	Deformacijų modulis, E_o MPa	Filtracijos koeficientas k_f, *10^{-1} (m/s)	Filtracijos koeficientas k_f, (m/d)	Gamtinis tankis ρ; (Vg/m^3)	Kietųjų dalelių tankis ρ_s, (Mg/m^3)	Poringumo koeficientas e, (vnt.d.)	Gamtinis drėgnis W, (%.)	Plastingumo rodiklis I_p, (%)	Takumo rodiklis L_i (vnt. d.)	Savitasis sunkis γ; (kN/m^3)
1	t IV	Planingai supiltas: labai tankus mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas žvyringas smėlis	grSaFWFl	([SD])	-	32,9	321	99	0,96	-	1,91	2,67	0,45	3,30	-	-	18,73
2	t IV	Planingai supiltas: labai tankus mažai dulkingas molingas smėlis	Sa-FFl	([SD])	-	22,3	207	67	1,24	-	1,87	2,67	0,59	11,80	-	-	18,37
3	t IV	Planingai supiltas: labai purus molingas smėlis	clSaFl	([SMo])	-	2,2	18,5	2		-	1,89	2,67	0,68	19,30	10,60	0,97	18,56
4	t IV	Planingai supiltas: labai purus dulkingas smėlis su vidutine (10,6%) organinės medžiagos priemaiša	siSaOFl	([OH])	-	1,8	46	2	0,03	-	1,86	2,51	0,68	24,50	10,30	0,37	18,25
5	t IV	Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo molis, standus	saClLFl	([ML])	-	3,4	171	3	-	-	2,22	2,68	0,35	11,30	8,80	0,03	21,74
6	b IV	Smėlingos vidutiniškai susiskaidžiusios durpės (organinės medžiagos kiekis 40,6%)	saPt	(HU)	-	0,3	24	0,3	-	-	1,16	2,06	3,57	156,70	-	-	11,36
7	b IV	Smėlinga gitija (sapropelis) organinės medžiagos kiekis 10,1%	saGy	(F)	-	0,3	7	0,3	-	-	1,58	2,52	1,49	55,80	12,80	3,79	15,45
8	l IV	Purus mažai dulkingas molingas smėlis	Sa-F	(SD)	31	4,0	27	12	-	15,62	1,81	2,67	0,70	15,50	-	-	17,78
9	l IV	Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas smėlis	Sa-F	(SD)	34	6,6	26	30	-	-	2,00	2,67	0,58	18,80	-	-	19,63
10	l IV	Labai tankus mažai dulkingas molingas smėlis	Sa-F	(SD)	42	27,0	95	81	-	5,05	2,10	2,67	0,50	17,50	-	-	20,56
11	l IV	Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis. minkštas	saCIL	(ML)	-	0,8	37	6	-	-	2,13	2,68	0,46	15,90	10,80	0,54	20,90
12	g III bl	Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas	saCIL	(ML)	-	1,8	73	18	-	-	2,18	2,68	0,40	13,70	10,60	0,26	21,36
13	g III bl	Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus	saCIL	(ML)	-	3,4	141,5	32	-	-	2,22	2,69	0,36	12,50	11,80	-0,06	21,78
14	g III bl	Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus	saCIL	(ML)	-	9,2	388	71	-	-	2,23	2,69	0,32	9,30	11,30	-0,37	21,85

41 - pagal statinio zondavimo duomenis

9,4 - pagal laboratorinių tyrimų rezultatus

GEOINŽINERIJA

Leidimo Nr.1746029


Inžinerinių tinklų nuotekų šalinimo tinklų ir vandentiekio tinklų nauja statyba Globėjų g., Knygnešių g., Mykolo Vaitkaus g., Tvenkinio g., Gulbių g., Gargždų m., Klaipėdos r. sav. techninis darbas.

Tech. direktorius	S. Gegieckas	2024.10	Geotechninių rodiklių suvestinė lentelė
Inž. geol.	J. Taukinaitienė	2024.10	
Inž. geol.	D. Bukauskas	2024.10	
Užsakovas	"Projektai ir Co" UAB	Projekto Nr.	24292 / 1.1

Gr.SZ-1

M 1:100 2024-08-20 Abs. a. 28,66 m x:6177841 m, y:334420 m


GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ. GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS ISO 14688 (LST1331)	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m	Pavyzdys	LITOLOGINIS STULPELIS	APVANDEN.	VANDENS LYGIS GRĖŽSKYLĖJE	PROGNOZINIS VANDENS LYGIS, m	q_c MPa	f_s kPa
		Dirvožemis	tu	0,10	0,10	28,56					0,00	-	-
t IV	4	Planingai supiltas: purus dulkingas vidutinio rupumo smėlis su vidutine (10,6%) organinės medžiagos priemaiša , mažai drėgnas, juodas	siSaOFI	0,70	0,60	27,96				0,70	28,66	2,7	51,5
l IV	8	Purus mažai dulkingas molingas rupus smėlis, vandeningas, geltonas, su smulkaus smėlio tarpsluoksniais	Sa-F	1,60	0,90	27,06	11			27,96		4,1	31,5
l IV	11	Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis, minkštas, pilkas, su vandeningo smėlio lęšiais	saCIL	2,30	0,70	26,36						0,9	36,0
g III bl	12	Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas, pilkas, su žvirgždo priemaiša	saCIL	2,90	0,60	25,76	12					1,9	51,0
g III bl	14	Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus, pilkas, su žvirgždo priemaiša su smėlio tarpsluoksniais	saCIL	6,50	3,60	22,16						15,4	542,0



Gr.SZ-2

M 1:100 2024-08-20 Abs. a. 27,76 m x:6178007 m, y:334355 m


GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ. GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS ISO 14688 (LST1331)	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m	Pavyzdys	LITOLOGINIS STULPELIS	APVANDEN.	VANDENS LYGIS GRĖŽSKYLĖJE	PROGNOZINIS VANDENS LYGIS, m	q_c MPa	f_s kPa
	1	Planingai supiltas: mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas žvyringas smėlis, mažai drėgnas, geltonas, su gargždo priemaišomis	grSaFWF	0,20	0,20	27,56					0,20	-	-
t IV	2	Planingai supiltas: tankus mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis, mažai drėgnas, geltonas, su gargždo, žvirgždo priemaišomis	Sa-FFI	0,90	0,70	26,86	21				27,56	19,2	157,5
l IV	11	Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis, minkštas, pilkas, nuo 1,2 m su vandeningo smėlio lęšiais	saCIL	2,00	1,10	25,76	23			1,20	26,56	0,9	41,0
g III bl	13	Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus, pilkas, su žvirgždo priemaiša	saCIL	2,50	0,50	25,26	24					3,2	129,0
g III bl	14	Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus, pilkas, su žvirgždo priemaiša su vandeningo smėlio tarpsluoksniais	saCIL	5,50	3,00	22,26	25					13,1	526,0



Gr.SZ-3

M 1:100 2024-08-20 Abs. a. 28,57 m x:6177969 m, y:334556 m


GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ. GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS ISO 14688 (LST1331)	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m	Pavyzdys	LITOLOGINIS STULPELIS	APVANDEN.	VANDENS LYGIS GRĖŽSKYLĖJE	PROGNOZINIS VANDENS LYGIS, m	q_c MPa	f_s kPa
	1	Planingai supiltas: mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas žvyringas smėlis, mažai drėgnas, geltonas, su gargždo priemaišomis	grSaFWF	0,20	0,20	28,37					0,00	-	-
t IV	2	Planingai supiltas: labai tankus mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis, mažai drėgnas, geltonas, su gargždo, žvirgždo priemaišomis	Sa-FFI	0,90	0,70	27,67	21				28,57	23,1	207,0
t IV	3	Planingai supiltas: labai purus molingas vidutinio rupumo smėlis, vandeningas, geltonas, su žvirgždo priemaiša	clSaFI	1,70	0,80	26,87	22			0,90	27,67	2,2	18,5
l IV	9	Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas rupus smėlis, vandeningas, pilkas	Sa-F	2,20	0,50	26,37	23					6,6	19,5
g III bl	14	Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus, pilkas, su žvirgždo priemaiša	saCIL	5,50	3,30	23,07						12,1	581,0



Gr.SZ-4

M 1:100 2024-08-20 Abs. a. 27,99 m x:6177924 m, y:334772 m


GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ. GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS ISO 14688 (LST1331)	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m	Pavyzdys	LITOLOGINIS STULPELIS	APVANDEN.	VANDENS LYGIS GRĖŽSKYLĖJE	PROGNOZINIS VANDENS LYGIS, m	q_c MPa	f_s kPa
	1	Planingai supiltas: mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas žvyringas smėlis, mažai drėgnas, geltonas, su gargždo priemaišomis	grSaFWF	0,20	0,20	27,79						-	-
t IV	2	Planingai supiltas: labai tankus mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis, mažai drėgnas, geltonas, su gargždo, žvirgždo priemaišomis	Sa-FFI	0,70	0,50	27,29					0,70	23,1	154,0
t IV	5	Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo molis, standus, rudas	saCILFI	1,10	0,40	26,89	41				27,29	5,4	257,0
g III bl	12	Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas, pilkas, su žvirgždo priemaiša	saCIL	1,60	0,50	26,39						2,1	117,0
g III bl	14	Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus, pilkas, su žvirgždo priemaiša su smėlio tarpsluoksniais	saCIL	5,50	3,90	22,49	42					10,3	460,0



Gr.SZ-5

M 1:100 2024-08-20 Abs. a. 26,81 m x:6178079 m, y:334725 m

GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ. GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS ISO 14688 (LST1331)	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m	Pavyzdys	LITOLOGINIS STULPELIS	APVANDEN.	VANDENS LYGIS GRĖŽSKYLĖJE	PROGNOZINIS VANDENS LYGIS, m	q_c MPa	f_s kPa
		Dirvožemis	tu	0,10	0,10	26,71					0,00		
t IV	4	Planingai supiltas: labai purus dulkingas vidutinio rupumo smėlis su vidutine (10,6%) organinės medžiagos priemaiša , drėgnas, juodas	siSaOFI	0,80	0,70	26,01	61			0,80	26,81	1,0	38,0
b IV	6	Smėlingos vidutiniškai susiskaidžiusios durpės (organinės medžiagos kiekis 40,6%), prisotintos vandeniu, juodas	saPt	2,00	1,20	24,81	62			26,01		0,3	24,0
b IV	7	Smėlinga gitija (sapropelis) organinės medžiagos kiekis 10,1%, pilkas	saGy	3,90	1,90	22,91	64					0,3	7,0
l IV	8	Purus mažai dulkingas molingas rupus smėlis, vandeningas, pilkas	Sa-F	4,70	0,80	22,11	65					3,9	17,5
l IV	9	Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas rupus smėlis, vandeningas, pilkas	Sa-F	6,30	1,60	20,51	66					6,7	26,0
l IV	8	Purus mažai dulkingas molingas rupus smėlis, vandeningas, pilkas	Sa-F	6,70	0,40	20,11						4,3	27,0
l IV	11	Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis, minkštas, pilkas	saCIL	7,40	0,70	19,41	67					0,7	20,0
l IV	8	Purus mažai dulkingas molingas rupus smėlis, vandeningas, pilkas, su smulkaus smėlio tarpsluoksniais	Sa-F	7,80	0,40	19,01						3,9	37,0
l IV	10	Labai tankus mažai dulkingas molingas rupus smėlis, vandeningas, pilkas	Sa-F	9,00	1,20	17,81	68					27,0	95,0



Gr.5.1

M 1:100 2024-08-20 Abs. a. 27,49 m x:6178062 m, y:334704 m

GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ. GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS ISO 14688 (LST1331)	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m	Pavyzdys	LITOLOGINIS STULPELIS	APVANDEN.	VANDENS LYGIS GRĖŽSKYLĖJE	PROGNOZINIS VANDENS LYGIS, m
	1	Planingai supiltas: mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas žvyringas smėlis, mažai drėgnas, geltonas, su gargždo priemaišomis	grSaFWF	0,20	0,20	27,29					0,00
t IV	2	Planingai supiltas:mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis, mažai drėgnas, geltonas, su gargždo, žvirgždo priemaišomis	Sa-FFI	0,90	0,70	26,59				0,90	27,49
l IV	9	Mažai dulkingas molingas rupus smėlis, vandeningas, pilkas	Sa-F	2,30	1,40	25,19				26,59	
g III bl	12	Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas, pilkas, su žvirgždo priemaišа su smėlio tarpsluoksniais	saCIL	3,00	0,70	24,49					

Gr.5.2


M 1:100 2024-08-20 Abs. a. 27,24 m x:6178092 m, y:334728 m

GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ. GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS ISO 14688 (LST1331)	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m	Pavyzdys	LITOLOGINIS STULPELIS	APVANDEN.	VANDENS LYGIS GRĖŽSKYLĖJE	PROGNOZINIS VANDENS LYGIS, m
	1	Planingai supiltas: mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas žvyringas smėlis, mažai drėgnas, geltonas, su gargždo priemaišomis	grSaFWF	0,20	0,20	27,04					0,20
t IV	2	Planingai supiltas: mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis, mažai drėgnas, geltonas, su gargždo, žvirgždo priemaišomis	Sa-FFI	0,90	0,70	26,34				0,90	27,04
l IV	11	Smėlingas mažo plastiškumo molis, minkštas, pilkas	saCIL	1,60	0,70	25,64				26,34	
g III bl	12	Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas, pilkas, su žvirgždo priemaiša su smėlio tarpsluoksniais	saCIL	3,00	1,40	24,24					

Gr.SZ-6

M 1:100 2024-08-20 Abs. a. 28,59 m x:6178075 m, y:334921 m

GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ. GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS ISO 14688 (LST1331)	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m	Pavyzdys	LITOLOGINIS STULPELIS	APVANDEN.	VANDENS LYGIS GRĖŽSKYLĖJE	PROGNOZINIS VANDENS LYGIS, m	q_c MPa	f_s kPa
	1	Planingai supiltas: mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas žvyringas smėlis, mažai drėgnas, geltonas, su gargždo priemaišomis	grSaFWF	0,20	0,20	28,39	62				0,20	-	-
t IV	2	Planingai supiltas: labai tankus mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis, mažai drėgnas, geltonas, su gargždo, žvirgždo priemaišomis	Sa-FFI	1,10	0,90	27,49				1,10	28,39	24,2	252,5
g III bl	12	Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas, pilkas, su žvirgždo priemaiša su vandeningo smėlio tarpsluoksniais	saCIL	2,20	1,10	26,39	63			27,49		1,5	66,5
g III bl	13	Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus, pilkas, su žvirgždo priemaiša su vandeningo smėlio tarpsluoksniais	saCIL	2,90	0,70	25,69	64					3,3	135,5
g III bl	14	Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus, pilkas, su žvirgždo priemaiša su vandeningo smėlio tarpsluoksniais	saCIL	5,50	2,60	23,09						6,3	261,5



GEOINŽINERIJA

Leidimo Nr.1746029

Inžinerinių tinklų nuotekų šalinimo tinklų ir vandentiekio tinklų nauja statyba Globėjų g., Knygnešių g., Mykolo Vaitkaus g., Tvenkinio g., Gulbių g., Gargždų m., Klaipėdos r. sav. techninis darbas.


Tech. direktorius	S. Gegieckas	2024.10	Gręžinių geologiniai-litologiniai stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai
Inž. geol.	J. Taukinaitienė	2024.10	
Inž. geol.	D. Bukauskas	2024.10	
Užsakovas	"Projektai ir Co" UAB	Projekto Nr.	24292

2.1

Gr.SZ-7

M 1:100 2024-08-20 Abs. a. 28,23 m x:6178257 m, y:334802 m


GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ. GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS ISO 14688 (LST1331)	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m	Pavyzdys	LITOLOGINIS STULPELIS	APVANDEN.	VANDENS LYGIS GRĖŽSKYLĖJE	PROGNOZINIS VANDENS LYGIS, m	q_c MPa	f_s kPa
t IV	1	Planingai supiltas: labai tankus mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas žvyringas smėlis, mažai drėgnas, geltonas, su gargždo priemaišomis	grSaFWF	0,90	0,90	27,33	1	× × × ×			0,90	32,9	321,0
	5	Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo molis, standus pilkai rudas	saClLFl	1,70	0,80	26,53	2	× × × ×			27,33	3,4	157,0
g,lll bl	12	Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas, pilkas, su žvirgždo priemaiša	saCIL	2,40	0,70	25,83	3					2,3	126,0
g lll bl	13	Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus, pilkas, su žvirgždo priemaiša	saCIL	2,70	0,30	25,53						3,7	154,5
	14	Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus, pilkas, su žvirgždo priemaiša, nuo 4,5 m su vandeningo smėlio tarpsluoksniais	saCIL	5,50	2,80	22,73				4,50 23,73		6,2	254,0



Gr.SZ-8

M 1:100 2024-08-20 Abs. a. 29,54 m x:6178335 m, y:334944 m

GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ. GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS ISO 14688 (LST1331)	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m	Pavyzdys	LITOLOGINIS STULPELIS	APVANDEN.	VANDENS LYGIS GRĖŽSKYLĖJE	PROGNOZINIS VANDENS LYGIS, m	q_c MPa	f_s kPa
	1	Planingai supiltas: mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas žvyringas smėlis, mažai drėgnas, geltonas, su gargždo priemaišomis	grSaFWF	0,20	0,20	29,34					0,20	-	-
t IV	2	Planingai supiltas: labai tankus mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis, mažai drėgnas, geltonas, su gargždo, žvirgždo priemaišomis	Sa-FFl	0,70	0,50	28,84		× × × ×			29,34	25,9	235,0
	5	Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo molis, standus, pilkai rudas	saClLFl	1,20	0,50	28,34	1	× ×				2,1	128,0
g lll bl	14	Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus, rudas, nuo 2,0 m gylio pilkas, su žvirgždo priemaiša, nuo 3,4 m su vandeningo smėlio tarpsluoksniais	saCIL	5,50	4,30	24,04	2			3,40 26,14		9,1	378,5



Gr.9

M 1:100 2024-08-20 Abs. a. 27,55 m x:6177931 m, y:334843 m

GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ. GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS ISO 14688 (LST1331)	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m	Pavyzdys	LITOLOGINIS STULPELIS	APVANDEN.	VANDENS LYGIS GRĖŽSKYLĖJE	PROGNOZINIS VANDENS LYGIS, m
		Dirvožemis	Hu	0,10	0,10	27,45					0,10
t IV	2	Planingai supiltas: mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis, mažai drėgnas, geltonas, su gargždo, žvirgždo priemaišomis	Sa-FFl	0,50	0,40	27,05		× × × ×			27,45
	3	Planingai supiltas: molingas vidutinio rupumo smėlis drėgnas, pilkas	clSaFl	1,40	0,90	26,15	1	× ×		1,40	
b IV	6	Smėlingos vidutiniškai susiskaidžiusios durpės (organinės medžiagos kiekis 40,6%), prisotintos vandeniu, juodas	saPt	2,40	1,00	25,15				26,15	
	7	Smėlinga gitija (sapropelis) organinės medžiagos kiekis 10,1%, pilkas	saGy	3,60	1,20	23,95					
l IV	9	Mažai dulkingas molingas rupus smėlis, vandeningas, pilkas	Sa-F	5,00	1,40	22,55					

Gr.9.1

M 1:100 2024-08-20 Abs. a. 27,77 m x:6177925 m, y:334821 m

GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ. GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS ISO 14688 (LST1331)	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m	Pavyzdys	LITOLOGINIS STULPELIS	APVANDEN.	VANDENS LYGIS GRĖŽSKYLĖJE	PROGNOZINIS VANDENS LYGIS, m
	1	Planingai supiltas: mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas žvyringas smėlis, mažai drėgnas, geltonas, su gargždo priemaišomis	grSaFWF	0,20	0,20	27,57					0,20
t IV	2	Planingai supiltas: mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis, mažai drėgnas, geltonas, su gargždo, žvirgždo priemaišomis	Sa-FFl	0,50	0,30	27,27		× ×			27,57
	3	Planingai supiltas: molingas vidutinio rupumo smėlis, drėgnas, rudas	clSaFl	1,10	0,60	26,67		× ×		1,10	
l IV	11	Smėlingas mažo plastiškumo molis, minkštas, pilkas, su vandeningo smėlio ęšiais	saCIL	2,00	0,90	25,77					26,67
g lll bl	13	Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus, pilkas, su žvirgždo priemaiša	saCIL	3,00	1,00	24,77					

Gr.9.2

M 1:100 2024-08-20 Abs. a. 27,89 m x:6177938 m, y:334850 m

GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ. GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS ISO 14688 (LST1331)	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m	Pavyzdys	LITOLOGINIS STULPELIS	APVANDEN.	VANDENS LYGIS GRĖŽSKYLĖJE	PROGNOZINIS VANDENS LYGIS, m
	1	Planingai supiltas: mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas žvyringas smėlis, mažai drėgnas, geltonas, su gargždo priemaišomis	grSaFWF	0,20	0,20	27,69					0,20
t IV	2	Planingai supiltas: mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis, mažai drėgnas, geltonas, su gargždo, žvirgždo priemaišomis	Sa-FFl	0,90	0,70	26,99		× × × ×			27,69
l IV	11	Smėlingas mažo plastiškumo molis, minkštas, pilkas, su vandeningo smėlio ęšiais	saCIL	2,00	1,10	25,89				0,90	
g lll bl	13	Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus, pilkas, su žvirgždo priemaiša	saCIL	3,00	1,00	24,89				26,99	

GEOINŽINERIJA


Leidimo Nr.1746029


Gręžinių geologiniai-litologiniai stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai

Projekto Nr. 24292

2.2


PJŪVIS I-I





Inžinerinių tinklų nuotekų šalinimo tinklų ir vandentiekio tinklų nauja statyba Globėjų g., Knygnešių g., Mykolo Vaitkaus g., Tvenkinio g., Gulbių g., Gargždų m., Klaipėdos r. sav. techninis darbas.				
Tech. direktorius	S. Gegieckas	2024.10		
Inž. geol.	J. Taukinaitienė	2024.10	Inžinerinis - geologinis pjūvis I - I	
Inž. geol.	D. Bukauskas	2024.10		
Leidimo Nr.1746029	Užsakovas	"Projektai ir Co" UAB	Projekto Nr.	24292
				3.1

PJŪVIS II-II




27.97	28.01	27.61	27.86	27.45	27.33	27.17	27.23	27.32	27.37	27.37	27.36	27.63	27.58	27.65	27.71	27.88	27.75	27.89	27.88	27.91	27.90	28.25	28.00	28.07	28.07	28.09	28.15	28.34	28.26	28.53	28.51	28.64	28.78	28.73	29.03	28.97	29.34	29.39	29.55	29.55	29.69	29.41	29.67	29.59	29.51
1+80	1+84	1+90	1+94	2+00	2+08	2+10	2+20	2+30	2+40	2+42	2+50	2+60	2+70	2+80	2+90	3+00	3+10	3+20	3+30	3+40	3+50	3+60	3+70	3+80	3+90	4+00	4+03	4+10	4+20	4+30	4+40	4+50	4+55	4+60	4+70	4+80	4+90	5+00	5+10	5+20	5+30	5+40	5+50	5+60	5+65


Pk 2+00 Pk 3+00 Pk 4+00 Pk 5+00

GEO	Leidimo Nr.1746029	Inžinerinis - geologinis pjūvis	3.2
		Projekto Nr. 24292	

PJŪVIS III-III



Leidimo Nr.1746029	Inžinerinis - geologinis pjūvis	3.3
	Projekto Nr. 24292	



	Leidimo Nr.1746029	Inžinerinis - geologinis pjūvis	3.4
		Projekto Nr. 24292	

RINIAI

Gr.SZ-7
alt. 28.23

Gr.SZ-8
alt. 29.54

Gr.SZ-5
alt. 26.81

Gr.S-2
alt. 27.24

Gr.S-1
alt. 27.49

Gr.SZ-6
alt. 28.58

Gr.SZ-3
alt. 28.57

26/55 - 0139
26/55 - 0140
26/55 - 0159
26/55 - 0160
26/55 - 0179
26/55 - 0180
27/55 - 0121
27/55 - 0141
27/55 - 0161

X:6700
X:6750
X:6800
X:6850
X:6900
Y:178300
Y:178000

Inžinerinių tinklų nuotekų šalinimo tinklų ir vandentiekio tinklų nauja statyba Globėjų g., Knygnešių g., Mykolo Vaitkaus g., Tvenkinio g., Gulbių g., Gargždų m., Klaipėdos r. sav. techninis darbas.					
GEO INŽINERIJA	Tech. direktorius	S. Gegieckas	2024.10	Topografinis planas M 1:500 su gręžinių ir pjūvių vietomis	
	Inž. geol.	J. Taukinaitienė	2024.10		
	Inž. geol.	D. Bukauskas	2024.10		
Leidimo Nr.1746029	Užsakovas	"Projektai ir Co" UAB	Projekto Nr.	24292	4.1

Gr.SZ-2
alt. 27.76

Gr.SZ-3
alt. 28.57

Gr.SZ-1
alt. 28.66

Gr.5.2
alt. 27.24

Gr.SZ-5
alt. 26.81

Gr.5.1
alt. 27.49

Gr.SZ-4
alt. 27.99

Gr.9.1
alt. 27.77

Gr.9.2
alt. 27.89

Gr.9
alt. 27.55

26/55 - 0158
26/55 - 0178
26/55 - 0159
26/55 - 0179
26/55 - 0160
26/55 - 0180

Gloobijos g.

Leidimo Nr.1746029

Topografinis planas M 1:500 su gręžinių ir pūvių vietomis

Projekto Nr. 24292

4.2

SUTARTINIŲ ŽENKLŲ SUVESTINĖ LENTELĖ



- CPT bandymo kreivė


Stratigrafinės ribos

- inž. geologinio sluoksnio riba
- stratigrafinė riba
- inžinerinis geologinis pjūvis ir jo numeris
- gręžinio vieta, jo numeris ir žiočių altitudė
- statinio zondavimo vieta, jo numeris ir altitudė

Gr.-1
185,10 m

SZ-1
185,10 m

- Dirvožemis
- Piltinis gruntas
- Moreninis smėlingas molis
- Smėlingas molis
- Rupus smėlis
- Smėlingos durpės
- Smėlinga gitija (sapropelis)



- grunto ėminys

Stratigrafija

- t IV - antropogeniniai dariniai
- b IV - Pelkių (balų) dariniai
- l IV - Ežerų (limniniai) dariniai
- g III bl - glacialiniai dariniai

Tankumas ir stiprumas

- S - silpnas
- VST - vidutinio stiprumo
- ST - stiprus
- LST - labai stiprus
- LP - labai purus
- P - purus
- VT - vidutinio tankumo
- LT - labai tankus

1. Planingai supiltas: mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas žvyringas smėlis
2. Planingai supiltas: mažai dulkingas molingas smėlis
3. Planingai supiltas: molingas smėlis
4. Planingai supiltas: dulkingas smėlis su vidutine (10,6%) organinės medžiagos priemaiša
5. Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo molis, standus
6. Smėlingos vidutiniškai susiskaidžiusios durpės (organinės medžiagos kiekis 40,6%)
7. Smėlinga gitija (sapropelis) organinės medžiagos kiekis 10,1%
8. 9. 10. Mažai dulkingas molingas smėlis
11. Smėlingas mažo plastiškumo molis, minkštas
12. Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas
13. 14. Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus

GEOINŽINERIJA
Leidimo Nr.1746029

Inžinerinių tinklų nuotekų šalinimo tinklų ir vandentiekio tinklų nauja statyba Globėjų g., Knygnešių g., Mykolo Vaitkaus g., Tvenkinio g., Gulbių g., Gargždų m., Klaipėdos r. sav. techninis darbas.

Tech. direktorius	S. Gegieckas	2024.10	Sutartinių ženklų suvestinė lentelė
Inž. geol.	J. Taukinaitienė	2024.10	
Inž. geol.	D. Bukauskas	2024.10	
Užsakovas	“Projektai ir Co" UAB	Projekto Nr.	24292 5.1