

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 20240314 Alytaus rajono savivaldybės administracijoje

Statinys 1 PSPC patalpų remontas

Žiniaraštis Antro aukšto koridorius

Suma objektui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lubos						
1		Lubų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	113,11		
2		Anksčiau dažytų lubų geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	113,11		
Skyriuje 1						
Sienų						
1		Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	182,83		
2		Anksčiau dažytų vidaus sienų geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	182,83		
Skyriuje 2						
3 Grindys						
1		Linoleumo grindų dangų vaškavimas	m2	182,83		
Skyriuje 3						
4 Apšvietimas						
1		Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuvu betono lubose k8=1.17	100m	1,1		
2		Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100 m	1,1		
3		Šviestuvų numontavimas	vnt.	8,0		
4		Ledinių panelinių 600x600mm šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100vnt	0,16		
Skyriuje 4						
Žiniaraštyje 1						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 1						

Sudarė: _____ Arturas Ališauskas, Atestato Nr. 16816
(Pavardė)

↓

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 20240314 Alytaus rajono savivaldybės administracija

Statiny's 1 PSPC patalpų remontas

Žiniaraštis Antro aukšto kabinetai

Suma objektui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lubos						
1		Lubų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	153,09		
2		Anksčiau dažytų lubų geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	153,09		
Skyriuje 1						
2 Sienos						
1		Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	501,92		
2		Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	501,92		
3		Anksčiau dažytų palangių geras aliejinis dažymas, nuvalant 55% senų dažų	m2	15,0		
4		Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	10,0		
5		Sienų (mažų plotų) aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	5,0		
Skyriuje 2						
3 Grindys						
1		Linoleumo grindų remontas, kai remontuojamas plotas iki 5 m2	m2	1,0		
2		Linoleumo grindų remontas, kai remontuojamas plotas iki 5 m2	m2	1,0		
3		Linoleumo grindų dangų vaškavimas	m2	153,09		
Skyriuje 3						
4 Vandentiekis ir kanalizacija						
1		Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	5,0		
2		Vagų pramušimas mūrinėse sienose,kai vagų skerspjuvio plotas iki 100 cm2, pramušant pneumatiniu plaktuku k8=1.17	100m	0,15		
3		Skylių užtaisymas betoninėse sienose ir pertvarose,kai skylės plotas iki 0.05 m2	m3	0,04		
4		Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	75,0		
5		Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,75		

6	Movinės uždaromosios armatūros montavimas (vnt. nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	14,0
7	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, m tiesimas	50,0

Skyriuje 4

žiniaraštyje 2

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 2

Sudarė: _____ Arturas Ališauskas, Atestato Nr. 16816

(P



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 202403153 Alytaus rajono savivaldybės administracija

Statinyss 1 Naujoji g. 48, Alytus

Žiniaraštis Trečio aukšto koridoriaus ir patalpų remontas

Suma objektui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1		Sienų LMDP apsauginių plokščių demontavimas k3=0.000	100m2	0,2025		
2		Seno linoleumo nuėmimas	m2	130,81		
3		PVC kelių spalvų linoleumo danga, išlyg. pagr., gruntuojant, klijuoj. bei sulydant siūles, tvirtinant grindjuostas	100m2	1,308		
4		"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	138,45		
5		Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	591,17		
6		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	5,979		
7		Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	20,0		
8		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	5,979		
9		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	5,979		
10		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	5,979		
11		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,456		
12		Medinių durų blokų montavimas, kai staktos apgaubiančios (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	37,8		
13		Skydinės durys	vnt.	18,0		
14		Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2	6,3		
15		Durys su apsauga nuo spinduliuotės	vnt	3,0		
16		Plastikinės dvivėrės 1.5x2.4m durys (m2 bloko)	m2	3,6		
17		Durų atmušų montavimas	vnt.	22,0		
18		Anksčiau dažytų durų labai geras aliejinis dažymas, nuvalant 75% senų dažų	m2	2,1		
19		Vagų pramušimas mūrinėse sienose,kai vagų skerspjuvio plotas iki 100 cm2, pramušant pneumatiniu plaktuku k8=1.17	100m	0,08		
20		Skylių užtaisymas betoninėse sienose ir pertvarose,kai skylės plotas iki 0.05 m2	m3	0,05		

21	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	25,0
22	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais 100m kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm		15,0
23	Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt.	2,0
24	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	10,0
25	Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas	100vnt	0,49
26	Iki 25 mm skersmens plieninių vamzdžių demontavimas (ištraukiant laidus)	100m	9,0
27	Apšvietimo skydelių demontavimas	vnt.	2,0
28	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,2
29	Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 48 vnt)	vnt.	2,0
30	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuviu betono sienose	100m	0,8
31	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,8
32	Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instalicijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0,2
33	Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,02
34	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,18
35	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100 m	9,0
36	1kV nedegūs variniai kabeliai (N) HXHJ FE180/E30 4x1.5RE	m	150,0
37	Variniai instaliacijos kabeliai NYM (300/500) 3x1.5	m	750,0
38	LED panelių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,49
39	Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0,03
40	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,5
41	Savartyno mokestis	t	2,5
42	LMDP apsauginių plokščių montavimas	m	67,5
43	Anksčiau dažytų palangių labai geras aliejinis dažymas, nuvalant 75% senų dažų	m2	17,94

Skyriuje 1

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė:



_____ Arturas Ališauskas, Atestato Nr. 16816

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 202403153 Alytaus rajono savivaldybės administracija

Statinyss1 Naujoji g. 48, Alytus

Žiniaraštis1 Patalpų remontas

Suma objektui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1		Sienų LMDP apsauginių plokščių demontavimas k3=0.000	100m2	0,2025		
2		Seno linoleumo nuėmimas	m2	130,81		
3		PVC kelių spalvų linoleumo danga, išlyg. pagr., gruntuojant, klijuoj. bei sulydant siūles, tvirtinant grindjuostas	100m2	1,308		
4		"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	138,45		
5		Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	591,17		
6		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	5,979		
7		Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	20,0		
8		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	5,979		
9		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	5,979		
10		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	5,979		
11		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,456		
12		Medinių durų blokų montavimas, kai staktos apgaubiančios (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	37,8		
13		Skydinės durys	vnt.	18,0		
14		Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2	6,3		
15		Durys su apsauga nuo spinduliuotės	vnt	3,0		
16		Plastikinės dvivėrės 1.5x2.4m durys (m2 bloko)	m2	3,6		
17		Durų atmušų montavimas	vnt.	22,0		
18		Anksčiau dažytų durų labai geras aliejinis dažymas, nuvalant 75% senų dažų	m2	2,1		
19		Vagų pramušimas mūrinėse sienose,kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm2, pramušant pneumatiniu plaktuku k8=1.17	100m	0,08		
20		Skylių užtaisymas betoninėse sienose ir pertvarose,kai skylės plotas iki 0.05 m2	m3	0,05		

21	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	25,0
22	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais 100m kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm		15,0
23	Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt.	2,0
24	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	10,0
25	Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas	100vnt	0,49
26	Iki 25 mm skersmens plieninių vamzdžių demontavimas (ištraukiant laidus)	100m	9,0
27	Apšvietimo skydelių demontavimas	vnt.	2,0
28	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,2
29	Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 48 vnt)	vnt.	2,0
30	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuviu betono sienose	100m	0,8
31	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,8
32	Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instalicijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0,2
33	Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,02
34	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,18
35	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100 m	9,0
36	1kV nedegūs variniai kabeliai (N) HXHJ FE180/E30 4x1.5RE	m	150,0
37	Variniai instaliacijos kabeliai NYM (300/500) 3x1.5	m	750,0
38	LED panelių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,49
39	Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0,03
40	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,5
41	Savartyno mokestis	t	2,5
42	LMDP apsauginių plokščių montavimas	m	67,5
43	Anksčiau dažytų palangių labai geras aliejinis dažymas, nuvalant 75% senų dažų	m2	17,94

Skyriuje 1

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė: ____
(Pav

____ Arturas Ališauskas, Atestato Nr. 16816



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 202403154 Alytaus rajono savivaldybės administracija

Statinys 1 Naujoji g. 48, Alytus

Žiniaraštis 1 Chirurgų patalpų remontas

Suma objektui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1		Plastikinių vidaus pertvarų demontavimas k1=0.70,k2=0.70,k3=0.000	m2	11,08		
2		Seno linoleumo nuėmimas	m2	35,6		
3		PVC kelių spalvų linoleumo danga, išlyg. pagr., gruntuojant, klijuoj. bei sulydant siūles, tvirtinant grindjuostas	100m2	0,2309		
4		"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	35,6		
5		Pertvaros visuom.pastat.,tvirtinant gipsokartono lakštus plien.karkase iš abiejų pusių dviem sluoksniais, izoliuojant	m2	6,69		
6		Plastiko langai nevarstomi (m2 bloko)	m2	2,29		
7		Sienų tinko pertrynimasis, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	101,4		
8		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,081		
9		Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	14,42		
10		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,6714		
11		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,6714		
12		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,6714		
13		Grindų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm, plytelės plotas daugiau 0,05 m2 iki 0,1 m2	m2	12,51		
14		Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas daugiau 0,05 m2 iki 0,1 m2	m2	40,95		
15		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,063		
16		Medinių durų blokų montavimas, kai staktos apgaubiančios (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	8,4		
17		Skydinės durys	vnt.	4,0		
18		Durų atmušų montavimas	vnt.	4,0		
19		Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	3,0		

20	Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm ² , pramušant pneumatiniu plaktuku $k_8=1.17$	100m	0,07
21	Skylių užtaisymas betoninėse sienose ir pertvarose, kai skylės plotas iki 0.05 m ²	m ³	0,05
22	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	35,0
23	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	30,0
24	Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt.	6,0
25	Plast. kanalizac. vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	20,0
26	Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas	100vnt	0,08
27	Iki 25 mm skersmens plieninių vamzdžių demontavimas (ištraukiant laidus)	100m	1,8
28	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,08
29	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu betono sienose	100m	0,2
30	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,2
31	Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instalicijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0,08
32	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,08
33	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100 m	1,8
34	Variniai instaliacijos kabeliai NYM (300/500) 3x1.5	m	180,0
35	LED panelių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,08
36	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,5
37	Savartyno mokestis	t	0,5
38	Anksčiau dažytų palangių labai geras aliejinis dažymas, nuvalant 75% senų dažų	m ²	4,14

Skyriuje 1

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė: _____

(Pa)



_____ Arturas Ališauskas, Atestato Nr. 16816