



ŽYMĖJIMAI:

 Kabelinė trasa

 Projektuojamas skydas

 Prietaisas

PASTABOS:
 Jutikliai yra 0,8–1,7 m aukštyje nuo grindų. Kabeliai prijungiami iš viršaus (per lubas).
 Patalpų dydis, skydo vieta, kabelinė trasos kelias, jutiklių išdėstymas yra preliminarūs.
 Montuojant, tikslinti vietoje.
 Montavimo medžiagų kiekis yra orientacinis. Kabelius kirpti vietoje.
 Kabeliai iki komunikacijos spintų turi būti tiesiami apsauginiuose gofruotuose vamzdiuose. Spintų įvaduose turi būti naudojami tinkami užspaudikliai tiek kabeliui, tiek gofrai, užtikrinant sandarumą ir apsaugą nuo aplinkos poveikio. Pačioje komunikacijos spintos viduje kabeliai turi būti montuojami be gofrų, tiesiogiai suvedami iki įrenginių ar gnybtų. Naudojami ir parenkami užspaudžiami sandarikliai pagal kabelio diametrą

0	2025-12	Statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Kval. Patv. Dok. Nr.	Statinio projekto pavadinimas	
	DUOMENŲ SURINKIMO IR PERDAVIMO SISTEMA	
	Statinsys	
	ŠILUMOS PUNKTAS SAVANORIŲ PR. 196	
	Dokumento pavadinimas	Laida
	Planas su skydų išdėstymu ir kabelinėmis trasomis	0
LT	Statytojas ir Užsakovas AB "KAUNO ENERGIJA"	Dokumento žymuo
		Lapas Lapų
		1 1