



ŽYMĖJIMAI:

- Kabelinė trasa
- X Projektuojamas skydas
- 20 Prietaisai

PASTABOS:

Jutikliai yra PT1, TT1 1,45 m, PT2, TT2 2,07 aukštyje nuo grindų. Kabeliai prijungiami iš viršaus (per lubas). Patalpų dydis, skydo vieta, kabelinė trasos kelias, jutiklių išdėstymas yra preliminarius. Montuojant, tiksinti vietoje. Montavimo medžiagų kieks yra orientacinis. Kabelius apsauginiuose gofruotuose vamzdžiuose. Spiritų kabeliai iki komunikacijos spiritų turi būti tiesiam apsauginiuose gofruotuose vamzdžiuose. Spiritų įvaduose turi būti naudojami tinkami užspaudekliai tiek kabelių, tiek gofrų, užtikrinant sandarumą ir apsaugą nuo aplinkos poveikio. Pačioje komunikacijos spiritose viduje kabeliai turi būti montuojami be gofrų, tiesiogiai suvedami iki įrenginių ar gnybtų. Naudojami ir parenkami užspaudekliai pagal kabelio diametrą

0	2025-12	Statybai	Statinio projekto pavadinimas	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	DUOMENŲ SURINKIMO IR PERDAVIMO SISTEMA	
Kval. Papr. Dok. Nr.	Pozicija	Vardas, Pavardė	Statinyje	
		Parasas	ŠILUMOS PUNKTAS Antanavos g. 22	
			Dokumento pavadinimas	
			Planas su skydų išdėstymu ir kabelinėmis trasomis	
LT	Statybos ir Ūsakovas	AB "KAUNO ENERGIJA"	Dokumentu žymuo	
			Lapas	Lapai
			1	1