



ŽYMĖJIMAI:

- Kabelinė trasa
- Projektuojamas skydas
- Prietaisas

**PASTABOS:**  
 Jutikliai yra 0,85–1,23 m aukštyje nuo grindų. Kabeliai prijungiami iš viršaus (per lubas).  
 Patalpų dydis, skydo vieta, kabelinė trasos kelias, jutiklių išdėstymas yra preliminarūs.  
 Montuojant, tikslinti vietoje.  
 Montavimo medžiagų kiekis yra orientacinis. Kabelius kirpti vietoje.  
 Kabeliai iki komunikacijos spintų turi būti tiesiami apsauginiuose gofruotuose vamzdžiuose. Spintų įvaduose turi būti naudojami tinkami užspaudikliai tiek kabeliui, tiek gofrai, užtikrinant sandarumą ir apsaugą nuo aplinkos poveikio. Pačioje komunikacijos spintoje viduje kabeliai turi būti montuojami be gofry, tiesiogiai suvedami iki įrenginių ar gnybtų. Naudojami ir parenkami užspaudžiami sandarikliai pagal kabelio diametrą

0	2025-12	Statybai	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
Kval. Patv. Dok. Nr.	Statinio projekto pavadinimas		Laida
	DUOMENŲ SURINKIMO IR PERDAVIMO SISTEMA		
Statiny		ŠILUMOS PUNKTAS Piento g. 10A	
Dokumento pavadinimas		Planas su skydų išdėstymu ir kabelinėmis trasomis	
Dokumento žymuo		Lapas	Lapų
LT	Statytojas ir Užsakovas AB "KAUNO ENERGIJA"	1	1