



ŽYMĖJIMAI:

- Kabelinė trasa
- Projektuojamas skydas
- Prietaisai

PASTABOS:

Jutikliai yra PT1, TT1, PT2, TT2 0,8 m aukštyje nuo grindų. Kabeliai prijungiami iš viršaus (per lubas). Patalpų dydis, skydo vieta, kabelinė trasos kelias, jutiklių išdėstymas yra preliminarius. Montuojant, tiksinti vietoje. Montavimo medžiagų kieks yra orientacinis. Kabelius kirpti vietoje. Kabeliai iki komunikacijos spintų turi būti tiesiami apsauginiuose gofruotuose vamzdžiuose. Spintų įvaduose turi būti naudojami tinkami užspaudekliai tiek kabelių, tiek gofrai, užtikrinant sandarumą ir apsaugą nuo aplinkos poveikio. Pačioje komunikacijos spintoje kabeliai turi būti montuojami be gofru, tiesiogiai suvedami iki įrenginių ar gnybtų. Naudojami ir parenkami užspaudekliai pagal kabelio diametrą

| | | | | |
|---|----------------|---|--|--|
| 0 | 2025-12 | Statybai | Statinio projekto pavadinimas | |
| Laida | Išleidimo data | Laidos statusas, Keitimo priežastis (jei taikoma) | Statinio projekto pavadinimas | |
| Kval. Papr. Dok. Nr. | Padėja | Vardas, Pavardė | Parasas | Statybos ir Uždavovės AB "KAUNO ENERGIJA" |
| DUOMENŲ SURINKIMO IR PERDAVIMO SISTEMA | | | ŠILUMOS PUNKTAS Ateities pl. 39 | |
| Statybos | | | Dokumentų pavadinimas | |
| Planas su skydų išdėstymu ir kabelinėmis trasomis | | | Dokumentų žymuo | |
| Lapas | | | Laida | |
| 1 | | | 0 | |
| LT | | | Lapai | |
| | | | 1 | |