



ŽYMEJIMAI:

-  Kabelinė trasa
-  Projektuojamas skydas
-  Prietaisas

PASTABOS:

Jutikliai yra 1,07–1,61 m aukštyje nuo grindų. Kabeliai prijungiami iš viršaus (per lubas). Patalpų dydis, skydo vieta, kabelinė trasos kelias, jutiklių išdėstymas yra preliminarūs. Montuojant, tikslinti vietoje. Montavimo medžiagų kiekis yra orientacinis. Kabelius kirpti vietoje. Kabeliai iki komunikacijos spintų turi būti tiesiami apsauginiuose gofruotuose vamzdiuose. Spintų įvaduose turi būti naudojami tinkami užspaudikliai tiek kabeliui, tiek gofrai, užtikrinant sandarumą ir apsaugą nuo aplinkos poveikio. Pačioje komunikacijos spintos viduje kabeliai turi būti montuojami be gofros, tiesiogiai suvedami iki įrenginių ar gnybtų. Naudojami ir parenkami užspaudžiami sandarikliai pagal kabelio diametrą

0	2025-12	Statybai	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
Kval. Patv. Dok. Nr.	Statinio projekto pavadinimas		DUOMENŲ SURINKIMO IR PERDAVIMO SISTEMA
	Pozicija	Vardas, Pavardė	Parašas
LT	Statytojas ir Užsakovas	AB "KAUNO ENERGIJA"	
	Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
		1	1