


ŽYMĖJIMAI:

 Kabelinė trasa

 Projektuojamas skydas

 Prietaisas

PASTABOS:

Jutikliai yra 0,56–1,4 m aukštyje nuo grindų. Kabeliai prijungiami iš viršaus (per lubas).

Patalpų dydis, skydo vieta, kabelinė trasos kelias, jutiklių išdėstymas yra preliminarūs.

Montuojant, tikslinti vietoje.

Montavimo medžiagų kiekis yra orientacinis. Kabelius kirpti vietoje.

Kabeliai iki komunikacijos spintų turi būti tiesiami apsauginiuose gofruotuose vamzdžiuose. Spintų įvaduose

turi būti naudojami tinkami užspaudikliai tiek kabeliui, tiek gofrai, užtikrinant sandarumą ir apsaugą nuo aplinkos poveikio. Pačioje komunikacijos spintos viduje kabeliai turi būti montuojami be gofrų, tiesiogiai suvedami iki įrenginių ar gnybtų. Naudojami ir parenkami užspaudžiami sandarikliai pagal kabelio diametrą

| | | | |
|----------------------|---|---|---|
| 0 | 2025-12 | Statybai | |
| Laida | Išleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) | |
| Kval. Patv. Dok. Nr. | Statinio projekto pavadinimas | | Statinio pavadinimas DUOMENŲ SURINKIMO IR PERDAVIMO SISTEMA |
| | Statinsys | | |
| | Pozicija | Vardas, Pavardė | Parašas |
| | Dokumento pavadinimas | | Laida |
| | Planas su skydų išdėstymu ir kabelinėmis trasomis | | 0 |
| LT | Statytojas ir Užsakovas | Dokumento žymuo | |
| | AB "KAUNO ENERGIJA" | Lapas | Lapų |
| | | 1 | 1 |