



ŽYMĖJIMAI:

 Kabelinė trasa

 Projektuojamas skydas

 Prietaisai

PASTABOS:

Jutikliai yra PT1, TT1, PT2, TT2 1,96 m aukštyje nuo grindų. Kabeliai prijungiami iš viršaus (per lubas). Patalpų dydis, skydo vieta, kabelinė trasos kelias, jutiklių išdėstymas yra preliminarius. Montuojant, tiksinti vietoje. Montavimo medžiagų kiekis yra orientacinis. Kabelius kirpti vietoje. Kabeliai iki komunikacijos spintų turi būti tiesiami apsauginiuose gofruotuose vamzdžiuose. Spintų įvaduose turi būti naudojami tinkami užspaudikliai tiek kabelių, tiek gofrai, užtikrinant sandarumą ir apsaugą nuo aplinkos poveikio. Pačioje komunikacijos spintoje kabeliai turi būti montuojami be gofru, tiesiogiai suvedami iki įrenginių ar gnybtų. Naudojami ir parenkami užspaudžiami sandarikliai pagal kabelio diametrą

.\Vidukl'ns g. 3\Vidukl'ns g. 3 vie.ta.jpg

0	2025-12	Statybai	Statinio projekto paravdinimas	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo prežastis (jei taikoma)	Statinio projekto paravdinimas	
Kval. Papr. Dak. Nr.	Padcija	Vardas, Pavardė	Parasas	Statiny
				ŠILUMOS PUNKTAS Viduklės g. 3
				Dokumentu paravdinimas
				Planas su skydų išdėstymu ir kabelinėmis trasomis
				Dokumentu žymuo
LT	Statybojas ir Užsakovas	AB "KAUNO ENERGIJA"		Lapas
				Lapai
				1
				1