



- PASTABOS:**
1. =DS1 skydas projektuojamas šalia KAS skydo.
  2. =DS1 skydas turi būti prijungtas prie esamo žemėnimo. Jei žemėnimo nėra, turi būti frengtas žemėnimas, žemėnimo varža turi būti ne didesne nei 10 omų.
  3. Viso objekto statyba vykdyti laikantis EIT reikalavimų ir kitų galiojančių normų.
  4. Visas pažaistas dangas atstatyti analogiškoms.
  5. Visi darbai, kurie gali būti pagrįsti laikomi būtinais objekto užbaigimui ir tinkamam jo eksploatavimui, turi būti atlikti, nepriklausomai nuo to ar jie yra apibūdinti projekte dokumentuose, ar parodyti brėžiniuose.
  6. Kabeliai iki komunikacijos spintos turi būti tiesiami apsauginiuose gofruotuose vamzdiuose. Spintos įvade turi būti naudojami tinkami užspaudikliai kabeliui, užtikrinant sandarumą ir apsaugą nuo aplinkos poveikio.
  - Pačioje komunikacijos spintoje viduje kabeliai turi būti montuojami be gofrų, tiesiogiai suvedami iki renginių ar gnybų. Naudojami ir patenkami užspaudžiami sandarikliai pagal kabelio diametrą. Iš spintos kabeliai patenka į požeminį vamzdį.
  7. Kabeliai tarp skydo ir kameryų klojami žemėje apsauginiame vamzdyje 70 cm nuo paviršiaus. Kasimo darbai atliekami rankiniu būdu. 30cm nuo paviršiaus klojami išpaėjamoji juosta "Kabelis".
  8. Patalpų dydis, skydo vieta, kabelinė trasos kelias, jautiklių išdėstymas yra preliminarius. Montuojant tikslinti vietoje.
  9. Montavimo medžiagų kiekis yra orientacinis. Kabelius, gofras kirpti vietoje.
  10. Kabelio praejimui įrengti angtį per dangų reikiamo diametro, veliav sandarinti tam skirta medžiaga.
  11. Jutikliai T1-BT1, T2-BT2, T1-BP1, T2-BP2 yra 0,73 m nuo lubų.

0	2025-12	Statybai	Statinio projekto pavadinimas	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	Statinio projekto pavadinimas	
Kval. Papr. Dak. Nr.	0	0	DUOMENŲ SURINKIMO IR PERDAVIMO SISTEMA	
	0	0	Statybos	
	0	0	Miklėvos g., Kaunas (4Ž-34-5)	
	0	0	Dokumentų pavadinimas	
	0	0	Dokumentų žymuo	
LT	Statybojas ir Užsakovas	AB "KAUNO ENERGIJA"	Dokumentų žymuo	
			Lapas	Lapai
			1	1