



ŽYMĖJIMAI:

 Kabelinė trasa

 Projektuojamas skydas

 Prietaisas

PASTABOS:
 Jūtikliai yra 1,24–2,15 m aukštyje nuo grindų. Kabeliai prijungiami iš viršaus (per lubas).
 Patalpų dydis, skydo vieta, kabelinė trasos kelias, jutiklių išdėstymas yra preliminarūs.
 Montuojant, tikslinti vietoje.
 Montavimo medžiagų kiekis yra orientacinis. Kabelius kirpti vietoje.
 Kabeliai iki komunikacijos spintų turi būti tiesiami apsauginiuose gofruotuose vamzdiuose. Spintų įvaduose turi būti naudojami tinkami užspaudikliai tiek kabeliui, tiek gofrai, užtikrinant sandarumą ir apsaugą nuo aplinkos poveikio. Pačioje komunikacijos spintos viduje kabeliai turi būti montuojami be gofry, tiesiogiai suvedami iki įrenginių ar gnybtų. Naudojami ir parenkami užspaudžiami sandarikliai pagal kabelio diametrą

0	2025-12	Statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Kval. Patv. Dok. Nr.	Statinio projekto pavadinimas	
	DUOMENŲ SURINKIMO IR PERDAVIMO SISTEMA	
	Statiny	
	ŠILUMOS PUNKTAS Kalantos g. 118	
	Pozicija	Vardas, Pavardė
		Parašas
	Dokumento pavadinimas	
	Planas su skydų išdėstymu ir kabelinėmis trasomis	
	Laida	
		0
LT	Statytojas ir Užsakovas	Dokumento žymuo
	AB "KAUNO ENERGIJA"	Lapas Lapų
		1 1