

**KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 2, 69214 Kalvarija, tel. 8 648 09 009, el. p.  
priimamasis@kalvarija.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751268

Tiekėjams

2026-02-17 Nr.

**DĖL GAUTŲ PAKLAUSIMŲ**

Kalvarijos savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo Sporto aikštyno, Didžioji g. 31a, Jusevičių k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav., statybos darbų pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2026 m. vasario 4 d. paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje <https://viesiejipirkimai.lt/epps/home.do>, Pirkimo ID 6412736.

Vadovaujantis 2026 m. vasario 4 d. Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolu Nr. VPK-14 (6.37 Mr) patvirtintų Pirkimo sąlygų 8.2. punktu teikiame atsakymus CVP IS susirašinėjimo priemonėmis į pateiktus rašytinius tiekėjų pranešimus dėl Pirkimo sąlygų. Klausimų tekstas neredaguotas.

**1 Klausimas: 1 Klausimas:** Laba diena., Jūs patikslinote tik melioracijos žiniaraštį, yra visuose žiniaraščiuose neatitikimų. Prašome pateikti žiniaraštį pilnos apimties pagal kurį pateikti pasiūlymą.

**Atsakymas į 1 klausimą:** vadovautis patikslintais darbų kiekių žiniaraščiais.

**2 Klausimas.** Išsamiai išanalizavę pirkimo „Sporto aikštyno, Didžioji g. 31a, Jusevičių k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav., statybos darbai“ dokumentus ir jų patikslinimus, prašome apsvarstyti pasiūlymų pateikimo termino pratęsimo galimybę. Atkreipiame dėmesį, kad 2026-02-11 buvo patikslinti melioracijos darbų kiekiai, kas turi tiesioginę įtaką pasiūlymo kainos apskaičiavimui. Po šių patikslinimų tiekėjams likęs laikotarpis pasiūlymui parengti faktiškai sutrumpėjo, nes tapo būtina iš naujo perskaiciuoti sąmatas, peržiūrėti techninius sprendinius ir iš naujo įsivertinti komercines bei technines rizikas.

Pažymėtina, kad į šį laikotarpį pateko ir 2026-02-16 – Lietuvos valstybės atkūrimo diena, kuri yra nedarbo diena. Atsižvelgiant į tai bei savaitgalio dienas, realus darbo dienų skaičius po dokumentų patikslinimo buvo itin ribotas. Be to, techninio darbo projekto aiškinamajame rašte nurodyta, kad melioracijos sprendiniai parengti nenustačius faktinių drenažo vamzdžių padėčių ir aukščių, numatant jų tikslinimą darbų vykdymo metu. Tai lemia padidintą techninę ir finansinę riziką rangovui, kuri turi būti atsakingai įvertinta dar pasiūlymo rengimo stadijoje.

Įvertinus pirkimo objekto sudėtingumą, kvalifikacinių dokumentų apimtį, aplinkos apsaugos vadybos sistemos atitikties pagrindimą bei detalių sąmatų rengimą pagal patikslintus kiekius, manytina, kad esamas terminas nesudaro pakankamų sąlygų parengti išsamų, ekonomiškai pagrįstą ir konkurencingą pasiūlymą.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintais proporcingumo, skaidrumo ir konkurencijos principais, pasiūlymų pateikimo terminas turėtų sudaryti realią galimybę tiekėjams tinkamai pasirengti dalyvavimui pirkime. Atsižvelgdami į išdėstytas aplinkybes, prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingam laikotarpiui.

**Atsakymas į 2 klausimą:** atsižvelgiant į gautus tiekėjų klausimus bei vadovaujantis Pirkimo sąlygų 8.5. punktu, nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas iki 2025-02-24 08:30 val., susipažinimo su pasiūlymais data į 2025-02-24 09:00 val.

**PRIDEDAMA:** Patikslinti darbų kiekių žiniaraščiai.

Komisijos pirmininkė

Ugnė Daminaitienė

I. Trušienė, + 370 860 744711, el. p. irena.trusiene@kalvarija.lt

PATVIRTINTA: \_\_\_\_\_ TŪKST.EUR

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS \_\_\_\_\_

PAREIGOS, V. PAVARDĖ

2025\_M. \_\_\_\_\_ MEN. \_D.

**SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS**

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

**Statinių grupė 20250613-2 Sporto aikštyno, Didžioji g.31A, Jusevičių k., Kalvarijų sen., Kalvarijos sav.,  
statybos projektas**

2026-02-17

Statybos objektų, darbų ir išlaidų aprašymas	Kaina, tūkst.EUR			Iš viso (su PVM)
	Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

**III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas**

1 Sporto aikštynas

Viso III:

Viso II-III:

# OBJEKTINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 20250613-2 Sporto aikštyno, Didžioji g.31A, Jusevičių k., Kalvarijų sen., Kalvarijos sav., statybos projektas

Statinys 1 Sporto aikštynas

2026-02-17

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina su PVM (tūkst. EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM

- 1 Sklypo plano dalis
- 2 Elektrotechninė dalis

Iš viso:

# DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 20250613-2 Sporto aikštyno, Didžioji g.31A, Jusevičių k., Kalvarijų sen., Kalvarijos sav., statybos projektas

Statinys 1 Sporto aikštynas

Žiniaraštis 1 Sklypo plano dalis

2026.01.15

Suma objektui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
<b>1 Naujų betoninių trinkelėlių įrengimas</b>						
1		Grindinio įrengimas iš betono trinkelėlių rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis k9=1.15	100m2	3,600		
2		Grindinio trinkelės GT PRIZMA 6 200x100x60 mm	m2	360,0		
3		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	3,600		
4		Šaligatvio pagrindo įrengimas (dolomito skaldelė, sluoksnio storis 15.00 cm) k8=1.06,k9=1.15	100m2	3,600		
5		Šaligatvio pagrindo įrengimas (smėlio-žvyro mišinys, sluoksnio storis 16.00 cm) k8=1.06,k9=1.15	100m2	3,600		
6		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200x1000 mm k9=1.15	100m	3,310		
7		Šaligatvių ir vejų bordiūras JB 100x8x20 cm (pilkas)vnt	vnt	331,0		
8		Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	13,900		
9		Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti k3=0.000,k9=1.15	100m2	-13,900000		
10		Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	13,900		
11		Stovų dviračiams statyti montavimas (vietų skaičius stovė 2 vnt)	vnt.	5,0		
13		Monolitiniai betono kiti pamatai (mažų apimčių) k8=1.03,k9=1.15	m3	2,500		
14		Metalinio tinklo tvoros įrengimas, kai stulpai metaliniai	m	115,0		
15		Stulpai vielos tinklo tvorai, h=4m	vnt.	46,0		
16		Gręžtiniai poliai tvorai 100mm, (1200mm gylio)	vnt.	46,0		
18		Vartelių įrengimas, pastatant metalinius stulpus k8=1.02	vnt.	3,0		
20		Suolų įrengimas stotelėse	vnt	10,0		
21		šiukšliadėžių* Suolų įrengimas stotelėse	vnt	5,0		
22		Monolitiniai betono kiti pamatai (mažų apimčių) k8=1.03,k9=1.15	m3	1,500		
23		Gelžbetoninių atraminių sienelių su pamatais montavimas, kai plokštės ilgis 1,73m, aukštis iki 2m	m	25,0		
24		Kiti gelžbetonio gaminiai	m3	9,800		
25		Gaisrinių čiaupų spintelėlių įstatymas sienų nišose* pritaikyta Kamuolių nuomos spintelė	vnt.	2,0		

## Skyriuje 1

### 2 Guminės dangos įrengimas

1		Grunto kasimas 79kW (108AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 10 m, gruntas I grupės) k9=1.15	t. m3	0,031000		
2		II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 5 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,127100		

3	.Liejama spalvota guminė danga, h=15 mm su įrengimo darbai	m2	310,0
4	Dvisluoksnės kelio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 6.00 cm storio , klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	3,100
5	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	3,100
6	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15	100m3	0,930000
7	Krepšinio aikštelės linijų nubraižymas	kompl.	1,0
8	Krepšinio reguliuojamų stovų montavimas, įrengiant betoninius pamatus	vnt.	1,0
9	Pamatas krepšinio stovams Ø 200mm; 1200mm gylio	vnt.	1,0

### Skiryje 2

#### 3 Smėlio dangos įrengimas

1	Grunto kasimas 79kW (108AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas I grupės) k9=1.15	t. m3	0,112000
2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 5 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,320000
3	Geotekstilės paklojimas k9=1.15	100m2	2,800
4	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas k9=1.15	100m3	0,112000
5	Tinklinio reguliuojamų stovų montavimas, įrengiant betoninius pamatus	kompl.	2,0
8	Monolitiniai betono kiti pamatai (mažų apimčių) k8=1.03,k9=1.15	m3	0,040000
9	Linijos su tvirtinimo elementais	kompl.	1,0

### Skiryje 3

#### žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

#### Iš viso žiniaraštyje 1

## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 20250613-2 Sporto aikštyno, Didžioji g.31A, Jusevičių k., Kalvarijų sen., Kalvarijos sav., statybos projektas

Statinys 1 Sporto aikštynas

Žiniaraštis 2 Elektrotechninė dalis

2026.01.15

Suma objektui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Darbai

1	Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas	vnt	1,0
2	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi II grupės grunte , kai kabelių skaičius iki 1.00 vnt k9=1.15	km	0,128000
3	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte , kai kabelių skaičius 1.00 vnt k9=1.15	km	0,025000
4	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas iki 45 kW (62AJ) galios buldozeriais iš sankasos II grupės gruntu , kai kabelių skaičius 1.00 vnt k9=1.15	km	0,128000
5	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu III grupės gruntu , kai kabelių skaičius 1.00 vnt k9=1.15	km	0,025000
6	.Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį, kai vamzdžių skersmuo 75-110 mm (trasos ilgis) k9=1.15		20,0
7	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm	100m	0,950000
8	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	1,0
9	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose 100m , kai 1 m kabelio masė iki 1 kg		1,950
10	Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	0,360000
11	Signalinių juostų paklojimas tranšėjose virš paklotų kabelių, kai kabelių skaičius 1.00 vnt	km	0,195000
12	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, gręžiant , kai apšvietimo stulpų aukštis iki 6,5m	vnt.	6,0
13	Cinkuotų gembų montavimas ant apšvietimo stulpų iš autobokštelių , kai gembės tiesios	vnt.	6,0
14	Lauko šviestuvų parkų apšvietimui montavimas ant įrengtų atramų	vnt.	6,0
15	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio k3=0.000	kompl.	11,0
16	Grandinės "fazė - nulis" tariamosios varžos matavimas	grandinė	7,0
17	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	7,0
18	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,480000
19	Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti k9=1.15	100m2	- 0,480000
20	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,480000

#### Skryriuje 1

#### 2 Medžiagos

2	6 m apšvietimo atrama	vnt.	6,0
3	Pamatas 6-10 m atramai su apsaugine guma VGAP-3	kompl.	6,0
4	G modelio strėlė WIG5A15	vnt	6,0
5	Lauko šviestuvai su galios reguliavimu	vnt	6,0
6	DN/OD 75mm Evocab Hard vamzdis N750, Pirminis Polietilenas, 6m, su mova	m	20,0
7	PE gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai (su movomis) 50/41mm	m	199,0
8	Signalinė juosta kabeliams	m	195,0
9	Aliuminiai galios kabeliai AVVG (apvalūs) 4x16	m	115,0
10	Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs) 3x2.5	m	100,0
11	Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs) 3x1.5	m	36,0

12	Cinkuotas įžeminimo strypas 20x1500 mm	vnt	44,0
13	Kalimo galvutė įžeminimo strypams d20mm, vidinis d13.50mm	vnt	11,0
14	Smaigalys cinkuotam strypui Rd-20mm	vnt	11,0
15	Cinkuota juosta įžeminimui 40x4 mm 1.26 kg/m (ritė~50kg)	kg	13,900

**Skyriuje 2**

**žiniaraštyje 2**

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

**Iš viso žiniaraštyje 2**

---

**IRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS**

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 20250613-2 Sporto aikštyno, Didžioji g.31A, Jusevičių k., Kalvarijų sen., Kalvarijos sav., statybos projektas

Statinys 1 Sporto aikštynas

Žiniaraštis 1 Sklypo plano dalis

2026-02-17

Suma žiniaraščiui

Sąm. eil.	Įrenginių kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Vertė
-----------	-----------------	--	----------	--------	-------	-------

**1 Naujų betoninių trinkelų įrengimas**

12		Stovas dviračiams statyti	vnt			5,0
17		Suolas (komplekte)	vnt			21,0
19		Šiukš liadėžė	vnt			5,0
24		Kamuolių nuomos spintelė	vnt			2,0

**Skyriuje 1****2 Guminės dangos įrengimas**

9		Krepšinio stovas, su lanku ir tinklu	vnt			1,0
---	--	--------------------------------------	-----	--	--	-----

**Skyriuje 2****3 Smėlio dangos įrengimas**

6		Tinklinio stovai komplekte	kompl.			2,0
7		Tinklinio tinklas	vnt.			1,0

**Skyriuje 3****Žiniaraštyje 1**

Iš viso žiniaraštyje 1

**IRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS**

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 20250613-2 Sporto aikštyno, Didžioji g.31A, Jusevičių k., Kalvarijų sen., Kalvarijos sav., statybos projektas

Statinys 1 Sporto aikštynas

Žiniaraštis 2 Elektrotechninė dalis

2026-02-17

Suma žiniaraščiui

Sąm. eil.	Įrenginių kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Vertė
--------------	--------------------	--	-------------	--------	-------	-------

**2 Medžiagos**

1		Apšvietimo valdymo spintos	vnt	1,0		
---	--	----------------------------	-----	-----	--	--

Skyriuje 2

Žiniaraštyje 2

Iš viso žiniaraštyje 2

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kalvarijos savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl gautų paklausimų (tiekėjams)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ugnė Daminaitienė Skyriaus vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-17 13:40
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-09-18 14:15 - 2030-09-18 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2026-01-15 Konkursui, Jusevičių aikšt. (1).xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260212.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Registravimo data" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente Metaduomuo "Dokumento registracijos Nr." privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-02-17 nuorašą suformavo Irena Trušienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-02-17 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“