

TVIRTINU:

Kretingos rajono savivaldybės
administracijos direktorė

Vilma Preibienė

2025 m. mėn. d.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.UŽSAKOVAS	Kretingos rajono savivaldybės administracija, kodas 188715222 Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga Kontaktiniai asmenys: Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus specialistas Vidmantas Jasiulis +370 674 20201, el.paštas: vidmantas.jasiulis@kretinga.lt
2.STATINIO PAVADINIMAS	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės, aikštelės, takai
3.STATINIO ADRESAS	Kretingos ir Salantų miestai bei Kretingos rajonas
4. STATYBOS RŪŠIS	Remontas
5. LĖŠŲ POBŪDIS	Savivaldybės biudžetas Valstybės lėšos (Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos)
6. STATINIO KATEGORIJA	C; D; Ds E;
7. REIKALAVIMAI ATLIEKANT ASFALTBETONIO DANGŲ, IŠDAUŽŲ TAISYMO IR ŠALIGATVIO DANGŲ REMONTA DARBUS	1. Darbai atliekami vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, KPV DT-15; KTR ir kitų statybos techninių reglamentų reikalavimais, higienos normomis, įrengimo taisyklėmis. 2. Prieš pradedant darbus parengti paprastojo remonto darbų aprašus įvardinant siūlomų atlikti darbų pavadinimus su įkainotais preliminariais kiekiais, kurie patikslinami atlikus darbus pagal parengtą kontrolinę geodezinę nuotrauką. 3. Dirbant geležinkelio apsaugos zonoje, rangovas apie tai informuoja AB „LTG Infra“ ir gauna atitinkamus leidimus. 4. Medžiagos, naudojamos remonto darbams, privalo būti sertifikuotos (pateikiamos medžiagų atitikties deklaracijos). 5. Darbų vykdymo zonos sutvarkomos pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus. 6. Asfalto dangose išfrezuotos vietos nedelsiant turi būti užtaisytos (ne vėliau kaip per 24 val.). 7. Darbo vietas aptverti pagal Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių (T DVAER 12) reikalavimus. 8. Vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.1 punktu ir 2 priedo XVII skyriaus „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“ 26.2.1, 26.2.3 papunkčiais. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus sertifikatas, modelis ar tiekimo šaltinis,

	konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
8. DARBŲ APIMTYS	Išdaužų asfaltbetonio dangose, asfaltbetonio ir pėsčiųjų takų dangų remontas. Darbų aprašymas pateiktas priede Nr. 1
9. PASLAUGOS, KURIOS TURI BŪTĮSKAIČIUOTOS Į PASIŪLYMO KAINĄ	Darbai, medžiagos, mechanizmai ir aprašų parengimas
10. STATINIO PASKIRTIS	Susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvės, aikštelės, takai

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus specialistas

Vidmantas Jasiulis

DARBŲ APRAŠYMAS

Priedas Nr. 1

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Preliminarūs kiekiai nurodyti 36 mėn. laikotarpiui	Kana be PVM	Kaina su PVM
1.	Asfalto dangos išdaužų iki 50 mm storio užtaisymas (su ffrezavimu, išvalymu, kraštų ir dugno padengimu bitumine emulsija C40B5-S arba analogiška) naudojant asfaltbetonį AC 11 VN, kai remontuojamas plotas: iki 1 m ² ; iki 5 m ² ; virš 5 m ² ;	1 m ²	2000		
		1 m ²	1 000		
		1 m ²	4000		
2.	Asfalto dangos išdaužų iki 50 mm storio užtaisymas (su frezavimu, išvalymu, kraštų ir dugno padengimu bitumine emulsija C40B5-S arba analogišką) naudojant asfaltbetonį AC 11 VS, kai remontuojamas plotas: iki 1 m ² ; iki 5 m ² ; virš 5 m ² ;	1 m ²	1000		
		1 m ²	725		
		1 m ²	2100		
3.	Asfaltbetonio dangos iki 40 mm storio frezavimas freza	100 m ²	1110		
4.	Keičiant frezavimo sluoksnio storį, kiekvienam 10 mm prie 3 punkte nurodyto įkainio pridėti ar atimti	100 m ²	1110		
5.	Asfaltbetonio dangos ardymas	1 m ³	200		
6.	Asfaltbetonio dangos plyšių, siūlių ir prijungčių taisymas užpilant bitumine emulsija C60B4 - PB ir skalda	100 m	20		
7.	Išilginės siūlės padengimas karštu polimerais modifikuotu bitumu	100 m	50		

8.	Išlyginamojo sluoksnio iš AC 11 AN asfaltbetonio mišinio įrengimas	1 t	560		
9.	Išlyginamojo sluoksnio iš AC 11 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas	1 t	500		
10	40 mm storio ištisinės dangos iš AC 11 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas	100 m ²	800		
11	Keičiant dangos storį, kiekvienam 10 mm prie 10 punkte nurodyto įkainio pridėti arba atimti.	100 m ²	205		
12	60 mm storio ištisinės dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas	100 m ²	295		
13	Keičiant dangos storį, kiekvienam 10 mm prie 12 punkte nurodyto įkainio pridėti arba atimti.	100 m ²	295		
14	50 mm storio ištisinės dangos iš AC 11 AN asfaltbetonio mišinio įrengimas ant paruošto pagrindo	100 m ²	120		
15	Keičiant dangos storį, kiekvienam 10 mm prie 14 punkte nurodyto įkainio pridėti arba atimti	100 m ²	120		
16.	Polimerais modifikuotos bituminės emulsijos C40B5-S tolygaus sluoksnio paskleidimas (250 g/m ²)	100 m ²	400		

17.	Juodos dangos viensluksnis apdorojimas bitumine emulsija C67B4-PB, išberiant skaldele 5/8 (SZ18/LA20,PSVdekia ruojama(48))	100 m ²	50		
18.	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas naudojant žvyro - smėlio mišinį	100 m ³	50		
19	Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas	m ³	500		
20	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas	100 m ²	198		
21	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 1 cm prie 20 punkte nurodyto įkainio pridėti arba atimti.	100 m ²	198		
22	Pagrindo profilio ištaisymas pridedant dolomitinės skaldos mišinio 0/32 (h vid.= 8 cm)	100 m ²	160		
23	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 1 cm prie 22 punkte nurodyto įkainio pridėti arba atimti.	100 m ²	10		
24	Pagrindo profilio ištaisymas prieš klojant juodą dangą, nepridedant medžiagų	100 m ²	140		
25	Kelkraščių įdubų, ruožų su iškylomis remontas, pridedant dolomitine skalda 16/32 sodrinto žvyro 0/32, kai skaldos ne mažiau 30%	m ³	645		
26	Sinusoidinės formos greičio slopinimo kalnelio įrengimas panaudojant asfaltbetonio mišinį, kai kalnelio aukštis 8 cm, plotis 6 m, kai gatvės skaičiuojamasis greitis 50 km/val.	1 m	18		
27	Senų lietaus vandens surinkimo šulinėlių grotelių su perdanga demontavimas	vnt.	16		
28	Lietaus vandens surinkimo šulinėlių grotelių su perdanga įrengimas (grotelės 310x515 mm D400 LST EN 124) 40t.	vnt.	16		

29	Lietaus vandens surinkimo šulinėlių grotelių aukščio suregulavimas su asfaltbetonio danga asfaltavimo metu (panaudojant g/b šulinių paaukštinimo žiedus h-50 mm, dvid.-700 mm)	vnt.	40		
30	Lietaus nuotekų surinkimo g/b šulinio įrengimas su „plaukiojančio“ tipo liuku (su žemės darbais) (d-1000 mm, h-2,0 m, liukas D400 LST EN 124) 40t.	vnt.	18		
31	Plastikinio kontrolinio šulinėlio D 425 mm su „plaukiojančio“ tipo liuku įrengimas (su žemės darbais) (gylis 2,5 m, liukas D400) 40t.	vnt.	16		
32	Senų šulinio liukų pakeitimas naujais „plaukiojančio“ tipo ir aukščio suregulavimas su asfaltbetonio danga asfaltavimo metu (panaudojant g/b šulinių paaukštinimo žiedus) (žiedų dvid.-700 mm, h-50 mm, liukai D400 LST EN 124) 40t.	vnt.	50		
33	Šulinio liuko aukščio suregulavimas su asfaltbetonio danga asfaltavimo metu (panaudojant g/b šulinių paaukštinimo žiedus, dvid.-700 mm, h-50 mm)	vnt.	50		
34	Šulinio liuko aukščio suregulavimas su asfaltbetonio danga asfaltavimo metu (panaudojant betoninių trinkelų 1 eilę)	vnt.	3		
35	Betoninių kelio bortų 100.15.30, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas	m	554		
36	Betoninių kelio bortų 100.15.30, įrengtų ant betoninio pagrindo, remontas (nenaudojant naujų bordiūrų)	m	100		
37	Betoninių kelio bortų 100.15.30 įrengimas ant C20/25 betono pagrindo (panaudojant naujus bordiūrus)	m	1500		
38	Betoninių nužemintų kelio bortų 100.15.22 įrengimas ant C20/25 betono pagrindo	m	100		
39	Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir bortų įrengimas	m	2500		

40	Betoninių vejos bortų 100.8.20, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas	m	394		
41	Betoninių vejos bortų 100.8.20, įrengtų ant betoninio pagrindo, remontas (nenaudojant naujų bortų)	m	300		
42	Betoninių vejos bortų 100.8.20 įrengimas ant C12/15 betono pagrindo (panaudojant naujus bortus)	m	800		
43	Pėsčiųjų tako dangos, įrengtos iš asfaltbetonio mišinio, išardymas	m ³	29		
44	Pėsčiųjų tako dangos, įrengtos iš betoninių plytelių/trinkelų, išardymas	m ²	1374		
45	Pėsčiųjų tako dangos remontas (nenaudojant naujų betoninių trinkelų, užpilant siūles atsijomis), naudojant atsijų pasluoksnį 3 cm.	10 m ²	1500		
46	Pėsčiųjų tako dangos įrengimas (panaudojant naujas pilkos spalvos betonines trinkeles 200x100x80 mm ir užpilant siūles atsijomis), naudojant atsijų pasluoksnį 3 cm.	10 m ²	200		
47	Neregijų vedimo sistemos įrengimas (panaudojant naujas spalvotas betonines trinkeles h = 8 cm ir užpilant siūles atsijomis), naudojant atsijų pasluoksnį 3 cm.	10 m ²	5		
48	Pėsčiųjų tako dangos įrengimas (panaudojant naujas pilkos spalvos betonines trinkeles 200x100x60 mm ir užpilant siūles atsijomis), naudojant atsijų pasluoksnį 3 cm	10 m ²	16		
49	Neregijų vedimo sistemos įrengimas (panaudojant naujas spalvotas betonines trinkeles h = 6 cm ir užpilant siūles atsijomis), naudojant atsijų pasluoksnį 3 cm	10 m ²	6		
50	Pėsčiųjų tako dangos remontas (panaudojant senas betonines plyteles, užpilant siūles atsijomis), naudojant atsijų pasluoksnį 5 cm	10 m ²	30		
51	Pėsčiųjų tako dangos įrengimas (panaudojant naujas betonines šaligatvio plyteles 300x300x70 mm ir užpilant siūles atsijomis), naudojant atsijų pasluoksnį 5 cm	10 m ²	9		

52	Pėsčiųjų tako dangos įrengimas (panaudojant naujas betonines šaligatvio plyteles 500x500x70 mm ir užpilant siūles atsijomis), naudojant atsijų pasluoksnį 5 cm	10 m ²	15		
53	Pagrindų išlyginamojo h-10 cm sluoksnio iš žvyro įrengimas po pėsčiųjų tako danga	100 m ²	54		
54	Vejos įrengimas (dirvožemio storis 10 cm, apsėjant žole)	100 m ²	110		
55	Kelio griovių kasimas ekskavatoriumi su 0,4 m ³ talpos kaušu supilant gruntą vietoje ir paskleidžiant buldozeriu	100 m ³	55		
56	Kelio griovių kasimas ekskavatoriumi su 0,4 m ³ talpos kaušu, grunto pakrovimas į automobilius savivarčius, išvežimas iki 10 km atstumu ir darbas sąvartoje	100 m ³	55		
57	Keičiantis vežiojimo atstumui kiekvienam kilometrui prie 56 punkte nurodyto įkainio pridėti arba atimti	100 m ³	1		
58	Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais savivarčiais, pakraunant mechanizuotai 10 km atstumu	1t	81		
59	Keičiantis vežiojimo atstumui kiekvienam kilometrui prie 58 punkte nurodyto įkainio pridėti arba atimti	1t	41		
60	Lovio įrengimas išvežant gruntą iki 10 km	m ³	500		
61	Keičiantis vežiojimo atstumui kiekvienam kilometrui prie 60 punkte nurodyto įkainio pridėti arba atimti	m ³	230		
62	Užaukštėjusių kelkraščių nukasimas ekskavatoriumi su 0,4 m ³ talpos kaušu, grunto pakrovimas į automobilius savivarčius, išvežimas iki 10 km atstumu ir darbas sąvartoje	100 m ³	180		
63	Keičiantis vežiojimo atstumui kiekvienam kilometrui prie 62 punkte nurodyto įkainio pridėti arba atimti	100 m ³	100		
64	Filtruojančios geosintetinės medžiagos paklojimas (svoris >170 g/m ²)	m ²	2000		
65	Geotinklo įrengimas (apytiksliai svoris ploto vienetui 200 g/m ² , stiprumas tempiant esant 2% pailgėjimui md/cmd 12/12kn/m; radialinis standumas >160 kN/m)	m ²	2000		

66	Naujos drenažinės linijos iš PVC 0113/126 mm drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru klojimas, įrengiant drenažo prizmę iš skaldelės (be žemės darbų) Skaldelė 11/22	m	1000		
		m3	90		
67	D 0,3 m vandens pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių įrengimas	m	30		
68	Apykaklinių antgalių pralaidoms D 0,3 m įrengimas	vnt.	10		
69	D 0,4 m vandens pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių įrengimas	m	50		
70	Apykaklinių antgalių pralaidoms D 0,4 m įrengimas	vnt.	10		
71	D 0,6 m vandens pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių įrengimas įskaitant antgalių įrengimą	m	30		
72	D 110 mm rezervinių gofruotų HDPE vamzdžių kabelių apsaugai įrengimas (be žemės darbų)	100 m	5		
73	Sudėtinių kabelių apsaugos vamzdžių PE d-110 mm įrengimas (be žemės darbų)	m	500		
74	Atraminių sienučių, betoninių paviršių remontas panaudojant klojimus (kai remontuojamo betono sluoksnio storis iki 10 cm, betonas C15/20)	1 m ²	20		
75	Kelio griovių tvirtinimas skalda (fr. 22/45 h-10 cm)	m ²	100		
76	Kelio griovių tvirtinimas gelžbetoniniais teleskopiniais latakais (žvyro pagrindas h-10 cm, latakai LU - 2.3 (H-230 mm, b-300 mm, B-390 mm, L-800 mm))	m	50		
77	Kelio griovių tvirtinimas akmenų grindiniu ant žvyro pagrindo (h-18 cm ant 15 cm žvyro 0/32, užpildant tarpus žvyru)	m ²	25		
78	Kelio griovių tvirtinimas akmenų grindiniu ant betono pagrindo (akmenų h-18 cm ant 10 cm betono C12/15, užpildant tarpus betonu C12/15)	m ²	25		

79	Vandens srauto gesinimo aikštelės įrengimas (1,50x2,00 m iš betoninių plytelių 500x500x70 mm ir gesinimo blokų 500x200x80 mm ant 10 cm žvyro pagrindo užpilant siūles smėliu)	vnt.	6		
80	Dvisluoksnis paviršiaus apdaras (DPA) pagal KPV DT-15(2.1.11)	100 m ²	50		
81	Paprastojo remonto aprašų parengimas	vnt.	60		
82	Kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimo darbai: Vidutinis darbų plotas	m ² vnt.	74595		
	- Vidutinis darbų ruožo ilgis		301		
	- Darbų kiekis vienetais		60		

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninė specifikacija
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-12-10 Nr. D8-2907
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Preibienė Administracijos direktorius (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-09 20:46
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-12-11 00:04
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-08-08 16:49 - 2030-08-08 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jovita Griepėdienė Specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-10 09:05
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-12-11 00:04
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-27 15:14 - 2028-01-26 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Darbų aprašymas.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251129.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-12-11)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-12-11 nuorašą suformavo Sigutė Jazbutienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-12-11 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“