

PATVIRTINTA: _____ TŪKST. EUR

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____

PAREIGOS, V. PAVARDĖ

20_M. _____ MEN. __D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 2024_68 Nuotekų tinklų iškėlimo, Žolyno g. 34, Vilnius, supaprastintas statybos projektas

2024.06.15

Lapas 1

Išlaidų aprašymas	Kaina, (EUR)			Iš viso (su PVM)
	Statybos ir montavimo darbai	Árenginiai	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1 Nuotekų tinklų iškėlimo, Žolyno g. 34, Vilnius, supaprastintas statybos projektas	22183.46		22183.46
Viso III:	22183.46		22183.46
Viso II-III:	22183.46		22183.46

IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos

Projektavimo ir kitos inžinerinės paslaugos 9.00%		1996.51	1996.51
Viso IV:		1996.51	1996.51
Viso II-IV:	22183.46	1996.51	24179.97

VI. Rezervas

Užsakovo rezervai 5.00%		1209.00	1209.00
Viso VI:		1209.00	1209.00
Viso II-VI:	22183.46	3205.51	25388.97

Projekto vadovas:



OBJEKTINĖ SÀMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas


Statinių grupė2024_68 Nuotekų tinklų iškėlimo, Žolyno g. 34, Vilnius, supaprastintas statybos projektas

Statinyš1 Nuotekų tinklų iškėlimo, Žolyno g. 34, Vilnius, supaprastintas statybos projektas

2024.06.15

Lapas: 1

Lokalinės sàmatos Nr.	Lokalinės sàmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Árenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Lauko nuotekų tinklai	22183.46		22183.46	18333.44
Iš viso:		22183.46		22183.46	18333.44



LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinio grupė2024_68 Nuotekų tinklų iškėlimo, Žolyno g. 34, Vilnius, supaprastintas statybos projektas

Statinys1 Nuotekų tinklų iškėlimo, Žolyno g. 34, Vilnius, supaprastintas statybos projektas

Žiniaraštis1 Lauko nuotekų tinklai

2024.06.15Suma žiniaraščiui 22183.46 EURLapas 1

Sám. eil.	Darbo, resursø pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
1 BUITINË NUOTEKYNË F1							
1	N22P-0513	m			8.3		
	Plastikiniø vamzdžiø átraukimas á dëklus , kai átraukiamø vamzdžiø skersmuo 75-110 mm k9=1.15						
	Darbo sán. kateg. 4.0	žm.val.	0.71	5.893	12.79	75.37	
	534009 Ràstai-statramsčiai (3 rûd.)	m3	0.0011	0.00913	122.94	1.12	
	489185 Elektoreversinë gervë 3 t keliamos galios	mað.val	0.24	1.992	3.38	6.73	
N22P-0513	Darbo užm. 75.37	Medžiagos 1.12	Mechanizmai 6.73		Ið viso	83.22	
2	N22P-0513	m			8.6		
	Plastikiniø vamzdžiø átraukimas á dëklus , kai átraukiamø vamzdžiø skersmuo 180-225 mm k9=1.15						
	Darbo sán. kateg. 4.0	žm.val.	0.9	7.74	12.79	98.99	
	534009 Ràstai-statramsčiai (3 rûd.)	m3	0.0011	0.00946	122.94	1.16	
	489185 Elektoreversinë gervë 3 t keliamos galios	mað.val	0.3	2.58	3.38	8.72	
N22P-0513	Darbo užm. 98.99	Medžiagos 1.16	Mechanizmai 8.72		Ið viso	108.87	
3	1030-59 PVC vamzdžiai klasë N 110x3.2x1000 (iðor. nuotek.)	vnt	1.0	8.3	13.63	113.13	
4	1031-16 PVC vamzdžiai klasë N 200x4.9x1000 (iðor. nuotek.)	vnt	1.0	8.6	42.34	364.12	
5	N22-118	m			8.3		
	Vamzdynai ið polietileniniø D nuo 125mm iki 200mm vamzdžiø k9=1.15						
	Darbo sán. kateg. 3.67	žm.val.	0.43	3.569	12.24	43.68	
	570885 Vanduo	m3	0.075	0.6225	1.5	0.93	
	488161 Vandens siurblys su vid.degimo varikliu,kilnojamas	mað.val	0.03	0.249	22.02	5.48	
N22-118	Darbo užm. 43.68	Medžiagos 0.93	Mechanizmai 5.48		Ið viso	50.09	
6	N22-119	m			8.6		
	Vamzdynai ið polietileniniø D nuo 250mm iki 300mm vamzdžiø k9=1.15						
	Darbo sán. kateg. 3.67	žm.val.	0.56	4.816	12.24	58.95	
	570885 Vanduo	m3	0.168	1.4448	1.5	2.17	
	488161 Vandens siurblys su vid.degimo varikliu,kilnojamas	mað.val	0.04	0.344	22.02	7.57	
N22-119	Darbo užm. 58.95	Medžiagos 2.17	Mechanizmai 7.57		Ið viso	68.69	
7	1020-77 PE 100 slëgio vandens vamzdžiai, PN 10, SDR 17, 200x11.9mm (vand.)	m	1.01	8.383	45.54	381.76	
8	1020-81 PE 100 slëgio vandens vamzdžiai, PN 10, SDR 17, 315x18.7mm (vand.)	m	1.01	8.686	114.03	990.46	

Sām. eil.	Darbo, resursø pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
	Smëlio pagrindo po vamzdynais árengimas k9=1.15						
	Darbo sán. kateg. 2.83		žm.val.	2.2	1.76	11.16	19.64
	573022 Gamtinis smëlis		m3	1.05	0.84	13.59	11.42
N23-1	Darbo užm. 19.64	Medžiagos 11.42		Mechanizmai		Ið viso	31.06
10 N1P-0104			100m3		0.22		
	Grunto kasimas 0,4 m3 kauðo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntà á sankasà , kai gruntas II grupës k9=1.15						
	Darbo sán. kateg. 2.5		žm.val.	0.64	0.1408	10.4	1.46
	489060 Vienakauðis ekskavatorius 0,4 m3 kauðo talp.		mað.val	4.1	0.902	47.41	42.76
N1P-0104	Darbo užm. 1.46	Medžiagos		Mechanizmai 42.76		Ið viso	44.22
11 N1P-0701			100m3		0.22		
	Tranðëjø, iðkasø ir duobiø užpylimas gruntu ið sankasos ekskavatoriumi , kai kauðo talpa 0,40m3 k9=1.15						
	489060 Vienakauðis ekskavatorius 0,4 m3 kauðo talp.		mað.val	3.1	0.682	47.41	32.33
N1P-0701	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai 32.33		Ið viso	32.33
12 N1-381-1	I-II grupës grunto tankinimas vibroplokðtëmis k9=1.15		100m3		0.22		
	Darbo sán. kateg. 3.4		k8=1.14,			11.79	26.46
	489197 Vibroplûktuvos, vibroplokðtë		žm.val.	10.2	2.244	9.83	9.95
			mað.val	4.6	1.012		
N1-381-1	Darbo užm. 26.46	Medžiagos		Mechanizmai 9.95		Ið viso	36.41
13 N23P-0402	100m				0.083		
	Plastikiniø vamzdžiø vamzdynø iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžiø skersmuo 110 mm) k9=1.15						
	Darbo sán. kateg. 4.0		žm.val.	11.3	0.9379	12.79	12.0
	570885 Vanduo		m3	1.9	0.1577	1.5	0.24
	489161 Vandens siurblys (motopompa)		mað.val	2.8	0.2324	9.83	2.28
N23P-0402	Darbo užm. 12.0	Medžiagos 0.24		Mechanizmai 2.28		Ið viso	14.52
14 N23P-0402	100m				0.086		
	Plastikiniø vamzdžiø vamzdynø iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžiø skersmuo 200 mm) k9=1.15						
	Darbo sán. kateg. 4.0		žm.val.	12.4	1.0664	12.79	13.64
	570885 Vanduo		m3	7.5	0.645	1.5	0.97
	489161 Vandens siurblys (motopompa)		mað.val	3.1	0.2666	9.83	2.62
N23P-0402	Darbo užm. 13.64	Medžiagos 0.97		Mechanizmai 2.62		Ið viso	17.23
15 N22-237	km				0.0083		
	Vamzdynø D 100mm praplovimas be dezinfekcijos k9=1.15						
	Darbo sán. kateg. 3.22		žm.val.	31.0	0.2573	11.68	3.01
	570885 Vanduo		m3	47.0	0.3901	1.5	0.59
N22-237	Darbo užm. 3.01	Medžiagos 0.59		Mechanizmai		Ið viso	3.6
16 N22-240	km				0.0086		

2024.06.15	dynø D 200	Statinis paviršius be dezinfekcijos	Statinys 1 k9=1.15	Žiniaraštis 1	11.68	Lapas 3	3.72
		Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val. 37.0	0.3182			
			m3 188.0	1.6168			
	570885	Vanduo			1.5		2.43
N22-240		Darbo užm. 3.72	Medžiagos 2.43	Mechanizmai	Iš viso		6.15
17 R19-247			100m	0.169			

Sám. eil.	Darbo, resursø pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
	Vamzdyno vidaus apþiûra, darant vaizdo áraðà		k9=1.15				
	Darbo sàn. kateg. 4.8		þm.val.	6.0	1.014	13.45	13.64
	489273	Televizinë diagnostikos árangà	mað.val	3.0	0.507	50.29	25.5
R19-247	Darbo uþm. 13.64	Medþiagos		Mechanizmai 25.5		Ið viso	39.14
18	R27P-25-1		vnt		2.0		
	þulinio landos paaukðtinimas (gelþbetonio þiedais)						
	k8=1.05, k9=1.15						
	Darbo sàn. kateg. 3.4		þm.val.	6.2	12.4	11.79	146.2
	260885	Gelþbetonio þiedai	vnt	1.0	2.0	20.0	40.0
	572211	Dolomito skalda	m3	0.27	0.54	36.92	19.94
	600043	Betono miðiniai	m3	0.1	0.2	112.31	22.46
	310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	mað.val	1.7	3.4	9.83	33.42
	450003	Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t	mað.val	0.5	1.0	37.74	37.74
R27P-25-1	Darbo uþm. 146.2	Medþiagos 82.4		Mechanizmai 71.16		Ið viso	299.76
19	R19-73		vnt		2.0		
	Ketiniø liukø keitimas						
	Darbo sàn. kateg. 3.22		þm.val.	3.0	6.0	11.68	70.08
	570483	Ketinis liukas	vnt	1.0	2.0	185.79	371.58
	600010	Cementinis skiedinys S10	m3	0.02	0.04	80.85	3.23
R19-73	Darbo uþm. 70.08	Medþiagos 374.81		Mechanizmai		Ið viso	444.89
20	N22P-0908		vnt.		2.0		
	Komunikacijø þymëjimo þenklø ant stulpeliø árengimas , kai stulpeliai metaliniai						
	Darbo sàn. kateg. 3.0		þm.val.	0.8	1.6	11.39	18.22
	120049	Varþtai su verþlëmis (ávairûs)	kg	0.022	0.044	2.69	0.12
	230453	Daþai	l	0.02	0.04	6.94	0.28
	261117	Metalinis stulpelis	vnt.	1.0	2.0	30.0	60.0
	261118	þymëjimo þenklas	vnt.	1.0	2.0	15.0	30.0
	600043	Betono miðiniai	m3	0.027	0.054	112.31	6.06
N22P-0908	Darbo uþm. 18.22	Medþiagos 96.46		Mechanizmai		Ið viso	114.68
21	N27-14		vnt		1.0		
	Gelþbetoniniø ðuliniø demontavimas k1=0.5, k2=0.5, k3=0.0, k9=1.15						
	Darbo sàn. kateg. 2.5		þm.val.	14.2	7.1	10.4	73.84
	489034	Kranas ant automob. vaþiuoklës keliam.galios iki 10 t	mað.val	1.28	0.64	42.85	27.42
N27-14	Darbo uþm. 73.84	Medþiagos		Mechanizmai 27.42		Ið viso	101.26
22	R19-38		m		17.0		
	Ketiniø lauko kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynø ardymas						
	Darbo sàn. kateg. 2.33		þm.val.	0.79	13.43	10.16	136.45
R19-38	Darbo uþm. 136.45	Medþiagos		Mechanizmai		Ið viso	136.45
23	R23-65		t		2.0		
	Statybiniø ðiukðliø iðveþimas 10 km atstumu automobiliais-savivarðiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kauðais						
	Darbo sàn. kateg. 1.6		m3 kauðo talp.	þm.val.	0.12	0.24	9.2
	450001	Krovininë automaðina, keliamoji galia 5 t	mað.val	0.45		0.9	37.74
	489067	Vienakauðis ekskavatorius pneumorat,0,25	mað.val	0.15		0.3	40.36

Sām. eil.	Darbo, resursø pavadinimas			Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
-----------	----------------------------	--	--	---------------	-------	--------	-----------	-------------

Skyriuje 1

Darbo užm.817.56

Medžiagos 2424.17

Mechanizmai 288.60

Ið viso

3530.33

2 LIETAUS NUOTEKOS L1								
1	N23-150	100m			0.24			
		110 mm skersmens plastmasiniø ámoviniø vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrø k9=1.15						
		Darbo sàn. kateg. 3.5	žm.val.	9.8	2.352	11.95	28.11	
N23-150		Darbo užm. 28.11	Medžiagos	Mechanizmai		Ið viso		28.11
2	1030-59 PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (iðor. nuotek.)	vnt	1.0	24.0	13.63	327.12		
3	N23-152	100m			0.114			
		200 mm skersmens plastmasiniø ámoviniø vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrø k9=1.15						
		Darbo sàn. kateg. 3.5	žm.val.	14.1	1.6074	11.95	19.21	
N23-152		Darbo užm. 19.21	Medžiagos	Mechanizmai		Ið viso		19.21
4	N22P-0513	m			20.0			
		Plastikiniø vamzdžių átraukimas á dėklus , kai átraukiamø vamzdžių skersmuo 180-225 mm k9=1.15						
		Darbo sàn. kateg. 4.0	žm.val.	0.9	18.0	12.79	230.22	
		534009 Ràstai-statramsčiai (3 rûd.)	m3	0.0011	0.022	122.94	2.7	
		489185 Elektoreversinė gervė 3 t keliamos galios	mað.val	0.3	6.0	3.38	20.28	
N22P-0513		Darbo užm. 230.22	Medžiagos 2.7	Mechanizmai 20.28		Ið viso		253.2
5	1031-16 PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x1000 (iðor. nuotek.)	vnt	1.0	31.4	42.34	1329.48		
6	N22-118	m			20.0			
		Vamzdynai ið polietileniniø D nuo 125mm iki 200mm vamzdžių k9=1.15						
		Darbo sàn. kateg. 3.67	žm.val.	0.43	8.6	12.24	105.26	
		570885 Vanduo	m3	0.075	1.5	1.5	2.25	
		488161 Vandens siurblys su vid.degimo varikliu,kilnojamas	mað.val	0.03	0.6	22.02	13.21	
N22-118		Darbo užm. 105.26	Medžiagos 2.25	Mechanizmai 13.21		Ið viso		120.72
7	1020-77 PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, SDR 17, 200x11.9mm (vand.)	m	1.01	20.2	45.54	919.91		
8	N23-1	m3			2.8			
		Smėlio pagrindo po vamzdynais árengimas k9=1.15						
		Darbo sàn. kateg. 2.83	žm.val.	2.2	6.16	11.16	68.75	
		573022 Gamtinis smėlis	m3	1.05	2.94	13.59	39.95	
N23-1		Darbo užm. 68.75	Medžiagos 39.95	Mechanizmai		Ið viso		108.7
9	N1P-0104	100m3			0.74			
		Grunto kasimas 0,4 m3 kauðo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntà á sankasà , kai gruntas II grupės k9=1.15						
		Darbo sàn. kateg. 2.5	žm.val.	0.64	0.4736	10.4	4.93	
			mað.val	4.1	3.034			

2024.06.15 489060 Vienatvės ir duobių užpylimas 0,4 m3 kaučo Statinys 1
talp.

Žiniaraštis 147.41Lapas 143.84

N1P-0104	Darbo užm.4.93	Medžiagos	Mechanizmai 143.84	Iš viso	148.77
10 N1P-0701		100m3	0.74		
Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos					

Sám. eil.	Darbo, resursø pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
ekskavatoriumi , kai kauðo talpa 0,40m3 k9=1.15							
489060	Vienakauðis ekskavatorius 0,4 m3 kauðo talp.		mað.val	3.1	2.294	47.41	108.76
N1P-0701	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai	108.76	Ið viso	108.76
11 N1-381-1							
I-II grupės grunto tankinimas vibroplokðtėmis k9=1.15			100m3		0.74		
	Darbo sàn. kateg. 3.4		k8=1.14,			11.79	88.99
489197	Vibroplùktuvas, vibroplokðtė		žm.val.	10.2	7.548	9.83	33.46
			mað.val	4.6	3.404		
N1-381-1	Darbo užm. 88.99	Medžiagos		Mechanizmai	33.46	Ið viso	122.45
12 N23P-0402							
			100m		0.24		
Plastikiniø vamzdžiø vamzdynø iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžiø skersmuo 110 mm) k9=1.15							
	Darbo sàn. kateg. 4.0		žm.val.	11.3	2.712	12.79	34.69
570885	Vanduo		m3	1.9	0.456	1.5	0.68
489161	Vandens siurblys (motopompa)		mað.val	2.8	0.672	9.83	6.61
N23P-0402	Darbo užm. 34.69	Medžiagos	0.68	Mechanizmai	6.61	Ið viso	41.98
13 N23P-0402							
			100m		0.0314		
Plastikiniø vamzdžiø vamzdynø iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžiø skersmuo 200 mm) k9=1.15							
	Darbo sàn. kateg. 4.0		žm.val.	12.4	0.38936	12.79	4.98
570885	Vanduo		m3	7.5	0.2355	1.5	0.35
489161	Vandens siurblys (motopompa)		mað.val	3.1	0.09734	9.83	0.96
N23P-0402	Darbo užm. 4.98	Medžiagos	0.35	Mechanizmai	0.96	Ið viso	6.29
14 N22-237							
			km		0.024		
Vamzdynø D 100mm praplovimas be dezinfekcijos k9=1.15							
	Darbo sàn. kateg. 3.22		žm.val.	31.0	0.744	11.68	8.69
570885	Vanduo		m3	47.0	1.128	1.5	1.69
N22-237	Darbo užm. 8.69	Medžiagos	1.69	Mechanizmai		Ið viso	10.38
15 N22-240							
			km		0.0314		
Vamzdynø D 200mm praplovimas be dezinfekcijos k9=1.15							
	Darbo sàn. kateg. 3.22		žm.val.	37.0	1.1618	11.68	13.57
			m3	188.0	5.9032		
570885	Vanduo					1.5	8.85
N22-240	Darbo užm. 13.57	Medžiagos	8.85	Mechanizmai		Ið viso	22.42
16 R19-247							
Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo áraðà							
	Darbo sàn. kateg. 4.8		100m		0.554	13.45	44.71
			k9=1.15				
489273	Televizinės diagnostikos áranga		žm.val.	6.0	3.324	50.29	83.58
			mað.val	3.0	1.662		
R19-247	Darbo užm. 44.71	Medžiagos		Mechanizmai	83.58	Ið viso	128.29
17 N23P-0306							
			vnt.		1.0		
Plastikiniø lauko nuotakyno ðuliniø montavimas , kai ðuliniø skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm k9=1.15							

2024.06.15		Darbo sąnaugos katėg. 2024.68		Statyba val.	4.7	Žiniarotis 1	12.79	Lapas	960.11
489034		Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t		maš.val	1.1	1.1	42.85		47.14
N23P-0306		Darbo užm. 60.11		Medžiagos		Mechanizmai 47.14		Iš viso	107.25
18	88001001	PP dugnas su prabėga ``425 (kinetė)	vnt		1.0	1.0	60.98		60.98
19	88001002	Gofruotas Multiflex vamzdis `` 425	vnt		1.0	1.0	68.18		68.18

Sām. eil.	Darbo, resursø pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
x3000							
20	88001003	Ketinis dangtis be užrakto B125, su teleskopiniu adapteriu	vnt	1.0	1.0	105.31	105.31
21	N23-90		m3		1.21		
	Apvaliø surenkamø gelžbetoniniø D 1m kanalizacijos ðuliniø árengimas ðlapiuose gruntuose k8=1.02, k9=1.15						
	Darbo sàn. kateg. 3.33		žm.val.	18.2	22.022	11.79	259.64
	20005	Benzinas	l	0.837	1.01277	1.49	1.51
	20045	Naftos bitumas	t	0.007	0.00847	694.07	5.88
	90029	Armatûrinis plienas, A-I klasës	t	0.016	0.01936	1192.17	23.08
	120030	Statybinës viny	kg	0.31	0.3751	1.79	0.67
	260014	Betonas	m3	0.247934	0.3	112.31	33.69
	260029	Gelžbetonio konstrukcijos	m3	1.0	1.21	633.28	766.27
	260244	Ketiniai liukai	vnt	0.826446	1.0	185.79	185.79
	520050	Plieninės apkabos	t	0.0096	0.011616	3198.5	37.15
	534018	Apipjaautos lentos 25-32mm st. (4 rûð.)	m3	0.062	0.07502	267.78	20.09
	573004	Skalda	m3	0.25	0.3025	36.92	11.17
	600010	Cementinis skiedinys S10	m3	0.11	0.1331	80.85	10.76
	600092	Asfalto-betono masë grindims	t	0.045	0.05445	110.93	6.04
	810009	Impregnuotos pakulos	kg	7.85	9.4985	3.5	33.24
	489034	Kranas ant automob. važiuoklës keliam.galios iki 10 t	mað.val	2.1	2.541	42.85	108.88
N23-90		Darbo užm. 259.64	Medžiagos 1135.34	Mechanizmai 108.88		Ið viso	1503.86
22	R27P-25-1		vnt		3.0		
	Šulinio landos paaukðtinimas (gelžbetonio žiedais) k8=1.05, k9=1.15						
	Darbo sàn. kateg. 3.4		žm.val.	6.2	18.6	11.79	219.29
	260885	Gelžbetonio žiedai	vnt	1.0	3.0	20.0	60.0
	572211	Dolomito skalda	m3	0.27	0.81	36.92	29.91
	600043	Betono miðiniai	m3	0.1	0.3	112.31	33.69
	310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	mað.val	1.7	5.1	9.83	50.13
	450003	Krovininė automaðina, keliamoji galia 4,5 t	mað.val	0.5	1.5	37.74	56.61
R27P-25-1		Darbo užm. 219.29	Medžiagos 123.6	Mechanizmai 106.74		Ið viso	449.63
23	R19-73		vnt		3.0		
	Ketiniø liukø keitimas						
	Darbo sàn. kateg. 3.22		žm.val.	3.0	9.0	11.68	105.12
	570483	Ketinis liukas	vnt	1.0	3.0	185.79	557.37
	600010	Cementinis skiedinys S10	m3	0.02	0.06	80.85	4.85
R19-73		Darbo užm. 105.12	Medžiagos 562.22	Mechanizmai		Ið viso	667.34
24	N22P-0908		vnt.		5.0		
	Komunikacijø žymëjimo ženklø ant stulpeliø árengimas , kai stulpeliai metaliniai						
	Darbo sàn. kateg. 3.0		žm.val.	0.8	4.0	11.39	45.56
	120049	Varžtai su veržlëmis (ávairûs)	kg	0.022	0.11	2.69	0.3
	230453	Dažai	l	0.02	0.1	6.94	0.69
	261117	Metalinis stulpelis	vnt.	1.0	5.0	30.0	150.0
	261118	Žymëjimo ženklas	vnt.	1.0	5.0	15.0	75.0
	600043	Betono miðiniai	m3	0.027	0.135	112.31	15.16
N22P-0908		Darbo užm. 45.56	Medžiagos 241.15	Mechanizmai		Ið viso	286.71
25	N27-14		vnt		1.0		
	Gelžbetoniniø ðuliniø demontavimas k1=0.5, k2=0.5, k3=0.0, k9=1.15						

Sām. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Darbo sąn. kateg. 2.5		žm.val.	14.2	7.1	10.4	73.84
	489034 Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t		mað.val	1.28	0.64	42.85	27.42
N27-14	Darbo užm. 73.84	Medžiagos		Mechanizmai 27.42		Iš viso	101.26
26 R19-38	m				33.0		
	Ketinių lauko kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas						
	Darbo sąn. kateg. 2.33		žm.val.	0.79	26.07	10.16	264.87
R19-38	Darbo užm. 264.87	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	264.87
27 N9-146	t				8.1		
	Esamo požeminio rezervuaro demontavimas k1=0.6, k2=0.7, k3=0.5, k8=1.04						
	Darbo sąn. kateg. 4.17		žm.val.	23.7	115.182	12.86	1481.24
			m3	0.26	1.053		
	20040 Propano-butano mišinys					3.44	3.62
	210004 Dujinis deguonis (techninis)		m3	1.24	5.022	2.28	11.45
	489042 Kranas ant vikšrinės važiuoklės 25 t keliamosios galios		mað.val	1.69	9.5823	70.38	674.4
N9-146	Darbo užm. 1481.24	Medžiagos 15.07		Mechanizmai 674.4		Iš viso	2170.71
28 R23-65	t				10.2		
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaučiais						
	Darbo sąn. kateg. 1.6		žm.val.	0.12	1.224	9.2	11.26
	450001 Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t		mað.val	0.45	4.59	37.74	173.23
	489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumat.0,25 m3 kaučio talp.		mað.val	0.15	1.53	40.36	61.75
R23-65	Darbo užm. 11.26	Medžiagos		Mechanizmai 234.98		Iš viso	246.24
Skyriuje 2	Darbo užm. 3173.04	Medžiagos 4944.83		Mechanizmai 1610.26		Iš viso	9728.13
3 DANGŲ ATSTATYMO DARBAI							
1 R16-98	100m2				0.3		
	Tašytų akmenų, betoninių trinkelų grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17, k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 2.0		žm.val.	53.0	15.9	9.66	153.59
R16-98	Darbo užm. 153.59	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	153.59
2 R16-115	100m2				0.5		
	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 1.6		žm.val.	35.2	17.6	9.2	161.92
	573019 Augalinis gruntas		m3	10.0	5.0	31.5	157.5
	970004 Žolių sėklos (daugiametės)		kg	2.0	1.0	5.55	5.55
R16-115	Darbo užm. 161.92	Medžiagos 163.05		Mechanizmai		Iš viso	324.97
3 R23-65	t				3.6		
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3						

2024.06.15	talpos kaušas	Statinių grupė 2024_68	Statinys 1	Žiniaraštis 1	Lapas 12		
	Darbo sąn. kateg. 1.6		žm.val.	0.12	0.432	9.2	3.97
450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t		mað.val	0.45	1.62	37.74	61.14
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaužo talp.		mað.val	0.15	0.54	40.36	21.79
R23-65	Darbo užm. 3.97	Medžiagos		Mechanizmai 82.93	Iš viso	86.9	

Sàm. eil.	Darbo, resursø pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
Skyriuje 3	Darbo užm.	319.48	Medžiagos	163.05	Mechanizmai	82.93	Ið viso 565.46
Viso žiniaraðtyje	Darbo užm.	4310.08	Medžiagos	7532.05	Mechanizmai	1981.79	Ið viso 13823.92
Papildomø medžiagø vertė 3.00%					225.96		
Papildomø mechanizmø vertė 3.00%						59.45	
Sezoniniai darbai 15.00% (2171.10)				325.67			
Specifiniai darbai 17.00%				124.98			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(4310.08+325.67+124.98)				380.86			
Viso:				5141.59	7758.01	2041.24	14940.84
Soc.draudimo iðlaidos 1.79%(4310.08+325.67+124.98+380.86)				92.03			
Statinio statybos iðlaidos				Viso: 5233.62	7758.01	2041.24	15032.87
Statybvietės iðlaidos 9.00%							1352.96
Ið viso tiesioginės iðlaidos							16385.83
Pridėtinės iðlaidos 20.90%(4310.08+325.67+124.98+380.86)							1074.59
Pelnas 5.00%(16385.83+1074.59)							873.02
Ið viso netiesioginės iðlaidos							1947.61
						Bendra vertė be PVM	18333.44
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							3850.02
						Bendra vertė su PVM	22183.46

