

PATVIRTINTA: _____ TŪKST. EUR

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____

PAREIGOS, V. PAVARDĖ

20_M. _____ MEN. __D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 2024_69 Žemėnimo sistemø, Polyno g. 34, Vilnius, supaprastintas statybos projektas

2024.06.11

Lapas 1

Iðlaidø apraðymas	Kaina, (EUR)			Ið viso (su PVM)
	Statybos ir montavimo darbai	Árenginiai	Kitos iðlaidos	

III. Statiniø ir jo daliø statyba bei jrengimas

1 Ážeminimo sistemø, Polyno g. 34, Vilnius, supaprastintas statybos projektas	1640.41			1640.41
Viso III:	1640.41			1640.41
Viso II-III:	1640.41			1640.41

IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos

Leidimas kasimui		100.00		100.00
Kontrolinė geodezinė nuotrauka		100.00		100.00
Viso IV:		200.00		200.00
Viso II-IV:	1640.41	200.00		1840.41

VI. Rezervas

Užsakovo rezervai 5.00%		92.02		92.02
Viso VI:		92.02		92.02
Viso II-VI:	1640.41	292.02		1932.43

Projekto vadovas:



OBJEKTINĖ SÀMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė

2024_69 Ážeminimo sistemø, Polyno g. 34, Vilnius, supaprastintas statybos projektas


Statiny

1 Ážeminimo sistemø, Polyno g. 34, Vilnius, supaprastintas statybos projektas

2024.06.11

Lapas: 1

Lokalinės sematos Nr.	Lokalinės sematos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Árenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Elektrotechnika	1640.41		1640.41	1355.71
Ið viso:		1640.41		1640.41	1355.71



LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė2024_69 Ąžeminimo sistemų, Polyno g. 34, Vilnius, supaprastintas statybos projektas

Statinyš1 Ąžeminimo sistemų, Polyno g. 34, Vilnius, supaprastintas statybos projektas

Piniarađtis1 Elektrotechnika

2024.06.11Suma žiniarađčiui 1640.41 EURLapas 1

Sem. eil.	Darbo, resursø pavadinimas			Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
1 Medþiagos								
1	3860-21	Cinkuota juosta áþeminimui 40x4 mm 1.26 kg/m (ritë~50kg)	kg		1.0	31.5	1.78	56.07
2	3860-17	Cinkuota viela 8 mm 0.41 kg/m (áþem. sistemoms)	kg		1.0	20.5	1.89	38.74
3	73	Cinkuoti metaliniai gaminiai	kg		1.0	49.41	3.62	178.86
4	88001001	Tvirtinimo, sujungimo, montaþinës medþiagos	kompl.		1.0	1.0	80.0	80.0
5	3860-77	Antikorozinë sujungimø juosta (plotis 50mm, ilgis 10m áþeminimo sist darbams)	m		1.0	3.0	0.85	2.55
Skyriuje 1		Darbo užm.	Medþiagos 356.23		Mechanizmai		Ið viso	356.23
2 Montavimo darbai								
1	N1P-1526		km			0.025		
		Iki 1m gylio tranðëjø kabeliams kasimas rankiniu bûdu II grupës grunte k9=1.15						
		Darbo sen. kateg. 2.0	þm.val.	323.0		8.075	9.66	78.0
N1P-1526		Darbo užm. 78.0	Medþiagos		Mechanizmai		Ið viso	78.0
2	N1P-1530		km			0.025		
		Iki 1m gylio tranðëjø kabeliams užpylimas rankiniu bûdu II grupës gruntu k9=1.15						
		Darbo sen. kateg. 2.0	þm.val.	150.0		3.75	9.66	36.23
N1P-1530		Darbo užm. 36.23	Medþiagos		Mechanizmai		Ið viso	36.23
3	N21-261		100m			0.5		
		Horizontaliø áþeminimo 12 mm skersmens apvalaus plieno laidininkø paklojimas tranðëjoje / viela d8 mm						
		Darbo sen. kateg. 3.33	þm.val.	16.6		8.3	11.79	97.86
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg		0.9	0.45	3.01	1.35
	488160	Kilnojamasis suvirinimo agregatas su benzin.vid.degimo varikl.	mað.val		4.0	2.0	18.78	37.56
N21-261		Darbo užm. 97.86	Medþiagos 1.35		Mechanizmai 37.56		Ið viso	136.77
4	N33-66		kompl.			1.0		
		Áþeminimo kontûro árengimas ið vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia áþeminimo ðyna iki 1m ilgio						
		Darbo sen. kateg. 3.0	þm.val.	1.94		1.94	11.39	22.1
	488160	Kilnojamasis suvirinimo agregatas su benzin.vid.degimo varikl.	mað.val		0.25	0.25	18.78	4.7
N33-66		Darbo užm. 22.1	Medþiagos		Mechanizmai 4.7		Ið viso	26.8

5	N33-67	vnt	6.0			
	Kiekvienam papildomam elektrodo iki 5 m ilgio árengimui pridėti					
	Darbo sen. kateg. 3.0	žm.val.	0.68	4.08	11.39	46.47

Sem. eil.	Darbo, resursø pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
	488160	Kilnojamas suvirinimo agregatas su benzin.vid.degimo varikl.	mað.val	0.14	0.84	18.78	15.78
N33-67	Darbo užm.46.47	Medžiagos		Mechanizmai	15.78	Ið viso	62.25
6	N33-69		m		25.0		
	Kiekvienam sekančiam horizontalios ážeminimo ðynos metrui virð 1 m árengimui pridėti						
	Darbo sen. kateg. 3.0		žm.val.	0.65	16.25	11.39	185.09
N33-69	Darbo užm.185.09	Medžiagos		Mechanizmai		Ið viso	185.09
7	R33-98		vnt		1.0		
	Ážeminimo kontûro varžos matavimas						
	Darbo sen. kateg. 4.0		žm.val.	1.7	1.7	12.79	21.74
R33-98	Darbo užm.21.74	Medžiagos		Mechanizmai		Ið viso	21.74
8	R61P-2718		10 vnt		0.1		
	Iki 0,4 kV átampos elektros instaliacijos pereinamosios varžos matavimas (taðkas)						
	Darbo sen. kateg. 5.0		žm.val.	0.16	0.016	13.71	0.22
R61P-2718	Darbo užm.0.22	Medžiagos		Mechanizmai		Ið viso	0.22
9	N21-153		t		0.05		
	Esamo ážeminimo tinklo demontavimas k1=0.5, k2=0.5, k3=0.0, k8=1.05						
	Darbo sen. kateg. 4.0		žm.val.	99.5	2.4875	12.79	31.82
N21-153	Darbo užm.31.82	Medžiagos		Mechanizmai		Ið viso	31.82
10	D1-382		grandinė		1.0		
	Grandinės "fazė - nulis" tariamosios varžos matavimas						
	Darbo sen. kateg. 5.0		žm.val.	1.0	1.0	13.71	13.71
D1-382	Darbo užm.13.71	Medžiagos		Mechanizmai		Ið viso	13.71
11	N21-300		vnt		1.0		
	Kabelio ávadø hermetizacija sandarinimo mase						
	Darbo sen. kateg. 4.08		žm.val.	0.46	0.46	12.79	5.88
	250140 Hermetinanti, neketėjanti mastika 'Gelanas'		kg	0.72	0.72	2.79	2.01
	810064 Impregnuotos pakulos		kg	0.15	0.15	3.5	0.53
N21-300	Darbo užm.5.88	Medžiagos 2.54		Mechanizmai		Ið viso	8.42
12	D1-637		vnt.		15.0		
	Laidø ir kabeliø gyslø markiravimas						
	Darbo sen. kateg. 4.0		žm.val.	0.1	1.5	12.79	19.19
D1-637	Darbo užm.19.19	Medžiagos		Mechanizmai		Ið viso	19.19
Skyriuje 2	Darbo užm.558.31	Medžiagos 3.89		Mechanizmai	58.04	Ið viso	620.24
Viso žiniaraðtyje	Darbo užm.558.31	Medžiagos 360.12		Mechanizmai	58.04	Ið viso	976.47
	Papildomø medžiagø vertė 3.00%				10.80		
	Papildomø mechanizmø vertė 3.00%					1.74	

Sezoniniai darbai 15.00% (114.23)	17.13				
Specifiniai darbai 17.00%	1.59				
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(558.31+17.13+1.59)	46.16				
Viso:	623.19	370.92	59.78	1053.89	
Soc.draudimo iðlaidos 1.79%(558.31+17.13+1.59+46.16)	11.16				
Statinio statybos iðlaidos	Viso:	634.35	370.92	59.78	1065.05

