

PATVIRTINTA: _____ TŪKST. EUR

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____

PAREIGOS, V. PAVARDĖ

20_M. _____ MEN. _D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 2024_96 Esamo pastato pritaikymo darbai

2024.08.13

Lapas 1

Išlaidų aprašymas	Kaina, (EUR)			Iš viso (su PVM)
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1 Esamo pastato pritaikymo darbai	50949.58	50949.58
Viso III:	50949.58	50949.58
Viso II-III:	50949.58	50949.58


IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos

Projektavimo ir kitos inžinerinės paslaugos 10.00%	5094.96	5094.96
Viso IV:	5094.96	5094.96
Viso II-IV:	50949.58	5094.96

VI. Rezervas

Užsakovo rezervai 10.00%	5604.45	5604.45
Viso VI:	5604.45	5604.45
Viso II-VI:	50949.58	10699.41

Projekto vadovas:



OBJEKTINĖ SÀMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 2024_96 Esamo pastato pritaikymo darbai

Statiny 1 Esamo pastato pritaikymo darbai

2024.08.13

Lapas: 1

Lokalinės sematos Nr.	Lokalinės sematos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Árenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Statybinių konstrukcijų árengimo ir statinio baigiamieji (apdailos) darbai	45945.27		45945.27	37971.30
2	Nuotekų tinklai	955.50		955.50	789.67
3	Ðildymo sistema	4048.81		4048.81	3346.12
Iš viso:		50949.58		50949.58	42107.09



Sudaryta pagal 2024.04 kainas

2024_96 Esamo pastato pritaikymo darbai

1 Esamo pastato pritaikymo darbai

1 Statybinių konstrukcijų įrengimo ir statinio baigiamieji (apdailos) darbai

Lapas 1

Sienø atskirø vietø mûrijimas ir angø uþtaisymas silikatinėmis

Sem. eil.	Darbo, resursø pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
	sluoksniø storis 3.00 mm)					
	Darbo sen. kateg. 3.3	žm.val.	18.0	12.6	11.68	147.17
	230435 Gruntas (gruntuotë)	kg	20.0	14.0	3.94	55.16
	572204 Savaime iðsilyginantis miðinys	t	0.45	0.315	530.0	166.95
	489246 Mažosios mechanizacijos priemonës su elektros varikliu	mað.val	6.0	4.2	3.38	14.2
N11P-0404	Darbo užm. 147.17	Medžiagos 222.11	Mechanizmai 14.2		Ið viso	383.48

Skyriuje	3	Darbo užm.147.17	Medžiagos 222.11	Mechanizmai 14.20	Iš viso	383.48
-----------------	----------	------------------	------------------	-------------------	---------	--------

4 Apdailos darbai

1	R62P-3505		100m	0.3		
	Keičiamø langø vidaus angokraðčiø aptaisymas, tinkuojant (angokraðčiø plotis 15.00 cm)					
	Darbo sen. kateg. 4.0	žm.val.	20.0	6.0	12.79	76.74
	220755 Garo izoliacinė juosta	m	103.0	30.9	1.07	33.06
	230432 Hermetikas	l	1.0	0.3	6.58	1.97
	572157 Tinko skiedinys (sausio miðiniai)	t	0.45	0.135	413.77	55.86
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	mað.val	2.7	0.81	0.58	0.47
R62P-3505	Darbo užm. 76.74	Medžiagos	90.89	Mechanizmai	0.47	Ið viso 168.1

2 N15P-0203		100m2	0.3			
Angokraščio vidiniø pavirðio pagrindo gruntavimas sukibime gerinanãiais gruntais voleliu						
Darbo sen. kateg. 3.5		m.val.	4.5	1.35	11.95	16.13
231004	Sukibime gerinantis gruntas	l	8.7	2.61	2.93	7.65
489244	Smulkûs mechanizmai su el. varikliu	mað.val	0.05	0.015	0.58	0.01
N15P-0203	Darbo um. 16.13	Medziagos 7.65	Mechanizmai 0.01	Ið viso	23.79	

3	N15P-0102	100m2	0.3		
	Angokraščio vidinio pavirdžio glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)				
	Darbo sen. kateg. 4.0	žm.val.	25.7	7.71	12.79
	230998 Gipsinis glaistas	kg	105.0	31.5	0.48
	390019 Ėvitrinis popierius (ávairiu pagrindu)	m2	0.9	0.27	3.75
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	mað.val	5.6	1.68	0.58
N15P-0102	Darbo užm.98.61	Medžiagos 16.13	Mechanizmai 0.97	Ið viso	115.71

4	N15P-0102	100m2	0.3		
	Angokraščio vidinio pavirdžio glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksniu)				
	Darbo sen. kateg. 4.0	žm.val.	14.9	4.47	12.79
	230998 Gipsinis glaistas	kg	100.0	30.0	0.48
	390019 Ėvitrinis popierius (ávairiu pagrindu)	m2	0.8	0.24	3.75
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	mað.val	4.9	1.47	0.58
N15P-0102	Darbo užm. 57.17	Medžiagos 15.3	Mechanizmai 0.85	Ið viso	73.32

5	N15P-0204	100m2	0.3			
	Angokraščio vidiniø pavirðiø tarpinis gruntavimas voleliu					
	Darbo sen. kateg. 3.5	žm.val.	4.5	1.35	11.95	16.13
	230410 Gruntas (gruntuotė)	l	10.5	3.15	5.12	16.13
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	mað.val	0.05	0.015	0.58	0.01
N15P-0204	Darbo užm. 16.13	Medžiagos 16.13	Mechanizmai 0.01	Ið viso		32.27

6	N15P-0701	100m2	0.3
	Angokraščio vidinio pavirdžio dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu		

Sem. eil.	Darbo, resursø pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
N15P-0701	Darbo sen. kateg. 4.5		žm.val.	5.9	1.77	13.12	23.22
	231005	Emulsiniai dažai vidaus darbams	l	12.1	3.63	6.5	23.6
	489244	Smulkûs mechanizmai su el. varikliu	mað.val	0.15	0.045	0.58	0.03
	Darbo užm. 23.22		Medžiagos 23.6	Mechanizmai 0.03		Ið viso	46.85
7	N15P-0701		100m2		0.3		
Angokraðčiø vidiniø pavirðiø dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu							
	Darbo sen. kateg. 4.5		žm.val.	5.3	1.59	13.12	20.86
	231005	Emulsiniai dažai vidaus darbams	l	11.0	3.3	6.5	21.45
	489244	Smulkûs mechanizmai su el. varikliu	mað.val	0.15	0.045	0.58	0.03
N15P-0701	Darbo užm. 20.86		Medžiagos 21.45	Mechanizmai 0.03		Ið viso	42.34
8	N15P-0501		100m2		0.18		
Vidaus pavirðiø viensluokisnis tinkavimas rankiniu būdu, ruoðiant skiedinius (sluoksnis 15 mm , vidinës sienos) k8=1.12							
	Darbo sen. kateg. 3.5		žm.val.	72.0	12.96	11.95	154.87
	572157	Tinko skiedinys (sausì miðiniai)	t	2.4	0.432	413.77	178.75
	489244	Smulkûs mechanizmai su el. varikliu	mað.val	14.4	2.592	0.58	1.5
N15P-0501	Darbo užm. 154.87		Medžiagos 178.75	Mechanizmai 1.5		Ið viso	335.12
9	R11-80		m2		30.0		
Sienø atskirø vietø iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkiø skiediniu / 20 proc. sienø ploto k8=1.15							
	Darbo sen. kateg. 3.33		žm.val.	1.85	55.5	11.79	654.35
	573081	Cementas	t	0.0035	0.105	198.41	20.83
	600019	Kalkinis skiedinys	m3	0.022	0.66	86.43	57.04
R11-80	Darbo užm. 654.35		Medžiagos 77.87	Mechanizmai		Ið viso	732.22
10	N15P-0203		100m2		1.5		
Sienø vidiniø pavirðiø pagrindo gruntavimas sukibime gerinançiais gruntais voleliu							
	Darbo sen. kateg. 3.5		žm.val.	4.5	6.75	11.95	80.66
	231004	Sukibime gerinantis gruntas	l	8.7	13.05	2.93	38.24
	489244	Smulkûs mechanizmai su el. varikliu	mað.val	0.05	0.075	0.58	0.04
N15P-0203	Darbo užm. 80.66		Medžiagos 38.24	Mechanizmai 0.04		Ið viso	118.94
11	N15P-0102		100m2		1.5		
Sienø vidiniø pavirðiø glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)							
	Darbo sen. kateg. 4.0		žm.val.	25.7	38.55	12.79	493.05
	230998	Gipsinis glaistas	kg	105.0	157.5	0.48	75.6
	390019	Ðvitrinis popierius (ávairiu pagrindu)	m2	0.9	1.35	3.75	5.06
	489244	Smulkûs mechanizmai su el. varikliu	mað.val	5.6	8.4	0.58	4.87
N15P-0102	Darbo užm. 493.05		Medžiagos 80.66	Mechanizmai 4.87		Ið viso	578.58
12	N15P-0102		100m2		1.5		
Sienø vidiniø pavirðiø glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)							
	Darbo sen. kateg. 4.0		žm.val.	14.9	22.35	12.79	285.86
	230998	Gipsinis glaistas	kg	100.0	150.0	0.48	72.0
	390019	Ðvitrinis popierius (ávairiu pagrindu)	m2	0.8	1.2	3.75	4.5
	489244	Smulkûs mechanizmai su el. varikliu	mað.val	4.9	7.35	0.58	4.26
N15P-0102	Darbo užm. 285.86		Medžiagos 76.5	Mechanizmai 4.26		Ið viso	366.62
13	N15P-0204		100m2		1.5		

Sem. eil.	Darbo, resursø pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
Sienø vidiniø pavirðiø tarpinis gruntavimas voleliu							
	Darbo sen. kateg. 3.5		žm.val.	4.5	6.75	11.95	80.66
230410	Gruntas (gruntuotė)		l	10.5	15.75	5.12	80.64
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		mað.val	0.05	0.075	0.58	0.04
N15P-0204	Darbo užm. 80.66	Medžiagos 80.64		Mechanizmai 0.04		Ið viso	161.34
14	N15P-0701		100m2		1.5		
Sienø vidiniø pavirðiø dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu							
	Darbo sen. kateg. 4.5		žm.val.	5.9	8.85	13.12	116.11
231005	Emulsiniai dažai vidaus darbams		l	12.1	18.15	6.5	117.98
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		mað.val	0.15	0.225	0.58	0.13
N15P-0701	Darbo užm. 116.11	Medžiagos 117.98		Mechanizmai 0.13		Ið viso	234.22
15	N15P-0701		100m2		1.5		
Sienø vidiniø pavirðiø dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu							
	Darbo sen. kateg. 4.5		žm.val.	5.3	7.95	13.12	104.3
231005	Emulsiniai dažai vidaus darbams		l	11.0	16.5	6.5	107.25
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		mað.val	0.15	0.225	0.58	0.13
N15P-0701	Darbo užm. 104.3	Medžiagos 107.25		Mechanizmai 0.13		Ið viso	211.68
16	R61P-2108		m2		14.0		
Pastato tinkuotø lubø atskirø vietø remontas , kai lubos mûrinės, betoninės							
	Darbo sen. kateg. 4.0		žm.val.	2.0	28.0	12.79	358.12
572157	Tinko skiedinys (sausì miðiniai)		t	0.024	0.336	413.77	139.03
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		mað.val	0.14	1.96	0.58	1.14
R61P-2108	Darbo užm. 358.12	Medžiagos 139.03		Mechanizmai 1.14		Ið viso	498.29
17	N15P-0207		100m2		0.7		
Lubø pavirðiø pagrindo gruntavimas sukibime gerinančiais gruntais voleliu							
	Darbo sen. kateg. 3.5		žm.val.	5.5	3.85	11.95	46.01
231004	Sukibime gerinantis gruntas		l	9.6	6.72	2.93	19.69
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		mað.val	0.05	0.035	0.58	0.02
N15P-0207	Darbo užm. 46.01	Medžiagos 19.69		Mechanizmai 0.02		Ið viso	65.72
18	N15P-0106		100m2		0.7		
Lubø pavirðiø glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)							
	Darbo sen. kateg. 4.0		žm.val.	35.5	24.85	12.79	317.83
230998	Gipsinis glaistas		kg	105.0	73.5	0.48	35.28
390019	Ðvitrinis popierius (ávairiu pagrindu)		m2	0.9	0.63	3.75	2.36
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		mað.val	6.8	4.76	0.58	2.76
N15P-0106	Darbo užm. 317.83	Medžiagos 37.64		Mechanizmai 2.76		Ið viso	358.23
19	N15P-0106		100m2		0.7		
Lubø pavirðiø glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)							
	Darbo sen. kateg. 4.0		žm.val.	21.0	14.7	12.79	188.01
230998	Gipsinis glaistas		kg	100.0	70.0	0.48	33.6
390019	Ðvitrinis popierius (ávairiu pagrindu)		m2	0.8	0.56	3.75	2.1
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		mað.val	5.9	4.13	0.58	2.4
N15P-0106	Darbo užm. 188.01	Medžiagos 35.7		Mechanizmai 2.4		Ið viso	226.11
20	N15P-0208		100m2		0.7		

Sem. eil.	Darbo, resursø pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
Lubø pavirðiø tarpinis gruntavimas voleliu							
	Darbo sen. kateg. 3.5		žm.val.	5.5	3.85	11.95	46.01
	230410 Gruntas (gruntuotë)		l	11.6	8.12	5.12	41.57
	489244 Smulkûs mechanizmai su el. varikliu		mað.val	0.05	0.035	0.58	0.02
N15P-0208	Darbo užm.46.01	Medžiagos	41.57	Mechanizmai	0.02	Ið viso	87.6
21	N15P-0703		100m2		0.7		
Lubø pavirðiø dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu							
	Darbo sen. kateg. 4.5		žm.val.	7.2	5.04	13.12	66.12
	231005 Emulsiniai dažai vidaus darbams		l	13.3	9.31	6.5	60.52
	489244 Smulkûs mechanizmai su el. varikliu		mað.val	0.15	0.105	0.58	0.06
N15P-0703	Darbo užm.66.12	Medžiagos	60.52	Mechanizmai	0.06	Ið viso	126.7
22	N15P-0703		100m2		0.7		
Lubø pavirðiø dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu							
	Darbo sen. kateg. 4.5		žm.val.	6.5	4.55	13.12	59.7
	231005 Emulsiniai dažai vidaus darbams		l	12.1	8.47	6.5	55.06
	489244 Smulkûs mechanizmai su el. varikliu		mað.val	0.15	0.105	0.58	0.06
N15P-0703	Darbo užm.59.7	Medžiagos	55.06	Mechanizmai	0.06	Ið viso	114.82
23	N11P-0501		m2		70.0		
Ak.m. plyteliø grindø dangos árengimas ant iðlyginto pagrindo							
	Darbo sen. kateg. 4.0		žm.val.	2.0	140.0	12.79	1790.6
	230405 Glaistas plyteliø tarpams užtaisyti		kg	0.9	63.0	1.27	80.01
	230408 Emulsija gruntavimui		kg	0.06	4.2	3.94	16.55
	230977 Sausi klijø miðiniai (plytelëms)		kg	4.0	280.0	0.29	81.2
	570152 Ak.m. grindø plytelës		m2	1.01	70.7	12.89	911.32
	489244 Smulkûs mechanizmai su el. varikliu		mað.val	0.11	7.7	0.58	4.47
N11P-0501	Darbo užm.1790.6	Medžiagos	1089.08	Mechanizmai	4.47	Ið viso	2884.15
24	N11P-0505		m		40.0		
Grindjuosçiø árengimas plyteliø grindø dangoms , ak.m. grindø plyteles padarant grindjuostëmis							
	Darbo sen. kateg. 4.0		žm.val.	0.49	19.6	12.79	250.68
	230405 Glaistas plyteliø tarpams užtaisyti		kg	0.07	2.8	1.27	3.56
	230408 Emulsija gruntavimui		kg	0.01	0.4	3.94	1.58
	230977 Sausi klijø miðiniai (plytelëms)		kg	0.25	10.0	0.29	2.9
	570152 Ak.m. grindø plytelës		m2	0.102	4.08	12.89	52.59
	489244 Smulkûs mechanizmai su el. varikliu		mað.val	0.2	8.0	0.58	4.64
N11P-0505	Darbo užm.250.68	Medžiagos	60.63	Mechanizmai	4.64	Ið viso	315.95
25	R62P-2411		100m		0.36		
Sienø kampø aptaisymas nerûd.pl. kampuočiu k9=1.15							
	Darbo sen. kateg. 4.0		žm.val.	13.0	4.68	12.79	59.86
	90283 Kampuočiai		m	105.0	37.8	0.72	27.22
R62P-2411	Darbo užm.59.86	Medžiagos	27.22	Mechanizmai		Ið viso	87.08
26	88001001	Nerûdijančio plieno apsauginiai sienø kampai, h - 1,50m	m	1.0	36.0	20.0	720.0
27	N21P-0706		vnt.		8.0		
Vidaus apðvietimo ðviesos diodø lempø ðviestuvø montavimas pakabinamø lubø angose (be žeminançiø transformatoriø)							
	Darbo sen. kateg. 3.5		žm.val.	0.31	2.48	11.95	29.64
	489244 Smulkûs mechanizmai su el. varikliu		mað.val	0.04	0.32	0.58	0.19

Sem. eil.	Darbo, resursø pavadinimas			Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
N21P-0706		Darbo užm. 29.64	Medžiagos		Mechanizmai 0.19		Ið viso	29.83
28	88001002	LED ðviestuvos 600x600 27W IP20	vnt		1.0	8.0	27.95	223.6
29	N26P-1206			100m2		2.6		
	Sienø ðiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechanidkai,kai naudojamos putø polistireno plokðtės, izoliacijos sluoksnio storis 200 mm							
	Darbo sen. kateg. 3.0			žm.val.	86.0	223.6	11.39	2546.8
	220706	Smeigės izoliacijos tvirtinimui	vnt		400.0	1040.0	0.19	197.6
	230404	Sausi klijø miðiniai	kg		450.0	1170.0	0.43	503.1
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	mað.val		20.7	53.82	0.58	31.22
N26P-1206		Darbo užm. 2546.8	Medžiagos 700.7		Mechanizmai 31.22		Ið viso	3278.72
30	88001003	PIR 200mm, B-s-S2, d0 plokðtė	m2		1.05	273.0	30.12	8222.76
Skyriuje 4		Darbo užm. 8038.10	Medžiagos 12382.24		Mechanizmai 60.32		Ið viso	20480.66
Viso žiniaraðtyje		Darbo užm. 11826.53	Medžiagos 14575.84		Mechanizmai 1741.54		Ið viso	28143.91
	Papildomø medžiagø vertė 3.00%					437.28		
	Papildomø mechanizmø vertė 3.00%						52.25	
	Sezoniniai darbai 15.00% (1119.13)				167.87			
	Specifiniai darbai 17.00%				536.29			
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(11826.53+167.87+536.29)				1002.46			
			Viso:		13533.15	15013.12	1793.79	30340.06
	Soc.draudimo iðlaidos 1.79%(11826.53+167.87+536.29+1002.46				242.24			
	Statinio statybos iðlaidos			Viso:	13775.39	15013.12	1793.79	30582.30
	Statybvietės iðlaidos 9.00%							2752.41
	Ið viso tiesioginės iðlaidos							33334.71
	Pridėtinės iðlaidos 20.90%(11826.53+167.87+536.29+1002.46)							2828.43
	Pelnas 5.00%(33334.71+2828.43)							1808.16
	Ið viso netiesioginės iðlaidos							4636.59
						Bendra vertė be PVM		37971.30
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							7973.97
						Bendra vertė su PVM		45945.27



LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 2024_96 Esamo pastato pritaikymo darbai

Statiny 1 Esamo pastato pritaikymo darbai

Piniaraðtis 2 Nuotekø tinklai


2024.08.13

Suma žiniaraðčiui 955.50 EUR

Lapas 1

Sem. eil.	Darbo, resursø pavadinimas			Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
1 Kondensato nuvedimas K1								
1	N16P-1101			m		16.0		
	Vidaus nuotekø plastikiniø skirstomøjø vamzdynø ir stovø vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)							
	Darbo sen. kateg. 4.0			žm.val.	0.36	5.76	12.79	73.67
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais ádðklais		vnt.	1.4	22.4	0.16	3.58
	230456	Montažinė pasta		kg	0.03	0.48	9.5	4.56
	260938	Vamzdžių laikikliai		vnt.	1.4	22.4	0.87	19.49
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		mað.val	0.1	1.6	0.58	0.93
N16P-1101	Darbo užm. 73.67		Medžiagos 27.63		Mechanizmai 0.93		Ið viso	102.23
2	1030-20	PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.)		vnt	1.0	16.0	4.43	70.88
3	88001004	PVC vamzdžių fasoninės dalys		kompl.	1.0	1.0	28.35	28.35
4	N16-115			m		2.0		
	Pastatø vidaus plastikinio slëginio vamzdyno D15-32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos							
	Darbo sen. kateg. 4.0			žm.val.	0.57	1.14	12.79	14.58
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais ádðklais		vnt.	2.0	4.0	0.16	0.64
	230209	Klijai		kg	0.0024	0.0048	0.28	
	230412	Skystas koncentruotas valiklis		kg	0.0012	0.0024	2.1	0.01
	260938	Vamzdžių laikikliai		vnt.	1.4	2.8	0.87	2.44
	390049	Elektrinis grežtas		mað.val	0.06	0.12	0.58	0.07
N16-115	Darbo užm. 14.58		Medžiagos 3.09		Mechanizmai 0.07		Ið viso	17.74
5	7700101	PVC-U Slëginiai vamzdžiai PN10 d32; m s1,6; E28,8; 5 m			1.02	2.04	1.8	3.67
6	N16P-1103			vnt.		3.0		
	Vidaus nuotekø plastikiniø vamzdynø jungiamøjø (fasoniniø) daliø montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm							
	Darbo sen. kateg. 4.0			žm.val.	0.13	0.39	12.79	4.99
	230456	Montažinė pasta		kg	0.03	0.09	9.5	0.86
N16P-1103	Darbo užm. 4.99		Medžiagos 0.86		Mechanizmai		Ið viso	5.85
7	88001005	Potinkinis kondensato nuvedimo sifonas DN32 su higieniniu pajungimo adapteriu		vnt	1.0	2.0	32.76	65.52
8	88001006	PVC revizija D50mm su aptarnavimo liukeliu		vnt	1.0	1.0	14.5	14.5
9	979-45	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai iðor. d m 76.1x3.6 / dðklas			1.0	1.5	7.63	11.45

Sem. eil.	Darbo, resursø pavadinimas			Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
10	N16P-1402			vnt.		4.0		
	Vamzdþiø kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietø uþtaisymas ugniai atspariais žiedais (betono perdangose)							
	Darbo sen. kateg. 4.0			žm.val.	0.77	3.08	12.79	39.39
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais ádėklais		vnt.	8.0	32.0	0.16	5.12
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		mað.val	0.42	1.68	0.58	0.97
N16P-1402	Darbo užm. 39.39		Medžiagos	5.12	Mechanizmai 0.97		Ið viso	45.48
11	88001007	Prieðgaisrinė apkaba DN50		vnt	1.0	2.0	25.78	51.56
12	88001008	Prieðgaisrinė apkaba DN32		vnt	1.0	2.0	25.78	51.56
13	R8-91			vnt		1.0		
	Perėjimo per stoge uþtaisymas k9=1.15							
	Darbo sen. kateg. 4.0			žm.val.	1.6	1.6	12.79	20.46
	230217	Hermetikas		t	0.0025	0.0025	2786.11	6.97
	573036	Keramzitas		m3	0.005	0.005	93.51	0.47
	810080	Lopymo audinys		m2	0.68	0.68	1.24	0.84
	810081	Poliesterinis audinys		m2	1.0	1.0	25.0	25.0
R8-91	Darbo užm. 20.46		Medžiagos	33.28	Mechanizmai		Ið viso	53.74
14	N16-169			vnt		1.0		
	Vamzdþiø, kuriø D 100mm, prijungimas prie veikiančiø kanalizac.tinklø k8=1.03							
	Darbo sen. kateg. 4.83			žm.val.	5.8	5.8	13.51	78.36
	810020	Kanapinė virvė (dervuota)		kg	0.066	0.066		
N16-169	Darbo užm. 78.36		Medžiagos		Mechanizmai		Ið viso	78.36
Skyriuje 1	Darbo užm. 231.45		Medžiagos	367.47	Mechanizmai 1.97		Ið viso	600.89
Viso žiniaraðtyje		Darbo užm. 231.45		Medžiagos	367.47	Mechanizmai 1.97		Ið viso 600.89
	Papildomø medžiagø vertė 3.00%					11.02		
	Papildomø mechanizmø vertė 3.00%						0.06	
	Sezoniniai darbai 15.00% (20.46)				3.07			
	Specifiniai darbai 17.00%				2.35			
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(231.45+3.07+2.35)				18.95			
			Viso:		255.82	378.49	2.03	636.34
	Soc.draudimo iðlaidos 1.79%(231.45+3.07+2.35+18.95)				4.58			
			Viso:		260.40	378.49	2.03	640.92
	Statinio statybos iðlaidos							57.68
	Statybvietės iðlaidos 9.00%							698.60
	Ið viso tiesioginės iðlaidos							53.47
	Pridėtinės iðlaidos 20.90%(231.45+3.07+2.35+18.95)							37.60
	Pelnas 5.00%(698.60+53.47)							91.07
	Ið viso netiesioginės iðlaidos							
Bendra vertė be PVM							789.67	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							165.83	
Bendra vertė su PVM							955.50	



LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 2024_96 Esamo pastato pritaikymo darbai

Statiny 1 Esamo pastato pritaikymo darbai

Piniaraðtis 3 Ðildymo sistema

2024.08.13		Suma žiniaraščiu 4048.81 EUR				Lapas 1	
Sem. eil.	Darbo, resursø pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
1 Ðildymo sistemos laikinas perkëlimas							
1	N16P-0901		vnt.		1.0		
	Plieniniø ðildymo radiatorio iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejø ðildymo plokðčių)						
	Darbo sen. kateg. 4.0		žm.val.	1.23	1.23	12.79	15.73
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais ádëklais	vnt.	4.0	4.0	0.16	0.64
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.005	0.005	25.19	0.13
	810006	Ðukuoti linai	kg	0.006	0.006	10.15	0.06
	489244	Smulkûs mechanizmai su el. varikliu	mað.val	0.32	0.32	0.58	0.19
N16P-0901	Darbo užm. 15.73	Medžiagos 0.83		Mechanizmai 0.19		Ið viso	16.75
2	88001009	Plieninis radiatorius, ðoninio pajungimovnt su nuorinimo ventiliu, laikikliais ir varžtø komplektu FK022-500-1400 mm (2532W prie 90/70/20°C)		1.0	1.0	168.43	168.43
3	N16P-0901		vnt.		3.0		
	Plieniniø ðildymo radiatorio iki 1600 mm ilgio montavimas (trijø ðildymo plokðčių)						
	Darbo sen. kateg. 4.0		žm.val.	1.58	4.74	12.79	60.62
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais ádëklais	vnt.	4.0	12.0	0.16	1.92
	230413	Pasta sandarinimui	kg	0.005	0.015	25.19	0.38
	810006	Ðukuoti linai	kg	0.006	0.018	10.15	0.18
	489244	Smulkûs mechanizmai su el. varikliu	mað.val	0.32	0.96	0.58	0.56
N16P-0901	Darbo užm. 60.62	Medžiagos 2.48		Mechanizmai 0.56		Ið viso	63.66
4	88001010	Plieninis radiatorius, ðoninio pajungimovnt su nuorinimo ventiliu, laikikliais ir varžtø komplektu FK033-500-600 mm (1466W prie 90/70/20°C)		1.0	1.0	127.66	127.66
5	88001011	Plieninis radiatorius, ðoninio pajungimovnt su nuorinimo ventiliu, laikikliais ir varžtø komplektu FK033-500-900 mm (2199W prie 90/70/20°C)		1.0	1.0	176.87	176.87
6	88001012	Plieninis radiatorius, ðoninio pajungimovnt su nuorinimo ventiliu, laikikliais ir varžtø komplektu FK033-500-1400 mm (3421W prie 90/70/20°C)		1.0	1.0	259.98	259.98
7	N16-61		vnt		12.0		
	Moviniø ventiliø, ðiaupø, vožtuvø, kuriø D iki 50mm, prijung.						
	Darbo sen. kateg. 4.17		žm.val.	0.44	5.28	12.86	67.9
	230105	Tirðtai trinti dažai (geležies raudë)	kg	0.011	0.132	2.13	0.28
	230111	Pokostas	kg	0.006	0.072	2.93	0.21
	810006	Ðukuoti linai	kg	0.006	0.072	10.15	0.73
N16-61	Darbo užm. 67.9	Medžiagos 1.22		Mechanizmai		Ið viso	69.12

Sem. eil.	Darbo, resursø pavadinimas			Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
8	2003-13	Rutuliniai ventiliai ilga rankenøle diam.vnt 1/2`, PP I/V sriegis			1.0	2.0	4.91	9.82
9	2003-15	Rutuliniai ventiliai ilga rankenøle diam.vnt 3/4`, PP I/V sriegis			1.0	10.0	7.17	71.7
10 N16-1-1					m	77.0		
ðildymo vamzdynø tiesimas ið pl. vamzdþiø, kuriø skersmuo 15-25 mm (gaminant ruoðinius objekte) k8=1.05								
	Darbo sen. kateg. 4.0			þm.val.	0.86	66.22	12.79	846.95
	120004	Plieninė viela (suvininimo)			t	0.000024	0.001848	3.21
	120067	Mûrvinės			kg	0.0034	0.2618	0.79
	120082	Statybiniai ðoviniai			vnt	0.45	34.65	3.47
	210004	Dujinis deguonis (techninis)			m3	0.033	2.541	5.79
	220095	Plastmasinis antgalis mûrvinėms			vnt	0.045	3.465	0.07
	230105	Tirðtai trinti dažai (geležies raudė)			kg	0.006	0.462	0.98
	230111	Pokostas			kg	0.002	0.154	0.45
	240003	Acetilenas			m3	0.017	1.309	22.62
	490672	Vidaus vamzdyno tvirtinimo priemonės			kg	0.0473	3.6421	11.65
	810006	Ðukuoti linai			kg	0.003	0.231	2.34
N16-1-1	Darbo užm. 846.95			Medþiagos 51.37	Mechanizmai		Ið viso	898.32
11	979-32	Juodi vand.- dujotiek. vamzdþiai DN20,m iðor 26.9x2.60			1.02	76.5	2.08	159.12
12	979-35	Juodi vand.- dujotiek. vamzdþiai DN25,m iðor 33.7x3.2			1.02	2.04	3.16	6.45
13 N16P-0101					m	8.0		
Vandentiekio, ðildymo, dujotiekio vamzdynø ið plieniniø vamzdþiø tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijø (vamzdþio iðorinis skersmuo iki 22 mm)								
	Darbo sen. kateg. 4.0			þm.val.	0.38	3.04	12.79	38.88
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais áðėklais			vnt.	0.5	4.0	0.64
	260938	Vamzdþiø laikikliai			vnt.	0.5	4.0	3.48
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu			mað.val	0.04	0.32	0.19
N16P-0101	Darbo užm. 38.88			Medþiagos 4.12	Mechanizmai 0.19		Ið viso	43.19
14	88001013	Plieninis cinkuotas presuojamas vamzdis 18 x 1,2 mm (DN15)			m	1.02	2.04	4.63
15	88001014	Plieninis cinkuotas presuojamas vamzdis 22 x 1,5 mm (DN20)			m	1.02	6.12	18.91
16	88001015	Vamzdþiø fasoninės dalys			kompl.	1.0	1.0	75.64
17 R17-96					vnt	10.0		
Radiatoriø iðmontavimas, kai jø masė iki 80 kg								
	Darbo sen. kateg. 2.5			þm.val.	1.02	10.2	10.4	106.08
R17-96	Darbo užm. 106.08			Medþiagos	Mechanizmai		Ið viso	106.08
18 N16P-1406					100m	0.85		
Vandentiekio ir ðildymo sistemø vamzdynø hidraulinis bandymas								
	Darbo sen. kateg. 4.8			þm.val.	10.4	8.84	13.45	118.9
	230413	Pasta sandarinimui			kg	0.02	0.017	0.43
	570885	Vanduo			m3	0.06	0.051	0.08
	810006	Ðukuoti linai			kg	0.02	0.017	0.17
	342521	Agregatas bandymui hidrauliniu slėgiu			mað.val	1.8	1.53	5.17
N16P-1406	Darbo užm. 118.9			Medþiagos 0.68	Mechanizmai 5.17		Ið viso	124.75

Sem. eil.	Darbo, resursø pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
-----------	----------------------------	---------------	-------	--------	-----------	-------------

19	N22-235	km		0.085		
	Vamzdynø D 50-65mm praplovimas be dezinfekcijos					
	k9=1.15					
	Darbo sen. kateg. 3.22	žm.val.	31.0	2.635	11.61	
	570885 Vanduo	m3	15.6	1.326	1	
N22-235	Darbo užm. 30.78	Medžiagos 1.99	Mechanizmai		Ið viso	

Skyriuje	1	Darbo užm. 1285.84	Medžiagos 1141.90	Mechanizmai 6.11	Ið viso	
----------	---	--------------------	-------------------	------------------	---------	--

Viso žiniaraðtyje	Darbo užm. 1285.84	Medžiagos 1141.90	Mechanizmai 6.11	Ið viso		
-------------------	--------------------	-------------------	------------------	---------	--	--

	Papildomø medžiagø vertė 3.00%			34.26		
	Papildomø mechanizmø vertė 3.00%				0.18	
	Sezoniniai darbai 15.00% (30.78)		4.62			
	Specifiniai darbai 17.00%		42.35			
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1285.84+4.62+42.35)		106.62			
	Viso:	1439.43	1176.16	6.29		2621.88
	Soc.draudimo iðlaidos 1.79%(1285.84+4.62+42.35+106.62)		25.77			
	Statinio statybos iðlaidos	Viso:	1465.20	1176.16	6.29	2647.65
	Statybvietės iðlaidos 9.00%					238.29
	Ið viso tiesioginės iðlaidos					2885.94
	Pridėtinės iðlaidos 20.90%(1285.84+4.62+42.35+106.62)					300.84
	Pelnas 5.00%(2885.94+300.84)					159.34
	Ið viso netiesioginės iðlaidos					460.18

				Bendra vertė be PVM		3346.12
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					702.69

				Bendra vertė su PVM		4048.81
--	--	--	--	---------------------	--	---------

