PROJEKTO PAVADINIMAS:	**PĖSČIŲJŲ TAKŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS), ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR VANDENTIEKIO BEI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) ĄŽUOLŲ G. 3, JONO PAULIAUS II G. 28C IR ŽEMĖS SKLYPE KAD. NR. 8512:0003:274, EIŠIŠKĖSE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS**

STATYBOS RŪŠIS:	Nauja statyba
STATYBOS VIETA:	Ąžuolų g. 3, Jono Pauliaus II g. 28C ir žemės sklypas kad. Nr. 8512:0003:274, Eišiškės
VIETOVĖ:	Eišiškių žydų senųjų kapinių dalis (kodas 38905)
ETAPAS:	Supaprastintas projektas
STATINIO KATEGORIJA:	Nesudėtingasis
PROJEKTO NUMERIS:	25/07-SPP
PROJEKTO DALIS:	Bendroji/Sklypo sutvarkymo
TOMAS:	I
LAIDA:	0

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) :	ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai

STATINIO PROJEKTO RENGĖJAS	MB „EdSe“	
DIREKTORIUS	Edvardas Šegžda	
STATINIO PROJEKTO VADOVAS	Edvardas Šegžda (Atestato Nr. 37231)	
STATINIO PROJEKTO DALIES VADOVAS	Andrius Kenstavičius (Atestato Nr. A2014)	

Projektui pritarta
Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos
Komunalinio ūkio skyriaus
vyriausiasis specialistas
Romuald Monkevič
2025-11-18

Projektui pritarta
Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos
Komunalinio ūkio skyriaus
vyriausiasis specialistas
Tomaš Ginevič
2025-11-18

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius
Gžegož Jurgo

VILNIUS, 2025

BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
25/07-SPP-BD-BDŽ	1	0	BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	2
25/07-SPP-BD-PDZ	1	0	PROJEKTO DALIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	3
	1		Projekto dalių tarpusavio suderinimo nuorašas	4
25/07-SPP-BD-BSR	3	0	DENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI	5-7
25/07-SPP-BD-BAR	19	0	BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS	8-26
25/07-SPP-BD-BTS	5	0	BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA	27-31
25/07-SPP-BD-TS	19	0	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS	32-50
25/07-SPP-BD-SZ	3	0	SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS	51-53
	1		Pritarimų, suderinimų sąrašas	54
	8		Techninė užduotis	55-62
	3		Prisijungimo sąlygos	63-65
	43		Projektinių inžinerinių ir geologinių tyrimų ataskaita	66-108
	87		Projektiniai pasiūlymai	109-195
	1		Licenzijuotos programinės įrangos sąrašas	196
25/07-SPP-SP-01	1	0	SITUACIJOS PLANAS. M 1:1000	197
25/07-SPP-SP-02	1	0	SKLYPO PLANAS. M 1:500	198
25/07-SPP-SP-03	1	0	SKLYPO VERTIKALUSIS PLANAS. M 1:500	199
25/07-SPP-SP-04	1	0	SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS. M 1:500	200
25/07-SPP-SP-05	1	0	SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS. M 1:500	201
25/07-SPP-SP-06	1	0	PJŪVIAI PER DANGAS	202
25/07-SPP-SP-07	1	0	APŽELDINIMO PLANAS. M 1:500	203
25/07-SPP-SP-08	1	0	LAUKO LAIPTŲ TURĖKLAI	204
25/07-SPP-SP-09	1	0	LATAKO ŽIOČIŲ ĮRENGIMAS	205
	64		Priedai	206-269

0	2025	Ekspertizei, statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
	MB “EdSe”		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS PĖSČIŲJŲ TAKŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS), ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR VANDENTIEKIO BEI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) ĄŽUOLŲ G. 3, JONO PAULIAUS II G. 28C IR ŽEMĖS SKLYPE KAD. NR. 8512:0003:274, EIŠIŠKĖSE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS		
37231	SPV	EDVARDAS ŠEGŽDA		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
				BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS **Statytojas** Šalčininkų rajono savivaldybė			DOKUMENTO ŽYMUO **25/07-SPP-BD-BDŽ**	LAPAS 1 / LAPŲ 1

PROJEKTO DALIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Projekto dalis	Pastabos
1.	25/07-SPP-BD/SP	Bendroji/ Sklypo sutvarkymo dalis	
2.	25/07-SPP-LVN	Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	
3.	25/07-SPP-E	Elektrotechninė dalis	
4.	25/07-SPP-AS	Apsauginės signalizacijos dalis	
5.	25/07-SPP-KS	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	
6.	25/07-SPP-SA	Architketūrinė dalis	

0	2025	Ekspertizei			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
	MB “EdSe”		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS PĖSČIŲJŲ TAKŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS), ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR VANDENTIEKIO BEI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) ĄŽUOLŲ G. 3, JONO PAULIAUS II G. 28C IR ŽEMĖS SKLYPE KAD. NR. 8512:0003:274, EIŠIŠKĖSE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS		
37231	SPV	EDVARDAS ŠEGŽDA	DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
			PROJEKTO DALIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS		0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS **Statytojas** Šalčininkų rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO **25/07-SPP-BD-PDŽ**	LAPAS 1	LAPŲ 1

Projekto dalių tarpusavio suderinimo nuorašas

Eil. Nr.	Projekto dalies vadovas	Statinio projekto dalis	Parašas
1.	Andrius Kenstavičius (at. Nr. A2014)	Bendroji/Sklypo sutvarkymo/Architektūrinė	
2.	Martynas Kainovaitis (at. Nr. 26071)	Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo	
3.	Tomas Bieliauskas (at. Nr. 31772)	Apsauginės signalizacijos	
4.	Tomas Bieliauskas (at. Nr. 31772)	Elektrotechnikos	
5.	Marytė Kasparavičiūtė (at. Nr. 19011)	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo	

0	2025	Ekspertizei, statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
	MB “EdSe”		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS PĖSČIŲJŲ TAKŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS), ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR VANDENTIEKIO BEI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) ĄŽUOLŲ G. 3, JONO PAULIAUS II G. 28C IR ŽEMĖS SKLYPE KAD. NR. 8512:0003:274, EIŠIŠKĖSE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS		
37231	SPV	EDVARDAS ŠEGŽDA	DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
			PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMO NUORAŠAS		0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS **Statytojas** Šalčininkų rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO **25/07-SPP-BD**	LAPAS 1	LAPŲ 1

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I SKYRIUS SKLYPAS			
1. sklypo plotas	m^2	58905	
2. sklypo užstatymo plotas	m^2		
3. sklypo užstatymo intensyvumas	%	esamas	
4. sklypo užstatymo tankis	%	esamas	
5. apželdintas sklypo plotas	%	90	
II SKYRIUS PASTATAI			
KITOS PASKIRTIES PAGALBINIS PASTATAS (9.2) – MODULINIS TUALETAS			
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai) pastato paskirties grupė.			
2. Pastato, kaip civilinių teisių objektų, rūšis:			
2.1. pagrindinis daiktas	vnt.	1	
2.2. priklausinys	vnt.	-	
3. Pastato bendrasis plotas.*	m^2	15	
4. Pastato naudingasis plotas. *	m^2	15	
5. Pastato tūris.*	m^3	42	
7. Pastato aukštis. *	m	2,8	

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
8. Formuojamų atskirų kadastro objektų kiekis (pastatų ir patalpų)	vnt.	1	
9. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.	-	
9.1. 1 kambario	vnt.	-	
9.2. 2 ir daugiau kambarių	vnt.	-	
9.3 butai, kuriuose insoliacijos laikas trumpesnis už minimalų reglamentuotą	vnt. ir buto Nr.	-	
10. Energinio naudingumo klasė		-	
11. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		-	
12. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		III	
13. Kiti papildomi pastato rodikliai		-	

V SKYRIUS
INŽINERINIAI TINKLAI

1. Elektros tinklai:

1.1. inžinerinių tinklų ilgis*	m	1350

2. Vandentiekio tinklai:

2.1. inžinerinių tinklų ilgis*	m	155
2.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	mm	32

3. Buitinių nuotekų tinklai:

3.1. inžinerinių tinklų ilgis*	m	115
3.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	mm	160

VI SKYRIUS
KITI STATINIAI

1.	Kitos paskirties inžinerinis statinys (4.5) – pėsčiųjų takai	m^2	1800
2.	Kitos paskirties inžinerinis statinys (4.5) – žaidimų aikštelė	m^2	1000
3.	Kitos paskirties inžinerinis statinys (4.5) – žaidimų aikštelė	m^2	120
4.	Kitos paskirties inžinerinis statinys (4.5) – žaidimų aikštelė	m^2	320
5.	Kitos paskirties inžinerinis statinys (4.5) – tvora:	m	55

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
Aukštis	m	1,5	
Akytumas	%	>80	

8. * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Statinio projekto vadovas: Edvardas Šegžda (atestato Nr. 37231), 2025-10-14

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Projekto rengimo pagrindas: Projekto rengimo dokumentai pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas Projektas:

Techninė projektavimo užduotis,

Projektiniai pasiūlymai.

Lietuvos Respublikos įstatymai:

LR statybos įstatymas ;
LR standartizacijos įstatymas;
LR priešgaisrinės saugos įstatymas;
LR Specialiųjų žemės naudojimo salygu įstatymas, 2019-06-06 Nr. Xlll-2166;

Statybos techniniai reglamentai :

STR 1.01.02:2016 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai";
STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys";
STR 2.03.01:2019 "Statinių prieinamumas";
STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė";
STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra";
STR 1.05.01:2017 "Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas";
STR 1.01.03:2017 "Statinių klasifikavimas";
STR 1.01.04:2015 "Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigu paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas".

Kiti normatyviniai dokumentai:

LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai";
LR Architektūros įstatymas;
LR Statybos įstatymas,
ISO 21542:2021 "Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas";
(ES) Nr.305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas;

Projektuojamo statinio (statinių grupės) statybos vieta (geografinė vieta): Ąžuolų g. 3, Jono Pauliaus II g. 28C ir žemės sklype kad. Nr. 8512:0003:274, Eišiškės

Statytojo teisės įgyvendinimas:

Sklypai, kuriuose projektuojami statiniai priklauso Lietuvos Respublikai ir patikėjimo teise perduoti Šalčininkų rajono savivaldybei. Valstybinės žemės, perduodamos valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise Šalčininkų rajono savivaldybei, priėmimo–perdavimo aktas pridedamas Bendrojoje dalyje prie priedų. Statiniams, kurie projektuojami nesuformuotuose sklypuose (valstybinėje žemėje) pridedamas žemės patikėtinio sutikimas (žiūr. Bendrojoje projekto dalyje prie priedų).

Statybos rūšis: nauja statyba;

0	2025	Ekspertizei, statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
	MB "EdSe"		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS PĖSČIŲJŲ TAKŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS), ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR VANDENTIEKIO BEI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) ĄŽUOLŲ G. 3, JONO PAULIAUS II G. 28C IR ŽEMĖS SKLYPE KAD. NR. 8512:0003:274, EIŠIŠKĖSE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS		
37231	SPV	EDVARDAS ŠEGŽDA		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
				BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS	0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS **Statytojas** Šalčininkų rajono savivaldybė			DOKUMENTO ŽYMUO **25/07-SPP-BD-BAR**	LAPAS 1 / LAPŲ 19

Statinių kategorijos: nesudėtingasis statinys.

Statinių paskirtis:

Pėsčiųjų takai - kitos paskirties (kitų inžinerinių statinkių grupės);

Žaidimų aikštelės – kitos paskirties (kitų inžinerinių statinkių grupės);

Vandentkiekio ir nuotekų šalinimo tinklai (inžinerinių tinklų grupės).

Projektuojamų statinių sąrašas:

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Statybos rūšis	Kategorija
Kitos paskirties inžinerinis statinys (4.5) – pėsčiųjų takai	m^2	1800,0	Nauja statyba	II grupės nesudėtingasis
Kitos paskirties inžinerinis statinys (4.5) – žaidimų aikštelė	m^2	1000,0	Nauja statyba	II grupės nesudėtingasis
Kitos paskirties inžinerinis statinys (4.5) – žaidimų aikštelė	m^2	120,0	Nauja statyba	II grupės nesudėtingasis
Kitos paskirties inžinerinis statinys (4.5) – žaidimų aikštelė	m^2	320,0	Nauja statyba	II grupės nesudėtingasis
Kitos paskirties pagalbinis pastatas (9.2) – modulinis tualetas	m^2	15,0	Nauja statyba	I grupės nesudėtingasis
Kitos paskirties inžinerinis statinys (4.5) – tvora: **Aukštis** **Akytumas**	m m %	55,0 1,5 >80	Nauja statyba	I grupės nesudėtingasis
Vandentiekio tinklai (2.3)	m mm	155 32	Nauja statyba	I grupės nesudėtingasis
Nuotekų šalinimo tinklai (2.5)	m mm	115 160	Nauja statyba	I grupės nesudėtingasis
Elektros tinklai (2.6)	m	1350	Nauja statyba	

TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS:

ĄŽUOLŲ G. 3 (SKL. KAD NR. 8512/0003:139):

Nuosavybės teisė (žemės sklypo) – savininkas Lietuvos respublika, turto patikėjimo teisė – Šalčininkų rajono savivaldybė, sudaryta panaudos sutartis – Šalčininkų rajono savivaldybės administracija;

Žemės sklypo kad. Nr. 8512/0003:139, pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.

Žemės sklypo plotas – 5,8905 ha.

Sklypo vakarinėje dalyje - esami pastatai, šiaurinėje dalyje – nepratekamas vandens telkinys. Esami sporto aikštynai – vidurinėje sklypo dalyje.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Servitutas – teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis);

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje);

Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis);

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis);

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis);

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis);

Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis).

JONO PAULIAUS II G. 28C (SKL. KAD. NR. 8512/0003:273):

Nuosavybės teisė (žemės sklypo) – savininkas Lietuvos respublika, turto patikėjimo teisė – Šalčininkų rajono savivaldybė.

Žemės sklypo kad. Nr. 8512/0003:273, pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – bendrojo naudojimo teritorijos.

Žemės sklypo plotas – 0,0669 ha.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis);

SKL. KAD. NR. 8512/0003:274:

Nuosavybės teisė (žemės sklypo) – savininkas Lietuvos respublika, turto patikėjimo teisė – Šalčininkų rajono savivaldybė.

Žemės sklypo kad. Nr. 8512/0003:274, pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – atskiruųjų želdynų teritorijos.

Žemės sklypo plotas – 0,4220 ha.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis);

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis);

SKLYPO TVARKYMO SPRENDINIŲ APRAŠYMAS:

- Numatomas paplūdimio žaidimų aikštelės sutvarkymas;
- Numatomas kliūčių ruožų ir lipynių aikštelės su įranga įrengimas;
- Numatomas vaikų žaidimų ir lauko muzikos instrumentų aikštelės įrengimas su įranga;
- Numatomas bendravimo aikštelės įrengimas;
- Numatomas edukacinės aikštelės įrengimas su įranga;
- Numatomas edukacinių pasirodymų vietos įrengimas;
- Numatomas konteinerinio tualeto įrengimas;
- Numatomas vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo prijungimą prie centralizuotų tinklų (tinklai priklauso UAB „Vilniaus vandenys“; gauti prisijungimo sąlygas).
- Numatomas trinkelių takų įrengimas;
- Numatomas suoliukų, šiukšliadėžių, gultų, rūšiavimo šiukšliadėžių įrengimas;
- Numatomas persirengimo kabinų įrengimas;

Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus.Projektuojami statiniai skirti visuomenei ir nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. Visi privalomi derinimai ir sutikimai pridedami prie priedų. Kraštovaizdžio projekutojami statiniai pepakeičia, kadangi projektuojant statinius nekeičiamas sklypo reljefas, medžiai kertami pagal anksčiau darytą medžių vertinimą (kertami medžiai sklype sužymėti, bet dar neiškirsti), teritorija sutvarkoma ir pritaikoma visuomenei.

Pagal projektą numatoma kirsti vieną medį, kadangi trukdo projektuojamam pėsčiųjų takui. Taku apeiti aplink šį medį nėra galimybių, kadangi vienoj pusėj riboja sklypas aptvertas tvora, kitoj – esamas kelias. Kertamas medis, kurios kamieno skersmuo 0,5m.

Projektinių sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir teritorijų planavimo dokumentus, esminius statinių ir statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus.

Inžinerinių tinklų apsaugos zonos parodytas brėžinyje „Situacijos planas“.

Statybos darbų metų sugadinta veja turi būti atsodinta.

MEDŽIŲ ATKURIAMOSIOS VERTĖS SKAIČIAVIMAS

Medžių sąrašas pagal grupes

2. II medžių grupė: liepa.

2. Medžių atkuriamosios vertės įkainiai (už kiekvieną kamieno skersmens centimetrą 1,3 m kamieno aukštyje, o nupjautą medį matuojant kelmo aukštyje), atsižvelgiant į 1 priede nurodytą medžių grupę:

2.2. II grupė – 9 eurai;

50cm x 9eur = 450eur;

5. Medžių atkuriamosios vertės įkainiai, nurodyti 2.1–2.4 papunkčiuose, didinami atsižvelgus į augimo vietą ir neatsižvelgiant į nuosavybės formą:

5.3. kitose miestų ir miestelių teritorijose (išskyrus nurodytas 5.1 ir 5.2 papunkčiuose) augantiems medžiams – 2 kartus;

450eur x 2 = 900eur;

Prieš statybos darbų pradžią būsimas rangovas privalo išsiimti leidimą medžiams kirsti ir įsivertinti ir sumokėti paskaičiuotą žalą gamtai.

PROJEKTUOJAMAS APŽELDINIMAS

Krūmų sodinimas

Žemė krūmams atvežama arba paruošiama (sukultūrinamas dirvožemis). Dirvožemio paruošimas analogiškas gėlyno žemės paruošimui. Krūmų sodinimui esamas dirvožemis keičiamas paruoštu augaliniu gruntu: krūmams, užaugsiantiems didesniems nei 1,50 cm aukščio, kasama 50 cm pločio ir ilgio, bei 50-55 cm gylio duobė. Pripildoma paruošto augalinio grunto (0,125 m3 dirvožemio kiekvienam krūmui); krūmams, užaugsiantiems iki 1,20 cm aukščio, iškasama 40 cm pločio ir ilgio, bei 40 cm gylio duobė.

Krūmams sodinti paruošiamos duobės 2 kartus didesnės negu šaknų sistema. Krūmams, sodinamiems ištisu masyvu, gruntas pilamas visame sodinamame plote 50 cm gyliu. Jeigu gruntas sunkus ir nelaidus, įrengiamas drenažas. Drenažo sluoksnis turi būti ne mažesnis negu 0,30 m. Gruntas duobės dugne sutankinamas.

Krūmas įstatomas į duobę ir užpilamas dirvožemiu, kuris atitinka agrocheminius reikalavimus sodinamai krūmų rūšiai, aplink krūmą suspaudžiama žemė. Pasodinus, aplink augalą suformuojama 5–8 cm aukščio juosiamasis pylimėlis, kad susidarytų įduba. Tada augalas palaistomas.

Sodinant konteineryje išaugintus krūmus, prieš sodinimą šaknis reikia išlaisvinti. Augalą išėmus iš vazono, supurenamos jo šaknys ir įstatoma į paruoštą duobę. Sodinant krūmus plikomis šaknimis (BG) reikia stebėti, kad nebūtų užlenktos šaknys. Susiformavusio kero aukštis turi būti vienodame aukštyje su aplink esančiu gruntu. Šaknys užpilamos gruntu, žemė aplink vazoną atsargiai suspaudžiama (sutrypiama). Pasodintas krūmas palaistomas 10 – 20 l vienam sodinukui.

Apsaugai nuo piktžolių, plotuose, kuriuose auga krūmai padengiama lapuočių medžių čipsais H 5-7 cm . Krūmynas nuo vejos atskiriamas 10 cm įgilintu grioveliu, kuris 2 -3 kartus per sezoną atnaujinamas.

Vejos įrengimo ir priežiūros reikalavimai

Augalinio grunto sluoksnio paruošimas Vejai sodinti paruošiamas 20 cm storio augalinio grunto sluoksnis. Išnaikinamos daugiametės piktžolės. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į vietas, kur į esamą gruntą galėjo patekti cementas arba kitokie chemikalai. Toks gruntas pašalinamas visiškai.

Sureguliuojamas dirvos pH. Idealus vejai pH 5,6–6,7. Augalinio grunto savybės turi tenkinti geras sąlygas žolei augti, pasižymėti geromis filtracinėmis savybėmis ir turi būti pakankamai sutankintas.

Jei dirvožemis yra molis, tai turi būti įterpiama durpių, smėlio ar ceolito. Sunkiose dirvose įrengiamas drenažas.

Paviršius išlyginamas, didesni plotai niveliuojami, nustatant bazinių aukščių taškus ir tarp jų suformuojant plokštumas. Suformuojamas 1–2 % nuolydis vandeniui nubėgti.

Nesuspausta, puri dirva sutankinama. Virš jo įrengiamas palaikantis žolę sutankintas juodžemio sluoksnis. Dirvožemis papildomas organinėmis ir mineralinėmis trąšomis. Parenkamas tinkamas vejos žolių mišinys. Vejos sėklos norma – 40 g/m2.

Sėjama. Sėkla įterpiama 0,5–1,0 cm gylyje. Sėjant svarbiausia užtikrinti, kad sėkla tolygiai būtų paskleista po visą plotą, neliktų plikų plotų. Sėkla beriama rankomis, arba specialiomis mašinomis. Patartina visą sėklos normą padalinti į dvi dalis ir sėti per du kartus, vieną kartą išilgai, kitą skersai užsėjamo ploto.

Sėjant veją, neturi būti vėjo. Plotas dalinamas į sektorius, sėklos sėjamos dviem kryptimis, pasėtos sėklos įterpiamos. Sėkla užvoluojama.

Mulčiuojama. Pasėjus sėklą, reikia mulčiuoti visą užsėtą plotą paruoštu mišiniu iš komposto, dirvožemio ir smėlio. Užsėtas plotas suvoluojamas sunkiu volu ir gausiai laistomas.


Vejos priežiūra. Laistyti reikia atsižvelgiant į gamtines sąlygas. Laistant vanduo turi prasiskverbti į dirvožemį iki 20 cm. Per parą 1 m2 vejos turėtų gauti priklausomai nuo oro temperatūros nuo 3 iki 8 litrų vandens.

Vejos sėklų mišiniai

Rekomenduojama sėti Barenbrug Ed Mow saver (arba kitą analogišką). Šis vejos sėklų mišinys yra rekomenduojamas sėti viešosiose žaliosiose erdvėse, parkuose, prie daugiabučių namų. Šių vejos sėklų mišinio veja yra labai greitai sudygstanti ir įsitvirtinanti, reikalaujanti mažesnio skaičiaus pjovimų per sezoną ir labai tinkama pjauti vejapjovėmis robotais.

Vejos sėklų mišinys turi atitikti šiuos standartus – daigumas ne mažesnis kaip 85 proc., sėklos švarumas ne maženis kaip 97 proc.

Projektuojami krūmai

Lietuviškas pavadinimas	Pilkoji lanksva	Šermukšnialapė lanksvūnė	Paprastasis putinas	Paprastasis kaulenis	Sedulos		Kalninis serbentas
					Baltoji sedula 'Sibirica'	Raudonoji sedula	
Lotyniškas pavadinimas	*Spiraea cenerea*	*Sorbaria sorbifolia*	*Viburnum opulus*	*Cotoneaster intergerrimus*	*Cornus alba 'Sibirica'*	*Cornus sanguinea*	*Ribes alpinum*
Lajos forma							
Žiedų forma ir spalva							
Aukštis	1,5-2 m	1.5-1.8 m	Iki 3 m	Iki 2 m	Iki 2 m	Iki 3 m	Iki 2 m
Savybės	Žydi balandžio – gegužės mėn. baltos spalvos žiedais	Žydi liepos mėn. baltos spalvos žiedais	Žydi gegužės – birželio mėn. baltos spalvos žiedais	Žydi gegužės – birželio mėn. baltos su rausvu spalvos žiedais	Žydi gegužės – birželio mėn. gelsvai baltos spalvos su kreminiu atspalviu žiedais	Žydi gegužės – birželio mėn. gelsvai baltos spalvos su kreminiu atspalviu žiedais	Žydi gegužės mėn. gelsvos spalvos žiedais

APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRAŠYMAS:


Projektiniuose sprendiniuose planuojant sklypo užstatymą, aptvėrimą, apželdinimą, numatomos prevencinės priemonės nuo smurto, vandalizmo turto apsaugos atžvilgiu (teritorijos apšvietimas, vaizdo stebėjimo kameros, prieigų apžvelgiamumas ir kt.).


ESAMOS KULTŪROS PAVELDO VERTYBĖS:

Dalis sklypo patenka į Eišiškių žydų senųjų kapinių ribas. Tačiau į šias ribas nepatenka nei vienas projektuojamas statinys.

Darbų atlikimo metu radus kaulų ar kitų radinių, darbai turi būti stabdomi ir toliau vykdomi tik su archeologo priežiūra.

Be to, arčiausiai Eišiškių žydų senųjų kapinių dalies pėsčiųjų takas ir elektros kabelis projektuojamas imantis papildomų priemonių – remiantis geologinių tyrimų ataskaita nukasamas tik augalinis sluoksnis (20-30cm), esamas gruntas nejudinamas ir virš jo projektuojami pėsčiųjų tako pasluoksniai ir elektros kabelis (žiūr. pjūvį per dangas 9-9):





Unikalus objekto kodas	38905
Pilnas pavadinimas	Eišiškių žydų senųjų kapinių dalis
Adresas	Šalčininkų rajono sav., Eišiškių sen., Eišiškių m., Ąžuolų g.
Įregistravimo registre data	2015-11-18
Statusas	Registrinis
Objekto reikšmingumo lygmuo yra	Vietinis
Rūšis	Nekilnojamas
Teritorijos KVR objektas:	5800.00 kv. m
Vertybė pagal sandarą	Pavienis objektas
Amžius	XIX a. - XX a. 6-tas d-metis
Vertingųjų savybių pobūdis	Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);
Vertingosios savybės	

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - **Eišiškių gyventojų palaikai** (uždarius Eišiškių žydų senąsias kapines, vad. Senosiomis, u.k. 38352, 38353 buvo įsteigtos antrosios kapinės, vad. Naujosiomis, u.k. 38905; -; TRP 1, 3; -; 2014-2015 m.); **lygus reljefas** (-; 1953 m. didžioji kapinių dalis buvo sunaikinta, palaikai nebuvo iškelti, visi antkapiniai paminklai nugriauti ir išvežti kelių tiesimui, XX a. II p. kapinių centrinėje teritorijos dalyje kapai sunaikinti statant individualius namus, ūkinius pastatus, kasant griovius komunikacijoms, dalis kapų sunaikinta prie pat kapinių PR pakraščio statant vaikų darželio pastatus ir tiesiant komunikacijas, įrengiant vaikų žaidimų aikštelės ir stogines, per kapines ŠR-PV kryptimi tiesiant naują gatvę, apibrėžtos PR kapinių dalies teritorijos paviršius apaugęs lapuočiais medžiais, yra pastatytas kapinių atminimą žymintis memorialinis paminklas; TRP 1, 2; IKONOGR Nr. 1-4; FF Nr. 1-8; 2014-2015 m.);

Dokumentai

Dėl teisinės apsaugos suteikimo; 2015-11-16; Nr: KPD-KP-769; Aktas_KPD-KP-769.pdf TRP

Ikonografija; 2015-11-18; Nr: IK-38905; IKONOGR Nr. 1 IKONOGR Nr. 2 IKONOGR Nr. 3 IKONOGR Nr. 4

Šaltiniai ir medžiagos

1. MIŠKINIS, Algimantas. Rytų Lietuvos miestai ir miesteliai. I knyga. Vilnius, 2002 p. 126-166.

2. Žydai Lietuvoje. Eišiškės. Prieiga per internetą: http://www.zydai.lt/lt/content/viewitem/745/ [žiūrėta 2015-10-23].

3. VŠĮ "Maceva". Litvakų kapinių katalogas. Eišiškių žydų kapinės. Prieiga per internetą: http://litvak-cemetery.info/lt/apie-mus [žiūrėta 2015-10-23].

SKLYPE ESANTYS APRIBOJIMAI (SERVITUTAI):


Žemės naudojimo apribojimai:

- Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis) – 16867m^2;
- Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) – 916m^2;
- Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis) – 3689m^2;
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) – 7150m^2;
- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) – 7487m^2;
- Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis) – 1457m^2;

Servitutai:

- Tiesti/aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).

Dalis sklypo patenka į Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zoną (3B juostą):



Dalis projektuojamų statinių ir inžinerinių tinklų patenka į Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zoną (3B juostą), kurioje ribojama cheminę taršą galinti sukelti ūkinė veikla. Numatoma, kad projektuojami statiniai cheminės taršos nesukels.

NEĮGALIŲJŲ SPECIFINIŲ POREIKIŲ TENKINIMO SPRENDINIAI:

Teritorijos ribose neįgaliųjų judėjimas nėra apribojamas. Nėra laiptų ar kitų vertikalių kliūčių. Vizualinė informacija ir kiti neįgaliųjų aptarnavimui skirti pastato įrangos elementai turi atitikti ISO 21542:2021 (LT) reikalavimus. Projektuojami neįgaliųjų (silpnaregių) įspėjamieji ir vedimo paviršiai.

Yra įrengta viena A tipo neįgaliųjų parkavimo vieta prie pat stadiono.

A tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta tinkama mikroautobusams yra 4 900 mm pločio, iš kurių 3 400 mm automobilių statymo vietos plotis, o 1 500 mm aikštelė išlipimui, ir 8 200 mm ilgio, iš kurių 5 200 mm automobilių statymo vietos ilgis, o 3 000 mm aikštelė išlipimui. Kadangi gale automobilių statymo vietos įrengta pėsčiųjų judėjimo trasa, atitinkanti išlipimo aikštelei keliamus reikalavimus, atskira išlipimo aikštelė neįrengiama.

Reikalavimai pėsčiųjų takams:

Ties praėjimais per kelia bortelio nuožulnos plotis be nusklembtų kraštų projektuojamas ne mažesnis kaip 1 500 mm. Prieš bortelio nuožulną, iš šaligatvio pusės, projektuojama lygi aikštelė ne mažesnė kaip 1 500 x 1 500 mm, kurios nuolydis bet kuria kryptimi ne didesnis kaip 1:50 (2 proc.). Bortelio nuožulnos kraštai nusklembti ir jų nuolydis toks pat, kaip bortelio nuožulnos.

Kiekviena bortelio nuožulna turi 600 mm pločio taktilinę dėmesį atkreipiančią struktūrą, kuri įrengiama per visą nuožulnos plotį, 300 mm atstumu nuo įžengimo į važiuojamąją gatvės (kelio) dalį.

Pėsčiųjų takai projektuojami su ne didesniu kaip 5 proc. išilginiu nuolydžiu. Skersinis nuolydis projektuojamas 1,5–2,0 proc.

Pėsčiųjų takų paviršius projektuojamas tvirtas, neklampus, stabilus, neslidus sudrėkus, ant jo neturi kauptis lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iškilumai ar įdubos tako paviršiuje neviršija 5 mm, matuojant vertikaliai nuo aukščiausio iki žemiausio tako paviršiaus taško. Drenažo grotelės įrengiamos lygiai su paviršiumi, o jų angos siauros, statmenos pėsčiųjų judėjimo krypčiai, kad būtų išvengta nepatogumų, neįstrigtų ratai ar lazdos.

Pėsčiųjų takuose ne didesniais nei 20 000 mm atstumais projektuojamos vietos asmenų su negalia vežimėliais judantiems asmenims pravažiuoti ir apsisukti. Erdvės, skirtos pravažiuoti ir apsisukti, plotis projektuojamas ne mažesnis kaip 1 800 mm, o ilgis – ne mažesnis kaip 2 000 mm.

Artėjant link įėjimo į modulinį tualetą, projektuojami takai sukeliami iki modulinio tualeto grindų lygios, neviršijant 5% išilginio nuolydžio. Ties pačiais įėjimais trinkelių danga projektuojama be nuolydžio, suformuojant 1500x1500mm lygias aikšteles.

Reikalavimai lauko laiptų turėklams:

Turėklų skerspjūvis suapvalinto profilio, kurio bet kuris matmuo ne mažesnis kaip 32 mm ir ne didesnis kaip 45 mm; kraštai suapvalinti ne mažesniu kaip 15 mm spinduliu. Antrojo papildomo apatinio turėklo skerspjūvis suapvalinto profilio, kurio bet kurio matmens skersmuo yra ne mažesnis kaip 25 mm ir ne didesnis kaip 32 mm.

Pagrindinio turėklo viršaus aukštis nuo 850 mm iki 1 000 mm virš nuožulnos grindų lygio, laiptų nuolydžio linijos ir laiptų aikštelės paviršiaus.

Papildomo apatinio turėklo aukštis nuo 600 mm iki 750 mm virš nuožulnos grindų lygio, laiptų nuolydžio linijos ir laiptų aikštelės paviršiaus.

Laiptų turėklai horizontaliai prailginti ne mažiau kaip 300 mm už pirmojo ir paskutiniojo kiekvienos pakopos turėklų.


Turėklai neišsikiša į skersinį judėjimo taką.

Reikalavimai įspėjamiesiems ir vedimo paviršiams:

ŽN judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai rekomenduojami tokio reljefo:

- lygiagrečių juostelių (4 - 5 mm aukščio, 20 - 25 mm pločio, išdėstytų kas 40 - 60 mm), skirto judėjimo krypčiai ar krypties pasikeitimui pažymėti;
- apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20 25 mm, aukštis 4 - 5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus).

Pastatų vidaus įspėjamieji paviršiai nuo gretimų paviršių turi skirtis savo kietumu, tamprumu ar garsu, sklindančiu nuo jų paviršius.



Vedimo paviršių specifikacija:
Vedimo paviršių aukštis turi būti nuo 4 iki 5mm
Vedimo paviršių viršaus plotis turi būti tarp 17 ir 30 mm. Pagrindo plotis turi būti 10±1mm platesnis už viršaus.

Atstumai tarp vedimo paviršių priklauso nuo viršaus pločio:

Viršaus skersmuo mm	Atstumas tarp centrų mm
17	57-78
20	60-80
25	65-83
30	70-85

Pastaba. Atstumai tarp vedimo paviršių vandens nubėgimui turi neviršyti 20-30mm. Kuo mažesnis tarpas tarp vedimo paviršių tuo lengviau neįgaliesiems orientuotis.

Medžiagos
Lytėjimo indikatoriai turi būti pagaminti iš ilgalaikių medžiagų ir užtikrinti reikalingą paviršiaus kontrastą. Indikatoriai neturi būti slidaus paviršiaus.


Neregių vedimo sistemos Įrengimas
Bendroji dalis
Neregių vedimo sistema turi būti įrengiama taip, kad indikatorių pagrindas būtų iškilęs ne daugiau 3mm virš dangos, kad nekeltų užsikabinimo pavojaus.

Įrengimo principai
Įrengiant neregių vedimo sistemą, vedimo ir pavojaus indikatoriai turi būti išdėstomi logine, nuoseklia seka, su pradžios ir pabaigos taškais, tarp kurių nurodyti sankryžų, apsiprendimo ir pavojų taškai.

Sistema taip pat gali būti naudojama nurodant pavienius pavojaus ar svarbius taškus.

Įspėjamųjų paviršių įrengimo principai
Efektyvus įspėjamųjų paviršių ilgis ir plotis turi būti ne mažiau 560mm
Jeigu įspėjamasis paviršius naudojamas pavojaus nurodymui, jis turi būti įrengiamas per visą pavojaus plotį iš visų pusių ir turi būti atitrauktas nuo pavojaus ne mažiau 300mm.
Kai įspėjamieji paviršiai naudojami apsisprendimo taškams, jų plotis ir ilgis turi būti ne mažiau 560x560mm.


2. Kauburėliai



1 Kauburėliai išdėstyti šachmatais
2 Kauburėliai išdėstyti lygiagriačiomis linijomis
3 Kauburėliai – aukštis nuo 4 iki 5mm, pagrindo skersmuo nuo 25 iki 35mm.

Pastaba. Atstumų tarp centrų diapazone, didžiausias tarpas pagerina pastebimumą užmynus koja, o mažiausiais tarpas pagerina pastebimumą liečiant vedimo lazdele, naudojamą neregių.

Vedimo paviršiai



1. Vedimo paviršius plokščiu viršumi, aukštis 4-5mm, nuolaidžios
s – atstumas tarp juostelių centrų
b – pagrindo plotis

L – ne mažiau 270mm
W – ne mažiau 250mm
d – 20-30mm


AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMAS;

Užsakovo sprendimu naujos automobilių parkavimo vietos neprojektuojamos, numatoma naudotis esamomis parkavimo aikštelėmis. Prie esamo pastato įrengtos dvi vietos neįgaliųjų transportui parkuoti, o prie esamo sporto aikštyno yra A tipo neįgaliųjų parkavimo vieta.

KONSTUKCINIAI SPRENDINIAI;

Poliai įglinami ne mažiau kaip 20cm žemiau galimo prognozuojamo įšalo gylio, t.y. galimas maksimalus įšalo gylis 1,40m, poliai įgilinami ne mažiau kaip 1,60m.

ŽEMĖLAPIS ŠALČIUI ATSPARIOS DANGOS KONSTRUKCIJOS STORIO NUSTATYMUI



1 pav. Lietuvos teritorijos kartogravimas (zonavimas) pagal didžiausią įšalo gylį

ELEKTROTECHNIKA:

Bendri nurodymai:
Projektas atliekamas remiantis Užsakovo ir architektūrine užduotimi. Apšvietimas turi tenkinti LST EN 12264_1 ir 12264_2 standartų reikalavimus.
Teritorijos apšvietimas atliekamas panaudojant tipo 34W ir 18W LED šviestuvus ant 5m atramų.
Projektuojami šviestuvai pajungiami ir valdomi nuo projektuojamo skydo ĮPS-1. Skydas įžeminamas (ne daugiau 10 omų).
Papildomai nuo ĮPS-1 skydo maitinama:

- Scenos kištukiniai lizdai, montuojam ant skydo šono
- Vaizdo stebėjimo kameros

Šviestuvai ir atramos parinkti remiantis architektūrine užduotimi. Rangovas teikdamas pasiūlymą – šviestuvus turi suderinti su projekto vadovu.
Visi šviestuvai numatomi IP66 apsaugos klasės.

Projektuojamas ĮPS-1 pajungiami Al 4x70 kabeliu nuo pagal AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ sąlygas Nr. TS25-656350 projektuojamo KAS/KS. KAS/KS prijungiamas kabeline linija nuo transformatorinės E-610 0,4 kV skirstyklos.

Šviestuvų valdymas numatomas pagal apšvietą ir laiką:

Atliekant apšviestumo skaičiavimus buvo priimtos šios norminės reikšmės:

	Reikalavimas	Pasiekta
Pėsčiųjų Takas	5lx	12,2lx vidurkis
Edukacinė ir žaidimų aikštelė	5-10x	12,2lx vidurkis
Kliūčių ruožų ir lipynių aikštelė	10-20x	13.6lx vidurkis
Aikštelė	10-20x	14.9lx vidurkis

Visa elektros įranga, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės detalės turi atitikti eksploatavimui elektros energijos tiekimo sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios:

- žema įtampa 400±10% / 230 V±10%;
- 3 fazės, TN-C-S posistemė;
- dažnis 50 Hz.

Elektros įrenginių įžeminimas

Paskirstymo skydus ir informacinius stendus reikalinga įžeminti. Įžeminimo kontūro varža bet kuriuo metų laiku negali būti didesnė nei 10 omų. Atramas reikalinga įžeminti. Įžeminimo kontūro varža bet kuriuo metų laiku negali būti didesnė nei 30 omų. Atramų, ant kurių montuojamos kameros, įžeminimo kontūro varža bet kuriuo metų laiku negali būti didesnė nei 10 omų.
Visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl to gali nukentėti žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai, turi būti įžemintos ir prijungtos prie įžeminimo kontūro.
Visi elektros įrenginiai arba jų elementai, kuriuos reikia įžeminti, turi būti prijungti prie įžeminimo tinklo atskirais įžeminimo laidininkais. Neleidžiama įrenginių į įžeminimo grandinę jungti nuosekliai.
Įžeminimo magistralės ir laidininkai prie požeminių įžeminimo įrenginio dalių (įžeminimo kontūro, įžeminamųjų konstrukcijų) turi būti privirinami. Įžeminimo įrenginio elementams iš spalvotųjų arba jais padengtų metalų sujungimui turi būti naudojamos specialios jungtys. Įžeminimo laidininkai prie aparatų, elektros mašinų korpusų, elektros konstrukcijų ir kt. gali būti pritvirtinami, priveržiant varžtais arba įpresuojami.
Atvirai nutiesti įžeminimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos, juos reikia nudažyti geltona/žalia spalva.
Jeigu suvirinimo būdas, dėl tam tikrų priežasčių, neįmanomas tada sujungimui galima naudoti varžtus, išskyrus sujungimus žemėje, kur visi sujungimai privalo būti atlikti suvirinimo būdu. Visais atvejais sujungimo kontakto plotas tarp sujungiamų detalių privalo būti nemažiau kaip du kartus didesnis už sujungiamų detalių skerspjūvį.

Techniniai rodikliai
Projektuojamų kabelių ilgis: 1300m.,
Projektuojamų šviestuvų kiekis: 28vnt.

APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA:

Apsauginės signalizacijos dalį sudaro Sporto paskirties inžinerinių statinių Ąžuolų g. 3, Eišiškėse vaizdo stebėjimo sistema.

Projektas atliktas pagal Užsakovo pateiktą projektavimo užduotį ir atitinka Privalomųjų dokumentų reikalavimus bei Esminius statinio reikalavimus, tarp jų gaisro ir saugumo technikos, naudojamų prietaisų instrukcijas.
Šis projektas nepakeičia normatyvinių teisės aktų ir kitų dokumentų, o tik juos papildo.

Lauko vaizdo stebėjimo sistemos tinklų privalomieji dokumentai (įskaitant visus įsigaliojusius pakeitimus ir naujausias redakcijas bei dokumentų priedus):

1.Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas;
2.STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
3.STR 2.02.02:2004. „Visuomeninės paskirties statiniai“
4.Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (EĮĮBT).

Visi, iki šio statinio projektavimo sąlygų sąvado išdavimo galiojusieji, bei darbo projekto metu įsigaliosiantys privalomieji normatyviniai statybos techniniai dokumentai (STR) ir kiti dokumentai, kurių reikalavimai yra privalomi visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams (naudotojams), juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklą reguliuoja Statybos įstatymas;

Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengti projektiniai sprendiniai:
Privalomieji dokumentai:
LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“.

Programinės įrangos sąrašas naudotas parengiant projekto dalį:

- 4MCAD 24 PRO
- OpenOffice

Gautos užduotys ir duomenys iš Užsakovo (vaizdo stebėjimo sistemos pagrindinės funkcijos):
Įrengti teritorijos Ąžuolų g. 3, Eišiškėse, teritorijos vaizdo stebėjimo sistemą su duomenų perdavimu per GSM/GPRS ryšį.

Vaizdo stebėjimo sistema:
Vaizdo stebėjimo sistemos funkcijos yra stebėti:

- Parko Ąžuolų g. 3, Eišiškėse teritoriją.
- Papludimio teritoriją.

Projekte numatytos DOME tipo vaizdo stebėjimo kameros.

Projektinių sprendinių techniniai rodikliai (STR 1.04.04:2017):
Projekte numatomos 5 vaizdo kameros montuojamos ant apšvietimo atramų.

Projektinių sprendinių techniniai rodikliai

Rodiklis	**Kiekis**
Projektuojamų kamerų skaičius	5 vnt

Sistemos aprašymas:
Teritorijai Ąžuolų g. 3, Eišiškėse numatomas vaizdo stebėjimas.
Vaizdo stebėjimo sistemos IP duomenų perdavimo technologija veikiančios 360º Dome tipo vaizdo stebėjimo kameros. Vaizdo kameros montuojamos ant apšvietimo atramų 3,5m aukštyje, nurodytose vietose. Vaizdo kameros maitinamos per 12Vdc keitiklį.
Kameros ant atramų montuojamos panaudojant kronšteinus su apkabomis tvirtinimui prie atramos. Kabelio užvedimui atramoje gręžiama skylė, kuri pravedus kabelį turi būti užsandarinama.
Duomenų perdavimas numatomas per GSM/GPRS ryšį.
Vaizdo duomenys rašomi į SD kortelę

Elektros tiekimas kameroms numatytas projekto 25/07-TDP-E dalyje.
Visi sistemos kabeliai turi būti markiruojami.
Įrangą įžeminti pagal EĮĮBT reikalavimus.

Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo technikos taisyklių ir LR statybos techninių reglamentų reikalavimų.

VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINIMAS

Statybos projektas apima: geriamojo vandens tiekimą ir buitinių nuotekų tvarkymą projektuojamam tualetui.

Planuojama ūkinė veikla – vandens tiekimas, nuotekų tvarkymas.
Teritorija patenka į viešojo vandens tiekimo teritorijos ribas, todėl yra projektuojamas centraliozuotas vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas.
Buitinių nuotekų užterštumas neviršys įprastai buitinėms nuotekoms būdingų teršalų koncentracijų.
Planuojant pritaikyti Eišiškių tvenkinio ir parko teritoriją lankymui yra planuojama pastatyti vieną modulinį (konteinerinį) tualetą. Tualetas planuojamas pastatyti šalia stadiono, plane pažymėtas - Nr.3.
Tualetas gaminamas gamintojo, yra sukomplektuotas ir įrengtas. Projekte projektuojamas geriamojo vandens tiekimas ir buitinių nuotekų tvarkymas iš planuojamo pastatyti tualeto. Įvadai ir išvadas prijungiami pagal gamintojo nurodymus.

VANDENS TIEKIMAS
Geriamas vanduo į planuojamą konteinerinį tualetą bus prijungiamas pagal išduotas Vilniaus vandenys prisijungimo sąlygas 2025-08-06 Nr.PS25-2109.
Vandentiekio tinklai prijungiami prie Jono Pauliaus II g. esančių tinklų. Prijungimui, esamame šulinyje, keičiamas trišakis į keturšakį DN100x100 ir ant naujo tinklo, šalia esamo šulinio, projektuojamas d1500 mm skersmens šulinys, kuriame montuojama uždarymo įranga ir šalto vandens apskaitos mazgas.
Projektuojami vandentiekio tinklai polietileniniai iš PE100 medžiagos (atviram klojimui) slėgio klasė PN10, vamzdžiai sujungiami tik elektromovomis. Projektuojami d32 mm skersmens vamzdžiai.
Vandentiekio tinklo klojimo gylis turi būti 0,5 m žemiau įšalo gylio ir nemažiau kaip 1,8 m įgilintas. Pagrindas po vamzdžiais, klojamais atviru būdu – mažiausiai 10 cm sutankintas smėlio sluoksnis. Vamzdynus klojant uždaru būdu, pagrindas po jais nerengiamas, todėl vamzdžio sienelė turi turėti apsauginį sluoksnį.
Įrengiant vandentiekio vamzdyną žemiau pamato, reikia įkišti į dėklą ir apšiltinti.
Sumontavus visus vamzdynus, jie turi būti praplauti, dezinfekuoti ir išbandyti.
Statybos laikotarpiu vandens tiekimas nenumatomas.

NUOTEKŲ TVARKYMAS
Iš tualeto susidarysiančios buitinės nuotekos, savitakiniais tinklais bus prijungiamos pagal išduotas Vilniaus vandenys prisijungimo sąlygas 2025-08-06 Nr.PS25-2109.
Nuotekų tinklai prijungiami prie Jono Pauliaus II g. esančių savitakinių tinklų d200 mm. Pasijungiama į nuotekų šulinį.
Projektuojami buitinių nuotekų tinklai iš PVC medžiagos (atviram klojimui) slėgio klasė SN4. Projektuojamų vamzdynų diametrai: 110-160 mm.
Pagrindas po vamzdžiais, klojamais atviru būdu – mažiausiai 10 cm sutankintas smėlio sluoksnis.
Savitakiniame tinkle įrengiami apžiūrios šuliniai DN315 mm su ketiniais dangčiais.
Susidarysiančios paviršinės lietaus nuotekos, pagal reljefo ypatumus yra sprendžiamos tame pačiame sklype.

PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS:

Statybos darbų metų sugadinta veja turi būti atsodinta.

Transportas iki vartų atvažiuoja per esamą privažiavimą parkavimo aikštelėje. Gaisrinės technikos privažiuoja per esamą parkingą, aikštelės gale yra gaisrinės technikos apsisukimo aikštelė (12x12m). Gaisro gesinimui vanduo gali būti imamas iš sklype esančio vandens telkinio.

Iki statinio statybos statybos pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė-technikinė dokumentacija ir gautas statybai leidimas.
Rangovinė organizacija (bendrovė), parengtame darbų vykdymo (technologiniame) projekte gali dalinai koreguoti arba keisti statybos paruošimo ir organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darbų kokybei bei nepažeis darbų saugos reikalavimų.
Iki pagrindinių statybos darbų pradžios būtina atlikti paruošiamuosius darbus:
- pastatomos laikinos buitinės ir administracinės patalpos, įrengiamas priešgaisrinis postas;
- nutiesiami laikini inžineriniai tinklai (elektros tiekimo linija, vandentiekis - buities reikmėms):
a) laikina elektros linija pajungiama nuo esamų 0,4 kV elektros tinklų, prieš tai pasijungimą suderinus su elektros tinklus eksploatuojančia įmone;
b) laikinas vandentiekis statybos reikmėms ir buičiai - pasijungiama nuo esamų vandentiekio tinklų. Prisijungimą suderinti su vandens tinklus eksploatuojančia įmone.

Energetinių resursų sunaudojimo apskaitai įrengiami atitinkami apskaitos prietaisai.
Statybvietė aptveriama laikinąja vielos tinklo tvora.
Demontuojami esami metaliniai futbolo vartai, betoniniai vejos bortai, latakai ir kt. įrenginiai,
Pagrindiniai reikalavimai:
1) Jokiais būdais negalima išvežti ar sunaikinti augalinio sluoksnio. Jis kaupiamas saugioje vietoje ir pabaigus visus darbus panaudojamas gerbūvio darbams;
2) Visos cheminės medžiagos, dažai yra sandėliuojami tik tam skirtuose uždaruose sandėliuose taip, kad neišsipiltų ir neišbėgtų;

3) Visos atvežtos medžiagos laikomos tik tam skirtose vietose.
4) Visi, teritorijoje esantys medžiai, turi būti aptverti ir surišti, kad juos nesugadinti;
5) Baigus statybą, teritoriją reikia kruopščiai išvalyti nuo statybinių šiukšlių.
6) Baigus statybos darbus, turi būti atstatytos visos dangos, kurios buvo pažeistos ar sugadintos.

Darbovietės įrengimas statybvietėje:

Statybvietės aptvėrimas

Tveriama laikinąja vielos tinklo tvora.

Gamtos apsaugos priemonės

Pagrindiniai reikalavimai:

1) Jokiais būdais negalima išvežti ar sunaikinti augalinio sluoksnio. Jis kaupiamas saugioje vietoje ir pabaigus visus darbus panaudojamas gerbūvio darbams;

2) Visos cheminės medžiagos, dažai yra sandėliuojami tik tam skirtuose uždaruose sandėliuose taip, kad neišsipiltų ir neišbėgtų;

3) Visos atvežtos medžiagos laikomos tik tam skirtose vietose.
4) Visi, teritorijoje esantys medžiai, turi būti aptverti ir surišti, kad juos nesugadinti;
5) Baigus statybą, teritoriją reikia kruopščiai išvalyti nuo statybinių šiukšlių.
6) Baigus statybos darbus, turi būti atstatytos visos dangos, kurios buvo pažeistos ar sugadintos.

Darbų saugos ir priešgaisrinės priemonės

Ypatingą dėmesį reikia kreipti į tai, kad:

1) pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę;
2) duobės, tranšėjos, angos būtų aptvertos;
3) pavojingos zonos būtų pažymėtos gerai matomais įspėjamaisiais ženklais.
4) aikštelėje ir darbų vykdymo zonose būtų pažymėti praėjimai ir pravažiavimai;
5) žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų būtų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams-elektriniai mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti;
6) iki statybos pradžios turi būti sudarytas darbų vykdymo projektas.

Vykdant statybą, priešgaisrinės apsaugos klausimais vadovautis "Statybos ir montavimo darbų vykdymo priešgaisrinės apsaugos taisyklėmis".
Statybos aikštelėje turi būti skydas su inventoriumi: 2 kibirai; 2 kirviai; 2 laužtuvai; kopėtėlės; kablys; 0,5 m smėlio dėžė; 2 gesintuvai; 2 kastuvai.

Laikinųjų administracinių ir gamybinių patalpų įrengimas

Patalpų pavadinimas	**Skaičiavimo metodika**	**Plotas**
Statinio statybos vadovo ir darbų vadovų patalpos	Vienam žmogui	5 m^2
Drabužinės	Vienam žmogui	1,13 m^2
Prausyklos	Vienam žmogui	0,26 m^2
Drabužių ir avalynės džiovinimo patalpos	Vienam žmogui	0,2 m^2
Poilsio ir valgymo patalpos	Vienam žmogui	1 m^2
Patalpos sušilti	Vienam žmogui	0,1 m^2 (mažiausiai 8 m^2)
Dušinės	Atsižvelgiant į gamybos proceso sąlygas: viena dušinė 15 žmonių; viena dušinė 7 žmonėms; viena dušinė 5	Dušo kabina - 1,75 m^2 Persirengimo patalpa - 2,0 m^2
Tualetai	Vienas tualetas 30-čiai žmonių	Kabinos dydis 1,2 x 0,8 m

Saugus darbas konstrukcijas pakraunant, iškraunant ir laikant sandėliuose

Pakrovimo ir iškrovimo darbai paprastai atliekami mechanizuotai, vadovaujantis standartu ir atitinkamų transporto priemonių eksploatavimo taisyklėmis.
Aikštelė, kurioje vykdomi pakrovimo ir iškrovimo darbai, turi būti lygi (<5° nuolydžio). Krovinių kėlimo mechanizmai, įranga, konteineriai turi atitikti standartus ir technines sąlygas. Kroviniai prikabinami inventorinėmis pakabomis (stropais) arba specialiais įtaisais. Neleidžiama kabinti pastovumo neturinčius krovinius.
Sandėliuose medžiagos arba konstrukcijos turi būti laikomos taip, kad savaime nepasislinktų, nenusmuktų arba nenusiristų.
Medžiagų ir konstrukcijų laikymo sandėliuose būdas turi atitikti standartus arba technines sąlygas. Dulkines medžiagas reikia laikyti silosuose, bunkeriuose, dėžėse ir kitose uždarose talpose, nuodingas, degias ir sprogias medžiagas - hermetiškai uždarytuose induose. Rūgštis galima laikyti tik apipintuose stikliniuose buteliuose ir vėdinamose patalpose.

Medžiagų ir gaminių sandėliavimas

Visi įrankiai, dažai, vinys, individualios saugos priemonės ir pan. sandėliuojami uždaruose sandėliuose.

Kiti darbai ir bendrieji nurodymai:

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams:
Statybos rangovas ir subrangovai privalo atitikti Lietuvos Respublikos Statybos Įstatymo 15 straipsnio nustatytus reikalavimus bei turėti LR Aplinkos ministerijos išduotą atestatą, leidžianti vykdyti sutartyje numatytus darbus.

Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams:
Statybos bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovai ir specialistai turi turėti reikiamus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, atestatus, sertifikatus LR įstatyminės bazės nustatyta tvarka.
Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus bei savo sąskaita ištaisyti trūkumus kuriuos jie atras šių patikrinimų metu.
Rangovas privalo vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikštelė.
Atvežti į statybos aikštelę gaminiai sandėliuojami griežtai prisilaikant reikalavimų, kurie yra nurodyti tų tipinių gaminių brėžinių nuorodose, jei tai bus individualūs gaminiai.
Statybiniai gaminiai tiekėjų turi būti atvežami tam tikslui skirtomis autotransporto priemonėmis.
Visi atvežti į statybos aikštelę gaminiai turi atitikti techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams bei turėti gaminio pasą ar sertifikatą. Prie jo nurodomas gamyklos indeksas ir gaminio markė. Žymės prie gaminio turi būti padarytos nenuplaunamais dažais ir gerai matomos.
Priimant medžiagas ar surenkamas stambiagabaritines konstrukcijas, atvežtas į statybos aikštelę, reikia patikrinti ar elementų matmenys atitinka nurodytus pasuose, ar nepažeisti gaminiai, jų įdėtinės dalys ir fiksuojančios detalės bei montavimo kilpos, ar elementų kokybė atitinka reikalavimus.
Statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę apžiūrėti gaminį ir nustatyti jo atitikimą projekte nurodytam. Radus gamyklinius defektus, įtrūkimus, nudaužtus kampus, per didelį įlinkį, faktūros skirtumus ir kitus trūkumus, nurodytus tų gaminių techninėje dokumentacijoje, tokiegaminiai statyboje nenaudojami.
Visi statybos-montavimo ir kiti darbai turi būti atliekami prisilaikant projekto konstrukcinės, architektūrinės, inžinerinių tinklų ir kitų projekto dalių aiškinamųjų raštų (tekstinės dalies) nurodymų ir pastabų.

Visos surenkamos konstrukcijos bei kiti gaminiai ir medžiagos užkabinamos ir atkabinamos pagal technologiniame (darbų vykdymo) projekte pateiktas stropavimo schemas. Darbininkai dirba pagal pateiktą konstrukcijų montavimo schemą laikydamiesi visų saugumo reikalavimų ir montavimo technologijos, nurodytos darbų vykdymo technologinėse kortelėse (schemose).
Medžiagos, gaminiai, surenkamos konstrukcijos ir kitos priemonės sandėliuojamos tam skirtose vietose, pagal sandėliavimo schemas. Tarp rietuvų turi būti palikti ne mažesni kaip 1 m tarpai. Dirbant ant rietuvų, kurių aukštis didesnis kaip 1,5 m, būtina naudoti pristatomas kopėčias. Birios, smulkios, kitos apdailinės ar drėgmės bijančios medžiagos turi būti sandėliuojamos uždarose patalpose. Tam tikslui panaudojamas statybininkų vagonėlis.

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos pagal "Statybinių atliekų tvarkymo taisykles", patvirtintas aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. Įsakymu Nr. D1-637. Laikinam nekenksmingų statybinių atliekų sandėliavimui statybvietės plane yra numatyta laikina vieta.
Smulkus statybinis laužas kraunant jį ekskavatoriumi į autosavivartes, kad nedulkėtų, turi būti laistomas vandeniu.
Visos statybinės atliekos turi būti priduotos sertifikuotai statybinių atliekų tvarkymo įmonei.
Visos atliekos, atsiradusios griovimo darbų metu turi būti išvežtos pagal savo rūšis:

1) betonas - į betono smulkinimo punktą,

2) metalas - į metalo supirkimo punktą,
3) mediena - į medienos perdirbimo gamyklą.

Žemės darbai

Žemės darbai vykdomi pagal STR nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose lentelėse nurodytų kasamų duobių irtranšėjų šlaitų nuolydžių, priklausomai nuo iškasos gylio ir grunto. Kasamo piltinio grunto šlaito nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 45^0.

Darbams naudojamas 0,15 m^3 kaušo talpos ekskavatorius. Grunto sutankinimui naudoti pneumo volą ir rankinius plūktuvus.
Iškastas gruntas pakraunamas į savivarčius ir išvežamas į kitus objektus arba į sąvartą. Jei yra vietos, gruntas sandėliuojamas šalia tranšėjų. Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų inžinerinių tinklų draudžiama.
Žemės darbus tranšėjų susikirtimo vietose su esamais tinklais vykdyti rankiniu būdu, nepažeisti šių tinklų bei užtikrinti atitinkamų tarnybų atstovų dalyvavimą. Esamus tinklus susikirtimo vietose su kasama tranšėja laikinai pakabinti, išramstyti.
Pagal galimybes tranšėjas kasti paliekant apvažiavimus.
Iškasose pasirodžius atmosferiniam arba gruntiniam vandeniui, jis turi būti nedelsiant pašalintas vandens siurbliais atviru būdu ir nuvestas į esamą veikiančią lietaus nuotekų liniją.
Statybos metu išardytos esamos dangos turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Inžinerinių tinklų prijungimo vietas gatvėje apjungti vientisu viršutiniu asfaltbetonio dangos sluoksniu.
Statybines atliekas išveža ir utilizuoja įmonė, turinti atitinkamą leidimą bei licenziją. Su šia įmone sudaroma atitinkama sutartis. Šiukšlės autotransportu išvežamos į miesto sąvartyną.
Kraunamas į savivarčius statybvietės šiukšles laistyti vandeniu, kad nedulkėtų. Išvažiuojantį iš aikštelės autotransportą nuplauti.
Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą darudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti kitas, kenksmingas aplinkai medžiagas.

Darbo sauga:

Darbo saugos priemonės

Pastate esminiai darbų saugos sprendiniai turibūti numatyti statybos darbų technologijos (darbų vykdymo) projektuose ir pažymėti jų statybviečių planuose. Šiuose dokumentuose, atsižvelgiant į pastatų statybos poreikius, numatomos tokios darbų saugos priemonės:

- statybvietės aptvėrimas;
- montavimo mechanizmų pastatymo vieta;
- statybinių medžiagų ir konstrukcijų sandėliavimo vietos;
- laikinų buitinių, administracinių, higieninių-sanitarinių patalpų išdėstymas;
- darbo vietų organizavimas ir visų būtinų darbams vykdyti priemonių parinkimas (pastoliai, klotiniai, kopėčios, pavojingų darbo vietų aptvarai ir kt.). Jei darbo vietos įrengtos aukštai, būtina numatyti laikinąjį apsauginį aptvarą, apsauginių diržų ir lynų tvirtinimo vietas, priemones statybos darbuotojams užlipti;
- darbo saugos priemonių ir įrangos brėžiniai arba tipinių brėžinių sąrašas.

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis veikiančiais darbo saugos dokumentais.
Statinio statybos generalinis rangovas privalės paskirti statinio statybos ir sveikatos darbe koordinatorių, kuriam bus pavesta statybos metu vykdyti Darboviečių įrengimo statybvietėje nurodytas pareigas.
Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad:

- pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną;
- žmonių judėjimo vietose būtų aptvertos arba pažymėtos gerai matomais ženklais;
- pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos būtų gerai apšviestos;
- nebūtų žmonių po keliamomis konstrukcijomis ir zonose, kur konstrukcijos gali nukristi;
- darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis, aikštelėje būtų vaistinėlė su tvarsčiais, pirmosios pagalbos priemonėmis;
- prikabinimas bei pakėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga;
- statybos darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga, avalyne ir individualios apsaugos priemonėmis;
- visi elektriniai mechanizmai ir įrankiai būtų įžeminti;
- būtų paskirtas darbuotojas atsakingas už darbo saugos priemonių vykdymą;
- statybos aikštelėje prie buitinių pastatų, o taip pat pastate, kur vykdomi statybos darbai, gerai prieinamose vietose būtų įrengti priešgaisriniai postai (skydas su gesintuvu ir kitu priešgaisriniu inventoriumi).

Statybos vadovai, vykdytojai, meistrai bei kiti darbuotojai administruojantys statybą turi būti aprūpinti ryšio priemonėmis - mobiliaisiais telefonais. Taip užtikrinamas operatyvesnis ir efektyvesnis darbas, o atsitikus nelaimingam

įvykiui - operatyviau informuojami statybos vadovai specialiosios tarnybos.

Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingoje būklėje. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą neleistinas ir kategoriškai draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti kitas medžiagas kenksmingas aplinkai ir gamtai.
Statybos aikštelėje gerai prieinamoje vietoje būtina įrengti priešgaisrinį postą (skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi). Priešgaisriniai postai taip pat įrengiami ir statomo pastato kiekviename aukšte.

Asmeninės apsaugos priemonės

- Apsauginis šalmas.

Darbuotojai dirbantys statybvietėje ar asmenys ją lankantys turi būti aprūpinti statybiniais šalmais, atitinkančiais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus.

Kiekvienas šalmas turi būti gamintojo paženklintas:

- nurodytas šalmo tipas;
- šalmo dydis;
- pagaminimo metai ir ketvirtis;
- Europos standarto žymuo;
- CE žyma
- gamintojo pavadinimas arba identifikacijos ženklas.

- Darbo pirštinės.

Statybos darbuotojų darbo pirštinės turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas darbuotojas privalo dėvėti jo plaštakos dydį atitinkančias darbo pirštines.

- Darbo drabužiai.

Darbo drabužiai turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 340 reikalavimus.

- Profesinė avalynė.

Profesinė avalynė turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 346 reikalavimus.

- Asmeninių saugos priemonių naudojimas.

Visi dirbantieji aprūpinami plaštaką apsaugojančiomis pirštinėmis, batais su nepersmeigiamu padu apsaugine nosele. Žiemos metu papildomai išduodamos pašiltintos pirštinės, žieminė avalynė ir žieminė striukė.
Suvirintojai mūvi pirštines rankas apsaugančias nuo nudegimų. Dėvi apsauginę odinę prijuostę ir specialią aprangą iš sunkiai degios medžiagos. Avi specialius batus. Naudojasi specialiais apsauginiais skydeliais saugančias akis ir veidą.
Krovinių kėlimo rankomis darbai paskirstomi atsižvelgiant į krovinio svorį, darbo vietos pobūdį, darbuotojų fizines galimybes, jų amžių ir kitus veiksnius.
Siekiant kėlimo metu išvengti rizikos - kroviniai turi būti tinkamai įpakuoti ir kraunami tik tam parinktose bei parengtose vietose.

Darbo metu nuolat keliamų gaminių leidžiama masė kilogramais

Amžius (metais)	**Moterys**	**Vyrai**
15-17	10	15
18-39	15	25
Virš 40	10	20

- Pirmosios pagalbos medikamentų rinkinys.

Statybvietėje turi būti pirmosios medicininės pagalbos rinkinys, sukomplektuotas pagal Sveikatos apsaugos ministro 2003-07-11 įsakymo NR. V-450 1 priedą. Pirmosios medicininės pagalbos rinkinio sudėtis pateikta lentelėje.

Pirmosios medicininės pagalbos rinkinys

Eil. Nr.	Medicinos ir kitų pagalbos priemonių pavadinimas	Skaičius, vnt.	Paskirtis
1	Didelis sterilus tvarstis, 10x15 cm	2	
2	Karpomas pirmosios pagalbos pleistras, 10x6 cm	8	
3	Lipnus pleistras, 2,5x5 cm	10	Tvarsčiui pritvirtinti
4	Neaustinės medžiagos servetėlė, 20x5 cm	10	

5	Palaikomasis trikampio formos tvarstis	1	Pažeistai rankai parišti
6	Palaikomasis tvarstis, 6x4 cm	3	
7	Palaikomasis tvarstis, 8x4 cm	3	
8	Pirmosios pagalbos žirklės	1	
9	Pirmosios pagalbos pleistro juostelės	20	
10	Plastikinis maišelis, 30x40 cm	2	
11	Sterilus alkių tvarstis	2	
12	Sterilus nudegimų tvarstis, 40x40 cm	1	
13	Sterilus nudegimų tvarstis, 60x80 cm	1	
14	Sterilus žaizdų tvarstis, 10x10 cm	6	
15	Speciali antklodė ne mažesnė kaip 140x200 cm	1	Nukentėjusiam apkloti
16	Tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis, 4 m	1	
17	Vidutinio dydžio sterilus tvarstis, 8x10 cm	3	
18	Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės	4	
19	Amoniako 10% tirpalas, 50 ml	1	
20	Oktenidino dihidrochloridas (tirpalas), 250 ml	1	Žaizdoms dezinfekuoti
21	Natrio chlorido 0,9 % sterilus tirpalas, 200 ml	1	Akims ir žaizd. plauti
22	Pirmosios pagalbos teikimo atmintinė	1	
23	Rinkinio aprašas	1	Tvirtinamas ant dėžutės

Statybinės atliekos

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos pagal „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“, patvirtintas aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. Įsakymu Nr. D1-637.

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti saugomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

Statybinės šiukšlės metamos tam skirtose vietose specialiais latakais į šiukšlių konteinerius. Statybinis laužas turi būti išvežamas savivarčiais su uždangalu. Pakrautas statybinis laužas papildomai sulaistomas vandeniu, kad būtų sumažintas dulkių skleidimasis.

Medžiagos, kurios po to bus pakartotinai panaudotos, sukraunamos į lopšius, surūšiuojamos ir susandėliuojamos.

Pavojingos medžiagos turi būti identifikuojamos ir deklaruojamos. Saugomos ir vežamos jos turi būti supakuotos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai. Pakuotės ar konteineriai turi būti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esančios pavojingos atliekos negalėtų išsibarstyti ar kitaip patekti į aplinką. Visi saugomų ar vežamų pavojingų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinti tam tikra forma.

Vežant pavojingas atliekas, būtina turėti pavojingų atliekų lydraštį, kuris pridedamas kaip priedas prie krovinio važtaraščio, nurodyto krovinių vidaus vežimo kelių transportu taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1997 m. Rugpjūčio 8 d. Įsakymu Nr. 300.

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos, todėl iki darbų pradžios būtina sudaryti sutartį su statybines atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą.

Statytojas priduodamas statinį priėmimo komisijai, turi pateikti faktinius dokumentus apie susidariusių atliekų kiekius, rūšis bei jų tvarkymo vietas. Rangovas privalo visomis priemonėmis saugoti statybos teritoriją nuo užterštumo, nes už šiuos pažeidimus atsako pagal baudžiamosios, administracinės ir materialinės atsakomybės įstatymus. Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais ir projektu.

Statybinių atliekų orientaciniai kiekiai:

	Statybos metu susidariusios atliekos			**Atliekų saugojimas objekte**	**Numatomi atliekų tvarkymo būdai**
Technologinis procesas	**Pavadinimas**	**Kiekis, t**	**Pavojingumas**	**Laikymo sąlygos**	
	20 02 02 Gruntas ir akmenys	3000	Nepavojingos	Sandėliuojama vietoje	Perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo
	17 01 01 Betonas	5,0	Nepavojingos	Išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos statybvietėje	Perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo

Projektas ir jo sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. Projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto rengėjo pritarimą.

Pastabos:

1.Visos statybų metu sugadintos dangos turi būti atstatytos į ne prastesnę kaip pradinę padėtį.
2. Visos statybinės atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo s vadovaujantis atliekų tvarkymo įstatymais ir taisyklėmis.
3. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui.
4. Visi darbai, nenurodyti žiniaraščiuose, tačiau būtini atlikti, kad padaryti visus darbus pagal techninį Darbo projektą, kuriuos statybos rangovas galėjo ir turėjo numatyti, daromi statybos darbų rangovo sąskaita;
5. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
- Techninės specifikacijos;
- Aiškinamieji raštai;
- Brėžiniai
- Sąnaudų kiekių žiniaraščiai;
6. Visos projektuojamos sportinės dangos ir lauko įrenginiai (treniruokliai ir kt. Sporto įranga) turi atitikti LIETUVOS HIGIENOS NORMĄ HN 131:2023 „VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS IR PATALPOS. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ reikalavimus.
Žaidimų aikštelės įranga, smūgį silpninanti danga turi turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos ir dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų LST EN 1176-1:2008 [8.20], LST EN 1176-2:2008 [8.21], LST EN 1176-3:2008 [8.22], LST EN 1176-4:2008 [8.23], LST EN 1176-5:2008 [8.24], LST EN 1176-6:2008 [8.25], LST EN 1176-10:2008 [8.27], LST EN 1176-11:2014 [8.28], LST EN 1177:2008 [8.29] ar tapačių standartų reikalavimams bei surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba. Žaidimų aikštelės įranga, smūgį silpninanti danga turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas.
Prieš pradedant naudoti žaidimų aikšteles turi būti patikrinta (įvertinta) jos atitiktis Lietuvos standartų LST EN 1176-1:2008 [8.20], LST EN 1176-2:2008 [8.21], LST EN 1176-3:2008 [8.22], LST EN 1176-4:2008 [8.23], LST EN 1176-5:2008 [8.24], LST EN 1176-6:2008 [8.25], LST EN 1176- 10:2008 [8.27], LST EN 1176-11:2014 [8.28], LST EN 1177:2008 [8.29] reikalavimams. Patikrinimą (įvertinimą) turi atlikti įstaiga, akredituota Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 [8.30] atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga. Žaidimų aikštelės eksploatuotojas ar savininkas turi saugoti šios įstaigos išduotą kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą.

BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų:
Ši bendroji techninė specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją;
jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, vietinių nuostatų ar standartų atžvilgiu.

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams, statybos produktų tiekėjams: Rangovas ir subrangovai, bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovaai ir specialistai turi atitikti LR statybos įstatymo, STR 1.02.01:2017 „STATYBOS DALYVIŲ ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS“ keliamus kvalifikacinius reikalavimus;

Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka:
Statybiniai gaminiai, medžiagos:
LR Aplinkos ministerijos sprendimas buvo panaikinti visų Rusijoje ir Baltarusijoje gaminamų statybos produktų sertifikatus, todėl statybos metu negalima naudoti nesertifikuotų statybos medžiagų.
visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos reikalavimus;
visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;
- specifikacija;
- spalvos nuoroda;
- įrenginio pagaminimo data;

Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai:

- visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu;
- specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui.

Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas. Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.
Gaminių ir medžiagų pristatymas. Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais.
Pristatymo patikrinimas. Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui.
Saugojimas aikštelėje:

- gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų;
- statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama;

- medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita.

Vykdymas:

- Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą darbo jėgą.
- Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prašyti leidimo iš Užsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės.
- Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Bandymai ir pavyzdžiai:

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus:

- šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas,
- turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų,
- bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai.

Bandymai turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai:

- Rezultatai turi būti laikomi aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis.
- Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė.

Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai:

- Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui ir Konsultantui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti.
- Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo.
- Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje.
- Rangovas turi įrengti pavyzdžių kambarį statybos aikštelėje.

Ataskaitos. Visi klausimai, turintys įtakos darbams, turi būti aptarti prieš darbų pradžią. Darbo planai, įskaitant darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos priemones turi būti paruošti iš anksto, įregistruoti dokumentuose, jų turi būti laikomasi, jie turi būti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi būti atsiskaitoma pagal Rangovo pateiktą Užsakovui ir jo patvirtintą kokybės užtikrinimo sistemą.

Montavimo metodai ir darbo sąlygos:

- Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį.
- Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto.

Vėliau atliktini darbai. Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Aikštelėje kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas.

Naudojimas statybos metu. Jei iki darbų priėmimo bus naudojama kuri nors pastovi įranga, ji rūpestingai turi būti apsaugojama pagal instrukcijas. Be Užsakovo leidimo įrangos naudojimas yra neleidžiamas.

Tikrinimai ir pridavimas eksploatacijai:

Tikrinimai: Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Užsakovo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs tinkamas.

Rangovo pildoma dokumentacija. Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai.

Pridavimas eksploatacijai. Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius:

- Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas
- Gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms
- Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrengimams.
- Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje specifikacijoje pateikiamos kodavimo sistemos.

Darbų priėmimas:

- Rangovas organizuoja darbų priėmimą ir kviečia Užsakovą į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai.
- Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus.

Atsakomybės už defektus laikotarpis:

- Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Galutinis patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo priėmimo datos.
- Priėmimo metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija.
- Visi remonto darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo priežiūrai.
- Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų kontrakte.

Garantija:

- Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos);
- Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.
- Pataisytų ar pakeistų dalių garantija visada prasideda naujo remonto užbaigimo dieną.

Statybinių atliekų tvarkymas. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo (VIII-787) 31 straipsniu nustatyta tvarka.

Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į:

- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių medžiagų ir kt nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų dangų pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai;
- tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos – betono, keramikos, bituminės medžiagos), pristatomas į perdirbimo gamyklas;
- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis užteršta tara ir pakuotė), išvežamas į sąvartas.

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą.
Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas.

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas privalo:
vadovauti statinio projektuotojo sudarytai ir patvirtintai statinio projekto vykdymo priežiūros grupei (kai ši grupė atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą) ir jai atstovauti;
Sutartyje numatytu laiku ir tvarka lankytis statybvietėje ir spręsti su statinio projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus;
tikrinti, ar statinys statomas ir / ar griaunamas laikantis statinio projekto sprendinių, ir apie tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą;
organizuoti pastebėtų statinio projekto sprendinių klaidų taisymą;
į Statybos darbų žurnalą (Reglamento IV skyrius) surašyti atliktus statybos darbus, neatitinkančius statinio projekto sprendinių, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams ištaisyti;
reikalauti iš rangovo [3.1] (jei statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojo (užsakovo) (jei statyba vykdoma ūkio būdu) sustabdyti statinio statybą, įrašant šį reikalavimą į Statybos darbų žurnalą (Reglamento IV skyrius), ir raštu kreiptis į viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę priežiūrą [3.27], kai:
nustatyta, kad statytojas (užsakovas) arba rangovas pažeidė statinio projekto sprendinius, įgyvendinančius esminius statinio reikalavimus arba esminius statinio architektūros reikalavimus, pakeitė statinio projekte nurodytus statinio matmenis;
nustatyti normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų pažeidimai;
statomas statinys neatitinka statybą leidžiančiame dokumente [3.1] nurodytų pagrindinių statinio rodiklių (bent vieno iš jų, išskyrus atvejį, kai dėl nelaikančiųjų konstrukcijų keitimo pasikeičia statinio bendrasis plotas arba jo dalys) ir statinio naudojimo paskirties reikalavimų;
paaiškėja statinio projekto ar statybos klaidos, dėl kurių atsirado statinio ar gretimai esančių statinių avarijos grėsmė (nustatyta, kad statinys yra avarinės būklės), ar įvyko avarija;
tikrinti, ar surašyti paslėptų statinio konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų priėmimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo aktai.

Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas privalo:
Sutartyje numatytu laiku ir tvarka ar statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo nurodymu lankytis statybvietėje, spręsti su jo prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus, informuoti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą apie priimtus sprendimus;
tikrinti, ar statybos darbai atliekami pagal jo prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius ir apie tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą, pateikti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui savo išvadas dėl šios statinio dalies pripažinimo tinkama naudoti;

pasirašyti paslėptų statinio konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus (kai tokios pareigos numatytos Sutartyje);
drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, statybos gaminius, dirbinius) ir įrenginius, jei jie neatitinka statinio projekto dalies techninių specifikacijų, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, ir apie tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą (Reglamento IV skyrius);
suderinus su statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu, atlikti statinio projekto dalies sprendinių pakeitimus;
tikrinti, kaip vykdomi jo nurodymai ir reikalavimai. Jei jie nevykdomi, nedelsiant apie tai informuoti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą;
reikalauti iš rangovo [3.1] (jei statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojo (užsakovo) (jei statyba vykdoma ūkio būdu) sustabdyti statinio statybą [3.27], įrašant šį reikalavimą į Statybos darbų žurnalą (Reglamento IV skyrius) ir raštu pranešant statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui, kai:
nustatyta, kad statytojas (užsakovas) arba rangovas pažeidė statinio projekto dalies sprendinius, įgyvendinančius esminius statinių reikalavimus arba esminius statinio architektūros reikalavimus, ir pakeitė statinio projekte nurodytus statinio matmenis;
nustatyti normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų pažeidimai;
statomas statinys (statinio dalis) neatitinka statybą leidžiančiame dokumente [3.1] nurodytų pagrindinių statinio rodiklių (bent vieno iš jų, išskyrus atvejį, kai dėl nelaikančiųjų konstrukcijų keitimo pasikeičia statinio bendrasis plotas arba jo dalys) ir statinio naudojimo paskirties reikalavimų;
paaiškėja statinio projekto (dalies) ar statybos klaidos, dėl kurių atsirado statinio ar gretimai esančių statinių avarijos grėsmė (nustatyta, kad statinys yra avarinės būklės), ar įvyko avarija.

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas turi teisę:
patekti į statybvietę ir patikrinti, kaip įgyvendinami statinio projekto sprendiniai;
reikalauti, kad statinio statybos vadovas pateiktų atliktų statybos darbų, panaudotų statybos produktų ir įrenginių atitiktį patvirtinančius dokumentus, informaciją raštu apie šių produktų ir įrenginių paskirtį ir naudojimo ypatybes; įrašyti į Statybos darbų žurnalą (Reglamento IV skyrius) reikalavimus ir nurodymus dėl pastebėtų statybos produktų, įrenginių atitikties ir tinkamumo naudoti reikalavimų pažeidimų pašalinimo;
kreiptis į viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę priežiūrą [3.27], jei nevykdomi jo teisėti reikalavimai ir pažeidžiami statytojo (užsakovo) ir trečiųjų asmenų interesai.

Statinio techninė priežiūra:

1. Statybai privaloma bendroji (bendrųjų statybos darbų) techninė priežiūra ir specialioji statybos techninė priežiūra.
2. Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) techninę priežiūrą gali atlikti vienas statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas), turintis teisę eiti nesudėtingųjų statinių bendrąją techninę priežiūrą arba jo vadovaujama priežiūros grupė.
3. Specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą gali atlikti specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovai, turintys teisę eiti ypatingųjų sporto nesudėtingųjų statinių vandentiekio ir nuotekų šalinimo, elektrotechnikos ir silpnųjų srovių darbus arba jų vadovaujamos priežiūros grupės.
4. Statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėtis nustatoma sudarant techninės priežiūros sutartį STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“ VII skyriaus nustatyta tvarka.
5. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas samdomas ta pačia tvarka kaip ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas), kai jo kandidatūrai pritaria statinio statybos techninis prižiūrėtojas.
6. Statinio techninė priežiūra privalo būti statybvietėje pradedant kiekvieną naują statybos darbų technologinį procesą.

Pastabos:

1.Visos statybų metu sugadintos dangos turi būti atstatytos į ne prastesnę kaip pradinę padėtį.
2. Visos statybinės atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo s vadovaujantis atliekų tvarkymo įstatymais ir taisyklėmis.
3. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui.
4. Visi darbai, nenurodyti žiniaraščiuose, tačiau būtini atlikti, kad padaryti visus darbus pagal techninį Darbo projektą, kuriuos statybos rangovas galėjo ir turėjo numatyti, daromi statybos darbų rangovo sąskaita;
5. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:

- Techninės specifikacijos;
- Aiškinamieji raštai;
- Brėžiniai
- Sąnaudų kiekių žiniaraščiai;

6. Visos projektuojamos sportinės dangos ir lauko įrenginiai (treniruokliai ir kt. Sporto įranga) turi atitikti LIETUVOS HIGIENOS NORMĄ HN 131:2023 „VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS IR PATALPOS. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ reikalavimus.

Žaidimų aikštelės įranga, smūgį silpninanti danga turi turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos ir dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų LST EN 1176-1:2008 [8.20], LST EN 1176-2:2008 [8.21], LST EN 1176-3:2008 [8.22], LST EN 1176-4:2008 [8.23], LST EN 1176-5:2008 [8.24], LST EN 1176-6:2008 [8.25], LST EN 1176-10:2008 [8.27], LST EN 1176-11:2014 [8.28], LST EN 1177:2008 [8.29] ar tapačių standartų reikalavimams bei surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba. Žaidimų aikštelės įranga, smūgį silpninanti danga turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas.

Prieš pradedant naudoti žaidimų aikšteles turi būti patikrinta (įvertinta) jos atitiktis Lietuvos standartų LST EN 1176-1:2008 [8.20], LST EN 1176-2:2008 [8.21], LST EN 1176-3:2008 [8.22], LST EN 1176-4:2008 [8.23], LST EN 1176-5:2008 [8.24], LST EN 1176-6:2008 [8.25], LST EN 1176- 10:2008 [8.27], LST EN 1176-11:2014 [8.28], LST EN 1177:2008 [8.29] reikalavimams. Patikrinimą (įvertinimą) turi atlikti įstaiga, akredituota Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 [8.30] atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga. Žaidimų aikštelės eksploatuotojas ar savininkas turi saugoti šios įstaigos išduotą kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą.

SKLYPO SUTVARKYMO DALIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

BENDRIEJI NURODYMAI

Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte naudojamoms medžiagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai – LST, LST EN. Medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti šių standartų reikalavimus ir turėti ten nurodytus arba ne blogesnius techninius ir kokybės rodiklius. Esminiai techniniai statybos produktų rodikliai yra nurodomi aprašant atskirus darbus. Statybos metu, atsiradus nenumatytoms aplinkybėms. Keičiant techninio projekto sprendinius, būtina gauti techninio projekto autorių ir užsakovų pritarimą. Techninių specifikacijų reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybinių medžiagų gamintojams ir tiekėjams.

Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:

- techninės specifikacijos;
- aiškinamieji raštai;
- brėžiniai;
- sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

Specifikacijos turi būti skaitomos drauge su brėžiniais. Jei tarp specifikacijos ir brėžinių iškyla kokių nors skirtumų, pirmenybė teikiama specifikacijai. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus neatitikimus prieš nuspręsdamas dėl konkrečios specifikacijos ir/ ar atitinkamų brėžinių interpretacijos.

Jei dėl pakeitimų Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose šios specifikacijos ir/ ar brėžiniai tampa nesuderinami su galiojančių teisės aktų imperatyviais reikalavimais, Užsakovas, Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir/ ar papildyti atitinkamas specifikacijų nuostatas ar brėžinių dalis tokiu būdu, kad jos atitiktų galiojančių teisės aktų imperatyvius reikalavimus.

Tik įvykdžius techninėse specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami teritorijos sutvarkymui keliami esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, griežtai laikydamiesi produktų gamintojų instrukcijų. Darbai vykdomi turint tam leidimą, suderinus su statytoju jų eigą ir tvarką. Visos objekte naudojamos medžiagos privalo būti atvežamos firminėje pakuotėje, turėti LR sertifikatą, atitikties deklaraciją arba gaminio pasą.

Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, sutvarkyta teritorija turi būti tinkama eksploatacijai. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statybos darbų užbaigimui ir tinkamam statinių bei inžinerinių sistemų eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.

Užsakovas gali kviesti, bet kurio projekto rangos metu, nepriklausomą ekspertą prižiūrėti ir kontroliuoti pagrindų ir dangų įrengimo, nuokrypius, technologinius procesus ir darbo eiliškumą.

BENDRIEJI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS

Statinio statybos darbai vykdomi pagal:

Statinio parengtą Darbo projektą, taip pat pagal rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą;

Įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus;

Viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus;

Statybos įmonės patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotas statybos taisykles;

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio Techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus.

Darbus gali vykdyti atestuotos firmos apmokyti specialistai.

Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant statinių eksploatacijos, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas.
Darbų priežiūrą vykdo statybos Techninis prižiūrėtojas.
Projekte nėra numatomi sudėtingos konstrukcijos statiniai, todėl neprivalomas dalyvavimas projektuotojo vykdant atliekamus bandymus ir paslėptus darbus.
Rangos konkurso pasiūlymui turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrenginių technines charakteristikas, atitinkančias Techninių specifikacijų reikalavimus. Statybos metu nerekomenduojama keisti medžiagas, gaminius ar įrengimus kitais, negu pateikta rangos konkurso pasiūlymuose. Darant pakeitimus gaunamas raštiškas statytojo, techninio prižiūrėtojo ir konsultanto sutikimas.
Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, Jei tokių nėra – įvežamiems gaminiams turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietiniams - įmonės paruošti standartai.
Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, gaminiais bei įrengimais.
Gaminiai, medžiagos ir spalvos turi būti derinamos su projekto autoriumi ir parinkus konkretų gamintoją statybos metu.
Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, rekonstruotos, remontuotos teritorijos ir statinių dalys turi būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po rekonstrukcijos, remonto neturi pablogėti kitų statinio dalių ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios.

TS-01. PARUOŠIAMIEJI DARBAI
TS-02. DARBŲ SAUGA
TS-03. ŽEMĖS DARBAI
TS-04. PAGRINDŲ ĮRENGIMAS
TS-05. APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS
TS-06. ŽVYRO, SKALDOS PAGRINDAI
TS-07. ATSIJŲ, IŠLYGINAMOJO SLUOKSNIO (POSLUOKSNIO) ĮRENGIMAS
TS-08. BORTŲ ĮRENGIMAS
TS-09. DANGŲ ĮRENGIMAS
TS-10. VEJOS ĮRENGIMAS
TS-11. SEGMENTINĖS TVOROS ĮRENGIMAS
TS-12. LIEJAMOS GUMINĖS DANGOS ŽAIDIMŲ AIKŠTELEI ĮRENGIMAS

TS-01 PARUOŠIAMIEJI DARBAI

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius.
Prieš pardedant statybos darbus atliekami paruošiamieji darbai:
Išvaloma teritorija.
Visos teritorijos aptverti nenumatoma. Aptveriamos tik konkrečios darbų vykdymo vietos.
Demontuojamos visos nebenaudojamos požeminės komunikacijos, antžeminiai statiniai, įrenginiai, o tranšėjos užpilamos biriu, lengvai tankinamu gruntu.
Atliekamas dalinis žemės paviršiaus planiravimas.
Sena danga turi būti išardyta statybvietės ruošimo metu. Visas statybinis laužas yra išvežamas.
Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į rengiamus pagrindus.
Statybos aikštelėje, naujų kietų dangų įrengimo vietose, nuimamas dirvožemio sluoksnis.

TS-02 DARBŲ SAUGA

Dirbti žemės darbus požeminių komunikacijų (elektros kabelių, dujų ir kt.) zonoje leidžiama tik gavus paskyrą-leidimą ir šias komunikacijas eksploatuojančios įmonės raštišką leidimą. Taip pat draudžiama dirbti be nurodymo elektros perdavimo linijų apsauginėje zonoje. Prie leidimo turi būti pridedamas pasas (schema), sudarytas pagal darbo brėžinius, kuriame nurodytas komunikacijų išdėstymas ir įgilinimas.
Dirbti požeminių komunikacijų veikimo zonoje galima tik tiesiogiai vadovaujant darbų vadovui, o elektros kabelių ir veikiančio dujotiekio apsauginėje zonoje - tik gavus iš gavus iš atitinkamų institucijų atitinkamus leidimus.
Arti veikiančių komunikacijų leidžiama dirbti tik kastuvais. Kasti mechanizuotai ar naudoti smūginius įrankius (laužtuvus, kaplius, pleištus ir pneumatinius įrankius) draudžiama.
Dirbantiems arti dujotiekio reikia naudotis dujokaukėmis, jie privalo būti instruktuoti, kaip apsisaugoti pajutus dujų kvapą.
Kasant gruntą rankomis, darbininkai turi dirbti saugiam atstume (darbininkų darbo zonos neturi kirstis), kad neužgautų vienas kito naudojamais įrankiais.

Vykdant mechanizuotus žemės paruošimo ir statybos darbus reikia ypatingai stebėti tas darbų vietas, kur tikėtinos grunto nuošliaužos bei nuogriuvos. Pavojingos vietos turi būti atitvertos ir pažymėtos atitinkamais įspėjamais užrašais. Dirbti tokiose vietose leidžiama tik po kasdieninės darbų vadovo apžiūros.
Kelių tiesimo mašinas ir transporto priemones leidžiama pastatyti, jomis dirbti arba važiuoti šalia iškasų (duobių, tranšėjų, griovių ir kt.) su nesutvirtintais šlaitais tokiu atstumu, koks nurodytas statybos darbų technologijos projekte.
Netikėtai aptikus požeminių įrenginių, komunikacijų, sprogstamųjų medžiagų ir šaudmenų, apie kuriuos nebuvo nurodyta, žemės kasimo darbus reikia nedelsiant nutraukti ir pranešti darbų vadovui (teritoriją aptverti). Draudžiama palikti radinius be apsaugos. Darbus tęsti galima tik tada, kai pavojingi radiniai bus pašalinti, teritorija kruopščiai patikrinta ir gautas atitinkamų tarnybų leidimas.
Tankinant gruntą plūktuvais, sumontuotais ant savaeigių mechanizmų, reikia laikytis bendrųjų darbų saugos reikalavimų. Taip pat įrenginio eksploatavimo nurodymų (taisyklių).
Tankinat gruntą (savaeigiais, prikabinamais volais, pneumatinėmis vibravimo plokštėmis ar kt.), reikia laikytis šių reikalavimų:

- veikiant plokštei negalima vibruojančios dalies liesti rankomis. Darbo pertraukų metu bei pereinant darbininkams iš vienos darbo vietos į kitą, vibravimo plokštė turi būti išjungta;
- dirbant su kilnojamais vibruojančiais įrankiais, įrenginiais būtina dėvėti apsaugančias nuo vibracijos pirštines ir avalynę, darbo metu kas 50 min. daryti 5-10 min. pertraukas, kurių metu pasivaikščioti, pamankštinti rankas ir kojas, trumpinti darbo laiką;
- pneumatinio įrankio žarnas darbo metu tempti ir lenkti draudžiama. Neleistina, kad jos liestųsi su lynais, elektros kabeliais ir suvirinimo elektra įrankių laidais, kuriuose yra įtampa, taip pat su deguonies, acetileno ir kitų dujų žarnomis. Žarnos išdėstomos taip, kad per jas nevažinėtų transportas ir nevaikščiotų žmonės;
- pernešant, kilnojami pneumatiniai įrankiai, įrenginiai laikomi už rankenos; žarna turi būti suvyniota į žiedą. Draudžiama pernešti įrankį laikant už žarnos;
- tankinimo mašinai važiuojant kietu pagrindu, vibravimo plokštė turi būti išjungta;
- tankinant volais, atstumas tarp volų turi būti ne mažesnis kaip 2 m;
- tankinant gruntą nereversiniais volais, neturinčiais atbulinio vaizdo veidrodžių, draudžiama važiuoti atbuline eiga.

Naudojant darbui elektrinius vibratorius reikia laikytis saugaus darbo su elektriniais kilnojamais įrankiais taisyklių reikalavimų.
Dirbant su mechanizmais būtina laikytis darbų saugos reikalavimų ir įrenginių eksploatavimo taisyklių (nurodymų). Vykdant žemės darbus, vadovautis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

Saugos darbe reikalavimai dirbant su mechanizmais
Dirbti kelių tiesimo ir statybos mašinų (ekskavatorių, frezų, buldozerių, skreperių, greiderių, poliakalių, gręžimo, kėlimo, automobilių) mašinistu gali asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, turintis mašinisto (traktorininko, vairuotojo) pažymėjimą, leidžiantį dirbti su šio tipo mechanizmu, pasitikrinęs sveikatą, apmokytas ir instruktuotas.
Visi kelių tiesimo darbuose naudojami savaeigiai mechanizmai darbo metu turi būti su įjungtais oranžinės spalvos mirksinčiais švyturėliais.
Veikiančių mechanizmų darbo zonoje draudžiama būti pašaliniams asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su mechanizmų darbu.
Radus mechanizmų darbo zonoje didelių akmenų, kelmų ar kitų daiktų, būtina pašalinti kliūtį.
Elektros perdavimo linijų apsauginėje zonoje galima dirbti tik turint paskyrą-leidimą.
Darbo metu turi patikimai veikti visos apsaugos priemonės ir įtaisai (apsauginiai vožtuvai, avariniai jungikliai ir kt.). Visos judančios mašinos dalys turi būti uždengtos apsauginiais gaubtais.
Dirbant kelių statybos mašinomis draudžiama:

įlipti, išlipti iš mašinos jos eigos metu;
dirbti esant atdaroms kabinos durelėms;
dirbti su išjungtu švyturėliu;
dirbti krovinių kėlimo įrenginių veikimo zonoje;
kabinoje vežti žmones;
stovėti ant judančios mašinos laiptelio;
palikti veikiančią mašiną be priežiūros;
palikti neveikiančią mašiną nuokalnėje;
remontuoti esant įjungtam varikliui, kompresoriui ar esant oro slėgiui jungiamosiose žarnose.

Dangos pagrindo sluoksnių įrengimas
Darbo su bituminėmis medžiagomis vietoje turi būti tirpiklių (acetono, techninio spirito), švaraus vandens, vazelino, neutralaus muilo ir vatos atsargos, reikalingos nuplovimui, netyčia jiems patekus ant odos, bei apsauginiai akiniai, respiratoriai.
Kelio dangos tankinamos įvairių konstrukcijų volais. Darbui su volais vadovauja darbų vadovas.
Dirbant volu:

prieš pradėdamas darbą, mašinistas turi duoti signalą;
atstumas tarp dirbančių volų turi būti ne mažesnis kaip 5 m;
atstumas tarp prasilenkiančių volų– ne mažesnis kaip 1 m;
baigus darbą, apžiūrėtas ir nuvalytas volas pastatomas specialiai tam skirtoje vietoje.

Dangos sluoksnių įrengimas

Skaldos skirstytuvo darbui vadovauja paskirtas asmuo: arba darbuotojas, esantis ant skaldos skirstytuvo aikštelės, arba darbuotojas, esantis šalia skaldos skirstytuvo. Jo nurodymai privalomi visiems darbuotojams.

"Stop" signalas privalomas visiems, jį gali duoti bet kuris darbuotojas, pastebėjęs kliūtį, gedimą ar galimą avariją.

Paruošus paviršiaus apdorojimui kompleksą (autogudronatorių, skaldos skirstytuvą, tankinimo mechanizmą, savivartį), prieš pradėdamas važiuoti autogudronatoriaus vairuotojas privalo duoti garsinį signalą.

Maksimalus komplekso greitis neturi būti didesnis už techniniuose pasuose gamintojo nurodytą greitį.

Važiuojant kompleksui, darbuotojams draudžiama būti pavojingose zonose: tarp autogudronatoriaus ir skaldos skirstytuvo, tarp skaldos skirstytuvo ir savivarčio, tarp savivarčio ir tankinimo mechanizmo.

Savivarčio automobilio vairuotojas prie skaldos skirstytuvo grąžulo privažiuoja tik gavęs paskirto darbuotojo signalą.

Važiuodamas atbuline eiga prie skaldos skirstytuvo, vairuotojas turi įsitikinti, kad tarp savivarčio ir skaldos skirstytuvo nėra žmonių ir duoti signalą.

Išpurškiant autogudronatoriumi bitumines rišamąsias medžiagas ant dangos sluoksnių, būtina laikytis šių reikalavimų:

naudoti kvėpavimo apsaugos priemones;

pripildyti cisterną tik per filtrą, siurbliui dirbant mažais arba vidutiniais apsisukimais;

draudžiama pilti į cisterną karštą medžiagą, jeigu cisternoje yra vandens, tirpiklio ir pan.;

draudžiama skiesti rišamąją medžiagą cisternoje bei būti po pripildyta cisterna.

Degiklius uždegti galima tiktai fakelu, kurio rankenos ilgis 1,5-2,0 m. Degiklį uždegti ir reguliuoti tik būnant iš šono. Kurą paduoti pradžioje silpna srove, palaipsniui didinant ją iki normalios.

Patempti, atjungti surenkamą rankovę perpumpuojant aukštos temperatūros rišamąsias medžiagas leidžiama tik mūvint pirštinėmis.

Išpilant bitumą draudžiama būti arčiau kaip per 10 m nuo autogudronatoriaus skirstomųjų vamzdžių.

Važiuoti atbuline eiga savivarčiu automobiliu su skalda, kad užkrautų klotuvo arba smulkios skaldos skirstytuvo bunkerį, galima tik gavus klotuvo operatoriaus ar darbų vadovo signalą.

Dirbant klotuvui ar skirstytuvui darbininkams draudžiama būti mašinos bunkeryje arba savivarčio automobilio kėbule.

Draudžiama lipti į savivarčio automobilio kėbulą, sutrikus asfalto masės iškrovimui.

Užstrigusią automobilio kėbule masę leidžiama iškrauti tik su specialiais grandikliais ar kastuvais ne trumpesniais nei 2 m kotais, darbininkui stovint ant žemės.

Visi dirbantys su asfalto mase bei karštu bitumu turi dėvėti specialius apsauginius drabužius, termoizoliacines apsaugines pirštines, apsaugančią nuo karščio avalynę.

Darbininkai, pilantys komponentus į bitumo kaitinimo katilą, aprūpinami apsauginiais akiniais ir respiratoriais.

Emulsijos purkštuvo skirstymo įranga turi būti uždengta metaliniu dangčiu. Draudžiama atjungti purkštuvo žarną, esant spaudimui.

Visi dirbantys su bitumu turi būti supažindinti su priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimais ir atitinkamai instruktuoti.

Plėvelę sudarančios medžiagos gaminamos ir skirstomos tik dėvint kombinezonus, brezentines pirštines, apsauginius akinius ir dujokaukes. Drabužiai turi gerai užsisegti aplink kaklą, rankas ir kojas.

Transportuojant, gaminant ir saugant degias plėvelę sudarančias medžiagas reikia laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų.

Dirbant asfalto klotuvu:

prieš išskleidžiant bunkerį, nuleidžiant lyginimo plokštę ir prieš pradedant važiuoti, būtina garsiniu signalu įspėti aptarnaujančius darbininkus;

asfalto mišinį išpilti iš savivarčių į asfalto klotuvo bunkerį galima tik jam sustojus ir darbininkams pasitraukus į nepavojingą zoną. Užpakalinis savivarčio bortas atidaromas specialiais kabliais;

kelio darbininkas privalo stovėti ne arčiau kaip 1 m nuo asfalto klotuvo bunkerio, kad karštas asfalto mišinys nenudegintų;

kai asfaltas iš savivarčio kėbulo pilamas į klotuvo bunkerį, klotuvo mašinistas privalo žiūrėti, kad vairuotojas išpiltų asfaltą į bunkerį pagal klotuvo gamintojo instrukciją;

draudžiama asfalto klotuvo bunkerio šonus valyti jam judant. Išvertus mišinį, savivarčio kėbulą leidžiama valyti tik stovint ant žemės, su kastuvu, kurio kotas ne trumpesnis kaip 2 m. Draudžiama pasilipti ant savivarčio kėbulo jį valant;

kai asfaltas iš klotuvo bunkerio imamas semtuvais, darbininkas prie klotuvo turi prieiti iš šono;

klotuvo darbo aikštelės, laipteliai turi būti švarūs ir neslidūs. Stebėti, kad nebūtų tepalo, asfalto, šiukšlių;

volai neturi priartėti prie klotuvo arčiau kaip per 5 m;

keliant klotuvą ant tralo, krano kabliai kabinami specialiose vietose, nurodytose klotuvo eksploatavimo instrukcijoje. Reguliuoti keliamo klotuvo judėjimą galima virvių pagalba, draudžiama tai daryti rankomis;

keliant klotuvą ant tralo, draudžiama stovėti tarp tralo, krano ir keliamo klotuvo;

užvažiuojant klotuvu ant tralo, trapo nuolydis neturi viršyti klotuvo pase nurodytų dydžių.

Draudžiama lyginti asfaltą priešais judantį volą.

Dirbant kelio freza:

mašinistas turi matyti signalizuotoją ir atpažinti rankomis rodomus signalus, o signalizuotojas juos rodyti sutartiniais rankų gestais;

prieš pradėdamas dirbti mašinistas turi įsitikinti, ar kelio frezos darbo zonoje nėra žmonių;

darbus reikia tuoj pat nutraukti, jeigu kelio frezos darbo zonoje yra žmonių ir signalizuojant jie nepasitraukia.

TS-03. ŽEMĖS DARBAI

Bendrieji žemės darbų vykdymo reikalavimai

Pagrindines žemės darbų apimtis sudarys paviršiaus planiravimas, tranšėjų inžineriniams tinklams kasimas ir sodinamiems augalams kasimas.

Rangovas atsakingas už žemės darbų leidimo gavimą. Prieš pradedant žemės darbus, būtina iškviesti darbo zonoje atsiduriančių tinklų atstovus. Statybos darbų metu reikia numatyti apsaugą, kad nebūtų pažeisti esami vamzdžiai, kabeliai, laidai ar įranga, esanti statybos zonoje ir jos aplinkoje.

Išardomų dangų laužas utilizuojamas kaip nurodyta Techninio projekto Bendrojoje dalyje.

Paviršiaus planiravimas

Sklypo paviršiaus planiravimo darbai vykdomi pagal Sklypo plano dalies Aukščių planą**.** Numatyta sklypo paviršių išlyginti, užkasant duobes, išreiškiant esamus iškylimus Šlaitų aukščiai esami, nekeičiami. Planiravimo darbams panaudojamas esamas gruntas.

Grunto kasimas

Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir Rangovo pateiktus skaičiavimus, suderinus su statybos Techniniu prižiūrėtoju. Kasant duobes, turi būti numatytos techninės priemonės greta esančių statinių, medžiams pastovumui išsaugoti. Grunto tinkamumas nustatomas tyrimais. Rangovas turi pateikti Užsakovui tinkamumo bandymais nustatytus tyrimo rezultatus. Bet kuris paviršinis gruntas ir iškasta medžiaga, kuri netinkama užpylimui statybos aikštelėje, turi būti utilizuojama. Užterštas gruntas pašalinamas gamtai nepavojingu būdu, pagal galiojančias gamtosaugines taisykles. Prieš pradedant šalinti užterštas atliekas ar užterštą neleistinos koncentracijos teršalais gruntą, būtina suderinti su atitinkamomis žinybomis pašalinimo arba nukenksminimo planą.

Rangovas gali panaudoti iškastą tinkamą gruntą užpylimo darbams, tik ne po važiuojamomis dangomis.

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos ženklus, kitus įrenginius bei priešgaisrinius kelius.

Grunto tankinimas, grunto užpylimas

Gruntas tankinamas po visomis naujai įrengiamomis kietomis dangomis. Grunto sutankinimas tikrinamas pagal LST 1360.2:2014.Reikalingas pasiekti deformacijos modulį po naujai įrengiamomis kietosiomis dangomis:

- Ev2 > 45 Mpa*;

Jeigu tankinant esamo grunto po projektuojamais pasluoksniais nepavyksta pasiekti deformacijos modulio Ev2 > 45 Mpa, privaloma taikyti:

- **grunto po įrengiamomis dangomis pagerinimas arba sustiprinimas;**
- **nesurištųjų pagrindo sluoksnių storio padidinimas;**
- **grunto po įrengiamomis dangomis pakeitimas.**

Vadovautis “Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės” ĮT ŽS 17.

Grunto užpylimo negalima pradėti tol, kol konstrukcijų, kurios turės būti užpiltos, nepatikrins Techninis prižiūrėtojas ir nepadarys atitinkamų įrašų dengiamų darbų aktuose. Vienu kartu užpilamo grunto sluoksnio storį reikia pasirinkti tokį, kad būtų patenkinti tankinimo reikalavimai, atsižvelgiant į tankinamą medžiagą ir tankinimo įrangą. Bendru atveju tankinamo grunto sluoksnis neturi būti >500 mm. Supiltas gruntas, tarnaujantis kaip pagrindas po dangomis sutankinamas volu. Sutankinimo rodiklis 95-97% (dangoms).

Užpiltame grunte negali būti ledo, sniego ar sušalusio grunto gabalų. Atlikus sutankinto grunto lauko laboratorinius bandymus ir pateikus juos statybos Techniniam prižiūrėtojui surašomi dengtų darbų aktai.

Žemės darbų vykdymo kontrolė

Žemės darbų vykdymo kontrolė atliekama ir dengtų darbų aktai žemės darbams surašomi pagal „Leistini statybos ir montavimo darbų nuokrypiai” nurodymus. Jei vykdant žemės darbus pastebimi kokie nors nukrypimai, kurie galėtų pakenkti statybai, Rangovas turi nedelsdamas apie tokius nukrypimus pranešti Užsakovui.

Iškasų apsauga nuo liūčių

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens. Rangovas privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

Iškasos dugno apsauga

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant pagrindą, turi būti išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su ypatingu dėmesiu. Iškasos dugnas, jos grioviai turi būti įrengti ir išlyginti pagal projektinius nuolydžius bei prižiūrimi.

Iškastų medžiagų laikymas ir priežiūra

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos projekte arba jas nurodo Inžinierius, atsižvelgiant į iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia karjerų, iškasų ir tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos metalo tinklo tvora.

Pylimų supylimas

Pylimų supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisykles ĮT ŽS 17 VIII skyriaus reikalavimus.

Natūralieji ir supiltiniai gruntai turi būti sutankinami, kad atitiktų šios lentelės reikalavimus.

Sutankinimo rodiklio D_{Pr} verčių 10 % mažiausio kvantilio[1)], ir oro porų n_a kiekio verčių 10 % didžiausio kvantilio[2)] reikalavimai

Eil. Nr.	Žemės sankasos dalis	Gruntų grupės	D_{Pr}, %	n_a, %
1.	Viršutinė dalis iki 1,0 m gylio pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose	ŽG, ŽP, ŽB, SB, SG, SP ŽD, ŽM, SD, SM	100	
2.	Apatinė pylimo dalis nuo 1,0 m gylio iki pylimo pado	ŽG, ŽP, ŽB SB, SG, SP ŽD, ŽM, SD, SM	98	
3.	Viršutinė dalis iki pylimo pado pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose	$ŽD_o$, $ŽM_o$, SD_o, SM_o, D[*)], M[*)], OK[3)]	97,0	12[4)]

[*)] Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331

[)] Mažiausias kvantilis yra mažiausias leistinas kvantilis, už kurį mažesnės charakteristikos (pavyzdžiui, sutankinimo rodiklio) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje.

[2)]Didžiausias kvantilis yra didžiausias leistinas kvantilis, už kurį didesnės charakteristikos (pavyzdžiui, oro porų kiekis) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje.

[3)]Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.

[4)]Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius įvairiagrūdžius ir smulkiagrūdžius gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % didžiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavimą.

Sutankinimo reikalavimai, užpilant pamatų duobes ir tranšėjas, triukšmo slopinimo pylimų sutankinimo reikalavimai – nurodyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėse ĮT ŽS 17.
Žemės darbai grunto rezervuose ir sąvartose turi būti atliekami pagal Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisykles ĮT ŽS 17 .

Leistinieji nuokrypiai

Žemės sankasos nuokrypiai ir kontrolė

Kontroliuojami dydžiai	Leistinųjų nuokrypių arba dydžių reikšmės	Kontrolinių bandymų apimtys
1. Žemės sankasa		
1.1. Aukščiai	± 5 cm	pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre
1.2. Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos)	± 10 cm	pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre
1.3. Skersiniai nuolydžiai	± 0,5 % (absoliut.)	pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre
1.4. Šlaitų nuolydžiai	± 10 % (sant.)	pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre
1.5. Pylimo pado plotis	± 20 cm	pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre
1.6. Bermos plotis	± 20 cm	pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre
1.7. Augalinio sluoksnio storis	± 20 %, tačiau ne mažesnis kaip 6 cm	pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre
1.8. Sutankinimo rodiklis D_{Pr} [1)]	100 %; 97 %, kai h ≤ 0,5 m 98 %; 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m (žr. ĮT ŽS 17 2 lentelę)	ne mažiau kaip trys pavyzdžiai kiekvieniems 7000–9000 m², platinant žemės sankasą, – kiekvieniems 4000 m²;
1.9. Deformacijos modulis E_{V2}	≥ 45 MPa (45 MN/m²) (kai rengiamos *SV, I–III* klasių dangų konstrukcijos)	ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre; platinant žemės sankasą – ne mažiau kaip trys matavimai kiekvieniems 4000 m²
[1)] kai sutankinimo kokybės įvertinimui naudojami netiesioginiai bandymo metodai, galima vadovautis 7 lentelės nurodymais ĮT ŽS 17		

Priimant atliktus žemės sankasos įrengimo darbus, reikia prisilaikyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėse ĮT ŽS 17 išdėstytų reikalavimų.

TS-04 PAGRINDŲ ĮRENGIMAS

Bendrieji nurodymai

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai" (toliau KTR 1.01:2008), TRA SBR 19 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas" (toliau TRA SBR 19), ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės" ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

Įrengiant pagrindus sporto aikštelėms kiekvienas sluoksnis turi būti priimtas atskirai ir perduotas Viršutinio sluoksnio rangovui, kuris turi priimti arba nepriimti apatinę konstrukciją, prieš pradedant darbus.

Užsakovas gali kviesti, bet kurio projekto rangos metu, nepriklausomą ekspertą prižiūrėti ir kontroliuoti pagrindų ir dangų įrengimo, nuokrypius, technologinius procesus ir darbo eiliškumą.

TS-05 APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS

Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksniai

Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami, prisilaikant ĮT SBR 19 reikalavimų.

Pagrindo sluoksnių įrengimui galioja ĮT SBR 19 reikalavimai.

Po sluoksnio įrengimo turi būti atliktas patikrinimas. Sluoksnio įrengimas gali būti priimtas tik kai atitiks keliamus reikalavimus.

AŠAS sluoksnio viršutinėje 20 cm dalyje naudojamų nesurištųjų mišinių granuliometrinė sudėtis turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 reikalavimus. AŠAS ir ŠNS naudojamų gruntų granuliometrinė sudėtis turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 reikalavimus.

Nesurištieji mišiniai ir gruntai turi būti taip tolygiai paskleidžiami, kad jie neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis (neįvyktų segregacija).

Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesurištasis mišinys ar gruntas turi būti tinkamo drėgnio, visame plote tolygiai paskleidžiamas ir vienodai sutankinamas.

Kiekvienas sluoksnis be rišiklių turi būti taip įrengtas, kad jo kokybę nusakančios savybės kiek galima būtų visur vienodos ir tenkintų sluoksniui keliamus reikalavimus.

Įrengiant sluoksnį, turi būti nuosekliai atliekami šiam darbui priklausantys procesai. Be to, darbams atlikti turi būti naudojamas reikalingų mechanizmų kiekis ir derinys.

Granuliometrinei sudėčiai ir smulkiųjų dalelių kiekiui taikomi šie reikalavimai: (ĮT SBR 19)

įrengto ir sutankinto AŠAS viršutinės 20 cm storio dalies nesurištajam mišiniui galioja taisyklių 2 priede pateiktos granuliometrinės sudėties ribinės vertės, o gruntui – techninių reikalavimų apraše TRA SBR 19 nurodyti reikalavimai dalelių, prabyrančių pro 2 mm akučių sietą, kiekiui ir dalelių, didesnių kaip 63 mm, kiekiui;

įrengto ir sutankinto AŠAS apatinės dalies ir ŠNS nesurištajam mišiniui galioja techninių reikalavimų apraše TRA SBR 19nurodyti reikalavimai stambesniųjų dalelių kiekiui, tačiau nesurištojo mišinio dalelių, prabyrančių pro sietą, kurio akutės dydis *D*, kiekis gali viršyti 99 masės % (žr. 2 priedą);

įrengto ir sutankinto AŠAS apatinės dalies ir ŠNS gruntui – techninių reikalavimų apraše TRA SBR 19 [6.9] nurodyti reikalavimai dalelių, didesnių kaip 63 mm, kiekiui;

smulkiųjų dalelių <0,063 mm kiekis įrengtame ir sutankintame AŠAS ir ŠNS sluoksnyje turi būti ne didesnis kaip 7 masės %;

jeigu gruntinis vanduo gali pakilti iki žemės sankasos viršaus, tai įrengtoje ir sutankintoje AŠAS apatinėje dalyje ir ŠNS smulkiųjų dalelių <0,063 mm kiekis turi būti ne didesnis kaip 5 masės %.

Jeigu įrengto ir sutankinto AŠAS ir ŠNS nesurištojo mišinio dalelių, prabyrančių pro sietą, kurio akutės dydis *1,4 D,* kiekis nustatytas ≥ 99 masės %, tačiau ≤ 100 masės %, tai nėra laikoma defektu.

Įrengto ir sutankinto AŠAS apatinės dalies ir ŠNS pralaidumo vandeniui koeficientas k_{10} turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 reikalavimus, atsižvelgiant į sutankinimo rodiklio D_{Pr} reikalavimus nurodytus 1 lentelėje. Jeigu smulkiųjų dalelių < 0,063 mm kiekis įrengtame sluoksnyje yra ne didesnis kaip 3 masės %, tai pralaidumo vandeniui koeficiento k_{10} nustatyti nereikia.

Sutankinimo rodikliui D_{Pr} ir deformacijos moduliui E_{V2} taikomi šie reikalavimai:

AŠAS ir ŠNS turi būti taip sutankinti, kad būtų pasiektas ne mažesnis kaip lentelėje nurodytas sutankinimo rodiklis DPr;

lentelė. Mažiausi nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų AŠAS ir ŠNS sluoksniams, sutankinimo rodiklio D_{Pr} reikalavimai

Sluoksnio pavadinimas	**Nesurištieji mišiniai ir gruntai pagal TRA SBR 19**	**Sutankinimo rodiklis D_{Pr}, %**	
		Dangų konstrukcijų klasės	
		DK 100–DK 0,3	**DK 0,1[1)]**
1. AŠAS viršutinė 20 cm storio dalis	0/5 užpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesurištieji mišiniai ir gruntai, kurių grupė ŽG ir ŽP	103	100
2. AŠAS apatinė dalis ir ŠNS	nuo 0/2 iki 0/5 užpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesurištieji mišiniai ir gruntai, kurių grupė ŽG, ŽP, ŽB, SG, SP ir SB	100	
[1)] taip pat taikoma mažo eismo intensyvumo supaprastintoms dangų konstrukcijoms ir pėsčiųjų ir dviračių takų dangų konstrukcijoms.			

AŠAS ir ŠNS sutankinimo rodiklis DPr gali būti įvertintas netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos modulių santykį EV2/EV1, nustatytą pagal standartą LST 1360-5 taikant statinio apkrovimo plokšte bandymą. Esant reikalaujamai sutankinimo rodiklio DPr ³ 103 % vertei, DK 100–DK 0,3 klasių dangų konstrukcijoms deformacijos modulių santykio EV2/EV1 vertė turi būti ≤ 2,2. Esant reikalaujamai sutankinimo rodiklio DPr ≥100 % vertei, DK 0,11) dangų konstrukcijoms deformacijos modulių santykio EV2/EV1 vertė turi būti ≤ 2,5. Didesnė kaip 2,2 arba 2,5 santykio EV2/EV1 vertė yra leistina, kai EV1 vertė sudaro ne mažiau kaip 0,6 reikalaujamos EV2 vertės;

Priklausomai nuo taikomos konkrečios dangos konstrukcijos pagal kelių projektavimo taisykles KPT SDK 19 AŠAS deformacijos modulio E_{V2} vertė DK 100–DK 1 klasės dangų konstrukcijų atveju turi būti ne mažesnė kaip 120 MPa;

priklausomai nuo taikomos konkrečios dangos konstrukcijos pagal kelių projektavimo taisykles KPT SDK 19 AŠAS deformacijos modulio E_{V2} vertė DK 0,3–DK 0,1 klasės ir mažo eismo intensyvumo kelių supaprastintų dangų konstrukcijų atveju turi būti ne mažesnė kaip 100 MPa;

ŠNS deformacijos modulio E_{V2} reikalavimai netaikomi.

Sluoksnio profilio padėtis. Sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai:

Aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm. Jei dėl AŠAS ir ŠNS sluoksnių pakloto didesnio storio sluoksnio viršaus aukštis yra didesnis kaip +2,0 cm už projekte (sutartyje) nurodytą aukštį, tai nėra laikoma defektu.

Skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau kaip ±0,5 % (absoliut).

Sluoksnio plotis. Kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodytų pločių daugiau kaip ±10,0 cm.

Sluoksnio lygumas. Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote turi būti ne didesnės kaip 30 mm.

Sluoksnio storis. Sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai:

įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm viršijančios projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma;

nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį.

Standartas LST EN 13285 apibrėžia nesurištuosius mišinius, kurių didžiausios dalelės dydis yra $D \geq 5$ mm. Užpildai 0/2, 0/4 ir 0/5 taip pat gali būti taikomi pagrindo sluoksniams be rišiklių įrengti ir jiems galioja šio skyriaus reikalavimai, kurie išdėstyti remiantis standarto LST EN 13285 principais.

Nesurištiesiems mišiniams ir gruntams galioja šie bendrieji reikalavimai:

ŠNS ir AŠAS apatinei daliai gali būti naudojami:

- užpildai – 0/2, 0/4 ir 0/5;
- nesurištieji mišiniai –0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
- gruntai pagal standartą LST 1331 – ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP.

AŠAS viršutinei 20 cm daliai gali būti naudojami:

- užpildai – 0/5;
- nesurištieji mišiniai – 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
- gruntai pagal standartą LST 1331 – ŽG ir ŽP.

TRA SBR 19 4priede aprašomu bandymu nustatoma nesurištojo mišinio dalelių <0,063 mm bendroji masė, kuri taikoma šių medžiagų atsparumui šaldymui ir atšildymui įvertinti.

Šis bandymas gali būti taikomas ir RC mišinio atsparumui šaldymui ir atšildymui nustatyti.

Pagal standartą LST EN 933-1 nustatytas smulkiųjų dalelių < 0,063 mm didžiausias kiekis nesurištuosiuose mišiniuose turi atitikti lentelėje pateiktus reikalavimus.

Pro 0,063 mm akučių sietą prabyrančių dalelių kiekis, masės %	**Kategorija *UF***
≤ 5	*UF* 5
≤ 3	*UF* 3*)
*) *UF* 3 kategorija reikalaujama, kai nustatyta, kad gruntinio vandens lygis gali pakilti iki žemės sankasos viršaus.	

Pagal standartą LST 1360.1 nustatytas smulkiųjų dalelių < 0,063 mm didžiausias kiekis gruntuose turi būti ≤ 5 masės %.

Pagal standartą LST EN 933-1 nustatytam mažiausiam smulkiųjų dalelių < 0,063 mm kiekiui nesurištuosiuose mišiniuose reikalavimai nėra keliami. (žr. lentelę)

Pro 0,063 mm akučių sietą prabyrančių dalelių kiekis, masės %	**Kategorija *UF***
Nėra reikalavimo	*UF NR*

Pagal standartą LST 1360.1 nustatytam mažiausiam smulkiųjų dalelių < 0,063 mm kiekiui gruntuose reikalavimai nėra keliami.

Granuliometrinė sudėtis

Pagal standartą LST EN 933-1 nustatyta nesurištųjų mišinių, naudojamų AŠAS viršutinei 20 cm storio daliai įrengti, granuliometrinė sudėtis turi atitikti lentelėje (TRA SBR 19 VIskyr. 2skirsn.) pateiktus reikalavimus, atitinkančius G_V kategoriją pagal standartą LST EN 13285. Nesurištųjų mišinių bei gruntų, naudojamų AŠAS apatinei daliai ir ŠNS įrengti, granuliometrinei sudėčiai reikalavimai nėra keliami.

Reikalavimai nesurištųjų mišinių granuliometrinei sudėčiai

Nesurištasis mišinys	**Pro sietą (mm) prabyrančių dalelių kiekis, masės %**									
	0,5	**1**	**2**	**4**	**5,6**	**8**	**11,2**	**16**	**22,4**	**31,5**
0/5	15-75	NR	47-87	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
0/8	NR	15–75	NR	47–87	NR	NR	NR	NR	NR	NR
0/11	NR	15–75	NR	NR	47–87	NR	NR	NR	NR	NR
0/16	NR	15–75	NR	NR	NR	47–87	NR	NR	NR	NR
0/22	NR	15–75	NR	NR	NR	NR	47–87	NR	NR	NR
0/32	NR	NR	15–75	NR	NR	NR	NR	47–87	NR	NR
0/45	NR	NR	15–75	NR	NR	NR	NR	NR	47–87	NR
0/56	NR	NR	NR	15–75	NR	NR	NR	NR	NR	47–87
0/63	NR	NR	NR	15–75	NR	NR	NR	NR	NR	47–87

Apatinio pagrindo sluoksnio deformacijos modulio reikšmė turi būti $EV_2 \geq 45$ MPa. Tinkamumo bandymais turi būti nustatytas mineralinių medžiagų drėgnis, kad įrengiant sluoksnį būtų galima pasiekti reikalaujamą sutankinimo rodiklį.

Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis tankinamas po visomis naujai įrengiamomis kietomis dangomis:

- Pėsčiųjų takams, žaidimų aikštelėms Ev2 > 100 Mpa;

TS-06 ŽVYRO, SKALDOS PAGRINDAI

Žvyro, skaldos sluoksnio pagrindai rengiami prisilaikant techninių reikalavimų aprašo "Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių" TRA SBR 19 bei taisyklių „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės" ĮT SBR 19, ir „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19.

Po sluoksnio įrengimo turi būti atliktas patikrinimas. Sluoksnio įrengimas gali būti priimtas tik kai atitiks keliamus reikalavimus.

SPS ir ŽPS įrengti naudojamiems nesurištiesiems mišiniams taikomi techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 reikalavimai.

SPS ir ŽPS, kurių projektinis storis 20 cm ir didesnis, naudojami 0/32, 0/45 arba 0/56 frakcijos nesurištieji mišiniai, o kurių projektinis storis 15 cm, naudojami 0/32 arba 0/45 frakcijos nesurištieji mišiniai.

SPS ir ŽPS turi būti taip įrengti ir sutankinti, kad jų laikomosios gebos ir sutankinimo savybės būtų kuo vienodesnės. Be to, nesurištieji mišiniai turi būti taip iškraunami ir paklojami, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis (neįvyktų segregacija). Laikinas nesurištųjų mišinių sandėliavimas darbų zonoje nerekomenduojamas. Nesurištasis mišinys turi būti optimalaus drėgnio, parinkto remiantis tinkamumo bandymu, kad mišinį klojant ir tankinant būtų pasiektas reikalaujamas sluoksnio sutankinimo rodiklis D_{Pr}.

Įrengiant pagrindo sluoksnį, nesurištąjį mišinį rekomenduojama kloti klotuvu arba greideriu, kurie turi įrengtą automatinę sluoksnio aukščio reguliavimą sistemą.

Atsižvelgiant į mažiausią klojamo sluoksnio storį, kuris turi būti ne plonesnis kaip sluoksnio medžiagos stambiausio grūdelio dydis $D \times 2{,}5$, ir priklausomai nuo klojimui ir tankinimui naudojamų mechanizmų, nesurištasis mišinys gali būti klojamas keliais sluoksniais.

SPS ir ŽPS sluoksniai turi būti taip įrengti, kad atitiktų ĮT SBR 19 VI skyriaus trečiojo skirsnio reikalavimus.

Granuliometrinei sudėčiai ir smulkiųjų dalelių kiekiui taikomi šie reikalavimai:

įrengto ir sutankinto SPS ir ŽPS nesurištajam mišiniui galioja ĮT SBR 19 taisyklių 3 priede pateiktos granuliometrinės sudėties ribinės vertės;

smulkiųjų dalelių < 0,063 mm kiekis įrengtame ir sutankintame SPS ir ŽPS turi būti ne didesnis kaip 7,0 masės %, o esant SPS po betono danga – 5,0 masės %.

Jeigu įrengto ir sutankinto SPS ir ŽPS nesurištojo mišinio dalelių, prabyrančių pro sietą, kurio akutės dydis *1,4 D,* kiekis nustatytas ≥ 99 masės %, tačiau ≤ 100 masės %, tai nėra laikoma defektu.

Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinis kiekis (tik SPS) turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus.

Dalelių atsparumas trupinimui turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus.

Dalelių atsparumas smūgiams turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 reikalavimus.

Sutankinimo rodikliui D_{Pr} ir deformacijos moduliui E_{V2} taikomi šie reikalavimai:

sutankinimo rodiklis D_{Pr} turi būti ≥ 103 %.

SPS ir ŽPS sluoksnio sutankinimo rodiklis D_{Pr} gali būti įvertintas netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos modulių santykį E_{V2}/E_{V1}, nustatytą pagal standartą LST 1360-5 taikant statinio apkrovimo plokšte bandymą. Esant reikalaujamai sutankinimo rodiklio $D_{Pr} \geq 103$ % vertei, deformacijos modulių santykio E_{V2}/E_{V1} vertė turi būti ≤ 2,2;

priklausomai nuo taikomos konkrečios dangos konstrukcijos pagal kelių projektavimo taisykles KPT SDK 19 SPS ir ŽPS deformacijos modulio E_{v2} vertė DK 0,3−DK 0,1 klasės ir mažo eismo intensyvumo kelių supaprastintų dangų konstrukcijų atveju turi būti ne mažesnė kaip 120 MPa;

priklausomai nuo taikomos konkrečios dangos konstrukcijos pagal kelių projektavimo taisykles KPT SDK 19 SPS ir ŽPS deformacijos modulio E_{v2} vertė pėsčiųjų ir dviračių takų dangų konstrukcijų atveju turi būti ne mažesnė kaip 120 MPa.

Skaldos sluoksnis tankinamas po visomis naujai įrengiamomis kietomis dangomis:

- Pėsčiųjų takams Ev2 > 120 Mpa;

Sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai:

aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm. Jei dėl AŠAS, ŠNS, SPS ir ŽPS sluoksnių pakloto didesnio storio sluoksnio viršaus aukštis yra didesnis kaip +2,0 cm už projekte (sutartyje) nurodytą aukštį, tai nėra laikoma defektu;

skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau kaip ±0,5 % (absoliut.).

Kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodytų pločių daugiau kaip ±10 cm.

Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 20 mm.

Sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai:

įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 1,0 cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm viršijančios projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma;

nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį ir nemažesne už leistiną storį. Užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi teisę patikrinti nustatytą sluoksnio

storį bet kuriose aikščių, tako, aikštelių ruožo dalyse. SPS (skaldos pagrindo sluoksnis) ir ŽPS (žvyro pagrindo sluoksnis) sluoksniai turi būti taip įrengti, kad atitiktų TRA SBR 19 VI skyriaus trečiojo skirsnio reikalavimus.

TS-07 ATSIJŲ, IŠLYGINAMOJO SLUOKSNIO (POSLUOKSNIO) ĮRENGIMAS

Atsijų, išlyginamojo posluoksnio pagrindai rengiami prisilaikant techninių reikalavimų aprašo "Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių" TRA SBR 19 bei taisyklių „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės" ĮT SBR 19, ir „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19.

Po sluoksnio įrengimo turi būti atliktas patikrinimas. Sluoksnio įrengimas gali būti priimtas tik kai atitiks keliamus reikalavimus.

DSBR (dangos sluoksnis be rišiklių) yra rengiamas ant SPS arba ŽPS. DSBR projektinis storis sporto aikštelėms turi būti ne mažesnis kaip 2 cm, pėsčiųjų ir dviračių takams ir užvažiuojamoms dangoms, kur turi būti ne mažesnis kaip 3 cm.

Sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai:

aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm. Jei dėl AŠAS, ŠNS, SPS, ŽPS ir DSBR sluoksnių pakloto didesnio storio sluoksnio viršaus aukštis yra didesnis kaip +2,0 cm už projekte (sutartyje) nurodytą aukštį, tai nėra laikoma defektu;

skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau kaip ±0,5 % (absoliut.).

Kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodytų pločių daugiau kaip ±5 cm.

Sluoksnio lygumui taikomi šie reikalavimai:

matuojant dangos sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 20 mm;

neturi būti nedidelių reguliariai atsikartojančių bangų ar panašių nelygumų.

Sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai:

įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 0,0 cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 1,5 cm viršijančios projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 1,5 cm storio suma;

nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 1,5 cm mažesnė už projekte (sutartyje) nurodytą storį.

Atsijų dangos žaidimų aikštelė projektuojama su natūraliais organiniais rišikliais.

TS-08 BORTŲ ĮRENGIMAS

Bendrieji nurodymai

Bortai įrengiami pagal Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodinių nurodymų (MN TRINKELĖS 14) ir Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklių (ĮT TRINKELĖS 14) reikalavimus. Reikalavimai gaminiams išdėstyti Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų apraše (TRA TRINKELĖS 14). Betoniniai bordiūrai turi atitikti standarto LST EN 1340 ir techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 XIV skyriaus reikalavimus.

Betoniniai bortai

Prieš klojant dangą, būsimos dangos kraštuose pastatomi bortai. Bortai turi tiksliai kartoti esamą dangos profilį. Vertikalūs laiptai tarp bordiūrų elementų nei plane, nei profilyje neleidžiami.

Projektuojami vejos juostos bortai montuojami iš tipinių elementų ant betoninio pagrindo. Lenkti pravažiavimo ir automobilių sustojimo vietų kontūrai įrengiami iš gamyklinio išpildymo lenktų kelio bortų. Kelio ir vejos bortai komplektuojami to paties tiekėjo, kaip ir grindinio trinkelės arba analogiški gaminiai, išlaikant tą pačią stilistiką ir kokybę.

Bordiūrai (apvadai) arba kraštų sutvirtinimai klojami ant 20 cm storio pamato su atspara. Naudojamo betono markė – C 20/25 ir stipresnis. Prieš įrengiant bortus lovio dugnas išplaniruojamas. Pamatas ir atspara turi būti tinkamai sutankinti. Bordiūrai (apvadai) ir atsparos klojami ant pamato betono mišinio, dar neprasidėjus jo rišimosi procesui.

Betono gaminiai turi atitikti galiojančius LST reikalavimus.

Vejos bortams keliami reikalavimai:

- atsparumo šalčiui 3D klasė (≤1,0kg/m2 po 28 ciklų); ,
- vandens įgeriamumas ≤ 6% 2B klasė;,
- atsparumas dilumas ≤ 20 4I klasė;
- Produkto matmenų nuokrypiai ilgis ± 1 % (≤ 10 mm), aukštis ir plotis ± 5 % (≤ 10 mm)
- stipris lenkiant ≥3,5 Mpa 1S klasė
- degumas A1

Bortai gaminami 1,0 m ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, bortai nupjaunami ar aptašomi.

Projekte numatomi betoniniai bortai:

- Vejos bordiūrai : 1000x200x80mm (natūralios spalvos);

- Kelio bordiūrai : 1000x300x150mm (natūralios spalvos);
- Įvažiavimo bordiūrai : 1000x220x150mm (natūralios spalvos);

Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs, ir, prieš pradedant klojimo darbus, Techninio prižiūrėtojo patikrinti ir aprobuoti.

Įrengiant kelio/vejos betoninius bortus, privaloma vadovautis LST EN 1340:2003.

TS-09 DANGŲ ĮRENGIMAS

Bendrieji nurodymai

Teritorijoje numatyta įrengti betono trinkelių, plytelių, gumos ir dirbtinos žolės dangas.
Įrengiant plytelių, trinkelių, gumos ir dirbtinos žolės dangos konstrukcijas vadovautis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis (KPT SDK 19), Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniais nurodymais (MN TRINKELĖS 14), Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklėmis (ĮT TRINKELĖS 14). Reikalavimai gaminiams išdėstyti Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų apraše (TRA TRINKELĖS 14).
Kietos dangos turi būti įrengtos pagal projekte nurodytą paviršiaus aukštį, skersinį ir išilginį nuolydį. Dangos viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ± 2,0 cm. Paklojus dangą, pėsčiųjų takai, aikštelės ir važiuojamoji dalis turi būti švarūs, lygūs ir atitikti projektuojamus nuolydžius. Grindinys turi būti įrengtas taip, kad nesusidarytų balos. Ant pėsčiųjų takų neturi likti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 10 mm nuo tako paviršiaus. Grotų, dangčių ir pan. kiaurymės negali būti platesnės kaip 15 mm. Ant sporto aikštynų paviršiaus negali likti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, galinčiu sukelti pavojų aikštyno naudotojui.
Visų dangų konstrukcijos pavaizduotos Sklypo plano dalies brėžiniuose.

TS-09.1 BENDRIEJI REIKALAVIMAI BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGŲ ĮRENGIMUI

Betoninės trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1338:2003 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1338:2003 galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasės yra mažiausi techniniai reikalavimai.
Betoninių trinkelių atsparumas dilinimui:

Klasė	Žymėjimas	Reikalavimai	
		Išmatuota pagal bandymo metodą, aprašytą standarto LST EN 1338 G priede	Alternatyviai išmatuota pagal bandymo metodą, aprašytą standarto LST EN 1338 H priede
4	I	≤ 20 mm	≤ 18000 mm3 /5000 mm2

Betoninių trinkelių, plytelių dangos konstrukcijos bei storiai nurodyti aiškinamajame rašte bei skersiniu profilių brėžiniuose, trinkelės, plytelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Betono trinkelės turi atitikti LST EN 1338:2003 keliamus reikalavimus.
Nesurištos ir surištos dangos turi būti įrengtos pagal projekte nurodytą paviršiaus aukštį, skersinį ir išilginį nuolydį. Dangos viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ± 2,0 cm. Paklojus dangą, pėsčiųjų takai ir važiuojamoji dalis turi būti švarūs, lygūs ir atitikti projektuojamus nuolydžius. Grindinys turi būti įrengtas taip, kad nesusidarytų balos. Ant pėsčiųjų takų neturi likti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 10 mm nuo tako paviršiaus. Grotų, dangčių ir pan. kiaurymės negali būti platesnės kaip 15 mm.
Visų dangų konstrukcijos pavaizduotos Sklypo plano dalies brėžiniuose. Visų gaminių parametrai ir spalvos nurodyti Sklypo plano dalies Dangų žiniaraštyje.

TS-09.2 BETONO TRINKELIŲ DANGA

Dangos konstrukcija parinkta pagal „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles“ KPT SDK 19, atsižvelgiant į 11 lentelę, Trinkelės numatomos projekte, kur bus vykdomas autotransporto judėjimas ir priešgaisrinės mašinos apsisukimo aiktelėję.
Betoninės trinkelės turi atitikti TRA trinkelės VIII skyriaus keliamus reikalavimus.
Teritorijoje projektuojamos betoninės trinkelės:

- betono trinkelės 200x100x80 mm;

Betono trinkelėms keliami reikalavimai:

- betono trinkelių spalva –pilka;
- stipris tempiant skėlimui - ≥3,5 Mpa;
- atsparumas dilumui – 4I;

- atsparumas šalčiui – 3D (≤1,0 kg/m2 po 28 ciklų);
- vandens įgėris – 2B (≤6%);
- Ardančioji apkrova - ≥250 N/mm;
- Atsparumas paslydimui/praslydimui – patenkinama
- Degumas – A1.

Įrengiant dangos konstrukciją, turi būti pasiektas žemės sankasos viršaus deformacijos modulis EV2 ≥ 45 MPa.
Dangos konstrukcija parodyta techninio projekto grafinėje dalyje. Siūlės tarp trinkelių, plytelių užpildomos tomis pačiomis atsijomis kaip ir išlyginamasis sluoksnis.
Betoninių trinkelių medžiagos, savybės, reikalavimai ir bandymo metodai, kurie yra nurodyti LST EN 1338:2003+AC:2006 "Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai" yra privalomi įrengiant betoninių trinkelių dangą.
Visos trinkelės turi būti taisyklingos, lygios, ir, prieš pradedant klojimo darbus, Techninio prižiūrėtojo patikrinti ir aprobuoti.




TS-09.3 ĮSPĖJAMOJO PAVIRŠIAUS DANGA

Projektuojama aplinka pritaikoma žmonėms su negalia, remiantis STATYBOS TECHNINIU REGLAMENTU STR 2.03.01:2019 STATINIŲ PRIEINAMUMAS. Ties nuovažomis šaligatvių, pėsčiųjų dangos viršaus altitudė turi būti nuženiminama iki nuovažos dangos viršaus altitudės arba gali skirtis ±0,5 cm.
Pėsčiųjų takuose, prieš lygio ar krypties pasikeitimus ir susikirtimų su gatvių važiuojamąja dalimi, bei kitomis kliūtimis vietose turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai. Pritaikytose trasose rekomenduojami tokio reljefo įspėjamieji paviršiai:

- ❖ Lygiagrečių juostelių (4 – 5 mm aukščio, 20 – 25 mm pločio, išdėstytų kas 40 – 60 mm) judėjimo krypčiai ar krypties pasikeitimui pažymėti;
- ❖ Apvalių kauburėlių (skersmuo 20 - 25 mm, aukštis 4 - 5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm) įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus ar važiuojamosios dalies ir pėsčiųjų takų susikirtimą.

Įspėjamasis paviršius turi būti lengvai valomas, jis neturėtų būti slidus, neapledėti, nepadarytas taip, kad už jo neužkliūtum ir paslystum. Įspėjamieji paviršiai neturėtų sukelti šviesos atspindžių, galinčių apakinti silpnaregius.
Teritorijoje projektuojamos betoninės reljefinės trinkelės:

- betono trinkelės 200x100x60mm;

Betono reljefinėms trinkelės keliami reikalavimai:

- betono trinkelių spalva –grafito arba geltonos spalvos;
- stipris tempiant skėlimui - ≥3,5 Mpa;
- atsparumas dilumui – 4I;
- atsparumas šalčiui – 3D (≤1,0 kg/m2 po 28 ciklų);
- vandens įgėris – 2B (≤6%);
- Ardančioji apkrova - ≥250 N/mm;
- Atsparumas paslydimui/praslydimui – patenkinama
- Degumas – A1.

Įrengiant dangos konstrukciją, turi būti pasiektas žemės sankasos viršaus deformacijos modulis EV2 ≥ 45 MPa.
Dangos konstrukcija parodyta techninio projekto grafinėje dalyje.
Siūlės tarp trinkelių užpildomos tomis pačiomis atsijomis kaip ir išlyginamasis sluoksnis.
Betoninių trinkelių medžiagos, savybės, reikalavimai ir bandymo metodai, kurie yra nurodyti LST EN 1338:2003+AC:2006 "Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai" yra privalomi įrengiant betoninių trinkelių dangą.
Visos trinkelės turi būti taisyklingos, lygios, ir, prieš pradedant klojimo darbus, Techninio prižiūrėtojo patikrinti ir aprobuoti.
Įspėjamųjų ir vedamųjų trinkelių rašto schemos nurodytos grafiniuose brėžiniuose.

TS-10. VEJOS ĮRENGIMAS

NAUJOS VEJOS UŽSĖJIMAS

Pagrindo paruošimas

Pagrindas - tai natūralus kultūrinis, arba dirbtinai paruoštas grunto sluoksnis ant kurio ruošiamasi sėti veją. Vieta vejai turi būti išvalyta nuo statybų likučių, šiukšlių, akmenų, pašalinti nereikalingi medžiai ir krūmai. Šiuos darbus geriausia atlikti rudenį prieš vejos sėjos sezona. Dirva turi būti suarta arba sukasta. Naujausių tyrimų duomenimis dirva turetų būti silpnai rūgšti (pH = 5,6 - 6,5). Lengvame smėlėtame grunte reikėtų iterpti nedidelį kiekį durpių ar komposto. Daugumos vejų (dekoratyvinės, poilsinės), viršutinis 8 - 10 cm sluoksnis turi būti tokio grūdėtumo: apie 85% sluoksnio dalelių skersmuo 0,02 - 1,0 mm, 7-10% sluoksnio smulkių, mažęsnių nei 0,02 mm dalelių ir 5-7% dulkių.

Sėja

Prieš sėjant reikia nustatyti :

- dirvos būseną prieš pat sėją;
- sėjos laiką;
- sėjos gylį;
- sėjos būdą;
- priežiūrą po sėjos.

Sėklos į dirvą beriamos praėjus keletui dienų po pagrindo įruošimo. Šis laikas reikalingas dirvai natūraliai susigūlėti. Sėjos laikas priklauso nuo dirvos temperatūros ir drėgnumo. Esant galimybei laistyti, veją galima sėti nuo ankstyvo pavasario iki vėlaus rudenio. Optimaliai geriausias periodas yra nuo balandžio vidurio iki gegužės pabaigos. Sėti galima rankiniu būdu - rankomis, arba profesionaliai - naudojant specialias sėjamąsias. Sėdami rankomis pasirinkite sausą, ne vėjuotą dieną. Siekiant tolygiai išberti sėklą, siūlome skirtą sėklos kiekį išdalinti atitinkamiems, pagal sėklos normą, dirvos kvadratams. Išbarstytą sėklą geriausia mulčiuoti nestoru durpžemio sluoksniu, arba nors privoluoti.

Sėjamas žolių mišinys:

raudonasis eraičinas (Festuca rubra L.) - 25%;
pievinė miglė (Poa Pratensis L.) - 65%,
paprastoji šunažolė (Dactylis Glomerata L.) -10%.
Pasėjus žolę, žemės paviršius dar kartą, voluojamas, palaistomas

Drėkinimas

Norint, kad veja gerai dygtų, o po to lygiai augtų, reikalinga numatyti dirbtinį drėkinimą. Tam netoli turėtų būti vandens telkinys ar rezervuaras. Spręsti, ar reikalingas dirbtinis drėkinimas reikėtų pirmiausia iš daugiamečių kritulių kiekio stebėjimų, ypatingai vegetacijos metu. Prieš beriant sėklas, visas dirvos sluoksnis turi būti drėgnas. Sėkloms dygstant drėkinama dažnai, bet negausiai, smulkia ("rūko") vandens srove. Reikėtų laistyti kas 2 - 3 dienas, apie 10 mm vandens per savaite. Vejai dygstant sausros metu reikia laistyti kiekvieną dieną. Geriausia veją laistyti ryte. Vėlesniu laiku, kai jau yra susidariusi tvirta velėna, stebėkite dirvos sluoksnį ir jeigu 2 - 3 cm dirvos sluoksnio yra sausas, tai yra tvirtas požymis to, kad reikia laistyti veją. Prisilietus prie žolės lapelių, jie linksta prie žemės ir neatsitiesia. Subrendusią veją laistykite retai, bet labai gausiai. Turi peršlapti visas maitinantis dirvos sluoksnis.

Tręšimas

Mineralinėmis trąšomis veją tręšti reikia sistemingai dėl to, kad dažnai pjaunama veja greitai jas sunaudoja. Reikalinga prisilaikyti NPK (natris, fosforas, kalis) santykio 6 : 2 : 4. Trąšas reikia paskleisti tolygiai. Dėl to, jeigu įmanoma, naudokite skystus tirpalus. Prisilaikykite tręšimo normų nurodytų lentelėje nr. 4. Mineralinėmis trašomis tręšiama visada veją nupjovus. Vėlai rudenį azotu tręšti veją venkite, kitaip susidaro palankios sąlygos vystytis ligai - snieginiam pelėsiui. Fosforas ir azotas naudojamas ir ruošiant dirvą sėjai.

Pjovimas

Pjovimo tikslas - gauti lygaus paviršiaus veją. Žolės aukštis turi atitinkti jos paskirtį. Pjaunama kruopščiai ir be sustojimų. Pirmą ir antrą kartą veją reikia pjauti, kai greičiausiai augantys ųgliai pasiekia 6 - 8 cm (dekoratyvinėms, parkinėms, golfo vejoms). Pirmus du kartus žolė pjaunama iki 4 - 5 cm. Žolę reikia pjauti nelyjant. Kitaip sunku susitvarkyti su nupjauta žole. Jeigu oro salygos nepalankios, geriau palaukti kelias dienas. Prieš žiemą nepalikite nepjautos vejos. Naudokite vejapjovę su aštriais peiliais ir su nupjautos žolės surinkimo krepšiu. Nupjautos žolės nepalikite vejoje. Dėmesio! Ypatingai dekoratyvia kilimine veja, turinčia savo sudėtyje didelį procentą smilgos agrostis Sp, dėl gausiai augancių vegetatyvinių požeminių ųgliu, tenka jau pirmaisiais metais intensyviai pjauti; pjovimo aukštis 1,5 - 2 cm, tik tokiu budu pavyks gauti aukštos kokybes "minkšta kilima".

Volavimas

Volavimo tikslas - sutankinti dirvą po žiemos periodo tam, kad neišlįstų šaknys į paviršių. Voluokite tada, kai dirva jau nėra labai drėgna ir dar neperdžiūvus. Rekomenduojama naudoti volą su išsikišimais, jo svorį parinkite pagal dirvos savybes. Apie tai ar tinka volo svoris spręskite iš to, kiek nusėda dirva pravažiavus volui; norma 10 - 15 cm. Dirva presuojama vieną kartą važiuodami išilgai lauko, kitą kartą - skersai. Negalima palikti volo ilgam laikui ant vejos vienoje vietoje. Voluojama paprastai pavasarį.

Aeracija

Aeracijos tikslas - intensyviai eksploatuojamų vejų paviršinio dirvos sluoksnio išpurenimas tam, kad žolių šaknys gautų daugiau oro. Aeruojant auga žolių šaknų masė, veja darosi elastingesnė, taip pat geriau regeneruoja. Aeracija atliekama volu turinčiu vamzdinius išsikišimus, kurių diametras 15 - 20 mm, o ilgis 8 - 10 cm, arba rankiniu aeratoriumi su tokiais pat išsikišimais. Aeracija atlikite vieną kartą metuose - geriausia rudenį. Darykite 180 - 200 skylučių į 1 m².

PAŽEISTOS VEJOS ATSTATYMAS

Įrengiant sėtines vejas būtina sunaikinti seną augaliją, pagerinti esamą armens sluoksnį, o jei jo nėra (po statybų) iš reikiamo substrato suformuoti armens sluoksnį, jį patręšti mineralinėmis trąšomis, kokybiškai išlyginti dirvos paviršių ir tolygiai pasėti reikiamą sėklų mišinį. Piktžolės ir kiti nenaudingi augalai sunaikinami herbicidais: dviskiltės žolės – banvelu (15–20 ml arui), starane (10–15 ml arui), visos žolės – roundapu (50 ml arui). Nurodytas herbicido kiekis skiedžiamas 25 l vandens. Panaudojus herbicidus vejų žolės sėjamos po 2–3 savaičių (jei nebuvo naikinta velėna).
Armens sluoksnis dekoratyviosioms vejoms suformuojamas ne mažesnis kaip 15–20 cm. Jei dirvos pH yra 5,5 ar rūgštesnė, dirvą būtina kalkinti. Esant pakankamam armens sluoksniui, jį būtina perkasti 8–10 cm gyliu, rūpestingai išrenkant šakniastiebines piktžoles, statybos atliekas. Lengvai vandenį praleidžiančiuose gruntuose (smėlio, skaldos, rupaus žvyro) klojamas 5–10 cm storio priemolio sluoksnis, kad sulaikytų paviršinę drėgmę. Sunkus molingas armens sluoksnis pagerinamas kompostinėmis durpėmis, kompostu, smėliu ir visa tai gerai išfrezuojama. Paviršiui išlyginti naudojamos įvairios techninės priemonės. Didesni plotai(didesni kaip 0,5 ha) niveliuojami, nustatant bazinių aukščių taškus ir tarp jų suformuojant plokštumas. Vejoms skirtuose žemės plotuose būtina suformuoti 0,5–0,6 proc. nuolydį vandeniui nubėgti. Prieš sėją vienam arui vejos reikia išberti 3–4 kg kompleksinių trąšų (N8 P20 K30) ir įterpti į dirvą akėčiomis (mažuose plotuose – grėbliu). 1 ha šarmingų sunkių molio ir priemolio dirvų reikia N – 4–5, P – 6–9, K – 4–6 kg/arui veiklios medžiagos trąšų, o silpnai šarmingoms ir lengvo priemolio dirvoms N – 2–3, P – 4–6, K – 3–4 kg/arui veiklios medžiagos. Dirva voluojama sunkiu (125-135 kg) volu 2–3 kartus. Negalima voluoti per daug drėgnos ir per daug sausos dirvos. Atsiradę nelygumai užberiami žeme. Jei žemė buvo paruošta iš rudens, ji voluojama vieną kartą, prieš tai ją išlyginus. Žolių sėjos laikas priklauso nuo dirvožemio paruošimo ir klimatinių sąlygų. Esant pakankamai drėgmės ar turint įrengtą laistymo sistemą, žolių sėklas galima sėti visą vegetacijos laikotarpį. Geriausia sėti pavasarį, antroje vasaros pusėje ir ankstyvą rudenį iki rugsėjo antros pusės (žolių sėklos sudygsta per 2–3 savaites).

Sėjamas žolių mišinys:
raudonasis eraičinas (Festuca rubra L.) - 25%;
pievinė miglė (Poa Pratensis L.) - 65%,
paprastoji šunažolė (Dactylis Glomerata L.) -10%.
Pasėjus žolę, žemės paviršius dar kartą, voluojamas, palaistomas

Sėjos darbai turi būti atliekami tokia tvarka:
1. dirva suvoluojama arba suspaudžiama;
2. mažuose plotuose sėklos tolygiai paskleidžiamos rankomis (pusė reikiamo sėklų kiekio išbarstoma išilgai sklypo, kita pusė skersai sklypą);
3. dideliuose sklypuose žolių sėklos sėjamos specialiomis sėjamosiomis;
4. siekiant, kad sėklos lengviau pasiskleistų, jos sumaišomos su smėliu ar sausa durpe;
5. pasėtos sėklos sekliai įterpiamos į dirvą: smilgų, miglių sėklos – 0,9–1,0 cm, raudonųjų ir avinių eraičinų – 1,0–1,5 cm, daugiamečių svidrių bei nendrinių eraičinų – 1,5–2,0 cm gyliu;
6. įterptos sėklos privoluojamos;
7. prieš sėjant šlaituose, juose turi būti tempiami tinklai šlaitams sutvirtinti.
8. Įrengtos vejos dirvožemio paviršius turi būti visą laiką drėgnas. Laistoma smulkialašiais ar rūką skleidžiančiais purkštukais. Išplautos vietos atsėjamos. Žolė pirmą kartą pjaunama, kai ji pasiekia 10–12 cm aukštį.

ESAMŲ VEJŲ GERINIMAS

1. lygiu paviršiumi gražiai susiformavusios natūralios pievelės gali būti paverstos pakankamai geros kokybės vejomis, pradėjus dažniau (ne mažiau kaip 3–4 kartus per vegetaciją) pjauti ir tręšti amonio salietra (po kiekvieno vejos nupjovimo), skiriant 10–15 g/m2;
2. į labai retą žolyną (kur varpinių žolių ūglių yra ne daugiau kaip 50 vnt./100 cm^2 ploto) pavasarį (kai dirvožemis pradžiūva), supurenus vejos paviršių, įsėjama varpinių žolių. Sėklos įterpiamos akėčiomis ar grėbliu, po to suvoluojama.


TS-11. SEGMENTINĖS TVOROS ĮRENGIMAS

Segmentinės tvoros susideda iš standžių 2,5 metro ilgio segmentų, pagamintų iš 4mm storio plieninės vielos, Segmento standumo briaunos ne mažiau kaip 2 vienam segmento aukščio metrui.

Jos numatomos cinkuotos karšto cinkavimo būdu ir dengtos RAL spalva PVC danga. Cinkuotos vielos akutės dydis turi būti apie 200x50mm, vielos skersmuo – 4mm. Tvora numatoma 3,0m ir 1,5m aukščio.
Tvoros segmentai naudojami su stačiakampiais ne mažesniais kaip 60 x 40 x 3-4 mm sienelės storio stulpais (priklausomai nuo tvoros aukščio). Stulpai taip pat numatomi dengti RAL spalvos PVC danga.

VARTAI IR VARTELIAI

- vartai/varteliai suvirint iš 60x40 mm profilio plieno;
- vartų/vartelių užpildas - suvirintos vielos tvoros segmentas;
- vartų/vartelių laikantys stulpai pagaminti iš 80x60 mm profilio plieno;
- vartų/vartelių užraktas - įleidžiama rakinama spyna;
- su reguliuojamais vyriais;
- visi vartai/varteliai karštai cinkuoti;



TVIRTINIMO ELEMENTAI



Tiesi metalinė apkaba 60x40 (su varžtais).Skirta segmentams tvirtinti vienoje linijoje prie stulpelio šonų su stačiakampėmis dviejų dalių apkabomis, kurių dalys sujungiamos varžtais.
Kampinė metalinė apkaba 60x40 (su varžtais). Skirta segmentams tvirtinti tvoros kampuose prie stulpelio šonų su stačiakampėmis dviejų dalių apkabomis, kurių dalys sujungiamos varžtais



Užbaigimo metaline apkaba 60x40 (su varžtais). Skirta segmentams tvirtinti tvoros galuose prie stulpelio šonų su stačiakampėmis dviejų dalių apkabomis, kurių dalys sujungiamos varžtais



Nerūdijančio plieno varžtas su veržle. Segmentai tvirtinami prie stulpelio priekinės pusės su kabliniais varžtais ir specialiomis veržlėmis, nulaužiamomis galvutėmis (užtikrinamas didesnis saugumas).



Skoba - segmentų tarpusavio sujungimui. Suspaudžiamomis su replėmis



Plastikinis kaladukas su savisriegiu.

Pastaba: Aptvėrimas turi atitikti saugumo, stabilumo, stiprumo reikalavimus.

TS-12. LIEJAMOS GUMINĖS DANGOS ŽAIDIMŲ AIKŠTELEI ĮRENGIMAS

Pagrindų įrengimas.
Projektiniai sprendiniai pagrindams įrengti: Projektuojant dangos konstrukcijas buvo vadovaujamasi galiojančiais reglamentais. Pagrindai įrengiami taip:

AŠAS (apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis) įrengiamas:
Granuliometrinė sudėtis turi tilpti į (techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 1 priedas (privalomasis)) grafikų ribas, pralaidumo vandeniui koeficientas – $k \geq 1{,}0 \times 10^{-5}$ m/s, deformacijos modulis $E_{V2} \square 100$ MPa., sluoksnio storis h = 36,0 cm.
SPS (skaldos pagrindo sluoksnis) įrengiamas iš dolomitinės skaldos frakcijos 0/45, kurios granulometrinė sudėtis turi tilpti į (techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 2 priedas (privalomasis)) grafikų ribas. Deformacijos modulis $E_{V2} \square 120$ MPa.
Sluoksnio storis: h = 20,0 cm.
Atsijų sluoksnis, frakcija 0/5. Sluoksnio storis: h = 3,0 cm.

Reikalavimai sluoksnių įrengimui:
Dangos konstrukcijos sluoksnius be rišiklių galima rengti žiemą tik tada, jeigu garantuojama, kad taikant specialias priemones bus išlaikyta darbų kokybė.
Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai turi būti taip tolygiai paskleidžiami, kad jie neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis (kad neįvyktų kenksminga segregacija).
Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti tinkamo drėgnio, visame plote tolygiai paskleidžiamas ir vienodai sutankinamas.
Sluoksnių paviršius turi turėti pakankamą skersinį nuolydį vandeniui nuleisti. Jeigu sluoksniu vyks eismas arba jis bus paliekamas žiemai, tai reikalaujamais atvejais turi būti taikomos papildomos priemonės.
Sluoksnius be rišiklių draudžiama rengti ant sušalusio esamo apatinio sluoksnio.
Žemės sankasos viršaus deformacijos modulio E_{V2} vertė turi būti ne mažesnė kaip 45 MPa.
AŠAS (apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis) deformacijos modulio E_{V2} Atskirų sluoksnių sutankinimo vertės pateiktos ĮT SBR 19 (2 lentelėje).
SPS (skaldos pagrindo sluoksniui) sutankinimo rodiklis D_{Pr}=103%.
Atskirų sluoksnių sutankinimo vertės pateiktos ĮT SBR 19 (2 lentelėje).
AŠAS ir SPS mineralinių dulkių <0,063 mm mineralinių medžiagų mišiniuose ir gruntuose turi būti $\square$ 5 %.

Leistini nuokrypiai:
Sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai:
- aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm;
- skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projektinių skersinių nuolydžių neturi būti didesni kaip ±0,5% (absoliut).

Sluoksnio pločiui taikomas šis reikalavimas:
– kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projektinių pločių daugiau kaip ±10,0 cm.
Sluoksnio lygumui taikomas šis reikalavimas:
– matuojant sluoksnio nelygumus, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 30 mm.
Sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai:
- kiekvienas įrengto ir sutankinto sluoksnio storis turi būti ne mažesnis už 15 punkte nurodytą mažiausią storį;
- įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm viršijančios projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma;
- nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį.

Pakloto sluoksnio mažesnio storio nuokrypis negali viršyti 1 lentelėje nurodytų ribinių verčių.
Nustatant sluoksnio storio vidurkio vertę vertinamas visas dangos sluoksnio plotas, darbų kiekio žiniaraštyje (sutartyje) pateiktas atskira pozicija. Tačiau užsakovas (statytojas) ar techninis prižiūrėtojas, vykdydamas kontrolę, turi teisę vertinti ir atskiras ploto dalis.

Sluoksnio storis yra viso ploto atskirųjų sluoksnio storio verčių aritmetinis vidurkis.
Sluoksnių storio atskirosios ir vidurkio vertės negali viršyti nuokrypių ribinių verčių, nurodytų 1 lentelėje.

1 Lentelė. Sluoksnio storio ar sluoksnio svorio nuokrypių ribinės vertės

Taikymas	Pakloto mažesnio sluoksnio storio ar svorio nuokrypio ribinės vertės
1. Sluoksnio storio[1)] aritmetinio vidurkio vertei	0,4
2. Sluoksnio storio atskirajai vertei	0,5

[1)] Skaičiuojant paklotų asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto viršutinio sluoksnio storio vidurkio vertes, nepriimamos tokios pakloto sluoksnio storio atskirosios vertės, kurios daugiau kaip 0,5 cm didesnės už projekte (sutartyje) nurodytas. Tokiu atveju skaičiavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 0,5 cm storio suma.“

Pagrindo sluoksnio viršaus aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm. Po betono danga taikomi griežtesni nuokrypių nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio reikalavimai, kurie nurodomi papildomose techninėse specifikacijose.
Dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu ±0,5 %. Greitam eismui skirtų važiuojamųjų dalių pereinamuosiuose ruožuose, kurių išilginis nuolydis yra mažesnis negu 0,5 %, o skersinis nuolydis mažesnis negu 1,5 %, dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) mažėjimo linkme neturi būti didesnis negu 0,3 %.
Aikštelės viršutiniam sluoksniui numatyta guminė EPDM danga. Dangos storis priklauso žaidimo įrenginių laisvo kritimo aukščio. Pagal EPDM dangos kritimo aukščio diagramą (sertifikatą) 4cm storio danga.
Dangos liejimo technologija susideda iš trijų etapų:
- kieto apatinio pagrindo įrengimas, t. y. žvyro/smėlio, skaldos ir atsijų pagrindų įrengimas;
- išlyginamojo juodo gumos sluoksnio (4 cm storio) įrengimas;
- spalvoto EPDM dangos sluoksnio (1 cm storio) įrengimas – liejimas.

Išlieta sistema turėtų būti palikta džiūti per naktį. Produktas džius ilgiau esant žemesnei temperatūrai ir santykiniam drėgnumui. Išlieto guminio apsauginis sluoksnis yra kietas, amortizuojantis akytas ir laidus vandeniui. Nesant rėvių ir sujungimų, ar per didelio porėtumo t. y. lygiai išliejus paviršių, paviršius bus ilgaamžis ir sumažins sužeidimų riziką, kylančią dėl, bet kokio sąlyčio su žeme.
Paviršių reikia gruntuoti prieš klijuojant dangą pvz. aplink betoninius bortelius.
Liejimo metu turi būti įpiltas pakankamas dervos kiekis, paviršius tinkamai suspaudžiamas ir sulyginamas.
Danga yra laidi vandeniui, vientisa, su nuolydžiu vandeniui nubėgti.
Aikštelių dangos spalvos ir jų skaičius derinamas su užsakovu prieš klojant pagrindus.

Dangos Techniniai parametrai:

- Paviršiaus kietumas 60 ° Sh A ± 5
- Tempimo riba ≥ 0,9 MPa
- Pailgėjimas per plyšį * ≥ 75%
- Atsparumas dilimui * ≤ 1,2 g
- Tarpsluoksnis sukibimas ≥ 0,47 MPa
- Jėgos sumažinimas 38% ± 2
- Vandens pralaidumas ≥ 0,1700 mm / val
- Kamuolio natšokimas 99% ± 2
- Vertikali deformacija ≤ 2,8 mm
- Atsparumas ugniai ** Cfl-1

*arba panašių savybių

Pastabos:

1.Visos statybų metu sugadintos dangos turi būti atstatytos į ne prastesnę kaip pradinę padėtį.
2. Visos statybinės atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo s vadovaujantis atliekų tvarkymo įstatymais ir taisyklėmis.
3. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui.
4. Visi darbai, nenurodyti žiniaraščiuose, tačiau būtini atlikti, kad padaryti visus darbus pagal techninį Darbo projektą, kuriuos statybos rangovas galėjo ir turėjo numatyti, daromi statybos darbų rangovo sąskaita;
5. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:

- Techninės specifikacijos;
- Aiškinamieji raštai;
- Brėžiniai
- Sąnaudų kiekių žiniaraščiai;

6. Visos projektuojamos sportinės dangos ir lauko įrenginiai (treniruokliai ir kt. Sporto įranga) turi atitikti LIETUVOS HIGIENOS NORMĄ HN 131:2023 „VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS IR PATALPOS. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ reikalavimus.

Žaidimų aikštelės įranga, smūgį silpninanti danga turi turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos ir dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų LST EN 1176-1:2008 [8.20], LST EN 1176-2:2008 [8.21], LST EN 1176-3:2008 [8.22], LST EN 1176-4:2008 [8.23], LST EN 1176-5:2008 [8.24], LST EN 1176-6:2008 [8.25], LST EN 1176-10:2008 [8.27], LST EN 1176-11:2014 [8.28], LST EN 1177:2008 [8.29] ar tapačių standartų reikalavimams bei surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba. Žaidimų aikštelės įranga, smūgį silpninanti danga turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas.

Prieš pradedant naudoti žaidimų aikšteles turi būti patikrinta (įvertinta) jos atitiktis Lietuvos standartų LST EN 1176-1:2008 [8.20], LST EN 1176-2:2008 [8.21], LST EN 1176-3:2008 [8.22], LST EN 1176-4:2008 [8.23], LST EN 1176-5:2008 [8.24], LST EN 1176-6:2008 [8.25], LST EN 1176- 10:2008 [8.27], LST EN 1176-11:2014 [8.28], LST EN 1177:2008 [8.29] reikalavimams. Patikrinimą (įvertinimą) turi atlikti įstaiga, akredituota Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 [8.30] atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga. Žaidimų aikštelės eksploatuotojas ar savininkas turi saugoti šios įstaigos išduotą kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą.

SKLYPO SUTVARKYMO DALIES SUSTAMBINTAS MEDŽIAGŲ, GAMINIŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
1	2	3	4	5
1	**Sklypo paruošiamieji, ardymo ir griovimo, žemės darbai**			
1.1	Mechanizuotas grunto kasimas ekskavatoriais, supilant į sankasas	m^3	3000,0	Žiūr. TS-01-03
1.1a	Iškasto grunto paskleidimas vietoje, tankinimas	m^3	1500,0	
1.2	Grunto išvežimas autosavivarčiais iki 5km	m^3	1500,0	
1.3	Medžių kirtimas, kelmų rovimas, utilizavimas	vnt.	1,0	
1.4	Smėlio sluoksnio užpylimas paplūdimio aikštelei	m^3	400,0	Žiūr. TS-04-05
1.5	Smėlio sluoksnio tankinimas	m^2	1000,0	Žiūr. TS-04-05
1.6	Tranšėjų kasimas vandentiekio ir nuotekų tinklų paklojimui	m	300,0	Žiūr. TS-03
1.7	Tranšėjų užkasimas, tankinimas	m	300,0	Žiūr. TS-03
1.8	Betoninių latakų su kompozitinėm grotelėm ant betoninio pamato įrengimas	m	25,0	
1.9	Betoninių laiptų įrengimas armuojant	m^3	2,0	
1.10	Vejos bortų ant betoninio pamato demontavimas	m	50,0	Žiūr. TS-01
1.11	Statybinio laužo išvežimas	t	5,0	Žiūr. TS-01
1.12	Betonių žočių iš latakų įrengimas	m^3	6,0	
1.13	Smėlio-žvyros pasluoksnio įrengimas (storis 30cm) po žiotimis	m^3	9,0	
1.14	Nerūdijančio plieno dvigubų turėklų neįgaliesiems įrengimas	m	10,0	
1.15	Nerūdijančio plieno vamzdinio profilio statramsčių ir apsauginių ilginių įrengimas	m	20,0	
1.16	Duobių poliams gręžimas	vnt	4.0	
1.17	Gręžtinių g/b polių betonavimas	m^3	0.2	
2.	**Betoninių trinkelių pėsčiųjų takų įrengimo darbai**			

0	2025	Ekspertizei, statybai	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
	MB “EdSe”	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS PĖSČIŲJŲ TAKŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS), ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR VANDENTIEKIO BEI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) ĄŽUOLŲ G. 3, JONO PAULIAUS II G. 28C IR ŽEMĖS SKLYPE KAD. NR. 8512:0003:274, EIŠIŠKĖSE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS	
37231	SPV	EDVARDAS ŠEGŽDA	DOKUMENTO PAVADINIMAS / LAIDA
			SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS / 0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS **Statytojas** Šalčininkų rajono savivaldybė	DOKUMENTO ŽYMUO **25/07-SPP-BD-SZ**	LAPAS 1 / LAPŲ 3

2.1	AŠAS įrengimas (sluoksnio storis 41cm)	m^3	625,0	Žiūr. TS-04-05
2.2	Grunto po pagrindais tankinimas mechanizuotai, naudojant žvyrą	m^2	1800,0	
2.3.1	Žvyro pasluoksnio ant AŠAS įrengimas (sluoksnio storis 20cm)	m^3	320,0	Žiūr. TS-06
2.3.2	Skaldos pasluoksnio ant AŠAS įrengimas (sluoksnio storis 15cm)	m^3	30,0	
2.4	Grunto tankinimas mechanizuotu būdu	m^2	1800,0	
2.5	Skaldos atsijų pasluoksnio įrengimas. Sluoksnio storis 30mm	m^2	1800,0	Žiūr. TS-07
2.6	Betoninių trinkelių (su nuožula) 200x100x80mm įrengimas, užpilant siūles atsijom	m^2	1800,0	Žiūr. TS-09
2.7	Įspėjamųjų paviršių žmonėms su negalia įrengimas	m^2	50,0	
2.8	Betono vejos bortų įrengimas ant betoninio pagrindo, kai bortai 80x200mm	m	1600,0	Žiūr. TS-08
2.9	Betono kelio bortų įrengimas ant betoninio pagrindo, kai bortai 150x300mm	m	500,0	Žiūr. TS-08
2.10	Betono įvažiavimo bortų įrengimas ant betoninio pagrindo, kai bortai 150x220mm	m	70,0	Žiūr. TS-08
3.	**Teritorijos sutvarkymo darbai**			
3.1	Žemės frezavimas	m^2	6000,0	Žiūr. TS-03, 10
3.2	Žemės lyginimas	m^2	6000,0	Žiūr. TS-03, 10
3.3	Vejos užsėjimas, kai augalinis sluoksnis esamas	m^2	6000,0	Žiūr. TS-03, 10
3.4	Krūmų pasodinimas	vnt.	70,0	
3.5	Mulčo sluoksnio aplink krūmus ant geotekstilės įrengimas	m^2	300,0	
4.	**Liejamos guminės dangos žaidimų aikštelės įrengimo darbai**			
4.1	AŠAS įrengimas (sluoksnio storis 36cm)	m^3	50,0	Žiūr. TS-04-05
4.2	Grunto po pagrindais tankinimas mechanizuotai	m^2	120,0	
4.3	Skaldos pasluoksnio ant AŠAS įrengimas (sluoksnio storis 15cm)	m^3	20,0	Žiūr. TS-06
4.4	Grunto tankinimas mechanizuotu būdu	m^2	120,0	
4.5	Atsijų sluoksnio įrengimas. Sluoksnio storis 30mm	m^2	120,0	Žiūr. TS-07
4.6	Liejamos kelių spalvų dvisluoksnės dangos iš SBR, EPDM gumos granulių įrengimas	m^2	120,0	Žiūr. TS-12
5.	**Atsijų dangos žaidimų aikštelės įrengimo darbai**			
5.1	AŠAS įrengimas (sluoksnio storis 36cm)	m^3	120,0	Žiūr. TS-04-05
5.2	Grunto po pagrindais tankinimas mechanizuotai	m^2	320,0	
5.3	Skaldos pasluoksnio ant AŠAS įrengimas (sluoksnio storis 15cm)	m^3	48,0	Žiūr. TS-06
5.4	Grunto tankinimas mechanizuotu būdu	m^2	320,0	
5.5	Atsijų sluoksnio įrengimas su natūraliais organiniais rišikliais. Sluoksnio storis 30mm	m^2	320,0	Žiūr. TS-07

6.	**Aptvėrimo įrengimo darbai**			
6.1	Duobių statramsčiams ir stulpams gręžimas gręžtuvu	vnt.	25,0	Žiūr. TS-03
6.2	Polių betonavimas armuojant	m^3	1,5	
6.3	Segmentinės tvoros įrengimas ant metalinių strypų, spalva – RAL, aukštis 1,5m, rakinamų vartelių (1vnt.) įrengimas	m	55,0	Žiūr. TS-11

Pastabos:

1.Visos statybų metu sugadintos dangos turi būti atstatytos į ne prastesnę kaip pradinę padėtį.
2. Visos statybinės atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo s vadovaujantis atliekų tvarkymo įstatymais ir taisyklėmis.
3. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui.
4. Visi darbai, nenurodyti žiniaraščiuose, tačiau būtini atlikti, kad padaryti visus darbus pagal techninį Darbo projektą, kuriuos statybos rangovas galėjo ir turėjo numatyti, daromi statybos darbų rangovo sąskaita;
5. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
- Techninės specifikacijos;
- Aiškinamieji raštai;
- Brėžiniai
- Sąnaudų kiekių žiniaraščiai;
6. Visos projektuojamos sportinės dangos ir lauko įrenginiai (treniruokliai ir kt. Sporto įranga) turi atitikti LIETUVOS HIGIENOS NORMĄ HN 131:2023 „VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS IR PATALPOS. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ reikalavimus.
Žaidimų aikštelės įranga, smūgį silpninanti danga turi turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos ir dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų LST EN 1176-1:2008 [8.20], LST EN 1176-2:2008 [8.21], LST EN 1176-3:2008 [8.22], LST EN 1176-4:2008 [8.23], LST EN 1176-5:2008 [8.24], LST EN 1176-6:2008 [8.25], LST EN 1176-10:2008 [8.27], LST EN 1176-11:2014 [8.28], LST EN 1177:2008 [8.29] ar tapačių standartų reikalavimams bei surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba. Žaidimų aikštelės įranga, smūgį silpninanti danga turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas.
Prieš pradedant naudoti žaidimų aikšteles turi būti patikrinta (įvertinta) jos atitiktis Lietuvos standartų LST EN 1176-1:2008 [8.20], LST EN 1176-2:2008 [8.21], LST EN 1176-3:2008 [8.22], LST EN 1176-4:2008 [8.23], LST EN 1176-5:2008 [8.24], LST EN 1176-6:2008 [8.25], LST EN 1176- 10:2008 [8.27], LST EN 1176-11:2014 [8.28], LST EN 1177:2008 [8.29] reikalavimams. Patikrinimą (įvertinimą) turi atlikti įstaiga, akredituota Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 [8.30] atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga. Žaidimų aikštelės eksploatuotojas ar savininkas turi saugoti šios įstaigos išduotą kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą.

ATLIKTŲ PRITARIMŲ – SUDERINIMŲ SĄRAŠAS:

1. PROJEKTO SPRENDINIAMS **PRITARIU**
   ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
   SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS GŽEGOŽ JURGO
2. SKLYPO INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS **SUDERINTA**
   POŽEMINIŲ RYŠIŲ LINIJŲ VIETA, AB „TELIA LIETUVA“
   GINTARAS MASELSKAS 2025-08-26
3. SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS **PERŽIŪRĖTA**
   UAB „VILNIAUS VANDENYS“
   PROJEKTŲ DERINIMO INŽINIERĖ DŽIUGITA JUODVALKĖ 2025-08-27
4. SITUACIJOS PLANAS **SUDERINTA**
   AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“
   DONATAS VENZLAUSKAS, REG. NR. P156955, 2025-09-03
5. SKLYPO INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS **SUDERINTA**
   UAB „ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI“
   PTES VADOVAS ANDREJ ŠVAIKOVSKIJ 2025-09-08
6. SKLYPO PLANAS SU VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO TINKLAIS **PATIKRINTA**
   UAB „VILNIAUS VANDENYS“
   PROJEKTŲ DERINIMO INŽINIERĖ DŽIUGITA JUODVALKĖ 2025-10-03, NR. RN25/1682
7. VANDENS APSKAITOS MAZGO ĮRENGIMO SCHEMA **PATIKRINTA**
   UAB „VILNIAUS VANDENYS“
   PROJEKTŲ DERINIMO INŽINIERĖ DŽIUGITA JUODVALKĖ 2025-10-03, NR. RN25/1682

0	2025	Statybos leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
	MB “EdSe”		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS PĖSČIŲJŲ TAKŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS), ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR VANDENTIEKIO BEI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) ĄŽUOLŲ G. 3, JONO PAULIAUS II G. 28C IR ŽEMĖS SKLYPE KAD. NR. 8512:0003:274, EIŠIŠKĖSE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS		
37231	SPV	EDVARDAS ŠEGŽDA	DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
			PRITARIMŲ – SUDERINIMŲ SĄRAŠAS		0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS **Statytojas** Šalčininkų rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS 1	LAPŲ 1

Statinio (-ių) ar statinių grupės
projektavimo paslaugų viešojo pirkimo
1 priedas

STATINIO (-IŲ) AR STATINIŲ GRUPĖS PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

Eil. Nr.	**Pavadinimas**	**Reikalavimai**
	I. Bendra informacija apie pirkimo objektą	
1.	Objekto pavadinimas	Eišiškių tvenkinio ir parko teritorijos infrastrutūros plėtra Eišiškėse Ąžuolų g.
1.1	Projekto pavadinimas:	Eišiškių tvenkinio ir parko teritorijos pritaikymas lankyti
2.	Statinių grupės sudėtis.	1. Kitų inžinerinių statinių infrastruktūra: - Žaidimų aikštelės; - Trinkelių takai; 2. Elektros infrastruktūra: - Stebėjimo kameros; - Teritorijos apšvietimas; - Elektro įvadas edukacinių pasirodymų vietai; 3. Kiti statiniai: - Konteinerinis tualetas; - Rūšiavimo šiukšliadėžės, suoliukai, gultai, šiukšliadėžės; - Persirengimo kabinos; - Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo prijungimą prie centralizuotų tinklų (tinklai priklauso UAB „Vilniaus vandenys“; gauti prisijungimo sąlygas).
3.	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai.	1. Kitos paskirties inžineriniai statiniai: žaidimų aikštelės, pėsčiųjų takai. 2. Inžineriniai tinklai: elektros tinklai, lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai.
4.	Statinio statybos rūšis.	Tikslinti projektavimo metu.
5.	Statinio kategorija.	Nesudėtingieji statiniai. Tikslinti projektavimo metu.
6.	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis.	Esamas sporto aikštynas, paplūdimys Eišiškių m. Ąžuolų g. 3 ir esanti parko teritorija. 1. Paplūdimio tinklinio aikštelė: 1.1 Danga – natūrali veja ir smėlis, bloga būklė; 1.2 Įranga – tinklo atramos, bloga būklė;

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		2. Daugiafunkcinė aikštelė: -nėra 3. Trinkelių takai: -nėra; 4. Teritorijos apšvietimas -nėra. 5. Vidinis kelias: Danga – gruntas, bloga buklė; 6. Paplūdimis: Danga – žolė, bloga buklė;
7.	Statinio projekto rengimo etapas.	Techninis-darbo projektas
	II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys	
8.	Projektavimo paslaugų apimtis:	
8.1.	projektavimo paslaugos;	- Bendroji dalis/Sklypo plano dalis, - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis; - Elektrotechnikos dalis; - Elektrotechnikos dalis (ESO); - Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis.
8.2.	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis.	- Paskirti projekto vadovą; - Parengti visus kitus privalomų statinio projekto rengimo dokumentus, reikalingus statinio prisijungimo sąlygoms gauti; - Parengti statinio projektą, vadovaujantis suderintais projektiniais pasiūlymais; - Visus techniniu, ekonominiu požiūriais optimaliausius statinio projektinius sprendinius derinti ir pateikti svarstyti su Užsakovu; - Atlikti inžinerinius topografinius tyrimus; - Bendroji projekto ekspertizė. Organizuoja Užsakovas. Projekto vadovui pateikus bendrųjų rodiklių lentelę, lygiagrečiai projektavimui, projekto ekspertizės rangovą parenka Užsakovas. Pataisyti projektą pagal gautas Bendrosios projekto ekspertizės pastabas; - Gavus teigiamą Bendrosios projekto ekspertizės aktą, projektą patvirtina Užsakovas; - Gauti statybą leidžiantį dokumentą pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus.
9.	Projektavimo paslaugų trukmė	Projektuotojas parengia projektą per 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos ir pateikia Bendrajai ekspertizei. Po ekspertizės išvados per 10 darbo dienų ištaiso projektą pagal pastabas.
10.	Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų, reikalingų statinio (-ių) ar statinių grupės projekto dokumentams (toliau – projekto dokumentai) parengti, kopijos (šių dokumentų kiekis priklauso nuo statinio paskirties, statybos vietos, sudėtingumo, poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai ir kt.):	-
10.1.	Projektiniai pasiūlymai (tais atvejais, kai yra rengiami);	Parengti statinio sutvarkymo projektinius pasiūlymus.
10.2.	žemės sklypo teisinės registracijos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre dokumentai arba žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai;	
10.3.	ištrauka (brėžinys) iš patvirtinto teritorijų planavimo dokumento ir sprendimas apie šio dokumento patvirtinimą;	-
10.4.	įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais, kai atliekamas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentai;	-
10.5.	sklypo inžinerinių geodezinių tyrinėjimų dokumentai;	Atlikti inžinerinius geodezinius tyrinėjimus. Statinio projekto dokumentacijoje pateikti projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitą.
10.6.	sklypo inžinerinių geologinių, geotechninių tyrimų dokumentai;	-
10.7.	prisijungimo prie elektros energijos, šilumos, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, dujotiekio, elektroninių ryšių ir kitų inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų sąlygos;	Projekto vadovas turi gauti visas statinio projektui parengti reikalingas prisijungimo ir technines sąlygas.
10.8.	specialiųjų architektūros reikalavimų dokumentai, išduoti savivaldybės administracijos (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 20 straipsnis 3 dalis 1 punktas);	Pagal poreikį Specialiuosius reikalavimus išsiima Projekto vadovas.
10.9.	specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, taikomų kultūros paveldo vertybei ar jos teritorijai, kultūros paveldo statiniui ar kultūros paveldo teritorijoje esančiam statiniui, specialiųjų saugomos teritorijos	Pagal poreikį Specialiuosius reikalavimus išsiima Projekto vadovas.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
	tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, taikomų konkrečiam projektuojamam statiniui, sklypui ar teritorijai konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, dokumentai (Statybos įstatymo 20 straipsnis 3 dalis 2, 3 punktai);	
10.10.	esamų geležinkelių bei kelių ar gatvių schemos;	-
10.11.	kiti dokumentai.	Pagal poreikį, Projekto vadovas gauna visų susijusių žemės sklypų savininkų sutikimus. Užsakovas išduoda įgaliojimą, kuriuo suteikiama teisė Projekto vadovui atstovauti Užsakovą: dalyvauti susitikimuose (posėdžiuose, derinimuose ir kituose susitikimuose), parengti visą reikalingą medžiagą reikiamu formatu dėl jų, parengti susitikimų protokolų projektus), dėl šio statinio projekto santykiuose su statybos dalyviais, viešojo administravimo subjektais, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkais (ar naudotojais), taip pat kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.
	III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms	
11.	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai.	Vadovautis: - LR statybos įstatymu; - statybos techniniais reglamentais, - Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktais – higienos normomis, elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, saugos ir sveikatos reikalavimais ir kt. Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su reikalingomis institucijomis.
12.	Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai.	Projektuotojas turi vykdyti aplinkos apsaugos reikalavimus: Statinio projekto aplinkosauginį skyrių rengti, vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo nuostatoms; Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijomis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą statinių statybos procesų metu. Pagal poreikį**,** sveikatos, saugomų teritorijų ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių reikalavimai nustatomi projektavimo paslaugų atlikimo metu, gavus specialiuosius saugomų teritorijų apsaugos ir specialiuosius

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		paveldosauginius reikalavimus.
13.	Esminiai funkciniai (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal sprendinių dalis:	Pagal galiojančius statybos techninius reglamentus ir teisės aktus. Statiniai turi būti suprojektuotas taip, kad būtų lengvai prižiūrimi ir nereikalautų pastovios papildomos priežiūros. Detalumas – projektas turi būti pakankamai detalus, aiškiai pateiktos detalės, pjūviai, darbų kiekių žiniaraščiai, tiksliai paskaičiuota skaičiuojamoji kaina. Pilnai nurodytos statybinių medžiagų ir įrengimų techninės specifikacijos, statybos darbų technologija ir eiliškumas.
13.1.	Sklypo sutvarkymui (sklypo planui);	- Numatyti paplūdimio žaidimų aikštelės sutvarkymą; - Numatyti kliūčių ruožų ir lipynių aikštelę su įranga; - Numatyti vaikų žaidimų ir lauko muzikos instrumentų aikštelės įrengimą su įranga; - Numatyti bendravimo aikštelės įrengimą; - Numatyti edukacinės aikštelės įrengimą su įranga; - Numatyti edukacinės erdvės vietos įrengimą; - Numatyti konteinerinio tualeto įrengimą; - Numatyti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo prijungimą prie centralizuotų tinklų (tinklai priklauso UAB „Vilniaus vandenys“; gauti prisijungimo sąlygas). - Numatyti trinkelių takų įrengimą; - Numatyti suoliukų, šiukšliadėžių, gultų, rūšiavimo šiukšliadėžių įrengimą; - Numatyti persirengimo kabinų įrengimą; - Visų tvarkomų statinių matmenis tikslinti projektavimo metu; - Esant poreikiui, numatyti į darbų vykdymo zoną patenkančių želdinių šalinimą ir naujų želdinių sodinimą (detalizuojama rangos darbų metu derinantis su užsakovu pagal užsakovo numatomą atlikti dendrologinį vertinimą); - Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus.
13.4.	technologijos daliai;	-
13.5.	šilumos gamybos ir tiekimo daliai;	-
13.6.	vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai;	– Suprojektuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo prijungimą prie centralizuotų tinklų(tinklai priklauso UAB „Vilniaus vandenys“; gauti prisijungimo sąlygas).

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
13.7.	šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai;	-
13.8.	gatvių apšvietimo dalis;	-
13.9.	elektrotechnikos daliai;	- Numatyti LED tipo šviestuvus parko teritorijos apšvietimui; - Numatyti teritorijos stebėjimo kamerų įrengimą; - Numatyti atskirą įvadą edukacinės erdvės įrengimo vietą (gauti ESO sąlygas);
13.10	kita.	-
14.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.	Visus projektinius pasiūlymus ir sprendinius suderinti su Užsakovu. Parengus ir suderinus su Užsakovu projektinius sprendinius, atlikti jų derinimą su prisijungimo ir technines sąlygas išdavusiomis institucijomis, inžinerinių tinklų, kurių apsaugos zonoje numatomi projektiniai sprendiniai, savininkais ar valdytojais ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, taip pat gretimų žemės sklypų savininkais, jei projektiniai sprendiniai patenka į gretimų sklypų ribas. Derinimai turi būti įforminti raštu, pasirašant ant projektinių sprendinių pagrindinių brėžinių arba rašto forma.
15.	Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijai	Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos ir kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, ir kelio elementai atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“ ir XVII skyrius „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“; Projektuotojas teikiamoms projektavimo paslaugoms taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.
16.	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas.	Projektavimo eiliškumas: - Projektinių pasiūlymų rengimas; - Derinimai su suinteresuotomis institucijomis; - Statybą leidžiančio dokumento gavimas; - Techninio darbo projekto rengimas;

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		- Bendrosios projekto ekspertizės atlikimas;
17.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms).	Visi dokumentai rengiami LR valstybine kalba.
18.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan.	Statinio projektą parengti 3 (trimis) egzemplioriais: 2 (du) egzemplioriai popierine forma ir 1 (vienas) egzemplioriu skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar **universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske**) (tekstinius dokumentus *pdf* formatu *ir* brėžinius *jpeg* arba *pdf* formatu).
19.	Techninės specifikacijos priedai:	-
19.1.	Dokumentų, reikalingų projekto dokumentams parengti ir kuriuos pateikia perkančioji organizacija, kopijos (nurodyta šio priedo 10 punkte);	- Registrų išrašo kopijos; - Situacijos schema.
19.2.	Duomenys apie perkančiosios organizacijos turimus ar planuojamus įsigyti įrenginius ir (ar) statybos produktus;	-
19.3.	Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo paslaugų kainų žiniaraštis;	-
19.4.	Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo paslaugų teikimo grafikas.	-
	IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūrai (jeigu šios paslaugos įsigyjamos)	
20.	Statinio projekto vykdymo priežiūra	

Tvirtinu Gžegož Jurgo

Derinu Romuald Monkevič

Parengė Tomaš Ginevič

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija 188718713, Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PROJEKTO "EIŠIŠKIŲ TVENKINIO IR PARKO TERITORIJOS PRITAIKYMAS LANKYTI" PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-13 Nr. PPAR-(25.14 E)-11
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gžegož Jurgo, Direktorius, Administracija ŠRSA
Sertifikatas išduotas	GŽEGOŽ JURGO LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-13 16:49:21 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-13 16:49:25 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2025-01-14 09:14:12 – 2027-01-14 09:14:12
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.84.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-08-13 16:51:13)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-08-13 16:51:14 DBSIS

Naujų klientų prijungimo skyriaus vyresnioji inžinierė Viktorija Jerenkevič
(pareigos, pavardė)

PATVIRTINTA
UAB „Vilniaus vandenys“
2025-08-06 Nr. PS25-2109

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Vandens tiekimui ir nuotekų šalinimui Šalčininkų raj.

Objekto pavadinimas: Eišiškių parko teritorijos infrastruktūros plėtra Ąžuolų g. 3 (konteineriniam tualetui).
Objekto adresas: Eišiškės, Ąžuolų g. 3.
Pareiškėjas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija.
Naikinamos prisijungimo sąlygos: 2025-07-10 Nr. PS25-1862.

I. REIKALAVIMAI GERIAMOJO VANDENS TIEKIMUI:

Poreikis: 2,0 m^3/d.; 1,8 m^3/h_{max}.
Vandens slėgis prijungimo vietoje: abs. alt. ±0,00 - 180 m (minimalus garantuojamas) ir 190 m (didžiausias galimas).
Užsakovas privalo:

- **I variantas:**
- Suprojektuoti ir pakloti vandentiekio įvadą, prisijungiant nuo esamų vandentiekio tinklų Ąžuolų g. (prel. koord. x= 6004232, y= 565385).
- **II variantas:**
- Suprojektuoti ir pakloti vandentiekio įvadą, prisijungiant nuo esamų vandentiekio tinklų Jono Pauliaus II g. (prel. koord. x= 6003978, y= 565523).
- **I, II variantai:**
- Vandens apskaitos mazgą suprojektuoti ir įrengti šulinyje/kameroje, vadovaujantis STR 2.07.01:2003 XI skirsniu ir patvirtinta įmonės Technine politika, kurią galima rasti http://www.vv.lt/lt/partneriams/.
- Suprojektuoti ir įrengti atbulinį vožtuvą už projektuojamos vandens apskaitos projektuojamame šulinyje/kameroje.
- Poreikiui esant, suprojektuoti ir pastatyti slėgio pakėlimo stotelę. Projektuojant slėgio pakėlimo stotelę, vadovautis UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtinta Technine politika, kurią galima rasti http://www.vv.lt/lt/partneriams/.

II. REIKALAVIMAI GAISRŲ GESINIMUI:

Poreikis: lauko - l/s; vidaus - l/s.
Tiekiamas iš tinklo: lauko - l/s; vidaus - l/s.
Užsakovas privalo:

- Neįrašius vandens kiekio, reikalingo lauko gaisrų gesinimui prašyme – paraiškoje, vandens tiekimas gaisrams gesinti nebus įvertintas, bei UAB „Vilniaus vandenys“ vandens tiekimo gaisrų gesinimui negarantuoja.

III. REIKALAVIMAI BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMUI:

Poreikis: 2,0 m^3/d.; 1,8 m^3/h_{max}.; užterštumas BDS_7 350 mg/l.
Užsakovas privalo:

- **I variantas:**
- Suprojektuoti ir pakloti nuotekų išvadą, prisijungiant į esamus nuotekų tinklus Ąžuolų g. prel. koord. x= 6004226, y= 565377).
- **II variantas:**
- Suprojektuoti ir pakloti nuotekų išvadą, prisijungiant į esamus nuotekų tinklus Jono Pauliaus II g. prel. koord. x= 6004017, y= 565557).
- **I, II variantai:**
- Poreikiui esant, suprojektuoti ir įrengti nuotekų siurblinę. Projektuojant nuotekų siurblinę, įskaitant jos automatizavimą, dispečerizavimą ir kita, vadovautis UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtinta Technine politika.

IV. BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

- **Draudžiama lietaus nuotekas nuleisti į buitinių nuotekų tinklus. Lietaus nuotekų nuleidimą ir drenažo vandens nuleidimą spręsti sklypo viduje arba kreiptis į Šalčininkų rajono savivaldybę.**
- Poreikiui esant, projekte turi būti numatyta vieta vandens paėmimui statybos reikmėms. Nenumačius vandens paėmimo vietos, vanduo statybos reikmėms nebus tiekiamas.

- Techninis projektas bus derinamas tik pateikus paminėtus sutikimus ir V dalyje nurodytas pasirašytas sutartis.
- Jeigu žemės sklypuose projektuojami bendro naudojimo tinklai ir/ar siurblinės, taip pat žemės sklypuose esamiems bendro naudojimo tinklams ir/ar siurblinėms, numatyti ir išskirti tinklų ir/ar siurblinių apsaugos zonas pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą ir apsaugos zonos dydžio servitutus, suteikiančius teisę prieiti ir privažiuoti prie tinklų ir/ar siurblinių, šiuos objektus aptarnauti ir remontuoti, tiesti požemines komunikacijas, prijungti naujus vartotojus prie šių statinių.
- Siekiant vykdyti statybos darbus tinklų apsaugos zonoje, projekte turi būti atlikti apkrovų skaičiavimai ir, poreikiui esant, numatytos apsaugos priemonės tinklų išsaugojimui.
- Tinklų, įskaitant ir siurblinių statybos projektai turi būti išskirti į atskirus etapus.
- Informuojame, kad UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuoja tik nuosavybės ar kitu teisėtu pagrindu valdomus ir / ar naudojamus tinklus. Bendrovė per privačius vandentiekio ir nuotekų tinklus negarantuoja nepertraukiamo vandens tiekimo, gaisrų gesinimo ir nuotekų šalinimo.
- Paruoštą projektą su visais pažymėtais inžineriniais (naujai projektuojamais (išskiriant bendro naudojimo tinklus ir įvadus / išvadus kaip atskirus statybos objektus), rekonstruojamais, naikinamais bei esamais) tinklais bei bendro naudojimo tinklų apsaugos zonoje numatomomis įrengti susisiekimo komunikacijomis ir dangomis pateikti derinimui teisės aktų nustatyta tvarka.
- Tinklus ir jų ženklinimą projektuoti ir montuoti iš vamzdžių, armatūros ir fasoninių dalių pagal UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtintą Techninę politiką ir technines specifikacijas (aktuali redakcija), kurias galima rasti http://www.vv.lt/lt/partneriams/, patvirtintą projektą, prisijungimo sąlygas, pasirašytas sutartis ir galiojančių teisės aktų nuostatas.

V. REIKALAVIMAI STATYTOJUI:

- Jeigu projektuojami bendro naudojimo tinklai, pasirašyti *Miesto (rajono) savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį* arba *Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutartį*, patvirtiną Vilniaus miesto savivaldybės Nr. 1-486; 2020-04-17 d. sprendimu, kuria Bendro naudojimo tinklai (magistraliniai, skirstomieji, daugiabučių gyv. namų įvadai bei nuotekų išvadai nuo pirmo nuotekų šulinio iki tinklo), turi būti perduoti tinklų Valdytojui.
- Jeigu vykdomi statybos darbai tinklų apsaugos zonose, pasirašyti *Susitarimą dėl darbų vykdymo infrastruktūros apsaugos zonoje*.
- Daugiau informacijos apie sutarčių pasirašymą galite rasti: http://www.vv.lt/lt/partneriams/.
- Jeigu nustatomi servitutai, pasirašyti *Servituto sutartį.*
- Dėl sutarčių pasirašymo kreiptis elektroniniu paštu: info@vv.lt.
- Su sutarčių projektais ir būtina pateikti informacija sutartims pasirašyti, galima susipažinti adresu: http://www.vv.lt/lt/partneriams/.
- Jeigu Statytojas perleidžia objektą naujam statytojui iki visų pagal prisijungimo sąlygas ir projektą numatytų darbų atlikimo, tokiu atveju Statytojas privalo perleisti visas teises ir pareigas naujam statytojui pagal šias prisijungimo sąlygas ir V dalyje išvardintas sutartis, apie tai informuodamas UAB „Vilniaus vandenys“ elektroniniu paštu: info@vv.lt nurodydamas naująjį statytoją.
- Statytojas už suteiktas geriamojo vandens ir nuotekų paslaugas atsiskaito pagal apskaitos prietaiso esančio šulinyje parodymus iki bendro naudojimo tinklai bus perduoti tinklų Valdytojui.
- Tiesioginės sutartys su vartotojais bus sudaromos ir tiesioginis vartotojų atsiskaitymas už paslaugas bus galimas, kai bendro naudojimo tinklai bus perduoti tinklų Valdytojui**.**

VI. REIKALAVIMAI DARBAMS:

- Gatvių važiuojamojoje dalyje, asfaltbetonio dangoje ant inžinerinių komunikacijų šulinių pastatyti plaukiojančio tipo šulinių liukus su dangčiais pagal Bendrovės patvirtintą techninę specifikaciją, kurią galima rasti http://www.vv.lt/lt/partneriams/.
- Jeigu suderintame projekte, nebuvo numatyta tinklų apsaugos zonose įrengti viršutinių dangų (asfalto, trinkelių ir kita), tokiu atveju po galutinės tinklų apžiūros iki pažymos išdavimo tinklų liukai, kapos ir pan. turi būti užpilti 30 cm storio žvyro danga, siurblinių įvažiavimai turi būti užbaigti įrengiant sutankintą žvyro dangą ir pateikti grunto tankinimo laboratoriniai duomenys. Įrengiant viršutines dangas (asfaltą, trinkeles ir kita) tinklų apsaugos zonose, šulinių liukų, kapų ir/ar hidrantų aukštis turi būti sureguliuotas Statytojo sąskaita pagal Miesto (raj.) savivaldybės žemės darbų vykdymo ir gatvių dangų apsaugos taisykles ir STR reikalavimus.
- **Atlikus statybos darbus, Statytojas privalo gauti UAB „Vilniaus vandenys“ pažymą, kad tinklai yra prijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų pagal prisijungimo sąlygas, projektą bei galiojančias teisės aktų nuostatas.**


VII. GALIOJIMAS:

- Prisijungimo sąlygos galioja tol, kol galioja statybą leidžiantis dokumentas. Jei per 5 metus nuo sąlygų išdavimo datos nebus gautas statybą leidžiantis dokumentas, būtina gauti naujas prisijungimo sąlygas arba pratęsti šių sąlygų galiojimo laiką.
- Daugiau aktualios informacijos dėl prisijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų UAB „Vilniaus vandenys“ teikiamų paslaugų galite rasti http://www.vv.lt/lt/namams/kaip_tapti_klientu/ arba http://www.vv.lt/lt/imonems/tapti_klientu/.

VIII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS:

- Pažymima, kad asmenys, teikiantys skelbti duomenis (dokumentus) Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ yra atsakingi už fizinių asmenų duomenų nuasmeninimo užtikrinimą (Statybos įstatymas 27 str. 151 d.).
- UAB „Vilniaus vandenys“, įgyvendindama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, informuoja Jus, kaip geriamojo vandens tiekimo ir / arba nuotekų tinklų statytoją, kad Jūsų asmens duomenys (vardas ir pavardė) gali būti pateikti kitiems asmenims, kurių prisijungimo sąlygose bus nurodyta jungtis prie Jūsų projektuojamų / statomų / pastatytų tinklų. Jeigu nesutinkate su nurodytu Jūsų asmens duomenų pateikimu, prašome kreiptis laisvos formos prašymu į bendrovę dėl nesutikimo. Plačiau apie bendrovės vykdomą asmens duomenų tvarkymą galite sužinoti bendrovės interneto svetainės www.vv.lt skiltyje „Privatumas“.

Sąlygas ruošė: L. Meižienė
(V. Pavardė)



GATVĖS ATKARPA, INŽINERINIAI TINKLAI IR STATINIAI ĄŽUOLŲ G. 3, EIŠIŠKIŲ M., ŠALČININKŲ R. SAV., III GEOTECHNINĖS KATEGORIJOS PROJEKTINIŲ INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ IR GEOTECHNINIŲ TYRIMŲ ATASKAITA

Užsakovas

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vykdytojas

UAB „GEOTESTUS“

Geotestus

Užsakovas	ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Tyrimų įregistravimo Nr.	55341-2025
Objektas	Gatvės atkarpa, inžineriniai tinklai ir statiniai, Ąžuolų g. 3, Eišiškių m., Šalčininkų r. sav.
Darbų rūšis	III geotechninės kategorijos projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
Dokumento tipas	Ataskaita
Objekto vieta	Ąžuolų g. 3, Eišiškių m., Šalčininkų r. sav.

Įmonė	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas
UAB „Geotestus“	Tyrimų vadovas	S G	
	Inžinierė-geologė	V J	

Kvalifikacija	Leidimas tirti žemės gelmes Nr. 112	Vilnius

Geotestus

Turinys

1.Įvadas 4
2.Bendrieji duomenys 6
3. Geologinė sandara 6
4. Hidrogeologinė sąlygos 6
5. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai 6
6. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės 7
7. Geologiniai procesai ir reiškiniai 7
8. Išvados ir rekomendacijos 8
Literatūros sąrašas 9

Tekstiniai ir grafiniai priedai

1. Techninės užduoties kopija ..... 2 lapai
2. Darbų programos kopija ..... 3 lapai
3. LGT leidimas tirti žemės gelmes ..... 1 lapas
4. Sklypo padėties vietovėje schema ..... 1 lapas
5. Sklypo topografinis planas su tyrimų vietomis (M 1:1000) ..... 1 lapas
6. Tyrimų vietų koordinačių ir altitudžių žiniaraštis ..... 1 lapas
7.1-7.5 Gręžinių stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai ..... 5 lapai
8.1-8.4 Inžineriniai geologiniai pjūviai ..... 4 lapas
9. Laboratorinių bandymų protokolai: ..... 3 lapai
9.1 Gruntų granuliometrinės sudėties nustatymo protokolai ..... 7 lapai
9.2 Gruntų konsistencijos ribų nustatymo protokolai ..... 2 lapai
9.3 Tiesioginio kirpimo bandymo protokolai ..... 2 lapai
9.4 Pakopomis apkraunamo grunto bandymo odometru protokolai ..... 2 lapai
9.5 Smulkaus grunto vienaašio gniuždymo bandymo protokolai ..... 1 lapas
9.6 Gamtinio drėgnio ir tūrio nustatymo rezultatai ..... 1 lapas
9.7 Grunto laidumo vandeniui nustatymas ..... 1 lapas
10. Gruntų fizikinių ir mechaninių savybių rodiklių verčių lentelė ..... 1 lapas
11. CPT zondo kalibravimo liudijimo kopija ..... 2 lapai

1.Įvadas

UAB „GEOTESTUS“ pagal *ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS* užsakymą atliko sklypo Ąžuolų g. 3, Eišiškių m., Šalčininkų r. sav. projektinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus. Tyrimai atlikti 2025 m. liepos - rugpjūčio mėn.

Tyrimai atlikti pagal užsakovo pateiktą techninę užduotį (priedas Nr. 1). Pagal inžinerinių geologinių sąlygų sudėtingumą tyrimai priskirti III geotechninei kategorijai. Tyrimai atlikti susisiekimo komunikacijų – gatvės, kitų inžinerinių statinių ir tinklų projektavimui. Statinių kategorija – neypatingi, nesudėtingi statiniai.

Šių projektinių inžinerinių geologinių–geotechninių tyrimų tikslas nustatyti tiriamosios vietovės inžinerines geologines sąlygas, gauti fizikinių ir mechaninių savybių rodiklius reikalingus pamatų projektavimui. Tyrimo uždaviniai:

- išgręžti tyrimų gręžinius;
- atlikti statinio zondavimo bandymus prie gręžinių;
- paimti gruntų ėminius laboratoriniams tyrimams;
- susisteminti duomenis ir paruošti inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą;
- pateikti rekomendacijas pagal gautus rezultatus.

Lauko darbams vadovavo inžinierius geologas R. Lažaunikas. Tyrimų duomenų medžiagos apdorojimą atliko inžinierė geologė V. Jurkienė. Tyrimų vadovas – S. Gadeikis. Lauko darbus sudarė gręžinių gręžimas, statinio zondavimo bandymai, Gręžimo darbai vyko 2025 m. liepos mėnesį. Greta gręžinių atliktas statinio zondavimo bandymas (CPT). Iš viso tyrimų vietose buvo išgręžti 5 gręžiniai iki 6,0 metrų gylio (priedai 7.1-7.5).

Lauko darbų metu gruntų fizikinių savybių nustatymui buvo paimti nesuardytos sandaros ir suardytos sandaros grunto ėminiai. Lentelėje Nr. 1 pateikiama atliktų laboratorinių tyrimų darbų rūšys ir kiekiai. Laboratorijoje atliktų gruntų bandymo protokolai pateikti 8 priede.

1 lentelė. Laboratorinių tyrimų rūšys ir kiekiai

Tyrimų rūšis	Atliktų laboratorinių bandymų skaičius ir tyrimų standartas	
Granuliometrinė analizė	7	LST EN ISO 17892-4:2017
Gamtinio drėgnumo nustatymas	7	LST EN ISO 17892-1:2015
Kietųjų dalelių tankio nustatymas	7	LST EN ISO 17892-3:2016

Gamtinio tankio nustatymas	7	LST EN ISO 17892-2:2015
Tiesioginio kirpimo bandymo nustatymas	2	ISO 17892-10:2018
Nedrenuotas grunto kerpamamojo stiprio nustatymas	1	ISO 17892-5:2017
Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru	2	ISO 17892-5:2017)
Smulkaus grunto vienaašio gniuždymo bandymo protokolas	1	ISO 17892-7:2017
Grunto laidumo vandeniui nustatymo protokolas	2	LST EN ISO 17892-1:2015

Sklypo padėties vietovėje schema yra pateikta priedai Nr. 4. Gręžinių ir statinio zondavimo (CPT) vietos yra pažymėtos topografiniame plane M 1:500 (priedas Nr. 5) priedai). Gręžinių, statinio zondavimo absoliutiniai aukščiai pateikti 6 priede. Absoliutiniai aukščiai pateikti iš topografinio plano. Grunto aprašymas, hidrogeologiniai duomenys yra pateikti gręžinių stulpeliuose ir inžineriniame geologiniame pjūvyje (7.1-7.5 ir 8.1-8.4). Fizikinių ir mechaninių savybių rodiklių vidutinių verčių lentelė pateikta 9 priede.

Gruntų lauko aprašymas ir klasifikacija atlikta pagal LST EN ISO 14688-1:2018 [2] ir LST EN ISO 14688-2:2018 [3]. Gruntų pavadinimai pateikti pagal teisės akte (ID 2019-09653) nurodytus inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos reikalavimus [4], kurie yra patvirtinti Lietuvos geologijos tarnybos atsižvelgiant į LST EN ISO 14688-1:2018 ir LST EN ISO 14688-2:2018. Matavimo vienetai yra pateikti pagal STR1.04.02:2011 [1].

CPT buvo naudojamas tenzometrinis *S-832* tipo zondas. Tyrimuose naudoto zondo kalibracijos kopija pateikta priede Nr. 9. Registruotas kūginis (q_c, MN/m^2) ir šoninės trinties stipris (f_s, kN/m^2). Rezultatai pateikti zondavimo grafikuose (7.1-7.5 priedai). Gruntų deformacijų modulis ***Eo*** apskaičiuotas pagal projektinių inžinerinių geologinių tyrimų rekomendacijas [5] ir pateiktas lentelėje (10 priedas).

Gręžimo darbai (sraigtinis gręžimas) buvo atliekami 1,8 m ilgio ir 180 mm diametro gręžimo sraigtais. Kiekvienas įgręžtas šnekas yra iškeliamas į žemės paviršių ir aprašomas.

2.Bendrieji duomenys

Teritorijos adresas Ąžuolų g. 3, Eišiškių m., Šalčininkų r. sav., urbanizuotoje teritorijoje. Tyrimo sklypo padėties vietovėje schema pateikta 4 priede. Aikštelėje projektuojami susisiekimo komunikacijų – gatvės, kitų inžinerinių ir tinklų statiniai. Gręžinių absoliutiniai aukščiai kinta nuo 146,4 iki 148,1 m.

Pagal valstybinės geologijos informacinėje sistemoje (GEOLIS) pateikiamą geomorfologinį žemėlapį tyrimų ploto reljefo genezė fliuvioglacialinio tipo. Tyrimų teritorijos reljefo tipas – plynaukštės, kurios priklauso paskutiniojo apledėjimo aukštumų sričiai, Ašmenos aukštumos rajonui, Lydos plynaukštės Eišiškių limnogacialiniam duburiui. Tyrimo vietų altitudės ir koordinatės (LAS–07) pateiktos koordinačių ir altitudžių žiniaraštyje (5 priedas).

3. Geologinė sandara

Tyrimų sklypas yra sudarytas iš kvartero sistemos sluoksnių, kuriuos sudaro technogeninis (piltinis) gruntas (tIV) slūgsantis iki 1,8-2,8 m gylio ir Medininkų ledynmečio kraštinės fliuvioglacialinės (ft II md) bei glacilainnės (gt II md) nuogulos.

Detalus gruntų aprašymas ir geometriniai duomenys pateikti gręžinių aprašymuose ir inžineriniame geologiniame pjūvyje (7.1-7.5 ir 8.1-8.4 priedai).

4. Hidrogeologinė sąlygos

Požeminis vanduo tyrimo metu aptiktas gręžiniuose Nr. 1-2, nuo 2,3-2,8 m gylio, ties 144,3-144,7 m altitude. Šio vandnes maksimalus galimas lygis gali kilti iki 1,0 m virš nustatytos ribos. Vanduo talpinasi gręžiniuose esančiuose smėliuose.

Sniego tirpsmo metu ir po ilgalaikių liūčių technogeniniame grunte laikinai gali kauptis podirvio vanduo, kurio maksimalus lygis laikinai gali būti ties esamu žemės paviršiumi.

5. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai

Tyrimų sklype, atlikus projektinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus, buvo išskirti 6 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS 1–6). Sluoksniai išskirti pagal statinio zondavimo bandymo rezultatus (kūginį stiprumą – q_c) ir granuliometrinę sudėtį.

IGS 1 – Technogeninis gruntas,

IGS 2 - Blogai išrūšiuotas smėlis, vidutinio tankumo [SaP];

IGS 3 – Blogai išrūšiuotas smėlis, tankus [SaP];
IGS 4 - Mažai dulkingas - molingas blogai išrūšiuotas smėlis, tankus [SaFP];
IGS 5 - Moreninis, smėlingas mažo plastiškumo molis, stiprus [saClL];
IGS 6 - Moreninis, smėlingas mažo plastiškumo molis, labai stiprus [saClL].

Technogeninis gruntas (t IV) slūgso iki 1,8-2,8 m gylio, gręžiniuose Nr. 1,5 šie gruntai sudaryti iš mažai dulkingo - molingo blogai išrūšiuoto smėlio ir mažai dulkingo - molingo gerai išrūšiuotas smėlio, su statybinių laužo liekanomis. Šie gruntai pagal LST 1331 priskiriami vidutiniškai jautrių šalčiui gruntų grupei [F2]. Gręžiniuose Nr. 2-4 aptinkami smėlingi moliai kurie priskiriami prie labai jautrių šalčiui gruntų grupei [F3].
Medininkų ledynmečio kraštinės fliuvioglacialinės (ft II md) nuogulos slūgso gręžiniuose Nr. 1,2 nuo 2,3-2,8 m iki gręžimo metu pasiekto 6,0 m gylio. Šias nuogulas sudaro (IGS 2) vidutinio tankumo, (IGS 3) tankus blogai išrūšiuotas smėlis ir (IGS 4)tankus, mažai dulkingas - molingas blogai išrūšiuotas smėlis. Šie gruntai pagal LST 1331 priskiriami vidutiniškai jautrių šalčiui gruntų grupei [F2].
Glacialinės (gt II md) nuogulos slūgso gręžiniuose Nr. 3-5, nuo 1,8-2,3 m gylio iki gręžimo metu pasiekto 6,0 m gylio. Šias nuogulas sudaro (IGS 5) stipraus ir (IGS 6) labai stipraus smėlingas mažo plastiškumo molis, standaus. Šie gruntai pagal LST 1331 priskiriami labai jautrių šalčiui gruntų grupei [F3].
Detalus gruntų aprašymas ir geometriniai duomenys pateikti gręžinių aprašymuose ir inžineriniame geologiniame pjūvyje (7.1-7.5 ir 8.1-8.4 priedai).

6. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės

Gruntų aprašymas atliktas vadovaujantis LST EN ISO 14688-1 ir LST EN ISO 14688-2 [2, 3] standarto nurodymais. Gruntų deformacijų modulis (E0, MN/m²) apskaičiuotas pagal projektinių inžinerinių geologinių tyrimų rekomendacijas [5]. Kūginio stiprio (qc, MN/m2) ir šoninės trinties stiprio (fs, kN/m2) vertės pateiktos statinio zondavimo grafikuose prie gręžinių stulpelių (7.1-7.5 priedai). Suvestinė gruntų fizikinių ir mechaninių savybių rodiklių verčių lentelė pateikta 10 priede.

7. Geologiniai procesai ir reiškiniai

Tyrimų aikštelėje geologinių procesų ir reiškinių nepastebėta.

8. Išvados ir rekomendacijos

1. Tyrimų teritorijoje Ąžuolų g. 3, Eišiškių m., Šalčininkų r. sav. buvo atlikti projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, laikantis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ ir pagal gautus duomenis parengta tyrinėjimų ataskaita. Šie projektiniai inžineriniai geologiniai – geotechniniai tyrimai atlikti pagal techninę užduotį.
2. Gręžiniuose iki 1,8-2,8 m gylio slūgso technogeninis gruntas (IGS 1) šis gruntas gręžiniuose Nr. 1 ir 5 sudarytas iš mažai dulkingo - molingo blogai išrūšiuoto smėlio bei mažai dulkingo - molingo gerai išrūšiuoto smėlio su statybinio laužo liekanomis. Pagal LST 1331 šie gruntai priskiriami F2 vidutiniškai jautrių šalčių gruntų grupei. Gręžiniuose Nr.2-4 šis gruntas sudarytas iš smėlingo molio, pagal LST 1331 šis gruntas priskiriamas F3 labai jautrių šalčių gruntų grupei, rekomenduojama šį gruntą pakeisti šalčiui atspariu sluoksniu.
3. Tyrimų teritorijoje aptikti natūralūs gruntai IGS 2-6, yra vidutinio stiprumo (IGS 2) stiprūs (IGS 3-5) ir labai stiprūs (IGS 6).
4. Gręžiniuose Nr. 1,2 aptikti (IGS 2) vidutinio tankumo, (IGS 3) tankus blogai išrūšiuotas smėlis ir (IGS 4) tankus mažai dulkingas - molingas blogai išrūšiuotas smėlis pagal LST 1331 šie gruntai priskiriami F2 vidutiniškai jautrių šalčių gruntų grupei. Gręžiniuose Nr. 3-5 aptiktas (IGS 5) stiprus ir (IGS6) labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, standus pagal LST 1331 šis gruntas priskiriamas F3 labai jautrių šalčių gruntų grupei.
5. Požeminis vanduo tyrimų metu aptiktas gręžiniuose Nr. 1,2 nuo 2,3-2,8 m gylio. Prognozuojamas maksimalus šio vandens lygis gali kilti iki 1,0 m virš nustsytos ribos.
6. Dėl aukšto požeminio vandens lygio ir gręžiniuose Nr. 3-5 esančių vandeniui nelaidžių gruntų rekomenduojama numatyti paviršinio ir požeminio vandens surinkimo ir nuvedimo vietas.
7. Sniego tirpsmo metu ir po ilgalaikių liūčių technogeniniame grunte laikinai gali kauptis podirvio vanduo, kurio maksimalus lygis laikinai gali būti arti esamo žemės paviršius.

Literatūros sąrašas:

1. Statybos techninis reglamentas, STR 1.04.02:2011, Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, 2011.
2. Statybos techninis reglamentas. STR 1.04.03:2012, Inžineriniai geologiniai ir geotechniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone, 2012.
3. LST EN ISO 14688-1:2018. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų identifikavimas ir klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir aprašymas (ISO 14688-1:2017).
4. LST EN ISO 14688-2:2018. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų identifikavimas ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017).
5. LGT prie AM įsakymas „Dėl Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos patvirtinimo“ (TAR 2019-06-14, Identifikacinis kodas 2019-09653).
6. LGT prie AM įsakymas "Dėl Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų patvirtinimo" (TAR 2015-11-16, Identifikacinis kodas 2015-18162).
7. LST EN 206-1:2002. Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis.
8. LST EN 206-1:2013+A1:2016. Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis.

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES


2024-10-16 Nr. 112
Vilnius

UAB „GEOTESTUS“
(kodas 125676496 , adresas Vilnius, Ulonų g. 5, LT-08240,
juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre)

leidžiama atlikti:

inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą,
ekogeologinį tyrimą,
geofizinį tyrimą tyrimą,
požeminio vandens paiešką ir žvalgybą,
geoterminės energijos paiešką ir žvalgybą,
žemės gelmių ertmių paiešką ir žvalgybą,
inžinerinį geologinį kartografavimą,
ekogeologinį kartografavimą,
aerofotogeologinį kartografavimą,
geocheminį kartografavimą,
geologinį kartografavimą,
hidrogeologinį kartografavimą,
geofizinį kartografavimą,
naudingųjų iškasenų išteklių kartografavimą.

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti direktorių _____ J Č
(pareigų pavadinimas) A.V. (parašas) (vardas ir pavardė)



LGT LEIDIMO NR. 112	Geotestus Inž. Geol. Tyr. Vad.	OBJEKTO PAVADINIMAS Gatvės atkarpa, inžineriniai tinklai ir statiniai, Ąžuolų g. 3, Eišiškių m., Šalčininkų r. sav.	
		DOKUMENTO PAVADINIMAS Sklypo padėties vietovėje schema	LAIDA 0
Lt	UŽSAKOVAS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ	PROJEKTO NR. GT25179	PRIEDAS 4 / LAPAS 1

Gr.CPT-1
~147,1
X- 6004274,9
Y-565409,9

Gr.CPT-2
~147,0
X = 6004278,6
Y-565501,0

Gr.CPT-3
~146,4
X= 6004255,2
Y=565583,7

Gr.CPT-4
~148,1
X-6004146,7
Y-565583,6

Gr.CPT-5
~148,1
X=6004056,38
Y=565555,49

LGT		OBJEKTO PAVADINIMAS
LEIDIMO NR. 112	Geotestus Inž. Geol. Tyr. Vad.	Gatvės atkarpa, inžineriniai tinklai ir statiniai Ąžuolų g. 3, Eišiškių m. Šalčininkų r. sav.
		DOKUMENTO PAVADINIMAS: Sklypo topografinis planas su tyrimų vietomis (M 1:1000) — LAIDA: 0
Lt	UŽSAKOVAS: ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ	PROJEKTO NR.: GT25179 — PRIEDAS: 5 — LAPAS: 1

Tyrimų taškų koordinačių ir altitudžių žiniaraštis


Taško Nr.	Koordinatės (LKS-94)		Altitudė, m
	X	Y	
1	6004274	565509	~147,1
2	6004278	565501	~147,0
3	6004255	565583	~146,4
4	6004146	565583	~148,1
5	6004056	565555	~148,1

GRĘŽINYS IR STATINIO ZONDAVIMO BANDYMAS Nr. 1

2025-07

Altitudė: ~147,1 m; Koordinatės (LKS-94): X=6004274, Y=565409

Geologinis indeksas	IGS Nr.	Grunto aprašymas	Sluoksnio pado gylis, m	Sluoksnio storis, m	Stulpelis	Vandens lygis, m: pasirodė, nusistovėjo	Vandens lygis, m: aukštė.	q_c (vidurkis) MN/m^2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
t IV	1	Technogeninis gruntas: mažai dulkingas - molingas blogai išrūšiuotas smėlis, drėgnas, nuo 1,6 m - geltonas, su statybinio laužo liekanomis	2,8	2,8		2,8 144,3	0,3 1,8 145,3	7,5 1,5
ft II md	2	Blogai išrūšiuotas smėlis, geltonas, vandeningas, vidutinio tankumo,nuo 4,0 m- tankus, nuo 5,7 m - labai purus	4,0	1,2				8,6
	3		6,0	2,0				13,2




LGT LEIDIMO NR. 112	Geotestus Inž. Geol. Tyr. Vad.	OBJEKTO PAVADINIMAS: Gatvės atkarpa, inžineriniai tinklai ir statiniai, Ąžuolų g. 3, Eišiškių m., Šalčininkų r. sav.	
		DOKUMENTO PAVADINIMAS: Gręžinių stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai	LAIDA 0
Lt	UŽSAKOVAS: ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ	PROJEKTO NR.: GT25179	PRIEDAS 7 / LAPAS 1

GRĘŽINYS IR STATINIO ZONDAVIMO BANDYMAS Nr. 2

2025-07

Altitudė: ~147,0 m; Koordinatės (LKS-94): X=6004278, Y= 565501

Geologinis indeksas	IGS Nr.	Grunto aprašymas	Sluoksnio pado gylis, m	Sluoksnio storis, m	Stulpelis	Vandens lygis, m: pasirodė, nusistovėjo	Vandens lygis, m: aukščiau	q_c (vidurkis) MN/m^2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
t IV	1	Technogeninis gruntas: smėlingas molis, rudas, su retais organikos lęšiais, su žvirgždu ir statybinio laužo priemaiša	2,3	2,3		2,3	0,3 1,3 145,7	1,2
ft II md	4	Mažai dulkingas - molingas blogai išrūšiuotas smėlis, pilkšvai geltonas, vandeningas, tankus	6,0	3,7	3,7 3,9 T	144,7		18,5




LGT LEIDIMO NR. 112	Geotestus Inž. Geol. Tyr. Vad.	OBJEKTO PAVADINIMAS: Gatvės atkarpa, inžineriniai tinklai ir statiniai, Ąžuolų g. 3, Eišiškių m., Šalčininkų r. sav.	
		DOKUMENTO PAVADINIMAS: Gręžinių stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai	LAIDA 0
Lt	UŽSAKOVAS: ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ	PROJEKTO NR.: GT25179	PRIEDAS 7 / LAPAS 2

GRĘŽINYS IR STATINIO ZONDAVIMO BANDYMAS Nr. 3

2025-07

Altitudė: ~146,4 m; Koordinatės (LKS-94): X=6004255, Y=565583

Geologinis indeksas	IGS Nr.	Grunto aprašymas	Sluoksnio pado gylis, m	Sluoksnio storis, m	Stulpelis	Vandens lygis, m: pasirodė, nusistovėjo	Vandens lygis, m: aukštė.	q_c (vidurkis) MN/m^2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
t IV	1	Technogeninis gruntas: smėlingas molis, rudas, kartais pereintis į pilką ar gelsvą, iki 0,7 m - su retais organikos lęšiais, nuo 0,7 m - su žvirgždu ir statybinio laužo liekanomis, nuo 1,2 m gelsvas	2,3	2,3			0,3	5,8
gt II md	5	Moreninis, smėlingas mažo plastiškumo molis, rudas, su žvirgždu ir gargždu, stiprus nuo 4,0 m - pilkšvai rudas, labai stiprus	4,0	1,7	ST			1,3
	6		6,0	2,0	LST			0,8
								2,3
								2,9
								5,6
								3,1




LGT LEIDIMO NR. 112	Geotestus Inž. Geol. Tyr. Vad.	OBJEKTO PAVADINIMAS: Gatvės atkarpa, inžineriniai tinklai ir statiniai, Ąžuolų g. 3, Eišiškių m., Šalčininkų r. sav.		
		DOKUMENTO PAVADINIMAS: Gręžinių stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai		LAIDA 0
Lt	UŽSAKOVAS: ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ	PROJEKTO NR.: GT25179	PRIEDAS 7	LAPAS 3

GRĘŽINYS IR STATINIO ZONDAVIMO BANDYMAS Nr. 4

2025-07

Altitudė: ~148,1 m; Koordinatės (LKS-94): X=6004146, Y=565583

Geologinis indeksas	IGS Nr.	Grunto aprašymas	Sluoksnio pado gylis, m	Sluoksnio storis, m	Stulpelis	Vandens lygis, m: pasirodė, nusistovėjo	Vandens lygis, m: aukštė.	q_c (vidurkis) MN/m^2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
t IV	1	Technogeninis gruntas: smėlingas molis, rudas, su smėlio lęšiais, su statybinio laužo liekanomis, su žvirgždu	1,8	1,8			0,3	6,5 3,2
gt II md	6	Moreninis smėlingas mažo plastiškumo mlis, rudas, su žvirgždu ir gargždu, labai stiprus	6,0	4,2	LGT			8,4



LGT LEIDIMO NR. 112	Geotestus Inž. Geol. Tyr. Vad.	OBJEKTO PAVADINIMAS: Gatvės atkarpa, inžineriniai tinklai ir statiniai, Ąžuolų g. 3, Eišiškių m., Šalčininkų r. sav.	
		DOKUMENTO PAVADINIMAS: Gręžinių stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai	LAIDA 0
Lt	UŽSAKOVAS: ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ	PROJEKTO NR.: GT25179	PRIEDAS 7 / LAPAS 4

GRĘŽINYS IR STATINIO ZONDAVIMO BANDYMAS Nr. 5


2025-07

Altitudė: ~148,1 m; Koordinatės (LKS-94): X=6004056, Y=565555

Geologinis indeksas	IGS Nr.	Grunto aprašymas	Sluoksnio pado gylis, m	Sluoksnio storis, m	Stulpelis	Vandens lygis, m: pasirodė, nusistovėjo	Vandens lygis, m: aukštė.	q_c (vidurkis) MN/m^2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
t IV	1	Technogeninis gruntas: mažai dulkingas - molingas gerai išrūšiuotas smėlis, rudas, mažai drėgnas, su žvirgždu, su statybinio laužo liekanomis, nuo 0,7 m - smėlingas molis, rudas, su žvirgždu ir gargždu ir statybinio laužo liekanomis	2,0	2,0	0,5 0,7		0,3	10,9 / 1,3
gt II md	5	Moreninis, smėlingas mažo plastiškmo molis rudas, su žvirgždu ir gargždu, stiprus nuo 3,6 m - tamsiai rudas, labai stiprus	3,6	1,6	ST 2,5 2,7			3,1
	6		6,0	2,4	LS 5,5 5,7			5,8


Kūginis stipris q_c MN/m^2

Šoninės trinties stipris f_s kN/m^2



LGT LEIDIMO NR. 112	Geotestus	OBJEKTO PAVADINIMAS: Gatvės atkarpa, inžineriniai tinklai ir statiniai, Ąžuolų g. 3, Eišiškių m., Šalčininkų r. sav.		
	Inž. Geol. Tyr. Vad.	DOKUMENTO PAVADINIMAS: Gręžinių stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai	LAIDA	0
Lt	UŽSAKOVAS: ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ	PROJEKTO NR.: GT25179	PRIEDAS	7
			LAPAS	5


Inžinerinis geologinis pjūvis I-I



Taško Nr.	1		2
Atstumas, m		91,3	
Altitudė, m	147,1		147,0

LGT LEIDIMO NR. 112	Geotestus Inž. Geol. Tyr. Vad.	OBJEKTO PAVADINIMAS Gatvės atkarpa, inžineriniai tinklai ir statiniai, Ąžuolų g. 3, Eišiškių m., Šalčininkų r. sav.
		DOKUMENTO PAVADINIMAS Inžinerinisgeologinis pjūvis M h 1:100, v 1:100 — LAIDA 0
Lt	UŽSAKOVAS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ	PROJEKTO NR. GT25179 — PRIEDAS 8 — LAPAS 1


Inžinerinis geologinis pjūvis II-II



Taško Nr.	2		3
Atstumas, m		89,2	
Altitudė, m	147,0		146,4

LGT LEIDIMO NR. 112	Geotestus Inž. Geol. Tyr. Vad.	OBJEKTO PAVADINIMAS Gatvės atkarpa, inžineriniai tinklai ir statiniai, Ąžuolų g. 3, Eišiškių m., Šalčininkų r. sav.	
		DOKUMENTO PAVADINIMAS Inžinerinisgeologinis pjūvis M h: 1:500, v 1: 100	LAIDA 0
Lt	UŽSAKOVAS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ	PROJEKTO NR. GT25179	PRIEDAS 8 / LAPAS 2


Inžinerinis geologinis pjūvis III-III



Taško Nr.	3		4
Atstumas, m		107,1	
Altitudė, m	146,4		148,1

LGT LEIDIMO NR. 112	Geotestus Inž. Geol. Tyr. Vad.	OBJEKTO PAVADINIMAS Gatvės atkarpa, inžineriniai tinklai ir statiniai, Ąžuolų g. 3, Eišiškių m., Šalčininkų r. sav.	
		DOKUMENTO PAVADINIMAS Inžinerinisgeologinis pjūvis M h 1:500 v 1:100	LAIDA 0
Lt	UŽSAKOVAS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ	PROJEKTO NR. GT25179	PRIEDAS 8 / LAPAS 3

Inžinerinis geologinis pjūvis IV-IV




Taško Nr.	4		5
Atstumas, m		97,4	
Altitudė, m	148,1		148,1

LGT LEIDIMO NR. 112	Geotestus Inž. Geol. Tyr. Vad.	OBJEKTO PAVADINIMAS Gatvės atkarpa, inžineriniai tinklai ir statiniai, Ąžuolų g. 3, Eišiškių m., Šalčininkų r. sav.	
		DOKUMENTO PAVADINIMAS InžineInžinerinisgeologinis pjūvis M h 1:500 v 1:100	LAIDA 0
Lt	UŽSAKOVAS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ	PROJEKTO NR. GT25179	PRIEDAS 8 / LAPAS 4

Granuliometrinės sudėties nustatymas (Sietų metodas) (ISO/TS 17892-4:2016)

Objektas	Ąžuolų g. 3, Eišiškės, Eišiškių sen., Šalčininkų r. sav.				
Gręžinio Nr.	**1**	Pavyzdžio Nr.	**0**	Bandinio gylis	**2,1 - 2,3**



Sanklodos rodikliai		
	Cu	5,46
	Cc	1,07

Kietų dalelių tankis ρs Mg/m^3	2,66
Gamtinis drėgnis w [-]	0,109

	Smėlis							
Molis-Dulkis	Smulkus		Vidutinio rupumo		Rupus		Žvyras	
<0,06	0,06 - 0,106	0,106 - 0,212	0,212 - 0,300	0,3 - 0,6	0,6 - 1,0	1,0 - 2,0	2,0 - 4,0	>4,0
5,69	**5,47**	**16,25**	**16,26**	**23,27**	**5,96**	**10,36**	**12,69**	**4,05**


Grunto pavadinimas pagal Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus

Mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas smėlis SaFP

Data:	2025-07-31
Atliko:	D G

Granuliometrinės sudėties nustatymas (Sietų metodas) (ISO/TS 17892-4:2016)

Objektas	Ąžuolų g. 3, Eišiškės, Eišiškių sen., Šalčininkų r. sav.				
Gręžinio Nr.	**1**	Pavyzdžio Nr.	**0**	Bandinio gylis	**3,1 - 3,3**



Sanklodos rodikliai		
	Cu	1,87
	Cc	0,99

Kietų dalelių tankis ρs Mg/m^3	2,65
Gamtinis drėgnis w [-]	0,230

	Smėlis							
Molis-Dulkis	Smulkus		Vidutinio rupumo		Rupus		Žvyras	
<0,06	0,06 - 0,106	0,106 - 0,212	0,212 - 0,300	0,3 - 0,6	0,6 - 1,0	1,0 - 2,0	2,0 - 4,0	>4,0
3,81	**9,07**	**70,40**	**12,40**	**3,66**	**0,17**	**0,21**	**0,28**	**0,00**


Grunto pavadinimas pagal Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus

Blogai išrūšiuotas smėlis SaP

Data:	2025-07-31
Atliko:	D G

Granuliometrinės sudėties nustatymas (Sietų metodas) (ISO/TS 17892-4:2016)

Objektas	Ąžuolų g. 3, Eišiškės, Eišiškių sen., Šalčininkų r. sav.				
Gręžinio Nr.	**1**	Pavyzdžio Nr.	**0**	Bandinio gylis	**4,2 - 4,4**



Sanklodos rodikliai		
	Cu	2,39
	Cc	1,03

Kietų dalelių tankis ρs Mg/m^3	2,65
Gamtinis drėgnis w [-]	0,188

	Smėlis							
Molis-Dulkis	Smulkus		Vidutinio rupumo		Rupus		Žvyras	
<0,06	0,06 - 0,106	0,106 - 0,212	0,212 - 0,300	0,3 - 0,6	0,6 - 1,0	1,0 - 2,0	2,0 - 4,0	>4,0
4,94	**11,48**	**49,02**	**23,94**	**9,80**	**0,26**	**0,18**	**0,26**	**0,12**


Grunto pavadinimas pagal Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus

Blogai išrūšiuotas smėlis SaP

Data:	2025-07-31
Atliko:	D G

Granuliometrinės sudėties nustatymas (Sietų metodas) (ISO/TS 17892-4:2016)

Objektas	Ąžuolų g. 3, Eišiškės, Eišiškių sen., Šalčininkų r. sav.				
Gręžinio Nr.	**2**	Pavyzdžio Nr.	**0**	Bandinio gylis	**3,7 - 3,9**



Sanklodos rodikliai		
	Cu	3,30
	Cc	1,10

Kietų dalelių tankis ρs Mg/m^3	2,66
Gamtinis drėgnis w [-]	0,129

	Smėlis							
Molis-Dulkis	Smulkus		Vidutinio rupumo		Rupus		Žvyras	
<0,06	0,06 - 0,106	0,106 - 0,212	0,212 - 0,300	0,3 - 0,6	0,6 - 1,0	1,0 - 2,0	2,0 - 4,0	>4,0
6,64	**7,39**	**36,58**	**18,02**	**13,10**	**2,29**	**1,51**	**1,86**	**12,61**


Grunto pavadinimas pagal Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus

Mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas smėlis SaFP

Data:	2025-07-31
Atliko:	D G

Granuliometrinės sudėties nustatymas (Sietų metodas) (ISO/TS 17892-4:2016)

Objektas	Ąžuolų g. 3, Eišiškės, Eišiškių sen., Šalčininkų r. sav.				
Gręžinio Nr.	**5**	Pavyzdžio Nr.	**0**	Bandinio gylis	**0,5 - 0,7**



Sanklodos rodikliai		
	Cu	7,12
	Cc	0,97

Kietų dalelių tankis ρs Mg/m^3	2,66
Gamtinis drėgnis w [-]	0,118

	Smėlis							
Molis-Dulkis	Smulkus		Vidutinio rupumo		Rupus		Žvyras	
<0,06	0,06 - 0,106	0,106 - 0,212	0,212 - 0,300	0,3 - 0,6	0,6 - 1,0	1,0 - 2,0	2,0 - 4,0	>4,0
10,63	**8,81**	**22,84**	**10,62**	**19,29**	**7,68**	**10,01**	**8,21**	**1,91**

Grunto pavadinimas pagal Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus

Mažai dulkingas-molingas gerai išrūšiuotas smėlis SaFW


Data:	2025-07-31
Atliko:	D G

Granuliometrinės sudėties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO 17892 - 4:2017)

Objektas	Ąžuolų g. 3, Eišiškės, Eišiškių sen., Šalčininkų r. sav.				
Gręžinio Nr.	**5**	Pavyzdžio Nr.	**0**	Bandinio gylis, m	**2,5 - 2,7**

Grunto pavadinimas pagal Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus	**Smėlingas mažo plastiškumo molis**	**saClL**

Granuliometrinės sudėties kumuliatė



Dalelių kiekis, procentais (%)							
Molis	Dulkis			Smėlis			Žvyras
	Smulkus	Vidutinis	Rupus	Smulkus	Vidutinis	Rupus	
<0,002	0,002 - 0,0063	0,0063 - 0,02	0,02 - 0,063	0,063 - 0,2	0,2 - 0,63	0,63 - 2	>2
7,85	***7,67***	***10,38***	***15,52***	***34,97***	***13,58***	***5,28***	***4,75***


Kietų dalelių tankisy ρ_s	2,68	Mg/m^3


Data :	2025-07-31
Atliko :	D. G

Konsistencijos ribų nustatymas (krentančio kūgio metodas) (ISO 17892 - 12:2018)

Objektas	Ąžuolų g. 3, Eišiškės, Eišiškių sen., Šalčininkų r. sav.				
Gręžinio Nr.	**5**	Pavyzdžio Nr.	**0**	Bandinio gylis, m	**2,5 - 2,7**

Grunto pavadinimas pagal Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus	**Smėlingas mažo plastiškumo molis**	**saClL**





Gamtinis drėgnis (w) [-]	Takumo riba w_L, [-]	Kočiojimo riba w_P, [-]	Plastingumo rodiklis I_P, [-]	Takumo rodiklis I_L, [-]	Konsistencijos rodiklis I_C,[-]	Dulkio ir molio konsistencija	Plastiškumas
0,092	0,194	0,103	0,091	-0,116	1,116	Labai standi	Mažas


Data :	2025-07-31
Atliko:	D. G

Granuliometrinės sudėties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO 17892 - 4:2017)

Objektas	Ąžuolų g. 3, Eišiškės, Eišiškių sen., Šalčininkų r. sav.				
Gręžinio Nr.	**5**	Pavyzdžio Nr.	**0**	Bandinio gylis, m	**5,5 - 5,7**

Grunto pavadinimas pagal Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus	**Smėlingas mažo plastiškumo molis**	**saClL**

Granuliometrinės sudėties kumuliatė



Dalelių kiekis, procentais (%)							
Molis	Dulkis			Smėlis			Žvyras
	Smulkus	Vidutinis	Rupus	Smulkus	Vidutinis	Rupus	
<0,002	0,002 - 0,0063	0,0063 - 0,02	0,02 - 0,063	0,063 - 0,2	0,2 - 0,63	0,63 - 2	>2
8,10	***8,21***	***10,48***	***16,29***	***33,41***	***12,87***	***6,02***	***4,62***


Kietų dalelių tankisy ρ_s	2,69	Mg/m^3


Data :	2025-07-31
Atliko :	D. G

Konsistencijos ribų nustatymas (krentančio kūgio metodas) (ISO 17892 - 12:2018)

Objektas	Ąžuolų g. 3, Eišiškės, Eišiškių sen., Šalčininkų r. sav.				
Gręžinio Nr.	**5**	Pavyzdžio Nr.	**0**	Bandinio gylis, m	**5,5 - 5,7**

Grunto pavadinimas pagal Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus	**Smėlingas mažo plastiškumo molis**	**saClL**





Gamtinis drėgnis (w) [-]	Takumo riba w_L, [-]	Kočiojimo riba w_P, [-]	Plastingumo rodiklis I_P, [-]	Takumo rodiklis I_L, [-]	Konsistencijos rodiklis I_C,[-]	Dulkio ir molio konsistencija	Plastiškumas
0,094	0,194	0,106	0,088	-0,139	1,139	Labai standi	Mažas

Data :	2025-07-31
Atliko:	D. G

Tiesioginio kirpimo bandymas (ISO 17892-10:2018)

Objektas	Ąžuolų g. 3, Eišiškės, Eišiškių sen., Šalčininkų r. sav.	
Gręžinio Nr.	2	
Bandinio gylis, m	3,7 - 3,9	
Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2	Mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas smėlis	SaFP


Kirpimo žiedo parametrai


Bandinio Nr.	1	2	3	
Žiedo aukštis	34,8	33,1	31,8	mm
Žiedo diametras	71,54	71,56	71,56	mm
Tūris	139,8	133,0	127,8	cm^3

Bandomo grunto parametrai

Bandinio būklė	Suardyta		
Pradinis poringumo koeficientas	e_0	0,52	
Kietų dalelių tankis	ρ_s	2,66	Mg/m^3
Vidurkinis gamtinis drėgnis	w	0,162	vnt. d.
Soties laipsnis	Sr	0,83	
Vidurkinis grunto tankis	ρ	2,03	Mg/m^3

Bandinio Nr.		1	2	3
Gamtinis drėgnis	w, vnt. d.	0,158	0,160	0,170
Gamtinis tankis	ρ, Mg/m^3	2,04	2,03	2,03





c	kN/m^2	**5**
tanφ		**0,713**
φ	laips.	**35**

Data:	2025-08-01
Atliko:	D. G

Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru (ISO 17892-5:2017)

Objektas	Ąžuolų g. 3, Eišiškės, Eišiškių sen., Šalčininkų r. sav.	
Gręžinio Nr.	2	
Bandinio gylis, m	3,7 - 3,9	
Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2	Mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas smėlis	SaFP


Kompresinio žiedo parametrai

Žiedo aukštis	20,00	mm
Žiedo diametras	70,00	mm
Tūris	76,93	cm^3

Bandomo grunto parametrai

Bandinio būklė	Suardyta		
Pradinis poringumo koeficientas	e_0	0,50	
Kietų dalelių tankis	ρs	2,66	Mg/m^3
Gamtinis drėgnis	w	0,159	vnt. d.
Soties laipsnis	Sr	0,85	
Grunto tankis	ρ	2,06	Mg/m^3

LS	σ [MN/m²]	s [mm]	Δh [mm]	ε [-]	Δε [-]	ε [%]	Eoed [MN/m²]	e [-]
	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	-	0,500
1	0,050	0,045	0,045	0,002	0,002	0,225	22,18	0,497
2	0,100	0,106	0,061	0,005	0,003	0,530	16,39	0,492
3	0,210	0,186	0,080	0,009	0,004	0,930	27,50	0,486
4	0,420	0,298	0,112	0,015	0,006	1,490	37,50	0,478
5	0,830	0,434	0,136	0,022	0,007	2,170	60,29	0,468
6	0,420	0,418	-0,016	0,021	-0,001	2,090		0,469
7	0,210	0,398	-0,020	0,020	-0,001	1,990		0,471



Data:	2025-08-01
Atliko:	D.

Smulkaus grunto vienaašio gniuždymo bandymas (ISO 17892-7:2017)

Objektas	Ąžuolų g. 3, Eišiškės, Eišiškių sen., Šalčininkų r. sav.	
Gręžinio Nr.	5	
Bandinio gylis, m	5,5 - 5,7	
Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2	Smėlingas mažo plastiškumo molis	saClL


Bandinio parametrai

Ziedo aukštis	100,00	mm
Ziedo diametras	50,00	mm
Tūris	196,35	cm^3

Bandomo grunto parametrai

Bandinio būklė	nesuardyta		
Pradinis poringumo koeficientas	e_0	0,29	
Kietų dalelių tankis	ρs	2,69	Mg/m^3
Vidurkinis gamtinis drėgnis	w	0,093	vnt. d.
Soties laipsnis	Sr	0,85	
Vidurkinis grunto tankis	ρ	2,27	Mg/m^3

Bandymo nr.		1	
Santikinė deformacija	ε	0,113	
Stiprumas gniuždant	q_u	353,6	kPa
Nedrenuotas grunto stiprumas	c_u	176,8	kPa



Data:	2025-08-01

Tiesioginio kirpimo bandymas (ISO 17892-10:2018)

Objektas	Ąžuolų g. 3, Eišiškės, Eišiškių sen., Šalčininkų r. sav.	
Gręžinio Nr.	5	
Bandinio gylis, m	5,5 - 5,7	
Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2	Smėlingas mažo plastiškumo molis	saClL


Kirpimo žiedo parametrai


Bandinio Nr.	1	2	3	
Žiedo aukštis	34,8	33,1	31,8	mm
Žiedo diametras	71,54	71,56	71,56	mm
Tūris	139,8	133,0	127,8	cm^3

Bandomo grunto parametrai

Bandinio būklė	Nesuardyta		
Pradinis poringumo koeficientas	e_0	0,29	
Kietų dalelių tankis	ρ_s	2,69	Mg/m^3
Vidurkinis gamtinis drėgnis	w	0,094	vnt. d.
Soties laipsnis	Sr	0,88	
Vidurkinis grunto tankis	ρ	2,29	Mg/m^3

Bandinio Nr.		1	2	3
Gamtinis drėgnis	w, vnt. d.	0,096	0,093	0,092
Gamtinis tankis	ρ, Mg/m^3	2,27	2,32	2,28





c	kN/m^2	**61**
tanφ		**0,465**
φ	laips.	**25**

Data:	2025-08-01
Atliko:	D. G

Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru (ISO 17892-5:2017)

Objektas	Ąžuolų g. 3, Eišiškės, Eišiškių sen., Šalčininkų r. sav.	
Gręžinio Nr.	5	
Bandinio gylis, m	5,5 - 5,7	
Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2	Smėlingas mažo plastiškumo molis	saClL


Kompresinio žiedo parametrai

Žiedo aukštis	20,00	mm
Žiedo diametras	70,00	mm
Tūris	76,93	cm^3

Bandomo grunto parametrai

Bandinio būklė	Nesuardyta		
Pradinis poringumo koeficientas	e_0	0,29	
Kietų dalelių tankis	ρs	2,69	Mg/m^3
Gamtinis drėgnis	w	0,095	vnt. d.
Soties laipsnis	Sr	0,87	
Grunto tankis	ρ	2,28	Mg/m^3

LS	σ [MN/m²]	s [mm]	Δh [mm]	ε [-]	Δε [-]	ε [%]	Eoed [MN/m²]	e [-]
	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	-	0,293
1	0,050	0,383	0,383	0,019	0,019	1,915	2,61	0,268
2	0,100	0,567	0,184	0,028	0,009	2,835	5,43	0,256
3	0,210	0,769	0,202	0,038	0,010	3,845	10,89	0,243
4	0,420	0,954	0,185	0,048	0,009	4,770	22,70	0,231
5	0,830	1,211	0,257	0,061	0,013	6,055	31,91	0,215
6	0,420	1,207	-0,004	0,060	0,000	6,035		0,215
7	0,210	1,191	-0,016	0,060	-0,001	5,955		0,216



Data:	2025-08-01
Atliko:	D.

Grunto laidumo vandeniui nustatymo rezultatai

Užsakovas:	UAB "Geotestus"	**Data:**	2025-08-08
Objektas:	Ąžuolų g. 3, Eišiškės, Eišiškių sen., Šalčininkų r. sav.		

Bandymo metodika: Smėlingų nuogulų filtracijos koeficientas nustatytas naudojant D. Znamenskio konstrukcijos KFZ markės filtrometru. Gauti rezultatai perskaičiuoti, esant 10°C temperatūrai.

Gręžinys	Paėmimo gylis, m	Tankis, g/cm^3	Sandara	k_{10}, cm/s	k_{10}, m/d
1	2,1-2,3	1,82	Suardyta	0,0015	1,3
2	3,7-3,9	1,90	Suardyta	0,0003	0,3

Asist. Dr. V S

Tūrinio tankio nustatymas pagal LST EN ISO 17892-2:2015

Objektas	Ąžuolų g. 3, Eišiškės, Eišiškių sen., Šalčininkų r. sav.

Žiedo parametrai		
Žiedo aukštis	40,00	mm
Žiedo diametras	40,00	mm
Tūris	50,27	cm^3
Žiedo masė	48,5	g

$\rho = m / V$

Kur,		
ρ -	Bandinio tankis	Mg/m^3
m -	Bandinio masė	g
V -	Bandinio turis	cm^3

Gręžinio Nr.	Gylis, m	Biukso masė su gruntu, g	Biukso masė, g	m, g	V, cm^3	ρ, Mg/m^3
1	2,1 - 2,3	104,50	21,40	83,10	50,27	***1,65***
1	3,1 - 3,3	118,20	20,19	98,01	50,27	***1,95***
1	4,2 - 4,4	124,51	20,91	103,60	50,27	***2,06***
2	3,7 - 3,9	114,92	14,61	100,31	50,27	***2,00***
5	0,5 - 0,7	104,40	14,37	90,03	50,27	***1,79***
5	2,5 - 2,7	135,51	22,61	112,90	50,27	***2,25***
5	5,5 - 5,7	136,10	20,83	115,27	50,27	***2,29***

Drėgnio nustatymas pagal LST EN ISO 17892-1:2015

Gręžinio Nr.	Gylis, m	Biukso masė su gruntu, g	Biukso masė su sausu gruntu, g	Biukso masė, g	w, []
1	2,1 - 2,3	68,27	62,89	13,46	0,109
1	3,1 - 3,3	89,04	76,57	22,30	0,230
1	4,2 - 4,4	94,54	81,87	14,40	0,188
2	3,7 - 3,9	94,82	86,53	22,29	0,129
5	0,5 - 0,7	75,77	69,39	15,24	0,118
5	2,5 - 2,7	81,46	76,43	21,89	0,092
5	5,5 - 5,7	74,22	69,57	20,16	0,094

Data :	2025-07-31
Atliko :	

Objektas: Gatvės atkarpa, inžineriniai tinklai ir statiniai Ąžuolų g. 3, Eišiškių m., Šalčininkų r. sav.

Gruntų fizikinių ir mechaninių savybių rodiklių verčių lentelė

			Gamtinis tankis	Kietų dalelių tankis	Gamtinis drėgnis	Filtracijos koeficientas	Nedrenuotas kerpamasis stipris	Sankiba	Vidinės trinties kampas	Vidutinis kūginis stipris	Deformacijos modulis	Odometrinis deformacijų modulis	Takumo riba	Kočiojimo riba	Plastingumo rodiklis	Konsistencijos rodiklis
IGS Nr.	Geologinis indeksas	Grunto pavadinimas	ρ	ρ_s	w	k_{10}	C_u	c	φ	q_c	Eo	*Eoed [0,2 Mpa]*	w_L	w_P	I_P	I_C
			Mg/m^3	Mg/m^3	-	m/d	kPa	kN/m^2	°	MN/m^2	MN/m^2	MN/m2	-	-	-	-
1	t IV	Technogeninis gruntas	1.65-1.79 1.72	2.66-2.68 2.67	0.109-0.118 0.113	1.3	-	-	-	0.8-10.9 4.3	0.8-10.9 4.3	-	-	-	-	-
2	ft II md	Blogai išrūšiuotas smėlis, vidutinio tankumo [SaP]	1.95	2.65	0.230	0.3	-	-	-	8.6	35.9	-	-	-	-	-
3		Blogai išrūšiuotas smėlis [SaP]	2.06	2.65	0.188	-	-	-	-	13.2	48.7	-	-	-	-	-
4		Mažai dulkingas - molingas blogai išrūšiuotas smėlis [SaFP]	2.00	2.66	0.129	-	-	5	35	13.0-18.5 15.8	48.2-61.9 55.4	27.5	-	-	-	-
5	gt II md	Moreninis, smėlingas mažo plastiškumo molis, stiprus [saClL]	2.25	2.68	0.092	-	-	-	-	2.3-3.1 2.8	27.6-37.2 33.6	-	0.194	0.103	0.091	1.116
6		Moreninis, smėlingas mažo plastiškumo molis, labai stiprus [saClL]	2.29	2.69	0.093	-	177	61	25	5.6-8.4 6.6	67.2-100.8 79.2	10.8	0.194	0.106	0.088	1.139

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0043293

Užsakovas	Į.k. 125676496 GEOTESTUS, UAB Lvivo g. 9, LT-09313 Vilnius
Kalibruotas objektas	Tenzo zondas CPT Nr. GL0475 Kūgio spaudimo jėgos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm²; 100 kN atitinka 100 MPa) Šoninės trinties jėgos matavimo ribos: (0...15) kN (plotas 150 cm²; 15kN atitinka 1 Mpa) Indikatorius GRL 1503
Objekto būklė	MP neturi mechaninių ar kitokių pažeidimų
Kalibravimo metodas	Kalibravimo procedūra J2-02 (2018-12-13), 1 leidimas
Kalibravimą atliko	UAB "Nordic Metrology Science"Jungtinė laboratorija.Vilniaus regiono laboratorija, Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius
Kalibravimo atlikimo vieta	Ganyklų g. 15, Tauragė
Aplinkos sąlygos	Aplinkos temperatūra 20,1 ± 1 °C
Kalibravimo data	2025-05-26
Sietis	Matavimai buvo atlikti su šiais, kalibravimo būdu susietais etalonais: Etaloninis dinamometras susidedantis iš MGC plus, ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY
Kalibravimo liudijimo išdavimo data	2025-05-26
Inžinierius metrologas	
Laboratorijos vadovė	

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0043293
KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzo zondas CPT Nr. GL0475

Apkrovos vardinė vertė (P),	Tenzozondo rodmenų vidurkis, (F_R)	Paklaida (ΔF),		Išplėstinė neapibrėžtis, (±U)	
kN	kN	kN	%	kN	%
Šoninė trintis					
0,6	0,593	-0,007	-1,11	± 0,03	± 4,87
1,5	1,500	0,000	0,00	± 0,01	± 0,39
3	3,000	0,000	0,00	± 0,01	± 0,19
6	6,020	0,020	0,33	± 0,01	± 0,10
15	15,020	0,020	0,13	± 0,01	± 0,04
Kūgis					
0,5	0,500	0,000	0,00	± 0,01	± 1,18
5	5,020	0,020	0,40	± 0,01	± 0,12
10	10,040	0,040	0,40	± 0,01	± 0,06
20	20,080	0,080	0,40	± 0,01	± 0,03
30	30,123	0,123	0,41	± 0,03	± 0,10
40	40,127	0,127	0,32	± 0,03	± 0,07
50	50,140	0,140	0,28	± 0,01	± 0,02
70	69,850	-0,150	-0,21	± 0,06	± 0,09

Prieš kalibravimą matavimo priemonė buvo apkrauta Max apkrova

Išmatuota jėga (F) lygi rodmens (F_R) ir paklaidos (ΔF) skirtumui su išplėstine neapibrėžtimi (± U)

$$F = (F_R - \Delta F) \pm U$$

Nurodytos vertės taikomos kalibruojamo objekto būklei kalibravimo metu

Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento k=2, kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenį. Standartinė neapibrėžtis paskaičiuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susiję tik su kalibruojamu objektu.

Kalibravimo liudijimas gali būti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti tik gavus raštišką kalibravimo laboratorijos leidimą.

ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS

Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre 55341-2025

1. Tyrimo užsakovas ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, reg.kodas 111108099, Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 49

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas UAB "GEOTESTUS", reg.kodas 125676496, Vilnius, Ulonų g. 5, LT-08240

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

3. Leidimo tirti žemės gelmes Nr. 112 , išdavimo data 2007-10-15

4. Tyrimo būdas: Tiesioginis

5. Tyrimo rūšis: Inžinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, III-a geotechninė kategorija

6.Tyrimų tikslas ir (ar) etapas III geotechninės kategorijos projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai. Gatvės atkarpa, inžineriniai tinklai ir statiniai Ąžuolų g. 3, Eišiškių m.

7. Duomenys apie tyrimo objektą

Tyrimo objekto tipas	objektai: transporto infrastruktūros objektai
Tyrimo objekto pavadinimas	Gatvės atkarpa, inžineriniai tinklai ir statiniai Ąžuolų g. 3, Eišiškių m.
Tyrimo objekto adresas	Vilniaus apskr., Šalčininkų r. sav., Eišiškių sen., Eišiškių m., Ąžuolų g. 3
Tyrimo ploto ribos arba tyrimų vietos koordinatės (1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje)	Elementas Nr.1: Nr.1 6004274 565399; Nr.2 6004281 565422; Nr.3 6004280 565556; Nr.4 6004265 565583; Nr.5 6004241 565590; Nr.6 6004149 565592; Nr.7 6004100 565585; Nr.8 6004043 565554; Nr.9 6004047 565546; Nr.10 6004086 565570; Nr.11 6004109 565579; Nr.12 6004152 565582; Nr.13 6004241 565582; Nr.14 6004260 565576; Nr.15 6004270 565556; Nr.16 6004275 565425; Nr.17 6004266 565401;

8. Tyrimo pradžios data 2025-08-03 , tyrimo pabaigos data 2026-08-03

9. Tyrimo dokumento (-ų) (ataskaitos(-ų)) pavadinimas (-ai)

	Pateikimo data
Gatvės atkarpa, inžineriniai tinklai ir statiniai Ąžuolų g. 3, Eišiškių m. III geotechninės kategorijos projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita.	2026-08-03

10. Pridedami dokumentai: Susisiekimo komunikacijų - gatvės, kiti inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų, Ąžuolų g. 3, Eišiškių m., Šalčininkų r. sav. techninė užduotis

(darbų programa, techninė užduotis, projektas)

Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre | 55341-2025

Užpildė:

Pareigų pavadinimas	
Vardas, Pavardė	KP
Data	2025-07-10
Telefono numeris	
El. paštas	

Paraiškos registracijos Nr. | ŽGT-2025-3006 | Paraiškos pateikimo data | 2025-07-10

Tyrimo įregistravimo Žemės gelmių registre data | 2025-07-24

Žemės gelmių registro tvarkytojo pastabos:

Dokumentą atspausdino V J2025-08-12, 16:06:35

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

PROJEKTO PAVADINIMAS:	**PĖSČIŲJŲ TAKŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS), ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR VANDENTIEKIO BEI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) ĄŽUOLŲ G. 3, JONO PAULIAUS II G. 28C IR ŽEMĖS SKLYPE KAD. NR. 8512:0003:274, EIŠIŠKĖSE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS**

STATYBOS RŪŠIS:	Nauja statyba
STATYBOS VIETA:	Ąžuolų g. 3, Jono Pauliaus II g. 28C ir žemės sklypas kad. Nr. 8512:0003:274, Eišiškės
VIETOVĖ:	Eišiškių žydų senųjų kapinių dalis (kodas 38905)
ETAPAS:	Projektiniai pasiūlymai
STATINIO KATEGORIJA:	Nesudėtingasis
PROJEKTO NUMERIS:	25/07-PP
TOMAS:	I
LAIDA:	0

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) :	ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai

STATINIO PROJEKTO RENGĖJAS	MB „EdSe“	
DIREKTORIUS	Edvardas Šegžda	
STATINIO PROJEKTO VADOVAS	Edvardas Šegžda (Atestato Nr. 37231)	
STATINIO PROJEKTO DALIES VADOVAS	Andrius Kenstavičius (Atestato Nr. A2014)	

VILNIUS, 2025

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
25/07-PP-BD-BDŽ	1	0	BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	2
25/07-PP-BD-BSR	2	0	DENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI	3-4
25/07-PP-BD-AR	18	0	AIŠKINAMASIS RAŠTAS	5-22
	1		Pritarimų, suderinimų sąrašas	23
	8		Techninė užduotis	24-31
	3		Prisijungimo sąlygos	32-34
	43		Projektinių inžinerinių ir geologinių tyrimų ataskaita	35-77
	1		Licenzijuotos programinės įrangos sąrašas	78
25/07-PP-SP-01	1	0	SITUACIJOS PLANAS. M 1:1000	79
25/07-PP-SP-02	1	0	SKLYPO PLANAS. M 1:500	80
25/07-PP-SP-03	1	0	SKLYPO VERTIKALUSIS PLANAS. M 1:500	81
25/07-PP-SP-04	1	0	SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS. M 1:500	82
25/07-PP-SP-05	1	0	SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS. M 1:500	83
25/07-PP-SP-06	1	0	PJŪVIAI PER DANGAS	84
25/07-PP-SP-07	1	0	APŽELDINIMO PLANAS. M 1:500	85
25/07-PP-SP-08	1	0	MODULINIS TUALETAS (GAMINYS)	86

0	2025	Statybos leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
	MB “EdSe”		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS PĖSČIŲJŲ TAKŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS), ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR VANDENTIEKIO BEI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) ĄŽUOLŲ G. 3, JONO PAULIAUS II G. 28C IR ŽEMĖS SKLYPE KAD. NR. 8512:0003:274, EIŠIŠKĖSE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS		
37231	SPV	EDVARDAS ŠEGŽDA		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
				BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS **Statytojas** Šalčininkų rajono savivaldybė			DOKUMENTO ŽYMUO **25/07-PP-BD-BDŽ**	LAPAS 1 / LAPŲ 1

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I SKYRIUS **SKLYPAS**			
1. sklypo plotas	m^2	58905	
2. sklypo užstatymo plotas	m^2		
3. sklypo užstatymo intensyvumas	%	esamas	
4. sklypo užstatymo tankis	%	esamas	
5. apželdintas sklypo plotas	%	90	
V SKYRIUS **INŽINERINIAI TINKLAI**			
1. Elektros tinklai:			
1.1. inžinerinių tinklų ilgis*	m	1350	
2. Vandentiekio tinklai:			
2.1. inžinerinių tinklų ilgis*	m	155	
2.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	mm	32	
3. Buitinių nuotekų tinklai:			
3.1. inžinerinių tinklų ilgis*	m	115	
3.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	mm	160	
VI SKYRIUS			

0	2025	Statybos leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
	MB “EdSe”			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS PĖSČIŲJŲ TAKŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS), ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR VANDENTIEKIO BEI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) ĄŽUOLŲ G. 3, JONO PAULIAUS II G. 28C IR ŽEMĖS SKLYPE KAD. NR. 8512:0003:274, EIŠIŠKĖSE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS	
37231	SPV	EDVARDAS ŠEGŽDA		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
				BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI	0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS **Statytojas** Šalčininkų rajono savivaldybė			DOKUMENTO ŽYMUO **25/07-PP-BD-BSR**	LAPAS 1 / LAPŲ 2

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
KITI STATINIAI			
1. Kitos paskirties inžinerinis statinys (4.5) – pėsčiųjų takai	m^2	2000	
2. Kitos paskirties inžinerinis statinys (4.5) – žaidimų aikštelė	m^2	1000	
3. Kitos paskirties inžinerinis statinys (4.5) – žaidimų aikštelė	m^2	120	
4. Kitos paskirties inžinerinis statinys (4.5) – žaidimų aikštelė	m^2	250	
5. Kitos paskirties inžinerinis statinys (4.5) – žaidimų aikštelė	m^2	70	
6. Kitos paskirties inžinerinis statinys (4.5) – žaidimų aikštelė	m^2	320	
7. Kitos paskirties pagalbinis pastatas (9.2) – modulinis tualetas	m^2	18	
8. Kitos paskirties inžinerinis statinys (4.5) – tvora	m	55	

8. * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Statinio projekto vadovas_____
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Projekto rengimo pagrindas: Projekto rengimo dokumentai pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas Projektas:

Techninė projektavimo užduotis,

Lietuvos Respublikos įstatymai:

LR statybos įstatymas ;
LR standartizacijos įstatymas;
LR priešgaisrinės saugos įstatymas;
LR Specialiųjų žemės naudojimo salygu įstatymas, 2019-06-06 Nr. Xlll-2166;

Statybos techniniai reglamentai :

STR 1.01.02:2016 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai";
STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys";
STR 2.03.01:2019 "Statinių prieinamumas";
STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė";
STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra";
STR 1.05.01:2017 "Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas";
STR 1.01.03:2017 "Statinių klasifikavimas";
STR 1.01.04:2015 "Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigu paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas".

Kiti normatyviniai dokumentai:

LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai";
LR Architektūros įstatymas;
LR Statybos įstatymas,
ISO 21542:2021 "Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas";
(ES) Nr.305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas;

Projektuojamo statinio (statinių grupės) statybos vieta (geografinė vieta): Ąžuolų g. 3, Eišiškės.

Statybos rūšis: nauja statyba;

Statinių kategorijos: nesudėtingasis statinys.

Statinių paskirtis:

Pėsčiųjų takai - kitos paskirties (kitų inžinerinių statinkių grupės);

Žaidimų aikštelės – kitos paskirties (kitų inžinerinių statinkių grupės);

Vandentkiekio ir nuotekų šalinimo tinklai (inžinerinių tinklų grupės).

0	2025	Statybos leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
	MB "EdSe"		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS PĖSČIŲJŲ TAKŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS), ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR VANDENTIEKIO BEI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) ĄŽUOLŲ G. 3, JONO PAULIAUS II G. 28C IR ŽEMĖS SKLYPE KAD. NR. 8512:0003:274, EIŠIŠKĖSE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS		
37231	SPV	EDVARDAS ŠEGŽDA		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
				AIŠKINAMASIS RAŠTAS	0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS **Statytojas** Šalčininkų rajono savivaldybė			DOKUMENTO ŽYMUO **25/07-PP-BD-AR**	LAPAS 1 / LAPŲ 18

Statybos darbų etapiškumas:
Darbai gali būti vykdomi ir priduodami etapais kiekvieną statinį atskirai.

Projektuojamų statinių sąrašas:

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Statybos rūšis	Kategorija
Kitos paskirties inžinerinis statinys (4.5) – pėsčiųjų takai	m^2	2000,0	Nauja statyba	II grupės nesudėtingasis
Kitos paskirties inžinerinis statinys (4.5) – žaidimų aikštelė	m^2	1000,0	Nauja statyba	II grupės nesudėtingasis
Kitos paskirties inžinerinis statinys (4.5) – žaidimų aikštelė	m^2	120,0	Nauja statyba	II grupės nesudėtingasis
Kitos paskirties inžinerinis statinys (4.5) – žaidimų aikštelė	m^2	250,0	Nauja statyba	II grupės nesudėtingasis
Kitos paskirties inžinerinis statinys (4.5) – žaidimų aikštelė	m^2	70,0	Nauja statyba	I grupės nesudėtingasis
Kitos paskirties inžinerinis statinys (4.5) – žaidimų aikštelė	m^2	320,0	Nauja statyba	II grupės nesudėtingasis
Kitos paskirties pagalbinis pastatas (9.2) – modulinis tualetas	m^2	18,0	Nauja statyba	I grupės nesudėtingasis
Kitos paskirties inžinerinis statinys (4.5) – tvora	m	55,0	Nauja statyba	I grupės nesudėtingasis
Vandentiekio tinklai (2.3)	m mm	155 32	Nauja statyba	I grupės nesudėtingasis
Nuotekų šalinimo tinklai (2.5)	m mm	115 160	Nauja statyba	I grupės nesudėtingasis
Elektros tinklai (2.6)	m	1350	Nauja statyba	

TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS:

ĄŽUOLŲ G. 3 (SKL. KAD NR. 8512/0003:139):

Nuosavybės teisė (žemės sklypo) – savininkas Lietuvos respublika, turto patikėjimo teisė – Šalčininkų rajono savivaldybė, sudaryta panaudos sutartis – Šalčininkų rajono savivaldybės administracija;

Žemės sklypo kad. Nr. 8512/0003:139, pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.

Žemės sklypo plotas – 5,8905 ha.

Sklypo vakarinėje dalyje - esami pastatai, šiaurinėje dalyje – nepratekamas vandens telkinys. Esami sporto aikštynai – vidurinėje sklypo dalyje.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Servitutas – teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis);

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje);

Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis);

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis);

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis);

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis);

Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis).

JONO PAULIAUS II G. 28C (SKL. KAD. NR. 8512/0003:273):

Nuosavybės teisė (žemės sklypo) – savininkas Lietuvos respublika, turto patikėjimo teisė – Šalčininkų rajono savivaldybė.

Žemės sklypo kad. Nr. 8512/0003:273, pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – bendrojo naudojimo teritorijos.

Žemės sklypo plotas – 0,0669 ha.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis);

SKL. KAD. NR. 8512/0003:274:

Nuosavybės teisė (žemės sklypo) – savininkas Lietuvos respublika, turto patikėjimo teisė – Šalčininkų rajono savivaldybė.

Žemės sklypo kad. Nr. 8512/0003:274, pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – atskiruųjų želdynų teritorijos.

Žemės sklypo plotas – 0,4220 ha.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis);

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis);

SKLYPO TVARKYMO SPRENDINIŲ APRAŠYMAS:

- Numatomas paplūdimio žaidimų aikštelės sutvarkymas;
- Numatomas kliūčių ruožų ir lipynių aikštelės su įranga įrengimas;
- Numatomas vaikų žaidimų ir lauko muzikos instrumentų aikštelės įrengimas su įranga;
- Numatomas bendravimo aikštelės įrengimas;
- Numatomas edukacinės aikštelės įrengimas su įranga;
- Numatomas edukacinių pasirodymų vietos įrengimas;
- Numatomas konteinerinio tualeto įrengimas;
- Numatomas vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo prijungimą prie centralizuotų tinklų (tinklai priklauso UAB „Vilniaus vandenys“; gauti prisijungimo sąlygas).
- Numatomas trinkelių takų įrengimas;
- Numatomas suoliukų, šiukšliadėžių, gultų, rūšiavimo šiukšliadėžių įrengimas;
- Numatomas persirengimo kabinų įrengimas;

Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus.Projektuojami statiniai skirti visuomenei ir nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. Visi privalomi derinimai ir sutikimai pridedami prie priedų. Kraštovaizdžio projekutojami statiniai pepakeičia, kadangi projektuojant statinius nekeičiamas sklypo reljefas, medžiai kertami pagal anksčiau darytą medžių vertinimą (kertami medžiai sklype sužymėti, bet dar neiškirsti), teritorija sutvarkoma ir pritaikoma visuomenei.

Pagal projektą numatoma kirsti vieną medį, kadangi trukdo projektuojamam pėsčiųjų takui. Taku apeiti aplink šį medį nėra galimybių, kadangi vienoj pusėj riboja sklypas aptvertas tvora, kitoj – esamas kelias. Kertamas medis, kurios kamieno skersmuo 0,5m.

Projektinių sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir teritorijų planavimo dokumentus, esminius statinių ir statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus.

Inžinerinių tinklų apsaugos zonos parodytas brėžinyje „Situacijos planas“.

Statybos darbų metų sugadinta veja turi būti atsodinta.

MEDŽIŲ ATKURIAMOSIOS VERTĖS SKAIČIAVIMAS

Medžių sąrašas pagal grupes

2. II medžių grupė: liepa.

2. Medžių atkuriamosios vertės įkainiai (už kiekvieną kamieno skersmens centimetrą 1,3 m kamieno aukštyje, o nupjautą medį matuojant kelmo aukštyje), atsižvelgiant į 1 priede nurodytą medžių grupę:

2.2. II grupė – 9 eurai;

50cm x 9eur = 450eur;

5. Medžių atkuriamosios vertės įkainiai, nurodyti 2.1–2.4 papunkčiuose, didinami atsižvelgus į augimo vietą ir neatsižvelgiant į nuosavybės formą:

5.3. kitose miestų ir miestelių teritorijose (išskyrus nurodytas 5.1 ir 5.2 papunkčiuose) augantiems medžiams – 2 kartus;

450eur x 2 = 900eur;

Prieš statybos darbų pradžią būsimas rangovas privalo išsiimti leidimą medžiams kirsti ir įsivertinti ir sumokėti paskaičiuotą žalą gamtai.

PROJEKTUOJAMAS APŽELDINIMAS

Krūmų sodinimas

Žemė krūmams atvežama arba paruošiama (sukultūrinamas dirvožemis). Dirvožemio paruošimas analogiškas gėlyno žemės paruošimui. Krūmų sodinimui esamas dirvožemis keičiamas paruoštu augaliniu gruntu: krūmams, užaugsiantiems didesniems nei 1,50 cm aukščio, kasama 50 cm pločio ir ilgio, bei 50-55 cm gylio duobė. Pripildoma paruošto augalinio grunto (0,125 m3 dirvožemio kiekvienam krūmui); krūmams, užaugsiantiems iki 1,20 cm aukščio, iškasama 40 cm pločio ir ilgio, bei 40 cm gylio duobė.

Krūmams sodinti paruošiamos duobės 2 kartus didesnės negu šaknų sistema. Krūmams, sodinamiems ištisu masyvu, gruntas pilamas visame sodinamame plote 50 cm gyliu. Jeigu gruntas sunkus ir nelaidus, įrengiamas drenažas. Drenažo sluoksnis turi būti ne mažesnis negu 0,30 m. Gruntas duobės dugne sutankinamas.

Krūmas įstatomas į duobę ir užpilamas dirvožemiu, kuris atitinka agrocheminius reikalavimus sodinamai krūmų rūšiai, aplink krūmą suspaudžiama žemė. Pasodinus, aplink augalą suformuojama 5–8 cm aukščio juosiamasis pylimėlis, kad susidarytų įduba. Tada augalas palaistomas.

Sodinant konteineryje išaugintus krūmus, prieš sodinimą šaknis reikia išlaisvinti. Augalą išėmus iš vazono, supurenamos jo šaknys ir įstatoma į paruoštą duobę. Sodinant krūmus plikomis šaknimis (BG) reikia stebėti, kad nebūtų užlenktos šaknys. Susiformavusio kero aukštis turi būti vienodame aukštyje su aplink esančiu gruntu. Šaknys užpilamos gruntu, žemė aplink vazoną atsargiai suspaudžiama (sutrypiama). Pasodintas krūmas palaistomas 10 – 20 l vienam sodinukui.

Apsaugai nuo piktžolių, plotuose, kuriuose auga krūmai padengiama lapuočių medžių čipsais H 5-7 cm . Krūmynas nuo vejos atskiriamas 10 cm įgilintu grioveliu, kuris 2 -3 kartus per sezoną atnaujinamas.

Vejos įrengimo ir priežiūros reikalavimai

Augalinio grunto sluoksnio paruošimas Vejai sodinti paruošiamas 20 cm storio augalinio grunto sluoksnis. Išnaikinamos daugiametės piktžolės. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į vietas, kur į esamą gruntą galėjo patekti cementas arba kitokie chemikalai. Toks gruntas pašalinamas visiškai.

Sureguliuojamas dirvos pH. Idealus vejai pH 5,6–6,7. Augalinio grunto savybės turi tenkinti geras sąlygas žolei augti, pasižymėti geromis filtracinėmis savybėmis ir turi būti pakankamai sutankintas.

Jei dirvožemis yra molis, tai turi būti įterpiama durpių, smėlio ar ceolito. Sunkiose dirvose įrengiamas drenažas.

Paviršius išlyginamas, didesni plotai niveliuojami, nustatant bazinių aukščių taškus ir tarp jų suformuojant plokštumas. Suformuojamas 1–2 % nuolydis vandeniui nubėgti.

Nesuspausta, puri dirva sutankinama. Virš jo įrengiamas palaikantis žolę sutankintas juodžemio sluoksnis. Dirvožemis papildomas organinėmis ir mineralinėmis trąšomis. Parenkamas tinkamas vejos žolių mišinys. Vejos sėklos norma – 40 g/m2.

Sėjama. Sėkla įterpiama 0,5–1,0 cm gylyje. Sėjant svarbiausia užtikrinti, kad sėkla tolygiai būtų paskleista po visą plotą, neliktų plikų plotų. Sėkla beriama rankomis, arba specialiomis mašinomis. Patartina visą sėklos normą padalinti į dvi dalis ir sėti per du kartus, vieną kartą išilgai, kitą skersai užsėjamo ploto.

Sėjant veją, neturi būti vėjo. Plotas dalinamas į sektorius, sėklos sėjamos dviem kryptimis, pasėtos sėklos įterpiamos. Sėkla užvoluojama.

Mulčiuojama. Pasėjus sėklą, reikia mulčiuoti visą užsėtą plotą paruoštu mišiniu iš komposto, dirvožemio ir smėlio. Užsėtas plotas suvoluojamas sunkiu volu ir gausiai laistomas.

Vejos priežiūra. Laistyti reikia atsižvelgiant į gamtines sąlygas. Laistant vanduo turi prasiskverbti į dirvožemį iki 20 cm. Per parą 1 m2 vejos turėtų gauti priklausomai nuo oro temperatūros nuo 3 iki 8 litrų vandens.

Vejos sėklų mišiniai

Rekomenduojama sėti Barenbrug Ed Mow saver (arba kitą analogišką). Šis vejos sėklų mišinys yra rekomenduojamas sėti viešosiose žaliosiose erdvėse, parkuose, prie daugiabučių namų. Šių vejos sėklų mišinio veja yra labai greitai sudygstanti ir įsitvirtinanti, reikalaujanti mažesnio skaičiaus pjovimų per sezoną ir labai tinkama pjauti vejapjovėmis robotais.

Vejos sėklų mišinys turi atitikti šiuos standartus – daigumas ne mažesnis kaip 85 proc., sėklos švarumas ne maženis kaip 97 proc.

Projektuojami krūmai

Lietuviškas pavadinimas	Pilkoji lanksva	Šermukšnialapė lanksvūnė	Paprastasis putinas	Paprastasis kaulenis	Sedulos		Kalninis serbentas
					Baltoji sedula 'Sibirica'	Raudonoji sedula	
Lotyniškas pavadinimas	*Spiraea cenerea*	*Sorbaria sorbifolia*	*Viburnum opulus*	*Cotoneaster intergerrimus*	*Cornus alba 'Sibirica'*	*Cornus sanguinea*	*Ribes alpinum*
Lajos forma							
Žiedų forma ir spalva							
Aukštis	1,5-2 m	1.5-1.8 m	Iki 3 m	Iki 2 m	Iki 2 m	Iki 3 m	Iki 2 m
Savybės	Žydi balandžio – gegužės mėn. baltos spalvos žiedais	Žydi liepos mėn. baltos spalvos žiedais	Žydi gegužės – birželio mėn. baltos spalvos žiedais	Žydi gegužės – birželio mėn. baltos su rausvu spalvos žiedais	Žydi gegužės – birželio mėn. gelsvai baltos spalvos su kreminiu atspalviu žiedais	Žydi gegužės – birželio mėn. gelsvai baltos spalvos su kreminiu atspalviu žiedais	Žydi gegužės mėn. gelsvos spalvos žiedais

APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRAŠYMAS:

Projektiniuose sprendiniuose planuojant sklypo užstatymą, aptvėrimą, apželdinimą, numatomos prevencinės priemonės nuo smurto, vandalizmo turto apsaugos atžvilgiu (teritorijos apšvietimas, vaizdo stebėjimo kameros, prieigų apžvelgiamumas ir kt.).

ESAMOS KULTŪROS PAVELDO VERTYBĖS:

Dalis sklypo patenka į Eišiškių žydų senųjų kapinių ribas. Tačiau į šias ribas nepatenka nei vienas projektuojamas statinys. Darbai aplink Eišiškių žydų senųjų kapinių dalį turi būti vykdomi su archeologo priežiūra.



Unikalus objekto kodas	38905
Pilnas pavadinimas	Eišiškių žydų senųjų kapinių dalis
Adresas	Šalčininkų rajono sav., Eišiškių sen., Eišiškių m., Ąžuolų g.
Įregistravimo registre data	2015-11-18
Statusas	Registrinis
Objekto reikšmingumo lygmuo yra	Vietinis
Rūšis	Nekilnojamas
Teritorijos KVR objektas:	5800.00 kv. m
Vertybė pagal sandarą	Pavienis objektas
Amžius	XIX a. - XX a. 6-tas d-metis
Vertingųjų savybių pobūdis	Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);
Vertingosios savybės	

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - **Eišiškių gyventojų palaikai** (uždarius Eišiškių žydų senąsias kapines, vad. Senosiomis, u.k. 38352, 38353 buvo įsteigtos antrosios kapinės, vad. Naujosiomis, u.k. 38905; -; TRP 1, 3; -; 2014-2015 m.); **lygus reljefas** (-; 1953 m. didžioji kapinių dalis buvo sunaikinta, palaikai nebuvo iškelti, visi antkapiniai paminklai nugriauti ir išvežti kelių tiesimui, XX a. II p. kapinių centrinėje teritorijos dalyje kapai sunaikinti statant individualius namus, ūkinius pastatus, kasant griovius komunikacijoms, dalis kapų sunaikinta prie pat kapinių PR pakraščio statant vaikų darželio pastatus ir tiesiant komunikacijas, įrengiant vaikų žaidimų aikštelės ir stogines, per kapines ŠR-PV kryptimi tiesiant naują gatvę, apibrėžtos PR kapinių dalies teritorijos paviršius apaugęs lapuočiais medžiais, yra pastatytas kapinių atminimą žymintis memorialinis paminklas; TRP 1, 2; IKONOGR Nr. 1-4; FF Nr. 1-8; 2014-2015 m.);

Dokumentai

Dėl teisinės apsaugos suteikimo; 2015-11-16; Nr: KPD-KP-769; Aktas_KPD-KP-769.pdf TRP

Ikonografija; 2015-11-18; Nr: IK-38905; IKONOGR Nr. 1 IKONOGR Nr. 2 IKONOGR Nr. 3 IKONOGR Nr. 4

Šaltiniai ir medžiagos

1. MIŠKINIS, Algimantas. Rytų Lietuvos miestai ir miesteliai. I knyga. Vilnius, 2002 p. 126-166.

2. Žydai Lietuvoje. Eišiškės. Prieiga per internetą: http://www.zydai.lt/lt/content/viewitem/745/ [žiūrėta 2015-10-23].

3. VŠĮ "Maceva". Litvakų kapinių katalogas. Eišiškių žydų kapinės. Prieiga per internetą: http://litvak-cemetery.info/lt/apie-mus [žiūrėta 2015-10-23].

SKLYPE ESANTYS APRIBOJIMAI (SERVITUTAI):

Žemės naudojimo apribojimai:

- Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis) – 16867m^2;
- Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) – 916m^2;
- Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis) – 3689m^2;
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) – 7150m^2;
- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) – 7487m^2;
- Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis) – 1457m^2;

Servitutai:

- Tiesti/aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).

Dalis sklypo patenka į Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zoną (3B juostą):



Dalis projektuojamų statinių ir inžinerinių tinklų patenka į Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zoną (3B juostą), kurioje ribojama cheminę taršą galinti sukelti ūkinė veikla. Numatoma, kad projektuojami statiniai cheminės taršos nesukels.

NEĮGALIŲJŲ SPECIFINIŲ POREIKIŲ TENKINIMO SPRENDINIAI:

Teritorijos ribose neįgaliųjų judėjimas nėra apribojamas. Nėra laiptų ar kitų vertikalių kliūčių. Vizualinė informacija ir kiti neįgaliųjų aptarnavimui skirti pastato įrangos elementai turi atitikti ISO 21542:2021 (LT) reikalavimus. Projektuojami neįgaliųjų (silpnaregių) įspėjamieji ir vedimo paviršiai.

Yra įrengta viena A tipo neįgaliųjų parkavimo vieta prie pat stadiono.


A tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta tinkama mikroautobusams yra 4 900 mm pločio, iš kurių 3 400 mm automobilių statymo vietos plotis, o 1 500 mm aikštelė išlipimui, ir 8 200 mm ilgio, iš kurių 5 200 mm automobilių statymo vietos ilgis, o 3 000 mm aikštelė išlipimui. Kadangi gale automobilių statymo vietos įrengta pėsčiųjų judėjimo trasa, atitinkanti išlipimo aikštelei keliamus reikalavimus, atskira išlipimo aikštelė neįrengiama.

Reikalavimai įspėjamiesiems ir vedimo paviršiams:

ŽN judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai rekomenduojami tokio reljefo:

- lygiagrečių juostelių (4 - 5 mm aukščio, 20 - 25 mm pločio, išdėstytų kas 40 - 60 mm), skirto judėjimo krypčiai ar krypties pasikeitimui pažymėti;
- apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20 25 mm, aukštis 4 - 5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus).

Pastatų vidaus įspėjamieji paviršiai nuo gretimų paviršių turi skirtis savo kietumu, tamprumu ar garsu, sklindančiu nuo jų paviršius.



Vedimo paviršių specifikacija:
Vedimo paviršių aukštis turi būti nuo 4 iki 5mm
Vedimo paviršių viršaus plotis turi būti tarp 17 ir 30 mm. Pagrindo plotis turi būti 10±1mm platesnis už viršaus.

Atstumai tarp vedimo paviršių priklauso nuo viršaus pločio:

Viršaus skersmuo mm	Atstumas tarp centrų mm
17	57-78
20	60-80
25	65-83
30	70-85

Pastaba. Atstumai tarp vedimo paviršių vandens nubėgimui turi neviršyti 20-30mm. Kuo mažesnis tarpas tarp vedimo paviršių tuo lengviau neįgaliesiems orientuotis.

Medžiagos
Lytėjimo indikatoriai turi būti pagaminti iš ilgalaikių medžiagų ir užtikrinti reikalingą paviršiaus kontrastą. Indikatoriai neturi būti slidaus paviršiaus.


Neregių vedimo sistemos įrengimas
Bendroji dalis
Neregių vedimo sistema turi būti įrengiama taip, kad indikatorių pagrindas būtų iškilęs ne daugiau 3mm virš dangos, kad nekeltų užsikabinimo pavojaus.

Įrengimo principai
Įrengiant neregių vedimo sistemą, vedimo ir pavojaus indikatoriai turi būti išdėstomi logine, nuoseklia seka, su pradžios ir pabaigos taškais, tarp kurių nurodyti sankryžų, apsiprendimo ir pavojų taškai.

Sistema taip pat gali būti naudojama nurodant pavienius pavojaus ar svarbius taškus.

Įspėjamųjų paviršių įrengimo principai
Efektyvus įspėjamųjų paviršių ilgis ir plotis turi būti ne mažiau 560mm
Jeigu įspėjamasis paviršius naudojamas pavojaus nurodymui, jis turi būti įrengiamas per visą pavojaus plotį iš visų pusių ir turi būti atitrauktas nuo pavojaus ne mažiau 300mm.
Kai įspėjamieji paviršiai naudojami apsisprendimo taškams, jų plotis ir ilgis turi būti ne mažiau 560x560mm.


2. Kauburėliai



1 Kauburėliai išdėstyti šachmatais
2 Kauburėliai išdėstyti lygiagriačiomis linijomis
3 Kauburėliai – aukštis nuo 4 iki 5mm, pagrindo skersmuo nuo 25 iki 35mm.

Pastaba. Atstumų tarp centrų diapazone, didžiausias tarpas pagerina pastebimumą užmynus koja, o mažiausiais tarpas pagerina pastebimumą liečiant vedimo lazdele, naudojamą neregių.

Vedimo paviršiai



1. Vedimo paviršius plokščiu viršumi, aukštis 4-5mm, nuolaidžios
s – atstumas tarp juostelių centrų
b – pagrindo plotis

L – ne mažiau 270mm
W – ne mažiau 250mm
d – 20-30mm


AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMAS;

Užsakovo sprendimu naujos automobilių parkavimo vietos neprojektuojamos, numatoma naudotis esamomis parkavimo aikštelėmis. Prie esamo pastato įrengtos dvi vietos neįgaliųjų transportui parkuoti, o prie esamo sporto aikštyno yra A tipo neįgaliųjų parkavimo vieta.

KONSTUKCINIAI SPRENDINIAI;

Poliai įglinami ne mažiau kaip 20cm žemiau galimo prognozuojamo įšalo gylio, t.y. galimas maksimalus įšalo gylis 1,40m, poliai įgilinami ne mažiau kaip 1,60m.

ŽEMĖLAPIS ŠALČIUI ATSPARIOS DANGOS KONSTRUKCIJOS STORIO NUSTATYMUI



1 pav. Lietuvos teritorijos kartogravimas (zonavimas) pagal didžiausią įšalo gylį

ELEKTROTECHNIKA:

Bendri nurodymai:
Projektas atliekamas remiantis Užsakovo ir architektūrine užduotimi. Apšvietimas turi tenkinti LST EN 12264_1 ir 12264_2 standartų reikalavimus.
Teritorijos apšvietimas atliekamas panaudojant tipo 34W ir 18W LED šviestuvus ant 5m atramų.
Projektuojami šviestuvai pajungiami ir valdomi nuo projektuojamo skydo ĮPS-1. Skydas įžeminamas (ne daugiau 10 omų).
Papildomai nuo ĮPS-1 skydo maitinama:

- Scenos kištukiniai lizdai, montuojam ant skydo šono
- Vaizdo stebėjimo kameros

Šviestuvai ir atramos parinkti remiantis architektūrine užduotimi. Rangovas teikdamas pasiūlymą – šviestuvus turi suderinti su projekto vadovu.
Visi šviestuvai numatomi IP66 apsaugos klasės.

Projektuojamas ĮPS-1 pajungiami Al 4x70 kabeliu nuo pagal AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ sąlygas Nr. TS25-656350 projektuojamo KAS/KS. KAS/KS prijungiamas kabeline linija nuo transformatorinės E-610 0,4 kV skirstyklos.

Šviestuvų valdymas numatomas pagal apšvietą ir laiką:

Atliekant apšviestumo skaičiavimus buvo priimtos šios norminės reikšmės:

	Reikalavimas	Pasiekta
Pėsčiųjų Takas	5lx	12,2lx vidurkis
Edukacinė ir žaidimų aikštelė	5-10x	12,2lx vidurkis
Kliūčių ruožų ir lipynių aikštelė	10-20x	13.6lx vidurkis
Aikštelė	10-20x	14.9lx vidurkis

Visa elektros įranga, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės detalės turi atitikti eksploatavimui elektros energijos tiekimo sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios:

- žema įtampa 400±10% / 230 V±10%;
- 3 fazės, TN-C-S posistemė;
- dažnis 50 Hz.

Elektros įrenginių įžeminimas

Paskirstymo skydus ir informacinius stendus reikalinga įžeminti. Įžeminimo kontūro varža bet kuriuo metų laiku negali būti didesnė nei 10 omų. Atramas reikalinga įžeminti. Įžeminimo kontūro varža bet kuriuo metų laiku negali būti didesnė nei 30 omų. Atramų, ant kurių montuojamos kameros, įžeminimo kontūro varža bet kuriuo metų laiku negali būti didesnė nei 10 omų.
Visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl to gali nukentėti žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai, turi būti įžemintos ir prijungtos prie įžeminimo kontūro.
Visi elektros įrenginiai arba jų elementai, kuriuos reikia įžeminti, turi būti prijungti prie įžeminimo tinklo atskirais įžeminimo laidininkais. Neleidžiama įrenginių į įžeminimo grandinę jungti nuosekliai.
Įžeminimo magistralės ir laidininkai prie požeminių įžeminimo įrenginio dalių (įžeminimo kontūro, įžeminamųjų konstrukcijų) turi būti privirinami. Įžeminimo įrenginio elementams iš spalvotųjų arba jais padengtų metalų sujungimui turi būti naudojamos specialios jungtys. Įžeminimo laidininkai prie aparatų, elektros mašinų korpusų, elektros konstrukcijų ir kt. gali būti pritvirtinami, priveržiant varžtais arba įpresuojami.
Atvirai nutiesti įžeminimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos, juos reikia nudažyti geltona/žalia spalva.
Jeigu suvirinimo būdas, dėl tam tikrų priežasčių, neįmanomas tada sujungimui galima naudoti varžtus, išskyrus sujungimus žemėje, kur visi sujungimai privalo būti atlikti suvirinimo būdu. Visais atvejais sujungimo kontakto plotas tarp sujungiamų detalių privalo būti nemažiau kaip du kartus didesnis už sujungiamų detalių skerspjūvį.

Techniniai rodikliai
Projektuojamų kabelių ilgis: 1300m.,
Projektuojamų šviestuvų kiekis: 28vnt.

APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA:

Apsauginės signalizacijos dalį sudaro Sporto paskirties inžinerinių statinių Ąžuolų g. 3, Eišiškėse vaizdo stebėjimo sistema.

Projektas atliktas pagal Užsakovo pateiktą projektavimo užduotį ir atitinka Privalomųjų dokumentų reikalavimus bei Esminius statinio reikalavimus, tarp jų gaisro ir saugumo technikos, naudojamų prietaisų instrukcijas.
Šis projektas nepakeičia normatyvinių teisės aktų ir kitų dokumentų, o tik juos papildo.

Lauko vaizdo stebėjimo sistemos tinklų privalomieji dokumentai (įskaitant visus įsigaliojusius pakeitimus ir naujausias redakcijas bei dokumentų priedus):

1.Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas;
2.STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
3.STR 2.02.02:2004. „Visuomeninės paskirties statiniai“
4.Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (EĮĮBT).

Visi, iki šio statinio projektavimo sąlygų sąvado išdavimo galiojusieji, bei darbo projekto metu įsigaliosiantys privalomieji normatyviniai statybos techniniai dokumentai (STR) ir kiti dokumentai, kurių reikalavimai yra privalomi visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams (naudotojams), juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklą reguliuoja Statybos įstatymas;

Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengti projektiniai sprendiniai:
Privalomieji dokumentai:
LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“.

Programinės įrangos sąrašas naudotas parengiant projekto dalį:

- 4MCAD 24 PRO
- OpenOffice

Gautos užduotys ir duomenys iš Užsakovo (vaizdo stebėjimo sistemos pagrindinės funkcijos):
Įrengti teritorijos Ąžuolų g. 3, Eišiškėse, teritorijos vaizdo stebėjimo sistemą su duomenų perdavimu per GSM/GPRS ryšį.

Vaizdo stebėjimo sistema:
Vaizdo stebėjimo sistemos funkcijos yra stebėti:

- Parko Ąžuolų g. 3, Eišiškėse teritoriją.
- Papludimio teritoriją.

Projekte numatytos DOME tipo vaizdo stebėjimo kameros.

Projektinių sprendinių techniniai rodikliai (STR 1.04.04:2017):
Projekte numatomos 5 vaizdo kameros montuojamos ant apšvietimo atramų.

Projektinių sprendinių techniniai rodikliai

Rodiklis	**Kiekis**
Projektuojamų kamerų skaičius	5 vnt

Sistemos aprašymas:
Teritorijai Ąžuolų g. 3, Eišiškėse numatomas vaizdo stebėjimas.
Vaizdo stebėjimo sistemos IP duomenų perdavimo technologija veikiančios 360º Dome tipo vaizdo stebėjimo kameros. Vaizdo kameros montuojamos ant apšvietimo atramų 3,5m aukštyje, nurodytose vietose. Vaizdo kameros maitinamos per 12Vdc keitiklį.
Kameros ant atramų montuojamos panaudojant kronšteinus su apkabomis tvirtinimui prie atramos. Kabelio užvedimui atramoje gręžiama skylė, kuri pravedus kabelį turi būti užsandarinama.
Duomenų perdavimas numatomas per GSM/GPRS ryšį.
Vaizdo duomenys rašomi į SD kortelę

Elektros tiekimas kameroms numatytas projekto 25/07-TDP-E dalyje.
Visi sistemos kabeliai turi būti markiruojami.
Įrangą įžeminti pagal EĮĮBT reikalavimus.

Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo technikos taisyklių ir LR statybos techninių reglamentų reikalavimų.

VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINIMAS

Statybos projektas apima: geriamojo vandens tiekimą ir buitinių nuotekų tvarkymą projektuojamam tualetui.

Planuojama ūkinė veikla – vandens tiekimas, nuotekų tvarkymas.
Teritorija patenka į viešojo vandens tiekimo teritorijos ribas, todėl yra projektuojamas centraliozuotas vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas.
Buitinių nuotekų užterštumas neviršys įprastai buitinėms nuotekoms būdingų teršalų koncentracijų.
Planuojant pritaikyti Eišiškių tvenkinio ir parko teritoriją lankymui yra planuojama pastatyti vieną modulinį (konteinerinį) tualetą. Tualetas planuojamas pastatyti šalia stadiono, plane pažymėtas - Nr.3.
Tualetas gaminamas gamintojo, yra sukomplektuotas ir įrengtas. Projekte projektuojamas geriamojo vandens tiekimas ir buitinių nuotekų tvarkymas iš planuojamo pastatyti tualeto. Įvadai ir išvadas prijungiami pagal gamintojo nurodymus.

VANDENS TIEKIMAS
Geriamas vanduo į planuojamą konteinerinį tualetą bus prijungiamas pagal išduotas Vilniaus vandenys prisijungimo sąlygas 2025-08-06 Nr.PS25-2109.
Vandentiekio tinklai prijungiami prie Jono Pauliaus II g. esančių tinklų. Prijungimui, esamame šulinyje, keičiamas trišakis į keturšakį DN100x100 ir ant naujo tinklo, šalia esamo šulinio, projektuojamas d1500 mm skersmens šulinys, kuriame montuojama uždarymo įranga ir šalto vandens apskaitos mazgas.
Projektuojami vandentiekio tinklai polietileniniai iš PE100 medžiagos (atviram klojimui) slėgio klasė PN10, vamzdžiai sujungiami tik elektromovomis. Projektuojami d32 mm skersmens vamzdžiai.
Vandentiekio tinklo klojimo gylis turi būti 0,5 m žemiau įšalo gylio ir nemažiau kaip 1,8 m įgilintas. Pagrindas po vamzdžiais, klojamais atviru būdu – mažiausiai 10 cm sutankintas smėlio sluoksnis. Vamzdynus klojant uždaru būdu, pagrindas po jais nerengiamas, todėl vamzdžio sienelė turi turėti apsauginį sluoksnį.
Įrengiant vandentiekio vamzdyną žemiau pamato, reikia įkišti į dėklą ir apšiltinti.
Sumontavus visus vamzdynus, jie turi būti praplauti, dezinfekuoti ir išbandyti.
Statybos laikotarpiu vandens tiekimas nenumatomas.

NUOTEKŲ TVARKYMAS
Iš tualeto susidarysiančios buitinės nuotekos, savitakiniais tinklais bus prijungiamos pagal išduotas Vilniaus vandenys prisijungimo sąlygas 2025-08-06 Nr.PS25-2109.
Nuotekų tinklai prijungiami prie Jono Pauliaus II g. esančių savitakinių tinklų d200 mm. Pasijungiama į nuotekų šulinį.
Projektuojami buitinių nuotekų tinklai iš PVC medžiagos (atviram klojimui) slėgio klasė SN4. Projektuojamų vamzdynų diametrai: 110-160 mm.
Pagrindas po vamzdžiais, klojamais atviru būdu – mažiausiai 10 cm sutankintas smėlio sluoksnis.
Savitakiniame tinkle įrengiami apžiūrios šuliniai DN315 mm su ketiniais dangčiais.
Susidarysiančios paviršinės lietaus nuotekos, pagal reljefo ypatumus yra sprendžiamos tame pačiame sklype.

PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS:

Statybos darbų metų sugadinta veja turi būti atsodinta.

Transportas iki vartų atvažiuoja per esamą privažiavimą parkavimo aikštelėje. Gaisrinės technikos privažiuoja per esamą parkingą, aikštelės gale yra gaisrinės technikos apsisukimo aikštelė (12x12m). Gaisro gesinimui vanduo gali būti imamas iš sklype esančio vandens telkinio.

Iki statinio statybos statybos pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė-technikinė dokumentacija ir gautas statybai leidimas.
Rangovinė organizacija (bendrovė), parengtame darbų vykdymo (technologiniame) projekte gali dalinai koreguoti arba keisti statybos paruošimo ir organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darbų kokybei bei nepažeis darbų saugos reikalavimų.
Iki pagrindinių statybos darbų pradžios būtina atlikti paruošiamuosius darbus:
- pastatomos laikinos buitinės ir administracinės patalpos, įrengiamas priešgaisrinis postas;
- nutiesiami laikini inžineriniai tinklai (elektros tiekimo linija, vandentiekis - buities reikmėms):
a) laikina elektros linija pajungiama nuo esamų 0,4 kV elektros tinklų, prieš tai pasijungimą suderinus su elektros tinklus eksploatuojančia įmone;
b) laikinas vandentiekis statybos reikmėms ir buičiai - pasijungiama nuo esamų vandentiekio tinklų. Prisijungimą suderinti su vandens tinklus eksploatuojančia įmone.

Energetinių resursų sunaudojimo apskaitai įrengiami atitinkami apskaitos prietaisai.
Statybvietė aptveriama laikinąja vielos tinklo tvora.
Demontuojami esami metaliniai futbolo vartai, betoniniai vejos bortai, latakai ir kt. įrenginiai,
Pagrindiniai reikalavimai:
1) Jokiais būdais negalima išvežti ar sunaikinti augalinio sluoksnio. Jis kaupiamas saugioje vietoje ir pabaigus visus darbus panaudojamas gerbūvio darbams;
2) Visos cheminės medžiagos, dažai yra sandėliuojami tik tam skirtuose uždaruose sandėliuose taip, kad neišsipiltų ir neišbėgtų;

3) Visos atvežtos medžiagos laikomos tik tam skirtose vietose.
4) Visi, teritorijoje esantys medžiai, turi būti aptverti ir surišti, kad juos nesugadinti;
5) Baigus statybą, teritoriją reikia kruopščiai išvalyti nuo statybinių šiukšlių.
6) Baigus statybos darbus, turi būti atstatytos visos dangos, kurios buvo pažeistos ar sugadintos.

Darbovietės įrengimas statybvietėje:

Statybvietės aptvėrimas

Tveriama laikinąja vielos tinklo tvora.

Gamtos apsaugos priemonės

Pagrindiniai reikalavimai:

1) Jokiais būdais negalima išvežti ar sunaikinti augalinio sluoksnio. Jis kaupiamas saugioje vietoje ir pabaigus visus darbus panaudojamas gerbūvio darbams;
2) Visos cheminės medžiagos, dažai yra sandėliuojami tik tam skirtuose uždaruose sandėliuose taip, kad neišsipiltų ir neišbėgtų;
3) Visos atvežtos medžiagos laikomos tik tam skirtose vietose.
4) Visi, teritorijoje esantys medžiai, turi būti aptverti ir surišti, kad juos nesugadinti;
5) Baigus statybą, teritoriją reikia kruopščiai išvalyti nuo statybinių šiukšlių.
6) Baigus statybos darbus, turi būti atstatytos visos dangos, kurios buvo pažeistos ar sugadintos.

Darbų saugos ir priešgaisrinės priemonės

Ypatingą dėmesį reikia kreipti į tai, kad:

1) pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę;
2) duobės, tranšėjos, angos būtų aptvertos;
3) pavojingos zonos būtų pažymėtos gerai matomais įspėjamaisiais ženklais.
4) aikštelėje ir darbų vykdymo zonose būtų pažymėti praėjimai ir pravažiavimai;
5) žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų būtų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams-elektriniai mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti;
6) iki statybos pradžios turi būti sudarytas darbų vykdymo projektas.

Vykdant statybą, priešgaisrinės apsaugos klausimais vadovautis "Statybos ir montavimo darbų vykdymo priešgaisrinės apsaugos taisyklėmis".
Statybos aikštelėje turi būti skydas su inventoriumi: 2 kibirai; 2 kirviai; 2 laužtuvai; kopėtėlės; kablys; 0,5 m smėlio dėžė; 2 gesintuvai; 2 kastuvai.

Laikinųjų administracinių ir gamybinių patalpų įrengimas

Patalpų pavadinimas	**Skaičiavimo metodika**	**Plotas**
Statinio statybos vadovo ir darbų vadovų patalpos	Vienam žmogui	5 m^2
Drabužinės	Vienam žmogui	1,13 m^2
Prausyklos	Vienam žmogui	0,26 m^2
Drabužių ir avalynės džiovinimo patalpos	Vienam žmogui	0,2 m^2
Poilsio ir valgymo patalpos	Vienam žmogui	1 m^2
Patalpos sušilti	Vienam žmogui	0,1 m^2 (mažiausiai 8 m^2)
Dušinės	Atsižvelgiant į gamybos proceso sąlygas: viena dušinė 15 žmonių; viena dušinė 7 žmonėms; viena dušinė 5	Dušo kabina - 1,75 m^2 Persirengimo patalpa - 2,0 m^2
Tualetai	Vienas tualetas 30-čiai žmonių	Kabinos dydis 1,2 x 0,8 m

Saugus darbas konstrukcijas pakraunant, iškraunant ir laikant sandėliuose

Pakrovimo ir iškrovimo darbai paprastai atliekami mechanizuotai, vadovaujantis standartu ir atitinkamų transporto priemonių eksploatavimo taisyklėmis.
Aikštelė, kurioje vykdomi pakrovimo ir iškrovimo darbai, turi būti lygi (<5° nuolydžio). Krovinių kėlimo mechanizmai, įranga, konteineriai turi atitikti standartus ir technines sąlygas. Kroviniai prikabinami inventorinėmis pakabomis (stropais) arba specialiais įtaisais. Neleidžiama kabinti pastovumo neturinčius krovinius.
Sandėliuose medžiagos arba konstrukcijos turi būti laikomos taip, kad savaime nepasislinktų, nenusmuktų arba nenusiristų.
Medžiagų ir konstrukcijų laikymo sandėliuose būdas turi atitikti standartus arba technines sąlygas. Dulkines medžiagas reikia laikyti silosuose, bunkeriuose, dėžėse ir kitose uždarose talpose, nuodingas, degias ir sprogias medžiagas - hermetiškai uždarytuose induose. Rūgštis galima laikyti tik apipintuose stikliniuose buteliuose ir vėdinamose patalpose.

Medžiagų ir gaminių sandėliavimas

Visi įrankiai, dažai, vinys, individualios saugos priemonės ir pan. sandėliuojami uždaruose sandėliuose.

Kiti darbai ir bendrieji nurodymai:

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams:
Statybos rangovas ir subrangovai privalo atitikti Lietuvos Respublikos Statybos Įstatymo 15 straipsnio nustatytus reikalavimus bei turėti LR Aplinkos ministerijos išduotą atestatą, leidžianti vykdyti sutartyje numatytus darbus.

Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams:
Statybos bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovai ir specialistai turi turėti reikiamus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, atestatus, sertifikatus LR įstatyminės bazės nustatyta tvarka.
Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus bei savo sąskaita ištaisyti trūkumus kuriuos jie atras šių patikrinimų metu.
Rangovas privalo vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikštelė.
Atvežti į statybos aikštelę gaminiai sandėliuojami griežtai prisilaikant reikalavimų, kurie yra nurodyti tų tipinių gaminių brėžinių nuorodose, jei tai bus individualūs gaminiai.
Statybiniai gaminiai tiekėjų turi būti atvežami tam tikslui skirtomis autotransporto priemonėmis.
Visi atvežti į statybos aikštelę gaminiai turi atitikti techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams bei turėti gaminio pasą ar sertifikatą. Prie jo nurodomas gamyklos indeksas ir gaminio markė. Žymės prie gaminio turi būti padarytos nenuplaunamais dažais ir gerai matomos.
Priimant medžiagas ar surenkamas stambiagabaritines konstrukcijas, atvežtas į statybos aikštelę, reikia patikrinti ar elementų matmenys atitinka nurodytus pasuose, ar nepažeisti gaminiai, jų įdėtinės dalys ir fiksuojančios detalės bei montavimo kilpos, ar elementų kokybė atitinka reikalavimus.
Statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę apžiūrėti gaminį ir nustatyti jo atitikimą projekte nurodytam. Radus gamyklinius defektus, įtrūkimus, nudaužtus kampus, per didelį įlinkį, faktūros skirtumus ir kitus trūkumus, nurodytus tų gaminių techninėje dokumentacijoje, tokiegaminiai statyboje nenaudojami.
Visi statybos-montavimo ir kiti darbai turi būti atliekami prisilaikant projekto konstrukcinės, architektūrinės, inžinerinių tinklų ir kitų projekto dalių aiškinamųjų raštų (tekstinės dalies) nurodymų ir pastabų.

Visos surenkamos konstrukcijos bei kiti gaminiai ir medžiagos užkabinamos ir atkabinamos pagal technologiniame (darbų vykdymo) projekte pateiktas stropavimo schemas. Darbininkai dirba pagal pateiktą konstrukcijų montavimo schemą laikydamiesi visų saugumo reikalavimų ir montavimo technologijos, nurodytos darbų vykdymo technologinėse kortelėse (schemose).
Medžiagos, gaminiai, surenkamos konstrukcijos ir kitos priemonės sandėliuojamos tam skirtose vietose, pagal sandėliavimo schemas. Tarp rietuvų turi būti palikti ne mažesni kaip 1 m tarpai. Dirbant ant rietuvų, kurių aukštis didesnis kaip 1,5 m, būtina naudoti pristatomas kopėčias. Birios, smulkios, kitos apdailinės ar drėgmės bijančios medžiagos turi būti sandėliuojamos uždarose patalpose. Tam tikslui panaudojamas statybininkų vagonėlis.
Statybinės atliekos turi būti tvarkomos pagal "Statybinių atliekų tvarkymo taisykles", patvirtintas aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. Įsakymu Nr. D1-637. Laikinam nekenksmingų statybinių atliekų sandėliavimui statybvietės plane yra numatyta laikina vieta.
Smulkus statybinis laužas kraunant jį ekskavatoriumi į autosavivartes, kad nedulkėtų, turi būti laistomas vandeniu.
Visos statybinės atliekos turi būti priduotos sertifikuotai statybinių atliekų tvarkymo įmonei.
Visos atliekos, atsiradusios griovimo darbų metu turi būti išvežtos pagal savo rūšis:

1) betonas - į betono smulkinimo punktą,

2) metalas - į metalo supirkimo punktą,
3) mediena - į medienos perdirbimo gamyklą.

Žemės darbai

Žemės darbai vykdomi pagal STR nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose lentelėse nurodytų kasamų duobių irtranšėjų šlaitų nuolydžių, priklausomai nuo iškasos gylio ir grunto. Kasamo piltinio grunto šlaito nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 45^0.

Darbams naudojamas 0,15 m^3 kaušo talpos ekskavatorius. Grunto sutankinimui naudoti pneumo volą ir rankinius plūktuvus.
Iškastas gruntas pakraunamas į savivarčius ir išvežamas į kitus objektus arba į sąvartą. Jei yra vietos, gruntas sandėliuojamas šalia tranšėjų. Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų inžinerinių tinklų draudžiama.
Žemės darbus tranšėjų susikirtimo vietose su esamais tinklais vykdyti rankiniu būdu, nepažeisti šių tinklų bei užtikrinti atitinkamų tarnybų atstovų dalyvavimą. Esamus tinklus susikirtimo vietose su kasama tranšėja laikinai pakabinti, išramstyti.
Pagal galimybes tranšėjas kasti paliekant apvažiavimus.
Iškasose pasirodžius atmosferiniam arba gruntiniam vandeniui, jis turi būti nedelsiant pašalintas vandens siurbliais atviru būdu ir nuvestas į esamą veikiančią lietaus nuotekų liniją.
Statybos metu išardytos esamos dangos turi būti atstatytos į pradinę padėtį. Inžinerinių tinklų prijungimo vietas gatvėje apjungti vientisu viršutiniu asfaltbetonio dangos sluoksniu.
Statybines atliekas išveža ir utilizuoja įmonė, turinti atitinkamą leidimą bei licenziją. Su šia įmone sudaroma atitinkama sutartis. Šiukšlės autotransportu išvežamos į miesto sąvartyną.
Kraunamas į savivarčius statybvietės šiukšles laistyti vandeniu, kad nedulkėtų. Išvažiuojantį iš aikštelės autotransportą nuplauti.
Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą darudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti kitas, kenksmingas aplinkai medžiagas.

Darbo sauga:

Darbo saugos priemonės

Pastate esminiai darbų saugos sprendiniai turibūti numatyti statybos darbų technologijos (darbų vykdymo) projektuose ir pažymėti jų statybviečių planuose. Šiuose dokumentuose, atsižvelgiant į pastatų statybos poreikius, numatomos tokios darbų saugos priemonės:

- statybvietės aptvėrimas;
- montavimo mechanizmų pastatymo vieta;
- statybinių medžiagų ir konstrukcijų sandėliavimo vietos;
- laikinų buitinių, administracinių, higieninių-sanitarinių patalpų išdėstymas;
- darbo vietų organizavimas ir visų būtinų darbams vykdyti priemonių parinkimas (pastoliai, klotiniai, kopėčios, pavojingų darbo vietų aptvarai ir kt.). Jei darbo vietos įrengtos aukštai, būtina numatyti laikinąjį apsauginį aptvarą, apsauginių diržų ir lynų tvirtinimo vietas, priemones statybos darbuotojams užlipti;
- darbo saugos priemonių ir įrangos brėžiniai arba tipinių brėžinių sąrašas.

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis veikiančiais darbo saugos dokumentais.
Statinio statybos generalinis rangovas privalės paskirti statinio statybos ir sveikatos darbe koordinatorių, kuriam bus pavesta statybos metu vykdyti Darboviečių įrengimo statybvietėje nurodytas pareigas.
Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad:

- pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną;
- žmonių judėjimo vietose būtų aptvertos arba pažymėtos gerai matomais ženklais;
- pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos būtų gerai apšviestos;
- nebūtų žmonių po keliamomis konstrukcijomis ir zonose, kur konstrukcijos gali nukristi;
- darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis, aikštelėje būtų vaistinėlė su tvarsčiais, pirmosios pagalbos priemonėmis;
- prikabinimas bei pakėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga;
- statybos darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga, avalyne ir individualios apsaugos priemonėmis;
- visi elektriniai mechanizmai ir įrankiai būtų įžeminti;
- būtų paskirtas darbuotojas atsakingas už darbo saugos priemonių vykdymą;
- statybos aikštelėje prie buitinių pastatų, o taip pat pastate, kur vykdomi statybos darbai, gerai prieinamose vietose būtų įrengti priešgaisriniai postai (skydas su gesintuvu ir kitu priešgaisriniu inventoriumi).

Statybos vadovai, vykdytojai, meistrai bei kiti darbuotojai administruojantys statybą turi būti aprūpinti ryšio priemonėmis - mobiliaisiais telefonais. Taip užtikrinamas operatyvesnis ir efektyvesnis darbas, o atsitikus nelaimingam

įvykiui - operatyviau informuojami statybos vadovai specialiosios tarnybos.

Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingoje būklėje. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą neleistinas ir kategoriškai draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti kitas medžiagas kenksmingas aplinkai ir gamtai.
Statybos aikštelėje gerai prieinamoje vietoje būtina įrengti priešgaisrinį postą (skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi). Priešgaisriniai postai taip pat įrengiami ir statomo pastato kiekviename aukšte.

Asmeninės apsaugos priemonės

- Apsauginis šalmas.

Darbuotojai dirbantys statybvietėje ar asmenys ją lankantys turi būti aprūpinti statybiniais šalmais, atitinkančiais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus.

Kiekvienas šalmas turi būti gamintojo paženklintas:

- nurodytas šalmo tipas;
- šalmo dydis;
- pagaminimo metai ir ketvirtis;
- Europos standarto žymuo;
- CE žyma
- gamintojo pavadinimas arba identifikacijos ženklas.

- Darbo pirštinės.

Statybos darbuotojų darbo pirštinės turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas darbuotojas privalo dėvėti jo plaštakos dydį atitinkančias darbo pirštines.

- Darbo drabužiai.

Darbo drabužiai turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 340 reikalavimus.

- Profesinė avalynė.

Profesinė avalynė turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 346 reikalavimus.

- Asmeninių saugos priemonių naudojimas.

Visi dirbantieji aprūpinami plaštaką apsaugojančiomis pirštinėmis, batais su nepersmeigiamu padu apsaugine nosele. Žiemos metu papildomai išduodamos pašiltintos pirštinės, žieminė avalynė ir žieminė striukė.
Suvirintojai mūvi pirštines rankas apsaugančias nuo nudegimų. Dėvi apsauginę odinę prijuostę ir specialią aprangą iš sunkiai degios medžiagos. Avi specialius batus. Naudojasi specialiais apsauginiais skydeliais saugančias akis ir veidą.
Krovinių kėlimo rankomis darbai paskirstomi atsižvelgiant į krovinio svorį, darbo vietos pobūdį, darbuotojų fizines galimybes, jų amžių ir kitus veiksnius.
Siekiant kėlimo metu išvengti rizikos - kroviniai turi būti tinkamai įpakuoti ir kraunami tik tam parinktose bei parengtose vietose.

Darbo metu nuolat keliamų gaminių leidžiama masė kilogramais

Amžius (metais)	Moterys	Vyrai
15-17	10	15
18-39	15	25
Virš 40	10	20

- Pirmosios pagalbos medikamentų rinkinys.

Statybvietėje turi būti pirmosios medicininės pagalbos rinkinys, sukomplektuotas pagal Sveikatos apsaugos ministro 2003-07-11 įsakymo NR. V-450 1 priedą. Pirmosios medicininės pagalbos rinkinio sudėtis pateikta lentelėje.

Pirmosios medicininės pagalbos rinkinys

Eil. Nr.	Medicinos ir kitų pagalbos priemonių pavadinimas	Skaičius, vnt.	Paskirtis
1	Didelis sterilus tvarstis, 10x15 cm	2	
2	Karpomas pirmosios pagalbos pleistras, 10x6 cm	8	
3	Lipnus pleistras, 2,5x5 cm	10	Tvarsčiui pritvirtinti
4	Neaustinės medžiagos servetėlė, 20x5 cm	10	

5	Palaikomasis trikampio formos tvarstis	1	Pažeistai rankai parišti
6	Palaikomasis tvarstis, 6x4 cm	3	
7	Palaikomasis tvarstis, 8x4 cm	3	
8	Pirmosios pagalbos žirklės	1	
9	Pirmosios pagalbos pleistro juostelės	20	
10	Plastikinis maišelis, 30x40 cm	2	
11	Sterilus alkių tvarstis	2	
12	Sterilus nudegimų tvarstis, 40x40 cm	1	
13	Sterilus nudegimų tvarstis, 60x80 cm	1	
14	Sterilus žaizdų tvarstis, 10x10 cm	6	
15	Speciali antklodė ne mažesnė kaip 140x200 cm	1	Nukentėjusiam apkloti
16	Tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis, 4 m	1	
17	Vidutinio dydžio sterilus tvarstis, 8x10 cm	3	
18	Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės	4	
19	Amoniako 10% tirpalas, 50 ml	1	
20	Oktenidino dihidrochloridas (tirpalas), 250 ml	1	Žaizdoms dezinfekuoti
21	Natrio chlorido 0,9 % sterilus tirpalas, 200 ml	1	Akims ir žaizd. plauti
22	Pirmosios pagalbos teikimo atmintinė	1	
23	Rinkinio aprašas	1	Tvirtinamas ant dėžutės

Statybinės atliekos

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos pagal „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“, patvirtintas aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. Įsakymu Nr. D1-637.

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti saugomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

Statybinės šiukšlės metamos tam skirtose vietose specialiais latakais į šiukšlių konteinerius. Statybinis laužas turi būti išvežamas savivarčiais su uždangalu. Pakrautas statybinis laužas papildomai sulaistomas vandeniu, kad būtų sumažintas dulkių skleidimasis.

Medžiagos, kurios po to bus pakartotinai panaudotos, sukraunamos į lopšius, surūšiuojamos ir susandėliuojamos.

Pavojingos medžiagos turi būti identifikuojamos ir deklaruojamos. Saugomos ir vežamos jos turi būti supakuotos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai. Pakuotės ar konteineriai turi būti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esančios pavojingos atliekos negalėtų išsibarstyti ar kitaip patekti į aplinką. Visi saugomų ar vežamų pavojingų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinti tam tikra forma.

Vežant pavojingas atliekas, būtina turėti pavojingų atliekų lydraštį, kuris pridedamas kaip priedas prie krovinio važtaraščio, nurodyto krovinių vidaus vežimo kelių transportu taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1997 m. Rugpjūčio 8 d. Įsakymu Nr. 300.

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos, todėl iki darbų pradžios būtina sudaryti sutartį su statybines atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą.

Statytojas priduodamas statinį priėmimo komisijai, turi pateikti faktinius dokumentus apie susidariusių atliekų kiekius, rūšis bei jų tvarkymo vietas. Rangovas privalo visomis priemonėmis saugoti statybos teritoriją nuo užterštumo, nes už šiuos pažeidimus atsako pagal baudžiamosios, administracinės ir materialinės atsakomybės įstatymus. Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais ir projektu.

Statybinių atliekų orientaciniai kiekiai:


Technologinis procesas	Statybos metu susidariusios atliekos			Atliekų saugojimas objekte	Numatomi atliekų tvarkymo būdai
	Pavadinimas	**Kiekis, t**	**Pavojingumas**	**Laikymo sąlygos**	
	20 02 02 Gruntas ir akmenys	2000	Nepavojingos	Sandėliuojama vietoje	Perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo

Projektas ir jo sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. Projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto rengėjo pritarimą.

Pastabos:

1.Visos statybų metu sugadintos dangos turi būti atstatytos į ne prastesnę kaip pradinę padėtį.
2. Visos statybinės atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo s vadovaujantis atliekų tvarkymo įstatymais ir taisyklėmis.
3. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui.
4. Visi darbai, nenurodyti žiniaraščiuose, tačiau būtini atlikti, kad padaryti visus darbus pagal techninį projektą, kuriuos statybos rangovas galėjo ir turėjo numatyti, daromi statybos darbų rangovo sąskaita;
5. Darbų ir medžiagų kiekiai turi būti tikslinami natūroje, atlikus atitinkamus darbus, pagal faktinę medžiagą;
6. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
- Techninės specifikacijos;
- Aiškinamieji raštai;
- Brėžiniai
- Sąnaudų kiekių žiniaraščiai;
7. Visos projektuojamos sportinės dangos ir lauko įrenginiai (treniruokliai ir kt. Sporto įranga) turi atitikti LIETUVOS HIGIENOS NORMĄ HN 131:2023 „VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS IR PATALPOS. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ reikalavimus.
Žaidimų aikštelės įranga, smūgį silpninanti danga turi turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos ir dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų LST EN 1176-1:2008 [8.20], LST EN 1176-2:2008 [8.21], LST EN 1176-3:2008 [8.22], LST EN 1176-4:2008 [8.23], LST EN 1176-5:2008 [8.24], LST EN 1176-6:2008 [8.25], LST EN 1176-10:2008 [8.27], LST EN 1176-11:2014 [8.28], LST EN 1177:2008 [8.29] ar tapačių standartų reikalavimams bei surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba. Žaidimų aikštelės įranga, smūgį silpninanti danga turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas.
Prieš pradedant naudoti žaidimų aikštelę turi būti patikrinta (įvertinta) jos atitiktis Lietuvos standartų LST EN 1176-1:2008 [8.20], LST EN 1176-2:2008 [8.21], LST EN 1176-3:2008 [8.22], LST EN 1176-4:2008 [8.23], LST EN 1176-5:2008 [8.24], LST EN 1176-6:2008 [8.25], LST EN 1176- 10:2008 [8.27], LST EN 1176-11:2014 [8.28], LST EN 1177:2008 [8.29] reikalavimams. Patikrinimą (įvertinimą) turi atlikti įstaiga, akredituota Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 [8.30] atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga. Žaidimų aikštelės eksploatuotojas ar savininkas turi saugoti šios įstaigos išduotą kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą.

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI



ATLIKTŲ PRITARIMŲ – SUDERINIMŲ SĄRAŠAS:

1. PROJEKTO SPRENDINIAMS **PRITARIU**
   ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
   SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS GŽEGOŽ JURGO
2. SKLYPO INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS **SUDERINTA**
   POŽEMINIŲ RYŠIŲ LINIJŲ VIETA, AB „TELIA LIETUVA“
   GINTARAS MASELSKAS 2025-08-26
3. SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS **PERŽIŪRĖTA**
   UAB „VILNIAUS VANDENYS“
   PROJEKTŲ DERINIMO INŽINIERĖ DŽIUGITA JUODVALKĖ 2025-08-27
4. SITUACIJOS PLANAS **SUDERINTA**
   AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“
   DONATAS VENZLAUSKAS, REG. NR. P156955, 2025-09-03
5. SKLYPO INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS **SUDERINTA**
   UAB „ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI“
   PTES VADOVAS ANDREJ ŠVAIKOVSKIJ 2025-09-08

0	2025	Statybos leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
	MB “EdSe”			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS PĖSČIŲJŲ TAKŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS), ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR VANDENTIEKIO BEI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) ĄŽUOLŲ G. 3, JONO PAULIAUS II G. 28C IR ŽEMĖS SKLYPE KAD. NR. 8512:0003:274, EIŠIŠKĖSE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS		
37231	SPV	EDVARDAS ŠEGŽDA		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
				PRITARIMŲ – SUDERINIMŲ SĄRAŠAS	0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS **Statytojas** Šalčininkų rajono savivaldybė			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS 1 / LAPŲ 1

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Statinio (-ių) ar statinių grupės
projektavimo paslaugų viešojo pirkimo
1 priedas

STATINIO (-IŲ) AR STATINIŲ GRUPĖS PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
	I. Bendra informacija apie pirkimo objektą	
1.	Objekto pavadinimas	Eišiškių tvenkinio ir parko teritorijos infrastrutūros plėtra Eišiškėse Ąžuolų g.
1.1	Projekto pavadinimas:	Eišiškių tvenkinio ir parko teritorijos pritaikymas lankyti
2.	Statinių grupės sudėtis.	1. Kitų inžinerinių statinių infrastruktūra: - Žaidimų aikštelės; - Trinkelių takai; 2. Elektros infrastruktūra: - Stebėjimo kameros; - Teritorijos apšvietimas; - Elektro įvadas edukacinių pasirodymų vietai; 3. Kiti statiniai: - Konteinerinis tualetas; - Rūšiavimo šiukšliadėžės, suoliukai, gultai, šiukšliadėžės; - Persirengimo kabinos; - Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo prijungimą prie centralizuotų tinklų (tinklai priklauso UAB „Vilniaus vandenys“; gauti prisijungimo sąlygas).
3.	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai.	1. Kitos paskirties inžineriniai statiniai: žaidimų aikštelės, pėsčiųjų takai. 2. Inžineriniai tinklai: elektros tinklai, lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai.
4.	Statinio statybos rūšis.	Tikslinti projektavimo metu.
5.	Statinio kategorija.	Nesudėtingieji statiniai. Tikslinti projektavimo metu.
6.	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis.	Esamas sporto aikštynas, paplūdimys Eišiškių m. Ąžuolų g. 3 ir esanti parko teritorija. 1. Paplūdimio tinklinio aikštelė: 1.1 Danga – natūrali veja ir smėlis, bloga būklė; 1.2 Įranga – tinklo atramos, bloga būklė;

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		2. Daugiafunkcinė aikštelė: -nėra 3. Trinkelių takai: -nėra; 4. Teritorijos apšvietimas -nėra. 5. Vidinis kelias: Danga – gruntas, bloga buklė; 6. Paplūdimis: Danga – žolė, bloga buklė;
7.	Statinio projekto rengimo etapas.	Techninis-darbo projektas
	II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys	
8.	Projektavimo paslaugų apimtis:	
8.1.	projektavimo paslaugos;	- Bendroji dalis/Sklypo plano dalis, - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis; - Elektrotechnikos dalis; - Elektrotechnikos dalis (ESO); - Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis.
8.2.	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis.	- Paskirti projekto vadovą; - Parengti visus kitus privalomų statinio projekto rengimo dokumentus, reikalingus statinio prisijungimo sąlygoms gauti; - Parengti statinio projektą, vadovaujantis suderintais projektiniais pasiūlymais; - Visus techniniu, ekonominiu požiūriais optimaliausius statinio projektinius sprendinius derinti ir pateikti svarstyti su Užsakovu; - Atlikti inžinerinius topografinius tyrimus; - Bendroji projekto ekspertizė. Organizuoja Užsakovas. Projekto vadovui pateikus bendrųjų rodiklių lentelę, lygiagrečiai projektavimui, projekto ekspertizės rangovą parenka Užsakovas. Pataisyti projektą pagal gautas Bendrosios projekto ekspertizės pastabas; - Gavus teigiamą Bendrosios projekto ekspertizės aktą, projektą patvirtina Užsakovas; - Gauti statybą leidžiantį dokumentą pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus.
9.	Projektavimo paslaugų trukmė	Projektuotojas parengia projektą per 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos ir pateikia Bendrajai ekspertizei. Po ekspertizės išvados per 10 darbo dienų ištaiso projektą pagal pastabas.
10.	Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų, reikalingų statinio (-ių) ar statinių grupės projekto dokumentams (toliau – projekto dokumentai) parengti, kopijos (šių dokumentų kiekis priklauso nuo statinio paskirties, statybos vietos, sudėtingumo, poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai ir kt.):	-
10.1.	Projektiniai pasiūlymai (tais atvejais, kai yra rengiami);	Parengti statinio sutvarkymo projektinius pasiūlymus.
10.2.	žemės sklypo teisinės registracijos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre dokumentai arba žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai;	
10.3.	ištrauka (brėžinys) iš patvirtinto teritorijų planavimo dokumento ir sprendimas apie šio dokumento patvirtinimą;	-
10.4.	įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais, kai atliekamas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentai;	-
10.5.	sklypo inžinerinių geodezinių tyrinėjimų dokumentai;	Atlikti inžinerinius geodezinius tyrinėjimus. Statinio projekto dokumentacijoje pateikti projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitą.
10.6.	sklypo inžinerinių geologinių, geotechninių tyrimų dokumentai;	-
10.7.	prisijungimo prie elektros energijos, šilumos, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, dujotiekio, elektroninių ryšių ir kitų inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų sąlygos;	Projekto vadovas turi gauti visas statinio projektui parengti reikalingas prisijungimo ir technines sąlygas.
10.8.	specialiųjų architektūros reikalavimų dokumentai, išduoti savivaldybės administracijos (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 20 straipsnis 3 dalis 1 punktas);	Pagal poreikį Specialiuosius reikalavimus išsiima Projekto vadovas.
10.9.	specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, taikomų kultūros paveldo vertybei ar jos teritorijai, kultūros paveldo statiniui ar kultūros paveldo teritorijoje esančiam statiniui, specialiųjų saugomos teritorijos	Pagal poreikį Specialiuosius reikalavimus išsiima Projekto vadovas.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
	tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, taikomų konkrečiam projektuojamam statiniui, sklypui ar teritorijai konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, dokumentai (Statybos įstatymo 20 straipsnis 3 dalis 2, 3 punktai);	
10.10.	esamų geležinkelių bei kelių ar gatvių schemos;	-
10.11.	kiti dokumentai.	Pagal poreikį, Projekto vadovas gauna visų susijusių žemės sklypų savininkų sutikimus. Užsakovas išduoda įgaliojimą, kuriuo suteikiama teisė Projekto vadovui atstovauti Užsakovą: dalyvauti susitikimuose (posėdžiuose, derinimuose ir kituose susitikimuose), parengti visą reikalingą medžiagą reikiamu formatu dėl jų, parengti susitikimų protokolų projektus), dėl šio statinio projekto santykiuose su statybos dalyviais, viešojo administravimo subjektais, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkais (ar naudotojais), taip pat kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.
	III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms	
11.	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai.	Vadovautis: - LR statybos įstatymu; - statybos techniniais reglamentais, - Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktais – higienos normomis, elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, saugos ir sveikatos reikalavimais ir kt. Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su reikalingomis institucijomis.
12.	Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai.	Projektuotojas turi vykdyti aplinkos apsaugos reikalavimus: Statinio projekto aplinkosauginį skyrių rengti, vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo nuostatoms; Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijomis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą statinių statybos procesų metu. Pagal poreikį**,** sveikatos, saugomų teritorijų ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių reikalavimai nustatomi projektavimo paslaugų atlikimo metu, gavus specialiuosius saugomų teritorijų apsaugos ir specialiuosius

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		paveldosauginius reikalavimus.
13.	Esminiai funkciniai (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal sprendinių dalis:	Pagal galiojančius statybos techninius reglamentus ir teisės aktus. Statiniai turi būti suprojektuotas taip, kad būtų lengvai prižiūrimi ir nereikalautų pastovios papildomos priežiūros. Detalumas – projektas turi būti pakankamai detalus, aiškiai pateiktos detalės, pjūviai, darbų kiekių žiniaraščiai, tiksliai paskaičiuota skaičiuojamoji kaina. Pilnai nurodytos statybinių medžiagų ir įrengimų techninės specifikacijos, statybos darbų technologija ir eiliškumas.
13.1.	Sklypo sutvarkymui (sklypo planui);	- Numatyti paplūdimio žaidimų aikštelės sutvarkymą; - Numatyti kliūčių ruožų ir lipynių aikštelę su įranga; - Numatyti vaikų žaidimų ir lauko muzikos instrumentų aikštelės įrengimą su įranga; - Numatyti bendravimo aikštelės įrengimą; - Numatyti edukacinės aikštelės įrengimą su įranga; - Numatyti edukacinės erdvės vietos įrengimą; - Numatyti konteinerinio tualeto įrengimą; - Numatyti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo prijungimą prie centralizuotų tinklų (tinklai priklauso UAB „Vilniaus vandenys“; gauti prisijungimo sąlygas). - Numatyti trinkelių takų įrengimą; - Numatyti suoliukų, šiukšliadėžių, gultų, rūšiavimo šiukšliadėžių įrengimą; - Numatyti persirengimo kabinų įrengimą; - Visų tvarkomų statinių matmenis tikslinti projektavimo metu; - Esant poreikiui, numatyti į darbų vykdymo zoną patenkančių želdinių šalinimą ir naujų želdinių sodinimą (detalizuojama rangos darbų metu derinantis su užsakovu pagal užsakovo numatomą atlikti dendrologinį vertinimą); - Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus.
13.4.	technologijos daliai;	-
13.5.	šilumos gamybos ir tiekimo daliai;	-
13.6.	vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai;	– Suprojektuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo prijungimą prie centralizuotų tinklų(tinklai priklauso UAB „Vilniaus vandenys“; gauti prisijungimo sąlygas).

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
13.7.	šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai;	-
13.8.	gatvių apšvietimo dalis;	-
13.9.	elektrotechnikos daliai;	- Numatyti LED tipo šviestuvus parko teritorijos apšvietimui; - Numatyti teritorijos stebėjimo kamerų įrengimą; - Numatyti atskirą įvadą edukacinės erdvės įrengimo vietą (gauti ESO sąlygas);
13.10	kita.	-
14.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.	Visus projektinius pasiūlymus ir sprendinius suderinti su Užsakovu. Parengus ir suderinus su Užsakovu projektinius sprendinius, atlikti jų derinimą su prisijungimo ir technines sąlygas išdavusiomis institucijomis, inžinerinių tinklų, kurių apsaugos zonoje numatomi projektiniai sprendiniai, savininkais ar valdytojais ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, taip pat gretimų žemės sklypų savininkais, jei projektiniai sprendiniai patenka į gretimų sklypų ribas. Derinimai turi būti įforminti raštu, pasirašant ant projektinių sprendinių pagrindinių brėžinių arba rašto forma.
15.	Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijai	Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos ir kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, ir kelio elementai atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“ ir XVII skyrius „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“; Projektuotojas teikiamoms projektavimo paslaugoms taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.
16.	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas.	Projektavimo eiliškumas: - Projektinių pasiūlymų rengimas; - Derinimai su suinteresuotomis institucijomis; - Statybą leidžiančio dokumento gavimas; - Techninio darbo projekto rengimas;

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		- Bendrosios projekto ekspertizės atlikimas;
17.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms).	Visi dokumentai rengiami LR valstybine kalba.
18.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan.	Statinio projektą parengti 3 (trimis) egzemplioriais: 2 (du) egzemplioriai popierine forma ir 1 (vienas) egzempliorius skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar **universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske**) (tekstinius dokumentus *pdf* formatu *ir* brėžinius *jpeg* arba *pdf* formatu).
19.	Techninės specifikacijos priedai:	-
19.1.	Dokumentų, reikalingų projekto dokumentams parengti ir kuriuos pateikia perkančioji organizacija, kopijos (nurodyta šio priedo 10 punkte);	- Registrų išrašo kopijos; - Situacijos schema.
19.2.	Duomenys apie perkančiosios organizacijos turimus ar planuojamus įsigyti įrenginius ir (ar) statybos produktus;	-
19.3.	Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo paslaugų kainų žiniaraštis;	-
19.4.	Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo paslaugų teikimo grafikas.	-
	IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūrai (jeigu šios paslaugos įsigyjamos)	
20.	Statinio projekto vykdymo priežiūra	

Tvirtinu Gžegož Jurgo

Derinu Romuald Monkevič

Parengė Tomaš Ginevič

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija 188718713, Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PROJEKTO "EIŠIŠKIŲ TVENKINIO IR PARKO TERITORIJOS PRITAIKYMAS LANKYTI" PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-13 Nr. PPAR-(25.14 E)-11
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gžegož Jurgo, Direktorius, Administracija ŠRSA
Sertifikatas išduotas	GŽEGOŽ JURGO LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-13 16:49:21 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-13 16:49:25 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2025-01-14 09:14:12 – 2027-01-14 09:14:12
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.84.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-08-13 16:51:13)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-08-13 16:51:14 DBSIS

Naujų klientų prijungimo skyriaus vyresnioji inžinierė Viktorija Jerenkevič
(pareigos, pavardė)

PATVIRTINTA
UAB „Vilniaus vandenys“
2025-08-06 Nr. PS25-2109

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Vandens tiekimui ir nuotekų šalinimui Šalčininkų raj.

Objekto pavadinimas: Eišiškių parko teritorijos infrastruktūros plėtra Ąžuolų g. 3 (konteineriniam tualetui).
Objekto adresas: Eišiškės, Ąžuolų g. 3.
Pareiškėjas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija.
Naikinamos prisijungimo sąlygos: 2025-07-10 Nr. PS25-1862.

I. REIKALAVIMAI GERIAMOJO VANDENS TIEKIMUI:

Poreikis: 2,0 $m^3/d.$; 1,8 m^3/h_{max}.
Vandens slėgis prijungimo vietoje: abs. alt. ±0,00 - 180 m (minimalus garantuojamas) ir 190 m (didžiausias galimas).
Užsakovas privalo:

- **I variantas:**
- Suprojektuoti ir pakloti vandentiekio įvadą, prisijungiant nuo esamų vandentiekio tinklų Ąžuolų g. (prel. koord. x= 6004232, y= 565385).
- **II variantas:**
- Suprojektuoti ir pakloti vandentiekio įvadą, prisijungiant nuo esamų vandentiekio tinklų Jono Pauliaus II g. (prel. koord. x= 6003978, y= 565523).
- **I, II variantai:**
- Vandens apskaitos mazgą suprojektuoti ir įrengti šulinyje/kameroje, vadovaujantis STR 2.07.01:2003 XI skirsniu ir patvirtinta įmonės Technine politika, kurią galima rasti http://www.vv.lt/lt/partneriams/.
- Suprojektuoti ir įrengti atbulinį vožtuvą už projektuojamos vandens apskaitos projektuojamame šulinyje/kameroje.
- Poreikiui esant, suprojektuoti ir pastatyti slėgio pakėlimo stotelę. Projektuojant slėgio pakėlimo stotelę, vadovautis UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtinta Technine politika, kurią galima rasti http://www.vv.lt/lt/partneriams/.

II. REIKALAVIMAI GAISRŲ GESINIMUI:

Poreikis: lauko - l/s; vidaus - l/s.
Tiekiamas iš tinklo: lauko - l/s; vidaus - l/s.
Užsakovas privalo:

- Neįrašius vandens kiekio, reikalingo lauko gaisrų gesinimui prašyme – paraiškoje, vandens tiekimas gaisrams gesinti nebus įvertintas, bei UAB „Vilniaus vandenys“ vandens tiekimo gaisrų gesinimui negarantuoja.

III. REIKALAVIMAI BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMUI:

Poreikis: 2,0 $m^3/d.$; 1,8 m^3/h_{max}.; užterštumas BDS_7 350 mg/l.
Užsakovas privalo:

- **I variantas:**
- Suprojektuoti ir pakloti nuotekų išvadą, prisijungiant į esamus nuotekų tinklus Ąžuolų g. prel. koord. x= 6004226, y= 565377).
- **II variantas:**
- Suprojektuoti ir pakloti nuotekų išvadą, prisijungiant į esamus nuotekų tinklus Jono Pauliaus II g. prel. koord. x= 6004017, y= 565557).
- **I, II variantai:**
- Poreikiui esant, suprojektuoti ir įrengti nuotekų siurblinę. Projektuojant nuotekų siurblinę, įskaitant jos automatizavimą, dispečerizavimą ir kita, vadovautis UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtinta Technine politika.

IV. BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

- **Draudžiama lietaus nuotekas nuleisti į buitinių nuotekų tinklus. Lietaus nuotekų nuleidimą ir drenažo vandens nuleidimą spręsti sklypo viduje arba kreiptis į Šalčininkų rajono savivaldybę.**
- Poreikiui esant, projekte turi būti numatyta vieta vandens paėmimui statybos reikmėms. Nenumačius vandens paėmimo vietos, vanduo statybos reikmėms nebus tiekiamas.

- Techninis projektas bus derinamas tik pateikus paminėtus sutikimus ir V dalyje nurodytas pasirašytas sutartis.
- Jeigu žemės sklypuose projektuojami bendro naudojimo tinklai ir/ar siurblinės, taip pat žemės sklypuose esamiems bendro naudojimo tinklams ir/ar siurblinėms, numatyti ir išskirti tinklų ir/ar siurblinių apsaugos zonas pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą ir apsaugos zonos dydžio servitutus, suteikiančius teisę prieiti ir privažiuoti prie tinklų ir/ar siurblinių, šiuos objektus aptarnauti ir remontuoti, tiesti požemines komunikacijas, prijungti naujus vartotojus prie šių statinių.
- Siekiant vykdyti statybos darbus tinklų apsaugos zonoje, projekte turi būti atlikti apkrovų skaičiavimai ir, poreikiui esant, numatytos apsaugos priemonės tinklų išsaugojimui.
- Tinklų, įskaitant ir siurblinių statybos projektai turi būti išskirti į atskirus etapus.
- Informuojame, kad UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuoja tik nuosavybės ar kitu teisėtu pagrindu valdomus ir / ar naudojamus tinklus. Bendrovė per privačius vandentiekio ir nuotekų tinklus negarantuoja nepertraukiamo vandens tiekimo, gaisrų gesinimo ir nuotekų šalinimo.
- Paruoštą projektą su visais pažymėtais inžineriniais (naujai projektuojamais (išskiriant bendro naudojimo tinklus ir įvadus / išvadus kaip atskirus statybos objektus), rekonstruojamais, naikinamais bei esamais) tinklais bei bendro naudojimo tinklų apsaugos zonoje numatomomis įrengti susisiekimo komunikacijomis ir dangomis pateikti derinimui teisės aktų nustatyta tvarka.
- Tinklus ir jų ženklinimą projektuoti ir montuoti iš vamzdžių, armatūros ir fasoninių dalių pagal UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtintą Techninę politiką ir technines specifikacijas (aktuali redakcija), kurias galima rasti http://www.vv.lt/lt/partneriams/, patvirtintą projektą, prisijungimo sąlygas, pasirašytas sutartis ir galiojančių teisės aktų nuostatas.

V. REIKALAVIMAI STATYTOJUI:

- Jeigu projektuojami bendro naudojimo tinklai, pasirašyti *Miesto (rajono) savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį* arba *Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutartį*, patvirtiną Vilniaus miesto savivaldybės Nr. 1-486; 2020-04-17 d. sprendimu, kuria Bendro naudojimo tinklai (magistraliniai, skirstomieji, daugiabučių gyv. namų įvadai bei nuotekų išvadai nuo pirmo nuotekų šulinio iki tinklo), turi būti perduoti tinklų Valdytojui.
- Jeigu vykdomi statybos darbai tinklų apsaugos zonose, pasirašyti *Susitarimą dėl darbų vykdymo infrastruktūros apsaugos zonoje*.
- Daugiau informacijos apie sutarčių pasirašymą galite rasti: http://www.vv.lt/lt/partneriams/.
- Jeigu nustatomi servitutai, pasirašyti *Servituto sutartį.*
- Dėl sutarčių pasirašymo kreiptis elektroniniu paštu: info@vv.lt.
- Su sutarčių projektais ir būtina pateikti informacija sutartims pasirašyti, galima susipažinti adresu: http://www.vv.lt/lt/partneriams/.
- Jeigu Statytojas perleidžia objektą naujam statytojui iki visų pagal prisijungimo sąlygas ir projektą numatytų darbų atlikimo, tokiu atveju Statytojas privalo perleisti visas teises ir pareigas naujam statytojui pagal šias prisijungimo sąlygas ir V dalyje išvardintas sutartis, apie tai informuodamas UAB „Vilniaus vandenys“ elektroniniu paštu: info@vv.lt nurodydamas naująjį statytoją.
- Statytojas už suteiktas geriamojo vandens ir nuotekų paslaugas atsiskaito pagal apskaitos prietaiso esančio šulinyje parodymus iki bendro naudojimo tinklai bus perduoti tinklų Valdytojui.
- Tiesioginės sutartys su vartotojais bus sudaromos ir tiesioginis vartotojų atsiskaitymas už paslaugas bus galimas, kai bendro naudojimo tinklai bus perduoti tinklų Valdytojui**.**

VI. REIKALAVIMAI DARBAMS:

- Gatvių važiuojamojoje dalyje, asfaltbetonio dangoje ant inžinerinių komunikacijų šulinių pastatyti plaukiojančio tipo šulinių liukus su dangčiais pagal Bendrovės patvirtintą techninę specifikaciją, kurią galima rasti http://www.vv.lt/lt/partneriams/.
- Jeigu suderintame projekte, nebuvo numatyta tinklų apsaugos zonose įrengti viršutinių dangų (asfalto, trinkelių ir kita), tokiu atveju po galutinės tinklų apžiūros iki pažymos išdavimo tinklų liukai, kapos ir pan. turi būti užpilti 30 cm storio žvyro danga, siurblinių įvažiavimai turi būti užbaigti įrengiant sutankintą žvyro dangą ir pateikti grunto tankinimo laboratoriniai duomenys. Įrengiant viršutines dangas (asfaltą, trinkeles ir kita) tinklų apsaugos zonose, šulinių liukų, kapų ir/ar hidrantų aukštis turi būti sureguliuotas Statytojo sąskaita pagal Miesto (raj.) savivaldybės žemės darbų vykdymo ir gatvių dangų apsaugos taisykles ir STR reikalavimus.
- **Atlikus statybos darbus, Statytojas privalo gauti UAB „Vilniaus vandenys“ pažymą, kad tinklai yra prijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų pagal prisijungimo sąlygas, projektą bei galiojančias teisės aktų nuostatas.**


VII. GALIOJIMAS:

- Prisijungimo sąlygos galioja tol, kol galioja statybą leidžiantis dokumentas. Jei per 5 metus nuo sąlygų išdavimo datos nebus gautas statybą leidžiantis dokumentas, būtina gauti naujas prisijungimo sąlygas arba pratęsti šių sąlygų galiojimo laiką.
- Daugiau aktualios informacijos dėl prisijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų UAB „Vilniaus vandenys“ teikiamų paslaugų galite rasti http://www.vv.lt/lt/namams/kaip_tapti_klientu/ arba http://www.vv.lt/lt/imonems/tapti_klientu/.

VIII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS:

- Pažymima, kad asmenys, teikiantys skelbti duomenis (dokumentus) Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ yra atsakingi už fizinių asmenų duomenų nuasmeninimo užtikrinimą (Statybos įstatymas 27 str. 151 d.).
- UAB „Vilniaus vandenys“, įgyvendindama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, informuoja Jus, kaip geriamojo vandens tiekimo ir / arba nuotekų tinklų statytoją, kad Jūsų asmens duomenys (vardas ir pavardė) gali būti pateikti kitiems asmenims, kurių prisijungimo sąlygose bus nurodyta jungtis prie Jūsų projektuojamų / statomų / pastatytų tinklų. Jeigu nesutinkate su nurodytu Jūsų asmens duomenų pateikimu, prašome kreiptis laisvos formos prašymu į bendrovę dėl nesutikimo. Plačiau apie bendrovės vykdomą asmens duomenų tvarkymą galite sužinoti bendrovės interneto svetainės www.vv.lt skiltyje „Privatumas“.

Sąlygas ruošė: L. Meižienė
(V. Pavardė)



GATVĖS ATKARPA, INŽINERINIAI TINKLAI IR STATINIAI ĄŽUOLŲ G. 3, EIŠIŠKIŲ M., ŠALČININKŲ R. SAV., III GEOTECHNINĖS KATEGORIJOS PROJEKTINIŲ INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ IR GEOTECHNINIŲ TYRIMŲ ATASKAITA

Užsakovas

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vykdytojas

UAB „GEOTESTUS“

Geotestus

Užsakovas	ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Tyrimų įregistravimo Nr.	55341-2025
Objektas	Gatvės atkarpa, inžineriniai tinklai ir statiniai, Ąžuolų g. 3, Eišiškių m., Šalčininkų r. sav.
Darbų rūšis	III geotechninės kategorijos projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
Dokumento tipas	Ataskaita
Objekto vieta	Ąžuolų g. 3, Eišiškių m., Šalčininkų r. sav.

Įmonė	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas
UAB „Geotestus“	Tyrimų vadovas	S G	
	Inžinierė-geologė	V J	

Kvalifikacija	Leidimas tirti žemės gelmes Nr. 112	Vilnius

Geotestus

Turinys

1.Įvadas 4
2.Bendrieji duomenys 6
3. Geologinė sandara 6
4. Hidrogeologinė sąlygos 6
5. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai 6
6. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės 7
7. Geologiniai procesai ir reiškiniai 7
8. Išvados ir rekomendacijos 8
Literatūros sąrašas 9

Tekstiniai ir grafiniai priedai

1. Techninės užduoties kopija ..... 2 lapai
2. Darbų programos kopija ..... 3 lapai
3. LGT leidimas tirti žemės gelmes ..... 1 lapas
4. Sklypo padėties vietovėje schema ..... 1 lapas
5. Sklypo topografinis planas su tyrimų vietomis (M 1:1000) ..... 1 lapas
6. Tyrimų vietų koordinačių ir altitudžių žiniaraštis ..... 1 lapas
7.1-7.5 Gręžinių stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai ..... 5 lapai
8.1-8.4 Inžineriniai geologiniai pjūviai ..... 4 lapas
9. Laboratorinių bandymų protokolai: ..... 3 lapai
9.1 Gruntų granuliometrinės sudėties nustatymo protokolai ..... 7 lapai
9.2 Gruntų konsistencijos ribų nustatymo protokolai ..... 2 lapai
9.3 Tiesioginio kirpimo bandymo protokolai ..... 2 lapai
9.4 Pakopomis apkraunamo grunto bandymo odometru protokolai ..... 2 lapai
9.5 Smulkaus grunto vienaašio gniuždymo bandymo protokolai ..... 1 lapas
9.6 Gamtinio drėgnio ir tūrio nustatymo rezultatai ..... 1 lapas
9.7 Grunto laidumo vandeniui nustatymas ..... 1 lapas
10. Gruntų fizikinių ir mechaninių savybių rodiklių verčių lentelė ..... 1 lapas
11. CPT zondo kalibravimo liudijimo kopija ..... 2 lapai

Geotestus

1.Įvadas

UAB „GEOTESTUS“ pagal *ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS* užsakymą atliko sklypo Ąžuolų g. 3, Eišiškių m., Šalčininkų r. sav. projektinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus. Tyrimai atlikti 2025 m. liepos - rugpjūčio mėn.

Tyrimai atlikti pagal užsakovo pateiktą techninę užduotį (priedas Nr. 1). Pagal inžinerinių geologinių sąlygų sudėtingumą tyrimai priskirti III geotechninei kategorijai. Tyrimai atlikti susisiekimo komunikacijų – gatvės, kitų inžinerinių statinių ir tinklų projektavimui. Statinių kategorija – neypatingi, nesudėtingi statiniai.

Šių projektinių inžinerinių geologinių–geotechninių tyrimų tikslas nustatyti tiriamosios vietovės inžinerines geologines sąlygas, gauti fizikinių ir mechaninių savybių rodiklius reikalingus pamatų projektavimui. Tyrimo uždaviniai:

- išgręžti tyrimų gręžinius;
- atlikti statinio zondavimo bandymus prie gręžinių;
- paimti gruntų ėminius laboratoriniams tyrimams;
- susisteminti duomenis ir paruošti inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą;
- pateikti rekomendacijas pagal gautus rezultatus.

Lauko darbams vadovavo inžinierius geologas R. Lažaunikas. Tyrimų duomenų medžiagos apdorojimą atliko inžinierė geologė V. Jurkienė. Tyrimų vadovas – S. Gadeikis. Lauko darbus sudarė gręžinių gręžimas, statinio zondavimo bandymai, Gręžimo darbai vyko 2025 m. liepos mėnesį. Greta gręžinių atliktas statinio zondavimo bandymas (CPT). Iš viso tyrimų vietose buvo išgręžti 5 gręžiniai iki 6,0 metrų gylio (priedai 7.1-7.5).

Lauko darbų metu gruntų fizikinių savybių nustatymui buvo paimti nesuardytos sandaros ir suardytos sandaros grunto ėminiai. Lentelėje Nr. 1 pateikiama atliktų laboratorinių tyrimų darbų rūšys ir kiekiai. Laboratorijoje atliktų gruntų bandymo protokolai pateikti 8 priede.

1 lentelė. Laboratorinių tyrimų rūšys ir kiekiai

Tyrimų rūšis	Atliktų laboratorinių bandymų skaičius ir tyrimų standartas	
Granuliometrinė analizė	7	LST EN ISO 17892-4:2017
Gamtinio drėgnumo nustatymas	7	LST EN ISO 17892-1:2015
Kietųjų dalelių tankio nustatymas	7	LST EN ISO 17892-3:2016

Gamtinio tankio nustatymas	7	LST EN ISO 17892-2:2015
Tiesioginio kirpimo bandymo nustatymas	2	ISO 17892-10:2018
Nedrenuotas grunto kerpamamojo stiprio nustatymas	1	ISO 17892-5:2017
Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru	2	ISO 17892-5:2017)
Smulkaus grunto vienaašio gniuždymo bandymo protokolas	1	ISO 17892-7:2017
Grunto laidumo vandeniui nustatymo protokolas	2	LST EN ISO 17892-1:2015

Sklypo padėties vietovėje schema yra pateikta priedai Nr. 4. Gręžinių ir statinio zondavimo (CPT) vietos yra pažymėtos topografiniame plane M 1:500 (priedas Nr. 5) priedai). Gręžinių, statinio zondavimo absoliutiniai aukščiai pateikti 6 priede. Absoliutiniai aukščiai pateikti iš topografinio plano. Grunto aprašymas, hidrogeologiniai duomenys yra pateikti gręžinių stulpeliuose ir inžineriniame geologiniame pjūvyje (7.1-7.5 ir 8.1-8.4). Fizikinių ir mechaninių savybių rodiklių vidutinių verčių lentelė pateikta 9 priede.

Gruntų lauko aprašymas ir klasifikacija atlikta pagal LST EN ISO 14688-1:2018 [2] ir LST EN ISO 14688-2:2018 [3]. Gruntų pavadinimai pateikti pagal teisės akte (ID 2019-09653) nurodytus inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos reikalavimus [4], kurie yra patvirtinti Lietuvos geologijos tarnybos atsižvelgiant į LST EN ISO 14688-1:2018 ir LST EN ISO 14688-2:2018. Matavimo vienetai yra pateikti pagal STR1.04.02:2011 [1].

CPT buvo naudojamas tenzometrinis *S-832* tipo zondas. Tyrimuose naudoto zondo kalibracijos kopija pateikta priede Nr. 9. Registruotas kūginis (q_c, MN/m^2) ir šoninės trinties stipris (f_s, kN/m^2). Rezultatai pateikti zondavimo grafikuose (7.1-7.5 priedai). Gruntų deformacijų modulis ***Eo*** apskaičiuotas pagal projektinių inžinerinių geologinių tyrimų rekomendacijas [5] ir pateiktas lentelėje (10 priedas).

Gręžimo darbai (sraigtinis gręžimas) buvo atliekami 1,8 m ilgio ir 180 mm diametro gręžimo sraigtais. Kiekvienas įgręžtas šnekas yra iškeliamas į žemės paviršių ir aprašomas.

2.Bendrieji duomenys

Teritorijos adresas Ąžuolų g. 3, Eišiškių m., Šalčininkų r. sav., urbanizuotoje teritorijoje. Tyrimo sklypo padėties vietovėje schema pateikta 4 priede. Aikštelėje projektuojami susisiekimo komunikacijų – gatvės, kitų inžinerinių ir tinklų statiniai. Gręžinių absoliutiniai aukščiai kinta nuo 146,4 iki 148,1 m.

Pagal valstybinės geologijos informacinėje sistemoje (GEOLIS) pateikiamą geomorfologinį žemėlapį tyrimų ploto reljefo genezė fliuvioglacialinio tipo. Tyrimų teritorijos reljefo tipas – plynaukštės, kurios priklauso paskutiniojo apledėjimo aukštumų sričiai, Ašmenos aukštumos rajonui, Lydos plynaukštės Eišiškių limnogacialiniam duburiui. Tyrimo vietų altitudės ir koordinatės (LAS–07) pateiktos koordinačių ir altitudžių žiniaraštyje (5 priedas).

3. Geologinė sandara

Tyrimų sklypas yra sudarytas iš kvartero sistemos sluoksnių, kuriuos sudaro technogeninis (piltinis) gruntas (tIV) slūgsantis iki 1,8-2,8 m gylio ir Medininkų ledynmečio kraštinės fliuvioglacialinės (ft II md) bei glacilainnės (gt II md) nuogulos.

Detalus gruntų aprašymas ir geometriniai duomenys pateikti gręžinių aprašymuose ir inžineriniame geologiniame pjūvyje (7.1-7.5 ir 8.1-8.4 priedai).

4. Hidrogeologinė sąlygos

Požeminis vanduo tyrimo metu aptiktas gręžiniuose Nr. 1-2, nuo 2,3-2,8 m gylio, ties 144,3-144,7 m altitude. Šio vandnes maksimalus galimas lygis gali kilti iki 1,0 m virš nustatytos ribos. Vanduo talpinasi gręžiniuose esančiuose smėliuose.

Sniego tirpsmo metu ir po ilgalaikių liūčių technogeniniame grunte laikinai gali kauptis podirvio vanduo, kurio maksimalus lygis laikinai gali būti ties esamu žemės paviršiumi.

5. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai

Tyrimų sklype, atlikus projektinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus, buvo išskirti 6 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS 1–6). Sluoksniai išskirti pagal statinio zondavimo bandymo rezultatus (kūginį stiprumą – q_c) ir granuliometrinę sudėtį.

IGS 1 – Technogeninis gruntas,

IGS 2 - Blogai išrūšiuotas smėlis, vidutinio tankumo [SaP];

IGS 3 – Blogai išrūšiuotas smėlis, tankus [SaP];
IGS 4 - Mažai dulkingas - molingas blogai išrūšiuotas smėlis, tankus [SaFP];
IGS 5 - Moreninis, smėlingas mažo plastiškumo molis, stiprus [saClL];
IGS 6 - Moreninis, smėlingas mažo plastiškumo molis, labai stiprus [saClL].

Technogeninis gruntas (t IV) slūgso iki 1,8-2,8 m gylio, gręžiniuose Nr. 1,5 šie gruntai sudaryti iš mažai dulkingo - molingo blogai išrūšiuoto smėlio ir mažai dulkingo - molingo gerai išrūšiuotas smėlio, su statybinių laužo liekanomis. Šie gruntai pagal LST 1331 priskiriami vidutiniškai jautrių šalčiui gruntų grupei [F2]. Gręžiniuose Nr. 2-4 aptinkami smėlingi moliai kurie priskiriami prie labai jautrių šalčiui gruntų grupei [F3].
Medininkų ledynmečio kraštinės fliuvioglacialinės (ft II md) nuogulos slūgso gręžiniuose Nr. 1,2 nuo 2,3-2,8 m iki gręžimo metu pasiekto 6,0 m gylio. Šias nuogulas sudaro (IGS 2) vidutinio tankumo, (IGS 3) tankus blogai išrūšiuotas smėlis ir (IGS 4)tankus, mažai dulkingas - molingas blogai išrūšiuotas smėlis. Šie gruntai pagal LST 1331 priskiriami vidutiniškai jautrių šalčiui gruntų grupei [F2].
Glacialinės (gt II md) nuogulos slūgso gręžiniuose Nr. 3-5, nuo 1,8-2,3 m gylio iki gręžimo metu pasiekto 6,0 m gylio. Šias nuogulas sudaro (IGS 5) stipraus ir (IGS 6) labai stipraus smėlingas mažo plastiškumo molis, standaus. Šie gruntai pagal LST 1331 priskiriami labai jautrių šalčiui gruntų grupei [F3].
Detalus gruntų aprašymas ir geometriniai duomenys pateikti gręžinių aprašymuose ir inžineriniame geologiniame pjūvyje (7.1-7.5 ir 8.1-8.4 priedai).

6. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės

Gruntų aprašymas atliktas vadovaujantis LST EN ISO 14688-1 ir LST EN ISO 14688-2 [2, 3] standarto nurodymais. Gruntų deformacijų modulis (E0, MN/m²) apskaičiuotas pagal projektinių inžinerinių geologinių tyrimų rekomendacijas [5]. Kūginio stiprio (qc, MN/m2) ir šoninės trinties stiprio (fs, kN/m2) vertės pateiktos statinio zondavimo grafikuose prie gręžinių stulpelių (7.1-7.5 priedai). Suvestinė gruntų fizikinių ir mechaninių savybių rodiklių verčių lentelė pateikta 10 priede.

7. Geologiniai procesai ir reiškiniai

Tyrimų aikštelėje geologinių procesų ir reiškinių nepastebėta.

8. Išvados ir rekomendacijos

1. Tyrimų teritorijoje Ąžuolų g. 3, Eišiškių m., Šalčininkų r. sav. buvo atlikti projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, laikantis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ ir pagal gautus duomenis parengta tyrinėjimų ataskaita. Šie projektiniai inžineriniai geologiniai – geotechniniai tyrimai atlikti pagal techninę užduotį.
2. Gręžiniuose iki 1,8-2,8 m gylio slūgso technogeninis gruntas (IGS 1) šis gruntas gręžiniuose Nr. 1 ir 5 sudarytas iš mažai dulkingo - molingo blogai išrūšiuoto smėlio bei mažai dulkingo - molingo gerai išrūšiuoto smėlio su statybinio laužo liekanomis. Pagal LST 1331 šie gruntai priskiriami F2 vidutiniškai jautrių šalčių gruntų grupei. Gręžiniuose Nr.2-4 šis gruntas sudarytas iš smėlingo molio, pagal LST 1331 šis gruntas priskiriamas F3 labai jautrių šalčių gruntų grupei, rekomenduojama šį gruntą pakeisti šalčiui atspariu sluoksniu.
3. Tyrimų teritorijoje aptikti natūralūs gruntai IGS 2-6, yra vidutinio stiprumo (IGS 2) stiprūs (IGS 3-5) ir labai stiprūs (IGS 6).
4. Gręžiniuose Nr. 1,2 aptikti (IGS 2) vidutinio tankumo, (IGS 3) tankus blogai išrūšiuotas smėlis ir (IGS 4) tankus mažai dulkingas - molingas blogai išrūšiuotas smėlis pagal LST 1331 šie gruntai priskiriami F2 vidutiniškai jautrių šalčių gruntų grupei. Gręžiniuose Nr. 3-5 aptiktas (IGS 5) stiprus ir (IGS6) labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, standus pagal LST 1331 šis gruntas priskiriamas F3 labai jautrių šalčių gruntų grupei.
5. Požeminis vanduo tyrimų metu aptiktas gręžiniuose Nr. 1,2 nuo 2,3-2,8 m gylio. Prognozuojamas maksimalus šio vandens lygis gali kilti iki 1,0 m virš nustsytos ribos.
6. Dėl aukšto požeminio vandens lygio ir gręžiniuose Nr. 3-5 esančių vandeniui nelaidžių gruntų rekomenduojama numatyti paviršinio ir požeminio vandens surinkimo ir nuvedimo vietas.
7. Sniego tirpsmo metu ir po ilgalaikių liūčių technogeniniame grunte laikinai gali kauptis podirvio vanduo, kurio maksimalus lygis laikinai gali būti arti esamo žemės paviršius.

Literatūros sąrašas:

1. Statybos techninis reglamentas, STR 1.04.02:2011, Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, 2011.
2. Statybos techninis reglamentas. STR 1.04.03:2012, Inžineriniai geologiniai ir geotechniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone, 2012.
3. LST EN ISO 14688-1:2018. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų identifikavimas ir klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir aprašymas (ISO 14688-1:2017).
4. LST EN ISO 14688-2:2018. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų identifikavimas ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017).
5. LGT prie AM įsakymas „Dėl Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos patvirtinimo“ (TAR 2019-06-14, Identifikacinis kodas 2019-09653).
6. LGT prie AM įsakymas "Dėl Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų patvirtinimo" (TAR 2015-11-16, Identifikacinis kodas 2015-18162).
7. LST EN 206-1:2002. Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis.
8. LST EN 206-1:2013+A1:2016. Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis.

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES

2024-10-16 Nr. 112
Vilnius


UAB „GEOTESTUS“
(kodas 125676496 , adresas Vilnius, Ulonų g. 5, LT-08240,
juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre)

leidžiama atlikti:

inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą,
ekogeologinį tyrimą,
geofizinį tyrimą tyrimą,
požeminio vandens paiešką ir žvalgybą,
geoterminės energijos paiešką ir žvalgybą,
žemės gelmių ertmių paiešką ir žvalgybą,
inžinerinį geologinį kartografavimą,
ekogeologinį kartografavimą,
aerofotogeologinį kartografavimą,
geocheminį kartografavimą,
geologinį kartografavimą,
hidrogeologinį kartografavimą,
geofizinį kartografavimą,
naudingųjų iškasenų išteklių kartografavimą.


Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti direktorių _____ J Č
(pareigų pavadinimas) A.V. (parašas) (vardas ir pavardė)

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI



LGT LEIDIMO NR.	Geotestus	OBJEKTO PAVADINIMAS	
		Gatvės atkarpa, inžineriniai tinklai ir statiniai, Ąžuolų g. 3, Eišiškių m., Šalčininkų r. sav.	
112	Inž. Geol. Tyr. Vad.	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
		Sklypo padėties vietovėje schema	0
Lt	UŽSAKOVAS	PROJEKTO NR.	PRIEDAS / LAPAS
	ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ	GT25179	4 / 1

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI



LGT	Geotestus	OBJEKTO PAVADINIMAS
LEIDIMO NR. 112	Inž. Geol. Tyr. Vad.	Gatvės atkarpa, inžineriniai tinklai ir statiniai Ąžuolų g. 3, Eišiškių m. Šalčininkų r. sav.
		DOKUMENTO PAVADINIMAS: Sklypo topografinis planas su tyrimų vietomis (M 1:1000) — LAIDA: 0
Lt	UŽSAKOVAS: ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ	PROJEKTO NR.: GT25179 — PRIEDAS: 5 — LAPAS: 1

Tyrimų taškų koordinačių ir altitudžių žiniaraštis


Taško Nr.	Koordinatės (LKS-94)		Altitudė, m
	X	Y	
1	6004274	565509	~147,1
2	6004278	565501	~147,0
3	6004255	565583	~146,4
4	6004146	565583	~148,1
5	6004056	565555	~148,1

GRĘŽINYS IR STATINIO ZONDAVIMO BANDYMAS Nr. 1

2025-07

Altitudė: ~147,1 m; Koordinatės (LKS-94): X=6004274, Y=565409

Geologinis indeksas	IGS Nr.	Grunto aprašymas	Sluoksnio pado gylis, m	Sluoksnio storis, m	Stulpelis	Vandens lygis, m: pasirodė, nusistovėjo	Vandens lygis, m: aukštė.	q_c (vidurkis) MN/m^2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
t IV	1	Technogeninis gruntas: mažai dulkingas - molingas blogai išrūšiuotas smėlis, drėgnas, nuo 1,6 m - geltonas, su statybinio laužo liekanomis	2,8	2,8		2,8	0,3 1,8 145,3	7,5 1,5
ft II md	2	Blogai išrūšiuotas smėlis, geltonas, vandeningas, vidutinio tankumo,nuo 4,0 m- tankus, nuo 5,7 m - labai purus	4,0	1,2			144,3	8,6
	3		6,0	2,0				13,2




LGT LEIDIMO NR. 112	Geotestus Inž. Geol. Tyr. Vad.	OBJEKTO PAVADINIMAS: Gatvės atkarpa, inžineriniai tinklai ir statiniai, Ąžuolų g. 3, Eišiškių m., Šalčininkų r. sav.	
		DOKUMENTO PAVADINIMAS: Gręžinių stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai	LAIDA 0
Lt	UŽSAKOVAS: ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ	PROJEKTO NR.: GT25179	PRIEDAS 7 / LAPAS 1

GRĘŽINYS IR STATINIO ZONDAVIMO BANDYMAS Nr. 2

2025-07

Altitudė: ~147,0 m; Koordinatės (LKS-94): X=6004278, Y= 565501

Geologinis indeksas	IGS Nr.	Grunto aprašymas	Sluoksnio pado gylis, m	Sluoksnio storis, m	Stulpelis	Vandens lygis, m: pasirodė, nusistovėjo	Vandens lygis, m: aukščiau	q_c (vidurkis) MN/m^2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
t IV	1	Technogeninis gruntas: smėlingas molis, rudas, su retais organikos lęšiais, su žvirgždu ir statybinio laužo priemaiša	2,3	2,3		2,3	0,3 1,3 145,7	1,2
ft II md	4	Mažai dulkingas - molingas blogai išrūšiuotas smėlis, pilkšvai geltonas, vandeningas, tankus	6,0	3,7	3,7 3,9 T	144,7		18,5




LGT LEIDIMO NR. 112	Geotestus Inž. Geol. Tyr. Vad.	OBJEKTO PAVADINIMAS: Gatvės atkarpa, inžineriniai tinklai ir statiniai, Ąžuolų g. 3, Eišiškių m., Šalčininkų r. sav.	
		DOKUMENTO PAVADINIMAS: Gręžinių stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai	LAIDA 0
Lt	UŽSAKOVAS: ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ	PROJEKTO NR.: GT25179	PRIEDAS 7 / LAPAS 2

GRĘŽINYS IR STATINIO ZONDAVIMO BANDYMAS Nr. 3

2025-07

Altitudė: ~146,4 m; Koordinatės (LKS-94): X=6004255, Y=565583

Geologinis indeksas	IGS Nr.	Grunto aprašymas	Sluoksnio pado gylis, m	Sluoksnio storis, m	Stulpelis	Vandens lygis, m: pasirodė, nusistovėjo	Vandens lygis, m: aukštė.	q_c (vidurkis) MN/m^2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
t IV	1	Technogeninis gruntas: smėlingas molis, rudas, kartais pereintis į pilką ar gelsvą, iki 0,7 m - su retais organikos lęšiais, nuo 0,7 m - su žvirgždu ir statybinio laužo liekanomis, nuo 1,2 m gelsvas	2,3	2,3			0,3	5,8
gt II md	5	Moreninis, smėlingas mažo plastiškumo molis, rudas, su žvirgždu ir gargždu, stiprus nuo 4,0 m - pilkšvai rudas, labai stiprus	4,0	1,7	ST			1,3
	6		6,0	2,0	LST			0,8
								2,3
								2,9
								5,6
								3,1




LGT LEIDIMO NR. 112	Geotestus Inž. Geol. Tyr. Vad.	OBJEKTO PAVADINIMAS: Gatvės atkarpa, inžineriniai tinklai ir statiniai, Ąžuolų g. 3, Eišiškių m., Šalčininkų r. sav.	
		DOKUMENTO PAVADINIMAS: Gręžinių stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai	LAIDA 0
Lt	UŽSAKOVAS: ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ	PROJEKTO NR.: GT25179	PRIEDAS 7 / LAPAS 3

GRĘŽINYS IR STATINIO ZONDAVIMO BANDYMAS Nr. 4

2025-07

Altitudė: ~148,1 m; Koordinatės (LKS-94): X=6004146, Y=565583

Geologinis indeksas	IGS Nr.	Grunto aprašymas	Sluoksnio pado gylis, m	Sluoksnio storis, m	Stulpelis	Vandens lygis, m: pasirodė, nusistovėjo	Vandens lygis, m: aukštė.	q_c (vidurkis) MN/m^2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
t IV	1	Technogeninis gruntas: smėlingas molis, rudas, su smėlio lęšiais, su statybinio laužo liekanomis, su žvirgždu	1,8	1,8			0,3	6,5 3,2
gt II md	6	Moreninis smėlingas mažo plastiškumo mlis, rudas, su žvirgždu ir gargždu, labai stiprus	6,0	4,2	LST			8,4




LGT LEIDIMO NR. 112	Geotestus Inž. Geol. Tyr. Vad.	OBJEKTO PAVADINIMAS: Gatvės atkarpa, inžineriniai tinklai ir statiniai, Ąžuolų g. 3, Eišiškių m., Šalčininkų r. sav.	
		DOKUMENTO PAVADINIMAS: Gręžinių stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai	LAIDA 0
Lt	UŽSAKOVAS: ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ	PROJEKTO NR.: GT25179	PRIEDAS 7 / LAPAS 4

GRĘŽINYS IR STATINIO ZONDAVIMO BANDYMAS Nr. 5

2025-07


Altitudė: ~148,1 m; Koordinatės (LKS-94): X=6004056, Y=565555

Geologinis indeksas	IGS Nr.	Grunto aprašymas	Sluoksnio pado gylis, m	Sluoksnio storis, m	Stulpelis	Vandens lygis, m: pasirodė, nusistovėjo	Vandens lygis, m: aukščiau	q_c (vidurkis) MN/m^2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
t IV	1	Technogeninis gruntas: mažai dulkingas - molingas gerai išrūšiuotas smėlis, rudas, mažai drėgnas, su žvirgždu, su statybinio laužo liekanomis, nuo 0,7 m - smėlingas molis, rudas, su žvirgždu ir gargždu ir statybinio laužo liekanomis	2,0	2,0	0,5 0,7		0,3	10,9 1,3
gt II md	5	Moreninis, smėlingas mažo plastiškmo molis rudas, su žvirgždu ir gargždu, stiprus nuo 3,6 m - tamsiai rudas, labai stiprus	3,6	1,6	ST 2,5 2,7			3,1
	6		6,0	2,4	LS 5,5 5,7			5,8



LGT LEIDIMO NR. 112	Geotestus Inž. Geol. Tyr. Vad.	OBJEKTO PAVADINIMAS: Gatvės atkarpa, inžineriniai tinklai ir statiniai, Ąžuolų g. 3, Eišiškių m., Šalčininkų r. sav.	
		DOKUMENTO PAVADINIMAS: Gręžinių stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai	LAIDA 0
Lt	UŽSAKOVAS: ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ	PROJEKTO NR.: GT25179	PRIEDAS 7 / LAPAS 5


Inžinerinis geologinis pjūvis I-I



Taško Nr.	1		2
Atstumas, m		91,3	
Altitudė, m	147,1		147,0

LGT LEIDIMO NR. 112	Geotestus Inž. Geol. Tyr. Vad.	OBJEKTO PAVADINIMAS Gatvės atkarpa, inžineriniai tinklai ir statiniai, Ąžuolų g. 3, Eišiškių m., Šalčininkų r. sav.
		DOKUMENTO PAVADINIMAS Inžinerinisgeologinis pjūvis M h 1:100, v 1:100 LAIDA 0
Lt	UŽSAKOVAS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ	PROJEKTO NR. GT25179 PRIEDAS 8 LAPAS 1


Inžinerinis geologinis pjūvis II-II



Taško Nr.	2		3
Atstumas, m		89,2	
Altitudė, m	147,0		146,4

LGT LEIDIMO NR. 112	Geotestus Inž. Geol. Tyr. Vad.	OBJEKTO PAVADINIMAS Gatvės atkarpa, inžineriniai tinklai ir statiniai, Ąžuolų g. 3, Eišiškių m., Šalčininkų r. sav.	
		DOKUMENTO PAVADINIMAS Inžinerinisgeologinis pjūvis M h: 1:500, v 1: 100	LAIDA 0
Lt	UŽSAKOVAS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ	PROJEKTO NR. GT25179	PRIEDAS 8 / LAPAS 2


Inžinerinis geologinis pjūvis III-III



Taško Nr.	3		4
Atstumas, m		107,1	
Altitudė, m	146,4		148,1

LGT LEIDIMO NR. 112	Geotestus Inž. Geol. Tyr. Vad.	OBJEKTO PAVADINIMAS Gatvės atkarpa, inžineriniai tinklai ir statiniai, Ąžuolų g. 3, Eišiškių m., Šalčininkų r. sav.	
		DOKUMENTO PAVADINIMAS Inžinerinisgeologinis pjūvis M h 1:500 v 1:100	LAIDA 0
Lt	UŽSAKOVAS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ	PROJEKTO NR. GT25179	PRIEDAS 8 / LAPAS 3

Inžinerinis geologinis pjūvis IV-IV




Taško Nr.	4		5
Atstumas, m		97,4	
Altitudė, m	148,1		148,1

LGT LEIDIMO NR. 112	Geotestus Inž. Geol. Tyr. Vad.	OBJEKTO PAVADINIMAS Gatvės atkarpa, inžineriniai tinklai ir statiniai, Ąžuolų g. 3, Eišiškių m., Šalčininkų r. sav.		
		DOKUMENTO PAVADINIMAS InžineInžinerinisgeologinis pjūvis M h 1:500 v 1:100		LAIDA 0
Lt	UŽSAKOVAS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ	PROJEKTO NR. GT25179	PRIEDAS 8	LAPAS 4

Granuliometrinės sudėties nustatymas (Sietų metodas) (ISO/TS 17892-4:2016)

Objektas	Ąžuolų g. 3, Eišiškės, Eišiškių sen., Šalčininkų r. sav.				
Gręžinio Nr.	**1**	Pavyzdžio Nr.	**0**	Bandinio gylis	**2,1 - 2,3**



Sanklodos rodikliai		
	Cu	5,46
	Cc	1,07

Kietų dalelių tankis ρs Mg/m^3	2,66
Gamtinis drėgnis w [-]	0,109

	Smėlis							
Molis-Dulkis	Smulkus		Vidutinio rupumo		Rupus		Žvyras	
<0,06	0,06 - 0,106	0,106 - 0,212	0,212 - 0,300	0,3 - 0,6	0,6 - 1,0	1,0 - 2,0	2,0 - 4,0	>4,0
5,69	**5,47**	**16,25**	**16,26**	**23,27**	**5,96**	**10,36**	**12,69**	**4,05**


Grunto pavadinimas pagal Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus

Mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas smėlis SaFP

Data:	2025-07-31
Atliko:	D G

Granuliometrinės sudėties nustatymas (Sietų metodas) (ISO/TS 17892-4:2016)

Objektas	Ąžuolų g. 3, Eišiškės, Eišiškių sen., Šalčininkų r. sav.				
Gręžinio Nr.	**1**	Pavyzdžio Nr.	**0**	Bandinio gylis	**3,1 - 3,3**



Sanklodos rodikliai		
	Cu	1,87
	Cc	0,99

Kietų dalelių tankis ρs Mg/m^3	2,65
Gamtinis drėgnis w [-]	0,230

	Smėlis							
Molis-Dulkis	Smulkus		Vidutinio rupumo		Rupus		Žvyras	
<0,06	0,06 - 0,106	0,106 - 0,212	0,212 - 0,300	0,3 - 0,6	0,6 - 1,0	1,0 - 2,0	2,0 - 4,0	>4,0
3,81	**9,07**	**70,40**	**12,40**	**3,66**	**0,17**	**0,21**	**0,28**	**0,00**


Grunto pavadinimas pagal Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus

Blogai išrūšiuotas smėlis SaP

Data:	2025-07-31
Atliko:	D G

Granuliometrinės sudėties nustatymas (Sietų metodas) (ISO/TS 17892-4:2016)

Objektas	Ąžuolų g. 3, Eišiškės, Eišiškių sen., Šalčininkų r. sav.				
Gręžinio Nr.	**1**	Pavyzdžio Nr.	**0**	Bandinio gylis	**4,2 - 4,4**



Sanklodos rodikliai		
	Cu	2,39
	Cc	1,03

Kietų dalelių tankis ρs Mg/m^3	2,65
Gamtinis drėgnis w [-]	0,188

	Smėlis							
Molis-Dulkis	Smulkus		Vidutinio rupumo		Rupus		Žvyras	
<0,06	0,06 - 0,106	0,106 - 0,212	0,212 - 0,300	0,3 - 0,6	0,6 - 1,0	1,0 - 2,0	2,0 - 4,0	>4,0
4,94	**11,48**	**49,02**	**23,94**	**9,80**	**0,26**	**0,18**	**0,26**	**0,12**


Grunto pavadinimas pagal Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus

Blogai išrūšiuotas smėlis SaP

Data:	2025-07-31
Atliko:	D G

Granuliometrinės sudėties nustatymas (Sietų metodas) (ISO/TS 17892-4:2016)

Objektas	Ąžuolų g. 3, Eišiškės, Eišiškių sen., Šalčininkų r. sav.				
Gręžinio Nr.	**2**	Pavyzdžio Nr.	**0**	Bandinio gylis	**3,7 - 3,9**



Sanklodos rodikliai		
	Cu	3,30
	Cc	1,10

Kietų dalelių tankis ρs Mg/m^3	2,66
Gamtinis drėgnis w [-]	0,129

	Smėlis							
Molis-Dulkis	Smulkus		Vidutinio rupumo		Rupus		Žvyras	
<0,06	0,06 - 0,106	0,106 - 0,212	0,212 - 0,300	0,3 - 0,6	0,6 - 1,0	1,0 - 2,0	2,0 - 4,0	>4,0
6,64	**7,39**	**36,58**	**18,02**	**13,10**	**2,29**	**1,51**	**1,86**	**12,61**


Grunto pavadinimas pagal Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus

Mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas smėlis SaFP

Data:	2025-07-31
Atliko:	D G

Granuliometrinės sudėties nustatymas (Sietų metodas) (ISO/TS 17892-4:2016)

Objektas	Ąžuolų g. 3, Eišiškės, Eišiškių sen., Šalčininkų r. sav.				
Gręžinio Nr.	**5**	Pavyzdžio Nr.	**0**	Bandinio gylis	**0,5 - 0,7**



Sanklodos rodikliai		
	Cu	7,12
	Cc	0,97

Kietų dalelių tankis ρs Mg/m^3	2,66
Gamtinis drėgnis w [-]	0,118

	Smėlis							
Molis-Dulkis	Smulkus		Vidutinio rupumo		Rupus		Žvyras	
<0,06	0,06 - 0,106	0,106 - 0,212	0,212 - 0,300	0,3 - 0,6	0,6 - 1,0	1,0 - 2,0	2,0 - 4,0	>4,0
10,63	**8,81**	**22,84**	**10,62**	**19,29**	**7,68**	**10,01**	**8,21**	**1,91**

Grunto pavadinimas pagal Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus

Mažai dulkingas-molingas gerai išrūšiuotas smėlis SaFW


Data:	2025-07-31
Atliko:	D G

Granuliometrinės sudėties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO 17892 - 4:2017)

Objektas	Ąžuolų g. 3, Eišiškės, Eišiškių sen., Šalčininkų r. sav.				
Gręžinio Nr.	**5**	Pavyzdžio Nr.	**0**	Bandinio gylis, m	**2,5 - 2,7**

Grunto pavadinimas pagal Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus	**Smėlingas mažo plastiškumo molis**	**saClL**

Granuliometrinės sudėties kumuliatė



Dalelių kiekis, procentais (%)							
Molis	Dulkis			Smėlis			Žvyras
	Smulkus	Vidutinis	Rupus	Smulkus	Vidutinis	Rupus	
<0,002	0,002 - 0,0063	0,0063 - 0,02	0,02 - 0,063	0,063 - 0,2	0,2 - 0,63	0,63 - 2	>2
7,85	***7,67***	***10,38***	***15,52***	***34,97***	***13,58***	***5,28***	***4,75***


Kietų dalelių tankisy ρ_s	2,68	Mg/m^3


Data :	2025-07-31
Atliko :	D. G

Konsistencijos ribų nustatymas (krentančio kūgio metodas) (ISO 17892 - 12:2018)

Objektas	Ąžuolų g. 3, Eišiškės, Eišiškių sen., Šalčininkų r. sav.				
Gręžinio Nr.	**5**	Pavyzdžio Nr.	**0**	Bandinio gylis, m	**2,5 - 2,7**

Grunto pavadinimas pagal Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus	**Smėlingas mažo plastiškumo molis**	**saClL**






Gamtinis drėgnis (w) [-]	Takumo riba w_L, [-]	Kočiojimo riba w_P, [-]	Plastingumo rodiklis I_P, [-]	Takumo rodiklis I_L, [-]	Konsistencijos rodiklis I_C,[-]	Dulkio ir molio konsistencija	Plastiškumas
0,092	0,194	0,103	0,091	-0,116	1,116	Labai standi	Mažas

Data :	2025-07-31
Atliko:	D. G

Granuliometrinės sudėties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO 17892 - 4:2017)					
Objektas	Ąžuolų g. 3, Eišiškės, Eišiškių sen., Šalčininkų r. sav.				
Gręžinio Nr.	**5**	Pavyzdžio Nr.	**0**	Bandinio gylis, m	**5,5 - 5,7**

Grunto pavadinimas pagal Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus	**Smėlingas mažo plastiškumo molis**	**saClL**



Dalelių kiekis, procentais (%)							
Molis	Dulkis			Smėlis			Žvyras
	Smulkus	Vidutinis	Rupus	Smulkus	Vidutinis	Rupus	
<0,002	0,002 - 0,0063	0,0063 - 0,02	0,02 - 0,063	0,063 - 0,2	0,2 - 0,63	0,63 - 2	>2
8,10	***8,21***	***10,48***	***16,29***	***33,41***	***12,87***	***6,02***	***4,62***


Kietų dalelių tankisy ρ_s	2,69	Mg/m^3


Data :	2025-07-31
Atliko :	D. G

Konsistencijos ribų nustatymas (krentančio kūgio metodas) (ISO 17892 - 12:2018)

Objektas	Ąžuolų g. 3, Eišiškės, Eišiškių sen., Šalčininkų r. sav.				
Gręžinio Nr.	**5**	Pavyzdžio Nr.	**0**	Bandinio gylis, m	**5,5 - 5,7**

Grunto pavadinimas pagal Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus	**Smėlingas mažo plastiškumo molis**	**saClL**





Gamtinis drėgnis (w) [-]	Takumo riba w_L, [-]	Kočiojimo riba w_P, [-]	Plastingumo rodiklis I_P, [-]	Takumo rodiklis I_L, [-]	Konsistencijos rodiklis I_C,[-]	Dulkio ir molio konsistencija	Plastiškumas
0,094	0,194	0,106	0,088	-0,139	1,139	Labai standi	Mažas

Data :	2025-07-31
Atliko:	D. G

Tiesioginio kirpimo bandymas (ISO 17892-10:2018)

Objektas	Ąžuolų g. 3, Eišiškės, Eišiškių sen., Šalčininkų r. sav.	
Gręžinio Nr.	2	
Bandinio gylis, m	3,7 - 3,9	
Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2	Mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas smėlis	SaFP


Kirpimo žiedo parametrai


Bandinio Nr.	1	2	3	
Žiedo aukštis	34,8	33,1	31,8	mm
Žiedo diametras	71,54	71,56	71,56	mm
Tūris	139,8	133,0	127,8	cm^3

Bandomo grunto parametrai

Bandinio būklė	Suardyta		
Pradinis poringumo koeficientas	e_0	0,52	
Kietų dalelių tankis	ρ_s	2,66	Mg/m^3
Vidurkinis gamtinis drėgnis	w	0,162	vnt. d.
Soties laipsnis	Sr	0,83	
Vidurkinis grunto tankis	ρ	2,03	Mg/m^3

Bandinio Nr.		1	2	3
Gamtinis drėgnis	w, vnt. d.	0,158	0,160	0,170
Gamtinis tankis	ρ, Mg/m^3	2,04	2,03	2,03





c	kN/m^2	**5**
tanφ		**0,713**
φ	laips.	**35**

Data:	2025-08-01
Atliko:	D. G

Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru (ISO 17892-5:2017)

Objektas	Ąžuolų g. 3, Eišiškės, Eišiškių sen., Šalčininkų r. sav.	
Gręžinio Nr.	2	
Bandinio gylis, m	3,7 - 3,9	
Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2	Mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas smėlis	SaFP


Kompresinio žiedo parametrai

Žiedo aukštis	20,00	mm
Žiedo diametras	70,00	mm
Tūris	76,93	cm^3

Bandomo grunto parametrai

Bandinio būklė	Suardyta		
Pradinis poringumo koeficientas	e_0	0,50	
Kietų dalelių tankis	ρs	2,66	Mg/m^3
Gamtinis drėgnis	w	0,159	vnt. d.
Soties laipsnis	Sr	0,85	
Grunto tankis	ρ	2,06	Mg/m^3

LS	σ [MN/m²]	s [mm]	Δh [mm]	ε [-]	Δε [-]	ε [%]	Eoed [MN/m²]	e [-]
	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	-	0,500
1	0,050	0,045	0,045	0,002	0,002	0,225	22,18	0,497
2	0,100	0,106	0,061	0,005	0,003	0,530	16,39	0,492
3	0,210	0,186	0,080	0,009	0,004	0,930	27,50	0,486
4	0,420	0,298	0,112	0,015	0,006	1,490	37,50	0,478
5	0,830	0,434	0,136	0,022	0,007	2,170	60,29	0,468
6	0,420	0,418	-0,016	0,021	-0,001	2,090		0,469
7	0,210	0,398	-0,020	0,020	-0,001	1,990		0,471



Data:	2025-08-01
Atliko:	D.

Smulkaus grunto vienaašio gniuždymo bandymas (ISO 17892-7:2017)


Objektas	Ąžuolų g. 3, Eišiškės, Eišiškių sen., Šalčininkų r. sav.	
Gręžinio Nr.	5	
Bandinio gylis, m	5,5 - 5,7	
Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2	Smėlingas mažo plastiškumo molis	saClL

Bandinio parametrai

Ziedo aukštis	100,00	mm
Ziedo diametras	50,00	mm
Tūris	196,35	cm^3

Bandomo grunto parametrai

Bandinio būklė	nesuardyta		
Pradinis poringumo koeficientas	e_0	0,29	
Kietų dalelių tankis	ρs	2,69	Mg/m^3
Vidurkinis gamtinis drėgnis	w	0,093	vnt. d.
Soties laipsnis	Sr	0,85	
Vidurkinis grunto tankis	ρ	2,27	Mg/m^3



Bandymo nr.		1	
Santikinė deformacija	ε	0,113	
Stiprumas gniuždant	q_u	353,6	kPa
Nedrenuotas grunto stiprumas	c_u	176,8	kPa

Data:	2025-08-01

Tiesioginio kirpimo bandymas (ISO 17892-10:2018)

Objektas	Ąžuolų g. 3, Eišiškės, Eišiškių sen., Šalčininkų r. sav.	
Gręžinio Nr.	5	
Bandinio gylis, m	5,5 - 5,7	
Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2	Smėlingas mažo plastiškumo molis	saClL


Kirpimo žiedo parametrai


Bandinio Nr.	1	2	3	
Žiedo aukštis	34,8	33,1	31,8	mm
Žiedo diametras	71,54	71,56	71,56	mm
Tūris	139,8	133,0	127,8	cm^3

Bandomo grunto parametrai

Bandinio būklė	Nesuardyta		
Pradinis poringumo koeficientas	e_0	0,29	
Kietų dalelių tankis	ρ_s	2,69	Mg/m^3
Vidurkinis gamtinis drėgnis	w	0,094	vnt. d.
Soties laipsnis	Sr	0,88	
Vidurkinis grunto tankis	ρ	2,29	Mg/m^3

Bandinio Nr.		1	2	3
Gamtinis drėgnis	w, vnt. d.	0,096	0,093	0,092
Gamtinis tankis	ρ, Mg/m^3	2,27	2,32	2,28





c	kN/m^2	**61**
tanφ		**0,465**
φ	laips.	**25**

Data:	2025-08-01
Atliko:	D. G

Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru (ISO 17892-5:2017)

Objektas	Ąžuolų g. 3, Eišiškės, Eišiškių sen., Šalčininkų r. sav.	
Gręžinio Nr.	5	
Bandinio gylis, m	5,5 - 5,7	
Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2	Smėlingas mažo plastiškumo molis	saClL


Kompresinio žiedo parametrai

Žiedo aukštis	20,00	mm
Žiedo diametras	70,00	mm
Tūris	76,93	cm^3

Bandomo grunto parametrai

Bandinio būklė	Nesuardyta		
Pradinis poringumo koeficientas	e_0	0,29	
Kietų dalelių tankis	ρs	2,69	Mg/m^3
Gamtinis drėgnis	w	0,095	vnt. d.
Soties laipsnis	Sr	0,87	
Grunto tankis	ρ	2,28	Mg/m^3

LS	σ [MN/m²]	s [mm]	Δh [mm]	ε [-]	Δε [-]	ε [%]	Eoed [MN/m²]	e [-]
	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	-	0,293
1	0,050	0,383	0,383	0,019	0,019	1,915	2,61	0,268
2	0,100	0,567	0,184	0,028	0,009	2,835	5,43	0,256
3	0,210	0,769	0,202	0,038	0,010	3,845	10,89	0,243
4	0,420	0,954	0,185	0,048	0,009	4,770	22,70	0,231
5	0,830	1,211	0,257	0,061	0,013	6,055	31,91	0,215
6	0,420	1,207	-0,004	0,060	0,000	6,035		0,215
7	0,210	1,191	-0,016	0,060	-0,001	5,955		0,216



Data:	2025-08-01
Atliko:	D.

Grunto laidumo vandeniui nustatymo rezultatai

Užsakovas:	UAB "Geotestus"	**Data:**	2025-08-08
Objektas:	Ąžuolų g. 3, Eišiškės, Eišiškių sen., Šalčininkų r. sav.		

Bandymo metodika: Smėlingų nuogulų filtracijos koeficientas nustatytas naudojant D. Znamenskio konstrukcijos KFZ markės filtrometru. Gauti rezultatai perskaičiuoti, esant 10°C temperatūrai.

Gręžinys	Paėmimo gylis, m	Tankis, g/cm^3	Sandara	k_{10}, cm/s	k_{10}, m/d
1	2,1-2,3	1,82	Suardyta	0,0015	1,3
2	3,7-3,9	1,90	Suardyta	0,0003	0,3

Asist. Dr. V S

Tūrinio tankio nustatymas pagal LST EN ISO 17892-2:2015

Objektas	Ąžuolų g. 3, Eišiškės, Eišiškių sen., Šalčininkų r. sav.

Žiedo parametrai		
Žiedo aukštis	40,00	mm
Žiedo diametras	40,00	mm
Tūris	50,27	cm^3
Žiedo masė	48,5	g

$\rho = m / V$

Kur,		
ρ -	Bandinio tankis	Mg/m^3
m -	Bandinio masė	g
V -	Bandinio turis	cm^3

Gręžinio Nr.	Gylis, m	Biukso masė su gruntu, g	Biukso masė, g	m, g	V, cm^3	ρ, Mg/m^3
1	2,1 - 2,3	104,50	21,40	83,10	50,27	***1,65***
1	3,1 - 3,3	118,20	20,19	98,01	50,27	***1,95***
1	4,2 - 4,4	124,51	20,91	103,60	50,27	***2,06***
2	3,7 - 3,9	114,92	14,61	100,31	50,27	***2,00***
5	0,5 - 0,7	104,40	14,37	90,03	50,27	***1,79***
5	2,5 - 2,7	135,51	22,61	112,90	50,27	***2,25***
5	5,5 - 5,7	136,10	20,83	115,27	50,27	***2,29***

Drėgnio nustatymas pagal LST EN ISO 17892-1:2015

Gręžinio Nr.	Gylis, m	Biukso masė su gruntu, g	Biukso masė su sausu gruntu, g	Biukso masė, g	w, []
1	2,1 - 2,3	68,27	62,89	13,46	0,109
1	3,1 - 3,3	89,04	76,57	22,30	0,230
1	4,2 - 4,4	94,54	81,87	14,40	0,188
2	3,7 - 3,9	94,82	86,53	22,29	0,129
5	0,5 - 0,7	75,77	69,39	15,24	0,118
5	2,5 - 2,7	81,46	76,43	21,89	0,092
5	5,5 - 5,7	74,22	69,57	20,16	0,094

Data :	2025-07-31
Atliko :	

Objektas: Gatvės atkarpa, inžineriniai tinklai ir statiniai Ąžuolų g. 3, Eišiškių m., Šalčininkų r. sav.

Gruntų fizikinių ir mechaninių savybių rodiklių verčių lentelė

			Gamtinis tankis	Kietų dalelių tankis	Gamtinis drėgnis	Filtracijos koeficientas	Nedrenuotas kerpamasis stipris	Sankiba	Vidinės trinties kampas	Vidutinis kūginis stipris	Deformacijos modulis	Odometrinis deformacijų modulis	Takumo riba	Kočiojimo riba	Plastingumo rodiklis	Konsistencijos rodiklis
IGS Nr.	Geologinis indeksas	Grunto pavadinimas	ρ	ρ_s	w	k_{10}	C_u	c	φ	q_c	Eo	$Eoed$ [0,2 Mpa]	w_L	w_P	I_P	I_C
			Mg/m^3	Mg/m^3	-	m/d	kPa	kN/m^2	°	MN/m^2	MN/m^2	MN/m2	-	-	-	-
1	t IV	Technogeninis gruntas	1.65-1.79 1.72	2.66-2.68 2.67	0.109-0.118 0.113	1.3	-	-	-	0.8-10.9 4.3	0.8-10.9 4.3	-	-	-	-	-
2	ft II md	Blogai išrūšiuotas smėlis, vidutinio tankumo [SaP]	1.95	2.65	0.230	0.3	-	-	-	8.6	35.9	-	-	-	-	-
3		Blogai išrūšiuotas smėlis [SaP]	2.06	2.65	0.188	-	-	-	-	13.2	48.7	-	-	-	-	-
4		Mažai dulkingas - molingas blogai išrūšiuotas smėlis [SaFP]	2.00	2.66	0.129	-	-	5	35	13.0-18.5 15.8	48.2-61.9 55.4	27.5	-	-	-	-
5	gt II md	Moreninis, smėlingas mažo plastiškumo molis, stiprus [saClL]	2.25	2.68	0.092	-	-	-	-	2.3-3.1 2.8	27.6-37.2 33.6	-	0.194	0.103	0.091	1.116
6		Moreninis, smėlingas mažo plastiškumo molis, labai stiprus [saClL]	2.29	2.69	0.093	-	177	61	25	5.6-8.4 6.6	67.2-100.8 79.2	10.8	0.194	0.106	0.088	1.139

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0043293

Užsakovas	Į.k. 125676496 GEOTESTUS, UAB Lvivo g. 9, LT-09313 Vilnius
Kalibruotas objektas	Tenzo zondas CPT Nr. GL0475 Kūgio spaudimo jėgos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm²; 100 kN atitinka 100 MPa) Šoninės trinties jėgos matavimo ribos: (0...15) kN (plotas 150 cm²; 15kN atitinka 1 Mpa) Indikatorius GRL 1503
Objekto būklė	MP neturi mechaninių ar kitokių pažeidimų
Kalibravimo metodas	Kalibravimo procedūra J2-02 (2018-12-13), 1 leidimas
Kalibravimą atliko	UAB "Nordic Metrology Science"Jungtinė laboratorija.Vilniaus regiono laboratorija, Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius
Kalibravimo atlikimo vieta	Ganyklų g. 15, Tauragė
Aplinkos sąlygos	Aplinkos temperatūra 20,1 ± 1 °C
Kalibravimo data	2025-05-26
Sietis	Matavimai buvo atlikti su šiais, kalibravimo būdu susietais etalonais: Etaloninis dinamometras susidedantis iš MGC plus, ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY
Kalibravimo liudijimo išdavimo data	2025-05-26
Inžinierius metrologas	
Laboratorijos vadovė	

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0043293
KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzo zondas CPT Nr. GL0475

Apkrovos vardinė vertė (P),	Tenzozondo rodmenų vidurkis, (F_R)	Paklaida (ΔF),		Išplėstinė neapibrėžtis, (±U)	
kN	kN	kN	%	kN	%
Šoninė trintis					
0,6	0,593	-0,007	-1,11	± 0,03	± 4,87
1,5	1,500	0,000	0,00	± 0,01	± 0,39
3	3,000	0,000	0,00	± 0,01	± 0,19
6	6,020	0,020	0,33	± 0,01	± 0,10
15	15,020	0,020	0,13	± 0,01	± 0,04
Kūgis					
0,5	0,500	0,000	0,00	± 0,01	± 1,18
5	5,020	0,020	0,40	± 0,01	± 0,12
10	10,040	0,040	0,40	± 0,01	± 0,06
20	20,080	0,080	0,40	± 0,01	± 0,03
30	30,123	0,123	0,41	± 0,03	± 0,10
40	40,127	0,127	0,32	± 0,03	± 0,07
50	50,140	0,140	0,28	± 0,01	± 0,02
70	69,850	-0,150	-0,21	± 0,06	± 0,09

Prieš kalibravimą matavimo priemonė buvo apkrauta Max apkrova

Išmatuota jėga (F) lygi rodmens (F_R) ir paklaidos (ΔF) skirtumui su išplėstine neapibrėžtimi (± U)

$$F = (F_R - \Delta F) \pm U$$

Nurodytos vertės taikomos kalibruojamo objekto būklei kalibravimo metu

Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento k=2, kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenį. Standartinė neapibrėžtis paskaičiuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susiję tik su kalibruojamu objektu.

Kalibravimo liudijimas gali būti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti tik gavus raštišką kalibravimo laboratorijos leidimą.

ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS

Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre 55341-2025

1. Tyrimo užsakovas ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, reg.kodas 111108099, Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 49

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas UAB "GEOTESTUS", reg.kodas 125676496, Vilnius, Ulonų g. 5, LT-08240

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

3. Leidimo tirti žemės gelmes Nr. 112 , išdavimo data 2007-10-15

4. Tyrimo būdas: Tiesioginis

5. Tyrimo rūšis: Inžinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, III-a geotechninė kategorija

6.Tyrimų tikslas ir (ar) etapas III geotechninės kategorijos projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai. Gatvės atkarpa, inžineriniai tinklai ir statiniai Ąžuolų g. 3, Eišiškių m.

7. Duomenys apie tyrimo objektą

Tyrimo objekto tipas	objektai: transporto infrastruktūros objektai
Tyrimo objekto pavadinimas	Gatvės atkarpa, inžineriniai tinklai ir statiniai Ąžuolų g. 3, Eišiškių m.
Tyrimo objekto adresas	Vilniaus apskr., Šalčininkų r. sav., Eišiškių sen., Eišiškių m., Ąžuolų g. 3
Tyrimo ploto ribos arba tyrimų vietos koordinatės (1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje)	Elementas Nr.1: Nr.1 6004274 565399; Nr.2 6004281 565422; Nr.3 6004280 565556; Nr.4 6004265 565583; Nr.5 6004241 565590; Nr.6 6004149 565592; Nr.7 6004100 565585; Nr.8 6004043 565554; Nr.9 6004047 565546; Nr.10 6004086 565570; Nr.11 6004109 565579; Nr.12 6004152 565582; Nr.13 6004241 565582; Nr.14 6004260 565576; Nr.15 6004270 565556; Nr.16 6004275 565425; Nr.17 6004266 565401;

8. Tyrimo pradžios data 2025-08-03 , tyrimo pabaigos data 2026-08-03

9. Tyrimo dokumento (-ų) (ataskaitos(-ų)) pavadinimas (-ai)

	Pateikimo data
Gatvės atkarpa, inžineriniai tinklai ir statiniai Ąžuolų g. 3, Eišiškių m. III geotechninės kategorijos projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita.	2026-08-03

10. Pridedami dokumentai: Susisiekimo komunikacijų - gatvės, kiti inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų, Ąžuolų g. 3, Eišiškių m., Šalčininkų r. sav. techninė užduotis

(darbų programa, techninė užduotis, projektas)

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre 55341-2025

Užpildė:

Pareigų pavadinimas	
Vardas, Pavardė	KP
Data	2025-07-10
Telefono numeris	
El. paštas	

Paraiškos registracijos Nr. ŽGT-2025-3006 Paraiškos pateikimo data 2025-07-10

Tyrimo įregistravimo Žemės gelmių registre data 2025-07-24

Žemės gelmių registro tvarkytojo pastabos:


Dokumentą atspausdino V J2025-08-12, 16:06:35

Licenzijuotos programinės įrangos sąrašas naudotas projektui atlikti:

1.1. Bendroji dalis: MICROSOFT OFFICE, AUTOCAD Architecture.

Statinio projekto vadovas Edvardas Šegžda, at. Nr. 37231

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI



PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

SITUACIJOS SCHEMA



PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

SITUACIJOS SCHEMA



EKSPLIKACIJA IR SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

- SKLYPO RIBA
- 1 — ESAMAS SPORTO AIKŠTYNAS
- 2 — ATNAUJINAMA PAPILDANT SMĖLIU ESAMA ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ - 1000m²
- 3 — PROJEKTUOJAMAS MODULINIS TUALETAS - GAMINYS 5x3m
- 4 — PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS EDUKACINIŲ PASIRODYMŲ VIETA
- 5 — PROJEKTUOJAMA GUMINĖS DANGOS VAIKŲ LAUKO ŽAIDIMŲ IKI 5 METŲ AMŽIAUS IR LAUKO MUZIKOS INSTRUMENTŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ - 120m²
- 6 — PROJEKTUOJAMA GUMINĖS DANGOS KLIČIŲ RUOŽŲ IR LIPYNIŲ AIKŠTELĖ - 250m²
- 7 — PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS AIKŠTELĖ BENDRAVIMUI - 70m²
- 8 — PROJEKTUOJAMA ATSIJŲ DANGOS EDUKACINĖ IR ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ - 320m²
- 9 — PROJEKTUOJAMI BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS PĖSČIŲJŲ TAKAI
- 10 — PROJEKTUOJAMAS ESO APSKAITOS SKYDAS
- 11 — PROJEKTUOJAMAS PASKIRSTOMASIS/PASIJUNGIMŲ ELEKTROS SKYDAS
- VEJOS BORTAI 1000x250x80mm ANT BETONINIO PAGRINDO - 1700m
- KELIO BORTAI 1000x300x150mm ANT BETONINIO PAGRINDO - 500m
- ĮVAŽIAVIMO BORTAI 1000x220x150mm ANT BETONINIO PAGRINDO - 70m
- PROJEKTUOJAMI PARKO TIPO ŠVIESTUVAI, ŽIŪR. E DALĮ
- 147.50 — PROJEKTUOJAMŲ DANGŲ ALTITUDĖS
- PROJEKTUOJAMAS SEGMENTINĖS TVOROS AIKŠTELĖS APTVĖRIMAS (H-1,5m) SU VIENVĖRIAIS VARTELIAIS (1 vnt., PLOTIS - 1,0m), spalva - RAL 8017 - 55m
- PROJEKTUOJAMAS BETONINIS LATAKAS SU KOMPOZITO UŽDENGIMU ANT BETONINIO PAMATO (20cm) - 20m
- KERTAMI MEDŽIAI - 1 vnt.
- EIŠIŠKIŲ ŽYDŲ SENŲJŲ KAPINIŲ DALIS (KODAS 38905)

PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.
4. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų. Pažeidus sutvarkyti.
5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitinkties sertifikatus.
7. Pėsčiųjų takų vietas tikslinti natūroje pagal esamus medžius, juos apeinant. Žemės darbai medžių šakų apsaugos zonose vykdomi rankiniu būdu.

8. Visi pėsčiųjų takai projektuojami su 2% skersiniu nuolydžiu reljefo kryptimi.

9. Tarp projektuojamų pėsčiųjų takų ir esamo kelio projektuojamas nedidelis griovelis vandens surinkimui.

10. Esamas reljefas nekeičiamas.

0	2025	Statybos leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
		MB "EdSe"	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: PĖSČIŲJŲ TAKŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS), ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR VANDENTIEKIO BEI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) AŽUOLŲ G. 3, JONO PAUKŠČIO II G. 28C IR ŽEMĖS SKLYPE KAD. NR. 8512/0003:274, EIŠIŠKĖSE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS		
37231	SPV	E. ŠEGŽDA	DOKUMENTO PAVADINIMAS: SKLYPO VERTIKALUSIS PLANAS	M 1:500	LAIDA 0
A2014	SPDV	A. KENSTAVIČIUS			
KALBOS TRUMPINIAI: LT	STATYTOJAS: ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ		DOKUMENTO ŽYMUO: 25/07-PP-SP-03	LAPAS 1	LAPŲ 1

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

SITUACIJOS SCHEMA



EKSPLIKACIJA IR SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

- SKLYPO RIBA
- 1 — ESAMAS SPORTO AIKŠTYNAS
- 2 — ATNAUJINAMA PAPILDANT SMĖLIU ESAMA ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ - 1000m²
- 3 — PROJEKTUOJAMAS MODULINIS TUALETAS - GAMINYS 5x3m
- 4 — PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS EDUKACINIŲ PASIRODYMŲ VIETA
- 5 — PROJEKTUOJAMA GUMINĖS DANGOS VAIKŲ LAUKO ŽAIDIMŲ IKI 5 METŲ AMŽIAUS IR LAUKO MUZIKOS INSTRUMENTŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ - 120m²
- 6 — PROJEKTUOJAMA GUMINĖS DANGOS KLIČIČIŲ RUOŽŲ IR LIPYNIŲ AIKŠTELĖ - 250m²
- 7 — PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS AIKŠTELĖ BENDRAVIMUI - 70m²
- 8 — PROJEKTUOJAMA ATSIŲ DANGOS EDUKACINĖ IR ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ - 320m²
- 9 — PROJEKTUOJAMI BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS PĖSČIŲJŲ TAKAI
- 10 — PROJEKTUOJAMAS ESO APSKAITOS SKYDAS
- 11 — PROJEKTUOJAMAS PASKIRSTOMASIS/PASIJUNGIMŲ ELEKTROS SKYDAS
- VEJOS BORTAI 1000x250x80mm ANT BETONINIO PAGRINDO - 1700m
- KELIO BORTAI 1000x300x150mm ANT BETONINIO PAGRINDO - 500m
- ĮVAŽIAVIMO BORTAI 1000x220x150mm ANT BETONINIO PAGRINDO - 70m
- PROJEKTUOJAMI PARKO TIPO ŠVIESTUVAI, ŽIŪR. E DALĮ
- PROJEKTUOJAMAS SEGMENTINĖS TVOROS AIKŠTELĖS APTVĖRIMAS (H-1,5m) SU VIENVĖRIAIS VARTELIAIS (1 vnt., PLOTIS - 1,0m), spalva - RAL 8017 - 55m
- PROJEKTUOJAMAS BETONINIS LATAKAS SU KOMPOZITO UŽDENGIMU ANT BETONINIO PAMATO (20cm) - 20m
- KERTAMI MEDŽIAI - 1 vnt.
- EIŠIŠKIŲ ŽYDŲ SENŲJŲ KAPINIŲ DALIS (KODAS 38905)

Lauko įrenginiai

3. modulinis tualetas 5x3m
5.5 - lūkšių ruožas 3-8m.
8.8 - betoninis teniso stalas
19 - pensingrimo kabina
5.1 - Žaidimų aikštelės komplekasas.
8.1 - betoninis žaidimų stalas
8.9 - Sūpynės.
20 - gultas
5.2 - balansinė sūpuoklė 3-12m.
8.2 - betoninis šachmatų stalas
12 - parko suolas
21 - gultas
5.3 - mažikinis būgnas
8.3 - betoninis futbolo stalas
13 - parko suolas su atlošiu
22 - gelbėjimo stendas
5.4 - mažikinis suoliukas
8.4 - edukacinis žaidimas 5-8m.
14 - parko suolas
23 - latakas
5.5 - Mažikinis instrumentas.
8.5 - šachmatų stalčukas valkams
15 - parko suolas su dviračių stovu
24 - lentelė - teritorija stebima vaizdo kameromis
6.1 - Balansavimo takelis.
8.6 - lauko šachmatai
16 - rūšiavimo šiukšliadėžė
24 - ženklas - su šunis vedžioti draudžiama
6.2 - batutas 3-12m.
17 - šiukšliadėžė
6.3 - virvinė piramidė 3-12m.
8.7 - lauko stalukas
18 - informacinis stendas
24 - ženklas - rūkyti draudžiama
6.4 - Laipiojimo įrenginys.

PASTABOS:

1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbu aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.
4. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų. Pažeidus sutvarkyti.
5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitinkties sertifikatus.
7. Pėsčiųjų takų vietas tikslinti natūroje pagal esamus medžius, juos apeinant. Žemės darbai medžių šaknų apsaugos zonose vykdomi rankiniu būdu.

0	2025	Statybos leidimui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	

MB "EdSe"

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

PĖSČIŲJŲ TAKŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS), ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR VANDENTIEKIO BEI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) ĄŽUOLŲ G. 3, JONO PAULIAUS II G. 28C IR ŽEMĖS SKLYPE KAD. NR. 8512/0003:274, EIŠIŠKĖSE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

37231	SPV	E. ŠEGŽDA	
A2014	SPDV	A. KENSTAVIČIUS	

DOKUMENTO PAVADINIMAS — SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS — M 1:500 — LAIDA 0

KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
LT	ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ	25/07-PP-SP-04	1	1

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

SITUACIJOS SCHEMA



EKSPLIKACIJA IR SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

- SKLYPO RIBA
- 1 — ESAMAS SPORTO AIKŠTYNAS
- 2 — ATNAUJINAMA PAPILDANT SMĖLIU ESAMA ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ - 1000m²
- 3 — PROJEKTUOJAMAS MODULINIS TUALETAS - GAMINYS 5x3m
- 4 — PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS EDUKACINIŲ PASIRODYMŲ VIETA
- 5 — PROJEKTUOJAMA GUMINĖS DANGOS VAIKŲ LAUKO ŽAIDIMŲ IKI 5 METŲ AMŽIAUS IR LAUKO MUZIKOS INSTRUMENTŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ - 120m²
- 6 — PROJEKTUOJAMA GUMINĖS DANGOS KLIUČIŲ RUOŽŲ IR LIPYNIŲ AIKŠTELĖ - 250m²
- 7 — PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS AIKŠTELĖ BENDRAVIMUI - 70m²
- 8 — PROJEKTUOJAMA ATSIJŲ DANGOS EDUKACINĖ IR ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ - 320m²
- 9 — PROJEKTUOJAMI BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS PĖSČIŲJŲ TAKAI
- 10 — PROJEKTUOJAMAS ESO APSKAITOS SKYDAS
- 11 — PROJEKTUOJAMAS PASKIRSTOMASIS/PASIJUNGIMŲ ELEKTROS SKYDAS
- VEJOS BORTAI 1000x250x80mm ANT BETONINIO PAGRINDO - 1700m
- KELIO BORTAI 1000x300x150mm ANT BETONINIO PAGRINDO - 500m
- ĮVAŽIAVIMO BORTAI 1000x220x150mm ANT BETONINIO PAGRINDO - 70m
- PROJEKTUOJAMI PARKO TIPO ŠVIESTUVAI, ŽIŪR. E DALĮ
- 147.50 — PROJEKTUOJAMŲ DANGŲ ALTITUDĖS
- E1 — PROJEKTUOJAMI 0,4kW ELEKTROS TINKLAI
- F1 — PROJEKTUOJAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
- V1 — PROJEKTUOJAMI VANDENTIEKIO TINKLAI
- PROJEKTUOJAMAS SEGMENTINĖS TVOROS AIKŠTELĖS APTVĖRIMAS (H-1,5m) SU VIENVĖRIAIS VARTELIAIS (1 vnt., PLOTIS - 1,0m), spalva - RAL 8017 - 55m
- PROJEKTUOJAMAS BETONINIS LATAKAS SU KOMPOZITO UŽDENGIMU ANT BETONINIO PAMATO (20cm) - 20m
- ŠF1-1 — PROJ. BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠULINYS NR.1
- ŠV1-1 — PROJ. VANDENTIEKIO ŠULINYS NR.1
- KERTAMI MEDŽIAI - 1 vnt.
- EIŠIŠKIŲ ŽYDŲ SENŲJŲ KAPINIŲ DALIS (KODAS 38905)


PASTABOS:

1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.
4. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų. Pažeidus sutvarkyti.
5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus.
7. Pėsčiųjų takų vietas tikslinti natūroje pagal esamus medžius, juos apeinant. Žemės darbai medžių šaknų apsaugos zonose vykdomi rankiniu būdu.


0	2025	Statybos leidimui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
		MB "EdSe"	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: PĖSČIŲJŲ TAKŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS), ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR VANDENTIEKIO BEI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) AŽUOLŲ G. 3, JONO PAULIAUS II G. 28C IR ŽEMĖS SKLYPE KAD. NR. 8512/0003:274, EIŠIŠKĖSE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS
37231	SPV	E. ŠEGŽDA	DOKUMENTO PAVADINIMAS: SKLYPO INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS — M 1:500 — LAIDA: 0
31772	SPDV	T. BIELIAUSKAS	
26071	SPDV	M. KAINOVAITIS	
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS		DOKUMENTO ŽYMUO: 25/07-PP-SP-05 — LAPAS: I — LAPŲ: I
LT		ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ	

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI


1 1




2 2




3 3




4 4




5 5




6 6



7 7



8 8




Latako montavimo nurodymai:

Latakai turi būti dedami į šviežiai išlietą pusiau sausos arba plastiškos konsistencijos betoną. Besiribojančių dangų paviršius turi būti 3-5mm aukščiau nei grotelių paviršius, su nuolydžiu į latako pusę. Latakų montavimo nurodymus žiūr. TS

Rekomenduojami betoninio pagrindo matmenys:
20 cm – betono sluoksnio po lataku storis,
20 cm – betono sluoksnio palei latako šonus storis.

9 9



PASTABOS:

1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.
4. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų. Pažeidus sutvarkyti.
5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus.
7. Pėsčiųjų takų vietas tikslinti natūroje pagal esamus medžius, juos apeinant. Žemės darbai medžių šaknų apsaugos zonose vykdomi rankiniu būdu.

0	2025	Statybos leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
	MB "EdSe"	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS PĖSČIŲJŲ TAKŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS), ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR VANDENTIEKIO BEI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) AŽUOLŲ G. 3, JONO PAULIAUS II G. 28C IR ŽEMĖS SKLYPE KAD. NR. 8512:0003:274, EIŠIŠKĖSE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS			
37231	SPV	E. ŠEGŽDA		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
A2014	SPDV	A. KENSTAVIČIUS		PJŪVIAI PER DANGAS	0
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS / LAPŲ
LT	ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ			25/07-PP-SP-06	1 / 1

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

SITUACIJOS SCHEMA



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PL	Pilkoji lanksva Spiraea cinerea
KS	Kalninis serbentas Ribes alpinum
ŠL	Šermukšnialapė lanksvūnė Sorbalia sorbifolia
P	Paprastasis putinas Viburnum opulus
PK	Paprastasis kaulenis Cotoneaster intergerrimus
BS	Baltoji sedula Cornus alba 'Sibirica'
RS	Raudonoji sedula Cornus sanguinea

EKSPLIKACIJA IR SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

- SKLYPO RIBA
- 1 — ESAMAS SPORTO AIKŠTYNAS
- 2 — ATNAUJINAMA PAPILDANT SMĖLIU ESAMA ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ - 1000m²
- 3 — PROJEKTUOJAMAS MODULINIS TUALETAS - GAMINYS 5x3m
- 4 — PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS EDUKACINIŲ PASIRODYMŲ VIETA
- 5 — PROJEKTUOJAMA GUMINĖS DANGOS VAIKŲ LAUKO ŽAIDIMŲ IKI 5 METŲ AMŽIAUS IR LAUKO MUZIKOS INSTRUMENTŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ - 120m²
- 6 — PROJEKTUOJAMA GUMINĖS DANGOS KLIŪČIŲ RUOŽŲ IR LIPYNIŲ AIKŠTELĖ - 250m²
- 7 — PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS AIKŠTELĖ BENDRAVIMUI - 70m²
- 8 — PROJEKTUOJAMA ATSIJŲ DANGOS EDUKACINĖ IR ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ - 320m²
- 9 — PROJEKTUOJAMI BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS PĖSČIŲJŲ TAKAI
- 10 — PROJEKTUOJAMAS ESO APSKAITOS SKYDAS
- 11 — PROJEKTUOJAMAS PASKIRSTOMASIS/PASIJUNGIMŲ ELEKTROS SKYDAS
- VEJOS BORTAI 1000x250x80mm ANT BETONINIO PAGRINDO - 1700m
- KELIO BORTAI 1000x300x150mm ANT BETONINIO PAGRINDO - 500m
- ĮVAŽIAVIMO BORTAI 1000x220x150mm ANT BETONINIO PAGRINDO - 70m
- PROJEKTUOJAMI PARKO TIPO ŠVIESTUVAI, ŽIŪR. E DALĮ
- PROJEKTUOJAMAS SEGMENTINĖS TVOROS AIKŠTELĖS APTVĖRIMAS (H-1,5m) SU VIENVĖRIAIS VARTELIAIS (1 vnt., PLOTIS - 1,0m), spalva - RAL 8017 - 55m
- PROJEKTUOJAMAS BETONINIS LATAKAS SU KOMPOZITO UŽDENGIMU ANT BETONINIO PAMATO (20cm) - 20m
- KERTAMI MEDŽIAI - 1 vnt.
- EIŠIŠKIŲ ŽYDŲ SENŲJŲ KAPINIŲ DALIS (KODAS 38905)

Lauko įrenginiai

3. modulinis tualetas 5x3m
5.1 - Žaidimų aikštelės kompleksas.
5.2 - balansinė sūpuoklė 3-12m.
5.3 - muzikinis būgnas
5.4 - muzikinis suoliukas
5.5 - Muzikinis instrumentas.
6.1 - Balansavimo takelis.
6.2 - batutas 3-12m.
6.3 - virvinė piramidė 3-12m.
6.4 - Laipiojimo įrenginys.
6.5 - lūkšlų ruožas 3-8m.
8.1 - betoninis žaidimų stalas
8.2 - betoninis šachmatų stalas
8.3 - betoninis futbolo stalas
8.4 - edukacinis žaidimas 5-8m.
8.5 - šachmatų stalčukas valkams
8.6 - lauko šachmatai
8.7 - lauko stalukas
8.8 - betoninis teniso stalas
8.9 - Sūpynės.
12 - parko suolas
13 - parko suolas su atlošu
14 - parko suolas
15 - parko suolas su dvižuolu stovu.
16 - rūšiavimo šiukšliadėžė
17 - šiukšliadėžė
18 - informacinis stendas
19 - persirengimo kabina
20 - gultas
21 - gultas
22 - gelbėjimo stendas
23 - latakas
24 - lentelė - teritorija stebima vaizdo kameromis
24 - ženklas - su šunis vedžioti draudžiama
24 - ženklas - rūkyti draudžiama

Projektuojami krūmai

Lietuviškas pavadinimas	Pilkoji lanksva	Šermukšnialapė lanksvūnė	Paprastasis putinas	Paprastasis kaulenis	Sedulos		Kalninis serbentas
					Baltoji sedula 'Sibirica'	Raudonoji sedula	
Lotyniškas pavadinimas	*Spiraea cenerea*	*Sorbaria sorbifolia*	*Viburnum opulus*	*Cotoneaster intergerrimus*	*Cornus alba 'Sibirica'*	*Cornus sanguinea*	*Ribes alpinum*
Lajos forma							
Žiedų forma ir spalva							
Aukštis	1,5-2 m	1.5-1.8 m	Iki 3 m	Iki 2 m	Iki 2 m	Iki 3 m	Iki 2 m
Savybės	Žydi balandžio – gegužės mėn. baltos spalvos žiedais	Žydi liepos mėn. baltos spalvos žiedais	Žydi gegužės – birželio mėn. baltos spalvos žiedais	Žydi gegužės – birželio mėn. baltos su rausvu spalvos žiedais	Žydi gegužės – birželio mėn. gelsvai baltos spalvos su kreminiu atspalviu žiedais	Žydi gegužės – birželio mėn. gelsvai baltos spalvos su kreminiu atspalviu žiedais	Žydi gegužės mėn. gelsvos spalvos žiedais

PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.
4. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų. Pažeidus sutvarkyti.
5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitinkties sertifikatus.
7. Pėsčiųjų takų vietas tikslinti natūroje pagal esamus medžius, juos apeinant. Žemės darbai medžių šaknų apsaugos zonose vykdomi rankiniu būdu.

0	2025	Statyboa leidimui
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

MB "EdSe"

PĖSČIŲJŲ TAKŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS), ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR VANDENTIEKIO IR(ARBA) NUOTEKŲ TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) AŽUOLŲ G. 3, JONO PAUJAUS II G. 28IC IR ŽEMĖS SKLYPE KAD. NR. 85122003:274, ŠIŠIŠKĖSE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

37231	SPV	E. ŠEGŽDA	
A2014	SPDV	A. KENSTAVIČIUS	

DOKUMENTO PAVADINIMAS: APŽELDINIMO PLANAS — M 1:500 — LAIDA: 0

KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
LT	ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ	25/07-PP-SP-07	1	1

FASADAI. PAV.






INTERJERAS. PAV.





PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

PLANAS



Antivandalinis WC konteineris 20WH (3.0x5.0, h-2,8m).
Rėmas plieninis, gruntuotas dažytas su vidiniais lietaus nubėgimo latakais.
Fasado apdailai - rombo termo dailylentės.
Sienos 80PU segmentai, vidus RAL9002, išorė RAL9006.
Grindys 100mm vata, cetris, pilka PVC danga techninėje patalpoje ir rifliuotas aliuminis wc patalpose.
Lubos 150mm vata, balta LMDP.2 atverčiami langai, matiniu stiklu, antracito PVC profilio.
Durys metalinės - 3 vnt. Santechnika antivandalinė: 2 ŽN kriauklės su sensoriniu valdymu, 2 ŽN klozetai nuleidimas sensorinis mygtukas, 1 pisuaras, valdymas sensorinis, 2 wc popieriaus laikikliai, 2 ŽN rankūriai, 2 ner. plieno veidrodžiai su muilo dozatoriais, 2 el. rankų džiovintuvai, 2 šiukšlių dėžės, 2 kabliukai, boileris 50 ltr. su pamaišymo vožtuvu (paduodamo vandens temperatūra nusistato iš tech patalpos).
Kūdikių vystymo lenta 1 vnt.
Vamzdžiai techninėje patalpoje.
Paruošimas vandens skaitikliui montuoti.
Vamzdžiai, esantys wc patalpose dengiami perforuota ner. plieno skarda.
Apšvietimas LED nuo judesio, šildymas elektriniais radiatoriais iš tech. patalpos per perforuotas ner. plieno groteles, paskirstymo skydelis su nuotekio rėle.
Lauko apšvietimas virš durų nuo judesio.
Gaisro daviklis su garsiniu signalu, veikiantis nuo maitinimo elemento.

0	2025	Statybos leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
	MB "EdSe"			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS PĖSČIŲJŲ TAKŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS), ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR VANDENTIEKIO BEI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) AŽUOLŲ G. 3, JONO PAULIAUS II G. 28C IR ŽEMĖS SKLYPE KAD. NR. 8512:0003:274, EIŠIŠKĖSE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS		
37231	SPV	E. ŠEGŽDA		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
A2014	SPDV	A. KENSTAVIČIUS		MODULINIS TUALETAS (GAMINYS)	0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ			DOKUMENTO ŽYMUO 25/07-PP-SP-02	LAPAS 1 / LAPŲ 1

Licenzijuotos programinės įrangos sąrašas naudotas projektui atlikti:

1.1. Bendroji dalis: MICROSOFT OFFICE, AUTOCAD Architecture.

Statinio projekto vadovas Edvardas Šegžda, at. Nr. 37231

SITUACIJOS SCHEMA



INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOS:

TINKLŲ APSAUGOS ZONOS NUSTATOMOS VADOVAUJANTIS LRV 1992 M. GEGUŽĖS 12 D. NUTARIMO NR.343 "DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO 2012 M. RUGSĖJO 19 D. NR.1122 197 PUNKTO NURODYMAIS.

- VANDENTIEKIO, LIETAUS IR FEKALINĖS KANALIZACIJOS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ APSAUGOS ZONA, KAI VANDENTIEKIO, LIETAUS IR FEKALINĖS KANALIZACIJOS TINKLAI IR ĮRENGINIAI ĮRENGIAMI IKI 2,5 METRO GYLYJE, YRA ŽEMĖS JUOSTA PO 2,5 METRO NUO VAMZDYNO AŠIES.
- VANDENTIEKIO, LIETAUS, FEKALINĖS KANALIZACIJOS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ APSAUGOS ZONA, KAI VANDENTIEKIO, LIETAUS, FEKALINĖS KANALIZACIJOS TINKLAI IR ĮRENGINIAI ĮRENGIAMI GILIAU KAIP 2,5 METRO, YRA ŽEMĖS JUOSTA PO 5 METRUS NUO VAMZDYNO AŠIES.
- RYŠIŲ LINIJŲ APSAUGOS ZONA YRA ŽEMĖS JUOSTA PO 2 METRUS NUO KABELIO KRAŠTO.
- ŠILUMOS TINKLŲ APSAUGOS ZONA YRA ŽEMĖS JUOSTA PO 5 METRUS NUO VAMZDYNŲ AŠIES.
- ŠILUMOS TINKLŲ APSAUGOS ZONA YRA ŽEMĖS JUOSTA PO 5 METRUS NUO VAMZDYNŲ AŠIES.
- IKI 16 BARŲ SLĖGIO DUJOTIEKIO APSAUGOS ZONĄ SUDARO ŽEMĖS JUOSTA ĮŠILGAI VAMZDYNŲ TRASOS, KURIOS PLOTIS – PO 2 METRUS ABIPUS VAMZDYNO AŠIES.
- ORO LINIJOS APSAUGOS ZONA – ĮŠILGAI ORO LINIJOS ESANTI ŽEMĖS JUOSTA, KURIOS RIBOS NUSTATOMOS MATUOJANT HORIZONTALŲ ATSTUMĄ Į ABI PUSES NUO KRAŠTINIŲ ORO LINIJOS LAIDŲ, IR ORO ERDVĖ VIRŠ ŠIOS JUOSTOS. ORO LINIJOS APSAUGOS ZONOS RIBOS NUSTATOMOS ATSIŽVELGUS Į ŠIŲ LINIJŲ ĮTAMPĄ:

1) IKI 1 KV ĮTAMPOS ORO LINIJOMS – PO 2 METRUS;
2) 6 IR 10 KV ĮTAMPOS ORO LINIJOMS – PO 10 METRŲ;
3) 35 KV ĮTAMPOS ORO LINIJOMS – PO 15 METRŲ;
4) 110 KV ĮTAMPOS ORO LINIJOMS – PO 20 METRŲ;
5) 330 IR 400 KV ĮTAMPOS ORO LINIJOMS – PO 30 METRŲ;
6) 750 KV ĮTAMPOS ORO LINIJOMS – PO 40 METRŲ.

- ORO KABELIŲ LINIJOS APSAUGOS ZONA – ĮŠILGAI ORO KABELIŲ LINIJOS ESANTI ŽEMĖS JUOSTA, KURIOS RIBOS YRA PO 2 METRUS Į ABI PUSES NUO KRAŠTINIŲ KABELIŲ, IR ORO ERDVĖ VIRŠ ŠIOS JUOSTOS.
- POŽEMINIŲ KABELIŲ LINIJOS APSAUGOS ZONA – ĮŠILGAI POŽEMINIŲ KABELIŲ LINIJOS ESANTI ŽEMĖS JUOSTA, KURIOS RIBOS YRA PO VIENĄ METRĄ Į ABI PUSES NUO ŠIOS LINIJOS, VANDUO VIRŠ JOS IR ŽEMĖ PO ŠIA JUOSTA.
- TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖS, SKIRSTYKLOS, SROVĖS KEITIMO STOTIES APSAUGOS ZONA ATITINKAMAI SUTAMPA SU TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖS, SKIRSTYKLOS IR SROVĖS KEITIMO STOTIES STATINIAIS IR ĮRENGINIAIS UŽSTATYTA TERITORIJA IR ORO ERDVĖ VIRŠ JOS. UŽDARŲ TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ APSAUGOS ZONOS NENUSTATOMOS.
- TRANSFORMATORINĖS AR SKIRSTOMOJO PUNKTO APSAUGOS ZONA YRA 5 METRŲ PLOČIO ŽEMĖS JUOSTA APLINK TRANSFORMATORINĘ AR SKIRSTOMĄJĮ PUNKTĄ IR ORO ERDVĖ VIRŠ ŠIOS JUOSTOS. INTEGRUOTŲ Į PASTATĄ TRANSFORMATORINIŲ APSAUGOS ZONOS NENUSTATOMOS.

EKSPLIKACIJA IR SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

- SKLYPO RIBA
- 1 ESAMAS SPORTO AIKŠTYNAS
- 2 ATNAUJINAMA PAPILDANT SMĖLIU ESAMA ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ - 1000m²
- 3 PROJEKTUOJAMAS MODULINIS TUALETAS - GAMINYS 5x3m
- 4 PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS EDUKACINIŲ PASIRCDYMŲ VIETA
- 5 PROJEKTUOJAMA GUMINĖS DANGOS VAIKŲ LAUKO ŽAIDIMŲ IKI 5 METŲ AMŽIAUS IR LAUKO MUZIKOS INSTRUMENTŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ - 120m²
- 6 PROJEKTUOJAMA ATSIJŲ DANGOS EDUKACINĖ AIKŠTELĖ - 320m² SU NATŪRALIAIS ORGANINIAIS RIŠIKLIAIS
- 7 PROJEKTUOJAMI BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS PĖSČIŲJŲ TAKAI
- 8 PROJEKTUOJAMAS ESO APSKAITOS SKYDAS
- 9 PROJEKTUOJAMAS PASKIRSTOMASIS/PASIJUNGIMŲ ELEKTROS SKYDAS
- VEJOS BORTAI 1000x250x80mm ANT BETONINIO PAGRINDO - 1700m
- KELIO BORTAI 1000x300x150mm ANT BETONINIO PAGRINDO - 500m
- ĮVAŽIAVIMO BORTAI 1000x220x150mm ANT BETONINIO PAGRINDO - 70m
- PROJEKTUOJAMI PARKO TIPO ŠVIESTUVAI, ŽIŪR. E DALĮ
- ESAMŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOS
- 2E1 PROJEKTUOJAMI 0,4kW ELEKTROS TINKLAI
- P1 PROJEKTUOJAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
- V1 PROJEKTUOJAMI VANDENTIEKIO TINKLAI
- PROJEKTUOJAMAS SEGMENTINĖS TVOROS AIKŠTELĖS APTVĖRIMAS (H-1,5m, be cokolinės dalies, tvoros akytumas >80%) SU VIENVĖRIAIS VARTELIAIS (1 vnt., plotis - 1,0m), spalva - RAL 8017 - 55m
- PROJEKTUOJAMAS BETONINIS LATAKAS SU KOMPOZITO UŽDENGIMU ANT BETONINIO PAMATO (20cm) - 20m
- ŠF1-1 PROJ. BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠULINYS NR.1
- ŠV1-1 PROJ. VANDENTIEKIO ŠULINYS NR.1
- KERTAMI MEDŽIAI - 1 vnt.
- EIŠIŠKIŲ ŽYDŲ SENŲJŲ KAPINIŲ DALIS (KODAS 38905)

PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.
4. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų. Pažeidus sutvarkyti.
5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitinkties sertifikatus.
7. Pėsčiųjų takų vietas tikslinti natūroje pagal esamus medžius, juos apeinant. Žemės darbai medžių šaknų apsaugos zonose vykdomi rankiniu būdu.

0	2025	Ekspertizei, statybai	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
		MB "EdSe"	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: PĖSČIŲJŲ TAKŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS), ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR VANDENTIEKIO BEI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) AŽUOLŲ G. 3, JONO PAULIAUS II G. 28C IR ŽEMĖS SKLYPE KAD. NR. 8512:0003:274, EIŠIŠKĖSE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS
37231	SPV	E. ŠEGŽDA	DOKUMENTO PAVADINIMAS: SITUACIJOS PLANAS M 1:1000 — LAIDA: 0
A2014	SPDV	A. KENSTAVIČIUS	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ		DOKUMENTO ŽYMUO: 25/07-SPP-SP-01 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 1

SITUACIJOS SCHEMA



EKSPLIKACIJA IR SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

- SKLYPO RIBA
- 1 — ESAMAS SPORTO AIKŠTYNAS
- 2 — ATNAUJINAMA PAPILDANT SMĖLIU ESAMA ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ - 1000m²
- 3 — PROJEKTUOJAMAS MODULINIS TUALETAS - GAMINYS 5x3m
- 4 — PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS EDUKACINIŲ PASIRCDYMŲ VIETA
- 5 — PROJEKTUOJAMA GUMINĖS DANGOS VAIKŲ LAUKO ŽAIDIMŲ IKI 5 METŲ AMŽIAUS IR LAJKO MUZIKOS INSTRUMENTŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ - 120m²
- 6 — PROJEKTUOJAMA ATSIJŲ DANGOS EDUKACINĖ AIKŠTELĖ - 320m² SU NATŪRALIAIS ORGANINIAIS RIŠIKLIAIS
- 7 — PROJEKTUOJAMI BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS PĖSČIŲJŲ TAKAI
- 8 — PROJEKTUOJAMAS ESO APSKAITOS SKYDAS
- 9 — PROJEKTUOJAMAS PASKIRSTOMASIS/PASIUUNGIMŲ ELEKTROS SKYDAS
- VEJOS BORTAI 1000x250x80mm ANT BETONINIO PAGRINDO - 1700m
- KELIO BORTAI 1000x300x150mm ANT BETONINIO PAGRINDO - 500m
- ĮVAŽIAVIMO BORTAI 1000x220x150mm ANT BETONINIO PAGRINDO - 70m
- PROJEKTUOJAMI PARKO TIPO ŠVIESTUVAI, ŽIŪR. E DALĮ
- PROJEKTUOJAMAS SEGMENTINES TVOROS AIKSTELES APTVERIMAS (H-1,5m, be cokolinės dalies, tvoros akytumas >80%) SU VIENVĖRIAIS VARTELIAIS (1 vnt., plotis - 1,0m), spalva - RAL 8017 - 55m
- PROJEKTUOJAMAS BETONINIS LATAKAS SU KOMPOZITO UŽDENGIMU ANT BETONINIO PAMATO (20cm) - 20m
- KERTAMI MEDŽIAI - 1 vnt.
- EIŠIŠKIŲ ŽYDŲ SENŲJŲ KAPINIŲ DALIS (KODAS 38905)

Lauko įrenginiai


3 - modulinių tualetas 5x3m



8.1 - betoninis žaidimų stalas



8.8 - betoninis teniso stalas




20 - gultas




5.1 - Žaidimų aikštelės komplaksas.



8.2 - betoninis šachmatų stalas



13 - parko suolas su atlošu



21 - gultas



5.2 - balansinė sūpuoklė 3-12m



8.3 - betoninis futbolo stalas



14 - parko suolas



22 - gelbėjimo stendas



5.3 - muzikinis būgnas



8.4 - edukacinis žaidimas 5-8m.



15 - parko suolas su dviračių stovu



23 - latakas



5.4 - muzikinis suolukas



8.5 - šachmatų stalukas vaikams



16 - rūšiavimo šiukšliadėžė




24 - lentelė - teritorija stebima vaizdo kameromis



8.6 - lauko šachmatai




17 - šiukšliadėžė



24 - ženklas - su šunis vedžioti draudžiama



8.7 - lauko stalukas



18 - informacinis stendas



19 - persirengimo kabina



24 - ženklas - rūkyti draudžiama



PASTABOS:

1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.
4. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų. Pažeidus sutvarkyti.
5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus.
7. Pėsčiųjų takų vietas tikslinti natūroje pagal esamus medžius, juos apeinant. Žemės darbai medžių šaknų apsaugos zonose vykdomi rankiniu būdu.

0	2025	Ekspertizei, statybai	
Laida	Išleidimo data	Laicos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
		MB "EdSe"	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: PĖSČIŲJŲ TAKŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS), ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR VANDENTIEKIO BEI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) ĄŽUOLŲ G. 3, JONO PAILIAUS II G. 29C IR ŽEMĖS SKLYPE KAD. NR. 8512/0003:274, EIŠIŠKĖSE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS
37231	SPV	E. ŠEGŽDA	DOKUMENTO PAVADINIMAS: SKLYPO PLANAS — M 1:500 — LAIDA 0
A2014	SPDV	A. KENSTAVIČIUS	
KALBOS TRUMPAI: LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ	DOKUMENTO ŽYMUO: 25/07-SPP-SP-02	LAPAS 1 — LAPU 1

SITUACIJOS SCHEMA



EKSPLIKACIJA IR SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

- SKLYPO RIBA
- 1 — ESAMAS SPORTO AIKŠTYNAS
- 2 — ATNAUJINAMA PAPILDANT SMĖLIU ESAMA ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ - 1000m²
- 3 — PROJEKTUOJAMAS MODULINIS TUALETAS - GAMINYS 5x3m
- 4 — PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS EDUKACINIŲ PASIRODYMŲ VIETA
- 5 — PROJEKTUOJAMA GUMINĖS DANGOS VAIKŲ LAUKO ŽAIDIMŲ IKI 5 METŲ AMŽIAUS IR LAUKO MUZIKOS INSTRUMENTŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ - 120m²
- 6 — PROJEKTUOJAMA ATSIJŲ DANGOS EDUKACINĖ AIKŠTELĖ - 320m² SU NATŪRALIAIS ORGANINIAIS RIŠIKLIAIS
- 7 — PROJEKTUOJAMI BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS PĖSČIŲJŲ TAKAI
- 8 — PROJEKTUOJAMAS ESO APSKAITOS SKYDAS
- 9 — PROJEKTUOJAMAS PASKIRSTOMASIS/PASIJUNGIMŲ ELEKTROS SKYDAS
- VEJOS BORTAI 1000x250x80mm ANT BETONINIO PAGRINDO - 1700m
- KELIO BORTAI 1000x300x150mm ANT BETONINIO PAGRINDO - 500m
- ĮVAŽIAVIMO BORTAI 1000x220x150mm ANT BETONINIO PAGRINDO - 70m
- PROJEKTUOJAMI PARKO TIPO ŠVIESTUVAI, ŽIŪR. E DALĮ
- 147.50 — PROJEKTUOJAMŲ DANGŲ ALTITUDĖS
- PROJEKTUOJAMAS SEGMENTINES TVOROS AIKSTELES APTVERIMAS (H-1,5m, be cokolinės dalies, tvoros akytumas >80%) SU VIENVĖRIAIS VARTELIAIS (1 vnt., plotis - 1,0m), spalva - RAL 8017 - 55m
- PROJEKTUOJAMAS BETONINIS LATAKAS SU KOMPOZITO UŽDENGIMU ANT BETONINIO PAMATO (20cm) - 20m
- KERTAMI MEDŽIAI - 1 vnt.
- EIŠIŠKIŲ ŽYDŲ SENŲJŲ KAPINIŲ DALIS (KODAS 38905)

PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.
4. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų. Pažeidus suvarkyti.
5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
6. Visos statyboje ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus.
7. Pėsčiųjų takų vietas tikslinti natūroje pagal esamus medžius. juos apeinant. Žemės darbai medžių šaknų apsaugos zonose vykdomi rankiniu būdu.
8. Visi pėsčiųjų takai projektuojami su 1,5-2% skersiniu nuolydžiu reljefo kryptimi.
9. Visi latakai projektuojami su 1,5-2% išilginiu nuolydžiu pagal pėsčiųjų takų skersinį nuolydį.
10. Tarp projektuojamų pėsčiųjų takų ir esamo kelio projektuojamas nedidelis griovelis vandens surinkimui.
11. Esamas reljefas nekeičiamas.

0	2025	Ekspertizei, statybai	
Laida	Išleidimo data	Laicos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
		MB "EdSe"	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: PĖSČIŲJŲ TAKŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS), ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR VANDENTIEKIO BEI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) ĄŽUOLŲ G. 3, JONO PAULIAUS II G. 28C IR ŽEMĖS SKLYPE KAD. NR. 8512:0003:274, EIŠIŠKĖSE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS
37231	SPV	E. ŠEGŽDA	DOKUMENTO PAVADINIMAS: SKLYPO VERTIKALUSIS PLANAS — M 1:500 — LAIDA: 0
A2014	SPDV	A. KENSTAVIČIUS	
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ		DOKUMENTO ŽYMUO: 25/07-SPP-SP-03 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 1
LT			

SITUACIJOS SCHEMA



EKSPLIKACIJA IR SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

- SKLYPO RIBA
- 1 — ESAMAS SPORTO AIKŠTYNAS
- 2 — ATNAUJINAMA PAPILDANT SMĖLIU ESAMA ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ - 1000m²
- 3 — PROJEKTUOJAMAS MODULINIS TUALETAS - GAMINYS 5x3m
- 4 — PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS EDUKACINIŲ PASIRCDYMŲ VIETA
- 5 — PROJEKTUOJAMA GUMINĖS DANGOS VAIKŲ LAUKO ŽAIDIMŲ IKI 5 METŲ AMŽIAUS IR LAUKO MUZIKOS INSTRUMENTŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ - 120m²
- 6 — PROJEKTUOJAMA ATSIJŲ DANGOS EDUKACINĖ AIKŠTELĖ - 320m² SU NATŪRALIAIS ORGANINIAIS RIŠIKLIAIS
- 7 — PROJEKTUOJAMI BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS PĖSČIŲJŲ TAKAI
- 8 — PROJEKTUOJAMAS ESO APSKAITOS SKYDAS
- 9 — PROJEKTUOJAMAS PASKIRSTOMASIS/PASIJUNGIMŲ ELEKTROS SKYDAS
- VEJOS BORTAI 1000x250x80mm ANT BETONINIO PAGRINDO - 1700m
- KELIO BORTAI 1000x300x150mm ANT BETONINIO PAGRINDO - 500m
- ĮVAŽIAVIMO BORTAI 1000x220x150mm ANT BETONINIO PAGRINDO - 70m
- PROJEKTUOJAMI PARKO TIPO ŠVIESTUVAI, ŽIŪR. E DAL.
- PROJEKTUOJAMAS SEGMENTINES TVOROS AIKSTELES APTVERIMAS (H-1,5m, be cokolinės dalies, tvoros akytumas >80%) SU VIENVĖRIAIS VARTELIAIS (1 vnt., plotis - 1,0m), spalva - RAL 8017 - 55m
- PROJEKTUOJAMAS BETONINIS LATAKAS SU KOMPOZITO UŽDENGIMU ANT BETONINIO PAMATO (20cm) - 20m
- KERTAMI MEDŽIAI - 1 vnt.
- EIŠIŠKIŲ ŽYDŲ SENŲJŲ KAPINIŲ DALIS (KODAS 38905)

PASTABOS:

1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint galiojantį sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.
4. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų. Pažeidus sutvarkyti.
5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus.
7. Pėsčiųjų takų vietas tikslinti natūroje pagal esamus medžius, juos apeinant. Žemės darbai medžių šaknų apsaugos zonose vykdomi rankiniu būdu.

Lauko įrenginiai

3 modulinė tualetas 5x3m



5.1 - Žaidimų aikštelės kompleksas.



5.2 - balansinė sūpuoklė 3-12m



5.3 - muzikinis būgnas



5.4 - muzikinis suoliukas



8.1 - betoninis žaidimų stalas



8.2 - betoninis šachmatų stalas



8.3 - betoninis futbolo stalas



8.4 - edukacinis žaidimas 5-8m




8.5 - šachmatų stalukas vaikams



8.6 - lauko šachmatai




8.7 - lauko staliukas




8.8 - betoninis teniso stalas



13 - parko suoalis su atlošu



14 - parko suoalis



15 - parko suoalis su dviračiu stovu




16 - rūšiavimo šiukšliadėžė



17 - šiukšliadėžė




18 - informacinis stendas



19 - persirengimo kabina



20 - guitas



21 - guitas



22 - gelbėjimo stendas



23 - latakas



24 - lentelė - teritorija stebima vaizdo kameromis



24 - ženklas - su šunis vedžioti draudžiama



24 - ženklas - rūkyti draudžiama



0	2025	Ekspertizei, statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
		MB "EdSe"	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: PĖSČIŲJŲ TAKŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR VANDENTIEKIO BEI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) ĄŽUOLŲ G. 3, JONO PAULIAUS II G. 29C IR ŽEMĖS SKLYPE KAD. NR. 8512/0003:274, EIŠIŠKĖSE SUPARAŠTINTAS STATYBOS PROJEKTAS		
37231	SPV	E. ŠEGŽDA	DOKUMENTO PAVADINIMAS: SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS	M 1:500	LAIDA: 0
A2014	SPDV	A. KENSTAVIČIUS			
KALBOS TRUMP.: LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ		DOKUMENTO ŽYMUO: 25/07-SPP-SP-04	LAPAS: I	LAPŲ: I

SITUACIJOS SCHEMA



EKSPLIKACIJA IR SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI


- SKLYPO RIBA
- 1 — ESAMAS SPORTO AIKŠTYNAS
- 2 — ATNAUJINAMA PAPILDANT SMĖLIU ESAMA ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ - 1000m²
- 3 — PROJEKTUOJAMAS MODULINIS TUALETAS - GAMINYS 5x3m
- 4 — PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS EDUKACINIŲ PASIRCDYMŲ VIETA
- 5 — PROJEKTUOJAMA GUMINES DANGOS VAIKŲ LAUKO ŽAIDIMŲ IKI 5 METŲ AMŽIAUS IR LAUKO MUZIKOS INSTRUMENTŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ - 120m²
- 6 — PROJEKTUOJAMA ATSIŲ DANGOS EDUKACINĖ AIKŠTELĖ - 320m² SU NATŪRALIAIS ORGANINIAIS RIŠIKLIAIS
- 7 — PROJEKTUOJAMI BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS PĖSČIŲJŲ TAKAI
- 8 — PROJEKTUOJAMAS ESO APSKAITOS SKYDAS
- 9 — PROJEKTUOJAMAS PASKIRSTOMASIS/PASIJUNGIMŲ ELEKTROS SKYDAS
- VEJOS BORTAI 1000x250x80mm ANT BETONINIO PAGRINDO - 1700m
- KELIO BORTAI 1000x300x150mm ANT BETONINIO PAGRINDO - 500m
- ĮVAŽIAVIMO BORTAI 1000x220x150mm ANT BETONINIO PAGRINDO - 70m
- PROJEKTUOJAMI PARKO TIPO ŠVIESTUVAI, ŽIŪR. E DALĮ
- 147.50 — PROJEKTUOJAMŲ DANGŲ ALTITUDĖS
- 2EY — PROJEKTUOJAMI 0,4kW ELEKTROS TINKLAI
- P1 — PROJEKTUOJAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
- V1 — PROJEKTUOJAMI VANDENTIEKIO TINKLAI
- PROJEKTUOJAMAS SEGMENTINĖS TVOROS AIKŠTELĖS APTVĖRIMAS (H-1,5m, be cokolinės dalies, tvoros akytumas >80%) SU VIENVĖRIAIS VARTELIAIS (1 vnt., plotis - 1,0m), spalva - RAL 8017 - 55m
- PROJEKTUOJAMAS BETONINIS LATAKAS SU KOMPOZITO UŽDENGIMU ANT BETONINIO PAMATO (20cm) - 20m
- ŠF1-1 — PROJ. BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠULINYS NR.1
- ŠV1-1 — PROJ. VANDENTIEKIO ŠULINYS NR.1
- KERTAMI MEDŽIAI - 1 vnt.
- EIŠIŠKIŲ ŽYDŲ SENŲJŲ KAPINIŲ DALIS (KODAS 38905)

PASTABOS:


1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint galiojų sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.
4. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų. Pažeidus sutvarkyti.
5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus.
7. Pėsčiųjų takų vietas tikslinti natūroje pagal esamus medžius, juos apeinant. Žemės darbai medžių šaknų apsaugos zonose vykdomi rankiniu būdu.

0	2025	Ekspertizei, statybai			
Laida	Išleidimo data	Laicos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
		MB "EdSe"	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: PĖSČIŲJŲ TAKŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS), ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR VANDENTIEKIO BEI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) ĄŽUOLŲ G. 3, JONO PAULIAUS II G. 28C IR ŽEMĖS SKLYPE KAD. NR. 8512:0003:274, EIŠIŠKĖSE SUPARASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS		
37231	SPV	E. ŠEGŽDA	DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
31772	SPDV	T. BIELIAUSKAS	SKLYPO INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS	M 1:500	0
26071	SPDV	M. KAINOVAITIS			
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ		DOKUMENTO ŽYMUO: 25/07-SPP-SP-05	LAPAS: 1	LAPŲ: 1


1 — 1




2 — 2




3 — 3




4 — 4




5 — 5




6 — 6



7 — 7



8 — 8





Latako montavimo nurodymai:


Latakai turi būti dedami į šviežiai išlietą pusiau sausos arba plastiškos konsistencijos betoną. Besiribojančių dangų paviršius turi būti 3-5mm aukščiau nei grotelių paviršius, su nuolydžiu į latako pusę. Latakų montavimo nurodymus žiūr. TS


Rekomenduojami betoninio pagrindo matmenys:
20 cm – betono sluoksnio po lataku storis,
20 cm – betono sluoksnio palei latako šonus storis.

9 — 9









PASTABOS:

1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.
4. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų. Pažeidus sutvarkyti.
5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus.
7. Pėsčiųjų takų vietas tikslinti natūroje pagal esamus medžius, juos apeinant. Žemės darbai medžių šaknų apsaugos zonose vykdomi rankiniu būdu.

0	2025	Ekspertizei, statybai	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
	MB "EdSe"	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS PĖSČIŲJŲ TAKŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS), ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR VANDENTIEKIO BEI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) AŽUOLŲ G. 3, JONO PAULIAUS II G. 28C IR ŽEMĖS SKLYPE KAD. NR. 8512:0003:274, EIŠIŠKĖSE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS	
37231	SPV	E. ŠEGŽDA	DOKUMENTO PAVADINIMAS: PJŪVIAI PER DANGAS — LAIDA: 0
A2014	SPDV	A. KENSTAVIČIUS	
KALBOS TRUMP.: LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ	DOKUMENTO ŽYMUO: 25/07-SPP-SP-06	LAPAS: 1 — LAPŲ: 1

SITUACIJOS SCHEMA



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PL	Pilkoji lanksva Spiraea cinerea
KS	Kalninis serbentas Ribes alpinum
ŠL	Šermukšnialapė lanksvūnė Sorbalia sorbifolia
P	Paprastasis putinas Viburnum opulus
PK	Paprastasis kaulenis Cotoneaster intergerrimus
BS	Baltoji sedula Cornus alba 'Sibirica'
RS	Raudonoji sedula Cornus sanguinea

EKSPLIKACIJA IR SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

- SKLYPO RIBA
- 1 — ESAMAS SPORTO AIKŠTYNAS
- 2 — ATNAUJINAMA PAPILDANT SMĖLIU ESAMA ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ - 1000m²
- 3 — PROJEKTUOJAMAS MODULINIS TUALETAS - GAMINYS 5x3m
- 4 — PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS EDUKACINIŲ PASIRCDYMŲ VIETA
- 5 — PROJEKTUOJAMA GUMINĖS DANGOS VAIKŲ LAUKO ŽAIDIMŲ IKI 5 METŲ AMŽIAUS IR LAUKO MUZIKOS INSTRUMENTŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ - 120m²
- 6 — PROJEKTUOJAMA ATSIJŲ DANGOS EDUKACINĖ AIKŠTELĖ - 320m² SU NATŪRALIAIS ORGANINIAIS RIŠIKLIAIS
- 7 — PROJEKTUOJAMI BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS PĖSČIŲJŲ TAKAI
- 8 — PROJEKTUOJAMAS ESO APSKAITOS SKYDAS
- 9 — PROJEKTUOJAMAS PASKIRSTOMASIS/PASIJUNGIMŲ ELEKTROS SKYDAS
- VEJOS BORTAI 1000x250x80mm ANT BETONINIO PAGRINDO - 1700m
- KELIO BORTAI 1000x300x150mm ANT BETONINIO PAGRINDO - 500m
- ĮVAŽIAVIMO BORTAI 1000x220x150mm ANT BETONINIO PAGRINDO - 70m
- PROJEKTUOJAMI PARKO TIPO ŠVIESTUVAI, ŽIŪR. E DALĮ
- PROJEKTUOJAMAS SEGMENTINES TVOROS AIKSTELES APTVERIMAS (H-1,5m, be cokolinės dalies, tvoros akytumas >80%) SU VIENVĖRIAIS VARTELIAIS (1 vnt., plotis - 1,0m), spalva - RAL 8017 - 55m
- PROJEKTUOJAMAS BETONINIS LATAKAS SU KOMPOZITO UŽDENGIMU ANT BETONINIO PAMATO (20cm) - 20m
- KERTAMI MEDŽIAI - 1 vnt.
- EIŠIŠKIŲ ŽYDŲ SENŲJŲ KAPINIŲ DALIS (KODAS 38905)

Lauko įrenginiai



Projektuojami krūmai

Lietuviškas pavadinimas	Pilkoji lanksva	Šermukšnialapė lanksvūnė	Paprastasis putinas	Paprastasis kaulenis	Sedulos		Kalninis serbentas
					Baltoji sedula 'Sibirica'	Raudonoji sedula	
Lotyniškas pavadinimas	*Spiraea cenerea*	*Sorbaria sorbifolia*	*Viburnum opulus*	*Cotoneaster intergerrimus*	*Cornus alba 'Sibirica'*	*Cornus sanguinea*	*Ribes alpinum*
Lajos forma							
Žiedų forma ir spalva							
Aukštis	1,5-2 m	1.5-1.8 m	Iki 3 m	Iki 2 m	Iki 2 m	Iki 3 m	Iki 2 m
Savybės	Žydi balandžio – gegužės mėn. baltos spalvos žiedais	Žydi liepos mėn. baltos spalvos žiedais	Žydi gegužės – birželio mėn. baltos spalvos žiedais	Žydi gegužės – birželio mėn. baltos su rausvu spalvos žiedais	Žydi gegužės – birželio mėn. gelsvai baltos spalvos su kreminiu atspalviu žiedais	Žydi gegužės – birželio mėn. gelsvai baltos spalvos su kreminiu atspalviu žiedais	Žydi gegužės mėn. gelsvos spalvos žiedais

PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.
4. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų. Pažeidus sutvarkyti.
5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus.
7. Pėsčiųjų takų vietas tikslinti natūroje pagal esamus medžius, juos apeinant. Žemės darbai medžių šaknų apsaugos zorose vykdomi rankiniu būdu.

0	2025	Ekspertizei, statybai	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	

MB "EdSe"

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PĖSČIŲJŲ TAKŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS), ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR VANDENTIEKIO BEI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) ĄŽUOLŲ G. 3, JONO PAULIAUS II G. 28C IR ŽEMĖS SKLYPE KAD. NR. 8512/0003:274, ŠIŠKĖSEE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

37231	SPV	E. ŠEGŽDA	
A2014	SPDV	A. KENŠTAVIČIUS	

DOKUMENTO PAVADINIMAS: APŽELDINIMO PLANAS — M 1:500 — LAIDA 0


KALBOS TRUMP.: LT

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ


DOKUMENTO ŽYMUO: 25/07-SPP-SP-07

LAPAS: I — LAPŲ: I

Pjūvis A-A



Vaizdas iš šono




PASTABOS:


1. Visos medžiagos ir prietaisai turi atitikti techninę specifikaciją;
2. Prieš užsakant gaminius būtina išsimatuoti esamą situaciją;
3. Reikalavimai darbų kokybei pateikti techninėje specifikacijoje;
4. Turi būti atlikti visi ardymo, demontavimo, paruošiamieji darbai susiję su apraše nurodytais įrengimo darbais.
5. Visos statybinės atliekos turi būti utilizuotos vadovaujantis atliekų tvarkymo įstatymais ir taisyklėmis;
6. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo - „pilnas įrengimas". Žodžiai „pilnas įrengimas" turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui.
7. Darbų ir medžiagų kiekiai turi būti tikslinami natūroje, atlikus atitinkamus darbus, pagal faktinę medžiagą;
8. Visi darbai, nenurodyti projekte, tačiau būtini atlikti, kad padaryti visus darbus pagal šį aprašą, kuriuos statybos rangovas galėjo ir turėjo numatyti, daromi statybos darbų rangovo sąskaita;

0	2025	Ekspertizei, statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
	MB "EdSe"			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS PĖSČIŲJŲ TAKŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS), ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR VANDENTIEKIO BEI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) AŽUOLŲ G. 3, JONO PAULIAUS II G. 28C IR ŽEMĖS SKLYPE KAD. NR. 8512/0003:274, EIŠIŠKĖSE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS		
37231	SPV	E. ŠEGŽDA		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
A2014	SPDV	A. KENSTAVIČIUS		LAUKO LAIPTŲ TURĖKLAI	0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ			DOKUMENTO ŽYMUO 25/07-SPP-SP-08	LAPAS 1 / LAPŲ 1


1-1



2-2




PLANAS 2



0	2025	Ekspertizei, statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
	MB "EdSe"			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS PĖSČIŲJŲ TAKŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS), ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR VANDENTIEKIO BEI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) AŽUOLŲ G. 3, JONO PAULIAUS II G. 28C IR ŽEMĖS SKLYPE KAD. NR. 8512:0003:274, EIŠIŠKĖSE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS		
37231	SPV	E. ŠEGŽDA		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
A2014	SPDV	A. KENSTAVIČIUS		LATAKŲ ŽIOČIŲ ĮRENGIMAS	0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ			DOKUMENTO ŽYMUO 25/07-SPP-SP-09	LAPAS 1 / LAPŲ 1

PRIEDAI

SITUACIJOS SCHEMA



INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOS:

TINKLŲ APSAUGOS ZONOS NUSTATOMOS VADOVAUJANTIS LRV 1992 M. GEGUŽĖS 12 D. NUTARIMO NR.343 "DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO 2012 M. RUGSĖJO 19 D. NR.1122 197 PUNKTO NURODYMAIS:

- VANDENTIEKIO, LIETAUS IR FEKALINĖS KANALIZACIJOS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ APSAUGOS ZONA, KAI VANDENTIEKIO, LIETAUS IR FEKALINĖS KANALIZACIJOS TINKLAI IR ĮRENGINIAI ĮRENGIAMI IKI 2,5 METRO GYLYJE, YRA ŽEMĖS JUOSTA PO 2,5 METRO NUO VAMZDYNO AŠIES.
- VANDENTIEKIO, LIETAUS, FEKALINĖS KANALIZACIJOS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ APSAUGOS ZONA, KAI VANDENTIEKIO, LIETAUS, FEKALINĖS KANALIZACIJOS TINKLAI IR ĮRENGINIAI ĮRENGIAMI GILIAU KAIP 2,5 METRO, YRA ŽEMĖS JUOSTA PO 5 METRUS NUO VAMZDYNŲ AŠIES.
- RYŠIŲ LINIJŲ APSAUGOS ZONA YRA ŽEMĖS JUOSTA PO 2 METRUS NUO KABELIO KRAŠTO.
- ŠILUMOS TINKLŲ APSAUGOS ZONA YRA ŽEMĖS JUOSTA PO 5 METRUS NUO VAMZDYNŲ AŠIES.
- ŠILUMOS TINKLŲ APSAUGOS ZONA YRA ŽEMĖS JUOSTA PO 5 METRUS NUO VAMZDYNŲ AŠIES.
- IKI 16 BARŲ SLĖGIO DUJOTIEKIO APSAUGOS ZONĄ SUDARO ŽEMĖS JUOSTA ĮŠILGAI VAMZDYNŲ TRASOS, KURIOS PLOTIS – PO 2 METRUS ABIPUS VAMZDYNO AŠIES.
- ORO LINIJOS APSAUGOS ZONA – ĮŠILGAI ORO LINIJOS ESANTI ŽEMĖS JUOSTA, KURIOS RIBOS NUSTATOMOS MATUOJANT HORIZONTALŲ ATSTUMĄ Į ABI PUSES NUO KRAŠTINIŲ ORO LINIJOS LAIDŲ, IR ORO ERDVĖ VIRŠ ŠIOS JUOSTOS. ORO LINIJOS APSAUGOS ZONOS RIBOS NUSTATOMOS ATSIŽVELGUS Į ŠIŲ LINIJŲ ĮTAMPĄ:

1) 1KV IKI 1 KV ĮTAMPOS ORO LINIJOMS – PO 2 METRUS;
2) 6 IR 10 KV ĮTAMPOS ORO LINIJOMS – PO 10 METRŲ;
3) 35 KV ĮTAMPOS ORO LINIJOMS – PO 15 METRŲ;
4) 110 KV ĮTAMPOS ORO LINIJOMS – PO 20 METRŲ;
5) 330 IR 400 KV ĮTAMPOS ORO LINIJOMS – PO 30 METRŲ;
6) 750 KV ĮTAMPOS ORO LINIJOMS – PO 40 METRŲ.

- ORO KABELIŲ LINIJOS APSAUGOS ZONA – ĮŠILGAI ORO KABELIŲ LINIJOS ESANTI ŽEMĖS JUOSTA, KURIOS RIBOS YRA PO 2 METRUS Į ABI PUSES NUO KRAŠTINIŲ KABELIŲ, IR ORO ERDVĖ VIRŠ ŠIOS JUOSTOS.
- POŽEMINIŲ KABELIŲ LINIJOS APSAUGOS ZONA – ĮŠILGAI POŽEMINIŲ KABELIŲ LINIJOS ESANTI ŽEMĖS JUOSTA, KURIOS RIBOS YRA PO VIENĄ METRĄ Į ABI PUSES NUO ŠIOS LINIJOS. VANDUO VIRŠ JOS IR ŽEMĖ PO ŠIA JUOSTA.
- TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖS, SKIRSTYKLOS, SROVĖS KEITIMO STOTIES APSAUGOS ZONA ATITINKAMAI SUTAMPA SU TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖS, SKIRSTYKLOS IR SROVĖS KEITIMO STOTIES STATINIAIS IR ĮRENGINIAIS UŽSTATYTA TERITORIJA IR ORO ERDVĖ VIRŠ JOS. UŽDARŲ TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ APSAUGOS ZONOS NENUSTATOMOS.
- TRANSFORMATORINĖS AR SKIRSTOMOJO PUNKTO APSAUGOS ZONA YRA 5 METRŲ PLOČIO ŽEMĖS JUOSTA APLINK TRANSFORMATORINĘ AR SKIRSTOMĄJĮ PUNKTĄ IR ORO ERDVĖ VIRŠ ŠIOS JUOSTOS. INTEGRUOTŲ Į PASTATĄ TRANSFORMATORINIŲ APSAUGOS ZONOS NENUSTATOMOS.

EKSPLIKACIJA IR SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

- SKLYPO RIBA
- 1 ESAMAS SPORTO AIKŠTYNAS
- 2 ATNAUJINAMA PAPILDANT SMĖLIU ESAMA ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ - 1000m²
- 3 PROJEKTUOJAMAS MODULINIS TUALETAS 6x3m
- 4 PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS EDUKACINIŲ PASIRODYMŲ VIETA
- 5 PROJEKTUOJAMA GUMINĖS DANGOS VAIKŲ LAUKO ŽAIDIMŲ IKI 5 METŲ AMŽIAUS IR LAUKO MUZIKOS INSTRUMENTŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ - 120m²
- 6 PROJEKTUOJAMA GUMINĖS DANGOS KLIČIČIŲ RUOŽŲ IR LIPYNIŲ AIKŠTELĖ - 250m²
- 7 PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS AIKŠTELĖ BENDRAVIMUI - 70m²
- 8 PROJEKTUOJAMA ATSIJŲ DANGOS EDUKACINĖ IR ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ - 320m²
- 9 PROJEKTUOJAMI BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS PĖSČIŲJŲ TAKAI
- 10 PROJEKTUOJAMAS ESO APSKAITOS SKYDAS
- 11 PROJEKTUOJAMAS PASKIRSTOMASIS/PASIJUNGIMŲ ELEKTROS SKYDAS
- VEJOS BORTAI 1000x250x80mm ANT BETONINIO PAGRINDO - m
- KELIO BORTAI 1000x300x150mm ANT BETONINIO PAGRINDO - m
- ĮVAŽIAVIMO BORTAI 1000x220x150mm ANT BETONINIO PAGRINDO - m
- PROJEKTUOJAMI PARKO TIPO ŠVIESTUVAI, ŽIŪR. E DALĮ
- ESAMŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOS
- PROJEKTUOJAMI 0,4kW ELEKTROS TINKLAI
- PROJEKTUOJAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
- PROJEKTUOJAMI VANDENTIEKIO TINKLAI

PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint galiojų sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.
4. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų. Pažeidus sutvarkyti.
5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus.
7. Pėsčiųjų takų vietas tikslinti natūroje pagal esamus medžius, juos apeinant. Žemės darbai medžių šaknų apsaugos zonose vykdomi rankiniu būdu.

0	2025				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keliama priežastis (jei taikoma)		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
				PĖSČIŲJŲ TAKŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS), ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) ĄŽUOLŲ G. 3, JONO PAULIAUS II G. 28C IR ŽEMĖS SKLYPE KAD. NR. 8512/0003:274, EIŠIŠKĖSE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS	
37231	SPV	E. ŠEGŽDA		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
A2014	SPDV	A. KENSTAVIČIUS		SITUACIJOS PLANAS M 1:1000	0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS / LAPŲ
	ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ				1 / 1


Projekto derinimo suvestinė

Nr.	Sritys	Atsakingas asmuo	Data	Būsena	Pastabos	Failo pavadinimas
1.	Elektra	Donatas Venzlauskas	2025-09-03	Pritarta	Prieš darbus išsikviesti AB "Energijos skirstymo operatorius" atstovą esamų tinklų nužymėjimui. Tinklų vietos ir gylio tikslinimui rankiniu būdu atlikti kontrolines atkasas. Užtikrinti esamų kabelių normatyvinius įgilinimus ir apsaugojimą nuo mechaninių pažeidimų darbų metu. Nesant galimybei išlaikyti normatyvinių kabelių gylių informuoti projekto autorių ir inicijuoti kabelių įgilinimo/iškėlimo procesą nustatyta tvarka arba atlikti šio projekto sprendinių korekciją. Montuojant inžinerinius tinklus ir (ar) inžinerines konstrukcijas, nuo esamų kabelių išlaikyti ne mažesnius kaip 0,5m atstumus.	-

Registracijos Nr. P156955

Pasirašymo data 2025-09-03 09:53

SITUACIJOS SCHEMA



EKSPLIKACIJA IR SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI


- SKLYPO RIBA
- 1 — ESAMAS SPORTO AIKŠTYNAS
- 2 — ATNAUJINAMA PAPILDANT SMĖLIU ESAMA ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ - 1000m²
- 3 — PROJEKTUOJAMAS MODULINIS TUALETAS 6x3m
- 4 — PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS EDUKACINIŲ PASIRODYMŲ VIETA
- 5 — PROJEKTUOJAMA GUMINĖS DANGOS VAIKŲ LAUKO ŽAIDIMŲ IKI 5 METŲ AMŽIAUS IR LAUKO MUZIKOS INSTRUMENTŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ - 120m²
- 6 — PROJEKTUOJAMA GUMINĖS DANGOS KLIŪČIŲ RUOŽŲ IR LIPYNIŲ AIKŠTELĖ - 250m²
- 7 — PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS AIKŠTELĖ BENDRAVIMUI - 70m²
- 8 — PROJEKTUOJAMA ATSIŲ DANGOS EDUKACINĖ IR ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ - 320m²
- 9 — PROJEKTUOJAMI BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS PĖSČIŲJŲ TAKAI
- 10 — PROJEKTUOJAMAS ESO APSKAITOS SKYDAS
- 11 — PROJEKTUOJAMAS PASKIRSTOMASIS/PASIJUNGIMŲ ELEKTROS SKYDAS
- VEJOS BORTAI 1000x250x80mm ANT BETONINIO PAGRINDO - m
- KELIO BORTAI 1000x300x150mm ANT BETONINIO PAGRINDO - m
- ĮVAŽIAVIMO BORTAI 1000x220x150mm ANT BETONINIO PAGRINDO - m
- PROJEKTUOJAMI PARKO TIPO ŠVIESTUVAI, ŽIŪR. E DALĮ
- 147.50 — PROJEKTUOJAMŲ DANGŲ ALTITUDĖS
- E1 — PROJEKTUOJAMI 0,4kW ELEKTROS TINKLAI
- F1 — PROJEKTUOJAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
- V1 — PROJEKTUOJAMI VANDENTIEKIO TINKLAI

Telia Lietuva, AB požeminių ryšių linijų vieta SUDERINTA
Prieš 3 paras iki darbų pradžios būtina paimti raštišką sutikimą Žemės kasimo darbams
El. p.: gintaras.maseliskas@telia.lt

PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint galiojų sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.
4. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų. Pažeidus sutvarkyti.
5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitinkties sertifikatus.
7. Pėsčiųjų takų vietas tikslinti natūroje pagal esamus medžius, juos apeinant. Žemės darbai medžių šaknų apsaugos zonose vykdomi rankiniu būdu.

0	2025	-	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
		MB "EdSe"	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: PĖSČIŲJŲ TAKŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS), ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR VANDENTIEKIO IR(ĮR) BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) AŽULIŲ G. 3, JONO PAUJAUS II G. 28C IR ŽEMĖS SKLYPE KAD. NR. 85122/0003:274, EŠIŠKĖSE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS
37231	SPV	E. ŠEGŽDA	DOKUMENTO PAVADINIMAS: SKLYPO INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS — M 1:500 — LAIDA: 0
31772	SPDV	T. BIELIAUSKAS	
26071	SPDV	M. KAINOVAITIS	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ		DOKUMENTO ŽYMUO — LAPAS: 1 — LAPŲ: 1

SITUACIJOS SCHEMA



EKSPLIKACIJA IR SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI


- SKLYPO RIBA
- 1 — ESAMAS SPORTO AIKŠTYNAS
- 2 — ATNAUJINAMA PAPILDANT SMĖLIU ESAMA ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ - 1000m²
- 3 — PROJEKTUOJAMAS MODULINIS TUALETAS 6x3m
- 4 — PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS EDUKACINIŲ PASIRODYMŲ VIETA
- 5 — PROJEKTUOJAMA GUMINĖS DANGOS VAIKŲ LAUKO ŽAIDIMŲ IKI 5 METŲ AMŽIAUS IR LAUKO MUZIKOS INSTRUMENTŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ - 120m²
- 6 — PROJEKTUOJAMA GUMINĖS DANGOS KLIŪČIŲ RUOŽŲ IR LIPYNIŲ AIKŠTELĖ - 250m²
- 7 — PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS AIKŠTELĖ BENDRAVIMUI - 70m²
- 8 — PROJEKTUOJAMA ATSIŲ DANGOS EDUKACINĖ IR ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ - 320m²
- 9 — PROJEKTUOJAMI BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS PĖSČIŲJŲ TAKAI
- 10 — PROJEKTUOJAMAS ESO APSKAITOS SKYDAS
- 11 — PROJEKTUOJAMAS PASKIRSTOMASIS/PASIJUNGIMŲ ELEKTROS SKYDAS
- VEJOS BORTAI 1000x250x80mm ANT BETONINIO PAGRINDO - m
- KELIO BORTAI 1000x300x150mm ANT BETONINIO PAGRINDO - m
- ĮVAŽIAVIMO BORTAI 1000x220x150mm ANT BETONINIO PAGRINDO - m
- PROJEKTUOJAMI PARKO TIPO ŠVIESTUVAI, ŽIŪR. E DALĮ
- 147.50 — PROJEKTUOJAMŲ DANGŲ ALTITUDĖS
- 2E1 — PROJEKTUOJAMI 0,4kW ELEKTROS TINKLAI
- F1 — PROJEKTUOJAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
- V1 — PROJEKTUOJAMI VANDENTIEKIO TINKLAI

PERŽIŪRĖTA
UAB „Vilniaus vandenys“
2025-08-27
Išlaikyti normatyvinius atstumus nuo vandentiekio ir nuotekų tinklų.
Paruošus techninį darbo projektą, konkrečius techninius sprendinius teikti derinti UAB „Vilniaus vandenys“.
Projektų derinimo inžinierė Džiugita Juodvalkė
Elektros tinklas

PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatytą tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint galiojų sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.
4. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų. Pažeidus sutvarkyti.
5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitinkties sertifikatus.
7. Pėsčiųjų takų viešas tikslinti natūroje pagal esamus medžius, juos apeinant. Žemės darbai medžių šaknų apsaugos zonose vykdomi rankiniu būdu.

0	2025				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
		MB "EdSe"	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: PĖSČIŲJŲ TAKŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS), ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR VANDENTIEKIO IR(O) BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) AŽULIŲ G. 3, JONO PAUJAUS II G. 28C IR ŽEMĖS SKLYPE KAD. NR. 85122003274, EIŠIŠKĖSE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS		
37231	SPV	E. ŠEGŽDA	DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
31772	SPDV	T. BIELIAUSKAS	SKLYPO INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS	M 1:500	0
26071	SPDV	M. KAINOVAITIS			
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS 1	LAPŲ 1

SITUACIJOS SCHEMA



PERŽIŪRĖTA
UAB „Vilniaus vandenys“
2025-08-27
Išlaikyti normatyvinius atstumus nuo vandentiekio ir nuotekų tinklų.
Paruošus techninį darbo projektą, konkrečius techninius sprendinius teikti derinti UAB „Vilniaus vandenys“.
Projektų derinimo inžinierė Džiugita Juodvalkė

EKSPLIKACIJA IR SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

- SKLYPO RIBA
- 1 — ESAMAS SPORTO AIKŠTYNAS
- 2 — ATNAUJINAMA PAPILDANT SMĖLIU ESAMA ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ - 1000m²
- 3 — PROJEKTUOJAMAS MODULINIS TUALETAS 6x3m
- 4 — PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS EDUKACINIŲ PASIRODYMŲ VIETA
- 5 — PROJEKTUOJAMA GUMINĖS DANGOS VAIKŲ LAUKO ŽAIDIMŲ IKI 5 METŲ AMŽIAUS IR LAUKO MUZIKOS INSTRUMENTŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ - 120m²
- 6 — PROJEKTUOJAMA GUMINĖS DANGOS KLIŪČIŲ RUOŽŲ IR LIPYNIŲ AIKŠTELĖ - 250m²
- 7 — PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS AIKŠTELĖ BENDRAVIMUI - 70m²
- 8 — PROJEKTUOJAMA ATSIJŲ DANGOS EDUKACINĖ IR ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ - 320m²
- 9 — PROJEKTUOJAMI BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS PĖSČIŲJŲ TAKAI
- 10 — PROJEKTUOJAMAS ESO APSKAITOS SKYDAS
- 11 — PROJEKTUOJAMAS PASKIRSTOMASIS/PASIJUNGIMŲ ELEKTROS SKYDAS
- VEJOS BORTAI 1000x250x80mm ANT BETONINIO PAGRINDO - m
- KELIO BORTAI 1000x300x150mm ANT BETONINIO PAGRINDO - m
- ĮVAŽIAVIMO BORTAI 1000x220x150mm ANT BETONINIO PAGRINDO - m
- PROJEKTUOJAMI PARKO TIPO ŠVIESTUVAI, ŽIŪR. E DALĮ

Lauko įrenginiai

3. modulinis tualetas 6x3m
6.4 - sukamoji piramidė 3-12m.
6.1 - virvinių žaidimų aikštelė 3-12m.
8.5 - kliūčių ruožas 3-8m.
5.2 - balansinė sūpuoklė 3-12m.
8.1 - betoninis žaidimų stalas
5.3 - muzikinis būgnas
8.2 - betoninis šachmatų stalas
5.4 - muzikinis suoliukas
8.3 - betoninis futbolo stalas
5.5 - spyruoklukas 3-6m.
12 - parko suolas
6.1 - kliūtis 3-12m.
12 - parko suolas
8.4 - edukacinis žaidimas 5-8m.
6.2 - batutas 3-12m.
8.5 - šachmatų stalčius vaikams
6.3 - virvinė piramidė 3-12m.

8.6 - lauko šachmatai
8.7 - lauko stalčukas
8.8 - betoninis teniso stalas
12 - parko suolas
13 - parko suolas su atlošu
14 - parko suolas
15 - parko suolas su dviračių stovu
16 - riboklio šiukšliadėžė

17 - šiukšliadėžė
18 - informacinis stendas
19 - persirengimo kabina
20 - gultas
21 - gultas
22 - gebėjimo stendas


PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.
4. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų. Pažeidus sutvarkyti.
5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus.
7. Pėsčiųjų takų vietas tikslinti natūroje pagal esamus medžius, juos apeinant. Žemės darbai medžių šaknų apsaugos zonose vykdomi rankiniu būdu.

0	2025				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
		MB "EdSe"	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: PĖSČIŲJŲ TAKŲ (NTU INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS), ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ (NTU INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR VANDENTIEKIO IR (AR) BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) ĄŽUOLŲ G. 3, JONO PAULIAUS II G. 28C IR ŽEMĖS SKLYPE KAD. NR. 85120003:274, EŠIŠKĖSE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS		
37231	SPV	E. ŠEGŽDA	DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
A2014	SPDV	A. KENSTAVIČIUS	SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS	M 1:500	0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)	ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS 1	LAPŲ 1

SUDERINTA:
UAB "Šalčininkų šilumos tinklai"
PTES vadovas Andrej Švaikovskij
2025-09-08

Pastabos:
1. Prieš kasimo darbus iškviesti UAB "Šalčininkų šilumos tinklai" atstovą.

SITUACIJOS SCHEMA



EKSPLIKACIJA IR SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

- SKLYPO RIBA
- 1 — ESAMAS SPORTO AIKŠTYNAS
- 2 — ATNAUJINAMA PAPILDANT SMĖLIU ESAMA ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ - 1000m²
- 3 — PROJEKTUOJAMAS MODULINIS TUALETAS 6x3m
- 4 — PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS EDUKACINIŲ PASIRODYMŲ VIETA
- 5 — PROJEKTUOJAMA GUMINĖS DANGOS VAIKŲ LAUKO ŽAIDIMŲ IKI 5 METŲ AMŽIAUS IR LAUKO MUZIKOS INSTRUMENTŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ - 120m²
- 6 — PROJEKTUOJAMA GUMINĖS DANGOS KLIŪČIŲ RUOŽŲ IR LIPYNIŲ AIKŠTELĖ - 250m²
- 7 — PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS AIKŠTELĖ BENDRAVIMUI - 70m²
- 8 — PROJEKTUOJAMA ATSIŲ DANGOS EDUKACINĖ IR ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ - 320m²
- 9 — PROJEKTUOJAMI BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS PĖSČIŲJŲ TAKAI
- 10 — PROJEKTUOJAMAS ESO APSKAITOS SKYDAS
- 11 — PROJEKTUOJAMAS PASKIRSTOMASIS/PASIJUNGIMŲ ELEKTROS SKYDAS
- VEJOS BORTAI 1000x250x80mm ANT BETONINIO PAGRINDO - m
- KELIO BORTAI 1000x300x150mm ANT BETONINIO PAGRINDO - m
- ĮVAŽIAVIMO BORTAI 1000x220x150mm ANT BETONINIO PAGRINDO - m
- PROJEKTUOJAMI PARKO TIPO ŠVIESTUVAI, ŽIŪR. E DALĮ
- 147.50 — PROJEKTUOJAMŲ DANGŲ ALTITUDĖS
- 2E1 — PROJEKTUOJAMI 0,4kW ELEKTROS TINKLAI
- F1 — PROJEKTUOJAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
- V1 — PROJEKTUOJAMI VANDENTIEKIO TINKLAI

PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint galiojančius sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.
4. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų. Pažeidus sutvarkyti.
5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitinkties sertifikatus.
7. Pėsčiųjų takų viešas tikslinti natūroje pagal esamus medžius, juos apeinant. Žemės darbai medžių šaknų apsaugos zonose vykdomi rankiniu būdu.

0	2025				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
		MB "EdSe"	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: PĖSČIŲJŲ TAKŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS), ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR VANDENTIEKIO IR(O) BUITINIŲ (NUOTEKŲ) TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) AŽULIŲ G. 3, JONO PAUJAUS II G. 28C IR ŽEMĖS SKLYPE KAD. NR. 8512/0003:274, EIŠIŠKĖSE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS		
37231	SPV	E. ŠEGŽDA	DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
31772	SPDV	T. BIELIAUSKAS	SKLYPO INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS	M 1:500	0
26071	SPDV	M. KAINOVAITIS			
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS l	LAPŲ l

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Vilniaus g. 49, 17116 Šalčininkai. Tel. (8 380) 51 233,
faks. (8 380) 51 244, el. p. priimamasis@salcininkai.lt, interneto svetainė www.salcininkai.lt ,
el. pristatymo dėžutės adresas 188718713
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188718713

MB „EdSe“ Nr.

ĮGALIOJIMAS

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188718713, kurios buveinės adresas: Vilniaus g. 49, 17116 Šalčininkai (toliau – užsakovas), remdamasi pasirašytos su MB „EdSe“ (toliau – tiekėjas) pagrindinės sutarties Nr. GS-(9.5.3 E)-371, įgalioja projektavimo paslaugas atliekančios įmonės MB „EdSe“, įmonės kodas 306028098, buveinės adresas: Polocko g. 56-57, Vilnius, MB „EdSe“ direktorių ir projekto vadovą Edvardą Šegždą (kvalifikacijos atestato Nr. 37231), ir projekto dalių vadovus Martyną Kainovaitį (kvalifikacijos atestato Nr. 26071) ir Tomą Bieliauską (kvalifikacijos atestato Nr. 31772) atstovauti Užsakovui visose valstybės ir vietos savivaldos institucijose, įstaigose ir kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose projektuojant projektą „kitų inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų Ąžuolų g. 3, Eišiškėse statybos projektas“, pasirašyti ir pateikti prašymą dėl projektavimo sąlygų išdavimo, atsiimti paruoštas sąlygas, reikalavimus, atsakymus, pranešimus, gauti kitą informaciją, kuri reikalinga rengiant projektą (bet kuriai jo rengimo stadijai), kreiptis į atitinkamas valstybės ir (ar) vietos savivaldos institucijas ir (ar) inžinerinius tinklus ir (ar) susisiekimo komunikacijas eksploatuojančias įmones ar įstaigas dėl prisijungimo techninių sąlygų gavimo, projekto suderinimo, parengtą projektą įkelti į informacinę sistemą „Infostatyba“ (įskaitant, bet neapsiribojant, teise pateikiamų dokumentų tikrumą patvirtinti elektroniniu parašu), imtis visų kitų veiksmų, kurie yra būtini, siekiant parengti projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.

Šis įgaliojimas galioja iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Savivaldybės administracijos direktorius Gžegož Jurgo

Tomaš Ginevič, Komunalinio ūkio skyrius, tel.: (0 380) 20 211, el. paštas: tomas.ginevic @salcininkai.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija 188718713, Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Įgaliojimas
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-26 Nr. S-(5.17 E)-3185
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gžegož Jurgo, Direktorius, Administracija ŠRSA
Sertifikatas išduotas	GŽEGOŽ JURGO LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-26 09:36:33 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-06-26 09:36:40 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2025-01-14 09:14:12 – 2027-01-14 09:14:12
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.84.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-06-26 09:56:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-06-26 09:56:45 DBSIS

STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMASIS DRAUDIMAS

Liudijimas/polisas Nr.: LT25-PRCA-00002185-9

Draudimo rūšis: Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
Draudimo grupė: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Draudimo laikotarpis

Draudimo liudijimo išdavimo data: 2025.06.10

Nuo: **2025.06.22 00:00** Iki: **2026.06.21 23:59**

Draudėjas

Įmonė, Įmonės kodas:	**MB EDSE, 306028098**
PVM kodas, Adresas, Kontaktai:	**Polocko g. 56-57, LT-01205, Vilnius, Lietuva, segzda.edvardas@gmail.com**

Draudimo įmoka

Draudimo įmoka:	**584.37 EUR (Penki šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai, 37 ct)**

Įmokos mokėjimo grafikas

1. **2025.06.22** 584.37 EUR

Informacija apie projektuojamą statinį

Apdrausti visi objektai ar jų dalys suprojektuoti draudimo sutarties galiojimo metu Lietuvos Respublikoje.

Draudimo sąlygos

Pratęstas žalos atsiradimo ir reikalavimo pateikimo laikotarpis:	Iki 2031-06-21 dienos.
Draudimo sutarties įsigaliojimas:	Draudimo sutartis įsigalioja nuo to momento, kai draudėjas sumoka visą ar pirmą draudimo įmoką, bet ne anksčiau nei draudimo laikotarpio pradžia. Jeigu Draudėjas sutartyje numatytu terminu nesumoka pirmos ar visos draudimo įmokos, tai draudimo sutartis neįsigalioja ir anuliuojama be atskiro draudiko pranešimo praėjus 10 dienų po įmokos mokėjimo termino.
Bendra draudimo suma:	**290 000.00 EUR**
Draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui:	**290 000.00 EUR**
Besąlyginė išskaita kiekvienam įvykiui:	**2 900.00 EUR**
Draudimo objektas:	Draudimo objektas yra draudėjo civilinė atsakomybė už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kuriatsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis už Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą garantinį terminą, dėl draudimo sutarties galiojimo metu netinkamai atlikto statinio projektavimo, kai draudimo sutartis sudaryta pagal atskirą statinio projektą, arba dėl netinkamo statinio projektavimo, kurio statinio projektai ar jų dalys buvo perduoti užsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir kurių projektavimo darbų rangos sutartys buvo pasirašytos po statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos, kai draudimo sutartis sudaryta pagal projektavimo įmonės projektavimo darbų mastą per metus.
Draudimo sutarties pagrindas:	Draudimo sutartis sudaryta vadovaujantis Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėmis, patvirtintomis 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-225 su vėlesniais pakeitimais.
Pretenzijų/ žalų istorija:	Nėra pretenzijų/žalų per 3 metus.

Papildomos sąlygos

1. Tuo atveju, jeigu draudimo sutartis Draudėjo prašymu nutraukiama iki draudimo sutartyje nurodyto draudimo sutarties pasibaigimo termino, Draudėjui likusi įmokos dalis nėra grąžinama, o tuo atveju, jei draudimo įmoka nėra sumokėta, Draudėjas privalo sumokėti visą sutartą draudimo įmoką.
2. Kartu draudžiama ir projekto vykdymo priežiūra.
3. Šio draudimo liudijimo (poliso) neatsiejama dalis 1-as priedas.
4. Darbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo apsaugos nėra, išskyrus objektus išvardintus 1-ame priede prie šio draudimo liudijimo (poliso).

Papildoma informacija

Pagal LR PVM įstatymo 27str. - draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.
Draudėjui laiku nesumokėjus draudimo įmokos (-ų), AAS "BTA Baltic Insurance Company", atstovaujama filialo Lietuvoje turi teisę pateikti Draudėjo duomenis UAB „Creditinfo Lietuva" tvarkančiai jungtines skolininkų duomenų rinkmenas mokumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikiančiai tokius duomenis teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims (pvz. bankai, telekomunikacijų ar lizingo bendrovės ir t.t.), kad jie galėtų įvertinti duomenų subjekto mokumą ir valdyti įsiskolinimą.
BTA neturi teisės teikti draudimo paslaugų bei neprivalo mokėti draudimo išmokos ar suteikti kitokio pobūdžio naudos pagal draudimo sutartį, jei tokiu draudimo paslaugų ar naudos suteikimu, taip pat draudimo išmokos išmokėjimu: a. BTA pažeistų Jungtinių Tautų Organizacijų rezoliucijomis arba prekybos ar ekonominėmis sankcijomis, Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos, Jungtinės Karalystės ar Jungtinių Amerikos Valstijų norminiais aktais taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus; b. Perdraudimo bendrovė, kuriai draudimo sutartis buvo pateikta dėl perdraudimo, pažeistų taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus, kurie yra įtvirtinti valstybės, kurioje registruota perdraudimo bendrovė, teisės aktais.
Draudiko darbuotojas gauna kintamąją atlyginimo dalį, susijusią su draudimo sutarties sudarymu.
Draudiko darbuotojas ir/ar draudiko agentas rekomendacijos neteikia.

Asmens duomenų apsauga

Šios sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu Draudikas kaip asmens duomenų valdytojas tvarko šios sutarties sąlygose nurodytus bei kitus su sutarties vykdymu Draudėjo (Apdraustojo) asmens duomenis (asmens duomenys tvarkomi 10 metų). Duomenis pateikti būtina tam, kad sudaryti ir vykdyti šią sutartį. Nepateikus asmens duomenų, sutartis gali būti nesudaryta.
Draudėjo (Apdraustojo) asmens duomenys gali būti teikiami duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie atlieka tam tikrus darbus ar teikia paslaugas ir tvarko Draudėjo

STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMASIS DRAUDIMAS

Liudijimas/polisas Nr.: LT25-PRCA-00002185-9

duomenis Draudiko, kaip duomenų valdytojo, vardu (žalų administravimo partneriai, informacinių technologijų bendrovės, perdraudimo bendrovės, tiek kiek to reikia sutarties administravimui ir vykdymui) . Taip pat pagal užklausas teikiami valstybės institucijoms, bankams ir finansinės nuomos bendrovėms, skolų administravimo bendrovėms bei draudimo tarpininkams, bet tik tiek, kiek tai atitinka BTA teisėtą interesą.
Draudėjas (Apdraustasis) turi teisę prašyti susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (kai tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, tvarkomi asmens duomenys surinkti neteisėtai ar yra kiti teisės aktuose nurodyti pagrindai), teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, teisę į duomenų perkeliamumą. Įgyvendinant teisę į duomenų perkeliamumą, tvarkomi asmens duomenys gali būti el. būdu perduoti Draudėjui (Apdraustajam) tiesiogiai arba perduoti Draudėjo (Apraustojo) nurodytam duomenų valdytojui.
Draudėjas informuojamas, kad draudimo bendrovė teisėto intereso pagrindu dėl paslaugų teikimo gali susisiekti su Draudėju el. paštu bei informuoja apie tai Apdraustąji.
Draudėjas (Apdraustasis) turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti tokių el. pašto pranešimų, gauto pranešimo apačioje paspausdamas nuorodą „atsisakyti" arba kreipdamasis į draudimo bendrovę nurodytais kontaktais.
Turėdamas nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, Draudėjas (Apdraustasis) gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Valdytojo paskirto Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: duomenuapsauga@bta.lt. Detalesnė informacija asmens duomenų klausimais nurodyta BTA privatumo politikoje www.bta.lt.

Klientų skundų nagrinėjimo tvarka

Asmuo, manantis, kad draudikas, agentas ar papildomos veiklos tarpininkas draudimo teisiniuose santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, turi raštu kreiptis į draudiką su skundu, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimus. Vartotojas privalo kreiptis į draudiką ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą (detalesnė informacija www.bta.lt/aktuali-informacija-apie-draudima). Draudikas privalo pateikti klientui atsakymą ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.
Jeigu draudimo objektas yra naudojamas draudėjo/naudos gavėjo asmeniniais tikslais, Vartotojas, gavęs jo netenkinantį draudiko atsakymą, turi teisę kreiptis į Lietuvos banką (Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius; www.lb.lt) raštu arba elektroniniu būdu per vienerius metus po kreipimosi į draudiką. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinėja ginčus su vartotojais dėl draudiko veiklos.

Sutarties nutraukimas

Draudėjas turi teisę nutraukti draudimo sutartį, apie tai raštu įspėjęs draudimo bendrovę ne mažiau kaip prieš 15 dienų iki numatomo draudimo sutarties nutraukimo dienos.

Žalos registravimas	**Draudimo taisyklės**
Atsitikus draudžiamąjam įvykiui prašome registruoti žalą internetu https://zalos.bta.lt/kita/ arba susisiekite su mumis telefonu (8-5) 2600 600.	Su draudimo taisyklėmis galite susipažinti internetiniame puslapyje: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.436542/mpJLBEHExG

DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS

MB EDSE

A.V. _____
(parašas)

DRAUDIKO ATSTOVAS

AAS „BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE
Filialo direktorius PODVORSKI TADEUŠ (parašas)

JUS APTARNAVO:

SONATA JUODELĖ
sonata.juodele@bta.lt

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-06-25 15:23:41

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/350970**
Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
Sudarymo data: **2005-02-03**
Adresas: **Šalčininkų r. sav., Eišiškės, Ąžuolų g. 3**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**

Unikalus daikto numeris: **4400-0517-0374**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **8512/0003:139 Eišiškių m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Visuomeninės paskirties teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **5.8905 ha**
Užstatyta teritorija: **4.8264 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.4202 ha**
Kitos žemės plotas: **0.6439 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **35.8**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **58100 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2025-04-09**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2025-02-27**

2.2. **Pastatas - Kultūros pastatas**

Unikalus daikto numeris: **4400-0502-5072**
Paskirties grupė: **Visuomeninių**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kultūros**
Žymėjimas plane: **1C3/p**
Statybos pradžios metai: **1983**
Statybos pabaigos metai: **1983**
Rekonstravimo pradžios metai: **2018**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2019**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Bendroji centrinio šildymo sistema**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **3**
Bendras plotas: **4780.22 kv. m**
Pagrindinis plotas: **2145.09 kv. m**
Tūris: **20680 kub. m**
Užstatytas plotas: **2582.00 kv. m**
Koordinatė X: **6004211**
Koordinatė Y: **565466**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2916000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **21 %**
Atkuriamoji vertė: **2304000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2019-06-05**
Vidutinė rinkos vertė: **298000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-06-05**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2019-06-05**
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **C**
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **0.00 kWh/m2/m.**

2.3. **Sporto inžineriniai statiniai - Bėgimo takas**

Unikalus daikto numeris: **4400-6326-6332**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Sporto**
Žymėjimas plane: **g1**
Statybos pradžios metai: **2024**
Statybos pabaigos metai: **2024**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **1105.62 kv. m**
Sporto trasos rūšis: **Bėgimo takas**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **74400 Eur**
Atkuriamoji vertė: **74400 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2024-09-23**
Vidutinė rinkos vertė: **74400 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2024-09-23**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2024-09-23**

2.4. **Sporto inžineriniai statiniai - Mini futbolo aikštelė**
Unikalus daikto numeris: **4400-6326-6284**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Sporto**
Žymėjimas plane: **st**
Statybos pradžios metai: **2024**
Statybos pabaigos metai: **2024**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **1690.73 kv. m**
Danga: **Veja**
Stadiono tipas: **Atviras**
Stadiono rūšis: **Futbolo**
Sporto aikštės rūšis: **Futbolo**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **91000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **91000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2024-09-23**
Vidutinė rinkos vertė: **91000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2024-09-23**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2024-09-23**

2.5. **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora**
Unikalus daikto numeris: **4400-6325-8239**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
Žymėjimas plane: **t**
Statybos pradžios metai: **2024**
Statybos pabaigos metai: **2024**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Aukštis: **2.00 m**
Ilgis: **343.33 m**
Medžiaga: **Metalas**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **43000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **43000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2024-11-12**
Vidutinė rinkos vertė: **5170 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2024-11-12**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2024-11-12**

2.6. **Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas**
Unikalus daikto numeris: **4400-0502-5329**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
Žymėjimas plane: **b2**
Statybos pradžios metai: **1983**
Statybos pabaigos metai: **1983**
Rekonstravimo pradžios metai: **2017**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2019**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **1110.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **51100 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **51100 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2019-09-09**
Vidutinė rinkos vertė: **51100 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-09-09**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2019-09-09**

2.7. **Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas**
Unikalus daikto numeris: **4400-6326-6320**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
Žymėjimas plane: **b3**
Statybos pradžios metai: **2024**
Statybos pabaigos metai: **2024**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **239.55 kv. m**
Danga: **Betono trinkelės**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **21200 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **21200 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2024-09-23**
Vidutinė rinkos vertė: **21200 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2024-09-23**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2024-09-23**

2.8. **Kiti inžineriniai statiniai - Tinklinė kamuolių gaudyklė**

Unikalus daikto numeris: **4400-6326-6340**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
Žymėjimas plane: **t1**
Statybos pradžios metai: **2024**
Statybos pabaigos metai: **2024**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Aukštis: **5.00 m**
Ilgis: **35.00 m**
Medžiaga: **Polipropilenas**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **4150 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **4150 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2024-09-23**
Vidutinė rinkos vertė: **4150 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2024-09-23**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2024-09-23**

2.9. **Kiti inžineriniai statiniai - Tinklinė kamuolių gaudyklė**

Unikalus daikto numeris: **4400-6326-6295**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
Žymėjimas plane: **t2**
Statybos pradžios metai: **2024**
Statybos pabaigos metai: **2024**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Aukštis: **5.00 m**
Ilgis: **35.00 m**
Medžiaga: **Polipropilenas**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **4150 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **4150 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2024-09-23**
Vidutinė rinkos vertė: **4150 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2024-09-23**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2024-09-23**

2.10. **Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė, pėsčiųjų takas**

Unikalus daikto numeris: **4400-0502-5283**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
Žymėjimas plane: **b1, b1-1**
Statybos pradžios metai: **1983**
Statybos pabaigos metai: **1983**
Rekonstravimo pradžios metai: **2017**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2019**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **2273.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **153000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **153000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2019-09-09**
Vidutinė rinkos vertė: **153000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-09-09**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2019-09-09**

2.11. **Vandentiekio tinklai - Vandentiekio vamzdynas**

Unikalus daikto numeris: **4400-5308-5928**
Inžinerinio statinio grupė: **Inžineriniai tinklai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Vandentiekio tinklų**
Žymėjimas plane: **1**
Statybos pradžios metai: **2019**
Statybos pabaigos metai: **2019**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **219.52 m**
Medžiaga: **Polietilenas**
Vandentiekio linijos reikšmė: **Įvadinė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **24300 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **24300 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2019-09-09**
Vidutinė rinkos vertė: **24300 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-09-09**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2019-09-09**

2.12. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai**

Unikalus daikto numeris: **4400-6326-6273**

Inžinerinio statinio grupė: **Inžineriniai tinklai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **L**
Statybos pradžios metai: **2024**
Statybos pabaigos metai: **2024**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **320.25 m**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **34600 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **34600 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2024-09-20**
Vidutinė rinkos vertė: **34600 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2024-09-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2024-09-20**

2.13. **Nuotekų šalinimo tinklai - Fekalinės kanalizacijos vamzdynas**
Unikalus daikto numeris: **4400-5308-5895**
Inžinerinio statinio grupė: **Inžineriniai tinklai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **1**
Statybos pradžios metai: **2019**
Statybos pabaigos metai: **2019**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **5,82 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Įvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **436 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **436 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2019-09-09**
Vidutinė rinkos vertė: **436 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-09-09**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2019-09-09**

2.14. **Nuotekų šalinimo tinklai - Fekalinės kanalizacijos vamzdynas**
Unikalus daikto numeris: **4400-5308-5919**
Inžinerinio statinio grupė: **Inžineriniai tinklai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **2**
Statybos pradžios metai: **2019**
Statybos pabaigos metai: **2019**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **4.69 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Įvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **222 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **222 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2019-09-09**
Vidutinė rinkos vertė: **222 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-09-09**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2019-09-09**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111108099**
Daiktas: **sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-6326-6284, aprašyti p. 2.4.**
sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-6326-6332, aprašyti p. 2.3.
kiti statiniai Nr. 4400-6325-8239, aprašyti p. 2.5.
kiti statiniai Nr. 4400-6326-6295, aprašyti p. 2.9.
kiti statiniai Nr. 4400-6326-6320, aprašyti p. 2.7.
kiti statiniai Nr. 4400-6326-6340, aprašyti p. 2.8.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6326-6273, aprašyti p. 2.12.
Įregistravimo pagrindas: **2025-03-05 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-250305-02178**
Įrašas galioja: **Nuo 2025-04-18**

4.2. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111108099**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-0502-5283, aprašyti p. 2.10.**
kiti statiniai Nr. 4400-0502-5329, aprašyti p. 2.6.
Įregistravimo pagrindas: **1997-07-26 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 307-85**
2020-10-19 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. S-1805
Įrašas galioja: **Nuo 2020-11-04**

4.3. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111108099**

Daiktas: **vandentiekio tinklai Nr. 4400-5308-5928, aprašyti p. 2.11.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5308-5895, aprašyti p. 2.13.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5308-5919, aprašyti p. 2.14.
Įregistravimo pagrindas: **2020-10-19 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. S-1805**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-11-04**

4.4. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111108099**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0502-5072, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **1997-07-26 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 307-85**
2020-07-22 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-00-200722-00208
Įrašas galioja: **Nuo 2020-09-17**

4.5. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0517-0374, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2005-01-26 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-430-85**
Įrašas galioja: **Nuo 2005-02-09**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111108099**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0517-0374, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32**
2024-02-06 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. VZPPAR-(25.13 E)-3/2MŽP-10-(15.2.33 E.)
Įrašas galioja: **Nuo 2024-02-06**

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, a.k. 188718713**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0502-5072, aprašytas p. 2.2.**
kiti statiniai Nr. 4400-0502-5283, aprašyti p. 2.10.
kiti statiniai Nr. 4400-0502-5329, aprašyti p. 2.6.
Įregistravimo pagrindas: **2008-10-16 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-574**
2008-12-31 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. TPA-08-50
Įrašas galioja: **Nuo 2009-04-29**

6.2. **Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0517-0374, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2005-01-26 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-430-85**
Įrašas galioja: **Nuo 2005-02-09**

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **IRMINA MICKEVIČ, gim. 1966-08-16**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0502-5072, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2025-02-05 Nuomos sutartis Nr. F4-(9.4.3)-4**
Įrašas galioja: **Nuo 2025-03-03**
Terminas: **Nuo 2025-02-13 iki 2030-02-14**

7.2. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **ALESIA CHARNIAUSKA, gim. 1990-10-30**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0502-5072, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2025-02-05 Nuomos sutartis Nr. F4-(9.4.3)-2**
Įrašas galioja: **Nuo 2025-02-27**
Terminas: **Nuo 2025-02-13 iki 2030-02-14**

7.3. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **VIOLETA ČERNIAVSKAJA, gim. 1995-06-09**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0502-5072, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2025-02-06 Nuomos sutartis Nr. F4-(9.4.3)-7**
Įrašas galioja: **Nuo 2025-02-14**
Terminas: **Nuo 2025-02-13 iki 2030-02-14**

7.4. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **LILIJA KURILO, gim. 1985-11-17**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0502-5072, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2025-02-05 Nuomos sutartis Nr. F4-(9.4.3)-1**
Įrašas galioja: **Nuo 2025-02-14**
Terminas: **Nuo 2025-02-13 iki 2030-02-14**

7.5. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **TERESA SUCHOCKAJA, gim. 1966-11-24**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0502-5072, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2025-02-05 Nuomos sutartis Nr. F4-(9.4.3)-3**
Įrašas galioja: **Nuo 2025-02-13**
Terminas: **Nuo 2025-02-13 iki 2030-02-14**

7.6. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **VIOLETA DENKOVSKAJA, gim. 1992-09-29**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0502-5072, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-10-28 Nuomos sutartis Nr. F4-22-14**
Plotas: **68.39 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-11-08**
Terminas: **Nuo 2022-10-28 iki 2027-10-28**

7.7. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **SVIATLANA RYNKEVICH, gim. 1984-07-21**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0502-5072, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-09-20 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. F4-22-12**
2022-09-20 Nuomos sutartis Nr. F4-22-12

Plotas: **48.00 kv. m**
Aprašymas: **Su bendro naudojimo patalpomis -21,69 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-10-03**
Terminas: **Nuo 2022-10-01 iki 2027-09-30**

7.8. **Sudaryta panaudos sutartis**
Panaudos gavėjas: **Eišiškių laisvalaikio ir verslo centras, a.k. 305153939**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0502-5072, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-09-09 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. F4-20-38**
2020-09-09 Panaudos sutartis Nr. F4-20-38
Plotas: **3818.93 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-10-05**
Terminas: **Iki 2030-09-09**

7.9. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Eišiškių krašto bendruomenė "Eikšys", a.k. 305611571**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0502-5072, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-09-24 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. F4-20-39**
2020-09-24 Nuomos sutartis Nr. F4-20-39
Plotas: **168.02 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-10-01**
Terminas: **Nuo 2020-10-01 iki 2025-09-30**

7.10. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **MB kosmetologijos studija "Viola", a.k. 304693672**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0502-5072, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-02-14 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. F4-20-19**
2020-02-14 Nuomos sutartis Nr. F4-20-19
Plotas: **45.99 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-09-22**
Terminas: **Nuo 2020-03-01 iki 2025-02-28**

7.11. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **GŽEGOŽ DOVGIALO, gim. 1981-08-27**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0502-5072, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-02-14 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. F4-20-20**
2020-02-14 Nuomos sutartis Nr. F4-20-20
Plotas: **65.08 kv. m**
Aprašymas: **Su bendro naudojimo patalpomis 29,4 kv. m.**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-02-24**
Terminas: **Nuo 2020-02-14 iki 2025-02-14**

7.12. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **ALESIA CHARNIAUSKA, gim. 1990-10-30**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0502-5072, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-02-12 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. F4-20-16**
2020-02-12 Nuomos sutartis Nr. F4-20-16
Plotas: **30.50 kv. m**
Aprašymas: **Subendro naudojimo patalpomis 13,78 kv. m.**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-02-19**
Terminas: **Nuo 2020-02-12 iki 2025-02-12**

7.13. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **TERESA SUCHOCKAJA, gim. 1966-11-24**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0502-5072, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-02-12 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. F4-20-17**
2020-02-12 Nuomos sutartis Nr. F4-20-17
Plotas: **32.28 kv. m**
Aprašymas: **Su bendro naudojimo patalpomis 14,63 kv. m.**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-02-18**
Terminas: **Nuo 2020-02-12 iki 2025-02-12**

7.14. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **LILIJA KURILO, gim. 1985-11-17**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0502-5072, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-02-12 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. F4-20-14**
2020-02-12 Nuomos sutartis Nr. F4-20-14
Plotas: **83.18 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-02-17**
Terminas: **Nuo 2020-02-12 iki 2025-02-12**

7.15. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **IRMINA MICKEVIČ, gim. 1966-08-16**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0502-5072, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-02-12 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. F4-20-18**
2020-02-12 Nuomos sutartis Nr. F4-20-18
Plotas: **23.73 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-02-14**
Terminas: **Nuo 2020-02-12 iki 2025-02-12**

7.16. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **VIOLETA ČERNIAVSKAJA, gim. 1995-06-09**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0502-5072, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-02-12 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. F4-20-15**
2020-02-12 Nuomos sutartis Nr. F4-20-15
Plotas: **43.20 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-02-14**
Terminas: **Nuo 2020-02-12 iki 2025-02-12**

7.17. **Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0517-0374, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-08-07 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 08-01**

Aprašymas: **2015-11-16 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-KP-769**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-08-24**

8. Žymos:

8.1. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0517-0374, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-08-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 43SK-1293-(14.43.110 E.)**
Plotas: **16867.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.2. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0517-0374, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-10-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 43SK-857-(14.43.110.)
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **916.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.3. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0517-0374, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-10-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 43SK-857-(14.43.110.)
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **7150.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.4. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0517-0374, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-10-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 43SK-857-(14.43.110.)
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **7487.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.5. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0517-0374, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-10-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 43SK-857-(14.43.110.)
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **1457.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
BARBARA SKARBUTOVIČ
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-6325-8239, aprašyti p. 2.5.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-01-14 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1855**
2024-11-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2025-04-17**

10.2. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-6325-8239, aprašyti p. 2.5.**
Įregistravimo pagrindas: **2024-11-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2025-03-05 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-250305-02178
Įrašas galioja: **Nuo 2025-04-17**

10.3. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
SIGITAS BANIONIS
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6326-6273, aprašyti p. 2.12.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-02-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-864**
2024-09-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2025-04-17**

10.4. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-6326-6273, aprašyti p. 2.12.**
Įregistravimo pagrindas: **2024-09-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2025-03-05 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-250305-02178
Įrašas galioja: **Nuo 2025-04-17**

10.5. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
SIGITAS BANIONIS
Daiktas: **sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-6326-6284, aprašyti p. 2.4.**
sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-6326-6332, aprašyti p. 2.3.

kiti statiniai Nr. 4400-6326-6295, aprašyti p. 2.9.
kiti statiniai Nr. 4400-6326-6320, aprašyti p. 2.7.
kiti statiniai Nr. 4400-6326-6340, aprašyti p. 2.8.
Įregistravimo pagrindas: **2009-02-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-864**
2024-09-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2025-04-17**

10.6. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-6326-6284, aprašyti p. 2.4.**
sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-6326-6332, aprašyti p. 2.3.
kiti statiniai Nr. 4400-6326-6295, aprašyti p. 2.9.
kiti statiniai Nr. 4400-6326-6320, aprašyti p. 2.7.
kiti statiniai Nr. 4400-6326-6340, aprašyti p. 2.8.
Įregistravimo pagrindas: **2024-09-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2025-03-05 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-250305-02178
Įrašas galioja: **Nuo 2025-04-17**

10.7. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0517-0374, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2025-02-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Įrašas galioja: **Nuo 2025-04-09**

10.8. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
ROLANDAS STASIŪNAS
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0517-0374, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-08-21 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1916**
2025-02-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2025-04-09**

10.9. **Rekonstrukcija (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-0502-5283, aprašyti p. 2.10.**
kiti statiniai Nr. 4400-0502-5329, aprašyti p. 2.6.
Įregistravimo pagrindas: **2019-09-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2020-10-19 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. S-1805
Įrašas galioja: **Nuo 2020-11-03**

10.10. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
DARJUŠ PAŠKEVIČ
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-0502-5283, aprašyti p. 2.10.**
kiti statiniai Nr. 4400-0502-5329, aprašyti p. 2.6.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5308-5928, aprašyti p. 2.11.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5308-5895, aprašyti p. 2.13.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5308-5919, aprašyti p. 2.14.
Įregistravimo pagrindas: **2009-07-24 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1045**
2019-09-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2020-11-03**

10.11. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **vandentiekio tinklai Nr. 4400-5308-5928, aprašyti p. 2.11.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5308-5895, aprašyti p. 2.13.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5308-5919, aprašyti p. 2.14.
Įregistravimo pagrindas: **2019-09-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2020-10-19 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. S-1805
Įrašas galioja: **Nuo 2020-11-03**

10.12. **Rekonstrukcija (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0502-5072, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2020-07-22 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-00-200722-00208
Įrašas galioja: **Nuo 2020-09-11**

10.13. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
MARIJAN PAŠKEVIČ
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0502-5072, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-06-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-312**
2019-06-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2020-09-11**

10.14. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0502-5072, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-07-08 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą Nr. MK-0011-0014/0**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-07-08**
Terminas: **Nuo 2010-09-24 iki 2020-09-24**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100352960**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-10 Telia tinklo apsaugos zonos planas Šalčininkų rajono savivaldybėje Nr. 3-305**
Įregistravimo data: **2022-06-22**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **426 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.2. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100414065**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-09-22 Įsakymas dėl Energetikos ministro 2022 m. vasario 2 d. įsakymo nr. 1-59 'Dėl Šalčininkų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-312**
Įregistravimo data: **2023-10-04**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **13 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.3. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100382274**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2021-10-01 10 kV OL L-600 iš Eišiškių TP rekonstravimas (Vilniaus reg., Šalčininkų raj.) Inv. pr. Nr.: E1E1200013 Nr. KP-2021-048-TP**
Įregistravimo data: **2023-01-12**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **656 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.4. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100331695**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-02-02 Įsakymas dėl Šalčininkų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-59**
Įregistravimo data: **2022-02-25**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **217 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.5. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100328842**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-02-02 Įsakymas dėl Šalčininkų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-59**
Įregistravimo data: **2022-02-25**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **216 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.6. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100326506**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-02-02 Įsakymas dėl Šalčininkų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-59**
Įregistravimo data: **2022-02-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **11 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.7. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100326368**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-02-02 Įsakymas dėl Šalčininkų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-59**
Įregistravimo data: **2022-02-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **234 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.8. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100323135**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-02-02 Įsakymas dėl Šalčininkų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-59**
Įregistravimo data: **2022-02-22**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **210 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.9. Teritorijos pavadinimas: **Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100687692**
Įregistravimo pagrindas: **Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2015-11-16 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-KP-769**
Įregistravimo data: **2024-07-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **3689 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.10. Teritorijos pavadinimas: **Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100365281**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2004-02-10 Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos direktoriaus raštas "Dėl vandenvietės SAZ projekto" Nr. 1.7-102**
Įregistravimo data: **2022-10-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **16780 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.11. Teritorijos pavadinimas: **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100401248**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2023-06-14 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas Nr. V-70**
Įregistravimo data: **2023-07-03**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **480 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.12. Teritorijos pavadinimas: **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100401368**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2023-06-14 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas Nr. V-70**
Įregistravimo data: **2023-07-03**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1121 kv. m, nuo 2025-04-11**

11.13. Teritorijos pavadinimas: **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100400043**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2023-06-14 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas Nr. V-70**
Įregistravimo data: **2023-06-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **162 kv. m, nuo 2025-04-11**

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino EDVARDAS ŠEGŽDA

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-08-01 23:31:40

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2769813**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2022-07-25**
Adresas: **Šalčininkų r. sav., Eišiškės, Jono Pauliaus II g. 28C**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-5900-3610**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **8512/0003:273 Eišiškių m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **0.0669 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0669 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **35.8**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **729 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-07-25**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2022-06-21**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5900-3610, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-07-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 43SK-841-(14.43.110 E.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-08-04**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111108099**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5900-3610, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32**
2024-02-06 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. VZPPAR-(25.13 E)-3/2MŽP-10-(15.2.33 E.)
Įrašas galioja: **Nuo 2024-02-06**

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5900-3610, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-07-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 43SK-841-(14.43.110 E.)**
Plotas: **669.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5900-3610, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-06-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2022-07-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 43SK-841-(14.43.110 E.)
Įrašas galioja: **Nuo 2022-07-25**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) FELIKSAS STEPONAVIČIUS**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5900-3610, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1569**
2022-06-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2022-07-25**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas: **Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100365281**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2004-02-10 Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos direktoriaus raštas "Dėl vandenvietės SAZ projekto" Nr. 1.7-102**
Įregistravimo data: **2022-10-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **669 kv. m, nuo 2023-01-05**

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino EDVARDAS ŠEGŽDA

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-06-25 15:24:37

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2770447**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2022-07-27**
Šalčininkų r. sav., Eišiškės

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Šalčininkų r. sav., Eišiškės
Unikalus daikto numeris: **4400-5846-9102**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **8512/0003:274 Eišiškių m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Atskirųjų želdynų teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **0.4220 ha**
Kitos žemės plotas: **0.4220 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **35.8**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **4040 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-07-27**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2022-06-21**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5846-9102, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-07-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 43SK-840-(14.43.110 E.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-08-03**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111108099**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5846-9102, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32**
2024-02-06 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. VZPPAR-(25.13 E)-3/2MŽP-10-(15.2.33 E.)
Įrašas galioja: **Nuo 2024-02-06**

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5846-9102, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-07-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 43SK-840-(14.43.110 E.)**
Plotas: **4220.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.2. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5846-9102, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-07-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 43SK-840-(14.43.110 E.)**
Plotas: **32.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5846-9102, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-06-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2022-07-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 43SK-840-(14.43.110 E.)
Įrašas galioja: **Nuo 2022-07-27**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
FELIKSAS STEPONAVIČIUS
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5846-9102, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1569**
2022-06-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: **Nuo 2022-07-27**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas: **Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100365281**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2004-02-10 Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos direktoriaus raštas "Dėl vandenvietės SAZ projekto" Nr. 1.7-102**
Įregistravimo data: **2022-10-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **4220 kv. m, nuo 2023-01-05**

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino EDVARDAS ŠEGŽDA

Žemės sklypo išdėstymo schema




ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1 :2000

Sklypo plotas 58905 kv. m.

Kadastro:	vietove	Eišiškių k.v.						blokas		sklypas	
Žemės sklypo kadastro Nr.	8	5	1	2	0	0	0	3		1	35

Gatve, namo Nr.	Ąžuolų g. 3
Kaimas (miestelis)	Eišiškių m.
Seniūnija	
Miestas (rajonas)	Šalčininkų raj.
Apskritis	Vilniaus

3200



3000

4200

4400

Gretimybė	Gretimo žemės sklypo kadastro numeris	Pastabos
14931–15403	Kelias	
15403–15397	8512 0003 0104	
15397–15392	LVŽF	
15392–15391	8512 0003 0047	
15391–14931	LVŽF	

Naudojamas plotas							
privati				valstybine			
atskirai		bendrai		atskirai		bendrai	
ind.	kv.m.	ind.	kv.m.	ind.	kv.m.	ind.	kv.m.
					58905		

Su paženklintomis vietovėje žemės sklypo ribomis, aprašytomis 2005 m. 01 mėn.20 d. žemės sklypo paženklinimo akte, ir nustatytu plotu sutinku:
Žemės savininkas(naudotojas):

Šalčininkų rajono savivaldybės taryba

Boleslovas Pankevič (vardas ir pavardė) (parašas) 2005-04-24 (data)

Vilniaus apskrities viršininko administracijos Šalčininkų rajono žemėtvarkos skyrius
Patikrino: vyr.geodezininkas V.Voroneckis
Patvirtino: skyr. vedėjas S.Sinkevič (v.,pavardė) (parašas) 2005-01-28 (data)

SKLYPO RIBOS PAŽYMĖTOS KADASTRO ŽEMĖLAPYJE
VĮ REGISTRŲ CENTRO Vilniaus filialas
Vyresnioji kadastro specialistė Asta Liutvinienė
pareigos parašas v., pavardė
200 5 . 02 . 05

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė (architektė) Gražina Petrušienė 2005 01 24

UAB "SOKLIDA" Licencijos Nr.114G–364				
pareigos	v., pavardė	parašas	data	
inž.	J. Steponavičienė		05.01.20	

Lietuvos Respublika Vilniaus r. Dainių uždarųjų akcinės bendrovės SOKLIDA Lithuania-Denmark Close corporation A. V.

VALSTYBINĖS ŽEMĖS, PERDUODAMOS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JA PATIKĖJIMO TEISE ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBEI, PRIĖMIMO–PERDAVIMO AKTAS

_____ Nr._____
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi 2024 m. sausio 10 d. nutarimu Nr. 32, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos kanclerės, atliekančios direktoriaus funkcijas, Giedrės Ričkutės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. AMP1-123 „Dėl pavedimo Giedrei Ričkutei vykdyti Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus funkcijas“, perduoda, o Šalčininkų rajono savivaldybė (kodas 111108099), atstovaujama Šalčininkų rajono savivaldybės mero Zdzislavo Palevičio, veikiančio pagal Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 29 d. sprendimą Nr. T-(1.3 E)-183 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos įgalioto asmens pasirašyti valstybinės žemės priėmimo-perdavimo aktą“, priima patikėjimo teise valdyti:

1. Pridedamame sąraše išvardytus perduodamus valstybinės žemės sklypus (jų dalis).

2. Žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotus, kurių bendras dydis 669 ha, įsigijimo savikaina 707 185,79 Eur, vertės pokytis 1 063 643,83 Eur, likutinė vertė 1 770 829,62 Eur ir perduotos finansavimo sumos 707 185,79 Eur (VB).

Perduodamų žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotų ribos pateikiamos plane, kuris pridedamas prie šio akto.

Savivaldybei patikėjimo teisė į perduodamą valstybinę žemę atsiranda nuo šio akto pasirašymo dienos.

Šis aktas surašytas 1 (vienu) egzemplioriumi ir pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

PRIDEDAMA:

1. Šalčininkų rajono savivaldybei patikėjimo teise valdyti perduodamų savivaldybės miestų ir miestelių teritorijų ribose esančių valstybinės žemės sklypų (jų dalių) sąrašas, 24 lapai.

2. Šalčininkų rajono savivaldybei patikėjimo teise valdyti perduodamų savivaldybės miestų ir miestelių teritorijų ribose esančių žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotų planas, 1 lapas.

Perdavė
Nacionalinės žemės tarnybos
prie Aplinkos ministerijos kanclerė,
atliekanti direktoriaus funkcijas — Giedrė Ričkutė

Priėmė
Šalčininkų rajono savivaldybės meras — Zdzislav Palevič

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBEI PATIKĖJIMO TEISE VALDYTI PERDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS MIESTŲ IR MIESTELIŲ TERITORIJŲ RIBOSE ESANČIŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ (JŲ DALIŲ) SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Žemės sklypo unikalus numeris	Žemės sklypo (jo dalies) vieta (miesto ar miestelio pavadinimas)	Žemės sklypo (jo dalies) adresas, jeigu suteiktas	Žemės sklypo plotas, ha	Perduodama žemės sklypo dalis	Žemės sklypo (jo dalies) įsigijimo savikaina, Eur	Žemės sklypo (jo dalies) vertės pokytis, Eur	Žemės sklypo (jo dalies) likutinė vertė, Eur	Perduotos finansavimo sumos, Eur
1	4400-0040-7583	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Spalio 25-osios g. 11	0,1067	0,17432	72,41	1036,27	1108,68	72,41 (VB)
2	4400-0053-3035	Baltoji Vokė	Šalčininkų r. sav. Baltosios Vokės m. Vilniaus g. 14A	0,1477	1	708,99	4061,01	4770,00	708,99 (VB)
3	4400-0105-4175	Dieveniškės	Šalčininkų r. sav. Dieveniškių mstl. Geranionų g. 38E	0,2559	0,51309	456,35	610,88	1067,23	456,35 (VB)
4	4400-0107-9965	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Nepriklausomybės g. 38C	0,6396	1	5753,30	17546,70	23300,00	5753,30 (VB)
5	4400-0108-6759	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Gegužės a. 11	0,1246	0,30738	108,31	552,56	660,87	108,31 (VB)
6	4400-0108-9694	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Nepriklausomybės g. 38	0,2621	1	2357,51	8642,49	11000,00	2357,51 (VB)
7	4400-0108-9718	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Nepriklausomybės g. 38B	2,9130	1	26203,37	58496,63	84700,00	26203,37 (VB)
8	4400-0141-5558	Baltoji Vokė	Šalčininkų r. sav. Baltosios Vokės m. Geležinkelio g. 57	0,8414	1	4038,46	15261,54	19300,00	4038,46 (VB)
9	4400-0146-4331	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Jubiliejinė g. 8	0,2940	0,04762	59,95	692,43	752,38	59,95 (VB)
10	4400-0171-9600	Baltoji Vokė	Šalčininkų r. sav. Baltosios Vokės m. Geležinkelio g. 59A	1,4565	1	6990,56	15809,44	22800,00	6990,56 (VB)
11	4400-0172-0900	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,1040	1	673,37	7276,63	7950,00	673,37 (VB)
12	4400-0177-7482	Baltoji Vokė	Šalčininkų r. sav. Baltosios Vokės m. Durpininkų g. 35	1,6769	1	8048,54	26251,46	34300,00	8048,54 (VB)
13	4400-0178-1222	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Mokyklos g. 15	0,1447	1	1301,55	11098,45	12400,00	1301,55 (VB)
14	4400-0206-4944	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Turgaus g. 9	1,4478	1	5031,86	54068,14	59100,00	5031,86 (VB)
15	4400-0213-0761	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Saulėtoji g. 21	0,2289	1	980,07	11819,93	12800,00	980,07 (VB)
16	4400-0220-2451	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Popierinės g. 5A	0,1941	1	674,81	735,19	1410,00	674,81 (VB)
17	4400-0221-3001	Dieveniškės	Šalčininkų r. sav. Dieveniškių mstl. Vilniaus g. 35A	0,1220	1	422,85	-205,85	217,00	217,00 (VB)
18	4400-0223-9954	Turgeliai	Šalčininkų r. sav. Turgelių mstl. Ilgoji g. 13	0,2095	0,54845	319,45	2126,63	2446,08	319,45 (VB)
19	4400-0247-7836	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 1A	0,7055	1	4568,76	2061,24	6630,00	4568,76 (VB)
20	4400-0259-7298	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Jono Sniadeckio g. 2	12,2952	1	42731,12	135268,88	178000,00	42731,12 (VB)
21	4400-0276-6750	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Varėnos pl. 17B	0,1174	1	609,65	-97,65	512,00	512,00 (VB)
22	4400-0289-2179	Turgeliai	Šalčininkų r. sav. Turgelių mstl. Vilniaus g. 27A	0,2973	1	1033,36	6126,64	7160,00	1033,36 (VB)
23	4400-0289-2424	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,0900	1	312,79	417,21	730,00	312,79 (VB)
24	4400-0301-4690	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Gegužės a. 4A	0,0871	0,36969	186,23	741,69	927,92	186,23 (VB)
25	4400-0301-5110	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. A. Mickevičiaus g. 10	0,6498	1	3374,94	13525,06	16900,00	3374,94 (VB)
26	4400-0301-5432	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. A. Mickevičiaus g. 13	0,0242	1	125,70	592,30	718,00	125,70 (VB)

27	4400-0301-5610	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. A. Mickevičiaus g. 11	0,0159	1	82,54	414,46	497,00	82,54 (VB)
28	4400-0303-5225	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 1B	0,3780	1	3400,14	99,86	3500,00	3400,14 (VB)
29	4400-0308-2560	Baltoji Vokė	Šalčininkų r. sav. Baltosios Vokės m. Geležinkelio g. 35	0,3694	1	1773,05	5346,95	7120,00	1773,05 (VB)
30	4400-0308-2715	Baltoji Vokė	Šalčininkų r. sav. Baltosios Vokės m. Geležinkelio g. 33	0,6659	1	3195,96	9204,04	12400,00	3195,96 (VB)
31	4400-0314-4541	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Gegužės a. 12	0,0659	1	380,85	1579,15	1960,00	380,85 (VB)
32	4400-0314-4620	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. P. Cvirkos g. 2	0,0829	1	479,32	1780,68	2260,00	479,32 (VB)
33	4400-0314-4663	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Vilniaus g. 54	0,1292	1	746,93	3083,07	3830,00	746,93 (VB)
34	4400-0318-8616	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,4600	1	251,68	2068,32	2320,00	251,68 (VB)
35	4400-0332-6456	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. M. Balinskio g. 48	0,1650	0,51333	294,25	3673,82	3968,07	294,25 (VB)
36	4400-0354-3774	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Turgaus g. 9B	0,2475	1	860,17	4769,83	5630,00	860,17 (VB)
37	4400-0419-3804	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. M. Balinskio g. 18	0,1664	1	578,37	7691,63	8270,00	578,37 (VB)
38	4400-0420-0357	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Malūno g. 18	1,1120	1	6859,36	7440,64	14300,00	6859,36 (VB)
39	4400-0421-4075	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 1F	0,8830	1	5717,39	19982,61	25700,00	5717,39 (VB)
40	4400-0422-2411	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Rodūnės g. 57	0,4905	0,38838	1101,14	3481,73	4582,87	1101,14 (VB)
41	4400-0434-6121	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 28	0,2549	1	2292,92	18407,08	20700,00	2292,92 (VB)
42	4400-0437-9488	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Malūno g. 14	0,2213	0,21193	271,08	932,68	1203,76	271,08 (VB)
43	4400-0439-0141	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 7B	1,5039	1	13528,15	29171,85	42700,00	13528,15 (VB)
44	4400-0463-0828	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Gegužės 3-osios g. 83	0,1676	0,10501	81,67	417,14	498,81	81,67 (VB)
45	4400-0501-1621	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Mokyklos g. 22	7,8032	1	70192,31	124807,69	195000,00	70192,31 (VB)
46	4400-0517-0374	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Ąžuolų g. 3	5,8905	1	25495,25	27404,75	52900,00	25495,25 (VB)
47	4400-0521-7861	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Sodų g. 6	0,1845	0,18699	179,27	783,74	963,01	179,27 (VB)
48	4400-0524-0748	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Vilniaus g. 81	3,6567	1	17614,11	21085,89	38700,00	17614,11 (VB)
49	4400-0537-9062	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Bažnyčios g. 25	5,8257	1	20246,76	90753,24	111000,00	20246,76 (VB)
50	4400-0550-8668	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Užmiesčio g. 42	0,1394	0,18795	136,09	619,46	755,55	136,09 (VB)
51	4400-0586-0157	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	6,0000	1	2502,32	29397,68	31900,00	2502,32 (VB)
52	4400-0586-1054	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	4,2961	1	17572,12	-10182,12	7390,00	7390,00 (VB)
53	4400-0586-1176	Dieveniškės	Šalčininkų r. sav. Dieveniškių mstl. Geranionų g. 38	7,0811	1	24609,88	-4109,88	20500,00	20500,00 (VB)
54	4400-0589-3438	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Tartoko g. 4	3,9794	1	8272,42	57827,58	66100,00	8272,42 (VB)
55	4400-0599-1217	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Stoties g. 6	0,4311	1	1498,20	12701,80	14200,00	1498,20 (VB)
56	4400-0604-9792	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Serbentų skg. 4	0,0897	1	675,10	6184,90	6860,00	675,10 (VB)
57	4400-0617-0647	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. J. Sniadeckio g. 2J	0,1459	1	1098,24	3661,76	4760,00	1098,24 (VB)
58	4400-0620-8235	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Jubiliejinė g. 27	0,2200	0,41909	394,75	4801,98	5196,73	394,75 (VB)
59	4400-0633-4920	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Plento g. 7	0,5275	1	3970,69	11529,31	15500,00	3970,69 (VB)
60	4400-0636-2270	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Plento g. 5	1,3945	1	10496,99	24903,01	35400,00	10496,99 (VB)
61	4400-0647-9874	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Nepriklausomybės g. 19	0,0539	0,46568	484,82	1433,77	1918,59	484,82 (VB)
62	4400-0714-3999	Baltoji Vokė	Šalčininkų r. sav. Baltosios Vokės m. A. Mickevičiaus g. 1	0,2917	1	1400,02	7459,98	8860,00	1400,02 (VB)

63	4400-0790-6436	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vytauto g. 36	0,9200	1	8275,60	23424,40	31700,00	8275,60 (VB)
64	4400-0796-2390	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. M. Balinskio g. 76	0,3646	1	1267,09	13832,91	15100,00	1267,09 (VB)
65	4400-0812-9862	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Nepriklausomybės g. 17	0,1273	0,19403	249,94	1639,91	1889,85	249,94 (VB)
66	4400-0814-8547	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Plento g. 2	1,0247	1	7713,45	21186,55	28900,00	7713,45 (VB)
67	4400-0821-9183	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Akacijų g. 15	0,2715	1	1410,16	5229,84	6640,00	1410,16 (VB)
68	4400-0824-8802	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Varėnos pl. 17A	0,3060	1	1589,43	1920,57	3510,00	1589,43 (VB)
69	4400-0834-9324	Baltoji Vokė	Šalčininkų r. sav. Baltosios Vokės m. Geležinkelio g. 83	0,6577	1	3156,57	9143,43	12300,00	3156,57 (VB)
70	4400-0838-7176	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Plento g. 1D	1,4919	1	5185,07	70014,93	75200,00	5185,07 (VB)
71	4400-0840-0448	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Grybų g. 1	0,4661	0,90581	880,44	11710,38	12590,82	880,44 (VB)
72	4400-0841-7172	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,0458	0,25	33,00	7,00	40,00	33,00 (KT)
73	4400-0841-7290	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,1750	0,25	117,50	14,50	132,00	117,50 (KT)
74	4400-0846-9412	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,5000	1	188,83	1061,17	1250,00	188,83 (VB)
75	4400-0852-6896	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 3A	1,1810	1	8889,89	74110,11	83000,00	8889,89 (VB)
76	4400-0855-6830	Dieveniškės	Šalčininkų r. sav. Dieveniškių mstl. Vilniaus g. 35	0,3164	1	1236,68	323,32	1560,00	1236,68 (VB)
77	4400-0903-9890	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,1000	1	46,92	493,08	540,00	46,92 (VB)
78	4400-0975-0008	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,8000	1	302,36	1957,64	2260,00	302,36 (VB)
79	4400-0976-4361	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,4990	1	151,18	1548,82	1700,00	151,18 (VB)
80	4400-0978-3194	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,6100	1	184,49	1445,51	1630,00	184,49 (VB)
81	4400-0985-0542	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,4900	1	185,07	964,93	1150,00	185,07 (VB)
82	4400-0985-4039	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,8800	1	332,48	1627,52	1960,00	332,48 (VB)
83	4400-0985-4571	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	1,0000	1	377,95	2432,05	2810,00	377,95 (VB)
84	4400-0985-6899	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,3028	1	121,06	503,94	625,00	121,06 (VB)
85	4400-0986-2362	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,8500	1	321,19	2068,81	2390,00	321,19 (VB)
86	4400-0986-7154	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,4590	1	192,60	1507,40	1700,00	192,60 (VB)
87	4400-0986-9987	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,4600	1	173,77	1126,23	1300,00	173,77 (VB)
88	4400-0987-0075	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,2600	1	98,18	635,82	734,00	98,18 (VB)
89	4400-0988-5114	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 71	0,0786	0,56361	46,43	3340,89	3387,32	46,43 (VB)
90	4400-0989-7627	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,5000	1	201,58	1468,42	1670,00	201,58 (VB)
91	4400-0989-7838	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,5017	1	188,83	1021,17	1210,00	188,83 (VB)
92	4400-0989-8035	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,5010	1	201,58	1348,42	1550,00	201,58 (VB)
93	4400-0993-0330	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Gegužės 3-osios g. 29	0,1632	0,28002	237,36	1061,95	1299,31	237,36 (VB)
94	4400-1002-3122	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,5222	1	375,84	1074,16	1450,00	375,84 (VB)
95	4400-1003-3495	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. M. Balinskio g. 73	0,4130	0,85714	1230,31	13169,69	14400,00	1230,31 (VB)
96	4400-1004-3791	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,1900	1	71,83	465,17	537,00	71,83 (VB)
97	4400-1004-7715	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,4900	1	218,37	1601,63	1820,00	218,37 (VB)
98	4400-1005-5460	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,5000	1	163,64	1206,36	1370,00	163,64 (VB)
99	4400-1006-0805	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,1700	1	64,30	373,70	438,00	64,30 (VB)

100	4400-1011-5405	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,4774	1	173,77	1176,23	1350,00	173,77 (VB)
101	4400-1012-4670	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,5200	1	183,33	1426,67	1610,00	183,33 (VB)
102	4400-1019-9618	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Gegužės a. 19	0,2480	1	1194,68	2645,32	3840,00	1194,68 (VB)
103	4400-1021-0072	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Naujojo Plano g. 33A	0,0834	1	433,27	1966,73	2400,00	433,27 (VB)
104	4400-1029-7942	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,4500	1	196,07	2503,93	2700,00	196,07 (VB)
105	4400-1031-3556	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,5000	1	188,83	1041,17	1230,00	188,83 (VB)
106	4400-1035-0656	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,2500	1	108,90	1271,10	1380,00	108,90 (VB)
107	4400-1040-0996	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,0300	1	14,19	165,81	180,00	14,19 (VB)
108	4400-1040-1139	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,1300	1	60,24	664,76	725,00	60,24 (VB)
109	4400-1042-6748	Turgeliai	Šalčininkų r. sav. Turgelių mstl. Tylioji g. 10	2,1541	1	7477,70	15522,30	23000,00	7477,70 (VB)
110	4400-1042-7226	Turgeliai	Šalčininkų r. sav. Turgelių mstl. Tylioji g. 17	3,6141	1	12560,53	23039,47	35600,00	12560,53 (VB)
111	4400-1042-7659	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Popierinės g. 5C	1,0995	1	3821,25	17078,75	20900,00	3821,25 (VB)
112	4400-1047-8905	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,9692	1	483,67	1916,33	2400,00	483,67 (VB)
113	4400-1062-6274	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Lydos g. 34A	0,0132	1	45,76	295,24	341,00	45,76 (VB)
114	4400-1143-7228	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Naujojo Plano g. 8	0,1567	1	813,83	3676,17	4490,00	813,83 (VB)
115	4400-1234-4342	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. M. Balinskio g. 16A	2,0150	1	7003,01	31496,99	38500,00	7003,01 (VB)
116	4400-1238-0682	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Ąžuolų g. 6	0,1319	1	684,95	3115,05	3800,00	684,95 (VB)
117	4400-1288-7562	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Malūno g. 25	0,0767	1	398,23	1581,77	1980,00	398,23 (VB)
118	4400-1304-0018	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	3,0133	0,05004	18696,71	-13391,96	5304,75	5304,75 (VB)
119	4400-1304-0229	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 2A	0,6834	0,85177	4240,04	15009,97	19250,01	4240,04 (VB)
120	4400-1304-0307	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	1,0150	0,37409	3826,75	19591,20	23417,95	3826,75 (VB)
121	4400-1305-0114	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	1,5581	0,19254	31568,58	-13835,44	17733,14	17733,14 (VB)
122	4400-1313-9672	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,3280	1	347,26	19752,74	20100,00	347,26 (VB)
123	4400-1313-9936	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,1856	1	196,50	15103,50	15300,00	196,50 (VB)
124	4400-1363-3919	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Sodų g. 10	0,2594	1	1347,31	2302,69	3650,00	1347,31 (VB)
125	4400-1456-9912	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Vilniaus g. 49	0,2478	1	1432,46	2067,54	3500,00	1432,46 (VB)
126	4400-1472-5129	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 61	0,1732	1	1557,87	12842,13	14400,00	1557,87 (VB)
127	4400-1477-4096	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,9900	1	457,60	2232,40	2690,00	457,60 (VB)
128	4400-1500-6527	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vytauto g. 30	0,0906	0,75166	612,55	4596,42	5208,97	612,55 (VB)
129	4400-1510-5436	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Mokyklos g. 5	0,4575	1	1590,01	9409,99	11000,00	1590,01 (VB)
130	4400-1527-1506	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Krantinės g. 53	0,1408	0,5	455,86	4944,14	5400,00	455,86 (VB)
131	4400-1550-7845	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. M. Balinskio g. 49A	0,5989	1	2081,50	11718,50	13800,00	2081,50 (VB)
132	4400-1550-8575	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Architekto g. 6	0,0260	1	2921,98	-2354,98	567,00	567,00 (VB)
133	4400-1550-9930	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Mokyklos g. 10	0,1671	1	1877,90	5282,10	7160,00	1877,90 (VB)
134	4400-1558-5006	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Spalio 25-osios g. 6	0,5361	0,26301	823,39	6093,79	6917,18	823,39 (VB)
135	4400-1579-3736	Baltoji Vokė	Šalčininkų r. sav. Baltosios Vokės m. Vilniaus g. 10	0,5643	1	2708,53	5541,47	8250,00	2708,53 (VB)
136	4400-1579-5509	Baltoji Vokė	Šalčininkų r. sav. Baltosios Vokės m. Vilniaus g. 8	2,1282	1	10214,61	14685,39	24900,00	10214,61 (VB)

137	4400-1594-2115	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Saulėtoji g. 16	0,3756	1	2088,74	15511,26	17600,00	2088,74 (VB)
138	4400-1631-9561	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Gegužės 3-osios g. 6	0,0647	0,73107	245,60	1114,18	1359,78	245,60 (VB)
139	4400-1632-9372	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Plento g. 1B	0,4897	0,48948	1510,44	8181,33	9691,77	1510,44 (VB)
140	4400-1648-3648	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. A. Mickevičiaus g. 30A	0,0903	0,19048	154,66	1161,53	1316,19	154,66 (VB)
141	4400-1648-4156	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Spalio 25-osios g. 4	0,3918	0,60362	1381,01	10751,84	12132,85	1381,01 (VB)
142	4400-1650-0164	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. A. Mickevičiaus g. 30B	0,0245	0,2	22,49	243,51	266,00	22,49 (VB)
143	4400-1651-2660	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Šv. Antano g. 14	0,1882	0,25027	98,22	1518,50	1616,72	98,22 (VB)
144	4400-1679-1025	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,3200	1	134,67	710,33	845,00	134,67 (VB)
145	4400-1679-1103	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,5100	1	214,61	1075,39	1290,00	214,61 (VB)
146	4400-1682-8705	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,4800	0,25	845,77	-503,27	342,50	342,50 (VB)
147	4400-1714-4068	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,4200	1	207,95	872,05	1080,00	207,95 (VB)
148	4400-1714-4324	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,4800	1	225,90	984,10	1210,00	225,90 (VB)
149	4400-1714-4402	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	1,1400	1	536,38	2523,62	3060,00	536,38 (VB)
150	4400-1727-2903	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,9602	1	504,52	2015,48	2520,00	504,52 (VB)
151	4400-1727-9682	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,0298	1	13,61	60,39	74,00	13,61 (VB)
152	4400-1737-6542	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,9300	1	471,50	1818,50	2290,00	471,50 (VB)
153	4400-1737-9678	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,5700	1	282,38	1187,62	1470,00	282,38 (VB)
154	4400-1737-9878	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,7200	1	297,73	1522,27	1820,00	297,73 (VB)
155	4400-1738-0366	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,0500	1	23,46	102,54	126,00	23,46 (VB)
156	4400-1738-0555	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,0600	1	31,28	125,72	157,00	31,28 (VB)
157	4400-1738-8233	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,3700	1	174,06	835,94	1010,00	174,06 (VB)
158	4400-1739-0640	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	1,4200	1	587,35	3122,65	3710,00	587,35 (VB)
159	4400-1755-4090	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,6500	1	305,84	1344,16	1650,00	305,84 (VB)
160	4400-1755-4268	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,4962	1	210,84	1099,16	1310,00	210,84 (VB)
161	4400-1755-4379	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,0700	1	33,02	142,98	176,00	33,02 (VB)
162	4400-1755-4424	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,0300	1	15,64	63,36	79,00	15,64 (VB)
163	4400-1755-4579	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,0900	1	42,28	185,72	228,00	42,28 (VB)
164	4400-1756-2604	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,0600	1	28,38	122,62	151,00	28,38 (VB)
165	4400-1756-2864	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,0300	1	15,64	63,36	79,00	15,64 (VB)
166	4400-1756-3512	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,0600	1	28,38	122,62	151,00	28,38 (VB)
167	4400-1756-3545	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,0300	1	15,64	63,36	79,00	15,64 (VB)
168	4400-1756-3567	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	1,5100	1	649,62	3340,38	3990,00	649,62 (VB)
169	4400-1756-4031	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,1700	1	79,94	352,06	432,00	79,94 (VB)
170	4400-1758-5598	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,4700	1	221,27	968,73	1190,00	221,27 (VB)
171	4400-1758-5621	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,0700	1	33,02	142,98	176,00	33,02 (VB)
172	4400-1758-5665	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,0300	1	15,64	63,36	79,00	15,64 (VB)
173	4400-1758-5698	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,6400	1	316,84	1173,16	1490,00	316,84 (VB)

174	4400-1758-5787	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	1,0500	1	403,44	2246,56	2650,00	403,44 (VB)
175	4400-1758-9043	Dieveniškės	Šalčininkų r. sav. Dieveniškių mstl. Geranionų g. 32	2,5727	1	8940,57	-150,57	8790,00	8790,00 (VB)
176	4400-1760-2265	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Naujoji g. 24	0,2904	0,49828	502,94	5675,71	6178,65	502,94 (VB)
177	4400-1770-5352	Turgeliai	Šalčininkų r. sav. Turgelių mstl. Akmenynės g. 30	0,2000	0,51	556,07	2055,13	2611,20	556,07 (VB)
178	4400-1783-6478	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Malūno g. 23A	0,0980	1	566,50	853,50	1420,00	566,50 (VB)
179	4400-1812-8815	Eišiškės	Adresas nesuteiktas	0,6206	1	3591,29	5028,71	8620,00	3591,29 (VB)
180	4400-1814-0608	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	1,0641	1	177,25	1402,75	1580,00	177,25 (VB)
181	4400-1815-6420	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,6000	1	267,32	1222,68	1490,00	267,32 (VB)
182	4400-1815-6610	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,9000	1	468,32	1871,68	2340,00	468,32 (VB)
183	4400-1815-7034	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,4800	1	233,43	1006,57	1240,00	233,43 (VB)
184	4400-1816-6906	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,8200	1	388,96	1571,04	1960,00	388,96 (VB)
185	4400-1816-6940	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,1200	1	59,37	252,63	312,00	59,37 (VB)
186	4400-1816-8111	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,5000	1	255,73	1054,27	1310,00	255,73 (VB)
187	4400-1816-8155	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,6800	1	260,08	1399,92	1660,00	260,08 (VB)
188	4400-1817-0295	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,4900	1	238,36	1021,64	1260,00	238,36 (VB)
189	4400-1817-0384	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,1200	1	59,37	252,63	312,00	59,37 (VB)
190	4400-1817-1649	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,0900	1	42,28	497,72	540,00	42,28 (VB)
191	4400-1817-4595	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Ąžuolų g. 1	1,2095	1	626,45	14573,55	15200,00	626,45 (VB)
192	4400-1818-8491	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Popierinės g. 5	0,4484	1	1558,16	1551,84	3110,00	1558,16 (VB)
193	4400-1821-7556	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,0500	1	23,46	102,54	126,00	23,46 (VB)
194	4400-1821-7560	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,0500	1	23,46	102,54	126,00	23,46 (VB)
195	4400-1824-4388	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,0500	1	12,16	68,84	81,00	12,16 (VB)
196	4400-1824-4625	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,9657	1	465,13	1344,87	1810,00	465,13 (VB)
197	4400-1826-2012	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,3800	1	178,99	780,01	959,00	178,99 (VB)
198	4400-1826-2145	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,0500	1	26,07	104,93	131,00	26,07 (VB)
199	4400-1826-2194	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,0200	1	10,43	41,57	52,00	10,43 (VB)
200	4400-1826-2223	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,5200	1	215,19	1104,81	1320,00	215,19 (VB)
201	4400-1826-2234	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,3300	1	155,24	734,76	890,00	155,24 (VB)
202	4400-1826-7618	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,2800	1	122,51	608,49	731,00	122,51 (VB)
203	4400-1826-8507	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,2100	1	86,89	457,11	544,00	86,89 (VB)
204	4400-1827-1355	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,7000	1	289,62	1530,38	1820,00	289,62 (VB)
205	4400-1827-4670	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Pramonės g. 12B	0,0344	0,3314	73,85	297,31	371,16	73,85 (VB)
206	4400-1830-0046	Dieveniškės	Šalčininkų r. sav. Dieveniškių mstl. Vilniaus g. 35B	6,4181	1	15335,09	2164,91	17500,00	15335,09 (VB)
207	4400-1830-8624	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,7304	1	1745,25	1284,75	3030,00	1745,25 (VB)
208	4400-1830-9365	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Užupio g. 8	0,1940	0,25979	326,40	2557,31	2883,71	326,40 (VB)
209	4400-1833-7781	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,2600	1	115,85	528,15	644,00	115,85 (VB)
210	4400-1833-8002	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,0600	1	31,28	125,72	157,00	31,28 (VB)

211	4400-1838-8628	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,3751	1	178,99	768,01	947,00	178,99 (VB)
212	4400-1838-8671	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,0600	1	28,38	122,62	151,00	28,38 (VB)
213	4400-1838-8693	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,0500	1	26,07	104,93	131,00	26,07 (VB)
214	4400-1839-3268	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,3230	1	70,09	468,91	539,00	70,09 (VB)
215	4400-1842-7637	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,4900	1	155,24	676,76	832,00	155,24 (VB)
216	4400-1852-8595	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,2800	1	129,75	592,25	722,00	129,75 (VB)
217	4400-1853-0860	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Gegužės 3-osios g. 6A	0,0323	0,75232	25,57	471,71	497,28	25,57 (VB)
218	4400-1854-7547	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,2500	1	105,42	555,58	661,00	105,42 (VB)
219	4400-1854-8055	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Vilniaus g. 17	0,1767	0,19242	176,67	743,08	919,75	176,67 (VB)
220	4400-1855-4908	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Jono Pauliaus II g. 28B	0,0288	1	149,44	269,56	419,00	149,44 (VB)
221	4400-1855-9938	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,1400	1	31,57	187,43	219,00	31,57 (VB)
222	4400-1856-4791	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,0500	1	23,46	102,54	126,00	23,46 (VB)
223	4400-1856-4991	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,0100	1	5,21	20,79	26,00	5,21 (VB)
224	4400-1858-6457	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Grybų g. 12	0,2836	0,5	295,70	4274,30	4570,00	295,70 (VB)
225	4400-1859-4491	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Jubiliejinė g. 32	0,1760	1	185,18	10014,82	10200,00	185,18 (VB)
226	4400-1944-5040	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,0300	1	14,19	165,81	180,00	14,19 (VB)
227	4400-1944-5108	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,0600	1	28,09	331,91	360,00	28,09 (VB)
228	4400-1947-7479	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,2900	1	148,29	612,71	761,00	148,29 (VB)
229	4400-1947-7524	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,0200	1	10,43	41,57	52,00	10,43 (VB)
230	4400-1947-7546	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,0900	1	42,28	185,72	228,00	42,28 (VB)
231	4400-1947-8598	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,3010	1	257,76	461,24	719,00	257,76 (VB)
232	4400-1949-3928	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,2000	1	97,02	379,98	477,00	97,02 (VB)
233	4400-1950-3878	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Šv. Jono Pauliaus II g. 14	2,5121	1	9276,53	64423,47	73700,00	9276,53 (VB)
234	4400-1957-3552	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Užupio g. 1	0,5840	0,38134	5477,95	4207,97	9685,92	5477,95 (VB)
235	4400-1964-8112	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Šv. Jono Pauliaus II g. 11	0,0536	1	1042,63	707,37	1750,00	1042,63 (VB)
236	4400-1981-4747	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Stoties g. 9	0,5440	0,87813	8746,52	5215,67	13962,19	8746,52 (VB)
237	4400-1992-5988	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Plento g. 4	0,2050	0,56195	5329,01	1189,62	6518,63	5329,01 (VB)
238	4400-2002-1554	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Jono Pauliaus II g. 33A	0,0400	1	207,66	158,34	366,00	207,66 (VB)
239	4400-2002-1654	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Pramonės g. 2B	0,1185	1	891,45	1538,55	2430,00	891,45 (VB)
240	4400-2002-1776	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Akacijų g. 5A	1,1025	1	5726,37	2563,63	8290,00	5726,37 (VB)
241	4400-2002-5265	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 92B	0,1675	1	1506,60	1803,40	3310,00	1506,60 (VB)
242	4400-2002-6162	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Naujoji g. 15	0,0481	1	249,94	190,06	440,00	249,94 (VB)
243	4400-2002-8890	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Šv. Jono Pauliaus II g. 15	10,0275	1	75481,35	78518,65	154000,00	75481,35 (VB)
244	4400-2003-0386	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Kaštonų g. 2	0,0667	1	346,39	264,61	611,00	346,39 (VB)
245	4400-2011-8245	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 55A	0,0780	1	876,68	1573,32	2450,00	876,68 (VB)

246	4400-2021-3232	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Malūno g. 20	0,3500	1	1819,68	3020,32	4840,00	1819,68 (VB)
247	4400-2021-3398	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 3G	0,3500	1	2633,23	6376,77	9010,00	2633,23 (VB)
248	4400-2023-3814	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Akacijų g. 54	0,1050	1	1100,56	1929,44	3030,00	1100,56 (VB)
249	4400-2026-8533	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Jubiliejinė g. 24	0,2437	0,18753	3069,97	-1007,19	2062,78	2062,78 (VB)
250	4400-2029-1430	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Saulėtoji g. 38A	0,0259	1	376,51	258,49	635,00	376,51 (VB)
251	4400-2029-9563	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Varėnos pl. 25	0,6124	1	5821,36	4878,64	10700,00	5821,36 (VB)
252	4400-2035-2370	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	2,1183	1	3137,45	23162,55	26300,00	3137,45 (VB)
253	4400-2037-8814	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Šv. Jono Pauliaus II g. 9	0,0550	1	1042,63	707,37	1750,00	1042,63 (VB)
254	4400-2041-3534	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Karolio Vagnerio g. 9	0,2721	0,42227	120,89	6128,72	6249,61	120,89 (VB)
255	4400-2047-3467	Baltoji Vokė	Šalčininkų r. sav. Baltosios Vokės m. Macelių g. 24	0,2612	0,50995	4489,11	-837,84	3651,27	3651,27 (VB)
256	4400-2084-7362	Dieveniškės	Šalčininkų r. sav. Dieveniškių mstl. Šermukšnių g. 14	0,2321	1	1708,76	201,24	1910,00	1708,76 (VB)
257	4400-2091-9742	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Vilniaus g. 88	0,2104	1	2114,52	3645,48	5760,00	2114,52 (VB)
258	4400-2093-3748	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,3500	1	189,99	330,01	520,00	189,99 (VB)
259	4400-2093-4834	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,6623	1	287,88	695,12	983,00	287,88 (VB)
260	4400-2094-6080	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Vytauto g. 9	0,2628	1	2606,58	783,42	3390,00	2606,58 (VB)
261	4400-2094-7555	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Varėnos pl. 16	3,4428	1	26297,50	13102,50	39400,00	26297,50 (VB)
262	4400-2098-8092	Baltoji Vokė	Šalčininkų r. sav. Baltosios Vokės m. Geležinkelio g. 1B	0,9388	1	17232,39	-4532,39	12700,00	12700,00 (VB)
263	4400-2099-5431	Turgeliai	Šalčininkų r. sav. Turgelių mstl. P. Bžostovskio g. 11	0,2986	1	5068,35	1271,65	6340,00	5068,35 (VB)
264	4400-2111-9591	Turgeliai	Šalčininkų r. sav. Turgelių mstl. Vilniaus g. 27	4,8684	1	71536,14	-32736,14	38800,00	38800,00 (VB)
265	4400-2114-4030	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Vilniaus g. 84	0,7553	1	13032,90	-2832,90	10200,00	10200,00 (VB)
266	4400-2116-0087	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Jono Sniadeckio g. 33	0,0965	0,66736	1623,55	1266,11	2889,66	1623,55 (VB)
267	4400-2121-8613	Dieveniškės	Šalčininkų r. sav. Dieveniškių mstl. Vilniaus g. 10	0,0901	1	695,09	-218,09	477,00	477,00 (VB)
268	4400-2124-0135	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Jono Pauliaus II g. 35	0,2473	1	2461,77	5218,23	7680,00	2461,77 (VB)
269	4400-2124-1221	Eišiškės	Adresas nesuteiktas	0,7922	1	8109,36	-1539,36	6570,00	6570,00 (VB)
270	4400-2133-8712	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Kovo 11-osios g. 23	0,0909	1	95,64	6854,36	6950,00	95,64 (VB)
271	4400-2137-2825	Eišiškės	Adresas nesuteiktas	0,0722	1	463,39	766,61	1230,00	463,39 (VB)
272	4400-2147-2175	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Popierinės g. 23	0,6823	1	11613,76	3786,24	15400,00	11613,76 (VB)
273	4400-2158-0244	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Tartoko g. 7	0,3609	0,2153	947,78	1463,53	2411,31	947,78 (VB)
274	4400-2159-3128	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,0700	1	49,24	126,76	176,00	49,24 (VB)
275	4400-2159-4025	Baltoji Vokė	Šalčininkų r. sav. Baltosios Vokės m. Žalioji g. 7A	0,6048	1	10252,55	-1512,55	8740,00	8740,00 (VB)
276	4400-2159-6709	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	1,3134	1	753,01	2346,99	3100,00	753,01 (VB)
277	4400-2159-6763	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,1500	1	101,37	277,63	379,00	101,37 (VB)
278	4400-2159-8484	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,5600	1	376,51	1083,49	1460,00	376,51 (VB)
279	4400-2159-9533	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,6900	1	434,43	1205,57	1640,00	434,43 (VB)
280	4400-2160-1150	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 80	0,0338	1	1274,33	565,67	1840,00	1274,33 (VB)
281	4400-2163-4364	Dieveniškės	Šalčininkų r. sav. Dieveniškių mstl. Ašmenos g. 13	0,2060	1	1303,29	426,71	1730,00	1303,29 (VB)

282	4400-2164-5388	Dieveniškės	Šalčininkų r. sav. Dieveniškių mstl. Subotnikų g. 22	0,2364	1	1477,06	462,94	1940,00	1477,06 (VB)
283	4400-2169-6015	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vytauto g. 35	2,9022	1	67771,08	16628,92	84400,00	67771,08 (VB)
284	4400-2185-8460	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Karolio Vagnerio g. 7	0,2321	0,5209	1367,36	5352,20	6719,56	1367,36 (VB)
285	4400-2185-9378	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Karolio Vagnerio g. 7A	0,0867	0,52134	79,64	2615,68	2695,32	79,64 (VB)
286	4400-2206-6526	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. J. Sniadeckio g. 15	0,8842	1	21576,69	9323,31	30900,00	21576,69 (VB)
287	4400-2211-7260	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. M. Balinskio g. 14	0,1233	1	2230,07	1289,93	3520,00	2230,07 (VB)
288	4400-2214-3680	Dieveniškės	Šalčininkų r. sav. Dieveniškių mstl. Vilniaus g. 1A	0,0378	1	39,77	102,23	142,00	39,77 (VB)
289	4400-2251-8938	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,2800	1	191,15	541,85	733,00	191,15 (VB)
290	4400-2275-0388	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,4498	1	2780,35	-770,35	2010,00	2010,00 (VB)
291	4400-2275-7728	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,3500	1	666,13	1383,87	2050,00	666,13 (VB)
292	4400-2292-2554	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	1,7443	1	781,97	2128,03	2910,00	781,97 (VB)
293	4400-2298-4370	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,0500	1	28,96	62,04	91,00	28,96 (VB)
294	4400-2298-4450	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,3400	1	162,19	402,81	565,00	162,19 (VB)
295	4400-2305-8419	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Jubiliejinė g. 2	0,2720	0,33088	1946,04	2951,02	4897,06	1946,04 (VB)
296	4400-2307-0944	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	2,2513	1	31568,58	79431,42	111000,00	31568,58 (VB)
297	4400-2318-9211	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,5000	1	249,07	636,93	886,00	249,07 (VB)
298	4400-2320-8782	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,0400	1	92,68	123,32	216,00	92,68 (VB)
299	4400-2346-0640	Dieveniškės	Šalčininkų r. sav. Dieveniškių mstl. Geranionų g. 46	0,2743	1	1737,72	462,28	2200,00	1737,72 (VB)
300	4400-2373-9246	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Varėnos pl. 10A	0,2443	1	2143,19	4386,81	6530,00	2143,19 (VB)
301	4400-2392-2892	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,7700	1	347,54	852,46	1200,00	347,54 (VB)
302	4400-2404-6722	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	4,9004	1	2288,00	5662,00	7950,00	2288,00 (VB)
303	4400-2407-6799	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	4,3986	1	1940,45	3769,55	5710,00	1940,45 (VB)
304	4400-2408-8588	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	5,8004	1	2432,81	6617,19	9050,00	2432,81 (VB)
305	4400-2420-9174	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Raubiškių g. 46	0,1226	0,17863	23,52	607,04	630,56	23,52 (VB)
306	4400-2425-4504	Baltoji Vokė	Šalčininkų r. sav. Baltosios Vokės m. Geležinkelio g. 41	0,3114	1	3446,48	2623,52	6070,00	3446,48 (VB)
307	4400-2438-5173	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,3890	1	179,56	450,44	630,00	179,56 (VB)
308	4400-2438-5208	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,2968	1	136,12	311,88	448,00	136,12 (VB)
309	4400-2512-7906	Baltoji Vokė	Adresas nesuteiktas	2,6734	1	2830,35	-1290,35	1540,00	1540,00 (VB)
310	4400-2514-4261	Baltoji Vokė	Adresas nesuteiktas	0,4810	1	509,24	-88,24	421,00	421,00 (VB)
311	4400-2514-4661	Baltoji Vokė	Adresas nesuteiktas	0,1491	1	157,85	-56,85	101,00	101,00 (VB)
312	4400-2514-5348	Baltoji Vokė	Adresas nesuteiktas	1,0361	1	1096,93	-601,93	495,00	495,00 (VB)
313	4400-2514-6501	Baltoji Vokė	Adresas nesuteiktas	0,1913	1	202,53	104,47	307,00	202,53 (VB)
314	4400-2514-7275	Baltoji Vokė	Adresas nesuteiktas	0,6661	1	705,20	-301,20	404,00	404,00 (VB)
315	4400-2583-4233	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,1018	1	1534,99	2155,01	3690,00	1534,99 (VB)
316	4400-2583-4255	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,2211	1	3272,71	4097,29	7370,00	3272,71 (VB)
317	4400-2583-4277	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,0242	1	338,86	99,14	438,00	338,86 (VB)
318	4400-2583-6017	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 2	0,9101	1	22445,55	40554,45	63000,00	22445,55 (VB)

319	4400-2583-6146	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 2E	0,7001	1	9123,03	11676,97	20800,00	9123,03 (VB)
320	4400-2583-7203	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 2D	0,1620	1	4257,41	9442,59	13700,00	4257,41 (VB)
321	4400-2583-7276	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 2F	0,3231	1	4286,38	4173,62	8460,00	4286,38 (VB)
322	4400-2597-2130	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Jubiliejinė g. 11	0,2000	1	3678,17	7721,83	11400,00	3678,17 (VB)
323	4400-2636-7086	Baltoji Vokė	Šalčininkų r. sav. Baltosios Vokės m. Durpininkų g. 37	1,3894	1	18709,45	1490,55	20200,00	18709,45 (VB)
324	4400-2681-9554	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Užupio g. 26	0,5941	0,24996	3671,14	2052,90	5724,04	3671,14 (VB)
325	4400-2719-4354	Baltoji Vokė	Šalčininkų r. sav. Baltosios Vokės m. Durpininkų g. 37A	0,1606	1	2954,12	1155,88	4110,00	2954,12 (VB)
326	4400-2732-2154	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Jubiliejinė g. 26	0,2493	1	4547,03	5752,97	10300,00	4547,03 (VB)
327	4400-2745-3236	Turgeliai	Šalčininkų r. sav. Turgelių mstl. Ilgoji g. 69	0,6306	1	8254,17	5245,83	13500,00	8254,17 (VB)
328	4400-2756-6609	Eišiškės	Adresas nesuteiktas	0,1743	1	1523,40	1576,60	3100,00	1523,40 (VB)
329	4400-2899-3948	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Saulėtoji g. 59	0,2528	0,25	66,50	1971,00	2037,50	66,50 (VB)
330	4400-2905-9770	Turgeliai	Šalčininkų r. sav. Turgelių mstl. Gegužės g. 6	0,2169	1	3098,93	2391,07	5490,00	3098,93 (VB)
331	4400-2921-7305	Eišiškės	Adresas nesuteiktas	0,1573	1	1685,59	1154,41	2840,00	1685,59 (VB)
332	4400-2957-0698	Baltoji Vokė	Šalčininkų r. sav. Baltosios Vokės m. Rudnios g. 11	0,2560	1	2348,82	-738,82	1610,00	1610,00 (VB)
333	4400-3046-5037	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Užmiesčio g. 26	0,4605	1	4112,60	7087,40	11200,00	4112,60 (VB)
334	4400-3047-7982	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 96	0,1535	0,64495	2735,82	4810,11	7545,93	2735,82 (VB)
335	4400-3050-7970	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Užupio g. 5A	0,2045	1	4141,57	7058,43	11200,00	4141,57 (VB)
336	4400-3064-1624	Dieveniškės	Šalčininkų r. sav. Dieveniškių mstl. Girininkijos g. 10	0,1459	1	894,93	395,07	1290,00	894,93 (VB)
337	4400-3078-0173	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Saulėtoji g. 27	0,4427	0,38514	2732,89	1388,07	4120,96	2732,89 (VB)
338	4400-3084-4150	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. M. Balinskio g. 33A	0,1495	1	157,30	6952,70	7110,00	157,30 (VB)
339	4400-3090-1390	Turgeliai	Šalčininkų r. sav. Turgelių mstl. P. Bžostovskio g. 3	0,2142	1	3069,97	2360,03	5430,00	3069,97 (VB)
340	4400-3091-2320	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Upės g. 7	0,1000	1	1569,74	560,26	2130,00	1569,74 (VB)
341	4400-3094-7864	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,2184	1	1488,65	1251,35	2740,00	1488,65 (VB)
342	4400-3097-8313	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,1855	1	90,07	200,93	291,00	90,07 (VB)
343	4400-3097-8686	Dieveniškės	Šalčininkų r. sav. Dieveniškių mstl. Subotnikų g. 43A	0,3705	1	1960,73	879,27	2840,00	1960,73 (VB)
344	4400-3127-7486	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. J. Sniadeckio g. 32	0,8995	1	19838,97	20861,03	40700,00	19838,97 (VB)
345	4400-3129-8754	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,4457	1	11903,38	7296,62	19200,00	11903,38 (VB)
346	4400-3134-0080	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Šv. Jono Pauliaus II g. 2	2,1120	1	41994,90	21905,10	63900,00	41994,90 (VB)
347	4400-3142-6743	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Pramonės g. 14	0,3764	0,37168	3423,13	5868,85	9291,98	3423,13 (VB)
348	4400-3166-5422	Baltoji Vokė	Adresas nesuteiktas	0,1829	1	193,64	-106,64	87,00	87,00 (VB)
349	4400-3516-0478	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Spalio 25-osios g. 28	0,3325	1	349,84	17150,16	17500,00	349,84 (VB)
350	4400-3702-4934	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,0569	1	59,87	36,13	96,00	59,87 (VB)
351	4400-3702-7276	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,6001	1	631,40	378,60	1010,00	631,40 (VB)
352	4400-3703-1171	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,5436	1	571,95	195,05	767,00	571,95 (VB)
353	4400-3762-9826	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,6402	1	673,59	366,41	1040,00	673,59 (VB)
354	4400-3768-5368	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Beržų g. 6	0,3129	1	329,22	9600,78	9930,00	329,22 (VB)

355	4400-3798-2020	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,3137	1	330,06	182,94	513,00	330,06 (VB)
356	4400-3798-2042	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,4991	1	525,13	364,87	890,00	525,13 (VB)
357	4400-3798-2100	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	1,2593	1	1324,99	875,01	2200,00	1324,99 (VB)
358	4400-3798-2942	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	1,4766	1	1553,62	1086,38	2640,00	1553,62 (VB)
359	4400-3798-2986	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,0349	1	36,72	19,28	56,00	36,72 (VB)
360	4400-3798-3036	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,1555	1	163,61	80,39	244,00	163,61 (VB)
361	4400-3798-3061	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,0300	1	31,56	15,44	47,00	31,56 (VB)
362	4400-3798-3472	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,3816	1	401,50	268,50	670,00	401,50 (VB)
363	4400-3798-5101	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,0700	1	73,65	40,35	114,00	73,65 (VB)
364	4400-3816-3912	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,0700	1	73,65	56,35	130,00	73,65 (VB)
365	4400-3840-1159	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,0294	1	30,93	18,07	49,00	30,93 (VB)
366	4400-3840-8650	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,6593	1	693,69	596,31	1290,00	693,69 (VB)
367	4400-3840-8672	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,0636	1	66,92	36,08	103,00	66,92 (VB)
368	4400-3841-1788	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,4175	1	439,28	156,72	596,00	439,28 (VB)
369	4400-3841-2974	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,0197	1	20,73	10,27	31,00	20,73 (VB)
370	4400-3841-3017	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,0172	1	18,10	9,90	28,00	18,10 (VB)
371	4400-3861-0070	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Bažnyčios g. 11	0,1024	1	107,74	2842,26	2950,00	107,74 (VB)
372	4400-3905-8501	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,0295	1	31,04	14,96	46,00	31,04 (VB)
373	4400-3905-8623	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,0440	1	46,30	25,70	72,00	46,30 (VB)
374	4400-3974-8858	Dieveniškės	Šalčininkų r. sav. Dieveniškių mstl. Šermukšnių g. 20	0,1923	1	199,02	1430,98	1630,00	199,02 (VB)
375	4400-3996-4488	Dieveniškės	Šalčininkų r. sav. Dieveniškių mstl. Ašmenos g. 14	0,4584	1	807,71	2592,29	3400,00	807,71 (VB)
376	4400-4006-8236	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Šv. Antano g. 6	0,1986	0,5	174,97	3205,03	3380,00	174,97 (VB)
377	4400-4034-5086	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,6378	1	1123,82	-127,82	996,00	996,00 (VB)
378	4400-4039-3962	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	2,4836	1	2570,37	3229,63	5800,00	2570,37 (VB)
379	4400-4044-3000	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,1650	1	290,73	15,27	306,00	290,73 (VB)
380	4400-4046-5028	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Užupio g. 12	0,2393	1	421,65	5878,35	6300,00	421,65 (VB)
381	4400-4048-8466	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,0258	1	26,70	41,30	68,00	26,70 (VB)
382	4400-4050-0494	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Užupio g. 13	0,2300	1	405,27	12394,73	12800,00	405,27 (VB)
383	4400-4053-0544	Dieveniškės	Šalčininkų r. sav. Dieveniškių mstl. Geranionų g. 30	0,3550	0,50592	188,22	1197,99	1386,21	188,22 (VB)
384	4400-4053-4918	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. M. Balinskio g. 40	0,1476	0,5	77,34	3432,66	3510,00	77,34 (VB)
385	4400-4054-6130	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Šv. Antano g. 12	0,2644	0,4652	127,30	3878,11	4005,41	127,30 (VB)
386	4400-4062-9614	Baltoji Vokė	Šalčininkų r. sav. Baltosios Vokės m. Geležinkelio g. 3K	1,6215	1	2857,13	25742,87	28600,00	2857,13 (VB)
387	4400-4066-7016	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	1,0932	1	1926,25	593,75	2520,00	1926,25 (VB)
388	4400-4069-2162	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	3,2500	1	5726,59	-766,59	4960,00	4960,00 (VB)
389	4400-4069-3581	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	2,9840	1	5257,89	2302,11	7560,00	5257,89 (VB)
390	4400-4071-1257	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	4,4065	1	7764,37	-64,37	7700,00	7700,00 (VB)
391	4400-4090-8654	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,1371	1	241,57	1948,43	2190,00	241,57 (VB)

392	4400-4093-9551	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,2900	1	510,99	-40,99	470,00	470,00 (VB)
393	4400-4093-9573	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,9000	1	1585,82	-125,82	1460,00	1460,00 (VB)
394	4400-4094-1162	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Rodūnės g. 25	0,1595	1	281,04	4268,96	4550,00	281,04 (VB)
395	4400-4098-1177	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,0700	1	123,34	-13,34	110,00	110,00 (VB)
396	4400-4116-3988	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,1300	1	229,06	120,94	350,00	229,06 (VB)
397	4400-4117-7636	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	6,7003	1	11806,11	3793,89	15600,00	11806,11 (VB)
398	4400-4128-6890	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,3103	1	546,76	-124,76	422,00	422,00 (VB)
399	4400-4137-7097	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	1,0000	1	1762,03	627,97	2390,00	1762,03 (VB)
400	4400-4138-1511	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Vasario 16-osios g. 47	0,3924	1	691,42	9058,58	9750,00	691,42 (VB)
401	4400-4159-1975	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	6,0504	1	10660,97	4539,03	15200,00	10660,97 (VB)
402	4400-4205-8155	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. J. Sniadeckio g. 2H	0,2000	1	352,41	6057,59	6410,00	352,41 (VB)
403	4400-4228-8646	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	1,1167	1	8270,00	5030,00	13300,00	8270,00 (VB)
404	4400-4244-4108	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,2000	1	352,41	25,59	378,00	352,41 (VB)
405	4400-4248-4791	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,0396	1	69,78	-3,78	66,00	66,00 (VB)
406	4400-4249-0211	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,3500	1	616,71	-35,71	581,00	581,00 (VB)
407	4400-4256-9048	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Šv. Antano g. 2	0,3324	0,53369	185,93	7072,31	7258,24	185,93 (VB)
408	4400-4257-5788	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,0300	1	52,86	-2,86	50,00	50,00 (VB)
409	4400-4287-0244	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,5400	1	951,49	-80,49	871,00	871,00 (VB)
410	4400-4288-2168	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,5300	1	933,87	-209,87	724,00	724,00 (VB)
411	4400-4293-5373	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,0766	1	134,97	-7,97	127,00	127,00 (VB)
412	4400-4314-2608	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	1,1089	1	1953,91	-123,91	1830,00	1830,00 (VB)
413	4400-4314-2676	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,6001	1	1057,39	-144,39	913,00	913,00 (VB)
414	4400-4334-5964	Dieveniškės	Šalčininkų r. sav. Dieveniškių mstl. Geranionų g. 44A	2,7518	1	4435,50	4224,50	8660,00	4435,50 (VB)
415	4400-4334-6001	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Jono Pauliaus II g. 28A	0,1246	1	200,84	1949,16	2150,00	200,84 (VB)
416	4400-4334-6667	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Popierinės g. 5D	1,6000	1	2578,96	31521,04	34100,00	2578,96 (VB)
417	4400-4339-2149	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,1653	1	291,26	-10,26	281,00	281,00 (VB)
418	4400-4423-0064	Dieveniškės	Šalčininkų r. sav. Dieveniškių mstl. Vilniaus g. 16A	0,1328	1	139,19	600,81	740,00	139,19 (VB)
419	4400-4424-1403	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	1,0000	1	1611,85	-121,85	1490,00	1490,00 (VB)
420	4400-4424-7385	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,0500	1	52,41	28,59	81,00	52,41 (VB)
421	4400-4424-7409	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,0300	1	48,36	5,64	54,00	48,36 (VB)
422	4400-4424-7428	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,0302	1	48,68	0,32	49,00	48,68 (VB)
423	4400-4426-5483	Dieveniškės	Šalčininkų r. sav. Dieveniškių mstl. Naujoji g. 11	0,3936	1	412,53	1387,47	1800,00	412,53 (VB)
424	4400-4441-5549	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,0600	1	62,89	112,11	175,00	62,89 (VB)
425	4400-4455-4843	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,4174	1	672,79	17,21	690,00	672,79 (VB)
426	4400-4460-0546	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	1,2560	1	1316,42	513,58	1830,00	1316,42 (VB)
427	4400-4460-9587	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	1,0037	1	1051,98	1598,02	2650,00	1051,98 (VB)
428	4400-4461-8402	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,5447	1	570,90	869,10	1440,00	570,90 (VB)

429	4400-4464-6159	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Užmiesčio g. 50	0,1439	1	150,82	3999,18	4150,00	150,82 (VB)
430	4400-4481-2960	Dieveniškės	Šalčininkų r. sav. Dieveniškių mstl. Šermukšnių g. 33	0,2677	1	280,58	1879,42	2160,00	280,58 (VB)
431	4400-4506-2040	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 7D	1,8877	1	1978,51	49721,49	51700,00	1978,51 (VB)
432	4400-4506-2919	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,0043	1	4,53	135,47	140,00	4,53 (VB)
433	4400-4523-2342	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,5680	1	595,32	664,68	1260,00	595,32 (VB)
434	4400-4526-2902	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Saulėtoji g. 41	0,2349	0,27075	65,36	2460,77	2526,13	65,36 (VB)
435	4400-4529-7629	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,4921	1	515,77	326,23	842,00	515,77 (VB)
436	4400-4532-1433	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,3486	1	361,69	363,31	725,00	361,69 (VB)
437	4400-4547-6651	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,6672	1	699,30	980,70	1680,00	699,30 (VB)
438	4400-4550-2932	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,4568	1	478,77	512,23	991,00	478,77 (VB)
439	4400-4556-7160	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,0640	1	67,08	36,92	104,00	67,08 (VB)
440	4400-4560-4624	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,0014	1	1,47	32,53	34,00	1,47 (VB)
441	4400-4568-0722	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Mokyklos g. 29	0,2095	1	215,30	12584,70	12800,00	215,30 (VB)
442	4400-4580-8608	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,1464	1	153,44	75,56	229,00	153,44 (VB)
443	4400-4585-3881	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,2965	1	310,76	337,24	648,00	310,76 (VB)
444	4400-4595-0085	Turgeliai	Šalčininkų r. sav. Turgelių mstl. Ilgoji g. 30	0,2200	1	230,58	5319,42	5550,00	230,58 (VB)
445	4400-4628-6328	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,4995	1	524,71	303,29	828,00	524,71 (VB)
446	4400-4629-7996	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	1,1030	1	1158,68	691,32	1850,00	1158,68 (VB)
447	4400-4629-8320	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,5982	1	628,40	362,60	991,00	628,40 (VB)
448	4400-4631-7926	Dieveniškės	Šalčininkų r. sav. Dieveniškių mstl. Žalioji g. 19	0,2209	1	231,53	1608,47	1840,00	231,53 (VB)
449	4400-4632-6570	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,5253	1	550,57	238,43	789,00	550,57 (VB)
450	4400-4636-7162	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	1,0141	1	1042,18	2147,82	3190,00	1042,18 (VB)
451	4400-4669-0713	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Užmiesčio g. 52	0,0719	1	75,36	1994,64	2070,00	75,36 (VB)
452	4400-4669-1098	Baltoji Vokė	Šalčininkų r. sav. Baltosios Vokės m. Durpininkų g. 36A	0,0881	1	92,34	1097,66	1190,00	92,34 (VB)
453	4400-4687-0933	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 69	0,0946	0,07928	7,86	738,18	746,04	7,86 (VB)
454	4400-4753-7026	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Lauko g. 4	0,2735	0,1064	30,81	1235,33	1266,14	30,81 (VB)
455	4400-4768-8444	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Jono Sniadeckio g. 31	0,1500	0,50067	40,05	3354,47	3394,52	40,05 (VB)
456	4400-4788-9500	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. M. Balinskio g. 93	0,1164	0,33419	39,98	1811,45	1851,43	39,98 (VB)
457	4400-4816-6330	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. A. Mickevičiaus g. 1C	1,0145	1	1042,59	82457,41	83500,00	1042,59 (VB)
458	4400-4838-3600	Dieveniškės	Šalčininkų r. sav. Dieveniškių mstl. Vilniaus g. 37	0,2066	0,50339	111,80	839,60	951,40	111,80 (VB)
459	4400-4866-8357	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,0400	1	41,11	24,89	66,00	41,11 (VB)
460	4400-4877-9284	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,2500	1	256,92	158,08	415,00	256,92 (VB)
461	4400-4888-9166	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Mokyklos g. 5	0,0627	1	64,95	1745,05	1810,00	64,95 (VB)
462	4400-4993-8950	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Vasario 16-osios g. 53	0,3258	1	338,06	7991,94	8330,00	338,06 (VB)
463	4400-4997-1108	Eišiškės	Adresas nesuteiktas	0,0373	1	38,70	419,30	458,00	38,70 (VB)
464	4400-5015-0811	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Sodų g. 19	0,1500	1	155,63	4394,37	4550,00	155,63 (VB)
465	4400-5016-6479	Turgeliai	Šalčininkų r. sav. Turgelių mstl. Akmenynės g. 24	0,3562	1	377,81	7972,19	8350,00	377,81 (VB)

466	4400-5025-2867	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,0346	1	36,04	24,96	61,00	36,04 (VB)
467	4400-5028-5437	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Pramonės g. 6B	1,9881	1	2137,69	53462,31	55600,00	2137,69 (VB)
468	4400-5031-7220	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Raubiškių g. 3	0,0880	1	92,82	2447,18	2540,00	92,82 (VB)
469	4400-5034-3385	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Spalio 25-osios g. 8	0,2192	0,71305	162,81	11245,95	11408,76	162,81 (VB)
470	4400-5036-2676	Baltoji Vokė	Šalčininkų r. sav. Baltosios Vokės m. Vilniaus g. 20	0,3893	1	410,38	5609,62	6020,00	410,38 (VB)
471	4400-5076-3092	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Pramonės g. 11A	0,4073	1	422,71	17377,29	17800,00	422,71 (VB)
472	4400-5076-8779	Baltoji Vokė	Šalčininkų r. sav. Baltosios Vokės m. Geležinkelio g. 53A	0,3828	1	397,29	6022,71	6420,00	397,29 (VB)
473	4400-5078-6799	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. A. Mickevičiaus g. 2B	1,0616	1	66,16	11433,84	11500,00	66,16 (VB)
474	4400-5078-6899	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. A. Mickevičiaus g. 2A	1,0608	1	1100,94	12499,06	13600,00	1100,94 (VB)
475	4400-5078-8917	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Varėnos pl. 4B	0,5602	1	581,40	17418,60	18000,00	581,40 (VB)
476	4400-5079-3538	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Varėnos pl. 6A	0,8700	1	902,92	10597,08	11500,00	902,92 (VB)
477	4400-5079-4857	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 7H	0,9271	1	962,18	29037,82	30000,00	962,18 (VB)
478	4400-5094-1441	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,2044	1	212,09	454,91	667,00	212,09 (VB)
479	4400-5100-7775	Baltoji Vokė	Šalčininkų r. sav. Baltosios Vokės m. Geležinkelio g. 14A	0,0736	1	77,70	2122,30	2200,00	77,70 (VB)
480	4400-5101-2720	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 62	0,1444	0,1759	25,84	1909,06	1934,90	25,84 (VB)
481	4400-5102-0287	Dieveniškės	Šalčininkų r. sav. Dieveniškių mstl. Subotnikų g. 45	0,1500	1	157,57	1162,43	1320,00	157,57 (VB)
482	4400-5115-5336	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	3,4307	1	3560,52	1869,48	5430,00	3560,52 (VB)
483	4400-5116-0982	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,2253	1	233,83	100,17	334,00	233,83 (VB)
484	4400-5116-2595	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,5616	1	582,85	279,15	862,00	582,85 (VB)
485	4400-5116-7838	Turgeliai	Šalčininkų r. sav. Turgelių mstl. Gegužės g. 5	0,2631	1	273,06	6186,94	6460,00	273,06 (VB)
486	4400-5120-2425	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,4960	1	514,77	319,23	834,00	514,77 (VB)
487	4400-5120-2558	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,5512	1	572,06	-6,06	566,00	566,00 (VB)
488	4400-5123-0210	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,6140	1	637,60	302,40	940,00	637,60 (VB)
489	4400-5123-0396	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	1,0041	1	1077,74	472,26	1550,00	1077,74 (VB)
490	4400-5123-0516	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	1,8532	1	1924,44	445,56	2370,00	1924,44 (VB)
491	4400-5124-0527	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Nepriklausomybės g. 5A	0,1549	1	166,37	4873,63	5040,00	166,37 (VB)
492	4400-5126-2190	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Žalioji g. 16	0,4782	0,35843	177,99	10933,26	11111,25	177,99 (VB)
493	4400-5140-1524	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Mėnulio g. 14	0,1052	1	112,99	7937,01	8050,00	112,99 (VB)
494	4400-5150-4182	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Saulėtoji g. 24	0,1517	1	162,93	8857,07	9020,00	162,93 (VB)
495	4400-5169-3380	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,9081	1	953,30	436,70	1390,00	953,30 (VB)
496	4400-5169-5742	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,4016	1	431,82	176,18	608,00	431,82 (VB)
497	4400-5169-8334	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,5394	1	579,99	289,01	869,00	579,99 (VB)
498	4400-5169-8956	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,5002	1	537,84	155,16	693,00	537,84 (VB)
499	4400-5259-7469	Turgeliai	Šalčininkų r. sav. Turgelių mstl. Ilgoji g. 59	0,2702	1	290,01	6319,99	6610,00	290,01 (VB)

500	4400-5272-2699	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Nepriklausomybės g. 38D	0,0949	1	101,86	2998,14	3100,00	101,86 (VB)
501	4400-5284-0662	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. J. Sniadeckio g. 6	0,1357	1	143,67	10056,33	10200,00	143,67 (VB)
502	4400-5301-4303	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,3997	1	429,78	7320,22	7750,00	429,78 (VB)
503	4400-5317-1329	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Ulonų g. 13	0,3316	1	348,10	8551,90	8900,00	348,10 (VB)
504	4400-5330-2875	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,1966	1	207,15	4212,85	4420,00	207,15 (VB)
505	4400-5346-0876	Baltoji Vokė	Šalčininkų r. sav. Baltosios Vokės m. Geležinkelio g. 3G	0,1019	1	106,97	3183,03	3290,00	106,97 (VB)
506	4400-5346-2238	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,1157	1	121,91	2518,09	2640,00	121,91 (VB)
507	4400-5347-4361	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Rodūnės g. 81	0,2196	1	236,12	5733,88	5970,00	236,12 (VB)
508	4400-5374-0515	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,3060	1	321,23	748,77	1070,00	321,23 (VB)
509	4400-5374-3918	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. S. Rapolionio g. 1	0,2829	1	296,98	7093,02	7390,00	296,98 (VB)
510	4400-5391-3452	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Taikos g. 20	0,2800	1	294,13	11805,87	12100,00	294,13 (VB)
511	4400-5391-3609	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Saulėtoji g. 57	0,2410	1	253,17	9736,83	9990,00	253,17 (VB)
512	4400-5396-3401	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. A. Mickevičiaus g. 27	0,0595	1	62,60	2667,40	2730,00	62,60 (VB)
513	4400-5397-4082	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	1,0088	1	1059,72	700,28	1760,00	1059,72 (VB)
514	4400-5401-4720	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	1,3601	1	1428,76	791,24	2220,00	1428,76 (VB)
515	4400-5401-4985	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	1,1100	1	1166,03	683,97	1850,00	1166,03 (VB)
516	4400-5408-9135	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,5054	1	530,91	228,09	759,00	530,91 (VB)
517	4400-5409-2094	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Malūno g. 9	0,0459	1	48,29	1671,71	1720,00	48,29 (VB)
518	4400-5409-3068	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,2231	1	234,36	134,64	369,00	234,36 (VB)
519	4400-5416-9727	Turgeliai	Šalčininkų r. sav. Turgelių mstl. Ilgoji g. 25	0,2178	0,5	114,74	2640,26	2755,00	114,74 (VB)
520	4400-5418-5185	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 3H	0,5623	1	591,63	41908,37	42500,00	591,63 (VB)
521	4400-5418-8611	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 3B	0,7392	1	777,76	21122,24	21900,00	777,76 (VB)
522	4400-5425-4394	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,3493	1	366,93	713,07	1080,00	366,93 (VB)
523	4400-5425-4450	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,5002	1	525,45	1324,55	1850,00	525,45 (VB)
524	4400-5426-0378	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	5,3404	1	5609,99	3260,01	8870,00	5609,99 (VB)
525	4400-5433-6680	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Grybų g. 2	0,2231	0,83998	196,86	7950,97	8147,83	196,86 (VB)
526	4400-5434-3741	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Stanislavo Moniuškos g. 66	0,1150	1	120,81	569,19	690,00	120,81 (VB)
527	4400-5439-3434	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,4598	1	485,39	6874,61	7360,00	485,39 (VB)
528	4400-5445-4030	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 1D	0,4000	1	420,87	11479,13	11900,00	420,87 (VB)
529	4400-5453-9912	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,4712	1	496,71	9193,29	9690,00	496,71 (VB)
530	4400-5453-9930	Šalčininkų r. sav. teritorija	Adresas nesuteiktas	1,5608	1	1645,31	29154,69	30800,00	1645,31 (VB)
531	4400-5454-0019	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,5957	1	627,95	11872,05	12500,00	627,95 (VB)
532	4400-5454-0195	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,4907	1	517,78	9342,22	9860,00	517,78 (VB)
533	4400-5454-0262	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,1746	1	184,05	3765,95	3950,00	184,05 (VB)
534	4400-5454-0784	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,2445	1	257,74	5162,26	5420,00	257,74 (VB)

535	4400-5454-0862	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,5132	1	540,99	6759,01	7300,00	540,99 (VB)
536	4400-5454-1138	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,2213	1	233,28	4516,72	4750,00	233,28 (VB)
537	4400-5454-1338	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,0723	1	76,21	1573,79	1650,00	76,21 (VB)
538	4400-5459-1652	Baltoji Vokė	Šalčininkų r. sav. Baltosios Vokės m. Vilniaus g. 17	0,2594	1	273,44	3996,56	4270,00	273,44 (VB)
539	4400-5470-7766	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 40	0,0906	1	95,51	7634,49	7730,00	95,51 (VB)
540	4400-5478-1590	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	1,5884	1	1674,40	27525,60	29200,00	1674,40 (VB)
541	4400-5495-5381	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,1352	1	142,52	1897,48	2040,00	142,52 (VB)
542	4400-5495-7106	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,4247	1	447,70	6582,30	7030,00	447,70 (VB)
543	4400-5495-8840	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,2324	1	244,98	3845,02	4090,00	244,98 (VB)
544	4400-5508-9440	Dieveniškės	Šalčininkų r. sav. Dieveniškių mstl. Aido g. 8	0,1578	1	166,34	1213,66	1380,00	166,34 (VB)
545	4400-5519-0190	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Raubiškių g. 52A	0,1127	1	118,80	3131,20	3250,00	118,80 (VB)
546	4400-5519-9798	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Jono Sniadeckio g. 10A	0,1893	1	199,75	305,25	505,00	199,75 (VB)
547	4400-5520-5148	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Turgaus g. 16	2,5401	1	2676,41	44023,59	46700,00	2676,41 (VB)
548	4400-5541-2856	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,4353	1	458,87	513,13	972,00	458,87 (VB)
549	4400-5557-3838	Dieveniškės	Šalčininkų r. sav. Dieveniškių mstl. Ašmenos g. 22A	0,2678	1	282,30	645,70	928,00	282,30 (VB)
550	4400-5561-8241	Dieveniškės	Šalčininkų r. sav. Dieveniškių mstl. Geranionų g. 27	0,4165	1	439,48	2700,52	3140,00	439,48 (VB)
551	4400-5572-4955	Baltoji Vokė	Adresas nesuteiktas	1,7661	1	1861,72	17438,28	19300,00	1861,72 (VB)
552	4400-5578-6782	Baltoji Vokė	Adresas nesuteiktas	0,1554	1	163,74	1926,26	2090,00	163,74 (VB)
553	4400-5578-6839	Baltoji Vokė	Adresas nesuteiktas	0,3704	1	390,28	4349,72	4740,00	390,28 (VB)
554	4400-5578-6906	Baltoji Vokė	Adresas nesuteiktas	0,3246	1	342,02	3837,98	4180,00	342,02 (VB)
555	4400-5578-6982	Baltoji Vokė	Adresas nesuteiktas	0,2043	1	215,26	2494,74	2710,00	215,26 (VB)
556	4400-5579-0040	Baltoji Vokė	Adresas nesuteiktas	0,2572	1	271,00	3089,00	3360,00	271,00 (VB)
557	4400-5579-1027	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,2649	1	279,12	5570,88	5850,00	279,12 (VB)
558	4400-5579-1205	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,4336	1	456,87	8833,13	9290,00	456,87 (VB)
559	4400-5579-2057	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,3471	1	365,73	6844,27	7210,00	365,73 (VB)
560	4400-5579-2113	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,1405	1	148,04	3031,96	3180,00	148,04 (VB)
561	4400-5579-2202	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,2660	1	280,27	5589,73	5870,00	280,27 (VB)
562	4400-5579-2490	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,1008	1	106,21	2193,79	2300,00	106,21 (VB)
563	4400-5579-2657	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,2947	1	310,86	4979,14	5290,00	310,86 (VB)
564	4400-5579-2824	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,2867	1	302,08	4917,92	5220,00	302,08 (VB)
565	4400-5579-4195	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	1,0608	1	1118,96	16181,04	17300,00	1118,96 (VB)
566	4400-5579-4384	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,2096	1	221,09	4468,91	4690,00	221,09 (VB)
567	4400-5583-4669	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Saulėtoji g. 7	0,0702	1	73,97	1926,03	2000,00	73,97 (VB)
568	4400-5585-1226	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,5237	1	551,80	7748,20	8300,00	551,80 (VB)
569	4400-5585-1370	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,9779	1	1030,38	18669,62	19700,00	1030,38 (VB)
570	4400-5585-1780	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,7035	1	741,25	13758,75	14500,00	741,25 (VB)
571	4400-5585-2689	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,3136	1	330,43	6369,57	6700,00	330,43 (VB)

572	4400-5585-2945	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,3966	1	417,88	8122,12	8540,00	417,88 (VB)
573	4400-5585-5226	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,0825	1	86,93	1603,07	1690,00	86,93 (VB)
574	4400-5587-4987	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,2647	1	278,90	5491,10	5770,00	278,90 (VB)
575	4400-5587-5128	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,2358	1	248,73	4991,27	5240,00	248,73 (VB)
576	4400-5587-5162	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,1818	1	191,56	3908,44	4100,00	191,56 (VB)
577	4400-5587-5219	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,1309	1	137,92	2572,08	2710,00	137,92 (VB)
578	4400-5601-9654	Dieveniškės	Šalčininkų r. sav. Dieveniškių mstl. Geranionų g. 26	0,2599	0,63447	173,75	1564,71	1738,46	173,75 (VB)
579	4400-5606-0212	Eišiškės	Adresas nesuteiktas	0,4331	1	456,34	3463,66	3920,00	456,34 (VB)
580	4400-5606-0267	Eišiškės	Adresas nesuteiktas	0,2890	1	304,51	2375,49	2680,00	304,51 (VB)
581	4400-5606-0356	Eišiškės	Adresas nesuteiktas	0,6412	1	675,61	4994,39	5670,00	675,61 (VB)
582	4400-5606-0423	Eišiškės	Adresas nesuteiktas	0,5681	1	599,25	4440,75	5040,00	599,25 (VB)
583	4400-5606-0467	Eišiškės	Adresas nesuteiktas	0,2807	1	295,76	2294,24	2590,00	295,76 (VB)
584	4400-5606-0545	Eišiškės	Adresas nesuteiktas	0,3148	1	331,69	2568,31	2900,00	331,69 (VB)
585	4400-5606-0612	Eišiškės	Adresas nesuteiktas	0,2152	1	226,75	1743,25	1970,00	226,75 (VB)
586	4400-5606-3580	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,2343	1	246,87	3073,13	3320,00	246,87 (VB)
587	4400-5606-3748	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	1,4628	1	1541,30	18858,70	20400,00	1541,30 (VB)
588	4400-5622-3053	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Naujoji g. 37	0,0430	1	45,36	3244,64	3290,00	45,36 (VB)
589	4400-5625-5137	Eišiškės	Adresas nesuteiktas	0,4385	1	462,03	3497,97	3960,00	462,03 (VB)
590	4400-5626-6041	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Naujojo Plano g. 41	0,0991	1	104,42	2755,58	2860,00	104,42 (VB)
591	4400-5648-6525	Eišiškės	Adresas nesuteiktas	0,3708	1	391,13	2788,87	3180,00	391,13 (VB)
592	4400-5648-7477	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,6375	1	672,45	7157,55	7830,00	672,45 (VB)
593	4400-5648-8296	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,3151	1	332,38	2697,62	3030,00	332,38 (VB)
594	4400-5648-8374	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,3049	1	321,62	2618,38	2940,00	321,62 (VB)
595	4400-5653-0199	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,5463	1	576,25	6433,75	7010,00	576,25 (VB)
596	4400-5654-9116	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Saulėtoji g. 32	0,2884	1	304,21	8555,79	8860,00	304,21 (VB)
597	4400-5656-5552	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,5358	1	565,18	7504,82	8070,00	565,18 (VB)
598	4400-5656-9041	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Pramonės g. 8C	1,4243	1	1502,90	49297,10	50800,00	1502,90 (VB)
599	4400-5659-5385	Baltoji Vokė	Šalčininkų r. sav. Baltosios Vokės m. Durpininkų g. 40A	0,2621	1	276,56	5153,44	5430,00	276,56 (VB)
600	4400-5659-5396	Baltoji Vokė	Šalčininkų r. sav. Baltosios Vokės m. Durpininkų g. 40	0,4261	1	449,46	4680,54	5130,00	449,46 (VB)
601	4400-5659-5409	Baltoji Vokė	Šalčininkų r. sav. Baltosios Vokės m. Durpininkų g. 38	1,0591	1	1117,55	19082,45	20200,00	1117,55 (VB)
602	4400-5664-8536	Dieveniškės	Šalčininkų r. sav. Dieveniškių mstl. Vilniaus g. 20	0,3320	1	350,20	1199,80	1550,00	350,20 (VB)
603	4400-5680-7899	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Nepriklausomybės g. 28	0,1370	0,33285	48,11	4478,61	4526,72	48,11 (VB)
604	4400-5684-1046	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vytauto g. 18	0,0753	1	79,43	5680,57	5760,00	79,43 (VB)
605	4400-5691-6558	Baltoji Vokė	Šalčininkų r. sav. Baltosios Vokės m. Vilniaus g. 18	0,1331	1	140,45	2249,55	2390,00	140,45 (VB)
606	4400-5709-7212	Eišiškės	Adresas nesuteiktas	0,1686	1	177,90	1432,10	1610,00	177,90 (VB)
607	4400-5718-0956	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,3020	1	318,81	481,19	800,00	318,81 (VB)
608	4400-5718-1384	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,9302	1	981,97	1508,03	2490,00	981,97 (VB)

609	4400-5723-2280	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,1026	1	108,31	1561,69	1670,00	108,31 (VB)
610	4400-5723-2669	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,0338	1	35,68	736,32	772,00	35,68 (VB)
611	4400-5725-2518	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Raubiškių g. 50	0,1546	1	163,14	4266,86	4430,00	163,14 (VB)
612	4400-5733-0048	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,2670	1	281,86	3908,14	4190,00	281,86 (VB)
613	4400-5736-4491	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Saulėtoji g. 17	0,2228	1	235,20	12264,80	12500,00	235,20 (VB)
614	4400-5745-9877	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Nepriklausomybės g. 36	0,1703	0,24839	44,65	3407,90	3452,55	44,65 (VB)
615	4400-5772-1952	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,7395	1	780,65	14519,35	15300,00	780,65 (VB)
616	4400-5772-2028	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,2535	1	267,61	5342,39	5610,00	267,61 (VB)
617	4400-5772-2228	Šalčininkų r. sav. teritorija	Adresas nesuteiktas	0,3051	1	322,08	6357,92	6680,00	322,08 (VB)
618	4400-5772-2250	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	1,1338	1	1196,90	21703,10	22900,00	1196,90 (VB)
619	4400-5772-2371	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,5018	1	529,73	1310,27	1840,00	529,73 (VB)
620	4400-5772-2393	Eišiškės	Adresas nesuteiktas	1,2511	1	1320,72	9279,28	10600,00	1320,72 (VB)
621	4400-5772-3847	Eišiškės	Adresas nesuteiktas	0,1960	1	206,91	1653,09	1860,00	206,91 (VB)
622	4400-5793-8031	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Pušų g. 29	0,5642	1	595,37	21304,63	21900,00	595,37 (VB)
623	4400-5794-9203	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Žalioji g. 5	0,0669	0,49925	33,13	930,43	963,56	33,13 (VB)
624	4400-5796-0931	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,2718	1	286,79	146,21	433,00	286,79 (VB)
625	4400-5801-7900	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,2437	1	257,14	3592,86	3850,00	257,14 (VB)
626	4400-5807-1260	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,4939	1	521,14	5688,86	6210,00	521,14 (VB)
627	4400-5807-1458	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,7387	1	779,45	10120,55	10900,00	779,45 (VB)
628	4400-5807-2936	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,2453	1	258,83	2881,17	3140,00	258,83 (VB)
629	4400-5807-3055	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,4290	1	452,66	4977,34	5430,00	452,66 (VB)
630	4400-5807-3166	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,1468	1	154,90	2235,10	2390,00	154,90 (VB)
631	4400-5807-3877	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,2582	1	272,44	3787,56	4060,00	272,44 (VB)
632	4400-5807-4128	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,2463	1	259,89	2860,11	3120,00	259,89 (VB)
633	4400-5807-4185	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,2951	1	311,38	3488,62	3800,00	311,38 (VB)
634	4400-5808-0870	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,1250	1	131,90	1898,10	2030,00	131,90 (VB)
635	4400-5808-2232	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,0637	1	67,21	1572,79	1640,00	67,21 (VB)
636	4400-5808-2310	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,1424	1	150,25	1679,75	1830,00	150,25 (VB)
637	4400-5815-7025	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,1230	1	129,80	63,20	193,00	129,80 (VB)
638	4400-5819-5181	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,1745	1	184,14	250,86	435,00	184,14 (VB)
639	4400-5820-6896	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,2930	1	309,19	245,81	555,00	309,19 (VB)
640	4400-5821-5551	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,4001	1	422,17	587,83	1010,00	422,17 (VB)
641	4400-5845-4352	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,4290	1	452,70	6097,30	6550,00	452,70 (VB)
642	4400-5845-4410	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,9026	1	952,47	11647,53	12600,00	952,47 (VB)
643	4400-5846-9102	Eišiškės	Adresas nesuteiktas	0,4220	1	439,55	6060,45	6500,00	439,55 (VB)
644	4400-5852-9478	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Vytauto g. 8	0,1222	0,491	63,43	1664,88	1728,31	63,43 (VB)

645	4400-5853-5885	Baltoji Vokė	Adresas nesuteiktas	0,1385	1	146,49	2463,51	2610,00	146,49 (VB)
646	4400-5854-2292	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,1701	1	179,50	2570,50	2750,00	179,50 (VB)
647	4400-5857-1505	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Sodų g. 7	0,1040	0,67981	74,61	5329,86	5404,47	74,61 (VB)
648	4400-5870-3392	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,0916	1	96,66	46,34	143,00	96,66 (VB)
649	4400-5876-2832	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Taikos g. 7A	0,2765	1	291,78	7338,22	7630,00	291,78 (VB)
650	4400-5876-2851	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Taikos g. 7	0,2764	1	291,67	7338,33	7630,00	291,67 (VB)
651	4400-5878-3310	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Užupio g. 4	0,6463	1	673,17	14026,83	14700,00	673,17 (VB)
652	4400-5885-2629	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Rodūnės g. 15	0,1339	0,19119	27,02	932,74	959,76	27,02 (VB)
653	4400-5886-4974	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	3,2500	1	3385,15	-395,15	2990,00	2990,00 (VB)
654	4400-5887-1902	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,5758	1	599,74	380,26	980,00	599,74 (VB)
655	4400-5898-8351	Dieveniškės	Šalčininkų r. sav. Dieveniškių mstl. Subotnikų g. 9	0,1307	1	138,06	1011,94	1150,00	138,06 (VB)
656	4400-5899-7244	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	3,6133	1	3763,56	-303,56	3460,00	3460,00 (VB)
657	4400-5900-3610	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Jono Pauliaus II g. 28C	0,0669	1	69,68	1090,32	1160,00	69,68 (VB)
658	4400-5902-9095	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,2096	1	218,32	195,68	414,00	218,32 (VB)
659	4400-5913-8382	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,7098	1	739,32	4420,68	5160,00	739,32 (VB)
660	4400-5913-8435	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	1,1766	1	1225,53	8714,47	9940,00	1225,53 (VB)
661	4400-5913-8498	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,6185	1	644,22	5065,78	5710,00	644,22 (VB)
662	4400-5917-1061	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,4691	1	488,61	6631,39	7120,00	488,61 (VB)
663	4400-5917-2204	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,9539	1	993,57	11806,43	12800,00	993,57 (VB)
664	4400-5935-2379	Eišiškės	Adresas nesuteiktas	0,1587	1	165,30	1354,70	1520,00	165,30 (VB)
665	4400-5935-2768	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,3931	1	409,45	4650,55	5060,00	409,45 (VB)
666	4400-5935-2857	Eišiškės	Adresas nesuteiktas	0,2711	1	282,37	2237,63	2520,00	282,37 (VB)
667	4400-5935-3487	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,5644	1	587,87	7572,13	8160,00	587,87 (VB)
668	4400-5935-3576	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,4831	1	503,19	4746,81	5250,00	503,19 (VB)
669	4400-5935-3765	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	1,3221	1	1377,08	16522,92	17900,00	1377,08 (VB)
670	4400-5941-6534	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,2073	1	218,98	311,02	530,00	218,98 (VB)
671	4400-5941-6923	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,1474	1	153,53	234,47	388,00	153,53 (VB)
672	4400-5941-6978	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,2100	1	221,83	333,17	555,00	221,83 (VB)
673	4400-5946-0706	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Sodų g. 25	0,1373	1	145,04	3074,96	3220,00	145,04 (VB)
674	4400-5950-6622	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Sodų g. 23	0,1500	1	158,45	3101,55	3260,00	158,45 (VB)
675	4400-5953-4293	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Krantinės g. 57	0,1051	1	111,16	7928,84	8040,00	111,16 (VB)
676	4400-5982-6212	Turgeliai	Šalčininkų r. sav. Turgelių mstl. Tylioji g. 3	0,0659	1	69,70	1690,30	1760,00	69,70 (VB)
677	4400-5983-8025	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. S. Rapolionio g. 1A	0,1500	1	158,65	4391,35	4550,00	158,65 (VB)
678	4400-5983-8036	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. S. Rapolionio g. 1B	0,1500	1	158,45	4391,55	4550,00	158,45 (VB)
679	4400-5983-8147	Eišiškės	Adresas nesuteiktas	0,2448	1	258,59	3871,41	4130,00	258,59 (VB)
680	4400-5983-8158	Eišiškės	Adresas nesuteiktas	0,1728	1	182,77	2897,23	3080,00	182,77 (VB)
681	4400-5996-0920	Turgeliai	Adresas nesuteiktas	0,3004	1	317,33	481,67	799,00	317,33 (VB)

682	4400-5999-7467	Turgeliai	Šalčininkų r. sav. Turgelių mstl. Gegužės g. 4	0,3605	1	381,29	8048,71	8430,00	381,29 (VB)
683	4400-6003-9490	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Mokyklos g. 16	0,1442	1	152,56	4217,44	4370,00	152,56 (VB)
684	4400-6003-9503	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Mokyklos g. 18	0,1442	1	152,56	4217,44	4370,00	152,56 (VB)
685	4400-6003-9514	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Mokyklos g. 20	0,1443	1	152,66	4227,34	4380,00	152,66 (VB)
686	4400-6016-3180	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Parko g. 28	0,3022	1	319,94	11980,06	12300,00	319,94 (VB)
687	4400-6023-2086	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	1,3199	1	1396,03	793,97	2190,00	1396,03 (VB)
688	4400-6036-4647	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Turgaus g. 15	0,1151	1	121,74	4188,26	4310,00	121,74 (VB)
689	4400-6069-6106	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,3686	1	389,96	213,04	603,00	389,96 (VB)
690	4400-6078-3379	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,4932	1	521,78	1158,22	1680,00	521,78 (VB)
691	4400-6085-1576	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,6402	1	677,30	382,70	1060,00	677,30 (VB)
692	4400-6085-2411	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,5115	1	541,14	307,86	849,00	541,14 (VB)
693	4400-6085-4960	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	1,0369	1	1096,99	783,01	1880,00	1096,99 (VB)
694	4400-6086-7116	Baltoji Vokė	Adresas nesuteiktas	0,7205	1	762,25	7537,75	8300,00	762,25 (VB)
695	4400-6086-7205	Šalčininkų r. sav. teritorija	Adresas nesuteiktas	0,8464	1	895,45	8644,55	9540,00	895,45 (VB)
696	4400-6087-4642	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,4050	1	428,47	821,53	1250,00	428,47 (VB)
697	4400-6087-4675	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,2765	1	292,52	493,48	786,00	292,52 (VB)
698	4400-6087-4697	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,1187	1	125,58	251,42	377,00	125,58 (VB)
699	4400-6087-6091	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Stoties g. 42	0,3881	1	410,59	11489,41	11900,00	410,59 (VB)
700	4400-6093-1152	Dieveniškės	Šalčininkų r. sav. Dieveniškių mstl. Subotnikų g. 29	0,1367	1	144,73	1065,27	1210,00	144,73 (VB)
701	4400-6098-1864	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,2475	1	261,84	494,16	756,00	261,84 (VB)
702	4400-6148-6490	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,4562	1	482,31	587,69	1070,00	482,31 (VB)
703	4400-6155-2663	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	3,7217	1	3940,19	-650,19	3290,00	3290,00 (VB)
704	4400-6155-3106	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	20,2618	1	21451,31	-10151,31	11300,00	11300,00 (VB)
705	4400-6168-3390	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	5,1889	1	5493,52	-3013,52	2480,00	2480,00 (VB)
706	4400-6190-6230	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,4510	1	476,81	6143,19	6620,00	476,81 (VB)
707	4400-6190-6296	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	1,8110	1	1914,65	18285,35	20200,00	1914,65 (VB)
708	4400-6191-9862	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,5343	1	564,88	7485,12	8050,00	564,88 (VB)
709	4400-6191-9895	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,1204	1	127,29	1712,71	1840,00	127,29 (VB)
710	4400-6204-1400	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,5057	1	534,64	188,36	723,00	534,64 (VB)
711	4400-6204-8194	Baltoji Vokė	Adresas nesuteiktas	0,1133	1	119,78	1410,22	1530,00	119,78 (VB)
712	4400-6209-1058	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,7497	1	793,71	3706,29	4500,00	793,71 (VB)
713	4400-6216-4312	Turgeliai	Šalčininkų r. sav. Turgelių mstl. Akmenynės g. 37	0,1898	1	200,94	4699,06	4900,00	200,94 (VB)
714	4400-6229-2435	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Vilniaus g. 40	0,0724	1	76,65	2013,35	2090,00	76,65 (VB)
715	4400-6240-6826	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Vilniaus g. 98B	0,3125	1	330,85	7709,15	8040,00	330,85 (VB)
716	4400-6240-7590	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Vilniaus g. 98	0,3319	1	351,38	8108,62	8460,00	351,38 (VB)
717	4400-6244-8871	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Karolio Vagnerio g. 14	0,2177	1	230,48	11969,52	12200,00	230,48 (VB)

718	4400-6247-7541	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Saulėtoji g. 56	0,1940	1	205,39	8664,61	8870,00	205,39 (VB)
719	4400-6266-1685	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Merkinės g. 5	0,1497	1	158,49	11241,51	11400,00	158,49 (VB)
720	4400-6266-4577	Turgeliai	Šalčininkų r. sav. Turgelių mstl. Akmenynės g. 23	0,2939	1	311,15	6778,85	7090,00	311,15 (VB)
721	8502-0001-0009	Baltoji Vokė	Šalčininkų r. sav. Baltosios Vokės m. Žalioji g. 8	0,2041	0,19549	191,44	944,37	1135,81	191,44 (VB)
722	8502-0001-0037	Baltoji Vokė	Šalčininkų r. sav. Baltosios Vokės m. Geležinkelio g. 31	0,7263	1	3485,87	14414,13	17900,00	3485,87 (VB)
723	8502-0001-0059	Baltoji Vokė	Šalčininkų r. sav. Baltosios Vokės m. A. Mickevičiaus g. 4B	0,0813	1	390,12	2039,88	2430,00	390,12 (VB)
724	8502-0001-0066	Baltoji Vokė	Šalčininkų r. sav. Baltosios Vokės m. Vilniaus g. 6	0,1081	1	518,71	2951,29	3470,00	518,71 (VB)
725	8502-0001-0068	Baltoji Vokė	Šalčininkų r. sav. Baltosios Vokės m. Durpininkų g. 39	3,4700	1	14843,32	59156,68	74000,00	14843,32 (VB)
726	8507-0001-0065	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Bažnyčios g. 1A	0,6991	1	2622,80	24977,20	27600,00	2622,80 (VB)
727	8507-0001-0073	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Spalio 25-osios g. 10	0,2755	0,68929	200,74	10069,71	10270,45	200,74 (VB)
728	8507-0002-0099	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 52	0,1396	1	1050,74	10849,26	11900,00	1050,74 (VB)
729	8507-0003-0044	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Nepriklausomybės g. 81	0,4822	0,23704	120,60	4786,10	4906,70	120,60 (VB)
730	8507-0003-0079	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Nepriklausomybės g. 33	3,2135	0,96275	2904,03	94333,81	97237,84	2904,03 (VB)
731	8507-0003-0091	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. J. Sniadeckio g. 16	0,1333	1	1918,44	8281,56	10200,00	1918,44 (VB)
732	8507-0010-0064	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,0708	1	246,18	3953,82	4200,00	246,18 (VB)
733	8507-0010-0068	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,0285	1	110,92	268,08	379,00	110,92 (VB)
734	8507-0010-0086	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Bažnyčios g. 10	4,9878	1	21356,58	171643,42	193000,00	21356,58 (VB)
735	8510-0001-0003	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	0,6000	1	622,53	387,47	1010,00	622,53 (VB)
736	8510-0001-0004	Dieveniškės	Šalčininkų r. sav. Dieveniškių mstl. Subotnikų g. 32	0,6398	1	452,00	608,00	1060,00	452,00 (VB)
737	8510-0001-0011	Dieveniškės	Šalčininkų r. sav. Dieveniškių mstl. Girininkijos g. 13	0,5000	1	1737,72	1922,28	3660,00	1737,72 (VB)
738	8510-0001-0012	Dieveniškės	Adresas nesuteiktas	1,1199	1	1245,06	644,94	1890,00	1245,06 (VB)
739	8510-0001-0015	Dieveniškės	Šalčininkų r. sav. Dieveniškių mstl. Vilniaus g. 4	0,1607	0,41381	231,12	364,77	595,89	231,12 (VB)
740	8510-0001-0028	Dieveniškės	Šalčininkų r. sav. Dieveniškių mstl. Geranionų g. 42A	0,3812	1	1069,86	1070,14	2140,00	1069,86 (VB)
741	8512-0001-0016	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Varėnos pl. 14	1,1508	1	5977,18	16222,82	22200,00	5977,18 (VB)
742	8512-0001-0018	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Varėnos pl. 20	0,2449	1	1415,66	5534,34	6950,00	1415,66 (VB)
743	8512-0001-0022	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Vilniaus g. 34	0,0730	1	421,98	1748,02	2170,00	421,98 (VB)
744	8512-0001-0023	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Vilniaus g. 82	2,0801	1	12023,58	35476,42	47500,00	12023,58 (VB)
745	8512-0001-0026	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Varėnos pl. 4A	0,2366	1	1367,59	4992,41	6360,00	1367,59 (VB)
746	8512-0001-0028	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Ligoninės g. 2A	0,8051	1	4653,90	12346,10	17000,00	4653,90 (VB)
747	8512-0001-0047	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Gegužės a. 18	0,1227	1	586,77	2893,23	3480,00	586,77 (VB)
748	8512-0001-0049	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Ąžuolų g. 5	0,3618	1	2091,35	6158,65	8250,00	2091,35 (VB)
749	8512-0001-0054	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Rodūnės g. 13	0,1827	0,17679	167,69	735,72	903,41	167,69 (VB)
750	8512-0001-0058	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Rodūnės g. 4	0,0555	1	166,53	1433,47	1600,00	166,53 (VB)
751	8512-0001-0064	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Jono Pauliaus II g. 34	0,2913	1	1152,11	5987,89	7140,00	1152,11 (VB)
752	8512-0001-0068	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Vilniaus g. 30	0,0945	1	546,22	2153,78	2700,00	546,22 (VB)
753	8512-0001-0072	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Vilniaus g. 38	0,3553	1	2053,70	7686,30	9740,00	2053,70 (VB)

754	8512-0003-0001	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Rodūnės g. 18	0,0961	0,31113	155,43	706,41	861,84	155,43 (VB)
755	8512-0003-0047	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Jono Pauliaus II g. 26	0,7000	1	4046,28	11853,72	15900,00	4046,28 (VB)
756	8512-0003-0054	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Jono Pauliaus II g. 33	0,1789	1	1034,23	3985,77	5020,00	1034,23 (VB)
757	8512-0003-0088	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Rodūnės g. 98	0,3556	1	2055,43	6914,57	8970,00	2055,43 (VB)
758	8512-0003-0118	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Akacijų g. 45	0,1706	1	885,95	3934,05	4820,00	885,95 (VB)
759	8512-0004-0131	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Rodūnės g. 3C	0,0252	0,75	109,19	298,06	407,25	109,19 (VB)
760	8512-0004-0134	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Statybininkų g. 13	0,1643	0,0426	260,75	-61,78	198,97	198,97 (VB)
761	8512-0004-0153	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Vilniaus g. 77	0,1446	0,56777	787,77	1579,84	2367,61	787,77 (VB)
762	8512-0004-0181	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Vilniaus g. 42	0,2346	1	1217,56	4252,44	5470,00	1217,56 (VB)
763	8512-0004-0184	Eišiškės	Šalčininkų r. sav. Eišiškių m. Malūno g. 1	0,0303	0,43564	68,64	201,46	270,10	68,64 (VB)
764	8520-0001-0010	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Jono Sniadeckio g. 8	2,2098	1	7680,14	34019,86	41700,00	7680,14 (VB)
765	8520-0001-0128	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Tartoko g. 6	1,7453	1	3642,26	26157,74	29800,00	3642,26 (VB)
766	8520-0001-0129	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. M. Balinskio g. 60A	0,1471	1	512,63	6477,37	6990,00	512,63 (VB)
767	8520-0001-0166	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. M. Balinskio g. 2	0,9058	0,93067	2929,90	32993,92	35923,82	2929,90 (VB)
768	8520-0001-0169	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Lydos g. 20	0,0556	1	193,18	2596,82	2790,00	193,18 (VB)
769	8520-0001-0180	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Jono Sniadeckio g. 12	1,0459	1	3635,02	38464,98	42100,00	3635,02 (VB)
770	8520-0001-0188	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. M. Balinskio g. 62	0,1340	1	465,71	5904,29	6370,00	465,71 (VB)
771	8520-0001-0189	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Popierinės g. 2A	0,0145	1	50,39	439,61	490,00	50,39 (VB)
772	8520-0001-0208	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Lydos g. 24	0,1062	1	368,98	4961,02	5330,00	368,98 (VB)
773	8520-0001-0209	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,0016	1	5,50	48,50	54,00	5,50 (VB)
774	8520-0001-0213	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,0092	1	31,86	279,14	311,00	31,86 (VB)
775	8520-0001-0237	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Saulėtoji g. 5A	0,0051	1	17,67	154,33	172,00	17,67 (VB)
776	8520-0001-0239	Jašiūnai	Adresas nesuteiktas	0,0150	1	52,13	453,87	506,00	52,13 (VB)
777	8520-0001-0258	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Popierinės g. 6	0,0884	0,90611	278,04	3527,62	3805,66	278,04 (VB)
778	8520-0001-0263	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Popierinės g. 5G	0,3692	0,00379	4,87	37,22	42,09	4,87 (VB)
779	8520-0010-0018	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Šv. Antano g. 8	0,0226	1	78,49	742,51	821,00	78,49 (VB)
780	8520-0010-0047	Jašiūnai	Šalčininkų r. sav. Jašiūnų mstl. Tartoko g. 2	1,6869	1	5862,78	35037,22	40900,00	5862,78 (VB)
781	8520-0016-0081	Baltoji Vokė	Šalčininkų r. sav. Baltosios Vokės m. Slyvų g. 5	0,0757	0,14267	11,43	733,30	744,73	11,43 (VB)
782	8520-0016-0082	Baltoji Vokė	Šalčininkų r. sav. Baltosios Vokės m. Slyvų g. 3	0,0738	0,18699	11,43	944,10	955,53	11,43 (VB)
783	8542-0001-0122	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 85	0,1064	1	800,80	8279,20	9080,00	800,80 (VB)
784	8542-0001-0123	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. A. Mickevičiaus g. 13A	0,0885	1	796,17	6763,83	7560,00	796,17 (VB)
785	8542-0001-0131	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vytauto g. 27	0,1168	0,55736	585,61	4386,07	4971,68	585,61 (VB)
786	8542-0001-0133	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Pramonės g. 4	0,5351	1	4028,04	36671,96	40700,00	4028,04 (VB)
787	8542-0001-0143	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Nepriklausomybės g. 25	0,1500	1	752,72	10747,28	11500,00	752,72 (VB)
788	8542-0001-0193	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Pramonės g. 2	6,3992	0,87569	36284,43	200151,22	236435,65	36284,43 (VB)
789	8542-0001-0270	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Naujoji g. 21	0,0935	0,50053	49,24	3529,58	3578,82	49,24 (VB)


790	8542-0001-0274	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Šv. Jono Pauliaus II g. 3	6,4845	1	48811,98	116188,02	165000,00	48811,98 (VB)
791	8542-0001-0276	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 7	0,7700	1	2055,14	54544,86	56600,00	2055,14 (VB)
792	8542-0001-0318	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 5	0,6082	1	3938,25	40661,75	44600,00	3938,25 (VB)
793	8542-0001-0320	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 13A	0,0191	1	143,65	896,35	1040,00	143,65 (VB)
794	8542-0001-0321	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. J. Sniadeckio g. 24A	0,0194	1	174,64	757,36	932,00	174,64 (VB)
795	8542-0001-0322	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. A. Mickevičiaus g. 24B	0,1135	1	1020,91	7159,09	8180,00	1020,91 (VB)
796	8542-0001-0323	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Pramonės g. 2A	1,3757	1	10355,65	26444,35	36800,00	10355,65 (VB)
797	8542-0001-0324	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. A. Mickevičiaus g. 17A	0,0173	1	155,53	578,47	734,00	155,53 (VB)
798	8542-0001-0325	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. A. Mickevičiaus g. 47	0,0746	1	671,05	5038,95	5710,00	671,05 (VB)
799	8542-0001-0327	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Pramonės g. 4A	0,4308	1	3242,88	24757,12	28000,00	3242,88 (VB)
800	8542-0001-0342	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 49	0,8902	1	6700,94	24199,06	30900,00	6700,94 (VB)
801	8542-0001-0349	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 56	0,6454	1	5805,43	42394,57	48200,00	5805,43 (VB)
802	8542-0001-0350	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 33	0,0696	0,12644	79,07	671,96	751,03	79,07 (VB)
803	8542-0001-0355	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Pramonės g. 4C	0,7398	1	4790,32	49309,68	54100,00	4790,32 (VB)
804	8542-0001-0356	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 95	0,1531	1	1152,40	11847,60	13000,00	1152,40 (VB)
805	8542-0001-0359	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 55	0,2211	1	1988,82	16211,18	18200,00	1988,82 (VB)
806	8542-0001-0360	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Saulės g. 10	0,0689	1	518,71	4751,29	5270,00	518,71 (VB)
807	8542-0001-0363	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 3	1,4163	1	9170,53	31029,47	40200,00	9170,53 (VB)
808	8542-0001-0364	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Nepriklausomybės g. 38A	0,8409	1	6329,94	23270,06	29600,00	6329,94 (VB)
809	8542-0002-0015	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Plento g. 12	0,1935	0,1509	764,22	1408,80	2173,02	764,22 (VB)
810	8542-0002-0022	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vytauto g. 1	3,4244	1	30803,41	44996,59	75800,00	30803,41 (VB)
811	8542-0002-0056	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Architekto g. 3	0,1339	1	1201,63	8998,37	10200,00	1201,63 (VB)
812	8542-0002-0075	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Nepriklausomybės g. 5B	0,1001	1	900,43	6759,57	7660,00	900,43 (VB)
813	8542-0002-0143	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 58	0,2970	1	2235,58	18164,42	20400,00	2235,58 (VB)
814	8542-0002-0144	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Pramonės g. 13	0,9285	1	6986,21	44613,79	51600,00	6986,21 (VB)
815	8542-0002-0145	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. J. Sniadeckio g. 2B	0,0567	1	426,90	3913,10	4340,00	426,90 (VB)
816	8542-0002-0149	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 54A	0,0673	1	605,31	5144,69	5750,00	605,31 (VB)
817	8542-0002-0156	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Plento g. 8	0,0687	1	517,26	3802,74	4320,00	517,26 (VB)
818	8542-0002-0159	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vytauto g. 1A	0,0315	1	283,25	1046,75	1330,00	283,25 (VB)
819	8542-0002-0165	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 4	4,6730	0,83097	29229,87	72147,87	101377,74	29229,87 (VB)
820	8542-0002-0168	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. J. Sniadeckio g. 4	0,6867	1	4446,54	36153,46	40600,00	4446,54 (VB)
821	8542-0002-0169	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. J. Sniadeckio g. 2C	0,1365	1	883,92	9516,08	10400,00	883,92 (VB)
822	8542-0002-0173	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 48	0,6744	1	5076,46	19323,54	24400,00	5076,46 (VB)
823	8542-0002-0189	Šalčininkai	Adresas nesuteiktas	0,0036	1	23,17	171,83	195,00	23,17 (VB)
824	8542-0002-0197	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Plento g. 1	0,5357	0,41086	1425,20	5230,80	6656,00	1425,20 (VB)

825	8542-0002-0204	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 56A	0,0625	1	470,34	4309,66	4780,00	470,34 (VB)
826	8542-0002-0208	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 30	0,0721	1	648,46	2661,54	3310,00	648,46 (VB)
827	8542-0002-0209	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Vilniaus g. 7C	0,2493	1	1876,74	15723,26	17600,00	1876,74 (VB)
828	8542-0002-0210	Šalčininkai	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Sodų g. 3A	0,0655	1	589,09	4420,91	5010,00	589,09 (VB)
829	8547-0001-0042	Turgeliai	Šalčininkų r. sav. Turgelių mstl. Vilniaus g. 12A	0,2520	1	875,81	5294,19	6170,00	875,81 (VB)
830	8547-0001-0065	Turgeliai	Šalčininkų r. sav. Turgelių mstl. Juzefo Obrembskio g. 2	0,1631	1	566,79	3813,21	4380,00	566,79 (VB)

Pastaba. Kai perduodama valstybinės žemės sklypo dalis, lentelėje įrašytas unikalus numeris žemės sklypo, kuriame yra perduodama dalis.

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBEI PATIKĖJIMO TEISE VALDYTI PERDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS MIESTŲ IR MIESTELIŲ TERITORIJŲ RIBOSE ESANČIŲ ŽEMĖS SKLYPAIS NESUFORMUOTOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS PLOTŲ PLANAS

BENDRAS PLOTAS - 669 HA



Perduodamos savivaldybėms valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypų ir plotų erdviniai duomenys skelbiami www.planuojustatau.lt

0 4 7 11 14 km

— Savivaldybės riba

-- Gyvenvietės riba

Savivaldybei perduodami žemės sklypais nesuformuoti valstybinės žemės plotai

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinė žemės tarnyba 188704927, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius Šalčininkų rajono savivaldybė 188718713, Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VALSTYBINĖS ŽEMĖS, PERDUODAMOS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JA PATIKĖJIMO TEISE ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBEI, PRIĖMIMO–PERDAVIMO AKTAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-02-05 Nr. VZPPAR-(25.13 E)-3
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedrė Ričkutė, Kanclerė, atliekanti direktoriaus funkcijas,
Sertifikatas išduotas	GIEDRĖ RIČKUTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-23 12:49:10 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-23 12:49:28 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-28 18:57:59 – 2028-07-26 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Zdzislav Palevič, Meras, Meras
Sertifikatas išduotas	ZDZISLAV PALEVIČ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-05 15:29:45 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-05 15:29:57 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-12 11:09:18 – 2025-07-11 11:09:18
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema NŽT DVS, versija 3.5.69
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-02-05 16:04:12)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-02-05 16:04:13 DBSIS

ĮSAKYMAS
DĖL PROJEKTO VADOVO
IR PROJEKTO DALIŲ VADOVŲ PASKYRIMO

2025 m. liepos mėn. 25 d.
Vilnius

Skiriu Edvardą Šegždą (atestato Nr. 37231) projekto „PĖSČIŲJŲ TAKŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR VANDENTIEKIO BEI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) ĄŽUOLŲ G. 3, JONO PAULIAUS II G. 28C IR ŽEMĖS SKLYPE KAD. NR. 8512:0003:274, EIŠIŠKĖSE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS“ projekto vadovu.
Andrių Kenstavičių (atestato Nr. A2014) SP dalies projekto dalies vadovu.
Martyną Kainovaitį (atestato Nr. 26071) LVN dalies projekto dalies vadovu.
Tomą Bieliauską (atestato Nr. 31772) E dalies projekto dalies vadovu.
Marytę Kasparavičiūtę (at. Nr. 19011) Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies projekto dalies vadovu.

Projektuotojas:
MB „EdSe“ vadovas
Edvardas Šegžda

Projekto vadovas:

Edvardas Šegžda (atestato Nr. 37231)

Projekto dalių vadovai:

LVN dalies Projekto dalies vadovas:

Andrius Kenstavičius (atestato Nr. A2014)

LVN dalies Projekto dalies vadovas:

Martynas Kainovaitis (atestato Nr. 26071)

E dalies Projekto dalies vadovas:

Tomas Bieliauskas (at. Nr. 31772)

KS dalies Projekto dalies vadovas:

Marytė Kasparavičiūtė (at. Nr. 19011)

SSVA
STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTŪRA

Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra | Įmonės kodas 305997589 | Sėlių g. 66, 08109 Vilnius | www.ssva.lt

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. 37231

Edvardas Šegžda

38403261216

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: pastatai (gyvenamieji ir negyvenamieji), kiti inžineriniai statiniai.

Atestavimo padalinio vadovė Sigita Kuzmickienė

Išduotas 2025 m. rugpjūčio 13 d.

Pirmą kartą išduotas 2017 m. kovo 30 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas https://www.ssva.lt/registrai

SPSC

STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.31772

Tomas Bieliauskas

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Projekto dalis: elektrotechnikos (iki 1000 V įtampos).

LIETUVOS RESPUBLIKA * VILNIUS * SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS * VALSTYBĖS ĮMONĖ *

Direktorius Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2018 m. rugpjūčio 31 d.

Pirmą kartą išduotas 2013 m. rugsėjo 27 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

21714

SPSC

STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.22076

Tomas Bieliauskas

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Projekto dalys: elektroninių ryšių (telekomunikacijų), procesų valdymo ir automatizacijos, apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo.

Direktorius

LIETUVOS RESPUBLIKA VILNIUS SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS VALSTYBĖS ĮMONĖ

Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2018 m. rugpjūčio 31 d.

Pirmą kartą išduotas 2008 m. spalio 31 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

217713

2018 UAB „LODVILA" 01329-A1

SPSC

STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.26071

Martynas Kainovaitis

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai (išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius).
Projekto dalis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo.
Specialieji statybos darbai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas.

LIETUVOS RESPUBLIKA * VILNIUS * SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS * VALSTYBĖS ĮMONĖ *

Direktorius Robertas Encius

Išduotas 2015 m. birželio 5 d.

Pirmą kartą išduotas 2010 m. gegužės 28 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

13396

2014 UAB „GRAFIJA" 01329

SPSC

STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.19011

Marytė Kasparavičiūtė

A.k. 46005291341

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovės, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės ir statinio projekto dalies ekspertizės vadovės pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Projekto dalis: statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

LIETUVOS RESPUBLIKA * VILNIUS * SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS * VALSTYBĖS ĮMONĖ *

Direktorius Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2018 m. sausio 30 d.

Pirmą kartą išduotas 2007 m. balandžio 23 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

19539

2016 UAB „LODVILA" 01329-A1

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS IŠRAŠAS

2022-03-02 08:50:34

PRIEIGOS RAKTAS: 87-3040200-1056243

Šiuo prieigos raktu gautas išrašas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gavę iš juridinio asmens, filialo ar atstovybės galiojantį prieigos raktą, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro išrašo, kadangi saugiu elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas, turi tokią pat teisinę galią kaip ir rašytinis dokumentas.

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas:	**MB "EdSe"**
Kodas:	**306028098**
Teisinė forma:	**Mažoji bendrija**
Teisinis statusas:	**Teisinis statusas neįregistruotas**
Buveinės adresas:	**Vilnius, Polocko g. 56-57**
Elektroninio pristatymo dėžutės adresas:	**306028098**
NTR objekto kodas:	**4400-5415-8966:2637**
Įregistravimo data:	**2022-03-02**
Versija:	**2 (2022-03-02)**
Duomenų būklė:	**Pilnai sutvarkyti duomenys**
Registro tvarkytojas:	**Vilniaus regionas**

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos: įrašų nėra

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: **projektiniai-konstruktoriniai darbai**

5. Organai:

5.1. **Mažosios bendrijos narių susirinkimas**
Registruota: **Nuo 2022-03-02**

5.2. **Vadovas**
Registruota: **Nuo 2022-03-02**

5.2.1. Asmuo: **EDVARDAS ŠEGŽDA, a.k. 38403261216, direktorius**
Paskyrimo (išrinkimo) data 2022-03-01
Registruota: **Nuo 2022-03-02**
Vilnius, Polocko g. 56-57

6. Dalyviai: įrašų nėra

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1. **Vienasmenis atstovavimas**
Registruota: **Nuo 2022-03-02**
Aprašymas: **Juridinio asmens vardu veikia vadovas**

8. Licencijuojama veikla: įrašų nėra

9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: **01-01**
Finansinių metų pabaiga: **12-31**

10. Žymos: įrašų nėra

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Steigimo dokumentai:

13.1 **Nuostatai**
Dokumento data: 2022-03-01
Įregistruotas: 2022-03-02

14. Kita informacija: įrašų nėra

15. Kontaktinė informacija:

Mobilusis telefonas: **+37067616686**
Elektroninio pašto adresas: **segzda.edvardas@gmail.com**

2022-03-02 08:50:34

Išrašas tikras, turi prima facie galią


Dokumentą paruošė:

Juridinių asmenų registro departamento JAR
Vilniaus skyriaus Vilniaus 2 Juridinių asmenų
registro grupės

Registratorė ekspertė ERIKA IGNOTAITĖ

Topografavimo darbų teritorijos išsidėstymo schema

TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500



Topografinis planas suderintas:

Stambaus mastelio topografinių planų derinimo su savivaldybe Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinėje sistemoje (TIIIS) .	Suderinimo data	Suteiktas unikalus Nr.
	2025-07-14	TIIIS1-20250701-043663

Derinimo išrašas tikras S.Morozovas

Koordinačių sistema: LKS 1994
Aukščių sistema: Lietuvos valstybinė aukščių sistema (LAS07)

PAREIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	UAB "GEOMANAI"
Direktorius	J. Giedraitis		Žvalgų g. 8, Vilnius
Geodezininkas	S.Morozovas 1G.V.-715		Mob. 8 603 45805, info@geomanai.lt
Geoido modelis: LIT20G			Adresas: Ąžuolų g. 3 Eišiškės, Eišiškių sen., Šalčininkų r. sav.
Topografinio plano tipas - Pilno turinio			
Tikslumo klasė A: Horizontalus-0.10m Vertikalus-0.10m		BRĖŽINYS	Topografinė nuotrauka M1:500
UŽSAKOVAS		*Objekto Nr.*	*Mastelis* / *Lapo Nr./sk.* / *Data*
Privatus asmuo			M 1:500 / 1/1 / 2025.06.28

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

Juridinių asmenų registras. Kodas 111108099. Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai,
tel. (0 380) 51332, faks. (0 380) 51 244, el. p. meras@salcininkai.lt, interneto svetainė www.salcininkai.lt
el. pristatymo dėžutės adresas 188718713

2025 m. lapkričio 18 d. Nr. 25SUT-18207-0002
Šalčininkai

SUTIKIMAS STATYTI STATINIUS

Sutikimo gavėjas: Šalčininkų rajono savivaldybė

Atsižvelgdami į 2025-11-12 prašymą Nr. 25SUT-18207 neprieštaraujame dėl šio objekto – Susisiekimo komunikacijos, kurios nėra priskiriamos nesudėtingų statinių kategorijoms, ir joms funkcionuoti būtini statiniai, statybos, nesuformuotoje valstybinėje žemėje.

Sutikimas galioja neterminuotai, skaičiuojant nuo šio sutikimo išdavimo datos.

Sutikimas galioja tik gavus žemės sklypų, kuriems būtų taikomos naujos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, savininkų sutikimus dėl šių specialiųjų žemės naudojimo sąlygų žemės sklypams taikymo, kuriuose turi būti aptarti Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje nurodyti reikalavimai.

Nuostoliai, patiriami dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo įregistruotose Teritorijose (toliau – nuostoliai), atlyginami Įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, vadovaujantis Įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi. Dėl nuostolių kompensavimo Teritorijos nustatymu suinteresuotam ūkio subjektui Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“, nustatyta tvarka pateikiamas valstybinės žemės patikėtinio prašymas.

Teritorijos nustatymu suinteresuotas ūkio subjektas (ar jo teisių perėmėjas) įsipareigoja, kad:

- Nekilnojamojo turto registre įregistravus Teritoriją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos įregistravimo – raštu informuos valstybinės žemės patikėtinį (ar jo teisių perėmėją) apie Teritorijoje pradedamas taikyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir apie teisę kreiptis dėl Įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacijos sumokėjimo;
- kai neliks objekto, dėl kurio nustatyta Teritorija, savo lėšomis išregistruos Teritoriją iš Nekilnojamojo turto registro ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos išregistravimo – raštu informuos valstybinės žemės patikėtinį (ar jo teisių perėmėją) apie specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Teritorijoje pabaigą;
- jeigu Teritorija dėl pasikeitusios objekto, dėl kurio nustatyta Teritorija, veiklos apimties sumažės ir (ar) pasikeis Įstatyme nustatytos Teritorijos dydis, savo lėšomis imsis veiksmų dėl pasikeitusios Teritorijos dydžio nustatymo ir įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui pagal žemės sklypo buvimo vietą (adresas: L. Sapiegos g. 15,LT-10312, Vilnius, tel. +370 5 268 5186, el.p info@teismai.lt arba per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Pridedama: p156955-signed-20250903-095352.pdf.

Savivaldybės meras Zdzislav Palevič

Statybos ir architektūros skyrius, vyriausiasis specialistas Vitoldas Voroneckis

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

Juridinių asmenų registras. Kodas 111108099. Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai,
tel. (0 380) 51332, faks. (0 380) 51 244, el. p. meras@salcininkai.lt, interneto svetainė www.salcininkai.lt
el. pristatymo dėžutės adresas 188718713

2025 m. lapkričio 18 d. Nr. 25SUT-18208-0002
Šalčininkai

SUTIKIMAS STATYTI STATINIUS

Sutikimo gavėjas: Šalčininkų rajono savivaldybė

Atsižvelgdami į 2025-11-12 prašymą Nr. 25SUT-18208 neprieštaraujame dėl šio objekto – Inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai, statybos, nesuformuotoje valstybinėje žemėje.

Sutikimas galioja neterminuotai, skaičiuojant nuo šio sutikimo išdavimo datos.

Sutikimas galioja tik gavus žemės sklypų, kuriems būtų taikomos naujos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, savininkų sutikimus dėl šių specialiųjų žemės naudojimo sąlygų žemės sklypams taikymo, kuriuose turi būti aptarti Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje nurodyti reikalavimai.

Nuostoliai, patiriami dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo įregistruotose Teritorijose (toliau – nuostoliai), atlyginami Įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, vadovaujantis Įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi. Dėl nuostolių kompensavimo Teritorijos nustatymu suinteresuotam ūkio subjektui Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“, nustatyta tvarka pateikiamas valstybinės žemės patikėtinio prašymas.

Teritorijos nustatymu suinteresuotas ūkio subjektas (ar jo teisių perėmėjas) įsipareigoja, kad:

- Nekilnojamojo turto registre įregistravus Teritoriją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos įregistravimo – raštu informuos valstybinės žemės patikėtinį (ar jo teisių perėmėją) apie Teritorijoje pradedamas taikyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir apie teisę kreiptis dėl Įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacijos sumokėjimo;
- kai neliks objekto, dėl kurio nustatyta Teritorija, savo lėšomis išregistruos Teritoriją iš Nekilnojamojo turto registro ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos išregistravimo – raštu informuos valstybinės žemės patikėtinį (ar jo teisių perėmėją) apie specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Teritorijoje pabaigą;
- jeigu Teritorija dėl pasikeitusios objekto, dėl kurio nustatyta Teritorija, veiklos apimties sumažės ir (ar) pasikeis Įstatyme nustatytos Teritorijos dydis, savo lėšomis imsis veiksmų dėl pasikeitusios Teritorijos dydžio nustatymo ir įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui pagal žemės sklypo buvimo vietą (adresas: L. Sapiegos g. 15,LT-10312, Vilnius, tel. +370 5 268 5186, el.p info@teismai.lt arba per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Pridedama: p156955-signed-20250903-095352 (1).pdf.

Savivaldybės meras Zdzislav Palevič

Statybos ir architektūros skyrius, vyriausiasis specialistas Vitoldas Voroneckis