

2026-02 LAIDA A																												
Eil.Nr.	PATALPOS PAVADINIMAS	Plotas m <sup>2</sup>	Perimetras m'	Patalpos aukštis iki perdangos m'	Patalpos aukštis iki pakabinamų lubų m'	GRINDŲ APDAILA							SIENŲ APDAILA						LUBŲ APDAILA						PASTABOS	ROLETŲ ĮRENGIMAS		
						Grindų detalė	PVC heterogeninė apdaila	Pramoninės (Užrinamo betono) apdaila	Poliruotos cementinės grindys	Akmens masės plytelių apdaila	Remontuojama esama apdaila	Poliretano danga	Remontuojama, atnaujinama esama teraco apdaila	Dažymas	Dekoratyvinis tinkas	Akmens masės plytelių apdaila	Keraminių plytelių apdaila	Remontuojama esama apdaila	Pakabinamos g/k lubos	Mineralinės kabamosios segmentinės 120x60 cm lubos	Glaistymas ir dažymas	Ažūrinės aliuminio grotelių lubos	Perforuoto gipso pakabinamos lubos	Laisvai pakabinamos lubų plokštės		Remontuojama esama apdaila	Motorizuoti m <sup>2</sup>	Paprasti m <sup>2</sup>
						-	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	vnt.		vnt.	-	-
<b>RŪSIO AUKŠTO PROJEKTUOJAMŲ PATALPŲ APDAILA</b>																												
R-2	Sandėlis	17,17	19,64	2,35	-	-	-	-	-	-	17,17	-	-	-	-	-	-	39,65	-	-	17,17	-	-	-	-	Lubos apštinamos pagal LBD-1 detalę, įrengiama apdaila - dažymas.	-	-
R-5	Koridorius	15,60	19,83	2,35	-	-	-	-	-	-	15,60	-	-	-	-	-	-	42,40	-	-	15,60	-	-	-	-	Lubos apštinamos pagal LBD-1 detalę, įrengiama apdaila - dažymas.	-	-
R-6	Koridorius	191,00	181,54	1,85	-	-	-	-	-	-	191,00	-	-	-	-	-	-	333,75	-	-	191,00	-	-	-	-	Lubos apštinamos pagal LBD-1 detalę, įrengiama apdaila - dažymas.	-	-
<b>VISO RŪSIO AUKŠTO:</b>		<b>223,77</b>			<b>0,00</b>						<b>223,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>PUSRŪSIO AUKŠTO PROJEKTUOJAMŲ PATALPŲ APDAILA</b>																												
P-1	Koridorius	149,39	127,04	2,85	2,25	-	-	-	-	-	-	-	149,39	311,22	-	-	-	-	-	-	149,39	-	41,6	11	-	Lubos ir dalis sienos nuo lubų iki alt. +2.30 m dažomos tamsiai mėlyna spalva. Perforuoto gipso pakabinamos lubos dažomos aukšto atsparumo sieniniais dažais.	-	12,6
P-1a	Holas	38,76	33,39	2,85	2,25	-	-	-	-	-	-	-	38,76	56,22	-	-	-	-	-	-	38,76	-	-	11	-	Lubos ir dalis sienos nuo lubų iki alt. +2.30 m dažomos tamsiai mėlyna spalva.	-	0
P-1b	Holas	51,61	35,18	2,85	2,25	-	-	-	-	-	-	-	51,61	82,20	-	-	-	-	-	-	51,61	-	-	14	-	Lubos ir dalis sienos nuo lubų iki alt. +2.30 m dažomos tamsiai mėlyna spalva.	-	-
P-3	Budėtojo kambarys	17,90	19,29	2,85	2,77	GD-1	17,90	-	-	-	-	-	-	44,36	-	-	-	2,67	-	3,41	10,08	18,90	-	-	-	Keraminių plytelių sienų apdaila klijuojama iki alt. +2.1 m, virš - glaistomos ir dažomos	-	6,3
P-4	Konferencijų salė	33,33	23,80	2,85	2,77	GD-1	33,33	-	-	-	-	-	-	54,11	-	-	-	-	-	-	35,37	-	-	12	-		-	12,6
P-6	Persirengimo kambarys	12,40	16,91	2,85	-	GD-1	12,40	-	-	-	-	-	-	40,24	-	-	-	-	-	-	8,98	12,40	-	-	-		-	6,3
P-7	Koridorius	4,49	9,27	2,85	-	GD-1	4,49	-	-	-	-	-	-	19,88	-	-	-	-	-	4,49	-	-	-	-	-		-	-
P-9	Vedėjo kabinetas	17,18	18,26	2,85	2,77	GD-1	17,18	-	-	-	-	-	-	44,09	-	-	-	-	-	5,44	10,08	18,28	-	-	-		-	6,3
P-10	Kabinetas	16,35	17,46	2,85	2,77	GD-1	16,35	-	-	-	-	-	-	41,81	-	-	-	-	-	5,65	10,08	18,55	-	-	-		-	6,3
P-11	Koridorius	10,79	17,19	2,85	2,77	GD-1	10,79	-	-	-	-	-	-	37,79	-	-	2,48	-	-	10,79	-	-	-	-	-	Keraminių plytelių sienų apdaila klijuojama iki alt. +2.1 m, virš - glaistomos ir dažomos.	-	-
P-11a	Kabinetas	11,78	13,97	2,85	2,77	GD-1	11,78	-	-	-	-	-	-	31,94	-	-	-	-	-	7,54	12,88	-	-	-	-		-	6,3
P-11b	Kabinetas	11,39	13,77	2,85	2,77	GD-1	11,39	-	-	-	-	-	-	31,97	-	-	-	-	-	7,54	12,49	-	-	-	-		-	6,3
P-14	Rišamųjų medžiagų reologijos lab.	52,07	31,47	2,85	-	GD-2	-	-	52,07	-	-	-	-	41,67	-	-	30,09	-	-	12,28	-	55,07	-	-	-	Keraminių plytelių sienų apdaila klijuojama iki alt. +2.1 m, virš - glaistomos ir dažomos.	-	18,9
P-15	Bandinių formavimo lab.	46,37	32,06	2,85	-	GD-2	-	-	46,37	-	-	-	-	58,24	-	-	20,42	-	-	9,49	-	50,37	-	-	-	Keraminių plytelių sienų apdaila klijuojama iki alt. +2.1 m, virš - glaistomos ir dažomos.	-	10,02
P-15a	Kabinetas	7,27	11,18	2,85	-	GD-2	-	-	7,27	-	-	-	-	29,68	-	-	-	-	-	7,27	-	-	-	-	-		-	-
P-16	Medžiagų atsparumo lab.	37,28	30,33	2,85	-	GD-2	-	-	37,28	-	-	-	-	81,74	-	-	2,52	-	-	8,60	-	40,28	-	-	-	Keraminių plytelių sienų apdaila klijuojama iki alt. +2.1 m, virš - glaistomos ir dažomos.	-	6,6
P-17	ŽN san. mazgas	4,25	8,32	2,85	2,3	GD-1*	-	-	-	4,25	-	-	-	-	-	-	13,73	3,31	-	-	-	4,25	4,25	-	-	Virš praustuvų klijuojamas veidrodis 0,6x0,9 m veidrodis. Veidrodis klijuojamas prie sienos visu paviršiumi. Plytelės klijuojamos iki pakabinamų lubų, virš - glaistomos ir dažomos.	-	-
P-18	Pagalbinė patalpa	18,66	18,44	2,85	2,3	GD-1*	-	-	-	18,66	-	-	-	-	-	-	41,18	11,37	-	-	-	18,66	18,66	-	-	Ant sienos klijuojamas veidrodis 1,2x2,2 m veidrodis. Veidrodis klijuojamas prie sienos visu paviršiumi. Plytelių sienų apdaila klijuojama iki pakabinamų lubų, virš - glaistomos ir dažomos.	-	-
P-19	Koridorius	8,99	19,67	2,85	-	-	-	-	-	-	-	-	8,99	53,96	-	-	-	-	-	-	8,99	-	-	-	-		-	-
P-20	Koridorius	104,54	101,07	2,85	-	-	-	-	-	-	104,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,54	-	-	-	-	Lubos apštinamos pagal LBD-1 detalę, įrengiama apdaila - dažymas.	-	-
P-21	Buitinė patalpa	199,61	59,67	2,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Patalpa projektu nenagrinėjama.	-	-
P-22	Šiluminis mazgas	16,88	19,52	2,85	-	GD-1*	-	-	-	16,88	-	-	-	55,63	-	-	-	-	-	-	16,88	-	-	-	-	Grindys formuojamos su nuolydžiu į įrengiamą trapą.	-	-
P-23	Laboratorija	55,31	32,15	2,85	-	GD-4	-	55,31	-	-	-	-	-	65,39	-	-	15,25	-	14,34	-	58,31	-	-	-	-	Keraminių plytelių sienų apdaila klijuojama iki alt. +2.1 m, virš - glaistomos ir dažomos.	-	15,6
P-24	El. skydinė	16,56	18,03	2,85	-	GD-1	-	-	-	16,56	-	-	-	49,29	-	-	-	-	-	-	16,56	-	-	-	-		-	-
P-25	Valytojo patalpa	12,83	18,40	2,85	-	GD-1*	-	-	-	12,83	-	-	-	40,79	-	-	-	-	2,94	2,55	-	13,10	-	-	-	Keraminių plytelių sienų apdaila klijuojama iki alt. +2.1 m, virš - glaistomos ir dažomos.	-	-
P-25a	Dušas	1,74	5,38	2,85	-	GD-1*	-	-	-	1,74	-	-	-	-	-	-	13,44	-	-	-	1,74	-	-	-	-	Keraminių plytelių sienų apdaila klijuojama iki alt. +2.1 m, virš - įrengiama teptinė hidroizoliacija.	-	-
P-25b	San. mazgas	2,23	6,62	2,85	-	GD-1*	-	-	-	2,23	-	-	-	-	-	-	16,98	-	-	-	2,23	-	-	-	-	Keraminių plytelių sienų apdaila klijuojama iki alt. +2.1 m, virš - glaistomos ir dažomos.	-	-
P-27	Kabinetas	17,20	18,52	2,85	2,77	GD-1	17,20	-	-	-	-	-	-	45,35	-	-	-	-	4,27	10,08	18,20	-	-	-	-		-	6,3
P-28	Kabinetas	16,22	18,25	2,85	2,77	GD-1	16,22	-	-	-	-	-	-	44,58	-	-	-	-	5,37	9,13	17,82	-	-	-	-		-	6,3
P-29	kabinetas	16,95	18,39	2,85	2,77	GD-1	16,95	-	-	-	-	-	-	44,98	-	-	-	-	5,06	10,08	18,45	-	-	-	-		-	6,3
P-30	Terminių bandymų lab.	51,72	31,26	2,85	-	GD-2	-	-	51,72	-	-	-	-	66,33	-	-	4,52	-	-	12,69	-	54,72	-	-	-	Keraminių plytelių sienų apdaila klijuojama iki alt. +2.1 m, virš - glaistomos ir dažomos.	-	18,9
P-31	Studijų ir mokslo lab.	51,16	31,61	2,85	-	GD-2	-	-	51,16	-	-	-	-	67,01	-	-	4,83	-	-	12,69	-	54,16	-	-	-	Keraminių plytelių sienų apdaila klijuojama iki alt. +2.1 m, virš - glaistomos ir dažomos.	-	17,184
P-32	Laboratorija	52,62	32,30	2,85	-	GD-4	-	52,62	-	-	-	-	-	79,63	-	-	-	-	-	12,20	-	55,62	-	-	-		-	6,6
P-33	ŽN san. Mazgas	4,25	9,14	2,85	2,3	GD-1*	-	-	-	4,25	-	-	-	-	-	-	13,98	4,95	-	-	-	4,25	4,25	-	-	Virš praustuvų klijuojamas veidrodis 0,6x0,9 m veidrodis. Veidrodis klijuojamas prie sienos visu paviršiumi. Plytelės klijuojamos iki pakabinamų lubų, virš - glaistomos ir dažomos.	-	-
P-35	Koridorius	4,67	9,38	2,85	2,3	GD-1*	-	-	-	4,67	-	-	-	-	-	-	15,27	-	-	-	4,67	4,67	-	-	-	Plytelės klijuojamos iki pakabinamų lubų, virš - glaistomos ir dažomos.	-	-
P-37	Dušas	3,44	8,11	2,85	2,3	GD-1*	-	-	-	3,44	-	-	-	-	-	-	15,50	-	-	-	3,44	2,79	-	-	-	Plytelės klijuojamos iki pakabinamų lubų, virš - įrengiama teptinė hidroizoliacija.	-	1,512
P-38	Dušas	3,44	8,11	2,85	2,3	GD-1*	-	-	-	3,44	-	-	-	-	-	-	15,50	-	-	-	3,44	2,79	-	-	-	Plytelės klijuojamos iki pakabinamų lubų, virš - įrengiama teptinė hidroizoliacija.	-	1,512

Eil.Nr.	PATALPOS PAVADINIMAS	Plotas	Perimetras	Patalpos aukštis iki perdangos	Patalpos aukštis iki pakabinamų lubų	GRINDŲ APDAILA								SIENŲ APDAILA					LUBŲ APDAILA							PASTABOS	ROLETŲ ĮRENGIMAS			
						Grindų detalė	PVC heterogeninė apdaila	Pramoninės (Užtrinamo betono) apdaila	Poliruotos cementinės grindys	Akmens masės plytelių apdaila	Remontuojama esama apdaila	Poliretano danga	Remontuojama, atnaujinama esama teraco apdaila	Dažymas	Dekoratyvinis tinkas	Akmens masės plytelių apdaila	Keraminių plytelių apdaila	Remontuojama esama apdaila	Pakabinamos g/k lubos	Mineralinės kabamosios segmentinės 120x60 cm lubos	Glaistymas ir dažymas	Ažūrinės aliuminio grotelių lubos	Perforuoto gipso pakabinamos lubos	Laisvai pakabinamos lubų plokštės	Remontuojama esama apdaila		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
																													m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
<b>VIŠO PUSRŪSIO AUKŠTO:</b>		1181,63	942,91	-	-	-	185,98	107,93	245,87	88,95	104,54	0,00	248,75	1620,09	0,00	115,17	135,75	283,85	129,32	83,59	1001,65	37,41	41,60	48,00	0,00	-	-	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
<b>PIRMO AUKŠTO PROJEKTUOJAMŲ PATALPŲ APDAILA</b>																														
1-1	Koridorius	116,36	116,85	2,95	2,25	-	-	-	-	-	-	-	116,36	194,74	-	-	-	-	-	-	263,48	-	47,8	-	-	-	-	Lubos ir dalis sienos nuo lubų iki alt. +2.30 m dažomos tamsiai mėlyna spalva. Perforuoto gipso pakabinamos lubos dažomos aukšto atsparumo sieniniais dažais.	-	-
1-1a	Holas	38,18	27,91	2,95	2,25	-	-	-	-	-	-	-	38,18	42,96	-	-	-	-	-	-	61,90	-	-	11	-	-	-	Lubos ir dalis sienos nuo lubų iki alt. +2.30 m dažomos tamsiai mėlyna spalva.	-	-
1-1b	Holas	35,93	24,08	2,95	2,25	-	-	-	-	-	-	-	35,93	32,17	-	-	-	-	-	-	56,40	-	-	11	-	-	-	Lubos ir dalis sienos nuo lubų iki alt. +2.30 m dažomos tamsiai mėlyna spalva.	-	-
1-2	Laboratorija	30,62	24,46	2,95	-	GD-1*	-	-	-	30,62	-	-	-	11,05	-	-	16,59	-	-	19,43	51,41	-	-	-	-	-	-	Keraminių plytelių sienų apdaila klijuojama iki alt. +2.1 m, virš - glaistomos ir dažomos.	-	12,6
1-2a	Koridorius	7,67	14,19	2,95	2,45	GD-1*	-	-	-	7,67	-	-	-	14,32	-	-	5,04	-	7,67	-	7,67	-	-	-	-	-	-	Keraminių plytelių sienų apdaila klijuojama iki alt. +2.1 m, virš - glaistomos ir dažomos.	-	-
1-3	Kabinetas	18,78	19,48	2,95	2,77	GD-1	18,78	-	-	-	-	-	-	46,68	-	-	3,36	-	4,30	10,08	20,08	-	-	-	-	-	-	Keraminių plytelių sienų apdaila klijuojama iki alt. +2.1 m, virš - glaistomos ir dažomos.	-	6,3
1-4	Kabinetas	18,23	19,89	2,95	2,77	GD-1	18,23	-	-	-	-	-	-	48,18	-	-	3,15	-	4,20	10,08	19,51	-	-	-	-	-	-	Keraminių plytelių sienų apdaila klijuojama iki alt. +2.1 m, virš - glaistomos ir dažomos.	-	6,3
1-5	Laboratorija	37,79	26,06	2,95	2,77	GD-1*	-	-	-	37,79	-	-	-	42,23	-	-	19,95	-	8,70	20,16	40,39	-	-	-	-	-	-	Keraminių plytelių sienų apdaila klijuojama iki alt. +2.1 m, virš - glaistomos ir dažomos.	-	12,6
1-6	Laboratorija	38,00	25,44	2,95	2,77	GD-1*	-	-	-	38,00	-	-	-	36,20	-	-	24,15	-	6,15	20,16	28,10	-	-	-	-	-	-	Keraminių plytelių sienų apdaila klijuojama iki alt. +2.1 m, virš - glaistomos ir dažomos.	-	12,6
1-7	Dėstytojų kabinetas	35,23	23,90	2,95	2,77	GD-1	35,23	-	-	-	-	-	-	52,24	-	-	2,52	-	6,20	20,16	26,41	-	-	-	-	-	-	Keraminių plytelių sienų apdaila klijuojama iki alt. +2.1 m, virš - glaistomos ir dažomos.	-	12,6
1-8	Laboratorija	35,75	24,98	2,95	2,77	GD-1*	-	-	-	35,75	-	-	-	43,16	-	-	17,85	-	5,13	20,16	38,25	-	-	-	-	-	-	Keraminių plytelių sienų apdaila klijuojama iki alt. +2.1 m, virš - glaistomos ir dažomos.	-	12,6
1-9	Kabinetas	18,49	20,07	2,95	2,77	GD-1	18,49	-	-	-	-	-	-	47,66	-	-	4,12	-	2,97	10,08	19,78	-	-	-	-	-	-	Keraminių plytelių sienų apdaila klijuojama iki alt. +2.1 m, virš - glaistomos ir dažomos.	-	6,3
1-10	Laboratorija	18,15	19,94	2,95	2,77	GD-1*	-	-	-	18,15	-	-	-	38,27	-	-	13,13	-	2,95	10,08	19,42	-	-	-	-	-	-	Keraminių plytelių sienų apdaila klijuojama iki alt. +2.1 m, virš - glaistomos ir dažomos.	-	6,3
1-11	Kabinetas	18,38	19,95	2,95	2,77	GD-1	18,38	-	-	-	-	-	-	48,44	-	-	2,98	-	2,95	10,08	19,65	-	-	-	-	-	-	Keraminių plytelių sienų apdaila klijuojama iki alt. +2.1 m, virš - glaistomos ir dažomos.	-	6,3
1-12	Laboratorija	18,47	20,01	2,95	2,77	GD-1*	-	-	-	18,47	-	-	-	40,72	-	-	10,88	-	2,99	10,08	19,76	-	-	-	-	-	-	Keraminių plytelių sienų apdaila klijuojama iki alt. +2.1 m, virš - glaistomos ir dažomos.	-	6,3
1-13	Laboratorija	18,47	20,01	2,95	2,77	GD-1*	-	-	-	18,47	-	-	-	41,73	-	-	9,87	-	2,96	10,08	19,76	-	-	-	-	-	-	Keraminių plytelių sienų apdaila klijuojama iki alt. +2.1 m, virš - glaistomos ir dažomos.	-	6,3
1-14	Laboratorija	20,25	25,53	2,95	2,77	GD-1*	-	-	-	20,25	-	-	-	56,69	-	-	11,19	-	3,13	10,08	21,65	-	-	-	-	-	-	Keraminių plytelių sienų apdaila klijuojama iki alt. +2.1 m, virš - glaistomos ir dažomos.	-	6,3
1-15	ŽN san. mazgas	5,28	9,79	2,95	2,3	GD-1*	-	-	-	5,28	-	-	-	-	-	8,71	12,65	-	-	-	5,28	5,28	-	-	-	-	-	Virš praustuvų klijuojamas veidrodis 0,6x0,9 m veidrodis. Veidrodis klijuojamas prie sienos visu paviršiumi. Plytelės klijuojamos iki pakabinamų lubų, virš - glaistomos ir dažomos.	-	-
1-17	Koridorius	8,23	14,66	2,95	2,3	GD-1*	-	-	-	8,23	-	-	-	-	-	15,27	8,03	-	-	-	8,23	8,23	-	-	-	-	-	Virš praustuvų klijuojami 2 vnt. 1,7x1,0 m veidrodžių. Veidrodis klijuojamas prie sienos visu paviršiumi. Plytelės klijuojamos iki pakabinamų lubų, virš - glaistomos ir dažomos.	-	-
1-18	San. mazgas	12,81	17,97	2,95	2,3	GD-1*	-	-	-	12,81	-	-	-	-	-	22,44	14,42	-	-	-	12,81	11,31	-	-	-	-	-	Plytelės klijuojamos iki pakabinamų lubų, virš - glaistomos ir dažomos.	-	-
1-19	San. mazgas	11,71	14,88	2,95	2,3	GD-1*	-	-	-	11,71	-	-	-	-	-	20,36	11,04	-	-	-	11,71	10,21	-	-	-	-	-	Plytelės klijuojamos iki pakabinamų lubų, virš - glaistomos ir dažomos.	-	-
1-21	Laboratorija	71,15	40,99	2,95	2,77	GD-1	-	-	-	71,15	-	-	-	72,83	-	-	23,10	-	12,97	-	76,55	-	-	-	-	-	-	Keraminių plytelių sienų apdaila klijuojama iki alt. +2.1 m, virš - glaistomos ir dažomos.	25,2	-
1-22	Laboratorija	34,05	24,37	2,95	2,77	GD-1	-	-	-	34,05	-	-	-	59,21	-	-	-	-	6,87	-	36,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-23	Laboratorija	34,01	23,84	2,95	2,77	GD-1	-	-	-	34,01	-	-	-	54,58	-	-	-	-	6,12	20,16	36,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-24	Kabinetas	28,35	25,84	2,95	2,77	GD-1	28,35	-	-	-	-	-	-	51,78	-	-	4,94	-	4,12	16,17	29,85	-	-	-	-	-	-	Keraminių plytelių sienų apdaila klijuojama iki alt. +2.1 m, virš - glaistomos ir dažomos.	-	12,6
1-25	Buitinė patalpa	5,77	9,66	2,95	-	GD-1	5,77	-	-	-	-	-	-	26,32	-	-	-	-	-	-	5,77	-	-	-	-	-	-	-	-	
1-26	Kabinetas	16,70	19,15	2,95	2,77	GD-1	16,70	-	-	-	-	-	-	46,27	-	-	2,79	-	3,51	10,08	17,95	-	-	-	-	-	-	Keraminių plytelių sienų apdaila klijuojama iki alt. +2.1 m, virš - glaistomos ir dažomos.	-	6,3
1-27	Kompiuterinė klasė	53,60	34,66	2,95	2,77	GD-1	53,60	-	-	-	-	-	-	79,91	-	-	4,41	-	10,32	30,19	57,72	-	-	-	-	-	-	Keraminių plytelių sienų apdaila klijuojama iki alt. +2.1 m, virš - glaistomos ir dažomos.	18,9	-
1-28	Koridorius	94,80	94,78	2,95	2,25	-	-	-	-	-	-	-	94,80	167,31	-	-	-	-	-	-	175,36	-	38,43	-	-	-	-	Lubos ir dalis sienos nuo lubų iki alt. +2.30 m dažomos tamsiai mėlyna spalva. Perforuoto gipso pakabinamos lubos dažomos aukšto atsparumo sieniniais dažais.	-	-
1-29	Pasitarimų kambarys	30,77	23,20	2,95	2,3	GD-1	30,77	-	-	-	-	-	-	58,57	-	-	-	-	-	-	30,77	-	-	11	-	-	-	-	-	19,116
1-29a	Virtuvės zona	4,73	8,95	2,95	-	GD-3**	4,73	-	-	-	-	-	-	14,33	-	-	8,50	-	-	-	4,73	-	-	-	-	-	-	Sienų keraminių plytelių apdaila įrengiama virtuvės frontui (tarp pastatomų ir pakabinamų virtuvės baldų). Šoninės sienos aptaisomos keraminėmis plytelėmis iki pakabinamų spintelių apačios altitudės.	-	-
1-30	Kabinetas	20,23	20,28	2,95	2,77	GD-1	20,23	-	-	-	-	-	-	47,78	-	-	4,62	-	3,38	10,08	21,73	-	-	-	-	-	-	Keraminių plytelių sienų apdaila klijuojama iki alt. +2.1 m, virš - glaistomos ir dažomos.	-	6,3
1-31	Kabinetas	17,12	18,69	2,95	2,77	GD-1	17,12	-	-	-	-	-	-	47,71	-	-	-	-	3,02	10,08	18,38	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3
1-32	Kabinetas	17,09	17,77	2,95	2,77	GD-1	17,09	-	-	-	-	-	-	44,02	-	-	-	-	3,12	10,08	18,39	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3
1-33	Kabinetas	12,24	14,40	2,95	2,77	GD-1	12,24	-	-	-	-	-	-	34,08	-	-	-	-	-	-	8,64	12,24	-	-	-	-	-	-	-	6,3
1-34	Koridorius	4,92	10,70	2,95	2,45	GD-1	4,92	-	-	-	-	-	-	19,47	-	-	3,61	-	4,92	-	4,92	-	-	-	-	-	-	Keraminių plytelių sienų apdaila klijuojama iki alt. +2.1 m, virš - glaistomos ir dažomos.	-	-
1-35	Kabinetas	35,17	24,91	2,95	2,77	GD-1	35,17	-	-	-	-	-	-	56,94	-	-	3,86	-	6,83	20,16	37,77	-	-	-	-	-	-	Keraminių plytelių sienų apdaila klijuojama iki alt. +2.1 m, virš - glaistomos ir dažomos.	-	12,6
1-35a	Laboratorija	34,68	24,89	2,95	2,77	GD-1*	-	-	-	34,68	-	-	-	34,87	-	-	25,87	-	6,82	-	37,30	-	-	-	-	-	-	Keraminių plytelių sienų apdaila klijuojama iki alt. +2.1 m, virš - glaistomos ir dažomos.	-	12,6







Eil.Nr.	PATALPOS PAVADINIMAS	Plotas	Perimetras	Patalpos aukštis iki perdangos	Patalpos aukštis iki pakabinamų lubų	GRINDŲ APDAILA								SIENŲ APDAILA					LUBŲ APDAILA								PASTABOS	ROLETŲ ĮRENGIMAS						
						Grindų detalė	PVC heterogeninė apdaila	Pramoninės (užtrinamo betono) apdaila	Poliruotos cementinės grindys	Akmens masės plytelių apdaila	Remontuojama esama apdaila	Poliretano danga	Remontuojama, atnaujinama esama teraco apdaila	Dažymas	Dekoratyvinius tinkas	Akmens masės plytelių apdaila	Keraminių plytelių apdaila	Remontuojama esama apdaila	Pakabinamos g/k lubos	Mineralinės kabamosios segmentinės 120x60 cm lubos	Glaistymas ir dažymas	Ažūrinės aliuminio grotelių lubos	Perforuoto gipso pakabinamos lubos	Laisvai pakabinamos lubų plokštės	Remontuojama esama apdaila	m²		m²						
																													m²	m²	m²	m²	m²	m²
4-50	Kompiuterių klasė	57,52	38,69	2,95	2,77	GD-1	57,52	-	-	-	-	-	-	96,21	-	-	-	-	9,62	30,24	61,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,9	-		
4-53	Kompiuterių auditorija	59,13	34,08	2,95	2,77	GD-1	59,13	-	-	-	-	-	-	81,29	-	-	-	-	9,74	30,24	63,33	-	-	-	-	-	-	-	-	18,9	-			
4-55	Kabinetas	36,31	24,20	2,95	2,77	GD-1	36,31	-	-	-	-	-	-	55,64	-	-	-	-	5,70	20,16	38,91	-	-	-	-	-	-	-	-	12,6	-			
4-57	Serverinė	26,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4-58	Koridorius	7,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4-59	Kompiuterių auditorija	76,98	39,35	2,95	2,77	GD-1	76,98	-	-	-	-	-	-	86,48	-	-	-	-	13,60	40,32	82,28	-	-	-	-	-	-	-	-	25,2	-			
4-61	Koridorius	115,78	115,61	2,95	2,25	-	-	-	-	-	-	-	115,78	201,85	-	-	-	-	-	-	264,90	-	50,85	-	-	-	-	-	-	-	-			
4-61a	Holas	37,90	28,52	2,95	2,25	-	-	-	-	-	-	-	37,90	31,93	-	-	-	-	-	-	37,90	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-			
4-61b	Holas	34,91	23,96	2,95	2,25	-	-	-	-	-	-	-	34,91	32,50	-	-	-	-	-	-	34,91	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-			
4-62	Auditorija	77,01	56,12	2,95	2,77	GD-1	77,01	-	-	-	-	-	-	140,77	-	-	-	-	13,19	40,32	82,51	-	-	-	-	-	-	-	25,2	-				
4-64	Koridorius	10,71	17,24	2,95	-	GD-1	10,71	-	-	-	-	-	-	33,56	-	-	2,52	-	-	-	10,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4-64a	Kabinetas	18,78	19,41	2,95	2,77	GD-1	18,78	-	-	-	-	-	-	48,86	-	-	-	-	3,07	10,08	20,01	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-			
4-64b	Kabinetas	12,89	14,77	2,95	2,77	GD-1	12,89	-	-	-	-	-	-	35,17	-	-	-	-	2,60	7,2	14,12	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-			
4-64c	Kabinetas	12,91	14,78	2,95	2,77	GD-1	12,91	-	-	-	-	-	-	35,20	-	-	-	-	2,60	7,2	14,14	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-			
4-64d	Kabinetas	20,57	29,28	2,95	2,77	GD-1	20,57	-	-	-	-	-	-	77,98	-	-	-	-	2,67	10,08	21,80	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-			
<b>VISO KETVIRTO AUKŠTO:</b>		<b>1563,66</b>	<b>1199,82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1138,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283,99</b>	<b>2510,64</b>	<b>0,00</b>	<b>97,15</b>	<b>92,48</b>	<b>0,00</b>	<b>190,67</b>	<b>576,00</b>	<b>1806,88</b>	<b>35,03</b>	<b>90,82</b>	<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>157,50</b>	<b>258,52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>PENKTO AUKŠTO PROJEKTUOJAMŲ PATALPŲ APDAILA</b>																																		
5-37a	Pagalbinė patalpa	4,74	8,89	2,95	-	GD-3	4,74	-	-	-	-	-	-	19,16	-	-	3,50	-	-	4,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>5-32</b>	<b>Pagalbinė patalpa</b>	<b>186,51</b>	<b>113,64</b>	<b>2,95</b>	<b>-</b>	<b>GD-6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
5-33	Lifto patalpa	15,75	19,20	2,45	-	-	-	-	-	-	15,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I etapu įrengiamos aukšto patalpos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,9	150,204			
<b>VISO PENKTO AUKŠTO:</b>		<b>207,00</b>	<b>141,73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,75</b>	<b>186,51</b>	<b>0,00</b>	<b>19,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,50</b>	<b>348,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18,90</b>	<b>150,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>I LYGIO TECHNINIO AUKŠTO PROJEKTUOJAMŲ PATALPŲ APDAILA</b>																																		
6-2	Ventiliacinė kamera	163,83	106,48	3,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6-3	Pagalbinė patalpa	38,45	29,38	3,05	-	-	-	-	-	-	-	-	38,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6-7	Holas	76,31	23,27	3,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>VISO I LYGIO TECHNINIO AUKŠTO:</b>		<b>76,31</b>	<b>23,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>II LYGIO TECHNINIO AUKŠTO PROJEKTUOJAMŲ PATALPŲ APDAILA</b>																																		
6-9	Koridorius	9,94	18,76	3,05	-	-	-	-	-	-	9,94	-	-	-	-	-	-	49,75	-	-	-	-	-	-	-	9,94	-	-	-	-	-	-		
6-10	Pagalbinė patalpa	4,50	9,02	3,05	-	-	-	-	-	-	4,50	-	-	-	-	-	-	25,62	-	-	-	-	-	-	-	4,50	-	-	-	-	-	-		
6-11	Pagalbinė patalpa	12,55	14,93	3,05	-	-	-	-	-	-	12,55	-	-	-	-	-	-	43,65	-	-	-	-	-	-	-	12,55	-	-	-	-	-	-		
6-12	Pagalbinė patalpa	5,23	14,87	3,05	-	-	-	-	-	-	5,23	-	-	-	-	-	-	43,46	-	-	-	-	-	-	-	5,23	-	-	-	-	-	-		
<b>VISO II LYGIO TECHNINIO AUKŠTO AUKŠTO:</b>		<b>32,22</b>	<b>57,58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>III LYGIO TECHNINIO AUKŠTO PROJEKTUOJAMŲ PATALPŲ APDAILA</b>																																		
6-13	Pagalbinė patalpa	13,02	13,13	2,5	-	-	-	-	-	-	13,02	-	-	-	-	-	-	30,94	-	-	-	-	-	-	-	13,02	-	-	-	-	-	-		
Laiptų-koridoriaus patalpa		11,72	25,60	2,5	-	-	-	-	-	-	11,72	-	-	-	-	-	-	62,11	-	-	-	-	-	-	-	11,72	-	-	-	-	-	-		
<b>VISO III LYGIO TECHNINIO AUKŠTO AUKŠTO:</b>		<b>24,74</b>	<b>38,73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>LAIPTINIŲ APDAILA</b>																																		
	Laiptinė tarp 2-3 ašių		20,12	22,45	-	-	-	-	-	-	-	-	89,00	-	-	-	-	391,19	-	-	171,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Laiptinė tarp 10-12 ašių		18,72	21,95	-	-	-	-	-	-	-	-	67,00	-	-	-	-	361,96	-	-	147,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Laiptinė tarp 21-22 ašių		20,20	21,55	-	-	-	-	-	-	-	-	78,00	-	-	-	-	357,99	-	-	159,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VISO REMONTUOJAMŲ PATALPŲ:</b>		<b>7982,73</b>	<b>6031,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3547,98</b>	<b>107,93</b>	<b>245,87</b>	<b>1507,44</b>	<b>401,02</b>	<b>186,51</b>	<b>1705,66</b>	<b>10965,02</b>	<b>0,00</b>	<b>422,15</b>	<b>1152,36</b>	<b>2485,37</b>	<b>901,22</b>	<b>2248,91</b>	<b>9155,80</b>	<b>180,64</b>	<b>392,61</b>	<b>230,00</b>	<b>297,67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>617,40</b>	<b>1375,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**APDAILOS TIPO APRAŠAS**

<b>PVC heterogeninė danga</b>	Pagrindo paruošimas, klijuojama heterogeninė vinilinė grindų danga. Grindų-sienos sandūros perimetru įrengiamos Tarkett gamintojo LVT grindjuostės, kurių spalva ir raštas analogiškas grindų dangai. Analogas: Tarkett; Kolekcija: ID Inspiration High Traffic 70; Spalva: Oxide Steel
<b>Pramoninės (užtrinamos betono) apdaila</b>	Patalpoms su užtrinamo betono apdaila grindys pakeliamos ir sulyginamos su koridorio grindų altitudė (paaukštinama pie 1,2 m). Pagrindo paruošimas, įrengiama užtrinamo betono grindų apdaila. Grindų-sienos sandūros perimetru įrengiamos grindjuostės iš akmens masės plytelių, kurių spalva derinama prie grindų dangos. Tikslī spalva sprendžiama darbo projekto metu derinant su Uzsakovu.
<b>Poliruotos cementinės grindys</b>	Pagrindo paruošimas, įrengiamos poliruotos cementinės grindys, spalva - šviesiai pilka. Grindų-sienos sandūros perimetru įrengiamos grindjuostės iš akmens masės plytelių, kurių spalva derinama prie grindų dangos. Tikslī spalva sprendžiama darbo projekto metu derinant su Uzsakovu.
<b>Akmens masės plytelių apdaila</b>	Pagrindo paruošimas, plytelės klijuojamos specialiais klijais skirtais akmens masės plytelėms. Siūlės užpildomos glaistu. Grindų-sienų sandūros perimetru įrengiamos grindjuostės iš tos pačios medžiagos (išskyrus grindų ir sienų, kurios dengiamos plytelėmis, sandūroje. Šiose vietose grindjuostės nėra įrengiamos). Analogas "Mirage", Kolekcija: Viceversa; Produktas/spalva Venežian, matmenys 80 x 80 cm. Plytelių analogas "Rako", Produktas/spalva - Dark grey, matmenys 60x60 cm. Plytelių analogas "Rako", Kolekcija: Vals; Produktas/spalva: Pilka "Grey", matmenys 60x60 cm. Tikslūs akmens masės plytelių analogai ir jų įrengimo vietas žr. arch. brėžiniuose.
<b>Remontuojama esama apdaila</b>	Esama apdaila remontuojama: atstatomos išdaužtos, sutvarkomi įtrūkimai, šveičiamas, impregnuojamas visas plotas, sutvarkomos siūlės tarp plytelių. Esama danga remontuojama pagal jos medžiagą, būklę ir poreikį. Grindjuostės nėra įrengiamos. Remontuojama apie 20 % esamos sienų apdailos, tikslų kiekį

Eil.Nr.	PATALPOS PAVADINIMAS	Plotas	Perimetras	Patalpos aukštis iki perdangos	Patalpos aukštis iki pakabinamų lubų	GRINDŲ APDAILA							SIENŲ APDAILA					LUBŲ APDAILA							ROLETŲ ĮRENGIMAS	
						Grindų detalė	PVC heterogeninė apdaila	Pramoninės (Užtrinamo betono) apdaila	Poliruotos cementinės grindys	Akmens masės plytelių apdaila	Remontuojama esama apdaila	Poliuretano danga	Remontuojama, atnaujinama esama teraco apdaila	Dažymas	Dekoratyvinis tinkas	Akmens masės plytelių apdaila	Keraminių plytelių apdaila	Remontuojama esama apdaila	Pakabinamos g/k lubos	Mineralinės kabamosios segmentinės 120x60 cm lubos	Glaistymas ir dažymas	Ažūrinės aliuminio grotelių lubos	Perforuoto gipso pakabinamos lubos	Laisvai pakabinamos lubų plokštės		
		m <sup>2</sup>	m'	m'	m'	-	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	vnt.	vnt.		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
	<b>Poliuretano danga</b>	<i>Įrengiama poliuretano danga ant naujai įrengtų betoninių grindų. Poliuretano grindų apdaila turi tarnauti kaip hidroizoliacija, užtikrinant visišką vandens nepralaidumą visoje patalpoje. Poliuretano dangos įrengimas aprašytas TS-AP.</i>																								
	<b>Remontuojama, atnaujinama esama teraco apdaila</b>	<i>Esama teracinių/liejamo teraco grindų apdaila remontuojama: remontiniais mišiniais remontuojami dangos įtrūkimai, nelygumai, atstatomos išdauzos, šveičiamas, poliruojamas ir impregnuojamas visas plotas, sutvarkomos siūlės tarp plytelių. Suskilusios ar kitaip pažeistos ir nebetinkamos plytelės keičiamos naujomis, analogiškoms esamoms. Esama danga remontuojama pagal jos medžiagą, būklę ir poreikį. Grindų-sienų sandūros perimetru įrengiamos grindjuostės iš akmens masės plytelių, aukštis - 70 mm. Grindjuosčių spalva ir raštas analogiškas esamai grindų dangai ir tikslinamas darbo projekto metu derinant su Užsakovu. Tikslų remontuojamos dangos kiekį, vietą ir reikalingumą įsivertina Rangovas prieš darbų pradžią derinant su Užsakovu.</i>																								
	<b>Liejamo betono danga</b>	<i>Pagrindo paruošimas, įrengiamos betoninės grindys Weber Vetonit 4650 Design Color arba analogas (ne prastesnių charakteristikų), spalva - šviesiai pilka.</i>																								
	<b>Dažymas</b>	<i>Sienu/pertvarų paviršiaus paruošimas dažymui (esamo tinko remontas (atšokusio tinko numušimas, išlyginimas ir paruošimas (pagal poreikį), naujai užmūrytų angų mūro tinkavimas, glaistymas, šlifavimas, gruntavimas), labai geras dažymas trinčiai ir plovimui atspariais pusiau matiniais dažais.</i>																								
	<b>Dekoratyvinis tinkas</b>	<i>Sienu/pertvarų paviršiaus paruošimas dekoratyvinio tinko įrengimui (esamo tinko remontas (atšokusio tinko numušimas, išlyginimas ir paruošimas (pagal poreikį), naujai užmūrytų angų mūro tinkavimas, dekoratyvinio tinko dengimas.</i>																								
	<b>Akmens masės plytelių sienų apdaila</b>	<i>Pagrindo paruošimas, plytelės klijuojamos specialiais klijais skirtais akmens masės plytelėms. Išoriniuose kampuose plytelės jungiamos 45 laipsnių kampu arba per metalinę detalę. Analogas "Mirage", Kolecija: Viceversa; Produktas/spalva Venezian, matmenys 80 x 80 cm.</i>																								
	<b>Keraminių plytelių apdaila</b>	<i>Pagrindo paruošimas, plytelės klijuojamos specialiais klijais skirtais keraminėms plytelėms. Išoriniuose kampuose plytelės jungiamos 45 laipsnių kampu arba per metalinę detalę. Gamintojas: Boston; Produktas/spalva Petrolio (tikslinama darbo projekto metu). Analogas "Rako", Produktas/spalva - Beige/ Light Beige/ Grey, matmenys 15x15 cm.</i>																								
	<b>Remontuojama esama sienų apdaila</b>	<i>Pagal poreikį remontuojama esama sienų apdaila: atstatomos išdauzos, tvarkomi įtrūkimai, glaistoma, dažoma, įrengiamas tinkas. Remontuojama apie 20 % esamos sienų apdailos, tikslų kiekį, vietą ir reikalingumą įsivertina Rangovas prieš darbų pradžią derinant su PV ir Užsakovu. Laiptinėse remontuojama esama dekoratyvinio tinko apdaila - atstatomos išdauzos, tvarkomi įtrūkimai, pagal poreikį vietomis įrengiamas naujas dekoratyvinis tinkas. Visa esama dekoratyvinio tinko apdaila remontuojama ir dažoma, spalva - Palazzo 30 (pagal Caparol gamintojo spalvų paletę), tikslī spalva tikslinama DP metu, derinant su Užsakovu.</i>																								
	<b>Pakabinamos g/k lubos</b>	<i>Metalinis karkasas, g/k 12,5mm plokštės, siūlių sutvarkymas, glaistymas, šlifavimas, gruntavimas, labai geras dažymas pusiau matiniais, trinčiai ir plovimui atspariais dažais. Drėgnose patalpose turi būti naudojamas drėgmei atsparios gipso kartono plokštės.</i>																								
	<b>Mineralinės kabamosios segmentinės 120x60 cm lubos</b>	<i>Metalinis karkasas kabamosioms lubos, perimetrinis T formos profilis, segmentinės mineralinės plokštės 60x120 cm. Analogas: Ecophon Focus E. Rangovas savarankiškai numato papildomą didesnę kiekį (rezervą) ateities eksploataciniam naudojimui, kurį perduoda Užsakovui po darbų baigimo.</i>																								
	<b>Glaistymas ir dažymas</b>	<i>Paviršiaus paruošimas dažymui (esamo tinko remontas (atšokusio tinko numušimas, išlyginimas ir paruošimas (pagal poreikį) glaistymas, šlifavimas, gruntavimas), labai geras dažymas trinčiai ir plovimui atspariais pusiau matiniais dažais.</i>																								
	<b>Ažūrinės aliuminio grotelių lubos</b>	<i>Ažūrinės aliuminio grotelių lubų įrengimas, segmentinės grotelių plokštės 60x60 cm, perforuotų akučių dydis 150x150 mm. Analogas: Open Cell T-15. Įrengiamos gali būti fragmentiškai mažinamos derinant jų kiekį ir įrengimo vietą DP metu su PV ir Užsakovu.</i>																								
	<b>Perforuoto gipso pakabinamos lubos</b>	<i>Perforuotos kabinamos akustinės plokštės. Analogas: Rigitone Activ'Air 8x18R, Dažomos balta spalva.</i>																								
	<b>Laisvai pakabinamos mineralinės lubų plokštės</b>	<i>Laisvai pakabinamos mineralinės lubų plokštės. Analogas: Ecophon Solo Triangle, Spalva: balta</i>																								
	<b>Remontuojama esama lubų apdaila</b>	<i>Pagal poreikį remontuojama esama lubų apdaila: atstatomos išdauzos, tvarkomi įtrūkimai, glaistoma, dažoma, įrengiamas tinkas. Remontuojama apie 20 % esamos sienų apdailos, tikslų kiekį, vietą ir reikalingumą įsivertina Rangovas prieš darbų pradžią derinant su PV ir Užsakovu.</i>																								

#### PASTABOS

- Patalpų aukštis tikslinamas pagal natūrą, atidengus konstrukcijas.
- Visus pakeitimus būtina suderinti su Užsakovu.
- Visi kiekiai nurodyti be atsargos ir orientaciniai. Kiekiai tikslinami prieš darbų pradžią. Rangovas numato papildomą mineralinių kabamųjų segmentinių lubų kiekį (rezervą) ateities eksploataciniam naudojimui, kurį perduoda Užsakovui po darbų baigimo.
- Saramoms tarp koridorių ar kitų patalpų iš apačios įrengiama analogiška apdaila kaip sienoms - glaistoma, dažoma.
- Skaičiavimuose neįvertinti papildomi medžiagų kiekiai dėl persidengimo, išpjaustymo, sudužimo.
- Reikalavimai sienų dangos atsparumui: a) turi atlaikyti 10 tūkst. plovimo ciklų; b) turi atlaikyti plovimą stipriai veikiančioms plovimo ir dezinfekavimo priemonėms; c) karščiui iki 85°C.
- Medžiagiškumas ir spalvos derinamos DP metu, renkamos iš gamintojų pateiktų spalvų paletėlių ir derinamos su projekto vadovu ir Užsakovo atstovu.
- Rangovas prieš užsakydamas medžiagas, medžiagų pavyzdžius susiderina su Užsakovu.
- Rangovas privalo įsivertinti visas medžiagas, įrankius ir darbo sąnaudas reikalingas kiekių žiniaraštyje nurodytiems pagrindiniams darbams įgyvendinti.
- Kiekiai gali varijuoti priklausomai nuo Rangovo pasirinktos technologijos. Rangovas turi priimti visus įsipareigojimus dėl tikslaus darbų kiekio nustatymo ir atlikimo, kad būtų įgyvendinti parengto projekto sprendiniai.
- Vidaus patalpų apdailos medžiagų technines charakteristikas žr. techninėse specifikacijose.
- Darbų metu turi būti įgyvendinti visi gaisrinės saugos reikalavimai pateikti Gaisrinės saugos dalyje.
- Patalpose formuojamos gipso kartono kaktos iki perdangos plokščių. Dažoma lubų spalva, sprendinys detalizuojamas darbo projekto metu.
- Skirtingų dangų sujungimo vietose (jei tokių yra) turi būti įrengiami paslėpto tvirtinimo aliuminiai užbaigimo profiliai, profilio aukštis parenkamas pagal dangos storį. Kiekis ir įrengimo vieta tikslinama darbų metu esant profilio įrengimo poreikiui.
- Įrengiamų veidrodžių aukštis tikslinamas darbų metu atsižvelgiant į praustuvų aukštį.
- Patalpose su liejama grindų dangą grindjuostės nėra įrengiamos.
- Patalpose su poliruotomis cementinėmis ir užtrinamomis betoninėmis grindimis, grindų-sienos sandūros perimetru įrengiamos grindjuostės iš akmens masės plytelių, kurių spalva derinama prie grindų dangos. Tikslī spalva sprendžiama darbo projekto metu derinant su Užsakovu.
- Patalpų sienų, kurios yra dengiamos plytelėmis, ir jų grindų sandūroje grindjuostės nėra įrengiamos. Sienų plytelių apdaila klijuojama iki grindų lygio.
- Visos inžinerinės komunikacijos bendrų zonų matomose vietose dažomos tamsiai mėlyna spalva (spalva tikslinama darbo projekto metu).
- Visos inžinerinės komunikacijos patalpose (kabinetuose, laboratorijose, auditorijose ir pan.) dažomos balta spalva.
- Visų grindų dangų slidumo klasė - ne mažiau R10, laboratorijose - ne mažiau R11.
- Mineralinėms kabamosios segmentinėms 120x60 cm luboms įrengiami kraštiniai T formos profiliai. Kiekis nepateiktas, kiekį įsivertina Rangovas DP metu.
- G/k lubose numatomi reviziniai liukai. Vieta ir kiekis tikslinami darbo projekto metu.
- Vietose, kuriose platinamos patekimo į patalpas angos ir yra kertamos šachtos, įrengiamos grindys pagal GD-2\* detalę. Išlyginamasis sluoksnis įrengiamas tokio aukščio, kad įrengus apdailą grindų aukštis būtų vienodas su koridoriaus grindų aukščiu.
- Formuojamos nišose komutacinei spintai įrengiamos grindys pagal GD-2 detalę.
- Bendrų erdvių (horidorių, holų) sienų apdailai įrengiamos vertikalios sienų suskaidymo siūlės naudojant tinkavimo - glaistymo puskampius. Siūlės įrengiamos kas 2 metrus.
- Visame pastate remontuojami, glaistomi, dažomi laiptinių g/b elementai. Remontuojamos laiptų teracinės pakopos. Remontuojami laiptinių turėklai, laikantys elementai, netinkantys keičiami naujais, šlifuojami ir dažomi. Įrengiami nauji mediniai porankiai, analogiški esamiems autentiškiems. Porankiai nulakuojami.
- Visose remontuojamos patalpose įrengiamos PVC ar laminuotos medžio drožlių vidaus palangės. Išpildymas ir spalva tikslinama DP metu derinant su Užsakovu.
- Laboratorijose įrengiamų glazūruotų keraminių plytelių sienų apdailos kiekis gali būti tikslinamas (mažinamas arba didinamas) tai nustatant darbo projekto metu.
- Glazūruotų keraminių plytelių sienų apdaila laboratorijų patalpose ir patalpose prie praustuvų įrengiama iki alt. + 2.1 m. Virš altitudės sienos glaistomos ir dažomas, spalva - analogiška sienų spalvai.
- Visos projekte numatytos sienų, grindų, lubų apdailų spalvos ir medžiagų analogai orientaciniai Rangovo įsivertinimui. Projekte numatyta apdaila gali būti tikslinama (išlaikant panašų spalvų intensyvumą ir apdailos medžiagiškumą) darbo projekto metu derinant su PV ir Užsakovu.
- Tikslų remontuojamų apdailų kiekį įsivertina Rangovas prieš darbų pradžią derinant su Užsakovu.
- Po langų, durų įrengimo, perkėlimo ar kitaip pažeidus, atstatoma sienų, grindų ar lubų apdaila į ne prastesnę būklę nei prieš tai visose I etapu įrengtose patalpose. Tikslī vietas ir kiekį įsivertina Rangovas prieš darbų pradžią.
- Patalpose įrengiamų (pagal Š dalies sprendinius) radiatorių spalva - balta, išskyrus radiatorius ties fasadinėmis stiklinimo sistemomis, radiatoriai įrengiami pilkos spalvos (tikslī spalva tikslinama darbų metu ir derinama su Užsakovu). Pilkos spalvos radiatoriai įrengiami šiose pastato vietose :
  - Pirmame - I lygio techniniame aukštuose, pasitarimo kambarių patalpose/pagalbinėje patalpoje tarp ašių 1-3;
  - Pirmame - ketvirtame aukštuose, holuose tarp ašių 21-23;
  - Antrame - penktame aukštuose, holuose tarp ašių 10-12;
  - Kitose įrengiamų radiatorių pastato vietose pagal Užsakovo poreikius derinant statybos darbų metu.

**LAIIDOS A PAGRINDU TIKSLINIMAI ŽINIARAŠTYJE IŠSKIRIAMI PARYŠKINTAI RAUDONA SPALVA.**