

## SĄNAUDŲ IR DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas  | TS žymuo | Mato vnt.      | Kiekis   | Pastabos |
|----------|--|----------|----------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Triukšmo užtvartos įrengimas</b><br><b>Kelias - Magistralinis kelias A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda</b><br><b>(unikalus Nr. 4400-1005-0816, šiame statinyje triukšmo užtvartos ilgis - 356,5 m)</b> |          |                |          |          |
| 1.01     | Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu sandeliuoti   | TS-4     | m <sup>3</sup> | 570,90   |          |
| 1.02     | Gręžtinių polių d=0,6 m, L=6 m įrengimas   | TS-5     | vnt.           | 91       |          |
|          | - Betonas C30/37   | TS-6     | m <sup>3</sup> | 153,79   |          |
|          | - Armatūros gaminiai   | TS-7     | kg             | 22850,10 |          |
| 1.03     | Betono C16/20 pagrindo įrengimas h=8 cm  | TS-6     | m <sup>2</sup> | 106,14   |          |
|          |  |          | m <sup>3</sup> | 8,49     |          |
| 1.04     | Gelžbetoninio monolitinio rostverko įrengimas  | TS-8     |                |          |          |
|          | - Betonas C35/45   | TS-6     | m <sup>3</sup> | 71,89    |          |
|          | - Armatūros gaminiai   | TS-7     | kg             | 7780,50  |          |
| 1.05     | Metalinių statramsčių padengtų apsauginėmis dangomis C5 korozijškumo klasei montavimas   | TS-12    | vnt.           | 91       |          |
|          |  | TS-12    | t              | 33,37970 |          |
|          | Metalinių statramsčių inkariniai varžtai M30   | TS-11    | vnt.           | 364      |          |
|          |  | TS-11    | t              | 1492,4   |          |
|          | Metalinių statramsčių bazės užbetonavimas R4 skiediniu   | TS-6     | m <sup>3</sup> | 2,457    |          |
| 1.06     | Smėlio - žvyro 0/32 pagrindo sl. įrengimas h=10 cm ir sutankinimas   | TS-2     | m <sup>3</sup> | 10,98    |          |
| 1.07     | Cokolinių plokščių montavimas  | TS-8     | vnt.           | 161      |          |
|          | Monolitinio ruožo užbetonavimas R4 skiediniu   | TS-6     | m <sup>3</sup> | 3,22     |          |
| 1.08     | Triukšmo užtvartų akustinių elementų montavimas  | TS-27    | m <sup>2</sup> | 1892,70  |          |
|          | Garsą absorbuojantys (neskaidrus) akustiniai elementai   | TS-27    | m <sup>2</sup> | 1548,70  |          |
|          | Skaidrus akustiniai elementai  | TS-27    | m <sup>2</sup> | 344,00   |          |
| 1.09     | Betoninių paviršių plovimas aukšto slėgio vandens srove  | TS-9     | m <sup>2</sup> | 876,80   |          |
| 1.10     | Betoninių paviršių, besiliečiančių su gruntu, nupurškimas bitumine emulsija  | TS-10    | m <sup>2</sup> | 762,91   |          |

|                      |   |  |  |      |
|----------------------|---|--|--|------|
| A                    | 2026-02   | ATNAUJINTI KIEKIAI                                   |  |      |
| 0                    | 2025-06   | STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI, KONKURSUI, STATYBAI |  |      |
| LAIDA                | DATA  | LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS)    |  |      |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |   |  | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br><b>Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 36,6 iki 36,9 km rekonstravimo, įrengiant triukšmo užtvartą, projektas</b> |      |
|                      |   |  | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS<br>Magistralinis kelias A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožas nuo 36,6 iki 36,9 km   |      |
| 39128                | PV  | Justas Petkevičius                                   | DOKUMENTO PAVADINIMAS<br><br>Sąnaudų ir darbų kiekių žiniaraštis   |      |
| 33268                | PDV   | Vilius Kryževičius                                   |  |      |
| LT                   | STATYTOJAS/UŽSAKOVAS<br><br><b>AB „Via Lietuva“</b> |  | DOKUMENTO ŽYMUO<br><br>HE-24-I.010-TDP-SK SDKŽ   |      |
|                      |   |  | Lapas  | Lapų |
|                      |   |  | 1  | 3    |

|   |   |       |                |        |  |
|---|---|-------|----------------|--------|--|
| 1.11  | Statinių užpylimas esamu sandeliuojamu gruntu   | TS-4  | m <sup>3</sup> | 462,04 |  |
| 1.12  | Sandeliavimo vietoje likutinio grunto, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu   | TS-4  | m <sup>3</sup> | 108,86 |  |
| 1.13  | Susidarančių atliekų kiekiai (bendros statybinės atliekos, betonas, metalas, plastikas, mediena ir pan.)                                    |       | t              | 3,17   |  |
| 1.14  | Plastikinė pralaida d400 mm, L-5,00 m   | TS-11 | vnt.           | 4      |  |
|   | Pralaidų smėlio pagrindas   | TS-11 | m <sup>3</sup> | 1,94   |  |
|   | Betoninis antgalis plastikiniam vamzdžiui   | TS-11 | vnt.           | 8,00   |  |
|   | Žvyro (dolomito) skalda 22/32, h=10 cm  | TS-2  | m <sup>2</sup> | 7,00   |  |
|   | Pralaidų užpildymas gruntu  | TS-4  | m <sup>3</sup> | 21,00  |  |
| 1.15  | Griovių šlaitų tvirtinimas ažūrinėmis trinkelėmis   | TS-21 | m <sup>2</sup> | 125,40 |  |
| 1.16  | Ižeminimo įrengimas sukaland metalinius strypus   |       |                |        |  |
|   | - cinkuota plieninė juosta 40x4 mm  | TS-15 | m              | 2,00   |  |
|   | - cinkuotas metalas S235  |       | kg             | 4,00   |  |
|   | - kryžminė jungtis juostų sujungimui  |       | vnt.           | 2,00   |  |
|   | - įžeminimo elektrodas Ø14,2 mm L=1,5 m   |       | vnt.           | 2,00   |  |
|   | - plieninis elektrodų antgalis  |       | vnt.           | 2,00   |  |
|   | - elektrodų sujungimo movos   |       | vnt.           | 2,00   |  |
| - kryžminė jungtis juostos/elektrodo sujungimui | vnt.  |       | 2,00           |        |  |
| 1.17  | Triukšmo lygio matavimai prieš įrengiant triukšmo užtvarą ir po triukšmo užtvaros įrengimo  | TS-1  | kompl.         | 2,00   |  |
| 1.18  | Esamų apsauginių atitvarų demontavimas (esant poreikiui statybų metu) ir atstatymas   | TS-20 | m              | 356,50 |  |
| 1.19  | Esamų kelio ženklų demontavimas (esant poreikiui statybų metu) ir atstatymas  | TS-20 | vnt.           | 3,00   |  |
| 1.20  | Esamų signalinių stulpelių demontavimas   | TS-20 | vnt.           | 8,00   |  |
| 1.21  | Esamos tvoros nuo laukinių gyvūnų demontavimas triukšmo užtvaros dalyje   | TS-2  | m              | 301,00 |  |
| 1.22  | Esamos tvoros sujungimas su triukšmo užtvara  | TS-2  | vnt.           | 1,00   |  |
| 1.23  | Esamus vienvėrius vartelius gyvūnams demontuoti ir perkelti į projekte numatytą vietą   | TS-2  | vnt.           | 1,00   |  |
| 1.24  | Šlaitų ir griovio dugno sutvirtinimas, žole apželdinant dirvožemio sluoksnį   | TS-4  | m <sup>2</sup> | 848,00 |  |
|   | Plotų planiravimas mechanizuotu būdu  | TS-4  | m <sup>2</sup> | 764,00 |  |
|   | Plotų planiravimas rankiniu būdu  | TS-4  | m <sup>2</sup> | 84,00  |  |
| 2   | <b>Triukšmo užtvarų įrengimas</b><br><b>Valstybinės reikšmės krašto kelią Nr. 107 Trakai–Vievis</b><br><b>(unikalus nr. 4400-0900-6677)</b> |       |                |        |  |
| 2.01  | Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu sandeliuoti  | TS-4  | m <sup>3</sup> | 48,04  |  |
| 2.02  | Gręžtinių polių d=0,6 m, L=6 m įrengimas  | TS-5  | vnt.           | 8      |  |

PROJEKTO PAVADINIMAS

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 36,6 iki 36,9 km rekonstravimo, įrengiant triukšmo užtvarą, projektas

|                          |       |      |       |
|--------------------------|-------|------|-------|
| DOKUMENTO ŠIFRAS         | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
| HE-24-I.010-TDP-SK. SDKŽ | 2     | 4    | A     |

|      |  |       |                |         |  |
|------|--|-------|----------------|---------|--|
|      |  | TS-5  | m              | 48,00   |  |
|      | - Betonas C30/37   | TS-6  | m <sup>3</sup> | 13,52   |  |
|      | - Armatūros gaminiai   | TS-7  | kg             | 2008,80 |  |
| 2.03 | Betono C16/20 pagrindo įrengimas h=8 cm  | TS-6  | m <sup>2</sup> | 9,33    |  |
|      |  |       | m <sup>3</sup> | 0,75    |  |
| 2.04 | Gelžbetoninio monolitinio rostverko įrengimas  | TS-8  |                |         |  |
|      | - Betonas C35/45   | TS-6  | m <sup>3</sup> | 6,32    |  |
|      | - Armatūros gaminiai   | TS-7  | kg             | 684,00  |  |
| 2.05 | Metalinių statramsčių padengtų apsauginėmis dangomis C5 koroziškumo klasei montavimas                    | TS-12 | vnt.           | 8       |  |
|      |  | TS-12 | t              | 3,52864 |  |
|      | Metalinių statramsčių inkariniai varžtai M30   | TS-11 | vnt.           | 32      |  |
|      |  | TS-11 | kg             | 131,2   |  |
| 2.05 | Metalinių statramsčių bazės užbetonavimas R4 skiediniu   | TS-6  | m <sup>3</sup> | 0,216   |  |
| 2.06 | Smėlio - žvyro 0/32 pagrindo sl. įrengimas h=10 cm ir sutankinimas                                       | TS-2  | m <sup>3</sup> | 0,89    |  |
| 2.07 | Cokolinių plokščių montavimas  | TS-8  | vnt.           | 8       |  |
|      | Monolitinio ruožo užbetonavimas R4 skiediniu   | TS-6  | m <sup>3</sup> | 0,16    |  |
| 2.08 | Triukšmo užtvarų akustinių elementų montavimas   | TS-27 | m <sup>2</sup> | 163,20  |  |
|      | Garsą absorbuojantys (neskaidrus) akustiniai elementai   | TS-27 | m <sup>2</sup> | 29,70   |  |
|      | Skaidrus akustiniai elementai  | TS-27 | m <sup>2</sup> | 133,50  |  |
| 2.09 | Betoninių paviršių plovimas aukšto slėgio vandens srove  | TS-9  | m <sup>2</sup> | 73,40   |  |
| 2.10 | Betoninių paviršių, besiliečiančių su gruntu, nupurškimas bitumine emulsija                              | TS-10 | m <sup>2</sup> | 63,76   |  |
| 2.11 | Statinių užpylimas esamu sandeliuojamu gruntu  | TS-4  | m <sup>3</sup> | 38,70   |  |
| 2.12 | Sandeliavimo vietoje likutinio grunto, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu                | TS-4  | m <sup>3</sup> | 9,33    |  |
| 2.13 | Susidarantių atliekų kiekiai (bendros statybinės atliekos, betonai, metalai, plastikai, mediena ir pan.) |       | t              | 0,28    |  |
| 2.14 | Atitvaros montuojamos į gruntą ties atramine sienute   | TS-20 | m              | 64,2    |  |
|      | PGK galiniai komponentai L=4 m   | TS-20 | vnt.           | 1       |  |

PROJEKTO PAVADINIMAS

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 36,6 iki 36,9 km rekonstravimo, įrengiant triukšmo užtvarą, projektas

| DOKUMENTO ŠIFRAS         | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|--------------------------|-------|------|-------|
| HE-24-I.010-TDP-SK. SDKŽ | 3     | 3    | A     |