

Projektas	Kauno tvirtovės 4-ojo forto (un.KVR kodas 10708) užnugario kareivinių statinio (un.KVR kodas 39197), Kauno miesto sav., Kauno m. Plytinės g.15. Fasadų tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas, remontas) projektas. A laida
Statytojas	VŠĮ „Kauno tvirtovės parkas“

Tvarkybos darbų kiekių žiniaraštis

<i>Nr</i>	<i>Darbo pavadinimas</i>	<i>Restauravimo darbų kiekis</i>	<i>Remonto darbų kiekis</i>
	VAKARINIO KORPUSO FASADAI		
1.	Nuvalomas, nuplaunamas mūro paviršius		390m ²
2.	Antiseptikuojamos samanomis, kerpėmis užterštos vietos		120m ²
3.	Išardomas vėlyvas užmūrijimas, betono intarpai		18m ³
4.	Restauraciniu skiediniu atkuriami pažeisti, ištrupėję plytų paviršiai	65m ²	
5.	Pilnavidurėmis molinėmis plytomis atkuriami išardyti mūro plotai, angų gabaritai (gylis per vieną plytą)	75m ²	
6.	Atstatomos siūlės	150m ² plote	
7.	Horizontalūs plytų paviršiai įgirdomi impregnantu		12m ²
8.	Atkasamas parapetas		80m ³
9.	Nuplaunamas mūras		140m ²
10.	Demontuojamos suirusio karnizo zonos		33m ³
11.	Atstatomas profilinis karnizas	33m ³	
12.	Tinkuojama	150m ²	
13.	Įrengiamas drenuojantis skaldos sluoksnis	38m ³	
14.	Įrengiamas papildomas plūkto molio sluoksnis	38m ³	
15.	Įrengiama mineralinė teptinė hidroizoliacija		150m ²
16.	Skardinama 0.7mm Rheinzink skarda (arba analogiška)	75m ²	
17.	Suformuojamas žemės pylimas		76m ³
18.	Paklojamas ir įtvirtinamas erdvinis geotinklas		75m ²
19.	Išvyniojama ir įtvirtinama veja		75m ²
20.	Atkasamas cokolis		45m ³
21.	Atkasami pamatai		96m ³
22.	Mechaniškai nuvalomas ir nuplaunamas cokolio ir pamatų paviršius		170m ²
23.	Antiseptikuojamos samanomis ir kerpėmis užterštos vietos		80m ²
24.	Atstatomos siūlės	76m ² plote	
25.	Prie pamatų įrengiama apsauginė membrana		96m ²
26.	Prie pamatų įrengiama kvėpuojanti nuogrinda (gylis 1m, plotis 0.15m)		16m ³

Projektas	Kauno tvirtovės 4-ojo forto (un.KVR kodas 10708) užnugario kareivinių statinio (un.KVR kodas 39197), Kauno miesto sav., Kauno m. Plytinės g.15. Fasadų tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas, remontas) projektas. A laida
Statytojas	VšĮ „Kauno tvirtovės parkas“

27.	Žvyru užpilamas iškastas griovys prie pamato		80m ³
28.	Suformuojami pogrindžio ventiliacijos angų kontūrai	4x160cm	
29.	Pogrindžio ventiliacijos kanalai užsandarinami metalinėmis ažūrinėmis grotelėmis metaliniuose rėmuose. Dažoma metalui skirtais lauko dažais. Vieno gaminio svoris – 11.14kg	4x0.15m ²	
30.	Apskardinamos palangės ir karnizai (0.7mm Rheinzing skarda arba analogiška)	40vnt, bendras plotas - 30.5m ²	
31.	Atstatomos tašyto akmens laiptų pakopos - žr.brėžinį 4F-2018-TVDP-LL		
32.	Pagal pavyzdžius pagaminami ir sumontuojami metaliniai langai - žr.brėžinį 4F-2018-TVDP-RK-DL		
33.	Pagaminamos ir sumontuojamos metalinės durys - žr.brėžinį 4F-2018-TVDP-RK-DL		

Pastaba: kiekiai pateikti, vizualiai įvertinus reikalingus darbus ir apimtis. Atidengus karnizą, atkasus pamatus, kiekiai turi būti tikslinami pagal natūros duomenis.

PDV Asta Prikockienė

