

PROJEKTO ARCHITEKTŪRINĖS DALIES MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo (tipas, markė arba tech. spec. žymuo)	Mato Vnt.	Kiekis	Pastabos	Nefinansuojama dalis pagal pastatų energ. efekt. didinimo programą	Finansuojama dalis pagal pastatų energ. efekt. didinimo programą
IŠORĖS DARBAI							
I. PARUOŠIAMIEJI DARBAI							
1.	Įrengiamas statybvietės informacinis skydas, kuriame nurodoma pagrindinė informacija apie statybos objektą, statytoją, rangovą, projektuotoją	Žr. TS-DN	Vnt.	1		-	1 Vnt.
2.	Nuo fasado demontuojami inžinerinių tinklų ženkliniai, pastato numeris ar kiti smulkūs esami nenaudojami (nereikalingi) elementai	Žr. TS-BD	Kompl.	1		-	1 kompl.
3.	Demontuojami esami išoriniai kondicionieriai	Žr. TS-BD	Vnt.	75	Prieš darbų pradžią susiderinant darbų apimtį su Užsakovu	-	75 Vnt.
4.	Demontuojamas tūrinis metalinis elementas (daiktadėžė)	Žr. brėž. Nr. SA-2102, SA-2500 (3 lapas)	Vnt.	1		-	1 Vnt.
5.	Demontuojamas lango angos apatinės dalies užtaisymas skarda, anga primūrijama	Žr. brėž. Nr. SA-2102	m ²	6.5	~1.9 m ³	-	6,5 m ²
6.	Atitraukiami esami išoriniai blokai	Žr. brėž. Nr. SA-2500 (3 lapas)	Vnt.	2		-	2 Vnt.
7.	Atitraukiamas esamas užaklintas (nefunkcionuojantis) dujų vamzdis per apšiltinimo sluoksnį	Žr. brėž. Nr. SA-2102	Kompl.	1		-	1 Kompl.
8.	Demontuojamos esamos vaizdo kameros, šviestuvai ir kiti inžineriniai elementai esantys ant fasadų (prieš tai susiderinus su Užsakovu jų poreikį)	Žr. TS-BD	Kompl.	1		-	1 Kompl.
9.	Ryšų ir elektros kabeliai	Žr. TS-BD	Kompl.	1		-	1 Kompl.

A	2026-02	Konkurso paklausių patikslinimas, tikslinami kiekiai				
0	2024-10	Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTYS (JEI TAIKOMA)				
		P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 3-1, LT-92122, Klaipėda Tel. 046 216071, info@ppjektai.lt			PROJEKTAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (UNIK. NR. 1097-1010-2035) SAULĖTEKIO AL. 11, VILNIUJE, MODERNIZAVIMO PROJEKTAS	
ATESTATO NR.	PARAŠAS	PARAŠAS	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS			
27865	PV	G.ZUBAVIČIUS	3C5/P LABORATORINIS KORPUSAS			
A 947	PDV.	D. ZUBAVIČIENĖ	DOKUMENTO PAVADINIMAS			LAIDA
	ARCH.	G. MIKUTAITĖ	ARCHITEKTŪRINĖS DALIES MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS			A
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS	VŠĮ „VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS“		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS LAPŲ
				24.02.7-TP-SA-MŽ		1 13

	aptaisomi spec. apsauginiais kintančio pločio profiliais						
10.	Demontuojamos esamos vėdinimo grotelės pusrūsio aukšte	Žr. brėž. Nr. SA-2102	Vnt.	2		-	2 Vnt.
11.	Užmūrijamos vėdinimo grotelių angos pusrūsio aukšte	Žr. brėž. Nr. SA-2102	m ³	0.715		-	0.715 m ³
12.	Platinamos angos pusrūsio aukšte langų įrengimui	Žr. brėž. Nr. SA-2102	m ³	5.61		-	5.61 m ³
13.	Užmūrijamos angos pusrūsio aukšte demontavus esamus langus	Žr. brėž. Nr. SA-2102	m ³	1.3		-	1.3 m ³
14.	Demontuojami g/b įėjimo stogeliai	Žr. brėž. Nr. SA-2102	Vnt.	2	~0.45 m ³	-	2 Vnt.
15.	Demontuojami išorės palangių ir lodžijų perdangų apskardinimai	Žr. brėž. Nr. SA-2102	Kompl.	1		-	1 Kompl.
16.	Demontuojami esami įėjimo į pastatą išoriniai g/b laiptai ir aikštelė	Žr. brėž. Nr. SA-2102, 2500 (3 lapas)	Vnt.	1	~0.87 m ³	-	1 Vnt.
17.	Demontuojami metaliniai lodžijų turėklai	Žr. brėž. Nr. SA-2102	m'	17.68		-	17.68 m'
18.	Demontuojami esama lodžijų plytelių grindų danga, paviršius išlyginamas	Žr. brėž. Nr. SA-2500	m ²	28.88		-	28.88 m ²
19.	Demontuojami esami langai	Žr. brėž. Nr. SA-2500	m ²	1720.07		-	1720.07 m ²
20.	Demontuojamos esamos tarpangių konstrukcijos	Žr. brėž. Nr. SA-2500	m ²	306.62	~76.65 m ³	-	306.62 m ²
21.	Nuimamos ir išsaugomos esamos langų metalinės apsauginės žaliuzės	Žr. brėž. Nr. SA-2500	Vnt.	17	~50.75 m ²	-	17 Vnt.
22.	Demontuojamos aliuminio profilio fasadinės stiklinimo sistemos	Žr. brėž. Nr. SA-2500	Vnt.	6	~251.85 m ²	-	6 Vnt.
23.	Užmūrijamos arba pamažinamos primūrijant esamos fasadinių stiklinimo sistemų angos	Žr. brėž. Nr. SA-2500	m ³	6.24		-	6.24 m ³
24.	Demontuojamos esamos išorinės patekimui į pastatą lauko durys	Žr. brėž. Nr. SA-2500	Vnt.	2	~3.78 m ²	-	2 Vnt.
25.	Užmūrijamos esamų išorinių patekimui į pastatą lauko durų angos	Žr. brėž. Nr. SA-2500	m ³	2.1		-	2.1 m ³
26.	Griaunamos ir formuojamos naujos angos išorinėse pastato sienose naujų lauko durų įrengimui	Žr. brėž. Nr. SA-2500	m ²	3.86	~7.72 m ²	-	3.86 m ²
27.	Įrengiamos sąramos naujai formuojamoms angoms išorinėse pastato sienose	Žr. brėž. Nr. SK-01	Kompl.	1	Žiūrėti SK dalyje	-	1 Kompl.
28.	Demontuojamos esamos išėjimui ant stogo lauko durys II lygio	Žr. brėž. Nr. SA-2500	Vnt.	1	~1.7 m ²	-	1 Vnt.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
24.02.7-TP-SA-MŽ	2	13	A

	techniniame aukšte (išskyrus pirmu etapu įrengtos, šios durys išsaugomos ir perkeliamos į apšiltinimo sluoksnį statybos metu)						
29.	II lygio techniniame aukšte esančio lango anga didinama ir formuojama durų įrengimui	Žr. brėž. Nr. SA-2500	m ³	0.25		-	0.25 m ³
30.	Demontuojama esama nuogrinda tranšėjos kasimo zonoje	Žr. TS-BD	m ²	118.51	Žiūrėti SP dalyje	-	118.51 m ²
31.	Numušamas cokolio tinkas, siūlės užpildomos cementiniu skiediniu	Žr. TS-BD	m ²	345.11		-	345.11 m ²
32.	Cokolis ir pamatai nuvalomi nuo dulkių, purvo, padengiami fungicidiniu skysčiu	Žr. TS-BD	m ²	535.04		-	535.04 m ²
33.	Esamų g/b plokščių paviršius išlyginamas, suremontuojamas	Žr. TS-BD	m ²	1996.64		-	1996.64 m ²
34.	Fasadai nuvalomi nuo dulkių ir purvo, nuplaunami aukšto slėgio srove, padengiami fungicidiniu skysčiu	Žr. TS-BD	m ²	4584.35		-	4584.35 m ²
35.	Išvalomos ir užsandarinamos tarpblokinės siūlės	Žr. TS-BD	Kompl.	1		-	1 Kompl.
36.	Paruošiamas esamų dolomitinių plytelių apdailos paviršius šiltinimo darbams: atliekamas injektavimas nustačius plyšius esančius po dolomitinėmis plytelėmis, priglaistomi tarpai, atliekamas fasadų sandarinimas visu perimetru.	Žr. TS-BD	m ²	2327.74		-	2327.74 m ²
37.	Demontuojami parapetų apskardinimai	Žr. TS-BD	m'	605.46		-	605.46 m'
38.	Demontuojami vėdinimo kanalų apskardinimai ir stogeliai	Žr. TS-BD	Kompl.	18		-	18 Kompl.
39.	Demontuojami vėdinimo kaminai ir jų apskardinimai, angos perdangoje užbetonuojamos	Žr. TS-RU	Kompl.	18	~5.39 m ³ Kiekis gali būti tikslinamas DP derinant su Užsakovu	-	18 Kompl.
40.	Demontuojamos esamos kopėčios stogo paaukštėjimams	Žr. TS-BD	Vnt.	3		-	3 Vnt.
41.	Demontuojama esama išorinė lietaus vandens surinkimo sistema	Žr. TS-BD	m'	14.31		-	14.31 m'
42.	Demontuojama esama vidinė lietaus vandens surinkimo sistema	Žr. TS-BD	Kompl.	1	Žr. VN dalyje	-	1 Kompl.
43.	Demontuojami esami alsuokliai	Žr. TS-BD	Vnt.	7		-	7 Vnt.
44.	Demontuojamos esamos įlajos	Žr. TS-BD	Vnt.	5		-	5 Vnt.
45.	Demontuojamos nebenaudojamos antenos	Žr. TS-BD	Kompl.	1		-	1 Kompl.

DOKUMENTO ŽYMUO

24.02.7-TP-SA-MŽ

LAPAS

3

LAPŲ

13

LAIDA

A

46.	Esama stogo danga nuvaloma nuo šiukšlių ir paruošiama šilumos izoliacijos sluoksnio įrengimui	Žr. TS-BD	m ²	1660.28		-	1660.28 m ²
47.	Atskiru projektu perkeliama esama UAB „Bitė“ ryšio įranga	Žr. brėž. Nr. SA-2102	Kompl.	1		1 Kompl.	-
II. PAMATŲ IR COKOLIO ŠILTINIMO DARBAI							
1.	Cokolio apšiltinimas pagal CD-1 detalę	Žr. brėž. Nr. SK-2401	m'	92.65	~94.48 m ²	-	92.65 m'
2.	Cokolio apšiltinimas pagal CD-2 detalę	Žr. brėž. Nr. SK-2401	m'	171.91	~233.65 m ²	-	171.91 m'
3.	Cokolio apšiltinimas pagal CD-3 detalę	Žr. brėž. Nr. SK-2401	m'	31.58	~56.83 m ²	-	31.58 m'
4.	Apšiltinama cokolio požeminė dalis pagal CD-4 detalę	Žr. brėž. Nr. SK-2401	m ²	14,15	~11,79 m'	-	14,15 m ²
4.1	Apšiltinama ir apdailinama cokolio antžeminė dalis pagal SP-4 detalę	Žr. brėž. Nr. SK-2401	m ²	6,72	~11,79 m'	-	6,72 m ²
4.2	Įrengiamas parapetas pagal CD-4 detalę	Žr. brėž. Nr. SK-2401	m'	11.79			11.79 m'
5.	Apšiltinama cokolio požeminė dalis pagal CD-4* detalę	Žr. brėž. Nr. SK-2401	m ²	3,53	~2,94 m'	-	3,53 m ²
5.1	Įrengiama apdaila pagal SP-4 detalę (antžeminė cokolio dalis)	Žr. brėž. Nr. SK-2401	m ²	0,51	~2,94 m'		0,51 m ²
5.2	Įrengiamas parapetas pagal CD-4* detalę	Žr. brėž. Nr. SK-2401	m'	2,94			
6.	Apšiltinama ir apdailinama cokolio antžeminė dalis pagal CD-4** ir SP-4 detales	Žr. brėž. Nr. SK-2401	m ²	1,99	~1,47 m'	-	1,99 m ²
6.1	Įrengiamas parapetas pagal CD-4** detalę	Žr. brėž. Nr. SK-2401	m'	1,47			1,47 m'
7.	Cokolio langų aliuminio palangių įrengimas	Žr. brėž. Nr. SK-2404	m'	183.17		-	183.17 m'
III. IŠORĖS SIENŲ, PERDANGŲ APŠILTINIMO IR APDAILOS DARBAI							
1.	Sienos apšiltinamos ir įrengiama apdaila pagal SP-1 detalę	Žr. brėž. Nr. SK-2402	m ²	2101,57		-	2101,57 m ²
2.	Sienos apšiltinamos ir įrengiama apdaila pagal SP-1* detalę	Žr. brėž. Nr. SK-2402	m ²	16,65		-	16,65 m ²
3.	Sienos apšiltinamos ir įrengiama apdaila pagal SP-2 detalę	Žr. brėž. Nr. SK-2402	m ²	2308,21		-	2308,21 m ²
4.	Sienos apšiltinamos ir įrengiama apdaila pagal SP-3 detalę	Žr. brėž. Nr. SK-2402	m ²	63,62		-	63,62 m ²
5.	Sienos apšiltinamos ir įrengiama apdaila pagal SP-5 detalę	Žr. brėž. Nr. SK-2402	m ²	305,28	~96.29 m ³	-	305,28 m ²
6.	Sienos apšiltinamos 50 mm storio priešvėjinė vata ir įrengiama apdaila	Žr. brėž. Nr. SK-2402	m ²	51,73		-	51,73 m ²
7.	Perdangos apšiltinimas pagal LBD-2 detalę	Žr. brėž. Nr. SK-2410	m ²	97.20		-	97.20 m ²
IV. LANGŲ IR FASADINIŲ STIKLINIMO SISTEMŲ KEITIMAS							
1.	Įrengiami PVC langai su trijų	Žr. brėž. Nr.	m ²	1732,91	343 Vnt. 2 vnt – L-9 iš	-	1732,91 m ²

DOKUMENTO ŽYMUO		
24.02.7-TP-SA-MŽ	LAPAS 4	LAPŲ 13
		LAIDA A

	kamerų stiklo paketu	SA-2601			<i>UV dezinfekcijai atsparaus plastiko</i>		
2.	Įrengiamos fasadinės stiklinimo sistemos	Žr. brėž. Nr. SA-2602	m ²	239.34	6 Vnt.	-	239.34 m ²
3.	Įrengiamos aliuminio lauko palangės	Žr. brėž. Nr. SK-2404 Žr. TS-SK	m'	1179.92		-	1179.92 m'
4.	Įrengiama/atstatoma (iš pirmu etapu įrengtų patalpų pusės) keičiamų langų vidaus angokraščių apdaila	Žr. brėž. Nr. SK-2404 Žr. TS-SK	m'	2373.76		-	2373.76 m'
5.	Įrengiama keičiamų fasadinių stiklinimo sistemų angokraščių apdaila	Žr. brėž. Nr. SK-2404 Žr. TS-SK	m'	206.18		-	206.18 m'
6.	Įrengiami apsauginiai aliuminio turėkliukai, tvirtinami į lango rėmą	Žr. brėž. Nr. SA-2605	m'	235.91		-	235.91 m'
V. LODŽIJŲ REMONTAS							
1.	Apšiltinamos lodžijų perdangos ir įrengiama apdaila pagal LBD-3 detalę	Žr. brėž. Nr. SK-2410	m ²	22.27		-	22.27 m ²
2.	Lodžijoms įrengiami apsauginiai turėklai	Žr. brėž. Nr. SA-2605	m'	19		-	19 m'
VI. LAUKO DURŲ KEITIMAS IR ĮRENGIMAS							
1.	Įrengiamos naujos įėjimo į pastatą lauko durys	Žr. brėž. Nr. SA-2603 Žr. TS-LD	m ²	7.57	2 Vnt.	-	7.57 m ²
2.	Keičiamos esamos išėjimo ant stogo lauko durys (išskyrus pirmu etapu įrengtas) naujomis	Žr. brėž. Nr. SA-2603 Žr. TS-LD	m ²	3.33	2 Vnt.	-	3.33 m ²
3.	Pirmu etapu įrengtos lauko durys išėjimui ant stogo perkeliamos į apšiltinimo sluoksnį	Žr. brėž. Nr. SA-2513 Žr. TS-LD	Vnt.	3		-	3 Vnt.
4.	Įrengiamos naujos lauko durys iš P-32 patalpos	Žr. brėž. Nr. SA-2603 Žr. TS-LD	m ²	2.94	1 Vnt.	-	2.94 m ²
5.	Keičiamos esamos išėjimui į lodžiją lauko durys naujomis	Žr. brėž. Nr. SA-2603 Žr. TS-LD	m ²	2.1	1 Vnt.	-	2.1 m ²
6.	Įrengiama/atstatoma keičiamų ir įrengiamų lauko durų vidaus angokraščių apdaila	Žr. TS-LD	m'	43.57		-	43.57 m'
7.	Įrengiamos durų atmušos	Žr. TS-LD	Vnt.	5	<i>Visoms įrengiamoms durims</i>	-	5 Vnt.
8.	Įrengiami durų pritraukėjai	Žr. TS-LD	Vnt.	5	<i>Visoms įrengiamoms durims</i>	-	5 Vnt.
VII. SUTAPDINTO STOGO REMONTAS IR KITŲ STOGELIŲ ĮRENGIMAS							
1.	Stogas apšiltinamas pagal SD-1 detalę	Žr. brėž. Nr. SK-2405	m ²	1660.28		-	1660.28 m ²

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
24.02.7-TP-SA-MŽ	5	13	A

		Žr. TS-RU					
2.	Ant stogo įrengiami vaikščiojimo takai (1.2 m pločio)	Žr. TS-RU	m ²	371.52	<i>Kiekis tikslinamas DP metu</i>	-	371.52 m ²
3.	Parapetai apšiltinami ir apskardinami pagal PD-1 detalę	Žr. brėž. Nr. SK-2405 Žr. TS-RU	m'	139.39		-	139.39 m'
4.	Parapetai apšiltinami ir apskardinami pagal PD-1* detalę	Žr. brėž. Nr. SK-2405 Žr. TS-RU	m'	306.21		-	306.21 m'
5.	Parapetai apšiltinami ir apskardinami pagal PD-2 detalę	Žr. brėž. Nr. SK-2405 Žr. TS-RU	m'	6.61		-	6.61 m'
6.	Parapetai apšiltinami ir apskardinami pagal PD-2* detalę	Žr. brėž. Nr. SK-2405 Žr. TS-RU	m'	1.05		-	1.05 m'
7.	Parapetai apšiltinami ir apskardinami pagal PD-3	Žr. brėž. Nr. SK-2405 Žr. TS-RU	m'	5.37		-	5.37 m'
8.	Parapetai apšiltinami ir apskardinami pagal PD-3*	Žr. brėž. Nr. SK-2405 Žr. TS-RU	m'	70.43		-	70.43 m'
9.	Parapetai apšiltinami ir apskardinami pagal PD-4	Žr. brėž. Nr. SK-2405 Žr. TS-RU	m'	0.3		-	0.3 m'
10.	Parapetai apšiltinami ir apskardinami pagal PD-4*	Žr. brėž. Nr. SK-2405 Žr. TS-RU	m'	0.3		-	0.3 m'
11.	Parapetai apšiltinami ir apskardinami pagal PD-5	Žr. brėž. Nr. SK-2405 Žr. TS-RU	m'	115.73		-	115.73 m'
12.	Parapetai apšiltinami ir apskardinami pagal PD-5*	Žr. brėž. Nr. SK-2405 Žr. TS-RU	m'	3.79		-	3.79 m'
13.	Parapetai apšiltinami ir apskardinami pagal PD-6	Žr. brėž. Nr. SK-2405 Žr. TS-RU	m'	4.24		-	4.24 m'
14.	Parapetai apšiltinami ir apskardinami pagal PD-8 detalę	Žr. brėž. Nr. SK-2405 Žr. TS-RU	m'	2.65		-	2.65 m'
15.	Įrengiamos lietaus įlajos	Žr. brėž. Nr. SA-2512; SA-2513; SA-2514 Žr. TS-RU	Vnt.	10		-	10 Vnt.
16.	Keičiamos lietaus įlajos naujomis	Žr. brėž. Nr. SA-2512; SA-2513; SA-2514 Žr. TS-RU	Vnt.	5		-	5 Vnt.
17.	Įrengiamas stogo aptvėrimas	Žr. brėž. Nr. SA-2605	m'	542.60		-	542.60 m'

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	6	13	A

		Žr. TS-RU					
18.	Įrengiami stogo dangos vėdinimo kaminėliai	Žr. brėž. Nr. SK-2407 Žr. TS-RU	Vnt.	50		-	50 Vnt.
19.	Alsuklių keitimas naujais	Žr. brėž. Nr. SK-2407 Žr. TS-RU	Vnt.	15		-	15 Vnt.
20.	Įrengiamos kopėčios paaukštintoms stogo dalims	Žr. brėž. Nr. SA-2605	Vnt.	7		-	7 Vnt.
21.	Ant stogo atstatoma/įrengiama žaibosauga	-	Kompl.	1	Žr. E dalį	-	1 Kompl.
22.	Ø=50 mm kirtimas per stogą inžinerinių komunikacijų pravedimui	Žr. TS-RU	Kompl.	1	Įrengiamas virš tranz. Komunikacinių šachtų arba kitoje Techninės priežiūros nurodytoje vietoje	-	1 Kompl.
23.	Atstatomos naudojamos antenos ir kiti elementai apšiltintus stogą	Žr. TS-BD	Kompl.	1		-	1 Kompl.

VIII. KITŲ IŠORĖS ELEMENTŲ ĮRENGIMAS

1.	Įrengiami grūdinto stiklo stogeliai ties įėjimais į pastatą	Žr. TS-PR Žr. brėž. Nr. SA-2605	Vnt.	2	~4.75 m ²	-	2 Vnt.
2.	Įrengiama šiaušto betono apdailos betoninė rampa	Žr. brėž. Nr. SA-2507, SK-05	Vnt.	1	~2.63 m ³	-	2.63 m ³
3.	Įrengiamos batų valymo grotelės su infiltraciniais šulinėliais	Žr. brėž. Nr. SA-2506, SA-2508	Vnt.	2	Žr. SP dalį	-	2 Vnt.
4.	Atstatomos esamos metalinės apsauginės žaliuzės langams	Žr. brėž. Nr. SA-2103	Vnt.	17	~50,6 m ²	-	17 Vnt.
5.	Įrengiamas pastato fasadų apšvietimas	-	Kompl.	1	Žr. E dalį	-	1 Kompl.

VIDAUS DARBAI

I. PARUOŠIAMIEJI DARBAI

1.	Performuojamos vidaus durų angos platinant, aukštinant, užmūrijant ar įrengiant naujas	Žr. TS-BD	Kompl.	1		1 Kompl.	-
2.	Tvarkomi įtrūkimai ir stiprinamos sienos	Žr. TS-BD	Kompl.	1	~1830,23 m ²	1 Kompl.	-
3.	Įrengiamos sąramos	Žr. brėž. Nr. SK-01	Kompl.	1	Žiūrėti SK dalyje	1 Kompl.	-
4.	Remontuojamos g/b vidaus palangės	Žr. brėž. Nr. SA-2501	m'	926.02		-	926.02 m'
5.	Demontuojami vidaus langai (san. mazguose)	Žr. brėž. Nr. SA-2500	Vnt.	8		8 Vnt.	-
6.	Demontuojamos vidaus	Žr. brėž.	Vnt.	242		242 Vnt.	-

DOKUMENTO ŽYMUO

24.02.7-TP-SA-MŽ

LAPAS

7

LAPŲ

13

LAIDA

A

	durys	SA-2500					
7.	Užmūrijamos nebenaudojamos angos	Žr. brėž. SA-2502-2505 Žr. TS-MŪ	Kompl.	1		1 Kompl.	-
8.	Demontuojami laiptai P-23 ir P-32 patalpose	Žr. brėž. SA-2500	vnt.	2		2 Vnt.	-
9.	Demontuojama dalis nelaikančiųjų vidinių pertvarų	Žr. brėž. SA-2500	Kompl.	1	~178,84 m ³	1 Kompl.	-
10.	Demontuojama grindų danga remontuojamose patalpose	Žr. brėž. SA-2500	m ²	6027.33		6027.33 m ²	-
11.	Grindyse formuojamos vietos grindinių dėžučių įrengimui	-	Kompl.	1	Grindinių dėžučių vietas žr. E dalyje.	-	1 Kompl.
12.	Demontuojama sienų apdaila remontuojamose patalpose	Žr. TS-BD	Kompl.	1	~16106,04 m ²	1 Kompl.	-
13.	Išlyginami vidaus sienų nelygumai pertinkuojant ar glaistant	Žr. TS-AP	Kompl.	1	~16106,04 m ²	1 Kompl.	-
14.	Demontuojama lubų apdaila remontuojamose patalpose, paruošiama naujos apdailos įrengimui	-	Kompl.	1	~7716,74 m ²	1 Kompl.	-
15.	Demontuojami san. prietaisai	-	Kompl.	1	Žiūrėti VN dalyje	-	1 Kompl.
16.	Demontuojamos esamos gaisrinio čiaupo spintelės	-	Kompl.	1	Žiūrėti VN dalyje	-	1 Kompl.
17.	Demontuojamos esamos el. spintos	-	Vnt.	1	Žiūrėti E dalyje	-	1 Vnt.
18.	Demontuojami visi neberekalingi ir nebenaudojami projekte nenurodyti elementai (įmontuojami baldai, kiti baldai, laboratoriniai prietaisai ir kt.)	-	t	35	Elementų demontavimas derinamas su Užsakovu	35 t	-
19.	Demontuojami pirmu etapu įrengti elektriniai radiatoriai penktame aukšte	-	Vnt.	4		-	4 Vnt.
20.	Demontuojamas ketvirto aukšto san. mazge pirmu etapu palubėje įrengtas vamzdžio apsiuvimas	Žr. brėž. Nr. SA-2500	m ²	0.65		0.65 m ²	-
21.	Demontuojami esami liftai su įranga	Žr. TS-PR	Vnt.	2		2 Vnt.	
II. VIDAUS SIENŲ, PERTVARŲ IR APDAILOS ĮRENGIMO DARBAI							
1.	Įrengiamos vidaus mūro pertvaros pagal P-1 detalę	Žr. brėž. Nr. SA-2501-2505	m ³	34.7	~276.9 m ²	34.7 m ³	-
2.	Įrengiamos vidaus gipso	Žr. brėž. Nr. SA-	m ²	420.95		79.66 m ²	-

DOKUMENTO ŽYMUO

24.02.7-TP-SA-MŽ

LAPAS

8

LAPŲ

13

LAIDA

A

	kartono pertvaros pagal P-2 detalę	2501-2505					
3.	Įrengiamos vidaus gipso kartono pertvaros pagal P-3 detalę	Žr. brėž. Nr. SA-2501-2505	m ²	173.83		79.66 m ²	-
4.	Įrengiamos vidaus gipso kartono pertvaros pagal P-4 detalę	Žr. brėž. Nr. SA-2501-2505	m ²	79.66		79.66 m ²	-
5.	Įrengiamos vidaus gipso kartono pertvaros pagal P-5 detalę	Žr. brėž. Nr. SA-2501-2505	m ²	97.98		97.98 m ²	-
6.	Įrengiamas inžinerinių komunikacijų apsiuvimas pagal AT-1 detalę	Žr. brėž. Nr. SA-2501-2505	m ²	103.86		103.86 m ²	-
7.	Įrengiamos sanitarinių mazgų pertvarėlės	Žr. brėž. Nr. SA-2506-2511	m ²	126.48	MP-1 ~ 38.22 m ² MP-2 ~ 58.80 m ² MP-3 ~ 13.02 m ² MP-4 ~ 13.86 m ² MP-5 ~ 2.58 m ²	126.48 m ²	-
8.	Įrengiamos slankiojančios durys iš MDF/MDP skydų	Žr. brėž. Nr. SA-2604	Vnt.	5	MP-6 ~ 17.85 m ²	5 Vnt.	-
9.	Įrengiama sienų ir pertvarų apdaila	Žr. brėž. SA-2517-2525	m ²	Žr. patalpų apdailos žiniarašt.		13923,63 m ²	961,72 m ²
10.	Atstatoma pažeista pirmu etapu įrengta sienų, grindų apdaila po inžinerinių komunikacijų įrengimo, langų keitimo ar kitaip pažeidus apdailą	-	Kompl.	1	Kiekis tikslinamas DP metu	-	1 Kompl.
11.	Bendro naudojimo laiptinių sienų apdailos įrengimas	-	m ²	1111,14	Žr. patalpų apdailos žiniarašt.	-	1111,14
III. VIDAUS DURŲ, VITRINŲ, VITRINIŲ PERTVARŲ KEITIMAS IR ĮRENGIMAS							
1.	Įrengiamos vidaus vitrininės pertvaros	Žr. TS-LD Žr. brėž. Nr. SA-2602	m ²	59.41	4 Vnt.	38.09 m ²	-
2.	Įrengiamos vidaus vitrinos	Žr. TS-LD Žr. brėž. Nr. SA-2602	m ²	257.94	59 Vnt.	270.67 m ²	-
3.	Įrengiamos vidaus durys	Žr. TS-LD Žr. brėž. Nr. SA-2603	m ²	416.52	176 Vnt.	416.52 m ²	-
4.	Įrengiami vidaus langai	Žr. brėž. Nr. SA-2601	m ²	1.54		1.54 m ²	-
5.	Vidaus durims įrengiami pritraukėjai	Žr. TS-LD	Kompl.	306	Visoms įrengiamoms vidaus,	306 Kompl.	-

DOKUMENTO ŽYMUO 24.02.7-TP-SA-MŽ	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	9	13	A

					<i>vitrinų durims</i>		
6.	Vidaus durims įrengiamos atmušos	Žr. TS-LD	Kompl.	306	<i>Visoms įrengiamoms vidaus, vitrinų durims</i>	306 Kompl.	-
7.	Įrengiama vidaus angokraščių apdaila durims	Žr. TS-AP	m'	2031.42		2031.42 m'	-
8.	Įrengiamas stiklo pažymėjimas plėvelės dekoracijomis – įspėjamaisiais vaizdiniais indikatoriais ant durų ir vitrinų stiklo	Žr. brėž. Nr. SA-2602, SA-2603, Žr. TS-AP	Kompl.	1	<i>Visiems įrengiamų vidaus, lauko durų, vitrinų stiklams</i>	1 Kompl.	-
9.	Įrengiami įspėjamieji ir informaciniai ženklai ant durų ir vitrinų	Žr. brėž. Nr. SA-2602, SA-2603, Žr. TS-AP	Kompl.	1	<i>Visoms įrengiamoms vidaus, vitrinų ir stiklinių pertvarų durims</i>	1 Kompl.	-
IV. GRINDŲ IR JŲ APDAILOS ĮRENGIMO DARBAI							
1.	Įrengiamos grindys pagal GD-1 detalę	Žr. brėž. Nr. SK-2412, SA-2518-2525	m ²	3548.81		3548.81 m ²	-
2.	Įrengiamos grindys pagal GD-1* detalę	Žr. brėž. Nr. SK-2412, SA-2518-2525	m ²	1257.19		1257.19 m ²	-
3.	Įrengiamos grindys pagal GD-2 detalę	Žr. brėž. Nr. SK-2412, SA-2518-2525	m ²	245.87		245.87 m ²	-
4.	Įrengiamos grindys pagal GD-2* detalę	Žr. brėž. Nr. SK-2412, SA-2518-2525	m ²	130.4		130.4 m ²	-
5.	Įrengiamos grindys pagal GD-3 detalę	Žr. brėž. Nr. SK-2412, SA-2518-2525	m ²	38.11		38.11 m ²	-
6.	Įrengiamos grindys pagal GD-3* detalę	Žr. brėž. Nr. SK-2412, SA-2518-2525	m ²	15.72		15.72 m ²	-
7.	Įrengiamos grindys pagal GD-4 detalę	Žr. brėž. Nr. SK-2412, SA-2518-2525	m ²	107.93		107.93 m ²	-
8.	Įrengiamos grindys pagal GD-5 detalę	Žr. brėž. Nr. SK-2412, SA-2518-2525	m ²	12.87		12.87 m ²	-
9.	Įrengiamos grindys pagal GD-6 detalę	Žr. brėž. Nr. SK-2412, SA-2523	m ²	186.51		186.51 m ²	-
10.	Įrengiama/remontuojama grindų apdaila	Žr. brėž. Nr. SA-2517-2525	-	Žr. patalpų apdailos žiniarašt.		Žr. patalpų apdailos žiniarašt.	-
11.	Įrengiami 60 cm pločio neregijų įspėjimo paviršiai iš apvalių poliuretano	Žr. TS-PR Žr. brėž. Nr. 2506-2513	m ²	51.37		51.37 m ²	-

DOKUMENTO ŽYMUO

24.02.7-TP-SA-MŽ

LAPAS

10

LAPŲ

13

LAIDA

A

	indikatorių						
12.	Įrengiamos sustiprintos grindys po vibro stalais ir presais	-	Kompl.	1	Žiūrėti SK dalyje. Kiekis tikslinamas DP metu	1 Kompl.	-
13.	Bendro naudojimo laiptinių grindų apdailos įrengimas	Žr. patalpų apdailos žiniarašt.	m ²	234		-	234
V. PAKABINAMŲ LUBŲ, LUBŲ IR APDAILOS ĮRENGIMO DARBAI							
1.	Įrengiamos pakabinamos lubos	Žr. brėž. Nr. SA-2526-2531	m ²	3875.18	Žr. patalpų apdailos žiniarašt.	3875.18 m ²	-
2.	Įrengiamos akmens vatos plokštės padengtos akustiniais dažais (koridoriaus ir holo luboms)	Žr. TS-AP	m ²	299.08	Montuojamų lakštų kiekis turi būti lygus 20 % ploto arba tiek, kiek įmanoma įrengti, Rangovui įvertinus įrengiamų komunikacijų ar kitų konstrukcijų palubėje kiekį.	299.08 m ²	-
3.	Įrengiamos mineralinės vatos plokštės (virš perforuoto gipso pakabinamų lubų)	Žr. TS-AP	m ²	392.61		392.61 m ²	-
4.	Įrengiama lubų apdaila	Žr. TS-AP Žr. brėž. Nr. SA-2526-2531	-		Žr. patalpų apdailos žiniarašt.	Žr. patalpų apdailos žiniarašt.	-
5.	Rūsio perdangos šiltinimas ir apdaila pagal LBD-1 detalę	Žr. brėž. Nr. SK-2410	m ²	332.27		-	332.27 m ²
6.	Bendro naudojimo laiptinių lubų apdailos įrengimas	Žr. patalpų apdailos žiniarašt.	m ²	479,16		-	479,16
VII. KITI VIDAUS DARBAI							
1.	Įrengiamos PVC/laminuotų medžio drožlių vidaus palangės	-	m'	23		-	23 m'
2.	Įrengiamos akmens masės/keraminių plytelių vidaus palangės (san. mazgų patalpose)	-	m'	21.6		-	21.6 m'
3.	Įrengiami veidrodžiai san. mazgų patalpose ir pusrūsio pagalbinėje patalpoje (P-18)	Žr. TS-PR Žr. brėž. Nr. SA-2518-2522	Vnt.	14	~ 18.94 m ²	14 Vnt.	-
4.	San. mazguose ir kitose - patalpose įrengiami sanitariniai prietaisai	-	Kompl.	1	Žr. VN dalyje	1 Kompl.	-
5.	Įrengiami laikikliai	-	Vnt.	15	ŽN san.	15 Vnt.	-

DOKUMENTO ŽYMUO 24.02.7-TP-SA-MŽ	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	11	13	A

	popieriniams rankšluosčiams				<i>mazguose - 1vnt. San. mazguose prie 4 vt. praustuvo – 2 vnt. Valytojo pat. san. mazge – 1 vnt.</i>		
6.	Įrengiami muilo dispensoriai	-	Vnt.	15	<i>ŽN san. mazguose - 1vnt. San. mazguose prie 4 vt. praustuvo – 2 vnt. Valytojo pat. san. mazge – 1 vnt.</i>	15 Vnt.	-
7.	Įrengiamos naujos gaisrinio čiaupo spintos	-	Kompl.	1	<i>Žiūrėti VN dalyje</i>	-	1 Kompl.
8.	Įrengiamos naujos el. spintos	-	Kompl.	1	<i>Žiūrėti E dalyje</i>	-	1 Kompl.
9.	Įrengiami gesintuvai	-	Kompl.	1**		1** Kompl.	-
10.	Įrengiami gesintuvų ženkliniai	-	Kompl.	1**		1** Kompl.	-
11.	Įrengiami evakuacijos planai	Žr. TS-PR	Kompl.	1**		1** Kompl.	-
12.	Patalpose įrengiami austinio audinio roletai (nemotorizuoti)	Žr. TS-PR	m ²	1375.60		1375.60 m ²	-
13.	Patalpose įrengiami motorizuoti austinio audinio roletai	Žr. TS-PR	m ²	617.40		617.40 m ²	-
14.	Laiptinių metaliniai laikantys elementai remontuojami (netinkami keičiami naujais analogiškais), nušlifuojami ir nudažomi	Žr. brėž. Nr. SA-2201	m'	127.07		-	127.07 m'
15.	Įrengiami nauji laiptinių turėklų mediniai porankiai, išilginės lentos	Žr. brėž. Nr. SA-2201	m'	127.07		-	127.07 m'
16.	Laiptinėse įrengiamos cinkuoto, dažyto metalo grotelės	Žr. brėž. Nr. SA-2601	m ²	6,06		-	6,06
17.	Laiptinėse įrengiami apsauginiai turėkliukai	Žr. brėž. Nr. SA-2601	m'	10.80		-	10.80 m'
18.	Esama, atvesta iš kito korpuso, komunikacijų trasa paslepiama po tinku (įrengimo sprendinys tikslinamas DP metu)	Žr. brėž. Nr. SA-2526	Kompl.	1		1 Kompl.	-
19.	Remontuojamos laiptų	Žr. brėž. Nr. SA-	m ²	201.25		-	201.25 m ²

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
24.02.7-TP-SA-MŽ	12	13	A

	pakopos	2201					
20.	Įrengiami vidaus patalpų šviestuvai	-	Kompl.	1	Žr. E dalyje	-	1 Kompl.
21.	Įrengiami nauji liftai su įranga	Žr. TS-PR	Vnt.	2		2 Vnt.	
22.	Įrengiamas lifto durų angokraščių priešgaisrinis sandarinimas	Žr. TS-PR	m'	58.8		58.8 m'	
23.	Įrengiama lifto durų angokraščių apdaila	Žr. TS-PR	m'	58.8		58.8 m'	
24.	Po inžinerinių komunikacijų įrengimo atstatomos pažeistos pertvaros ir apdaila į ne prastesnę būklę nei buvo esama	Žr. TS-PR	Kompl.	1		595.9 m ²	1 Kompl.
25.	Sandarinamas inžinerinių komunikacijų vamzdynų kirtimas ir pabetonavimas kertant tarpaukštines konstrukcijas iki REI 90 atsparumo ugniai	Žr. TS-PR	Kompl.	1		-	1 Kompl.
26.	Sandarinamas inžinerinių komunikacijų vamzdynų kirtimas kertant priešgaisrines pertvaras ir sienas iki EI 15, EI 45 ir REI 120 atsparumo ugniai	Žr. TS-PR	Kompl.	1		-	1 Kompl.
IV. KITI DARBAI							
1.	Surenkamos ir išvežamos statybinės šiukšlės	---	Vnt.	1 *		1 * Vnt.	

Pastabos:

- **kiekiai tikslinami DP metu;**
- **pateikti pagrindinių darbų kiekiai preliminarūs, tikslius kiekius Rangovas įsivertina savo rizika;**
- kiekiuose nepateikti smulkūs darbai ir pagalbinės medžiagos reikalingos tų darbų atlikimui: tvirtinimo elementai, varžtai, sandarinamo juostos, klizai ir kt.;
- medžiagų kiekių žiniaraštį žiūrėti kartu su brėžiniais, aiškinamuoju raštu ir techninėmis specifikacijomis;
- rangovas privalo įsivertinti visas medžiagas, įrankius ir darbo sąnaudas reikalingas kiekių žiniaraštyje nurodytiems pagrindiniams darbams įgyvendinti;
- visos medžiagos ir darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtini tinkamam projekto sprendinių įgyvendinimui ir statinio eksploatavimui, turi būti rangovo įsivertinti, nepriklausomai nuo to, ar medžiagos ir darbai yra parodyti brėžiniuose ir/arba apibūdinti projekto dokumentuose ar ne.

* kiekį įsivertina rangovas.

** kiekį įsivertina rangovas vadovaujantis „Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas dėl bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo 2005 m. vasario 18 d. Nr. 64“ aprašytomis nuostatomis ir reikalavimais.

DOKUMENTO ŽYMUO 24.02.7-TP-SA-MŽ	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	13	13	A