

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė: VŠĮ Raseinių neigaliųjų užimtumo ir paslaugų centro patalpų remontas

Statinys: VŠĮ Raseinių neigaliųjų užimtumo ir paslaugų centras

Žiniaraštis: Patalpų remonto darbai

Iš viso: 25 065,78 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
Skyrius ARDYMO DARBAI						
1		Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100 vnt.	0,08	230,16	18,41
2		Medinių grindjuosčių nuardymas	100 m	0,4284	50,13	21,48
3		Medinių lentinių grindų išardymas	100 m ²	0,5682	506,74	287,93
4		Gulekšnių ardymas	m ²	56,82	1,60	90,91
5		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100 m ²	0,016	899,66	14,39
6		Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniiais dažais (100 m ² nuvalymo paviršiaus)	100 m ²	1,25	463,68	579,60
7		Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	2	28,04	56,08
8		Statybinių šiukšlių išvežimas 50 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2	88,49	176,98
Iš viso už skyrių ARDYMO DARBAI						1 245,78
Skyrius PATALPŲ REMONTO DARBAI						
Grindų remontas						
9		Grunto po grindų pagrindais tankinimas mechanizuotai, naudojant žvyrą	100 m ²	0,5682	166,64	94,68
10		Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 200 mm storio smėlio sluoksnis	100 m ²	0,5682	986,12	560,31
11		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes (100 mm storio putų polistireno plokštės)	100 m ²	0,5682	1 298,53	737,82
12		Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles	m ²	56,82	2,77	157,39
13		Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,21	2 586,87	543,24
14		Tarpiklių sudėjimas tarp konstrukcijų ir grindų	100 m	0,4284	207,35	88,83
15		Armuotų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų). 80 mm storio sluoksnis, paduodant betoną siurbliu	100 m ²	0,5682	2 304,34	1 309,33
16		Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (3 mm storio sluoksnis)	100 m ²	0,5682	787,26	447,32
17		PVC grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m ² padengto ploto) Vienos spalvos danga	m ²	56,82	60,88	3 459,20
Iš viso už poskyrių Grindų remontas						7 398,12
Sienų remontas						
18		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100 m ²	1,25	118,11	147,64
19		Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai 5 mm storio sluoksnis, vidinės sienos	100 m ²	1,25	1 299,50	1 624,38
20		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100 m ²	1,25	659,65	824,56

21	Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas	100 m2	1,25	435,94	544,93
22	Sienu vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100 m2	1,25	159,20	199,00
23	Paruoštų dažymui sienų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	1,25	740,16	925,20
	Iš viso už poskyrių Sienu remontas				4 265,71
	Lubų remontas				
24	"Armstrong" pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	56,82	64,20	3 647,84
	Iš viso už poskyrių Lubų remontas				3 647,84
	Elektros instaliacija				
25	Vagų išskirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose	100 m	0,2	197,07	39,41
26	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	0,2	477,61	95,52
27	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100 m	1	986,40	986,40
28	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas tinkuotu arba mediniu pagrindu, tvirtinant apkabėlėmis	100 m	1	1 111,77	1 111,77
29	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose	100 vnt.	0,12	143,32	17,20
30	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios, d iki 100 mm	100 vnt.	0,12	523,71	62,85
31	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse, vieno lizdo	100 vnt.	0,11	1 516,87	166,86
32	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse, vieno lizdo (trifazio)	100 vnt.	0,01	5 583,85	55,84
33	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo)	100 vnt.	0,02	1 516,87	30,34
34	Vidaus apšvietimo LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	vnt.	10	69,56	695,60
35	Elektros skaitiklių montavimas (trifazių)	vnt.	1	114,71	114,71
	Iš viso už poskyrių Elektros instaliacija				3 376,50
	Kiti darbai				
36	Buitinių ventilacijos grotelių montavimas, kai tvirtinimas savisriegiais	vnt.	4	25,64	102,56
37	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai vidinės durys iki 2,0 m2	m2	1,8	377,23	679,01
	Iš viso už poskyrių Kiti darbai				781,57
	Iš viso už skyrių PATALPŲ REMONTO DARBAI				19 469,74
	Iš viso be PVM:				20 715,52 €
	PVM:				4 350,26 €
	Iš viso su PVM:				25 065,78 €

Sudarė:

Ypatingo statinio
statybos skaičiuojamosios kainos
projekto dalies vadovas
Arnoldas Balčius
Atestato Nr. 39708