

TECHNINĖ DARBŲ VYKDYMO UŽDUOTIS

1. Perkančioji organizacija. Anykščių rajono savivaldybės administracija (toliau Užsakovas).

2. Darbų apimtys:

2.1. Projekto „Anykščių rajone, Nemuno baseino Nevėžio pabaseinyje, esančių, valstybei nuosavybės teise priklausančių, blogos būklės melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimas: „Anykščių rajono Troškūnų seniūnijos Nausodės kadastro vietovės melioracijos griovių Nr. 3 (1963), Nr. 6 (1963), Nr. 8 (1976), Nr. 9 (1983) su priklausiniais rekonstrukcija su projekto parengimu“ tyrinėjimo – projektavimo paslaugos (techninis darbo projektas) ir griovių rekonstrukcija (darbai).

Griovio pavadinimas Nr.	Projekto Nr., metai	Piketai	Ilgis, km	Pralaidos, vnt.	Žiotys vnt.	Pastabos, koordinatės
1	2	3	4	5	6	7
Juostinas up.	P7-1974 P9-1983 P8-1976	113+60 – 155+65	4,205	5	53	Pralaidas rekonstruoti perstatant: Ø1,25 m, apie 11 m ilgio (koordinatės 543880 /6161525); Ø1,5m, apie 13 m ilgio (koordinatės 544184 /6160741); Ø1,25m, apie 11 m ilgio (koordinatės 544538 /6160252); Ø1,5m, apie 11 m ilgio (koordinatės 544892 /6159831); Perstatant, naudoti naujus gelžbetonio vamzdžius, įrengti monolitinius gelžbetonio pralaidos antgalius
J-3-5	P8-1976	0+00 – 6+20	0,620	-	5	
J-3-12-2-A-1	P6-1963	0+00 – 7+48	0,748	1	4	Pralaidą rekonstruoti perstatant: Ø0,75m, apie 10 m ilgio (koordinatės 544730 /6162634) Perstatant, naudoti naujus gelžbetonio vamzdžius, įrengti monolitinius gelžbetonio pralaidos antgalius
J-3-12-2-A	P6-1963	0+00 – 9+35	0,935	1	10	Pralaidą rekonstruoti perstatant: Ø0,75m, apie 10 m ilgio (koordinatės 544856 /6163477) Perstatant, naudoti naujus gelžbetonio vamzdžius, įrengti monolitinius gelžbetonio pralaidos antgalius
J-3-12-2-A-5	P6-1963	0+00 – 8+04	0,804	1	8	

J-12-2 (J-3-12-2)		0+00 – 3+73	0,372	1	1	
J-3-3 (Platusis up.)	P3-1963	17+71 – 58+20	4,049	4	48	Pralaidą rekonstruoti perstatant: Ø1,25 m, apie 10 m ilgio (koordinatės 543065 /6160568) Perstatant, naudoti naujus gelžbetonio vamzdžius, įrengti monolitinius gelžbetonio pralaidos antgalius
J-3-3-2	P3-1963	0+00 – 7+07	0,707	1	8	Pralaidas rekonstruoti perstatant: Ø0,5m, apie 10 m ilgio (koordinatės 542665 /6162305) Perstatant, naudoti naujus gelžbetonio vamzdžius, įrengti monolitinius gelžbetonio pralaidos antgalius
GR-1	P9-1983	0+00 – 3+57	0,357	-	5	
J-3-3-4	R1-1971	0+00 – 5+98	0,598	1	5	
J-3-14	P8-1976	0+00 – 16+96	1,696	2	13	
		Viso:	15,091	17	160	

Atlikus tyrinėjimo darbus, techninio darbo projekto rengimo metu siektini rodikliai gali būti koreguojami.

Darbų atlikimo terminas 2026-11-20, tyrinėjimo projektavimo paslaugų atlikimo trukmė 90 dienų po sutarties pasirašymo.

3. Užsakovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Melioracijos įstatymu ir kitais teisės aktais, MTR, STR normomis ir taisyklėmis, melioracijos rekonstrukcijos darbų įvykdymui sudarys darbų sutartį su konkursą laimėjusiu tiekėju.

4. Sutarties tikslas - atlikti 2.1. punkte minėto projekto melioracijos statinių rekonstrukciją.

5. Tiekėjas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais, turinčiais juridinę galią Lietuvos Respublikoje. Tiekėjas visais įmanomais būdais siekia apsaugoti Užsakovo interesus ir užtikrinti savalaikį darbų atlikimą.

Užsakovas

Pirkimo sąlygų 2 priedas

TVIRTINU:

Anykščių rajono savivaldybės administracijos
Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Virmantas Velikonis

2026 m. ~~sekmio~~ mėn. 16 d.



PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

1. Perkančioji organizacija:

1.1. Anykščių rajono savivaldybės administracija.

2. Projektuojamo objekto pavadinimas:

Projektas „Anykščių rajone, Nemuno baseino Nevėžio pabaseinyje, esančių, valstybei nuosavybės teise priklausančių, blogos būklės melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimas: „Anykščių rajono Troškūnų seniūnijos Nausodės kadastro vietovės melioracijos griovių Nr. 3 (1963), Nr. 6 (1963), Nr. 8 (1976), Nr. 9 (1983) su priklausiniais rekonstrukcija su projekto parengimu“ tyrinėjimo – projektavimo paslaugos (techninis darbo projektas) ir griovių rekonstrukcija (darbai).

3. Projektavimo darbų pagrindas:

3.1. Patvirtinta ši projektavimo užduotis.

3.2. Projektavimo, rangos darbai ir kitos išlaidos bus finansuojami Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

4. **Projekto vieta:** Anykščių rajono Nausodės kadastro vietovė.

5. Projekto apimtis:

Griovio pavadinimas Nr.	Projekto Nr., metai	Piketai	Ilgis, km	Pralaidos, vnt.	Žiotys vnt.	Pastabos, koordinatės
1	2	3	4	5	6	7
Juostinas up.	P7-1974 P9-1983 P8-1976	113+60 – 155+65	4,205	5	53	Pralaidas rekonstruoti perstatant: Ø1,25 m, apie 11 m ilgio (koordinatės 543880 /6161525); Ø1,5m, apie 13 m ilgio (koordinatės 544184 /6160741); Ø1,25m, apie 11 m ilgio (koordinatės 544538 /6160252); Ø1,5m, apie 11 m ilgio (koordinatės 544892 /6159831); Perstatant, naudoti naujus gelžbetonio vamzdžius, įrengti monolitinius gelžbetonio pralaidos antgalius
J-3-5	P8-1976	0+00 – 6+20	0,620	-	5	
J-3-12-2-A-1	P6-1963	0+00 – 7+48	0,748	1	4	Pralaidą rekonstruoti perstatant: Ø0,75m, apie 10 m ilgio (koordinatės 544730 /6162634) Perstatant, naudoti

						naujus gelžbetonio vamzdžius, įrengti monolitinius gelžbetonio pralaidos antgalius
J-3-12-2-A	P6-1963	0+00 – 9+35	0,935	1	10	Pralaidą rekonstruoti perstatant: Ø0,75m, apie 10 m ilgio (koordinatės 544856 /6163477) Perstatant, naudoti naujus gelžbetonio vamzdžius, įrengti monolitinius gelžbetonio pralaidos antgalius
J-3-12-2-A-5	P6-1963	0+00 – 8+04	0,804	1	8	
J-12-2 (J-3-12-2)		0+00 – 3+73	0,372	1	1	
J-3-3 (Platusis up.)	P3-1963	17+71 – 58+20	4,049	4	48	Pralaidą rekonstruoti perstatant: Ø1,25 m, apie 10 m ilgio (koordinatės 543065 /6160568) Perstatant, naudoti naujus gelžbetonio vamzdžius, įrengti monolitinius gelžbetonio pralaidos antgalius
J-3-3-2	P3-1963	0+00 – 7+07	0,707	1	8	Pralaidą rekonstruoti perstatant: Ø 0,5m, apie 10 m ilgio (koordinatės 542665 /6162305) Perstatant, naudoti naujus gelžbetonio vamzdžius, įrengti monolitinius gelžbetonio pralaidos antgalius
GR-1	P9-1983	0+00 – 3+57	0,357	-	5	
J-3-3-4	R1-1971	0+00 – 5+98	0,598	1	5	
J-3-14	P8-1976	0+00 – 16+96	1,696	2	13	
		Viso:	15,091	17	160	

Atlikus tyrinėjimo darbus, techninio darbo projekto rengimo metu siektini rodikliai gali būti koreguojami.

6. Projektavimo stadija:

6.1. Techninis darbo projektas.

7. Planuojama statybos darbų pradžia:

7.1. 2026 metai.

8. Bendrosios projekto ekspertizės organizavimas:

8.1. Projektui atliekama ekspertizė.

8.2. Jei dėl Tiekėjo kaltės reikalinga atlikti papildomus, pagal ekspertų ar Perkančiosios organizacijos pagrįstas pastabas, projekto pataisymus, perkančiosios organizacijos pavedimu atlieka ir už juos apmoka Tiekėjas.

9. Numatoma techninio darbo projekto sudėtis, apimtis ir detalumas:

9.1. Techninio darbo projekto sudėtis, apimtis ir detalumas turi būti pakankami Perkančiosios organizacijos sumanymui suprasti, statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, rangovui parinkti bei objektams rekonstruoti.

9.2. Tyrinėjimo-projektavimo paslaugos turi būti atliekamos vadovaujantis: „Vandens pralaidų konstrukcinių sprendinių taikymo melioracijos statinių statyboje taisyklės“, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“, MTR 1.07.01:2015 „Melioracijos statinių statybą leidžiantys dokumentai“, „Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklėmis“, patvirtintomis LR Žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 3D-466, „Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklės“ bei laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų galiojančių melioracijos bei statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų.

Parengiant medžiagas griovių šlaitų tvirtinimui ir pralaidų rekonstrukcijai naudoti naujus monolitinio ir surenkamo gelžbetonio gaminius. Darbų zonoje įrengti reperius. Projekte numatytus sprendinius būtina suderinti su institucijomis ir žemės savininkais bei naudotojais. Sąmatiniuose skaičiavimuose numatyti lėšas išpildomajai nuotraukai atlikti.

9.3. Projektavimo paslaugų pabaiga: projektavimo paslauga laikoma baigta, kai gaunamas statybos leidimas rekonstrukcijai vykdyti. Užsakovas įgalioja projektuotoją teikti prašymus, paaiškinimus, vykdyti susirašinėjamą portale „Infostatyba“, kad būtų gautas statybos leidimas rekonstrukcijai vykdyti.

9.4. Perkančiajai organizacijai pateikiamas projektinės dokumentacijos (techninio darbo projekto bylų) kiekis: 2 komplektai (atspausdinti popieriuje) ir elektroninė versija – 1 vienetas (USB laikmena) tekstas, lentelės ir brėžiniai pateikiami PDF ir DWG formatais). Projektinė dokumentacija pateikiama lietuvių kalba.

Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas



A. Juodis

NAUSODĖS KADASTRO VIETOVĖS REKONSTRUOJAMŲ GRIOVYŲ IR JŲ PRIKLAUSINIŲ PLANAS

Raguvalė

Vaidionys

1:22 000

Nausodė

SUTARTINIAI ŽENKLAI

— HDRST_L

— GRIOV_L

Levaniškiai

Traupis

Traupis