

34036 RIEDMENŲ REMONTO DEPŲ STATYBOS RANGOS DARBŲ KVS

I kategorija – KROVININIŲ RIEDMENŲ REMONTO DEPO STATYBOS RANGOS DARBAI SU TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMU IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

BVPŽ kodai: 45200000-9 – visi ar daliniai statybos ir civilinės inžinerijos darbai;
71320000-7 – inžinerinio projektavimo paslaugos.

KVS tikslas:

Pagal šią kvalifikacijos vertinimo sistemos kategoriją (toliau – KVS) numatoma įsigyti AB „LTG Cargo“ riedmenų remonto depo statybos rangos darbus su techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugomis.

Planuojama, kad darbai apims gamybos, pramonės paskirties pastatų statybą ir rekonstravimą; geležinkelio kelių statybą ir rekonstravimą.

Tiekėjas, laimėjęs konkretų pirkimą ir sudaręs pirkimo sutartį, turės parengti šių statinių techninį darbo projektą ir atlikti statinio rangos darbus.

Bendra informacija:

Numatoma lokomotyvų remonto ir gamybos bazės (depo) statyba esamos Vaidotų geležinkelio stoties teritorijoje.

Planuojamo statinio (statinių) statybos vieta: Kirtimų g. 46, Vilnius.

Statybos rūšys: nauja statyba, rekonstravimas, remontas, griovimas

Statinio paskirtis: Gamybos, pramonės paskirties pastatai; Energetikos paskirties pastatas; Sandėliavimo paskirties pastatas; Kitos pagalbinės paskirties pastatas; Geležinkelių paskirties statiniai; Kitos transporto paskirties statiniai; Kitos paskirties inžineriniai statiniai; įvairių paskirčių inžineriniai tinklai.

Statinio kategorija: ypatingieji, neypatingieji, nesudėtingieji statiniai

Atsižvelgiant į statomo objekto mastą bei įtaką daliai esamų statinių, objekto statyba planuojama etapais:

- I etapas: geležinkelio kelių bei su tuo susijusių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių rekonstravimas. Naujų statinių statybai trukdančių esamų statinių griovimas.
- II etapas: naujų pastatų ir eksploatacijai reikiamų privažuojamųjų geležinkelio kelių, inžinerinių tinklų ir kitų inžinerinių statinių statyba; esamo gamybinio pastato rekonstravimas bei su tuo susijusių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių rekonstravimas. Naujų statinių statybai trukdančių esamų statinių griovimas.
- III etapas: 1435 mm geležinkelio kelio (su papildomu aklakeliu) nuo perspektyvinės „Rail Baltica“ vėžės iki sudvejinto iešmo prieš projektuojamą pastatą statyba bei su tuo susijusių inžinerinių tinklų ar kitų inžinerinių statinių statyba. Kadangi šio etapo sprendiniai tiesiogiai priklauso nuo „Rail Baltica“ vėžės, todėl jo įgyvendinimas (statyba) bus vykdoma tik kartu su „Rail Baltica“ vėžės statybomis, todėl šiuo metu nenumatyta įsigyti, dėl projekto sprendinių suderinamumo rengiant techninį darbo projektą reikės įvertinti rengiamus projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas-Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vykdymo plano sprendinius.
- IV etapas: 1,85 MW suminės galios saulės šviesos energijos elektrinės įrengimas ant depo pastato ir stoginės stogų.

Planuojama darbų apimtis*

Pagal sudarytą KVS vykdant konkretų pirkimą, bus perkami statybos darbai pagal tiekėjo parengtą techninį darbo projektą (FIDIC Geltonoji knyga).

Tiekėjas turės:

- parengti statinio techninį darbo projektą;
- gauti teigiamą statinio projekto ekspertizės išvadą, kad projektą galima tvirtinti bei įrodyti atitiktį taikomiems saugos ir sąveikos reikalavimams (ekspertizę, atitikties vertinimą užsako Užsakovas);
- pagal patvirtintą projektą atlikti rangos darbus;
- atlikti projekto vykdymo priežiūrą;
- gauti statybos užbaigimo aktą (Užsakovas suteiks tam reikalingus įgaliojimus);
- ištaisyti visus defektus;
- parengti reikiamą dokumentaciją ir atlikti kitus darbus, nurodytus konkrečiau pirkimo Techninėje specifikacijoje.

Tiekėjas turės parengti skaitmeninius projekto duomenis, vadovaujantis statinio informacinio modeliavimo taisyklėmis. BIM įgyvendinimo planas turės būti pateiktas kaip darbų vykdymo plano dalis.

Pagrindinių reikalaujamų ekspertų sąrašas pateikiamas kvalifikaciniuose reikalavimuose. Atkreipiame dėmesį, kad skelbiant konkretų pirkimą, gali būti papildomai reikalingi ir kiti specialistai.

** Pateikiamos apimtys yra preliminarios, tikslios darbų apimtys bus nurodytos konkrečiau pirkimo metu.*