

Priedas Nr. 1.3.**Signatarų namų stogo remonto darbų kiekių žiniaraštis.****LIETUVOS NACIONALINIO MUZIEJAUS PASTATO PILIES G. 26, VILNIUJE STOGO REMONTO****DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS**

1	PARUOŠIAMIEJI IR DEMONTAVIMO DARBAI STOGO DALIS NR. 1 (Literatų g. stogo pusė)		
1.1	Laikinos tvoros įrengimas ir išardymas	100m	0,25
1.2	Pastolių įrengimas ir išardymas. Pastolių uždengimas apsaugine danga. Laikino stogo įrengimas ir išardymas	kompl.	1,0
1.3	Elektrinio keltuvo įrengimas ir išardymas, nuoma	kompl.	1,0
1.4	Šlaitinių stogų dangų ardymas kai stogų dangos keraminių čerpių	100m ²	2,7
1.5	Grebėstų, apskardinimų demontavimas	100m ²	2,7
1.6	Šilumos izoliacijos ardymas	100m ²	2,7
1.7	Stoglangių demontavimas	vnt.	3,0
1.8	Statybinių šiukšlių išvežimas konteineriais	m ³	12,1
1.9	Stogo tvorelių, sniego gaudyklių nuardymas	m	22,0
1.10	Latakų ardymas, dirbant ant pastolių	m	40,3
1.11	Lietvamzdžių su fasoniniais elementais nuardymas	m	21,0
2	STOGO REMONTAS. STOGO DALIS NR. 1 (Literatų g. stogo pusė)		
2.1	Esamų laikančiųjų konstrukcijų gegnių, mūrtašių elementų (iš tašų) netinkamų elementų pakeitimas	m ³	3,5
2.2	Tūrinių švieslangių remontas ir apšiltinimas	vnt.	4,0
2.3	Medinių konstrukcijų valymas nuo dulkių, padengimas antiseptiniais, ugniai atspariais skiediniais, (stogo konstrukcijų valomas, dengiamas plotas) stogo plotui	m ²	270,0
2.4	Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant PIR plokštes klojant iš viršaus dviem sluoksniais kai bendras storis 200 mm λ D 0,020 W/mK	100m ²	2,70
2.5	Difuzinės izoliacijos įrengimas klojant plėvelę iš viršaus, suklijuojant sandūras su oro tarpu 50mm ir išilginiais grebėstais	100m ²	2,70
2.6	Šlaitinių stogų medinių paklotų įrengimas kai paklotas ištisinis, lentų storis 25 mm	100m ²	0,16
2.7	Šlaitinių stogų dengimas plieniniais profiliuotais Classic lakštais	100m ²	0,16
2.8	Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais 50x50 mm kas 320 mm	100m ²	2,70
2.9	Šlaitinių stogų dengimas keraminėmis čerpėmis molio raud.	100m ²	2,70
2.10	Šlaitinių stogų, dengtų čerpėmis, kraigų įrengimas keraminės kraigo čerpės	100m	0,38
3	PARUOŠIAMIEJI IR DEMONTAVIMO DARBAI STOGO DALIS NR. 2 (Pilies g. stogo pusė)		
3.1	Laikinos tvoros įrengimas ir išardymas	100m	0,35
3.2	Pastolių įrengimas ir išardymas. Pastolių	kompl.	1,0

	uždengimas apsaugine danga. Laikino stogo įrengimas ir išardymas		
3.3	Elektrinio keltuvo įrengimas ir išardymas, nuoma	kompl.	1,0
3.4	Šlaitinių stogų dangų ardymas kai stogų dangos keraminių čerpių	100m ²	2,86
3.5	Grebėstų, apskardinimų demontavimas	100m ²	2,86
3.6	Šilumos izoliacijos ardymas	100m ²	2,86
3.7	Stoglangių demontavimas	vnt.	1,0
3.8	Statybinių šiukšlių išvežimas konteineriais	m ³	12,9
3.9	Stogo tvorelių, sniego gaudyklių nuardymas	m	53,4
3.10	Latakų ardymas, dirbant ant pastolių	m	68,8
3.11	Lietvamzdžių su fasoniniais elementais nuardymas	m	78,0
4	STOGO REMONTAS. STOGO DALIS NR. 2 (Pilies g. stogo pusė)		
4.1	Esamų laikančiųjų konstrukcijų gegnių, mūrtašių elementų (iš tašų) netinkamų elementų pakeitimas	m ³	2,5
4.2	Tūrinių švieslangių remontas ir apšiltinimas	vnt.	3,0
4.3	Tūrinių švieslangių remontas ir apšiltinimas (didelis stoglangis)	vnt.	1,0
4.4	Sąlajos konstrukcijos gamyba lietaus vandens nuvedimui ties lifto šachta	kompl.	1,0
4.5	Medinių konstrukcijų valymas nuo dulkių, padengimas antiseptiniais, ugniai atspariais skiediniais, (stogo konstrukcijų valomas, dengiamas plotas) stogo plotui	m ²	286,0
4.6	Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant PIR plokštes klojant iš viršaus dviem sluoksniais kai bendras storis 200 mm λD 0,020 W/mK	100m ²	2,86
4.7	Difuzinės izoliacijos įrengimas klojant plėvelę iš viršaus, suklijuojant sandūras su oro tarpu 50mm ir išilginiais grebėstais	100m ²	2,86
4.8	Šlaitinių stogų medinių paklotų įrengimas kai paklotas ištisinis, lentų storis 25 mm	100m ²	0,74
4.9	Šlaitinių stogų dengimas plieniniais profiliuotais Classic lakštais	100m ²	0,74
4.10	Šlaitinių stogų grebėstavimas tašelais 50x50 mm kas 320 mm	100m ²	2,86
4.11	Šlaitinių stogų dengimas keraminėmis čerpėmis molio raud.	100m ²	2,86
4.12	Šlaitinių stogų, dengtų čerpėmis, kraigų įrengimas keraminės kraigo čerpės	100m	0,45
5	LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA		
5.1	Šlaitinių stogų medinių paklotų įrengimas kai paklotas ištisinis, lentų storis 25 mm	100m ²	0,9
5.2	Stoginių kryptinių lietaus vandens nuvedimo latakų iš skardos įrengimas	100m	0,152
5.3	Šlaitinių stogų laštakių 2 vnt. ir tinklelių 1 vnt. tvirtinimas skardos profiliai karnizo dalyje, skarda molio spalvos	100m	1,243

5.4	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų D=200mm montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	190,1
5.5	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių D=150mm montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	99,0
6	STOGO SAUGOS ELEMENTAI		
6.1	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcijų elementų įrengimas, - sniego užtvara standartinė natūralaus molio spalvos	100m	0,604
6.2	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas, kalviška apsauginė stogo tvorelė panaudojant numontuotą	100m	0,15
6.3	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas stogo kopėčios	m	6,5
7	LANGAI IR STOGLANGIAI		
7.1	Langų 100x143h pagaminimas ir sumontavimas (analogiški esamiems)	vnt.	4,0
7.2	Stoglangiai 140x78cm. su sumontavimo darbais	vnt.	4,0
8	SKARDINIMAS		
8.1	Šlaitinių stogų sąlajų, prieglaudų, vėjalenčių ir pan. skardinimų tvirtinimas skardos profiliai	100m	1,97
8.2	Parapetų iki 650 mm pločio dengimas skardos lankstiniais	100m	0,26
8.3	Stoglangio privedimas prie stogo dangos	vnt.	4,0
9	KAMINAI		
9.1	Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį paviršiaus valymas	100m ²	1,0
9.2	Kaminų mūro sanavimas	m ²	100,0
9.3	Kaminų tinkavimas, glaistymas ir dažymas 2 kartus	100m ²	1,0
9.4	Kaminų "kepurių" ir sandūros su stogu apskardinimas	vnt.	17,0
10	DARBO BRĖŽINIŲ PARENGIMAS	kompl.	1,0
11	SAVIVALDYBĖS LEIDIMAI APTVĖRIMAMS IR PASTOLIAMS	kompl.	1,0