

TVIRTINU:

Širvintų rajono savivaldybės administracija



**Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro, I. Šeinių g. 4, Širvintos,
Aktų salės remonto projektas**

Projekto žymuo

2026 02

Statinio (statinių) pavadinimas

**Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro, I.
Šeinių g. 4, Širvintos, aktų salės paprastas
remontas**

Statinio projekto etapas

PP

Statinio projekto dalis

SA

Bylos žymuo

2025 12 18 PP

Bylos laida

0 laida

Išleidimo data

2026-02-15

Įmonė	Pareigos	Vardas, pavardė, kval. patv. dok. Nr.	Parašas
UAB „ARTEX“ studija	Projekto vadovas	Gintautas Balkė Kval. patv. dok. Nr. A665	
UAB „ARTEX“ studija	Projekto dalies vadovas	Gintautas Balkė Kval. patv. dok. Nr. A665	

2026 02 PP - Bylos sudėties žiniaraštis

Tekstiniai dokumentai

Dokumento žymuo	Lapų skaičius	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
BSŽ	1	0	Bylos sudėties žiniaraštis	Bylos 2 lap.
TS	3	0	Techninės specifikacijos	Bylos 3 lap.

Grafiniai dokumentai

Dokumento žymuo	Lapo numeris	Laida 0	Dokumento pavadinimas	Pastabos
BR-01		0	Salės planas	Bylos 11 lap.
BR-02		0	Grindų planas	Bylos 12 lap.
BR-03		0	Lubų planas	Bylos 13 lap.
BR-04		0	Pjūvis išklotinė 3-3	Bylos 14 lap.
BR-05		0	Pjūvis išklotinė 4-4	Bylos 15 lap.
BR-06		0	Pjūvis išklotinė 6-6	Bylos 16 lap.
BR-07		0	Pjūvis išklotinė 7-7	Bylos 17 lap.
BR-08		0	Pjūvis išklotinė 1-1; 2-2	Bylos 18 lap.
BR-09		0	Turėklų detalizacija, specifikacija	Bylos 19 lap.
BR-10		0	Šviestuvų išdėstymo planas, išklotinės	Bylos 20 lap.
		0	Apšvietimo astaskaita	Bylos 21 lap.

0	2026-02	Statybos leidimui, statybai			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.			UAB „ARTEX“ studija Žirmūnų g. 67A, 09112 Vilnius Tel.: +37052603376 El. paštas: gintautas@artex.lt		Statinio numeris ir pavadinimas Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro, I. Šeiniaus g. 4, Širvintos, aktų salės paprastas remontas
A665	PV	Gintautas Balkė		Dokumento pavadinimas Bylos sudėties žiniaraštis	Laida
	PDV	Gintautas Balkė			0
LT	Statytojas Širvintų rajono savivaldybės administracija			Dokumento žymuo 2026 02 PP	Lapas 1 Lapų 1


TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1. Grindų kiliminė danga plytelėmis

Kolekcija **FIRST SWAY**

Kiliminės grindų dangos plytelėmis 50x100 cm techninė specifikacija pagal EN1307

Parametrai	Savybės
Pluošto struktūra	Kilpelinė 1/12"
Pluošto sudėtis	100% PA6 Solution Dyed Nylon
Pagrindas	back2back: standartinis kiliminės plytelės pagrindas su mažiausiai 70 % perdirbtų medžiagų
Bendras svoris	4500 g/m ²
Pluošto svoris	590 g/m ²
Bendras storis	6,5 mm
Pluošto (siūlų) storis	2,7 mm
Pluošto tankis	0,124 g/cm ³
Tankis (dygsniai)	202000 /m ²
Atsparumo – komforto klasė pagal EN1307	33 – LC1
Kėdės ratukų poveikio klasė, pagal EN ISO 4918	A: nuolatinis naudojimas
Reakcija į ugnį EN 13501-1	Bfl -s1
Spalvos atsparumas blukimui pagal ISO 105-B02	≥ 7 klasė
Atsparumas trinčiams EN ISO 105-X12	≥ 4 klasė
Spalvos atsparumas vandeniui EN ISO 105-E01	≥ 4 klasė
Šiluminė varža pagal ISO 8302	0,067 m ² K/W
Nominalus smūginio garso sugėrimas pagal ISO 10140	ΔL _w 22 dB
Garso sugėrtis patalpoje pagal ISO 354	α _w : 0,15
Antistatiškumas, pagal ISO 6356	≤ 2 kV
Skersinė varža ISO/DIS 10965	≤ 1x10 ⁹ Ohm
Matmenų stabilumas pagal EN 986	max. 0,2 %



0	2026-02	Statybos leidimui, statybai				
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
Kval. patv. dok. Nr.	 UAB „ARTEX“ studija Žirmūnų g.67A, 09112 Vilnius Tel.: +37052603376 El. paštas: gintautas@artex.lt			Statinio numeris ir pavadinimas Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro, I. Šeiniaus g. 4, Širvintos, aktų salės paprastas remontas		
A665	PV	Gintautas Balkė		Dokumento pavadinimas		Laida
	PDV	Gintautas Balkė		Techninės specifikacijos		0
	PDV asist.	Simona Vėtaitė				
LT	Statytojas			Dokumento žymuo		Lapas
	Širvintų rajono savivaldybės administracija			2025 12 18 PP -TS		Lapų

Grindų dangos įrengimas

Aplinkos sąlygos

Laikyti plyteles uždaroje patalpoje, kurioje temperatūra yra tarp 15° C ir 25° C, o santykinis oro drėgnumas ± 60%.

Pagrindo sąlygos

Modulys kiliminės plytelės gali būti klojamos ant bet kokio tipo pagrindo, su sąlyga, kad jis yra sausas, švarus, tvirtas, lygus, neišteptas tepalais. Klojant ant seno pagrindo, nuo jo turi būti pašalinti senų klijų likučiai. Taip pat pagrindas turi būti stabilus ir sausas. Turi atitikti nacionalinius statybos standartus ir reikalavimus. Pagrindo temperatūra turi būti tarp 10° C ir 25° C, o drėgmė negali viršyti 5%.

Patalpose su šildomomis grindimis, grindinio šildymo sistema turi būti išjungta, bent 24 valandas prieš klojant kilimines plyteles. Praėjus 48 val po paklojimo, palaipsniui galima didinti grindų temperatūrą (±5°C/dieną). Prieš klojant įsitikinkite, kad šildymo sistema yra visiškai sandari.




Fiksavimas (klijai)

Kiliminės dangos plytelėmis klojamos fiksacijos būdu. Naudojami specialūs fiksaciniai klijai (analogas BOSTIK FixTac). Ant pagrindo klijai tepami voleliu visu plotu. Tik pilnai išdžiūvus klijams galima kloti kilimines plyteles. Išdžiūvę klijai turi turėti lipnų fiksacinį paviršių. Klijai – vandens pagrindu be tirpiklių. Patalpa turi atitikti klojimui tinkamas sąlygas. Daugiau apie fiksacinių klijų panaudojimą skaitykite klijų gamintojų instrukcijose.

Grindų apsauga po paklojimo

Jei po kiliminių plytelių paklojimo kambaryje dar turi būti atliekami kiti darbai, įsitikinkite, kad grindų danga po paklojimo pakankamai apsaugota. Nesukraukite jokių baldų ant dangos paklojimo metu. Ant viršaus paklotos medienos drožlių plokštės ar faneros lakštai, apsaugos kiliminę dangą nuo galimo sugadinimo.

Grindjuostėms naudojami specialūs plastikiniai profiliai, skirti kiliminėms dangoms.



Spalvinis sprendimas derinti su projekto autoriumi

A665	PV	Gintautas Balkė	Dokumento žymuo 2025 12 18 PP -TS	Lapas	Lapų	Laida
	PDV	Gintautas Balkė		2	9	0
	PDV asist.	Simona Vėtaitė				

2. Salės apšvietimas.

Salės apšvietimui suprojektuoti dviejų tipų apšvietimo sprendiniai:

- **Pagrindinis apšvietimas** – lubose montuojami šviestuvai, skirti bendram salės apšvietimui.
- **Šalutinis (paslėptas) apšvietimas** – sienų panelėse montuojami šviestuvai, skirti jaukiai atmosferai sukurti.

Apšvietimas privalo būti valdomas dimerio pagalba.


Šviestuvai

Nuotrauka	Aprašymas	Kiekis
	Įleidžiamas GRILL tipo šviestuvas su lęšinėmis optikos užtikrinančiomis tolygią apšvietą Galia: 16.1W Srautas: 1958lm Efektyvumas: 121lm/W Spektras: 3000K Spalvų atkūrimo indeksas: CRI>80 Valdymas: On/off Hermetiškumo klasė: IP20 Tarnavimo laikas: L90B10 100.000h Optika: 80 laipsnių Korpusas: Aliuminis Optika: plastikas Spalva: tikslinti su architektais Garantija: 5 metai	42 vnt.
	LED juosta komplektuojama su profiliu, difuzoriu, galiniais dangteliais, maitinimo šaltiniu, tvirtinimo elementais Galia: 12W/m Spalvų atkūrimo indeksas: CRI>90 Srautas: 1321lm/m LED diodų skaičius: 120/m Srovė: 24V MacAdam <3 Hermetiškumo klasė: IP20 Profilis: aliuminis Difuzorius: polikarbonatas Spalva: tikslinti su architektais Garantija: 5 metai	63m ilginiai

A665	PV	Gintautas Balkė	Dokumento žymuo 2025 12 18 PP -TS	Lapas	Lapų	Laida
	PDV	Gintautas Balkė		3	9	0
	PDV asist.	Simona Vėtaitė				

3. Sienų, lubų akustikos gaminiai


L-01 Pakabinamos akustinės lubos

  	TECHNINIAI DUOMENYS	
	Gaminio tipas	Akustinė spalvota pakabinamų lubų plokštė
	Medžiagos tipas	Akmens vatos plokštė, dengta spalvotu matiniu akustiniu audiniu
	Storis	20 mm
	Matmenys	600×600 mm
	Spalva	NCS S 5010-Y50R
	Šviesos atspindėjimas	22%
	Garso sugertis	$\alpha_w = 0,95$
	Garso sugerties klasė	A
	Kraštų tipas	E15 (frezuotas kraštas T-15 profilių sistemai)
	Degumas	A1 pagal EN 13501-1
	Atsparumas drėgmei	Iki 100 % RH
	Perdirbtų žaliavų kiekis	48%
	Antrinis panaudojimas	Plokštės pilnai perdirbamos
	Valymas	Sausas valymas (dulkių siurbliu su minkštu antgaliu)
	Pakabinimo profilių sistema	T-15 metalinė sistema su perimetriniais L profiliais
	Profilių spalva	Earth – NCS S 5010-Y50R matinė (dažyti gamykloje)
	Suderinamumas	Lubų plokštės ir konstrukcija turi būti vieno gamintojo

Numatomos įrengti modulinės pakabinamos akustinės lubos iš spalvotų akmens vatos plokščių. Matmenys 600×600 mm, storis ≥ 20 mm, kraštas E15 montavimui į matomą T-15 sistemą. Garso sugertis ne mažesnė kaip $\alpha_w \geq 0,90$ (A klasė pagal EN ISO 11654), reakcija į ugnį – A1 pagal EN 13501-1, atsparumas drėgmei – matmenų stabilumas iki 100 % RH. Paviršius – gamykloje dažytas matinis, spalva NCS S 5010-Y50R (Earth), lubų profiliai ir plokštės to paties gamintojo, tos pačios spalvos. Plokštės lengvai išimamos ir pakeičiamos, atsparios pelėsiui ir mikroorganizmams

A665	PV	Gintautas Balkė	Dokumento žymuo 2025 12 18 PP -TS	Lapas	Lapų	Laida
	PDV	Gintautas Balkė		4	9	0
	PDV asist.	Simona Vėtaite				


S1-01 -- S6-01 Sieninės akustinės apdailos plokštės

 20-16-16 Perf. 9% = 7% Griovelio plotis: 2 mm. Perforacijos žingsnis: 16 mm. Griovelio žingsnis: 16 mm. Vyšnia MDF ATSPARI UGNIAI  OMEGA PROFILIS + FIKSAVIMO DETALĖ		TECHNINIAI DUOMENYS	
Gaminio tipas		Akustinės juostinio dizaino sieninės plokštės su 16mm pločio juostelėmis ir 2mm tarpu 20-16-16	
Medžiagos tipas		Pagrindas - ugniai atspari MDF	
Storis		16 mm	
Paviršius, spalva		Melaminas, vyšnios medžio imitacija	
Perforuotas plotas		7%	
Akustinis audinys		Juodas audinys blogojoje plokštės pusėje	
Matmenys S1-01 / S2-01 / S3-01 / S4-01		1200x300 mm (faktinis 1200x288 mm)	
Matmenys S1-01* / S2-01* / S3-01* / S4-01* / S5-01* / S6-01*		2400x300 mm (faktinis 2400x288 mm)	
Degumas		B-s1-d0	
Kraštų tipas		Liežuvėlis / griovelis sieniniam montavimui	
Pakabinimo profilių sistema		Omega profilis L-2400 mm ir fiksavimo detalė (esant poreikiui, galimi ir kiti tvirtinimo būdai pagal gamintojo rekomendacijas)	
Kiekis		1200x300mm 144vnt (papildomai įsivertinti atsargų) 2400x300mm 143vnt (papildomai įsivertinti atsargų)	

Numatomos įrengti sieninės akustinės plokštės (pvz., 20-16-16), skirtos zonoms S1-01–S6-01, iš frezuotų MDF lamelių su melamino paviršiumi, vyšnios medžio imitacija. Pagrindas – ≥16 mm MDF, reakcija į ugnį ne žemesnė kaip B-s1-d0. Plokščių matmenys: 1200x300 mm (realus ~1200x288 mm) ir 2400x300 mm (realus ~2400x288 mm), su liežuvėlio–griovelio kraštais sieniniam montavimui. Juostos plotis ~16 mm, tarpai tarp juostų ~2 mm, galinėje pusėje – juodas akustinis audinys. Montavimas su metaliniu Omega profiliu (~L=2400 mm) ir gamintojo tvirtinimo detalėmis (sieniniai fiksatoriai). Plokštės turi būti gamyklinės, su suderinta montavimo sistema ir pateiktais techniniais bei gaisrinės klasifikacijos dokumentais.

A665	PV	Gintautas Balkė	Dokumento žymuo 2025 12 18 PP -TS	Lapas	Lapų	Laida
	PDV	Gintautas Balkė		5	9	0
	PDV asist.	Simona Vėtaite				


S1-02 -- S6-02 Sieninės akustinės apdailos plokštės

 20-16-32 % perf. = 3,29% Griovelio plotis: 2 mm. Perforacijos žingsnis: 16 mm. Griovelio žingsnis: 32 mm.  Vyšnia  MDF ATSPARI UGNIAI  OMEGA PROFILUS + FIKSAVIMO DETALĖ		TECHNINIAI DUOMENYS	
Gaminio tipas		Akustinės juostinio dizaino sieninės plokštės su 32mm pločio juostelėmis ir 2mm tarpu 20-16-32	
Medžiagos tipas		Pagrindas - ugniai atspari MDF	
Storis		16 mm	
Paviršius, spalva		Melaminas, vyšnios medžio imitacija	
Perforuotas plotas		3,29%	
Akustinis audinys		Juodas audinys blogojoje plokštės pusėje	
Matmenys S1-02 / S2-02 / S3-02 / S4-02 / S5-02 / S6-02		1200x300 mm (faktinis 1200x288 mm)	
Matmenys S1-02* / S2-02* / S3-02* / S4-02* / S5-02* / S6-02*		2400x300 mm (faktinis 2400x288 mm)	
Degumas		B-s1-d0	
Kraštų tipas		Liežuvelis / griovelis sieniniam montavimui	
Pakabinimo profilių sistema		Omega profilis L-2400 mm ir fiksavimo detalė (esant poreikiui, galimi ir kiti tvirtinimo būdai pagal gamintojo rekomendacijas)	
Kiekis		1200x300mm 113vnt (papildomai įsivertinti atsargų) 2400x300mm 153vnt (papildomai įsivertinti atsargų)	

Numatomos įrengti sieninės akustinės plokštės (pvz., 20-16-16), skirtos zonoms S1-02–S6-02, iš frezuotų MDF lamelių su melamino paviršiumi, vyšnios medžio imitacija. Pagrindas – ≥16 mm MDF, reakcija į ugnį ne žemesnė kaip B-s1-d0. Plokščių matmenys: 1200×300 mm (realus ~1200×288 mm) ir 2400×300 mm (realus ~2400×288 mm), su liežuvelio–griovelio kraštais sieniniam montavimui. Juostos plotis ~32 mm, tarpai tarp juostų ~2 mm, galinėje pusėje – juodas akustinis audinys. Montavimas su metaliniu Omega profiliu (~L=2400 mm) ir gamintojo tvirtinimo detalėmis (sieniniai fiksatoriai). Plokštės turi būti gamyklinės, su suderinta montavimo sistema ir pateiktais techniniais bei gaisrinės klasifikacijos dokumentais.

A665	PV	Gintautas Balkė	Dokumento žymuo 2025 12 18 PP -TS	Lapas	Lapų	Laida
	PDV	Gintautas Balkė		6	9	0
	PDV asist.	Simona Vėtaite				

S1-03 -- S6-03 Sieninės apdailos plokštės

 Lygus Nerūd. plienas MDF ATSPARI UGNIAI OMEGA PROFILIS + FIKSAVIMO DETALĖ	TECHNINIAI DUOMENYS	
	Gaminio tipas	Lygaus dizaino sieninės plokštės
	Medžiagos tipas	Pagrindas - ugniai atspari MDF
	Storis	16 mm
	Paviršius, spalva	Melaminas, nerūdijančio plieno (Inox) imitacija
	Perforuotas plotas	0,00%
	Akustinis audinys	Nėra
	Matmenys S1-03 / S2-03 / S3-03 / S4-03 / S5-03 / S6-03	1200x300 mm (faktinis 1200x288 mm)
	Matmenys S1-03* / S2-03* / S3-03* / S4-03* / S5-03* / S6-03*	2400x300 mm (faktinis 2400x288 mm)
	Degumas	B-s1-d0
	Kraštų tipas	Liežuvėlis / griovelis sieniniam montavimui
	Pakabinimo profilių sistema	Omega profilis L-2400 mm ir fiksavimo detalė (esant poreikiui, galimi ir kiti tvirtinimo būdai pagal gamintojo rekomendacijas)
	Kiekis	1200x300mm 21vnt (papildomai įsivertinti atsargų) 2400x300mm 29vnt (papildomai įsivertinti atsargų)

Numatomos įrengti sieninės plokštės, skirtos zonoms S1-03–S6-03, iš lygaus paviršiaus MDF lamelių su melamino paviršiumi, nerūdijančio plieno imitacija. Pagrindas – ≥16 mm MDF, reakcija į ugnį ne žemesnė kaip B-s1-d0. Plokščių matmenys: 1200×300 mm (realus ~1200×288 mm) ir 2400×300 mm (realus ~2400×288 mm), su liežuvėlio–griovelio kraštais sieniniam montavimui. Montavimas su metaliniu Omega profiliu (~L=2400 mm) ir gamintojo tvirtinimo detalėmis (sieniniai fiksatoriai). Plokštės turi būti gamykinės, su suderinta montavimo sistema ir pateiktais techniniais bei gaisrinės klasifikacijos dokumentais.


A665	PV	Gintautas Balkė	Dokumento žymuo 2025 12 18 PP -TS	Lapas	Lapų	Laida
	PDV	Gintautas Balkė		7	9	0
	PDV asist.	Simona Vėtaite				

S1-04--S1-06, S2-04--S2-06, S3-04--S3-05, S4-04--S4-06, S5-04--S5-06, S6-04--S6-06 Sieninės apdailos plokštės


TECHNINIAI DUOMENYS	
Gaminio tipas	Juostinės medinių brusių sienų plokštės
Medžiagos tipas	mediena - eglė Eko (su nedideliu atšakų kiekiu)
Matmenys	Bruselio aukštis 40mm, plotis 20mm, tarpas 26,20mm, skersinių brusių matmuo 40x15
Paviršius, spalva	Dažymas Termo spalva, lakavimas, skersinių brusių spalvą tikslinti
Akustinis audinys	Juodas akustinis audinys blogojoje plokštės pusėje, išskyrus S1-05* - jos be akustinio audinio
Matmenys S1-04 / S2-04 / S3-04 / S4-04 / S5-04 / S6-04	600x600 mm
Matmenys S1-05 / S2-05 / S3-05 / S4-05 / S5-05 / S6-05	600x1350 mm
Matmenys S1-06 / S2-06 / S4-06 / S5-06 / S6-06	600x700 mm
Matmenys S1-05 / S1-05* / S2-05 / S3-05 / S4-05 / S5-05 / S6-05	600x1350 mm
Degumas	priešgaisrinis padengimas B-s1-d0
Kraštų tipas	Specialus kraštas su deformacine siūle sukimui prie medinių brusių, gipso profilių ar kitų lygių paviršių
Pakabinimo sistema	Parenkama vietoje pagal situaciją, galimi variantai - sukimas prie gipso profilių, sukimas prie medinių brusių, sukimas prie kitokio lygaus pagrindo
Kiekis	600x600mm 90vnt (papildomai įsivertinti atsargų) 600x1350mm 44vnt (papildomai įsivertinti atsargų) 600x1350mm be akust. audinio 22vnt (papildomai įsivertinti atsargų) 600x700mm 37vnt (papildomai įsivertinti atsargų)

Numatomos įrengti juostinės medinių brusių sienų plokštės, segmentiniai moduliai 600x600 mm, 600x1350 mm ir 600x700 mm, iš eglės masyvo (Eco klasė, su nedideliu šakotumu), dažytos TERMO spalva ir lakuotos. Lamelės matmenys H=40 mm, W=20 mm, žingsnis ~46,2 mm (arba ~26,2 mm tarpai tarp lamelių), galimas variantas su juodu akustiniu audiniu arba be jo pagal zonas. Reakcija į ugnį ne žemesnė kaip B-s1,d0, su sertifikatu. Segmentai su skersiniais brusais (~40x15 mm), spalva derinama (natūrali arba juoda), kraštai pritaikyti montavimui prie sienų ar lubų (ant CD profilių arba medinio karkaso). Tvirtinimo detalės, profiliai ir karkasas į komplektą neįtraukiami.

A665	PV	Gintautas Balkė	Dokumento žymuo 2025 12 18 PP -TS	Lapas	Lapų	Laida
	PDV	Gintautas Balkė		8	9	0
	PDV asist.	Simona Vėtaite				




0						
LAIDA	2/13/2026	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. DOK. NR.	artex architektūros studija UAB „Artex studija“ (302424940) Žirmūnų g. 67A, LT-09112 Vilnius dalius@artex.lt, +370 (5) 260-33-76		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro, I. Šeiniaus g. 4, Širvintos, aktų salės paprastas remontas			
			STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 01			
	Direktorius	Dalius Striukas	DOKUMENTO PAVADINIMAS Salės planas 1:100		LAIDA	
A 665	PV	Gintautas Balkė			0	
A 665	PDV	Gintautas Balkė				
	PDV asist.	Simona Vėtaitė				
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS Širvintų rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO 2026 02 PP-SA-BR-01		LAPAS 1	LAPŲ 1



GRINDŲ GAMINIŲ EKSPLIKACIJA					
NR.	SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS	GAMINIO KODAS	GAMINYS	SEGMENTO DYDIS (mm)	KIEKIS (m ²)
G - 01		Kiliminė grindų danga (First Sway 329 50x100)		1 000 x 500 x 6	306.13

0						
LAIDA	2/13/2026	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. DOK. NR.	artex architektūros studija UAB „Artex studija“ (302424940) Žirmūnų g. 67A, LT-09112 Vilnius dalius@artex.lt, +370 (5) 260-33-76			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro, I. Šeinių g. 4, Širvintos, aktų salės paprastas remontas		
				STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 01		
	Direktorius	Dalius Striukas		DOKUMENTO PAVADINIMAS Grindų planas 1:100	LAIDA	
A 665	PV	Gintautas Balkė			0	
A 665	PDV	Gintautas Balkė				
	PDV asist.	Simona Vėkaitė				
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS Širvintų rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO 2026 02 PP-SA-BR-02	LAPAS 1	LAPŲ 1



LUBŲ GAMINIŲ EKSPLIKACIJA								
NR.	SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS	GAMINIO KODAS	GAMINYS	AKUSTINIS AUDINYS	SEGMENTO DYDIS (mm)	DEGUMO KLASĖ	KIEKIS (vnt.)	PLOTAS (m²)
L - 01		Akustinės lubos "EARTH" (NC S S 5010-Y50R)	 E15	TAIP	600 x 600 x 20	B-s1-d0	899	275.83
Š - 01		Grill šviestuvai (GRILL 28)		-	294 x 52 x 30	-	42	-

Akustinės lubos
L - 01 - bendras plotas - 275.83 m²


Šviestuvai
Š - 01 - bendras kiekis - 42 vnt.

0					
LAIDA	2/13/2026	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.	 UAB „Artex studija“ (302424940) Žirmūnų g. 67A, LT-09112 Vilnius dalius@artex.lt, +370 (5) 260-33-76		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro, I. Šeinių g. 4, Širvintos, aktų salės paprastas remontas		
			STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 01		
	Direktorius	Dalius Striukas	DOKUMENTO PAVADINIMAS Lubų planas 1:100		LAIDA
A 665	PV	Gintautas Balkė			0
A 665	PDV	Gintautas Balkė			
	PDV asist.	Simona Vėtaitė			
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS Širvintų rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO 2026 02 PP-SA-BR-03		LAPAS
					LAPŲ
			1		1



S2 - 03* - 6.21 m²
S2 - 02* - 30.13 m²
S2 - 01* - 30.00 m²


S2 - 03 - 1.40 m²
S2 - 01 - 10.45 m²
S2 - 02 - 8.75 m²
S2 - 04 - 7.66 m²

S2 - 05 - 7.64 m²
S2 - 05* - 9.60 m²
(naudojama ties radiatoriais)
S2 - 06 - 4.36 m²




Pjūvis 3-3

SIENŲ GAMINIŲ EKSPLIKACIJA (Pjūvis 3-3)								
NR.	GAMINIO PAVADINIMAS	GAMINYS	AKUSTINIS AUDINYS	SEGMENTO ILGIS	SEGMENTO AUKŠTIS	DEGUMO KLASĖ	KIEKIS (vnt.)	PLOTAS (m ²)
S2 - 01	Medžio imitacijos panelės - "CEREZO" (cherry tree)		TAIP	288	1,200	B-s1-d0	36	10.45
S2 - 01*	Medžio imitacijos panelės - "CEREZO" (cherry tree)		TAIP	288	2,400	B-s1-d0	48	30.00
S2 - 02	Medžio imitacijos panelės - "CEREZO" (cherry tree)		TAIP	288	1,200	B-s1-d0	25	8.75
S2 - 02*	Medžio imitacijos panelės - "CEREZO" (cherry tree)		TAIP	288	2,400	B-s1-d0	49	30.13
S2 - 03	Sidabrinių intarpų panelės - "INOX" (stainless)		-	288	1,200	B-s1-d0	4	1.40
S2 - 03*	Sidabrinių intarpų panelės - "INOX" (stainless)		-	288	2,400	B-s1-d0	9	6.21
S2 - 04	Vertikalių lamelių panelės - (termo)		TAIP	600	600	B-s1-d0	22	7.66
S2 - 05	Vertikalių lamelių panelės - (termo)		TAIP	600	1,350	B-s1-d0	10	7.64
S2 - 05*	Vertikalių lamelių panelės - (termo)		-	600	1,350	B-s1-d0	12	9.60
S2 - 06	Vertikalių lamelių panelės - (termo)		TAIP	600	700	B-s1-d0	11	4.36
							226	116.20 m²







0						
LAIDA	2/13/2026	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. DOK. NR.	 architektūros studija UAB „Artex studija“ (302424940) Žirmūnų g. 67A, LT-09112 Vilnius dalius@artex.lt, +370 (5) 260-33-76		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro, I. Šeiniaus g. 4, Širvintos, aktų salės paprastas remontas			
			STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 01			
	Direktorius	Dalius Striukas		DOKUMENTO PAVADINIMAS Pjūvis 3-3 1:100	LAIDA	
A 665	PV	Gintautas Balkė			0	
A 665	PDV	Gintautas Balkė				
	PDV asist.	Simona Vėtaitė				
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS Širvintų rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO 2026 02 PP-SA-BR-04		LAPAS	LAPŲ
					1	1



Pjūvis 4-4

- S1 - 03* - 6.21 m²
- S1 - 02* - 30.13 m²
- S1 - 01* - 30.00 m²
- S1 - 03 - 1.40 m²
- S1 - 01 - 10.45 m²
- S1 - 02 - 8.75 m²
- S1 - 04 - 8.06 m²
- S1 - 05* - 8.47 m²
(naudojama ties radiatoriais)
- S1 - 05 - 9.63 m²
- S1 - 06 - 4.36 m²

SIENŲ GAMINIŲ EKSPLIKACIJA (Pjūvis 4-4)								
NR.	GAMINIO PAVADINIMAS	GAMINYS	AKUSTINIS AUDINYS	SEGMENTO ILGIS	SEGMENTO AUKŠTIS	DEGUMO KLASĖ	KIEKIS (vnt.)	PLOTAS (m²)
S1 - 01	Medžio imitacijos panelės - "CEREZO" (cherry tree)		TAIP	288	1,200	B-s1-d0	36	10.45
S1 - 01*	Medžio imitacijos panelės - "CEREZO" (cherry tree)		TAIP	288	2,400	B-s1-d0	48	30.00
S1 - 02	Medžio imitacijos panelės - "CEREZO" (cherry tree)		TAIP	288	1,200	B-s1-d0	25	8.75
S1 - 02*	Medžio imitacijos panelės - "CEREZO" (cherry tree)		TAIP	288	2,400	B-s1-d0	49	30.13
S1 - 03	Sidabrinių intarpų panelės - "INOX" (stainless)		-	288	1,200	B-s1-d0	4	1.40
S1 - 03*	Sidabrinių intarpų panelės - "INOX" (stainless)		-	288	2,400	B-s1-d0	9	6.21
S1 - 04	Vertikalių lamelių panelės - (termo)		TAIP	600	600	B-s1-d0	25	8.06
S1 - 05	Vertikalių lamelių panelės - (termo)		TAIP	600	1,350	B-s1-d0	14	9.63
S1 - 05*	Vertikalių lamelių panelės - (termo)		-	600	1,350	B-s1-d0	11	8.47
S1 - 06	Vertikalių lamelių panelės - (termo)		TAIP	600	700	B-s1-d0	11	4.36
							232	117.46 m²



0					
LAIDA	2/13/2026	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.	 UAB „Artex studija“ (302424940) Žirmūnų g. 67A, LT-09112 Vilnius dalius@artex.lt, +370 (5) 260-33-76			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro, I. Šeiniaus g. 4, Širvintos, aktų salės paprastas remontas	
				STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 01	
	Direktorius	Dalius Striukas		DOKUMENTO PAVADINIMAS Pjūvis 4-4 1:100	LAIDA
A 665	PV	Gintautas Balkė			0
A 665	PDV	Gintautas Balkė			
	PDV asist.	Simona Vėtaitė			
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS Širvintų rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO 2026 02 PP-SA-BR-05	LAPAS
					1
					LAPŲ 1

S3 - 01* - 17.25 m²

S3 - 02* - 20.72 m²

S3 - 03* - 3.45 m²


S3 - 03 - 3.15 m²

S3 - 01 - 21.02 m²





S3 - 02 - 17.85 m²


S3 - 04 - 9.70 m²

S3 - 05 - 2.87 m²



Pjūvis 6-6


SIENŲ GAMINIŲ EKSPLIKACIJA (Pjūvis 6-6)								
NR.	GAMINIO PAVADINIMAS	GAMINYS	AKUSTINIS AUDINYS	SEGMENTO ILGIS	SEGMENTO AUKŠTIS	DEGUMO KLASĖ	KIEKIS (vnt.)	PLOTAS (m²)
S3 - 01	Medžio imitacijos panelės - "CEREZO" (cherry tree)		TAIP	288	1,200	B-s1-d0	62	21.02
S3 - 01*	Medžio imitacijos panelės - "CEREZO" (cherry tree)		TAIP	288	2,400	B-s1-d0	25	17.25
S3 - 02	Medžio imitacijos panelės - "CEREZO" (cherry tree)		TAIP	288	1,200	B-s1-d0	51	17.85
S3 - 02*	Medžio imitacijos panelės - "CEREZO" (cherry tree)		TAIP	288	2,400	B-s1-d0	31	20.72
S3 - 03	Sidabrinė interjuro panelės - "INOX" (stainless)		-	288	1,200	B-s1-d0	9	3.15
S3 - 03*	Sidabrinė interjuro panelės - "INOX" (stainless)		-	288	2,400	B-s1-d0	5	3.45
S3 - 04	Vertikalių lamelių panelės - (termo)		TAIP	600	600	B-s1-d0	28	9.70
S3 - 05	Vertikalių lamelių panelės - (termo)		TAIP	600	1,350	B-s1-d0	6	2.87
							217	96.01 m²







0					
LAIDA	2/13/2026	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.	 architektūros studija UAB „Artex studija“ (302424940) Žirmūnų g. 67A, LT-09112 Vilnius dalius@artex.lt, +370 (5) 260-33-76		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro, I. Šeinių g. 4, Širvintos, aktų salės paprastas remontas		
			STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 01		
	Direktorius	Dalius Striukas		DOKUMENTO PAVADINIMAS Pjūvis 6-6 1:100	LAIDA
A 665	PV	Gintautas Balkė			0
A 665	PDV	Gintautas Balkė			
	PDV asist.	Simona Vėtaite			
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS Širvintų rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO 2026 02 PP-SA-BR-06		LAPAS
					LAPŲ
				1	1


S4 - 01* - 11.97 m²
S4 - 02* - 11.97 m²
S4 - 03* - 2.76 m²

S4 - 03 - 0.70 m²
S4 - 01 - 3.46 m²
S4 - 02 - 2.59 m²
S4 - 04 - 3.32 m²
S4 - 05 - 7.46 m²
S4 - 06 - 3.87 m²









Pjūvis 7-7

SIENŲ GAMINIŲ EKSPLIKACIJA (Pjūvis 7-7)								
NR.	GAMINIO PAVADINIMAS	GAMINYS	AKUSTINIS AUDINYS	SEGMENTO ILGIS	SEGMENTO AUKŠTIS	DEGUMO KLASĖ	KIEKIS (vnt.)	PLOTAS (m ²)
S4 - 01	Medžio imitacijos panelės - "CEREZO" (cherry tree)		TAIP	288	1,200	B-s1-d0	10	3.46
S4 - 01*	Medžio imitacijos panelės - "CEREZO" (cherry tree)		TAIP	288	2,400	B-s1-d0	18	11.97
S4 - 02	Medžio imitacijos panelės - "CEREZO" (cherry tree)		TAIP	288	1,200	B-s1-d0	8	2.59
S4 - 02*	Medžio imitacijos panelės - "CEREZO" (cherry tree)		TAIP	288	2,400	B-s1-d0	18	11.97
S4 - 03	Sidabrinių interjų panelės - "INOX" (stainless)		-	288	1,200	B-s1-d0	2	0.70
S4 - 03*	Sidabrinių interjų panelės - "INOX" (stainless)		-	288	2,400	B-s1-d0	4	2.76
S4 - 04	Vertikalių lamelių panelės - (termo)		TAIP	600	600	B-s1-d0	10	3.32
S4 - 05	Vertikalių lamelių panelės - (termo)		TAIP	600	1,350	B-s1-d0	10	7.46
S4 - 06	Vertikalių lamelių panelės - (termo)		TAIP	600	700	B-s1-d0	10	3.87
							90	48.10 m ²



0						
LAIDA	2/13/2026	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. DOK. NR.	 artex architektūros studija UAB „Artex studija“ (302424940) Žirmūnų g. 67A, LT-09112 Vilnius dalius@artex.lt, +370 (5) 260-33-76		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro, I. Šeinių g. 4, Širvintos, aktų salės paprastas remontas			
			STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 01			
	Direktorius	Dalius Striukas		DOKUMENTO PAVADINIMAS Pjūvis 7-7 1:100	LAIDA	
A 665	PV	Gintautas Balkė			0	
A 665	PDV	Gintautas Balkė				
	PDV asist.	Simona Vėtaite				
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS Širvintų rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO 2026 02 PP-SA-BR-07	LAPAS	LAPŲ
					1	1

SIENŲ GAMINIŲ EKSPLIKACIJA (Pjūvis 1-1)								
NR.	GAMINIO PAVADINIMAS	GAMINYS	AKUSTINIS AUDINYS	SEGMENTO ILGIS	SEGMENTO AUKŠTIS	DEGUMO KLASĖ	KIEKIS (vnt.)	PLOTAS (m²)
S6 - 01*	Medžio imitacijos panelės - "CEREZO" (cherry tree)		TAIP	288	2,400	B-s1-d0	2	1.11
S6 - 02	Medžio imitacijos panelės - "CEREZO" (cherry tree)		TAIP	288	1,200	B-s1-d0	2	0.56
S6 - 02*	Medžio imitacijos panelės - "CEREZO" (cherry tree)		TAIP	288	2,400	B-s1-d0	3	1.80
S6 - 03	Sidabrinių intarpų panelės - "INOX" (stainless)		-	288	1,200	B-s1-d0	1	0.35
S6 - 03*	Sidabrinių intarpų panelės - "INOX" (stainless)		-	288	2,400	B-s1-d0	1	0.69
S6 - 04	Vertikalių lamelių panelės - (termo)		TAIP	600	600	B-s1-d0	2	0.43
S6 - 05	Vertikalių lamelių panelės - (termo)		TAIP	600	1,350	B-s1-d0	2	0.96
S6 - 06	Vertikalių lamelių panelės - (termo)		TAIP	600	700	B-s1-d0	2	0.50
							15	6.40 m²

SIENŲ GAMINIŲ EKSPLIKACIJA (Pjūvis 2-2)								
NR.	GAMINIO PAVADINIMAS	GAMINYS	AKUSTINIS AUDINYS	SEGMENTO ILGIS	SEGMENTO AUKŠTIS	DEGUMO KLASĖ	KIEKIS (vnt.)	PLOTAS (m²)
S5 - 01*	Medžio imitacijos panelės - "CEREZO" (cherry tree)		TAIP	288	2,400	B-s1-d0	2	1.11
S5 - 02	Medžio imitacijos panelės - "CEREZO" (cherry tree)		TAIP	288	1,200	B-s1-d0	2	0.56
S5 - 02*	Medžio imitacijos panelės - "CEREZO" (cherry tree)		TAIP	288	2,400	B-s1-d0	3	1.80
S5 - 03	Sidabrinių intarpų panelės - "INOX" (stainless)		-	288	1,200	B-s1-d0	1	0.35
S5 - 03*	Sidabrinių intarpų panelės - "INOX" (stainless)		-	288	2,400	B-s1-d0	1	0.69
S5 - 04	Vertikalių lamelių panelės - (termo)		TAIP	600	600	B-s1-d0	2	0.43
S5 - 05	Vertikalių lamelių panelės - (termo)		TAIP	600	1,350	B-s1-d0	2	0.96
S5 - 06	Vertikalių lamelių panelės - (termo)		TAIP	600	700	B-s1-d0	2	0.50
							15	6.40 m²

S6 - 03* - 0.69 m²

S6 - 02* - 1.80 m²

S6 - 01* - 1.11 m²

S6 - 02 - 0.56 m²

S6 - 03 - 0.35 m²

S6 - 04 - 0.43 m²

S6 - 05 - 0.96 m²

S6 - 06 - 0.50 m²

S5 - 03* - 0.69 m²

S5 - 02* - 1.80 m²

S5 - 01* - 1.11 m²

S5 - 02 - 0.56 m²

S5 - 03 - 0.35 m²

S5 - 04 - 0.43 m²

S5 - 05 - 0.96 m²


S5 - 06 - 0.50 m²

Pjūvis 1-1


Pjūvis 2-2

0						
LAIDA	2/13/2026	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. DOK. NR.	artex architektūros studija UAB „Artex studija“ (302424940) Žirmūnų g. 67A, LT-09112 Vilnius dalius@artex.lt, +370 (5) 260-33-76		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro, I. Šeiniaus g. 4, Širvintos, aktų salės paprastas remontas			
			STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 01			
	Direktorius	Dalius Striukas	DOKUMENTO PAVADINIMAS Pjūviai 1-1, 2-2 1:100		LAIDA	
A 665	PV	Gintautas Balkė			0	
A 665	PDV	Gintautas Balkė				
	PDV asist.	Simona Vėtaitė				
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS Širvintų rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO 2026 02 PP-SA-BR-08		LAPAS 1	LAPŲ 1


Pastaba: SG - turėklo segmentas



Turėklo (A) išsklotinė M1:100




Turėklo (B) išsklotinė M1:100




Turėklo (A) vaizdas iš priekio M1:100

Projektuojamas turėklas (A)
h = 1.000 m




Turėklų planas

Projektuojamas turėklas (B)
h = 1.000 m




M1:100




Turėklo (A) išsklotinės detalizacija

M1:20



Turėklo (A) segmento (SG-02) plano detalizacija


M1:20



Turėklo (A) pjūvio A1-A1 detalizacija




M1:20

TURĖKLŲ GAMINIŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	GAMINIO KODAS	SEGMENTO DYDIS (mm)
01	Dažyta metalo juosta (RAL 7005)	50 x 5
02	Medžio porankis (NSL141-07001)	70 x 50






0	LAIDA		2/13/2026	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. DOK. NR.	artex		UAB „Artex studija“ (302424940) Žirmūnų g. 67A, LT-09112 Vilnius dalius@artex.lt, +370 (5) 260-33-76		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro, I. Šeiniaus g. 4, Širvintos, aktų salės paprastas remontas
				STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 01	
				DOKUMENTO PAVADINIMAS Turėklų specifikacija 1:100, 1:20, 1:2.46, 1:2.36	
				DOKUMENTO ŽYMUO 2026 02 PP-SA-BR-09	
				LAPAS	LAPŲ
				1	1

Luminaire list (Site)							
Index	Manufacturer	Article name	Luminous flux	Maintenance factor	Connected load	Quantity	Mounting height
ŠV2	DILED	LED juosta 12W 3000K 1000mm	543 lm	0.80	12 W	63 m	2m-8.4m
ŠV1	DILED	GRL-028.16.1W.830.80.NA.RC.	1958 lm	0.80	16.1 W	42	7.4m-8.4m






Širvintų koncertų salė		
	UAB "Artex studija"	Data
	Žirmūnų g.67a, Vilnius, Lietuva	2026-02-13
	Projektų d.vadovas: Darius Šeinauskas	Versija
	Kontaktai: gintautas@artex.lt	V1



Images





Images





Images



Images





Images



Building · 1 aukštas (Light scene 1)

Calculation objects



Building · 1 aukštas (Light scene 1)

Calculation objects

Calculation surfaces

Properties	$\bar{E}$	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2	Index
Praėjimas Perpendicular illuminance Height: 0.700 m	166 lx	118 lx	189 lx	0.71	0.62	CG1
Praėjimas Perpendicular illuminance Height: 0.422 m	161 lx	107 lx	224 lx	0.66	0.48	CG2
Praėjimas Perpendicular illuminance Height: 0.700 m	169 lx	108 lx	195 lx	0.64	0.55	CG5
Praėjimas Perpendicular illuminance Height: 0.422 m	167 lx	112 lx	226 lx	0.67	0.50	CG6
Žiūrovų vietos Perpendicular illuminance Height: 2.530 m	301 lx	267 lx	326 lx	0.89	0.82	CG3
Žiūrovų vietos Perpendicular illuminance Height: 1.334 m	249 lx	150 lx	309 lx	0.60	0.49	CG4