

## 2 Priedas. Preliminarūs rekonstruojamų tinklų rodikliai

Eil. Nr.	Šilumos perdavimo tinklas		Papildoma informacija	Trasos ilgis, m	Nominalus diametras, mm	Optimizuotas diametras, mm	Unikalus statinio Nr.
	Nuo	Iki					
1	H*	ŠK2246	rekonstruojamas	3,00	400	400	4400-0021-7545
2	ŠK2246	Vilniaus g. 188	rekonstruojamas	7,53	100	65	4400-4131-0761
3	ŠK2246	ŠK2245A	rekonstruojamas	28,22	400	400	4400-4131-0761
4	ŠK2245A	Vilniaus g. 188**	rekonstruojamas	5,44	400	400	4400-4131-0761
5	K	L	nauja statyba	36,93	-	400	-
6	L	ŠK2246-2***	rekonstruojamas	53,26	400	400	4400-4131-0761
7	ŠK2246-2	ŠK2246-2/1	naikinamas	21,00	80	-	4400-4504-0204
8	ŠK2246-2/1	Aušros al. 23A	rekonstruojamas	16,00	80	50	4400-4504-0204
8	ŠK2246-2/1	B****	nauja statyba	5,00	-	50	-
8	ŠK2246-2/1	A	naikinamas	26,00	50	-	4400-4504-0218
8	A	Aušros al. 21*****	rekonstruojamas	7,61	50	32	4400-4504-0218
8	A	C	nauja statyba	9,00	-	32	-
8	Aušros al. 23A	C	nauja statyba	19,00	-	40	-
8	C	Aušros al. 23	nauja statyba	16,00	-	32	-
8	ŠK2246-2	Aušros al. 19A*****	rekonstruojamas	19,63	150	80	4400-4504-0197
8	ŠK2246	L	demontuojama	54,81	400	-	4400-4131-0761

Naujai klojamo, rekonstruojamo tinklo ilgis: 226,62 m

Demontuojamo, naikinamo tinklo ilgis: 101,81 m

Viso: 328,43 m

### Sutartiniai žymėjimai:

\* - Projektuojamas esamo, g/b nepereinamuose kanaluose sumontuoto, šilumine izoliacija apšiltinto 2DN400 vamzdyno sujungimas su pramoniniu būdu izoliuotu 2DN400/630 vamzdynu. Projektuojamas vamzdynas sujungiamas g/b nepereinamame kanale su esamu vamzdynu, kanalas užbetuojamas, įrengiamos įvorės, kanalo užaklinimas hidroizoliuojamas ne mažiau kaip 2 sluoksniais.

\*\* - Projektuojamas esamo, Vilniaus g. 188 pastato rūsyje sumontuoto, šilumine izoliacija apšiltinto 2DN400 vamzdyno sujungimas su pramoniniu būdu izoliuotu 2DN400/630 vamzdynu.

\*\*\* - Projektuojami pramoniniu būdu izoliuoti trišakiai 2DN400/630 x 2DN80/180 x 2DN400/630 ir šulinys su uždromąja, nuorinimo, drenavimo armatūra link Aušros al. 19A pastato.

\*\*\*\* - Taške B projektuojami pramoniniu būdu izoliuoti trišakiai 2DN400/630 x 2DN50/140 x 2DN400/630 ir šulinys su uždromąja, nuorinimo, drenavimo armatūra link Aušros al. 23B pastato.

\*\*\*\*\* - Rekonstravimo darbų pabaiga - susijungimas su esamu šilumos perdavimo vamzdynu 2DN32 pastato Aušros al. 21 viduje.

\*\*\*\*\* - Rekonstravimo darbų pabaiga - susijungimas su esamu šilumos perdavimo vamzdynu 2DN150 pastato Aušros al. 19A viduje.