





TVARKYBOS DARBŲ SĄNAUDŲ ŽINIARAŠČIO SĄVADAS

ŽINIARAŠČIO NR.	PAVADINIMAS
SŽ-1	PATALPOS R-1 (RŪSIO/ KRIPTOS) TVARKYBOS (RESTAURAVIMO, REMONTO) DARBAI.
SŽ-2	PATALPOS 1-1 (BAŽNYČIOS NAVOS) TVARKYBOS (RESTAURAVIMO) DARBAI.
SŽ-3	PATALPOS 1-2 (ŠIAURINĖS ZAKRISTIJOS) TVARKYBOS (RESTAURAVIMO) DARBAI.
SŽ-5	PATALPOS 1-4 (PIETINĖS ZAKRISTIJOS PRIEANGIO) TVARKYBOS (RESTAURAVIMO) DARBAI.
SŽ-6	PATALPOS 1-5 (PIETINĖS ZAKRISTIJOS) TVARKYBOS (RESTAURAVIMO) DARBAI.
SŽ-7	PATALPOS 1-7 (PRIEBAŽNYČIO) TVARKYBOS (RESTAURAVIMO, REMONTO) DARBAI.
SŽ-8	PATALPOS 1-8 (VARGONŲ CHORO) TVARKYBOS (RESTAURAVIMO) DARBAI.
SŽ-9	PATALPOS 1-9 (ŠIAURINĖS EMPOROS - FUNDATORIŲ LOŽĖS) TVARKYBOS (RESTAURAVIMO) DARBAI.
SŽ-10	PATALPOS 1-10 (PIETINĖS EMPOROS - FUNDATORIŲ LOŽĖS) TVARKYBOS (RESTAURAVIMO) DARBAI.
SŽ-11	TREČIO AUKŠTO PATALPOS 1-11 (VIRŠ PIETINĖS EMPOROS - FUNDATORIŲ LOŽĖS) TVARKYBOS (RESTAURAVIMO) DARBAI.
SŽ-12	SRAIGTINĖS LAIPTINĖS NR. 1 TVARKYBOS (RESTAURAVIMO) DARBAI.
	SRAIGTINĖS LAIPTINĖS NR. 2 TVARKYBOS (RESTAURAVIMO, REMONTO) DARBAI.
	SRAIGTINĖS LAIPTINĖS NR. 3 TVARKYBOS (RESTAURAVIMO, REMONTO) DARBAI.
SŽ-13	KITŲ DARBŲ ŽINIARAŠTIS

KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Rokiškio Šv. apašt. evang. Mato parapiinės bažnyčios (unik. kodas 22373), Nepriklausomybės a. 1, Rokiškyje, vidaus patalpų tvarkybos (restauravimo, konservavimo, remonto, apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų projektas		
	A1132/ KPD 3880	PV	R. Buitkus		2020 09	STATINIO PAVADINIMAS Šv. apaštalo evangelisto Mato parapiinės bažnyčios komplekso Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia (unik. kodas 22373)	
	ARCH	A. Širvys		2020 09	DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
	ARCH	R. Miniotaitė		2020 09	Sąnaudų žiniaraščio sąvadas		0
Kalba	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS				DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas
LT	Rokiškio Šv. apaštalo ir evangelisto Mato parapija				SP-217-0203-20-TvTP-SŽ		Lapų
							1 1

TVARKYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS.

NR.	DARBŲ VIETA	POZ.	KIEKIS MATO VNT.	TVARKYBOS DARBAI	TVARKYBOS DARBŲ RŪŠIS	PASTABOS
1.	Patalpa R-1 (Rūsysis, kripta)	1.	PATALPOS R-1 (RŪSIO/ KRIPTOS) TVARKYBOS (RESTAURAVIMO, REMONTO) DARBAI.			
		1.1.	464 m ²	<p>Sienų lygių tinkuotų plokštumų restauravimas: Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 464 m². Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Paviršių apdorojimas antiseptikavimas, apdorojimas druskų surišėjais- 464 m². Pažeisto plytų mūro ardymas ir atstatymas. Plytų mūro restauravimas iki 0,5 pl. gylio atstatant analogišką buvusiam mūrą (naudojant pilnavidures keramines plytas)- 44 m². Paviršiaus dengimas mineraline hidroizoliacija- 232 m². Tinko atstatymas (tinkavimas Perlito pagrindo tinku)- 464 m². Paviršių užtrynimasis, gruntavimas ir dažymas 2 sl. mineralinės kilmės dažais- 464 m².</p>	restauravimas	<p><i>Vykdamas darbus vadovautis: ST Nr.1, ST Nr. 3, ST Nr. 4, ST. Nr. 5</i></p>
		1.2.	64 m ²	<p>Lygių (horizontalių/ vertikalinių) tinkuotų angokraščių paviršių restauravimas: Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 64 m². Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 64 m². Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas- 64 m². Tinko atstatymas (tinkavimas)- 64 m². Paviršių užtrynimasis, gruntavimas ir dažymas 2 sl. mineralinės kilmės dažais- 64 m².</p>	restauravimas	<p><i>Vykdamas darbus vadovautis: ST Nr. 3, ST Nr. 4, ST. Nr. 5</i></p>
		1.3.	28 m ²	<p>Lygių (lenktų) tinkuotų angokraščių paviršių restauravimas: Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 28 m². Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 28 m². Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas- 28 m². Tinko atstatymas (tinkavimas)- 3 m². Paviršių užtrynimasis, gruntavimas ir dažymas 2 sl. mineralinės kilmės dažais- 28 m².</p>	restauravimas	<p><i>Vykdamas darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5</i></p>
		1.4.	156 m ²	<p>Lygaus tinko, skliautų paviršių restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažų), antiseptikavimas- 124 m². Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 32 m². Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 32 m². Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas- 32 m². Tinko atstatymas (tinkavimas)- 32 m². Paviršių užtrynimasis, gruntavimas ir dažymas 2 sl. mineralinės kilmės dažais- 156 m².</p>	restauravimas	<p><i>Vykdamas darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5</i></p>
		1.5.	13 m ²	<p>Lygaus tinkuoto lubų paviršiaus restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažų), antiseptikavimas- 13 m². Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 9 m². Tinko atstatymas (tinkavimas)- 9 m². Paviršių užtrynimasis, gruntavimas ir dažymas 2 sl. mineralinės kilmės dažais- 13 m².</p>	restauravimas	<p><i>Vykdamas darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5</i></p>

PASTABOS:

1. Darbų kiekius būtina tikslinti vietoje.

SP-217-0203-20-TvTP_SŽ-1

Lapas	Lapų	Laida
1	2	0

TVARKYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS (tęsinys).

NR.	DARBŲ VIETA	POZ.	KIEKIS MATO VNT.	TVARKYBOS DARBAI	TVARKYBOS DARBŲ RŪŠIS	PASTABOS
		1.6	46 m ²	Lygaus aštuonkampių kolonų tinko paviršiaus restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažų), antiseptikavimas- 42 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 4 m ² . Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 4 m ² . Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas- 4 m ² . Tinko atstatymas (tinkavimas)- 4 m ² . Paviršių užtrynimasis, gruntavimas ir dažymas 2 sl. mineralinės kilmės dažais- 46 m ² .	restauravimas	<p align="center"><i>Vykdant darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5</i></p>
		1.7.	2 vnt. (viso 64 m)	Kanalų valymas. Kanalų TV diagnostika. Susikaupusių sąnašų (apnašų) pašalinimas.	remontas.	Kiekis ir darbų apimtys tikslinamos atlikus TV diagnostiką.

PASTABOS:

1. Darbų kiekius būtina tikslinti vietoje.

SP-217-0203-20-TvTP_SŽ-1

Lapas	Lapų	Laida
2	2	0

TVARKYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS

NR.	DARBŲ VIETA	POZ.	KIEKIS MATO VNT.	TVARKYBOS DARBAI	TVARKYBOS DARBŲ RŪŠIS	PASTABOS
2. PATALPOS 1-1 (BAŽNYČIOS NAVOS) TVARKYBOS (RESTAURAVIMO) DARBAI.						
		2.1.1	76,5 m ²	Lygių tinkuotų sienų (dengtų polichrominiu dažymu) paviršių restauravimas: Tinko paviršiaus valymas (dažų pašalinimas), antiseptikavimas- 76,5 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 38,5 m ² . Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 38,5 m ² . Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas- 38,5 m ² . Tinko atstatymas (tinkavimas, Perlito pagrindo tinku)- 38,5 m ² . Paviršių užtrynimasis, glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 76,5m ² . (Trafaretinio dažymo sprendinį žr. Restauravimo programoje.)	restauravimas	<i>Darbai gali būti atliekami tik atestuoto restauravimo specialisto. Vykdam darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5. Žr. SP-217-0203-20-TvTP_PL -1,2,3.</i>
		2.1.2	22 m ²	Lygių tinkuotų sienų paviršių restauravimas: Tinko paviršiaus valymas (dažų pašalinimas), antiseptikavimas- 21 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 1 m ² . Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 1 m ² . Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas- 1 m ² . Tinko atstatymas (tinkavimas) - 1 m ² . Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3sl. kalkiniais dažais- 22 m ² .	restauravimas	<i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą. Vykdam darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5</i>
2.	Patalpa 1-1	2.2	9 m ²	Lygių (vertikalių/ horizontalių) tinkuotų angokraščių paviršių restauravimas: Tinko paviršiaus valymas (dažų pašalinimas), antiseptikavimas- 8 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 1 m ² . Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 1 m ² . Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas- 1 m ² . Tinko atstatymas (tinkavimas)- 1 m ² . Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 9 m ² .	restauravimas	<i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą. Vykdam darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5</i>
		2.3	15 m ²	Lygių (lenktų) tinkuotų angokraščių paviršių restauravimas: Tinko paviršiaus valymas (dažų pašalinimas), antiseptikavimas- 13 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 2 m ² . Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 2 m ² . Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas- 2 m ² . Tinko atstatymas (tinkavimas)- 2 m ² . Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 15 m ² .	restauravimas	<i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą. Vykdam darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5</i>
		2.4	15 m ²	Sudėtingų profilių tinkuotų vertikalių angokraščių (langų, sienų, durų, arkų ir kt.) restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus (dažų) valymas, antiseptikavimas- 14 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko profilių pašalinimas- 1 m ² . Tinko profilių atstatymas (taikant pagamintą šabloną)- 1 m ² . Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 15 m ² .	restauravimas	<i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą.</i>

PASTABOS:

1. Darbų kiekius būtina tikslinti vietoje.

SP-217-0203-20-TvTP_SŽ-2

Lapas	Lapų	Laida
1	3	0

TVARKYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS (tęsinys).

NR.	DARBŲ VIETA	POZ.	KIEKIS MATO VNT.	TVARKYBOS DARBAI	TVARKYBOS DARBŲ RŪŠIS	PASTABOS
2.	Patalpa 1-1	2.5	36 m ²	Sudėtingų profilių tinkuotų lenktų angokraščių (langu, sienu, durų, arkų ir kt.) restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus (dažų) valymas, antiseptikavimas- 35 m ² ; Atšokusio, pažeisto tinko profilių pašalinimas- 1 m ² . Tinko profilių atstatymas (taikant pagamintą šablona)- 1 m ² ; Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 36 m ² .	restauravimas	<i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą.</i>
		2.6.	5 m ²	Lygių (horizontalių) betoninių paviršių palangių restauravimas: Paviršių (mechaninis) valymas- 5 m ² . Netekčių atstatymas remontiniais skiediniais <S10 (su "Beton kontakt" gruntu)- 0,5 m ² . Dažytų paviršių (po palanginė dalis) restauravimas. Paviršiaus, gruntavimas, dažymas (mineralinės kilmės aliejinais dažais)- 1,5 m ² . Viso paviršiaus hidrofobizavimas- 5 m ² .	restauravimas	
		2.7.	419 m ²	Lygaus tinko, skliautų paviršių restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažų), antiseptikavimas- 335 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 43 m ² . Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 43 m ² . Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas- 43 m ² . Tinko atstatymas (tinkavimas)- 43 m ² ; Krakeliūrinių įtrūkimų rievėjimas ir užtaisymas (kalkiniu skiediniu)- 308 m ² . Paviršių užtrynimasis, glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 419 m ² .	restauravimas	<i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą. Vykdamas darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5</i>
		2.8.	251 m ²	Sudėtingų profiliuotų elementų (skliauto nerviūrų) restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažų)- 225 m ² . Atšokusių elementų tvirtinimas, prisukant nerūdijančio plieno varžtais (diubeliais)- 26 m ² . Netekčių užpildymas- 4 m ² . Paviršių glaistymas, gruntavimas- 251 m ² . Dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 251 m ² .	restauravimas	<i>Darbai gali būti atliekami tik atestuoto restauravimo specialisto. Esant reikalui, restauravimo programa rengiama projekto vykdymo metu.</i>

PASTABOS:

1. Darbų kiekius būtina tikslinti vietoje.

SP-217-0203-20-TvTP_SŽ-2

Lapas	Lapų	Laida
2	3	0

TVARKYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS (tęsinys).

NR.	DARBŲ VIETA	POZ.	KIEKIS MATO VNT.	TVARKYBOS DARBAI	TVARKYBOS DARBŲ RŪŠIS	PASTABOS
2.	Patalpa 1-1	2.12	65 m ²	Sudėtingų profilių kapitelių restauravimas: Paviršiaus (dažų) valymas- 64 m ² . Netekčių atstatymas (formavimas)- 1 m ² . (Tikslinama vietoje). Gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 65 m ² . <i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą.</i>	restauravimas	<i>Darbai gali būti atliekami tik atestuoto restauravimo specialisto. Esant reikalui, restauravimo programa rengiama projekto vykdymo metu.</i>
		2.13	452 m ²	Sudėtingų profilių piliorių, piliastrų (kolonų) restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažų), antiseptikavimas- 352 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 100 m ² . Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 100 m ² . Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas- 100 m ² . Profiliuoto tinkuoto paviršiaus atstatymas- 100 m ² . Paviršių glaistymas ir gruntavimas- 452 m ² . Dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 606m ² . Polichrominio dekoru restauravimas- 34,1 m ² . žr. Restauravimo programą.	restauravimas	<i>Darbai gali būti atliekami tik atestuoto restauravimo specialisto. Vykdamas darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5</i>
		2.14	20 m ²	Sudėtingų profilių tinko (bazių) restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus (dažų) valymas, antiseptikavimas- 12 m ² . Atšokusio, pažeistų tinko profilių pašalinimas- 8 m ² . Tinko profilių atstatymas (taikant pagamintą šabloną)- 8 m ² . Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 20 m ² .	restauravimas	
		2.15	63 m ²	Lygaus tinko profilių (kolonų, piliastrų cokolių) restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus (dažų) valymas, antiseptikavimas- 18 m ² . Atšokusio, pažeistų tinko profilių pašalinimas- 45 m ² . Tinko atstatymas- 45 m ² . Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 63 m ² .	restauravimas	

PASTABOS:

1. Darbų kiekius būtina tikslinti vietoje.

SP-217-0203-20-TvTP_SŽ-2

Lapas	Lapų	Laida
3	3	0

TVARKYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS

NR.	DARBŲ VIETA	POZ.	KIEKIS MATO VNT.	TVARKYBOS DARBAI	TVARKYBOS DARBŲ RŪŠIS	PASTABOS
3.	Patalpa 1-2	3.	PATALPOS 1-2 (ŠIAURINĖS ZAKRISTIJOS) TVARKYBOS (RESTAURAVIMO) DARBAI.			
		3.1	27 m ²	Lygių tinkuotų sienų paviršių restauravimas: Tinko paviršiaus valymas (dažų pašalinimas), antiseptikavimas- 21 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 6 m ² . Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 6 m ² . Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas- 6 m ² . Tinko atstatymas (tinkavimas)- 6 m ² . Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 27 m ² .	restauravimas	vykdant darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5
		3.2	9 m ²	Lygių (vertikalių/ horizontalių) tinkuotų angokraščių paviršių restauravimas: Tinko paviršiaus valymas (dažų pašalinimas), antiseptikavimas- 7 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 2 m ² . Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 2 m ² . Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas- 2 m ² . Tinko atstatymas (tinkavimas)- 2 m ² . Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 9 m ² .	restauravimas	vykdant darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5
		3.3	23 m ²	Lygus tinko, skliautų paviršių restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažų), antiseptikavimas- 18 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 5 m ² . Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 5 m ² . Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas- 5 m ² . Tinko atstatymas (tinkavimas)- 5 m ² ; Krakeliūrinių įtrūkimų rievėjimas ir užtaisymas (kalkiniu skiediniu)- 11 m ² . Paviršių užtrynimasis, glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 23 m ² .	restauravimas	vykdant darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5
		3.4	5 m ²	Sudėtingų profiliuotų elementų (skliauto nerviūrų) restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažų)- 5 m ² . Atšokusių elementų tvirtinimas, prisukant nerūdijančio plieno varžtais (diubeliais)- 0,5 m ² . Netekčių užpildymas- 0,1 m ² . Paviršių glaistymas, gruntavimas- 5 m ² . Dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 5 m ² .	restauravimas	
		3.5	23 m ²	Ažuolinio parketo restauravimas: Paviršiaus šlifavimas- 23 m ² . Plyšių užtaisymas (medžio glaistais azuolinėms grindims)- 3 m ² . Alyvavimas (dengimas bespalve, matine alyva)- 23 m ² .	restauravimas	Darbų apimtys tikslinamos atlikus šlifavimo darbus.

PASTABOS:

1. Darbų kiekius būtina tikslinti vietoje.

SP-217-0203-20-TvTP_SŽ-3

Lapas	Lapų	Laida
1	1	0

TVARKYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS

NR.	DARBŲ VIETA	POZ.	KIEKIS MATO VNT.	TVARKYBOS DARBAI	TVARKYBOS DARBŲ RŪŠIS	PASTABOS
5.	Patalpa 1-4	5.	PATALPOS 1-4 (PIETINĖS ZAKRISTIJOS PRIEANGIO) TVARKYBOS (RESTAURAVIMO) DARBAI.			
		5.1	27 m ²	Lygių tinkuotų sienų paviršių restauravimas: Tinko paviršiaus valymas (dažų pašalinimas), antiseptikavimas- 22 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 5 m ² . Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 5 m ² . Sudulėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas- 5 m ² . Tinko atstatymas (tinkavimas)- 5 m ² . Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 27 m ² .	restauravimas	Vykdam darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5
		5.2	9 m ²	Lygių (vertikalių/ horizontalių) tinkuotų angokraščių paviršių restauravimas: Tinko paviršiaus valymas (dažų pašalinimas), antiseptikavimas- 7 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 2 m ² . Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 2 m ² . Sudulėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas- 2 m ² . Tinko atstatymas (tinkavimas)- 2 m ² . Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 9 m ² .	restauravimas	Vykdam darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5
		5.3	23 m ²	Lygaus tinko, skliautų paviršių restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažų), antiseptikavimas- 20 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 3 m ² . Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 3 m ² . Sudulėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas- 3 m ² . Tinko atstatymas (tinkavimas)- 3 m ² ; Paviršių užtrynimai, glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 23 m ² .	restauravimas	Vykdam darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5
		5.4	5 m ²	Sudėtingų profiliuotų elementų (skliauto nerviūrų) restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažų)- 5 m ² . Atšokusių elementų tvirtinimas, prisukant nerūdijančio plieno varžtais (diubeliais)- 0,5 m ² . Netekčių užpildymas- 0,1 m ² . Paviršių glaistymas, gruntavimas- 5 m ² . Dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 5 m ² .	restauravimas	
		5.5	24 m ²	Plytų mūro grindų dangos restauravimas. Viršutinio užtepimo šalinimas- 24 m ² . Pažeisto plytų mūro ardymas ir atstatymas. Plytų mūro restauravimas iki 0,5 pl. gylio atstatant analogišką buvusiam mūrą (naudojant pilnavidures keramines plytas)- 14 m ² . Klojimas ant kalkinio skiedinio. Paviršiaus dengimas (analogas Klinker reininger)- 24 m ² .	restauravimas	

PASTABOS:

1. Darbų kiekius būtina tikslinti vietoje.

SP-217-0203-20-TvTP_SŽ-5

Lapas	Lapų	Laida
1	1	0

TVARKYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS

NR.	DARBŲ VIETA	POZ.	KIEKIS MATO VNT.	TVARKYBOS DARBAI	TVARKYBOS DARBŲ RŪŠIS	PASTABOS
6.	Patalpa 1-5	6.	PATALPOS 1-5 (PIETINĖS ZAKRISTIJOS) TVARKYBOS (RESTAURAVIMO) DARBAI.			
		6.1	46 m ²	Lygių tinkuotų sienų paviršių restauravimas: Tinko paviršiaus valymas (dažų pašalinimas), antiseptikavimas- 42 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 4 m ² . Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 4 m ² . Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas- 4 m ² . Tinko atstatymas (tinkavimas)- 4 m ² . Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 46 m ² .	restauravimas	<i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą. Vykdam darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5</i>
		6.2	5 m ²	Lygių (vertikalių/ horizontalių) tinkuotų angokraščių paviršių restauravimas: Tinko paviršiaus valymas (dažų pašalinimas), antiseptikavimas- 4 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 1 m ² . Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 1 m ² . Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas- 1 m ² . Tinko atstatymas (tinkavimas)- 1 m ² . Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 5 m ² .	restauravimas	<i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą. Vykdam darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5</i>
		6.3	15 m ²	Lygių (lenktų) tinkuotų angokraščių paviršių restauravimas: Tinko paviršiaus valymas (dažų pašalinimas), antiseptikavimas- 13 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 2 m ² . Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 2 m ² . Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas- 2 m ² . Tinko atstatymas (tinkavimas)- 2 m ² . Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 15 m ² .	restauravimas	<i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą. Vykdam darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5</i>
		6.4	31 m ²	Lygaus tinko, skliautų paviršių restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažų), antiseptikavimas- 29 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 2 m ² . Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 2 m ² . Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas- 2 m ² . Tinko atstatymas (tinkavimas)- 2 m ² . Paviršių užtrynimasis, glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 31 m ² .	restauravimas	<i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą. Vykdam darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5</i>
		6.5	9 m ²	Sudėtingų profiliuotų elementų (skliauto nerviūrų) restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažų)- 9 m ² . Atšokusių elementų tvirtinimas, prisukant nerūdijančio plieno varžtais (diubeliais)- 0,5 m ² . Netekčių užpildymas- 0,1 m ² . Paviršių glaistymas, gruntavimas- 89 m ² . Dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 9 m ² .	restauravimas	<i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą.</i>
		6.6	29 m ²	Ažuolinio parketo restauravimas: Paviršiaus šlifavimas- 29 m ² . Plyšių užtaisymas (medžio glaistais ažuolinėms grindims)- 5 m ² . Alyvavimas (dengimas bespalve, matine alyva)- 29 m ² .	restauravimas	<i>Darbų apimtyms tikslinamos atlikus šlifavimo darbus.</i>

PASTABOS:

1. Darbų kiekius būtina tikslinti vietoje.

SP-217-0203-20-TvTP_SŽ-6

Lapas	Lapų	Laida
1	1	0

TVARKYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS

NR.	DARBŲ VIETA	POZ.	KIEKIS MATO VNT.	TVARKYBOS DARBAI	TVARKYBOS DARBŲ RŪŠIS	PASTABOS
		7.	PATALPOS 1-7 (PRIEBAŽNYČIO) TVARKYBOS (RESTAURAVIMO, REMONTO) DARBAI.			
		7.1.	41 m ²	Lygių tinkuotų sienų paviršių restauravimas: Tinko paviršiaus valymas (dažų pašalinimas), antiseptikavimas- 21 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 20 m ² . Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 20 m ² . Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas- 20 m ² . Tinko atstatymas (tinkavimas)- 20 m ² . Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 41 m ² .	restauravimas	vykdant darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5
		7.2.	5 m ²	Lygių (vertikalių/ horizontalių) tinkuotų angokraščių paviršių restauravimas: Tinko paviršiaus valymas (dažų pašalinimas), antiseptikavimas- 4 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 1 m ² . Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 1 m ² . Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas- 1 m ² . Tinko atstatymas (tinkavimas)- 1 m ² . Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 5 m ² .	restauravimas	vykdant darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5
7	Patalpa 1-7	7.3	9 m ²	Lygių (lenktų) tinkuotų angokraščių paviršių restauravimas: Tinko paviršiaus valymas (dažų pašalinimas), antiseptikavimas- 7 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 2 m ² . Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 2 m ² . Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas- 2 m ² . Tinko atstatymas (tinkavimas)- 2 m ² . Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 9 m ² .	restauravimas	vykdant darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5
		7.4	25 m ²	Lygaus tinko, skliautų paviršių restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažų), antiseptikavimas- 20 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 5 m ² . Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 5 m ² . Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas- 5 m ² . Tinko atstatymas (tinkavimas)- 5 m ² . Paviršių užtrynimasis, glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 20 m ² .	restauravimas	
		7.5	20 m ²	Granito plokščių dangos remontas. Paviršiaus valymas (smėliasrove)- 20 m ² . Siūlių išvalymas ir atkūrimas- 2 m ² .	restauravimas	

PASTABOS:

1. Darbų kiekius būtina tikslinti vietoje.

SP-217-0203-20-TvTP_SŽ-7

Lapas	Lapų	Laida
1	1	0

TVARKYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS

NR.	DARBŲ VIETA	POZ.	KIEKIS MATO VNT.	TVARKYBOS DARBAI	TVARKYBOS DARBŲ RŪŠIS	PASTABOS
8.						
	PATALPOS 1-8 (VARGONŲ CHORO) TVARKYBOS (RESTAURAVIMO) DARBAI.					
		8.1	127 m ²	<p>Lygių tinkuotų sienų paviršių restauravimas: Tinko paviršiaus valymas (dažų pašalinimas), antiseptikavimas-100 m². Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 27 m². Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 27 m². Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas- 27 m². Tinko atstatymas (tinkavimas)- 27 m². Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 127 m².</p>	restauravimas	<p><i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą. Vykdam darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5</i></p>
		8.2	18 m ²	<p>Lygių (vertikalių/ horizontalių) tinkuotų angokraščių paviršių restauravimas: Tinko paviršiaus valymas (dažų pašalinimas), antiseptikavimas- 14 m². Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 4 m². Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 4 m². Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas- 4 m². Tinko atstatymas (tinkavimas)- 4 m². Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 18 m².</p>	restauravimas	<p><i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą. Vykdam darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5</i></p>
		8.3	15 m ²	<p>Lygių (lenktų) tinkuotų angokraščių paviršių restauravimas: Tinko paviršiaus valymas (dažų pašalinimas), antiseptikavimas- 12 m². Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 3 m². Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 3 m². Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas- 3 m². Tinko atstatymas (tinkavimas)- 3 m². Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 15 m².</p>	restauravimas	<p><i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą. Vykdam darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5</i></p>
		8.4	14 m ²	<p>Sudėtingų profilių tinkuotų vertikalių angokraščių (langų, sienų, durų, arkų ir kt.) restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus (dažų) valymas, antiseptikavimas-13 m². Atšokusio, pažeisto tinko profilių pašalinimas- 1 m². Tinko profilių atstatymas (taikant pagamintą šablona)- 1 m². Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 14 m².</p>	restauravimas	<p><i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą. Vykdam darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5</i></p>
		8.5	5 m ²	<p>Sudėtingų profilių tinkuotų lenktų angokraščių (langų, sienų, durų, arkų ir kt.) restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus (dažų) valymas, antiseptikavimas- 4 m². Atšokusio, pažeisto tinko profilių pašalinimas- 1 m². Tinko profilių atstatymas (taikant pagamintą šablona)- 1 m². Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 5 m².</p>	restauravimas	<p><i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą.</i></p>
		8.6	145 m ²	<p>Lygaus tinko, skliautų paviršių restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažų), antiseptikavimas-102 m². Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 43 m². Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 43 m². Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas- 43 m². Tinko atstatymas (tinkavimas)- 43 m²; Krakeliūrinių įtrūkimų rievėjimas ir užtaisymas (kalkiniu skiediniu)- 43 m². Paviršių užtrynimasis, glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 145 m².</p>	restauravimas	<p><i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą. Vykdam darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5</i></p>

PASTABOS:

1. Darbų kiekius būtina tikslinti vietoje.

SP-217-0203-20-TvTP_SŽ-8

Lapas	Lapų	Laida
1	2	0

TVARKYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS (tęsinys).

NR.	DARBŲ VIETA	POZ.	KIEKIS MATO VNT.	TVARKYBOS DARBAI	TVARKYBOS DARBŲ RŪŠIS	PASTABOS
		8.7	75 m ²	Sudėtingų profiliuotų elementų (skliauto nerviūrų) restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažų)- 75 m ² . Atšokusių elementų tvirtinimas, prisukant nerūdijančio plieno varžtais (diubeliais)- 6 m ² . Netekčių užpildymas- 1 m ² . Paviršių glaistymas, gruntavimas- 75 m ² . Dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 75 m ² .	restauravimas	<i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą.</i>
		8.8	21 m ²	Sudėtingų profilių priesieninių tinkuotų vertikalių nerviūrų restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus (dažų) valymas, antiseptikavimas- 19 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko profilių pašalinimas- 2 m ² . Tinko profilių atstatymas (taikant pagamintą šabloną)- 2 m ² . Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 21 m ² .	restauravimas	<i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą.</i>
		8.9	39 m ²	Sudėtingų profilių priesieninių tinkuotų lenktų nerviūrų restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus (dažų) valymas, antiseptikavimas- 37 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko profilių pašalinimas- 2 m ² . Tinko profilių atstatymas (taikant pagamintą šabloną)- 2 m ² . Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 39 m ² .	restauravimas	<i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą.</i>
		8.10	19 m ²	Sudėtingų profilių langų masverko betoninių paviršių restauravimas: Paviršių (mechaninis) valymas- 19 m ² . Netekčių atstatymas remontiniais skiediniais <S10 (su "Beton kontakt" gruntu)- 1 m ² . Viso paviršiaus hidrofobizavimas- 19 m ² .	restauravimas	<i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą.</i>
		8.11	19 m ²	Sudėtingų profilių kapitelių restauravimas: Paviršiaus (dažų) valymas- 19 m ² . Netekčių atstatymas (formavimas)- 1 m ² . (Tikslinama vietoje). Gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 19 m ² . <i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą.</i>	restauravimas	<i>Darbai gali būti atliekami tik atestuoto restauravimo specialisto. Esant reikalui, restauravimo programa rengiama projekto vykdymo metu.</i>
		8.12	64 m ²	Sudėtingų profilių piliorių, piliastrų (kolonų) restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažų), antiseptikavimas- 61 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 3 m ² . Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 3 m ² . Sudulėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas- 3 m ² . Profiliuoto tinkuoto paviršiaus atstatymas- 3 m ² . Paviršių glaistymas ir gruntavimas- 64 m ² . Dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 64 m ² .	restauravimas	
		8.13	96 m ²	Ažuolinio parketo restauravimas: Paviršiaus šlifavimas- 96 m ² . Plyšių užtaisymas (medžio glaistais ažuolinėms grindims)- 16 m ² . Alyvavimas (dengimas bespalvia, matine alyva)- 96 m ² .	restauravimas	<i>Darbų apimtys tikslinamos atlikus šlifavimo darbus.</i>

PASTABOS:

1. Darbų kiekius būtina tikslinti vietoje.

SP-217-0203-20-TvTP_SŽ-8

Lapas	Lapų	Laida
2	2	0

TVARKYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS

NR.	DARBŲ VIETA	POZ.	KIEKIS MATO VNT.	TVARKYBOS DARBAI	TVARKYBOS DARBŲ RŪŠIS	PASTABOS
9.	Patalpa 1-9	9.		PATALPOS 1-9 (ŠIAURINĖS EMPOROS - FUNDATORIŲ LOŽĖS) TVARKYBOS (RESTAURAVIMO) DARBAI.		
		9.1	141 m ²	Lygių tinkuotų sienų paviršių restauravimas: Tinko paviršiaus valymas (dažų pašalinimas), antiseptikavimas- 141 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 8 m ² . Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 8 m ² . Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas drusku surišėju, antiseptikavimas- 8 m ² . Tinko atstatymas (tinkavimas)- 8 m ² . Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 141 m ² .	restauravimas	<i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą. Vykdam darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5</i>
		9.2	5 m ²	Lygių (vertikalių/ horizontalių) tinkuotų angokraščių paviršių restauravimas: Tinko paviršiaus valymas (dažų pašalinimas), antiseptikavimas- 4,5 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 0,5 m ² . Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 0,5 m ² . Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas- 0,5 m ² . Tinko atstatymas (tinkavimas)- 1 m ² . Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 5 m ² .	restauravimas	<i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą. Vykdam darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5</i>
		9.3	7 m ²	Sudėtingų profilių tinkuotų vertikalių angokraščių (langu, sienų, durų, arkų ir kt.) restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus (dažų) valymas, antiseptikavimas- 6 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko profilių pašalinimas- 1 m ² . Tinko profilių atstatymas (taikant pagamintą šablona)- 1 m ² . Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 7 m ² .	restauravimas	<i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą.</i>
		9.4	3 m ²	Sudėtingų profilių tinkuotų lenktų angokraščių (langu, sienų, durų, arkų ir kt.) restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus (dažų) valymas, antiseptikavimas- 2,5 m ² ; Atšokusio, pažeisto tinko profilių pašalinimas- 0,5 m ² . Tinko profilių atstatymas (taikant pagamintą šablona)- 0,5 m ² ; Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 3 m ² .	restauravimas	<i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą.</i>
		9.5	3 m ²	Lygių (horizontalių) betoninių paviršių palangių restauravimas: Paviršių (mechaninis) valymas- 3 m ² . Netekčių atstatymas remontiniais skiediniais <S10 (su "Beton kontakt" gruntu)- 0,5 m ² . Dažytų paviršių (po palanginė dalis) restauravimas. Paviršiaus, gruntavimas, dažymas (mineralinės kilmės aliejinais dažais)- 0,5 m ² . Viso paviršiaus hidrofobizavimas- 3 m ² .	restauravimas	

PASTABOS:

1. Darbų kiekius būtina tikslinti vietoje.

SP-217-0203-20-TvTP_SŽ-9

Lapas	Lapų	Laida
1	2	0

TVARKYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS (TĘSINYS)

NR.	DARBŲ VIETA	POZ.	KIEKIS MATO VNT.	TVARKYBOS DARBAI	TVARKYBOS DARBŲ RŪŠIS	PASTABOS
9.	Patalpa 1-9	9.6	43 m ²	Lygaus tinko, skliauto paviršiaus restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažu), antiseptikavimas- 27 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 16 m ² . Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 16 m ² . Sudulėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas- 16 m ² . Tinko atstatymas (tinkavimas)- 16 m ² ; Krakeliūrinių įtrūkimų rievėjimas ir užtaisymas (kalkiniu skiediniu)- 10 m ² . Paviršių užtrynimasis, glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 43 m ² . Plyšių injekavimas ir pleištavimas- 8 m ² .	restauravimas	<i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą. Vykdamas darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5</i>
		9.7	14 m ²	Sudėtingų profiliuotų elementų (skliauto nerviūrų) restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažu)- 14 m ² . Atšokusių elementų tvirtinimas, prisukant nerūdijančio plieno varžtais (diubeliais)- 2 m ² . Netekčių užpildymas- 1 m ² . Paviršių glaistymas, gruntavimas- 14 m ² . Dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 14 m ² .	restauravimas	<i>Darbai gali būti atliekami tik atestuoto restauravimo specialisto. Esant reikalui, restauravimo programa rengiama projekto vykdymo metu.</i>
		9.8	10 m ²	Sudėtingų profilių langų masverko betoninių paviršių restauravimas: Paviršių (mechaninis) valymas- 10 m ² . Netekčių atstatymas remontiniais skiediniais <S10 (su "Beton kontakt" gruntu)- 1 m ² . Viso paviršiaus hidrofobizavimas- 10 m ² .	restauravimas	<i>Atliekant darbus būtina uždengti ir apsaugoti vitražus.</i>
		9.9	3 m ²	Sudėtingų profilių kapitelių restauravimas: Paviršiaus (dažu) valymas- 3 m ² . Netekčių atstatymas (formavimas)- 0,5 m ² . (Tikslinama vietoje). Gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 3 m ² . <i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą.</i>	restauravimas	<i>Darbai gali būti atliekami tik atestuoto restauravimo specialisto. Esant reikalui, restauravimo programa rengiama projekto vykdymo metu.</i>
		9.10	13 m ²	Sudėtingų profilių pilorių, piliastų (kolonų) restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažu), antiseptikavimas- 11 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 2 m ² . Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 2 m ² . Sudulėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas- 2 m ² . Profiliuoto tinkuoto paviršiaus atstatymas- 2 m ² . Paviršių glaistymas ir gruntavimas- 13 m ² . Dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 13 m ² .	restauravimas	<i>Darbai gali būti atliekami tik atestuoto restauravimo specialisto.</i>
		9.11	12 m ²	Ažuolinio parketo restauravimas: Paviršiaus šlifavimas- 12 m ² . Plyšių užtaisymas (medžio glaistais ažuolinėms grindims)- 1 m ² . Alyvavimas (dengimas bespalve, matine alyva)- 12 m ² .	restauravimas	<i>Darbu apimtys tikslinamos atlikus šlifavimo darbus.</i>

PASTABOS:

1. Darbų kiekius būtina tikslinti vietoje.

SP-217-0203-20-TvTP_SŽ-9

Lapas	Lapų	Laida
2	2	0

TVARKYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS

NR.	DARBŲ VIETA	POZ.	KIEKIS MATO VNT.	TVARKYBOS DARBAI	TVARKYBOS DARBŲ RŪŠIS	PASTABOS
10. PATALPOS 1-10 (PIETINĖS EMPOROS - FUNDATORIŲ LOŽĖS) TVARKYBOS (RESTAURAVIMO) DARBAI.						
		10.1	63 m ²	Lygių tinkuotų sienų paviršių restauravimas: Tinko paviršiaus valymas (dažų pašalinimas), antiseptikavimas- 60 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 3 m ² . Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 3 m ² . Sudulėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas- 2 m ² . Tinko atstatymas (tinkavimas)- 3 m ² . Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 63 m ² .	restauravimas	<i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą. Vykdam darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5</i>
		10.2	7m ²	Lygių (vertikalių/ horizontalių) tinkuotų angokraščių paviršių restauravimas: Tinko paviršiaus valymas (dažų pašalinimas), antiseptikavimas- 6,5 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 0,5 m ² . Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 0,5 m ² . Sudulėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas- 0,5 m ² . Tinko atstatymas (tinkavimas)- 0,5 m ² . Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 7 m ² .	restauravimas	<i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą. Vykdam darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5</i>
10.	Patalpa 1-10	10.3	4 m ²	Lygių (lenktų) tinkuotų angokraščių paviršių restauravimas: Tinko paviršiaus valymas (dažų pašalinimas), antiseptikavimas- 3,5 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 0,5 m ² . Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 0,5 m ² . Sudulėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas- 0,5 m ² . Tinko atstatymas (tinkavimas)- 0,5 m ² . Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 4 m ² .	restauravimas	<i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą. Vykdam darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5</i>
		10.4	1 m ²	Sudėtingų profilių kapitelių restauravimas: Paviršiaus (dažų) valymas- 1 m ² . Netekčių atstatymas (formavimas)- 0,2 m ² . (Tikslinama vietoje). Gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 1 m ² . <i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą.</i>	restauravimas	<i>Darbai gali būti atliekami tik atestuoto restauratavimo specialisto. Esant reikalui, restauravimo programa rengiama projekto vykdymo metu.</i>
		10.5	36 m ²	Lygaus tinko, skliautų paviršių restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažų), antiseptikavimas- 33 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 3 m ² . Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 3 m ² . Sudulėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas- 3 m ² . Tinko atstatymas (tinkavimas)- 3 m ² ; Krakeliūrinių įtrūkimų rievėjimas ir užtaisymas (kalkiniu skiediniu)- 20 m ² . Paviršių užtrynimasis, glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 36 m ² .	restauravimas	<i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą. Vykdam darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5</i>

PASTABOS:

1. Darbų kiekius būtina tikslinti vietoje.

SP-217-0203-20-TvTP_SŽ-10

Lapas	Lapų	Laida
1	2	0

TVARKYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS (TĘSINYS)

NR.	DARBŲ VIETA	POZ.	KIEKIS MATO VNT.	TVARKYBOS DARBAI	TVARKYBOS DARBŲ RŪŠIS	PASTABOS
10.	Patalpa 1-10	10.6	7 m ²	Sudėtingų profiliuotų elementų (skliauto nerviūrų) restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažų)- 6,5 m ² . Atšokusių elementų tvirtinimas, prisukant nerūdijančio plieno varžtais (diubeliais)- 0,5 m ² . Netekčių užpildymas- 0,5 m ² . Paviršių glaistymas, gruntavimas- 7 m ² . Dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 7 m ² .	restauravimas	<i>Darbai gali būti atliekami tik atestuoto restauravimo specialisto. Esant reikalui, restauravimo programa rengiama projekto vykdymo metu. Vykdamas darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5</i>
		10.7	12 m ²	Ažuolinio parketo restauravimas: Paviršiaus šlifavimas- 12 m ² . Plyšių užtaisymas (medžio glaistais ažuolinėms grindims)- 1 m ² . Alyvavimas (dengimas bespalvia, matine alyva)- 12 m ² .	restauravimas	<i>Darbu apimtys tikslinamos atlikus šlifavimo darbus. Vykdamas darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5</i>

PASTABOS:

1. Darbų kiekius būtina tikslinti vietoje.

SP-217-0203-20-TvTP_SŽ-10

Lapas	Lapų	Laida
2	2	0

LAIPTINIŲ TVARKYBOS (RESTAURAVIMO, REMONTO) DARBŲ ŽINIARAŠTIS

NR.	DARBŲ VIETA	POZ.	KIEKIS MATO VNT.	TVARKYBOS DARBAI	TVARKYBOS DARBŲ RŪŠIS	PASTABOS
12.	Laiptinė nr. 1	12.	SRAIGTINĖS LAIPTINĖS NR. 1 TVARKYBOS (RESTAURAVIMO) DARBAI.			
		12.1	26 m ²	Lygių tinkuotų sienų paviršių restauravimas: Tinko paviršiaus valymas (dažų pašalinimas), antiseptikavimas- 13 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 13 m ² . Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 13 m ² . Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas drusku surišėju, antiseptikavimas- 13 m ² . Tinko atstatymas (tinkavimas)- 13 m ² . Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 26 m ² .	restauravimas	<i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą. Vykdam darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5</i>
		12.2	9 m ²	Betoninių pakopų ir antpakopių restauravimas: Paviršiaus valymas- 9 m ² . Netekčių atstatymas (remontiniais skiediniais <S30)- 0,5 m ² . Paviršiaus šlifavimas- 9 m ² .	restauravimas	
		12.3	6 m ²	Laiptų maršo apačios paviršiaus restauravimas: Paviršiaus valymas- 6 m ² . Netekčių atstatymas (remontiniais skiediniais <S10)- 0,5 m ² .	restauravimas	
		12.4	2 m ²	Granito plokščių dangos remontas. Paviršiaus valymas (smėliasrove)- 2 m ² . Siūlių išvalymas ir atkūrimas- 0,4 m ² .	restauravimas	
13.	Laiptinė nr. 2	13.	SRAIGTINĖS LAIPTINĖS NR. 2 TVARKYBOS (RESTAURAVIMO, REMONTO) DARBAI.			
		13.1	241 m ²	Lygių tinkuotų sienų paviršių restauravimas: Tinko paviršiaus valymas (dažų pašalinimas), antiseptikavimas- 191 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 50 m ² . Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 50 m ² . Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas drusku surišėju, antiseptikavimas- 50 m ² . Tinko atstatymas (tinkavimas)- 50 m ² . Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 241 m ² .	restauravimas	<i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą. Vykdam darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5</i>
		13.2	27 m ²	Lygių (vertikalių/ horizontalių) tinkuotų angokraščių paviršių restauravimas: Tinko paviršiaus valymas (dažų pašalinimas), antiseptikavimas- 20 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 7 m ² . Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 7 m ² . Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas drusku surišėju, antiseptikavimas- 7 m ² . Tinko atstatymas (tinkavimas)- 7 m ² . Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 27 m ² .	restauravimas	<i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą. Vykdam darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5</i>
		13.3	10 m ²	Lygaus tinko, skliautų paviršių restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažų), antiseptikavimas- 9 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 1 m ² . Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 1 m ² . Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas drusku surišėju, antiseptikavimas- 1 m ² . Tinko atstatymas (tinkavimas)- 1 m ² ; Krakeliūrinių įtrūkimų rievėjimas ir užtaisymas (kalkiniu skiediniu)- 5 m ² . Paviršių užtrynimasis, glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 10 m ² .	restauravimas	<i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą. Vykdam darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5</i>
PASTABOS:						
1. Darbų kiekius būtina tikslinti vietoje.						
SP-217-0203-20-TvTP_SŽ-12						
Lapas Lapų Laida						
1 3 0						

LAIPTINIŲ TVARKYBOS (RESTAURAVIMO, REMONTO) DARBŲ ŽINIARAŠTIS (tęsinys).

NR.	DARBŲ VIETA	POZ.	KIEKIS MATO VNT.	TVARKYBOS DARBAI	TVARKYBOS DARBŲ RŪŠIS	PASTABOS		
13.	Laiptinė Nr. 2	13.4	22 m ²	Lygaus tinkuoto lubų paviršiaus restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažu), antiseptikavimas- 12 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 10m ² . Tinko atstatymas (tinkavimas)- 10 m ² . Paviršių užtrynimasis, gruntavimas ir dažymas 2 sl. mineralinės kilmės dažais- 22 m ² .	restauravimas	<i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą. Vykdančias darbus vadovautis: ST. Nr. 5</i>		
		13.5	28 m ²	Betoninių aikštelių, pakopų ir antpakopių restauravimas: Paviršiaus valymas- 28 m ² . Netekčių atstatymas (remontiniais skiediniais <S30)- 4 m ² . Paviršiaus šlifavimas- 28 m ² .	restauravimas			
		13.6	19 m ²	Laiptų maršo apačios paviršiaus restauravimas: Paviršiaus valymas- 19 m ² . Netekčių atstatymas (remontiniais skiediniais <S10)- 2 m ² .	restauravimas			
		13.7	9 m ²	Plytų mūro grindų dangos restauravimas. Viršutinio užtepimo šalinimas- 9 m ² . Pažeisto plytų mūro ardymas ir atstatymas. Plytų mūro restauravimas iki 0,5 pl. gylio atstatant analogišką buvusiam mūrą (naudojant pilnavidures keramines plytas)- 4 m ² . Klojimas ant kalkinio skiedinio. Paviršiaus dengimas (analogas Klinker reininger)- 9 m ² .	restauravimas			
		13.8	6 m ²	Akmens masės plytelių dangos remontas. Esamų akmens masės plytelių nuardymas su visais pagrindais. Naujų pagrindų klojimas, dengimas naujomis akmens masės plytelėmis- 6 m ² . (Tikslinama vietoje).	remontas			
14.	Laiptinė Nr. 3	14. SRAIGTINĖS LAIPTINĖS NR. 3 TVARKYBOS (RESTAURAVIMO, REMONTO) DARBAI.						
		14.1	170 m ²	Lygių tinkuotų sienų paviršių restauravimas: Tinko paviršiaus valymas (dažų pašalinimas), antiseptikavimas- 160 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 10 m ² . Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 10 m ² . Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas- 10 m ² . Tinko atstatymas (tinkavimas)- 10 m ² . Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 170 m ² .	restauravimas	<i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą. Vykdančias darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5</i>		
		14.2	33 m ²	Lygių (vertikalių/ horizontalių) tinkuotų angokraščių paviršių restauravimas: Tinko paviršiaus valymas (dažų pašalinimas), antiseptikavimas- 30 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 3 m ² . Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 3 m ² . Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas- 3 m ² . Tinko atstatymas (tinkavimas)- 3 m ² . Paviršių glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 33 m ² .	restauravimas	<i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą. Vykdančias darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5</i>		
		14.3	10 m ²	Lygaus tinko, skliautų paviršių restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažu), antiseptikavimas- 9 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 1 m ² . Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas- 1 m ² . Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas- 1 m ² . Tinko atstatymas (tinkavimas)- 1 m ² ; Krakeliūrinių įtrūkimų rievėjimas ir užtaisymas (kalkiniu skiediniu)- 5 m ² . Paviršių užtrynimasis, glaistymas, gruntavimas, dažymas ne mažiau 3 sl. kalkiniais dažais- 10 m ² .	restauravimas	<i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą. Vykdančias darbus vadovautis: ST Nr. 4, ST. Nr. 5</i>		
PASTABOS:						Lapas	Lapų	Laida
1. Darbų kiekius būtina tikslinti vietoje.						SP-217-0203-20-TvTP_SŽ-12		
						2	3	0

LAIPTINIŲ TVARKYBOS (RESTAURAVIMO, REMONTO) DARBŲ ŽINIARAŠTIS (tęsinys).

NR.	DARBŲ VIETA	POZ.	KIEKIS MATO VNT.	TVARKYBOS DARBAI	TVARKYBOS DARBŲ RŪŠIS	PASTABOS
14.	Laiptinė Nr. 3	14.4	22 m ²	Lygaus tinkuoto lubų paviršiaus restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas (dažu), antiseptikavimas- 12 m ² . Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas- 10 m ² . Tinko atstatymas (tinkavimas)- 10 m ² . Paviršių užtrynimasis, gruntavimas ir dažymas 2 sl. mineralinės kilmės dažais- 22 m ² .	restauravimas	<i>Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų sluoksnio nuvalymą.</i>
		14.5	20 m ²	Betoninių aikštelių, pakopų ir antpakopių restauravimas: Paviršiaus valymas- 20 m ² . Netekčių atstatymas (remontiniais skiediniais <S30)- 3 m ² . Paviršiaus šlifavimas- 20 m ² .	restauravimas	
		14.6	13 m ²	Laiptų maršo apačios paviršiaus restauravimas: Paviršiaus valymas- 13 m ² . Netekčių atstatymas (remontiniais skiediniais <S10)- 3 m ² .	restauravimas	
		14.7	13 m ²	Plytų mūro grindų dangos restauravimas. Viršutinio užtepo šalinimas- 13 m ² . Pažeisto plytų mūro ardymas ir atstatymas. Plytų mūro restauravimas iki 0,5 pl. gylio atstatant analogišką buvusiam mūrą (naudojant pilnavidures keramines plytas)- 7 m ² . Klojimas ant kalkinio skiedinio. Paviršiaus dengimas (analogas Klinker reininger)- 13 m ² .	restauravimas	
		14.8	6 m ²	Akmens masės plytelių dangos remontas. Esamų akmens masės plytelių nuardymas su visais pagrindais. Naujų pagrindų klojimas, dengimas naujomis akmens masės plytelėmis- 6 m ² . (Tikslinama vietoje).	remontas	

PASTABOS:

1. Darbų kiekius būtina tikslinti vietoje.

SP-217-0203-20-TvTP_SŽ-12





Lapas	Lapų	Laida
3	3	0

KITŲ DARBŲ ŽINIARAŠTIS





NR.	DARBŲ VIETA	POZ.	KIEKIS MATO VNT.	TVARKYBOS DARBAI	TVARKYBOS DARBŲ RŪŠIS	PASTABOS													
ARDYMO DARBAI.																			
A.	Vėlyvų elementų ardymas		13,5 m ³	Vėlyvų elementų demontavimas. Išardoma medinė bažnyčios choro platforma, esanti vargonų choro balkone.															
B.	Vėlyvų elementų ardymas		1,34 m ³	Vėlyvų elementų demontavimas. Išardoma dirbtinio marmuro altoriaus pakyla.															
C.	Vėlyvo užmūryjimo atidengimas		0,01 m ³	Ardomas plytų mūru užmūrytas langas.															
KITI ELEMENTAI																			
15.	Inventoriniai pastoliai	KT-1.	2328 m ²	Inventoriniai pastoliai vidaus darbams. Montuojami nuo grindų.	remontas.	<i>Atliekant darbus, turi būti parengtas darbų vykdymo planas, kuriuo remiantis įrengiamų platformų kiekis darbų vykdymui numatomas priklausomai nuo tvarkybos darbų atlikimo vietoje tuo pačiu metu dirbančių specialistų kiekio.</i>													
16.	Platforma	KT-2.	379 m ²	Viršutinėje dalyje ant inventorinių pastolių montuojama platforma skliautu/ lubų restauravimui.	remontas.	<i>Atliekant darbus, turi būti parengtas darbų vykdymo planas, kuriuo remiantis įrengiamų platformų kiekis darbų vykdymui numatomas priklausomai nuo tvarkybos darbų atlikimo vietoje tuo pačiu metu dirbančių specialistų kiekio.</i>													
17.	Grindų apsauginis uždengimas po pastolių konstrukcija	KT-3.	379 m ²	Apsauginės plokštės paklojamos po pastolių konstrukcija. Plokštės taip pat atlieka apsaugią funkciją nuo vidaus tvarkymo darbų poveikio.	remontas.	<i>Atliekant darbus, turi būti parengtas darbų vykdymo planas, kuriuo remiantis įrengiamų platformų kiekis darbų vykdymui numatomas priklausomai nuo tvarkybos darbų atlikimo vietoje tuo pačiu metu dirbančių specialistų kiekio.</i>													
18.	Grindų apsauginis uždengimas	KT-4.	767 m ²	Dangos, skirtos apsaugoti grindis nuo vidaus tvarkymo darbų poveikio paklojimas ant grindų plokštumos. 6 mm storio presuoto kartono lakštai arba kita darbų vykdymo plane numatyta apsauginė medžiaga.	remontas.	<i>Atliekant darbus, turi būti parengtas darbų vykdymo planas, kuriuo remiantis įrengiamų platformų kiekis darbų vykdymui numatomas priklausomai nuo tvarkybos darbų atlikimo vietoje tuo pačiu metu dirbančių specialistų kiekio.</i>													
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">PASTABOS: 1. Darbų kiekius būtina tikslinti vietoje.</td> <td colspan="3">SP-217-0203-20-TvTP_SŽ-13</td> <td>Lapas</td> <td>Lapų</td> <td>Laida</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td align="center">1</td> <td align="center">1</td> <td align="center">0</td> </tr> </table>							PASTABOS: 1. Darbų kiekius būtina tikslinti vietoje.	SP-217-0203-20-TvTP_SŽ-13			Lapas	Lapų	Laida				1	1	0
PASTABOS: 1. Darbų kiekius būtina tikslinti vietoje.	SP-217-0203-20-TvTP_SŽ-13			Lapas	Lapų	Laida													
				1	1	0													

GAMINIŲ ŽINIARAŠČIO SĄVADAS

ŽINIARAŠČIO NR.	PAVADINIMAS
GŽ-1	GAMINIŲ (LAUKO DURŲ) TVARKYBOS (RESTAURAVIMO) DARBŲ ŽINIARAŠTIS.
GŽ-2	GAMINIŲ (VIDAUS DURŲ) TVARKYBOS (RESTAURAVIMO) DARBŲ ŽINIARAŠTIS.
GŽ-3	GAMINIŲ (METALINIŲ GROTŲ) TVARKYBOS (RESTAURAVIMO, REMONTO) DARBŲ ŽINIARAŠTIS.
GŽ-4	NAUJŲ GAMINIŲ (LANGŲ) ŽINIARAŠTIS.
GŽ-5	GAMINIŲ (LANGŲ) RESTAURAVIMO ŽINIARAŠTIS.

KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Rokiškio Šv. apašt. evang. Mato parapiinės bažnyčios (unik. kodas 22373), Nepriklausomybės a. 1, Rokiškyje, vidaus patalpų tvarkybos (restauravimo, konservavimo, remonto, apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų projektas		
	A1132/ KPD 3880	PV	R. Buitkus		2020 09	STATINIO PAVADINIMAS Šv. apaštalo evangelisto Mato parapiinės bažnyčios komplekso Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia (unik. kodas 22373)	
	ARCH	A. Širvys		2020 09	DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
	ARCH	R. Miniotaitė		2020 09	Gaminių žiniaraščio sąvadas		0
Kalba	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS				DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas
LT	Rokiškio Šv. apaštalo ir evangelisto Mato parapija				SP-217-0203-20-TvTP-GŽ		Lapų
							1
							1




GAMINIŲ (LAUKO DURŲ) TVARKYBOS (RESTAURAVIMO) DARBŲ ŽINIARAŠTIS.

NR.	GAMINIO FOTOGRAFIJA	GAMINIO POZ.	MATMENYS	MATO VNT.	PASTABOS
1.		LD-1	3110x1800. Bendras paviršiaus plotas: 10.5 m ²	1vnt.	Medinių durų su stakta restauravimas taikant specialiąsias technologijas: Medinių paviršių restauravimas: Paviršių valymas, rankiniu būdu. Paviršiai atsargiai šlifuojami, nepažeidžiant profilių. Medinos paviršius nuvalomas, išdžiovinamas: pažeistos detalės protezuojamos sveika ąžuolo mediena, tiksliai išlaikant autentiškus skerspjūvius. Pažeisti paviršiai sutvirtinami specialiu gruntu, nelygumai užtaisomi išlyginamąja mase ir nušlifuojami: Atskirų medinių dalių keitimas -0.03m ³ . Sudėtingų medžio reljefinių raizinių netekčių atkūrimas- 0.05m ³ . Protezavimas -1m ² ; Atsisluoksniavusių dažyvių valymas nuo medinių paviršių -10.5m ² ; Gruntavimas ir dažymas -10.5m ² . Išorinė ir vidinė pusės dažomos ruda spalva (tikslūs tonai parenkami vietoje). Furnitūros restauravimas: Metalų paviršiai nuvalomi nuo senų dažų ir rūdžių nenaudojant abrazyvinių priemonių, nuriebinami. Padengiama aliejine apsaugine antikorozine priemone, dažoma juodai- 0.7m ² .
2.		LD-2	3900x2150. Bendras paviršiaus plotas: 16m ²	1vnt.	Medinių durų su stakta restauravimas taikant specialiąsias technologijas: Medinių paviršių restauravimas: Paviršių valymas, rankiniu būdu. Paviršiai atsargiai šlifuojami, nepažeidžiant profilių. Medinos paviršius nuvalomas, išdžiovinamas: pažeistos detalės protezuojamos sveika ąžuolo mediena, tiksliai išlaikant autentiškus skerspjūvius. Pažeisti paviršiai sutvirtinami specialiu gruntu, nelygumai užtaisomi išlyginamąja mase ir nušlifuojami: Atskirų medinių dalių keitimas -0.05m ³ . Sudėtingų medžio reljefinių raizinių netekčių atkūrimas- 0.03m ³ . Protezavimas -3m ² ; Atsisluoksniavusių dažyvių valymas nuo medinių paviršių -16m ² ; Gruntavimas ir dažymas -16m ² . Išorinė ir vidinė pusės dažomos ruda spalva (tikslūs tonai parenkami vietoje). Furnitūros restauravimas: Metalų paviršiai nuvalomi nuo senų dažų ir rūdžių nenaudojant abrazyvinių priemonių, nuriebinami. Padengiama aliejine apsaugine antikorozine priemone, dažoma juodai- 1.1m ² .
3.		LD-3	2430x930. Bendras paviršiaus plotas: 5m ²	1vnt.	Medinių durų su stakta restauravimas taikant specialiąsias technologijas: Medinių paviršių restauravimas: Paviršių valymas, rankiniu būdu. Paviršiai atsargiai šlifuojami, nepažeidžiant profilių. Medinos paviršius nuvalomas, išdžiovinamas: pažeistos detalės protezuojamos sveika ąžuolo mediena, tiksliai išlaikant autentiškus skerspjūvius. Pažeisti paviršiai sutvirtinami specialiu gruntu, nelygumai užtaisomi išlyginamąja mase ir nušlifuojami: Atskirų medinių dalių keitimas- 0.05m ³ . Sudėtingų medžio reljefinių raizinių netekčių atkūrimas- 0.02m ³ . Protezavimas- 1m ² . Atsisluoksniavusių dažyvių valymas nuo medinių paviršių- 5m ² . Gruntavimas ir dažymas -5m ² . Išorinė ir vidinė pusės dažomos ruda spalva (tikslūs tonai parenkami vietoje). Furnitūros restauravimas: Metalų paviršiai nuvalomi nuo senų dažų ir rūdžių nenaudojant abrazyvinių priemonių, nuriebinami. Padengiama aliejine apsaugine antikorozine priemone, dažoma juodai-0.2m ² .
4.		LD-4	2430x920. Paviršiaus plotas: 5m ²	1vnt.	Medinių durų su stakta restauravimas taikant specialiąsias technologijas: Medinių paviršių restauravimas: Paviršių valymas, rankiniu būdu. Paviršiai atsargiai šlifuojami, nepažeidžiant profilių. Medinos paviršius nuvalomas, išdžiovinamas: pažeistos detalės protezuojamos sveika ąžuolo mediena, tiksliai išlaikant autentiškus skerspjūvius. Pažeisti paviršiai sutvirtinami specialiu gruntu, nelygumai užtaisomi išlyginamąja mase ir nušlifuojami: Atskirų medinių dalių keitimas- 0.05m ³ . Sudėtingų medžio reljefinių raizinių netekčių atkūrimas- 0.02m ³ . Protezavimas- 1m ² . Atsisluoksniavusių dažyvių valymas nuo medinių paviršių- 5m ² . Gruntavimas ir dažymas- 5m ² . Išorinė ir vidinė pusės dažomos ruda spalva (tikslūs tonai parenkami vietoje). Furnitūros restauravimas: Metalų paviršiai nuvalomi nuo senų dažų ir rūdžių nenaudojant abrazyvinių priemonių, nuriebinami. Padengiama aliejine apsaugine antikorozine priemone, dažoma juodai-0.2m ² .

SP-217-0203-20-TvTP_GŽ-1

Lapas	Lapų	Laida
1	2	0






GAMINIŲ (LAUKO DURŲ) TVARKYBOS (RESTAURAVIMO) DARBŲ ŽINIARAŠTIS (tęsinys).

NR.	GAMINIO ESKIZAS	GAMINIO POZ.	MATMENYS	MATO VNT.	PASTABOS
5.		LD-5	2600x1080. Bendras paviršiaus plotas: 5.4m ²	1vnt.	Medinių durų su stakta restauravimas taikant specialiąsias technologijas: Medinių paviršių restauravimas: Paviršių valymas, rankiniu būdu. Paviršiai atsargiai šlifuojami, nepažeidžiant profilių. Medinos paviršius nuvalomas, išdžiovinamas: pažeistos detalės protezuojamos sveika ąžuolo mediena, tiksliai išlaikant autentiškus skerspjūvius. Pažeisti paviršiai sutvirtinami specialiu gruntu, nelygumai užtaisomi išlyginamąja mase ir nušlifuojami: Atskirų medinių dalių keitimas- 0.04m ³ . Protezavimas- 2m ² . Atsiskuoksniausių dažyvių valymas nuo medinių paviršių- 5.4m ² . Gruntavimas ir dažymas- 5.4m ² . Išorinė ir vidinė pusės dažomos ruda spalva (tikslūs tonai parenkami vietoje). Furnitūros restauravimas: Metalų paviršiai nuvalomi nuo senų dažų ir rūdžių nenaudojant abrazyvinių priemonių, nuriebinami. Padengiama aliejine apsaugine antikorozine priemone, dažoma juodai- 0.06m ² .
6.		LD-6	2600x1080. Bendras paviršiaus plotas: 5.4m ²	1vnt.	Medinių durų su stakta restauravimas taikant specialiąsias technologijas: Medinių paviršių restauravimas: Paviršių valymas, rankiniu būdu. Paviršiai atsargiai šlifuojami, nepažeidžiant profilių. Medinos paviršius nuvalomas, išdžiovinamas: pažeistos detalės protezuojamos sveika ąžuolo mediena, tiksliai išlaikant autentiškus skerspjūvius. Pažeisti paviršiai sutvirtinami specialiu gruntu, nelygumai užtaisomi išlyginamąja mase ir nušlifuojami: Atskirų medinių dalių keitimas- 0.03m ³ . Protezavimas- 1.5m ² . Atsiskuoksniausių dažyvių valymas nuo medinių paviršių- 5.4m ² . Gruntavimas ir dažymas- 5.4m ² . Išorinė ir vidinė pusės dažomos ruda spalva (tikslūs tonai parenkami vietoje). Furnitūros restauravimas: Metalų paviršiai nuvalomi nuo senų dažų ir rūdžių nenaudojant abrazyvinių priemonių, nuriebinami. Padengiama aliejine apsaugine antikorozine priemone, dažoma juodai-0.06m ² .
7.		LD-7	2600x1080. Bendras paviršiaus plotas: 5.4m ²	1vnt.	Medinių durų su stakta restauravimas taikant specialiąsias technologijas: Medinių paviršių restauravimas: Paviršių valymas, rankiniu būdu. Paviršiai atsargiai šlifuojami, nepažeidžiant profilių. Medinos paviršius nuvalomas, išdžiovinamas: pažeistos detalės protezuojamos sveika ąžuolo mediena, tiksliai išlaikant autentiškus skerspjūvius. Pažeisti paviršiai sutvirtinami specialiu gruntu, nelygumai užtaisomi išlyginamąja mase ir nušlifuojami: Atskirų medinių dalių keitimas- 0.02m ³ . Protezavimas- 2.5m ² . Atsiskuoksniausių dažyvių valymas nuo medinių paviršių- 5.4m ² . Gruntavimas ir dažymas- 5.4m ² . Išorinė ir vidinė pusės dažomos ruda spalva (tikslūs tonai parenkami vietoje). Furnitūros restauravimas: Metalų paviršiai nuvalomi nuo senų dažų ir rūdžių nenaudojant abrazyvinių priemonių, nuriebinami. Padengiama aliejine apsaugine antikorozine priemone, dažoma juodai- 0.06m ² .

SP-217-0203-20-TvTP_GŽ-1

Lapas	Lapų	Laida
2	2	0





GAMINIŲ (VIDAUS DURŲ) TVARKYBOS (RESTAURAVIMO) DARBŲ ŽINIARAŠTIS.

NR.	GAMINIO ESKIZAS	GAMINIO POZ.	MATMENYS	MATO VNT.	PASTABOS
1.		Vd-1	380x170. Paviršiaus plotas: 0,2 m ²	1vnt.	Metaliųjų durelių restauravimas: Metalo paviršiai nuvalomi nuo senų dažų ir rūdžių nenaudojant abrazyvinių priemonių, nuriebinami. Padengiama aliejine apsaugine antikorozine priemone, dažoma juodai- 0.2m ² .
2.		Vd-2	2400x880. Bendras paviršiaus plotas: 4m ²	1vnt.	Medinių durų su stakta restauravimas taikant specialiąsias technologijas: Medinių paviršių restauravimas: Seni dažai nuo medinių paviršių nuvalomi rankiniu būdu. Paviršiai atsargiai šlifuojami, nepažeidžiant profilių. Medienos paviršius nuvalomas, išdžiovinamas, pažeistos detalės protezuojamos sveika ąžuolo mediena, tiksliai išlaikant autentiškus skerspjūvius. Pažeisti paviršiai sutvirtinami specialiu gruntu, nelygumai užtaisomi išlyginamąja mase ir nušlifuojami: Medinių paviršių valymas -4m ² . Dengimas natūraliais lakais- 4m ² . (tikslus atspalvis parenkamas vietoje).
3.		VD-1	3600x3100. Bendras paviršiaus plotas: 23m ²	1vnt.	Medinių durų su stakta restauravimas taikant specialiąsias technologijas: Medinių paviršių restauravimas: Paviršių valymas, rankiniu būdu. Paviršiai atsargiai šlifuojami, nepažeidžiant profilių. Medienos paviršius nuvalomas, išdžiovinamas: pažeistos detalės protezuojamos sveika ąžuolo mediena, tiksliai išlaikant autentiškus skerspjūvius. Pažeisti paviršiai sutvirtinami specialiu gruntu, nelygumai užtaisomi išlyginamąja mase ir nušlifuojami: Atskirų medinių dalių keitimas- 0.05m ³ . Sudėtingų medžio reljefinių raizinių netekčių atkūrimas- 0.05m ³ . Protezavimas- 5m ² ; Atsiluoksniavusių dažyvių valymas nuo medinių paviršių- 23m ² ; Gruntavimas ir dažymas -23m ² . Išorinė ir vidinė pusės dažomos ruda spalva (tikslūs tonai parenkami vietoje). Furnitūros restauravimas: Metalo paviršiai nuvalomi nuo senų dažų ir rūdžių nenaudojant abrazyvinių priemonių, nuriebinami. Padengiama aliejine apsaugine antikorozine priemone, dažoma juodai- 1.4m ² .
4.		VD-2	2030x800. Bendras paviršiaus plotas: 3.7m ²	1vnt.	Medinių durų su stakta restauravimas taikant specialiąsias technologijas: Medinių paviršių restauravimas: Seni dažai nuo medinių paviršių nuvalomi rankiniu būdu. Paviršiai atsargiai šlifuojami, nepažeidžiant profilių. Medienos paviršius nuvalomas, išdžiovinamas, pažeistos detalės protezuojamos sveika ąžuolo mediena, tiksliai išlaikant autentiškus skerspjūvius. Pažeisti paviršiai sutvirtinami specialiu gruntu, nelygumai užtaisomi išlyginamąja mase ir nušlifuojami: Medinių paviršių valymas -3.7m ² . Dengimas natūraliais lakais- 3.7m ² . (tikslus atspalvis parenkamas vietoje). Furnitūros restauravimas: Esamų rankenų, užraktų ir kt furnitūros valymas, sutepimas, sutvirtinimas.
6.		VD-4	2580x1080, Bendras paviršiaus plotas: 6.2m ²	1vnt.	Medinių durų su stakta restauravimas taikant specialiąsias technologijas: Medinių paviršių restauravimas: Seni dažai nuo medinių paviršių nuvalomi rankiniu būdu. Paviršiai atsargiai šlifuojami, nepažeidžiant profilių. Medienos paviršius nuvalomas, išdžiovinamas, pažeistos detalės protezuojamos sveika ąžuolo mediena, tiksliai išlaikant autentiškus skerspjūvius. Pažeisti paviršiai sutvirtinami specialiu gruntu, nelygumai užtaisomi išlyginamąja mase ir nušlifuojami: Medinių paviršių valymas -6.2m ² . Dengimas natūraliais lakais- 6.2m ² . (tikslus atspalvis parenkamas vietoje). Furnitūros restauravimas: Metalo paviršiai nuvalomi nuo senų dažų ir rūdžių nenaudojant abrazyvinių priemonių, nuriebinami. Padengiama aliejine apsaugine antikorozine priemone, dažoma juodai- 0.4m ² . Esamų rankenų, užraktų ir kt furnitūros valymas, sutepimas, sutvirtinimas.

SP-217-0203-20-TvTP_GŽ-2

Lapas	Lapų	Laida
1	3	0


GAMINIŲ (VIDAUS DURŲ) TVARKYBOS (RESTAURAVIMO) DARBŲ ŽINIARAŠTIS (tęsinys).

NR.	GAMINIO ESKIZAS	GAMINIO POZ.	MATMENYS	MATO VNT.	PASTABOS
9.		VD-7	2380x1090. Bendras paviršiaus plotas: 5.8m ²	1vnt.	Medinių durų su stakta restauravimas taikant specialiąsias technologijas: Medinių paviršių restauravimas: Paviršių valymas, rankiniu būdu. Paviršiai atsargiai šlifuojami, nepažeidžiant profilių. Medinos paviršius nuvalomas, išdžiovinamas: pažeistos detalės protezuojamos sveika ąžuolo mediena, tiksliai išlaikant autentiškus skerspjūvius. Pažeisti paviršiai sutvirtinami specialiu gruntu, nelygumai užtaisomi išlyginamąja mase ir nušlifuojami: Atskirų medinių dalių keitimas- 0.05m ³ . Sudėtingų medžio reljefinių raizinių netekčių atkūrimas- 0.05m ³ . Protezavimas- 5m ² ; Atsisluoksniavusių dažyvių valymas nuo medinių paviršių- 5.8m ² . Dengimas natūraliais lakais- 5.8m ² . Furnitūros restauravimas: Metalų paviršiai nuvalomi nuo senų dažų ir rūdžių nenaudojant abrazyvinių priemonių, nuriebinami. Padengiama aliejine apsaugine antikorozine priemone, dažoma juodai- 0.4m ² . Atkuriamos netektys: Gaminamas ir montuojamas naujas kalvių darbo metalinis vyris, analogiškas išlikusiam 0.2m ² .
10.		VD-8	2530x1200. Bendras paviršiaus plotas: 6.6m ²	1vnt.	Medinių durų su stakta restauravimas taikant specialiąsias technologijas: Medinių paviršių restauravimas: Paviršių valymas, rankiniu būdu. Paviršiai atsargiai šlifuojami, nepažeidžiant profilių. Medinos paviršius nuvalomas, išdžiovinamas: pažeistos detalės protezuojamos sveika ąžuolo mediena, tiksliai išlaikant autentiškus skerspjūvius. Pažeisti paviršiai sutvirtinami specialiu gruntu, nelygumai užtaisomi išlyginamąja mase ir nušlifuojami: Atskirų medinių dalių keitimas- 0.01m ³ . Sudėtingų medžio reljefinių raizinių netekčių atkūrimas- 0.01m ³ . Protezavimas- 0.5m ² ; Atsisluoksniavusių dažyvių valymas nuo medinių paviršių- 6.6m ² . Dengimas natūraliais lakais- 6.6m ² . Furnitūros restauravimas: Metalų paviršiai nuvalomi nuo senų dažų ir rūdžių nenaudojant abrazyvinių priemonių, nuriebinami. Padengiama aliejine apsaugine antikorozine priemone, dažoma juodai- 0.4m ² .
11.		VD-9	2600x1400. Paviršiaus plotas: 4m ²	1vnt.	Medinių durų su stakta restauravimas taikant specialiąsias technologijas: Medinių paviršių restauravimas: Paviršių valymas, rankiniu būdu. Paviršiai atsargiai šlifuojami, nepažeidžiant profilių. Medinos paviršius nuvalomas, išdžiovinamas: pažeistos detalės protezuojamos sveika ąžuolo mediena, tiksliai išlaikant autentiškus skerspjūvius. Pažeisti paviršiai sutvirtinami specialiu gruntu, nelygumai užtaisomi išlyginamąja mase ir nušlifuojami: Atsisluoksniavusių dažyvių valymas nuo medinių paviršių- 6.6m ² . Dengimas natūraliais lakais- 6.6m ² .
12.		VD-10	2570x950 Bendras paviršiaus plotas: 5.3m ²	1vnt.	Medinių durų su stakta restauravimas taikant specialiąsias technologijas: Medinių paviršių restauravimas: Paviršių valymas, rankiniu būdu. Paviršiai atsargiai šlifuojami, nepažeidžiant profilių. Medinos paviršius nuvalomas, išdžiovinamas: pažeistos detalės protezuojamos sveika ąžuolo mediena, tiksliai išlaikant autentiškus skerspjūvius. Pažeisti paviršiai sutvirtinami specialiu gruntu, nelygumai užtaisomi išlyginamąja mase ir nušlifuojami: Atskirų medinių dalių keitimas- 0.01m ³ . Protezavimas- 2m ² ; Atsisluoksniavusių dažyvių valymas nuo medinių paviršių- 5.3m ² ; Gruntavimas ir dažymas -5.3m ² . Išorinė ir vidinė pusės dažomos ruda spalva (tikslūs tonai parenkami vietoje). Furnitūros restauravimas: Metalų paviršiai nuvalomi nuo senų dažų ir rūdžių nenaudojant abrazyvinių priemonių, nuriebinami. Padengiama aliejine apsaugine antikorozine priemone, dažoma juodai- 4m ² .

SP-217-0203-20-TvTP_GŽ-2

Lapas	Lapų	Laida
2	3	0




GAMINIŲ (VIDAUS DURŲ) TVARKYBOS (RESTAURAVIMO) DARBŲ ŽINIARAŠTIS (tęsinys).

NR.	GAMINIO ESKIZAS	GAMINIO POZ.	MATMENYS	MATO VNT.	PASTABOS
13.		VD-11	2300x820 Bendras paviršiaus plotas: 4.3m ²	1vnt.	<p>Medinių durų su stakta restauravimas taikant specialiąsias technologijas: <i>Medinių paviršių restauravimas:</i> Paviršių valymas, rankiniu būdu. Paviršiai atsargiai šlifuojami, nepažeidžiant profilių. Medinos paviršius nuvalomas, išdžiovinamas: pažeistos detalės protezuojamos sveika ąžuolo mediena, tiksliai išlaikant autentiškus skerspjūvius. Pažeisti paviršiai sutvirtinami specialiu gruntu, nelygumai užtaisomi išlyginamąja mase ir nušlifuojami: Atskirų medinių dalių keitimas- 0.03m³. Atsisluoksniavusių dažyvių valymas nuo medinių paviršių- 4.3m². Gruntavimas ir dažymas- 4.3m². Išorinė ir vidinė pusės dažomos ruda spalva (tikslūs tonai parenkami vietoje). Furnitūros restauravimas: Metalų paviršiai nuvalomi nuo senų dažų ir rūdžių nenaudojant abrazyvinių priemonių, nuriebinami. Padengiama aliejine apsaugine antikorozine priemone, dažoma juodai- 2m². Pagal pavyzdžius pastate įrengiama bronzinė rankena.</p>

SP-217-0203-20-TvTP_GŽ-2

Lapas	Lapų	Laida
3	3	0

GAMINIŲ (METALINIŲ GROTŲ) TVARKYBOS (RESTAURAVIMO, REMONTO) DARBŲ ŽINIARAŠTIS.

NR.	GAMINIO ESKIZAS	GAMINIO POZ.	MATMENYS	MATO VNT.	PASTABOS
1.		Gr-1	2000x920. Bendras paviršiaus plotas: 1.9m ²	1vnt.	Metalinių grotų restauravimas: Metalo paviršiai nuvalomi nuo senų dažų ir rūdžių nenaudojant abrazyvinių priemonių, nuriebinami. Padengiama aliejinė apsaugine antikorozine priemone- 1.9m ² . (spalva parenkama vietoje, pagal esamą). Esamų rankenų, užraktų, vyrių ir kt furnitūros valymas, sutepimas, sutvirtinimas.
2.		Gr-2	3000x1020. Bendras paviršiaus plotas: 2.8m ²	1vnt.	Metalinių grotų restauravimas: Metalo paviršiai nuvalomi nuo senų dažų ir rūdžių nenaudojant abrazyvinių priemonių, nuriebinami. Padengiama aliejinė apsaugine antikorozine priemone- 2.8m ² . (spalva parenkama vietoje, pagal esamą). Esamų rankenų, užraktų, vyrių ir kt furnitūros valymas, sutepimas, sutvirtinimas.
3.		Gr-3	2000x920. Bendras paviršiaus plotas: 1.9m ²	1vnt.	Metalinių grotų restauravimas: Metalo paviršiai nuvalomi nuo senų dažų ir rūdžių nenaudojant abrazyvinių priemonių, nuriebinami. Padengiama aliejinė apsaugine antikorozine priemone- 1.9m ² . (spalva parenkama vietoje, pagal esamą). Esamų rankenų, užraktų, vyrių ir kt furnitūros valymas, sutepimas, sutvirtinimas.
4.		G-1	170x380	1vnt.	Gaminamos ir montuojamos metalinės grotelės, metaliniame rėme, varstomos (vyriai, fiksatorius). (Cinkuotos, padengtos metalo dažais, miltelinio būdu). Matmenis tikslinti vietoje. Kanalų vėdinimui užtikrinti, įrengiamas kanalinis ventiliatorius.
5.		G-2	260x380	1vnt.	Gaminamos ir montuojamos metalinės grotelės, metaliniame rėme, varstomos (vyriai, fiksatorius). (Cinkuotos, padengtos metalo dažais, miltelinio būdu). Matmenis tikslinti vietoje. Kanalų vėdinimui užtikrinti, įrengiamas kanalinis ventiliatorius.

SP-217-0203-20-TvTP_GŽ-3

Lapas	Lapų	Laida
1	1	0

NAUJŲ GAMINIŲ (LANGŲ) ŽINIARAŠTIS.

NR.	GAMINIO FOTOGRAFIJA	GAMINIO POZ.	MATMENYS	MATO VNT.	PASTABOS
1.	<p align="center">Vaizdas fasade</p> 	L-1	240x560	2vnt.	Gaminamas ir montuojamas naujas, išimamas langas, klijuotos medienos langas su stakta - tiksliai senojo lango kopija, išsaugant medinio lango konstrukcijos, varstymo ir skaidymo tipą, bei profilius. Maksimaliai išsaugant ir panaudojant esamą furnitūrą. Langas stiklinamas trimis stiklais (du jų selektyviniai) stiklo paketais. Sandarinimui užtikrinti naudojamos tarpinės. Mediena giluminiai impregnuota antiseptikais. Langas su užraktu. Dažoma atmosferos poveikiui atspariais medžio dažais. (Spalva parenkama vietoje).
2.	<p align="center">Užmūryto lango vieta.</p> 	L-2	260x300	1vnt.	Gaminamas ir montuojamas naujas, išimamas langas, klijuotos medienos langas su stakta - pagal pastate esančius pavyzdžius. Langas stiklinamas trimis stiklais (du jų selektyviniai) stiklo paketais. Sandarinimui užtikrinti naudojamos tarpinės. Mediena giluminiai impregnuota antiseptikais. Langas su užraktu. Dažoma atmosferos poveikiui atspariais medžio dažais. (Spalva parenkama vietoje).
3.	<p align="center">Vaizdas fasade</p> 	L-3	245x900	1vnt.	Gaminamas ir montuojamas naujas, išimamas langas, klijuotos medienos langas su stakta - tiksliai senojo lango kopija, išsaugant medinio lango konstrukcijos, varstymo ir skaidymo tipą, bei profilius. Maksimaliai išsaugant ir panaudojant esamą furnitūrą. Langas stiklinamas trimis stiklais (du jų selektyviniai) stiklo paketais. Sandarinimui užtikrinti naudojamos tarpinės. Mediena giluminiai impregnuota antiseptikais. Langas su užraktu. Dažoma atmosferos poveikiui atspariais medžio dažais. (Spalva parenkama vietoje).
4.	<p align="center">Vaizdas iš vidaus</p> 	L-5	1750x800	1vnt.	Gaminamas ir montuojamas naujas, dviejų varčių su mediniu užpildu, klijuotos medienos langas su stakta - tiksliai senojo lango kopija, išsaugant medinio skaidymo tipą, bei profilius. Maksimaliai išsaugant ir panaudojant esamą furnitūrą. Varčios varstomos į vidų. Langas stiklinamas trimis stiklais (du jų selektyviniai) stiklo paketais. Sandarinimui užtikrinti naudojamos tarpinės. Mediena giluminiai impregnuota antiseptikais. Dažoma atmosferos poveikiui atspariais medžio dažais. (Spalva parenkama vietoje).
5.	<p align="center">Vaizdas iš vidaus</p> 	L-6	2420x1580	2vnt.	Gaminamas ir montuojamas naujas, keturių dalių, dviejų varčių, klijuotos medienos langas su stakta - tiksliai senojo lango kopija, išsaugant medinio skaidymo tipą, bei profilius. Varčios varstomos į vidų. Langas stiklinamas trimis stiklais (du jų selektyviniai) stiklo paketais. Sandarinimui užtikrinti naudojamos tarpinės. Mediena giluminiai impregnuota antiseptikais. Dažoma atmosferos poveikiui atspariais medžio dažais. (Spalva parenkama vietoje).

SP-217-0203-20-TvTP_GŽ-4

Lapas	Lapų	Laida
1	1	0



GAMINIŲ (LANGŲ) RESTAURAVIMO ŽINIARAŠTIS.

NR.	GAMINIO FOTOGRAFIJA	GAMINIO POZ.	MATMENYS	MATO VNT.	PASTABOS
1.	<p align="center">Vaizdas fasade</p> 	L-7	1560x550	2vnt.	<p>Restauravimas atkuriant. Gaminami ir montuojami vitražiniai skaidrūs rombo formos stikliukai švino rėmelyje- 1.72m². Išorinėje lango pusėje montuojamas apsauginis stiklas- 1.72m². Metaliųjų vitražų tvirtinimo elementų ir metalinių vidinių grotų restauravimas: Metaliniai paviršiai valomi nuo rūdžių ir senų dažų. Paviršių padengimas aliejine apsaugine antikorozine priemone -0.4m².</p>
2.	<p align="center">Vaizdas iš vidaus</p> 	L-8	1410x430	16vnt.	<p>Restauravimas atkuriant. Gaminami ir montuojami vitražiniai skaidrūs rombo formos stikliukai švino rėmelyje- 9.8m². Išorinėje lango pusėje montuojamas apsauginis stiklas- 9.8m². Metaliųjų vitražų tvirtinimo elementų ir metalinių vidinių grotų restauravimas: Metaliniai paviršiai valomi nuo rūdžių ir senų dažų. Paviršių padengimas aliejine apsaugine antikorozine priemone -1m².</p>
3.	<p align="center">Vaizdas fasade</p> 	L-9	2400x600	4vnt.	<p>Restauravimas atkuriant. Gaminami ir montuojami vitražiniai skaidrūs rombo formos stikliukai švino rėmelyje- 5.8m². Išorinėje lango pusėje montuojamas apsauginis stiklas- 5.8m². Metaliųjų vitražų tvirtinimo elementų ir metalinių vidinių grotų restauravimas: Metaliniai paviršiai valomi nuo rūdžių ir senų dažų. Paviršių padengimas aliejine apsaugine antikorozine priemone -2m².</p>
4.	<p align="center">Vaizdas iš vidaus</p> 	L-10	380x430	6vnt.	<p>Restauravimas atkuriant. Gaminami ir montuojami vitražiniai skaidrūs rombo formos stikliukai švino rėmelyje- 1m². Išorinėje lango pusėje montuojamas apsauginis stiklas- 1m².</p>

SP-217-0203-20-TvTP_GŽ-5

Lapas	Lapų	Laida
1	2	0

GAMINIŲ (LANGŲ) RESTAURAVIMO ŽINIARAŠTIS (tęsinys).

NR.	GAMINIO FOTOGRAFIJA	GAMINIO POZ.	MATMENYS	MATO VNT.	PASTABOS
1.	<p align="center">Vaizdas fasade</p> 	L-11	910x910	2vnt.	<p>Lango mediniame rėme restauravimas: Seni dažai nuo medinių paviršių nuvalomi rankiniu būdu. Paviršiai atsargiai šlifuojami, nepažeidžiant profilių. Medienos paviršius nuvalomas, išdžiovinamas: atstatoma rėmo geometrija; pažeistos detalės protezuojamos sveika ąžuolo mediena, tiksliai išlaikant autentiškus skerspjūvius. Pažeisti paviršiai sutvirtinami specialiu gruntu, nelygumai užtaisomi išlyginamąja mase ir nušlifuojami, mediena antiseptikuojama: Keičiami stiklai (viso 1m²). Atskirų medinių dalių keitimas -0.05m³. Protezavimas -0.1m². Medinių paviršių valymas -0.2m². Dažymas medienais skirtais dažais- 0.2m². (tikslus atspalvis parenkamas vietoje). Išorinėje angokraščio pusėje demontuojamos esamos apsauginės grotelės ir gaminamas, bei montuojamas naujas metalinis tinkliukas metaliniame rėme. (Cinkuoti, padengti metalo dažais, miltelinu būdu)-1m².</p>
2.	<p align="center">Vaizdas fasade</p> 	L-12	910x910	1vnt.	<p>Lango metaliniame rėme restauravimas: Metaliniai paviršiai (rėmas) valomas nuo rūdžių ir senų dažų. Paviršiai padengiami aliejine apsaugine antikorozine priemone -0.5m². Vyriai sutepami. Montuojami nauji apsauginiai stiklai-0.5m². Išorinėje angokraščio pusėje demontuojamos esamos apsauginės grotelės ir gaminamas, bei montuojamas naujas metalinis tinkliukas metaliniame rėme. (Cinkuoti, padengti metalo dažais, miltelinu būdu).</p>

SP-217-0203-20-TvTP_GŽ-5

Lapas	Lapų	Laida
2	2	0