

## 2 Priedas. Preliminarūs rekonstruojamų tinklų rodikliai

| Eil. Nr. | Šilumos perdavimo tinklas |                | Papildoma informacija | Trasos ilgis, m | Nominalus diametras, mm | Optimizuotas diametras, mm | Unikalus statinio Nr. |
|----------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
|          | Nuo                       | Iki            |                       |                 |                         |                            |                       |
| 1        | Dvaro g. 88               | ŠK2246-16/1    | rekonstruojamas       | 22,32           | 80                      | 65                         | 4400-4131-0807        |
| 2        | ŠK2246-16/1               | Aušros al. 42* | rekonstruojamas       | 17,00           | 80                      | 65                         | 4400-4504-0086        |
| 3        | ŠK2246-16/1               | ŠK2246-16      | rekonstruojamas       | 76,84           | 80                      | 80                         | 4400-4131-0807        |
| 4        | A**                       | ŠK2246-14      | rekonstruojamas       | 52,20           | 400                     | 400                        | 4400-5788-9426        |
| 5        | ŠK2246-14                 | Varpo g. 31    | rekonstruojamas       | 13,32           | 100                     | 32                         | 4400-4131-0761        |
| 6        | ŠK2246-14                 | ŠK2246-12      | rekonstruojamas       | 29,07           | 400                     | 400                        | 4400-4131-0761        |
| 7        | ŠK2246-12                 | ŠK2246-10***   | rekonstruojamas       | 28,76           | 400                     | 400                        | 4400-4131-0761        |
| 8        | ŠK2246-10                 | Dvaro g. 90    | rekonstruojamas       | 23,00           | 80                      | 40                         | -                     |
| 9        | ŠK2246-10                 | Dvaro g. 88    | demontuojamas         | 16,58           | 70                      | -                          | 4400-4504-0116        |
| 10       | ŠK2246-12                 | ŠK2246-12/1    | rekonstruojamas       | 32,48           | 100                     | 50                         | 4400-4131-0761        |
| 11       | ŠK2246-12/1               | Varpo g. 33    | rekonstruojamas       | 13,26           | 100                     | 32                         | 4400-4131-0761        |
| 12       | ŠK2246-12/1               | Varpo g. 35    | rekonstruojamas       | 60,85           | 100                     | 40                         | 4400-4131-0761        |

Naujai klojamo, rekonstruojamo tinklo ilgis: 369,10 m

Demontuojamo tinklo ilgis: 16,58 m

Viso: 385,68 m

\* - Projektuojami pramoniniu būdu izoliuoti vamzdynai 2DN65/160 iki pastato Aušros al. 42 ir suvirinami pastato viduje su esamu 2DN80 vamzdynu.

\*\* - Projektuojami pramoniniu būdu izoliuoti vamzdynai 2DN400/630 ir sujungiami su esamu bekanaliu pramoniniu būdu izoliuotu vamzdynu 2DN400/560 pastato, adresu Varpo g. 29, Šiauliai, rūsyje.

\*\*\* Projektuojami pramoniniu būdu izoliuoti trišakiai 2DN400/630 x 2DN40/125 x 2DN400/630 ir sujungiami su rekonstruojamu šilumos įvadu į Dvaro g. 90. Šilumos kameroje Nr. 2246-10 projektuojama uždarmojo 2DN400, drenavimo ir nuorinimo armatūra.