

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAJAMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė AŽGIMNZ

Statiny 11 II a. Klasės

Žiniaraštis 1 Remontas

2026.03.16 Suma žiniaraščiui EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1	R5-47	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	1.680		
2	R5-35	Senų parketlentių dangos nuėmimas	m2	265.000		
3	R7-52	Medinių palangės lentų išėmimas iš mūrinių sienų	vnt	15.000		
4	R21-27	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100vnt	0.400		
5	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	5.000		
6	N21P-0315	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	1.880		
7	N21P-0316	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	1.880		
8	N21P-0314	Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instalicijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0.420		
9	N21-190	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	2.660		
10	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštuose vagose (po tinku)	100m	1.850		
11	N10-223	Plastikinių palangių lentų įstatymas	m	42.000		
12	R11-105	Vidaus angokraščių tinko remontas kalkių skiediniu k8=1.15	m2	52.000		
13	N11P-0403	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 20 mm , gruntuojant pagrindą)	100m2	1.850		
14	N11P-0405	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (medžio plaušo)	100m2	2.600		
15	F15-1-10	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	260.000		
16	N11P-1203	Laminuotų grindų dangų įrengimas	m2	260.000		
17	N11P-1204	Grindjuosčių tvirtinimas parketo (laminuotų) dangų grindims , kai grindjuostės minkštosios medienos	m	160.000		
18	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	4.200		
19	N15P-0222	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku	100m2	0.480		
20	N15P-0104	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	4.200		
21	N15P-0104	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais	100m2	4.200		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
22	N15P-0601	(kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	1.300		
23	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	4.200		
24	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	4.200		
25	N15P-0713	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m ²	0.480		
26	N15P-0713	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku	100m ²	0.480		
27	N17-8-1	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	5.000		
28	88001001	Spintelės po kriaukle	vnt	5.000		
29	R18-2	Vėdinimo kanalų pravalymas	m	82.000		
30	R18-1	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	15.000		
31	N21P-0705	Vidaus apšvietimo halogeninių lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių)	vnt.	40.000		
32	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas daugiau 0,012 m ² iki 0,05 m ²	m ²	6.000		
33	N21P-0321	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo)	100vnt	0.100		
34	N21P-0322	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)	100vnt	0.320		
35	88001002	Metaliniai durų slenkstukai	vnt	5.000		
36	88001003	Langų žaliūzės (markizės)	m ²	90.000		
37	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1.440		
38	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2.620		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė :

/Pavardė/