

Tiekėjams

2026-04-03

**DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO\_1**

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *Krašto kelio Nr. 181 Seirijai–Simnas–Igliauka ruožo nuo 34,730 iki 42,502 km kapitalinis remontas*“ (Pirkimo ID 7119849), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus\*, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

**1. Klausimas:**

Prašome pateikti projektus DWG formatu.

**Atsakymas:**

Teikiame.

**2. Klausimas:**

Prašome pateikti S dalies projektą.

**Atsakymas:**

S dalies projektas pateiktas 2026-04-01 CVP IS pranešimu Nr. 593019, taip pat įkeltas prie pirkimo dokumentų.

**3. Klausimas:**

Paaiškinkite, kaip suprasti 1.2 poz., kuri nurodyta su minuso ženklu, S dalies kiekių žiniaraštyje.

|                         |     |                                                                                    |     |     |
|-------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1. Paruošiamieji darbai | 1.2 | Kelio ženklų išardymas ir išvežimas į AB „Via Lietuva“ nurodytą sandėliavimo vietą | vnt | -70 |
|-------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|

**Atsakymas:**

Darbų kiekių žiniaraštis pakoreguotas.

**4. Klausimas:**

Patikslinkite kiekį 1.4 poz. Susisiekimo dalies kiekių žin. Visas frezuoto asfalto kiekis numatytas kaip grįžtamoji medžiaga. Tačiau dalis frezuoto numatyta panaudoti objekto reikmėms ir dalis išvežama rangovo pasirinktu atstumu (vertinta 2,4 koef.)

|                         |     |                                                                                                                               |                |      |        |            |
|-------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------|------------|
| 1. Paruošiamieji darbai | 1.4 | Asfaltbetonio dangos išardymas (grįžtamoji medžiaga)                                                                          | m <sup>3</sup> | 3109 | -11,20 | -34 820,80 |
| 1. Paruošiamieji darbai | 1.5 | Asfaltbetonio droženių pakrovimas į savivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu                                       | t              | 6608 |        | 0,00       |
| 1. Paruošiamieji darbai | 1.6 | Asfaltbetonio droženių pakrovimas į savivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu bei paruošimas antriniam panaudojimui | t              | 855  |        | 0,00       |

**Atsakymas:**

Informuojame, kad 1.4 pozicijoje nurodytas kiekis **3 109 m<sup>3</sup>** yra teisingas. Visas frezuotas asfaltbetonis klasifikuojamas kaip grįžtamoji medžiaga (kreditas užsakovui).

Droženių transportavimas ir paruošimas antriniam panaudojimui detalizuoti 1.5 ir 1.6 pozicijose. Kiekiai perskaičiuoti iš m<sup>3</sup> į tonas taikant tankio koeficientą **2,4**:

$$3\,109\text{ m}^3 \times 2,4 = 7\,462\text{ t (6\,608 t + 855 t)}$$

Kiekiai suderinti, patikslinimo nereikia.

**PRIDEDAMA:**

1. Projektai DWG.zip;

2. 20260402\_DKŽ ir santrauka\_181 kelias .xlsx.

***Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.***

*\*Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).*