

**UAB „Utenos butų ūkis“ organizuojamos apklausos
daugiabučio namo Aušros g. 67, Utena, mažojo korpuso (V, VI laiptinės)
buitinių nuotekų vamzdynų keitimo darbų techninė specifikacija**

PASTATO NUOTEKŲ SISTEMOS, ĮSKAITANT IŠVADĄ, KEITIMAS

Pastato buitinio nuotakyno (išvado) keitimas	~ 8 m.
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas	~ 50 m.

Užsakovo reikalavimai

Bendra specifikacija: Pakeisti visus senus butinių nuotekų magistralinius vamzdžius rūsyje įskaitant išvadą iki šulinio. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti statybos techninį reglamentą STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ keliamus reikalavimus. Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis techninėmis sąlygomis ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Keičiant vamzdynus, užtikrinti nuolatinį esamų sistemų funkcionavimą. Objektas perkamas principu - bendros kainos sutartis. Pretenzijos dėl kiekių, papildomų darbų ir kitų nenumatytų atvejų po sutarties pasirašymo nepriimamos.

Darbai turi būti užbaigti ir priduoti per 2 mėnesius nuo sutarties pasirašymo.

Į mato vienetą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Gauti visus leidimus ir suderinimus žemės kasimo darbams. Dėl darbų atlikimo nuosavybės teise priklausančiose patalpose Rangovas savarankiškai susiderina su jų savininkais; 2. Nuotekų sistemos senų vamzdynų išardymas ir utilizavimas. 3. Naujų plastikinių (storasienių) vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo pirmo nuotekų šulinio lauke iki išvadų įmovų rūsyje ir iki įmovų stovų pravaloms (revizijoms) prijungti. Montuojamos naujos stovų pravalos. Trapo ir atbulinio vožtuvo įrengimas šilumos punkte. 4. Žemės darbai, grindų ir kitų dangų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 5. Angų iškirtimas ir užtaisymas (hermetizavimas) rūšio atitvarų pamatuose; 6. Hidraulinis bandymas. 7. Toponuotraukos ir išpildomosios parengimas. 8. Paprastojo remonto aprašo parengimas. 9. Patvirtinto įkainoto darbų veiklos grafiko ir lokalinės sąmatos, pagal pateiktą pasiūlymą, pateikimas ir suderinimas iki sutarties pasirašymo.

Pastaba: Specifikacijoje pateikiami kiekių apytikriai, kurie, rengiant aprašą, turi būti tikslinami ir gali keistis.

Specifiniai reikalavimai:

- 1.1. Vamzdynų ilgis - išvadas lauke (1 vnt.) ~ 8 m. (Ø 160mm)
- 1.2. Vamzdynų ilgis rūsyje – pagrindinės magistralės ~ 22 m. (Ø 160mm)
- 1.3. Vamzdynų ilgis rūsyje – šalutinės magistralės ~ 28 m. (Ø 110mm)