

STATYTOJO (UŽSAKOVO) PAVADINIMAS	UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. statybos projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	XX – Visi statiniai
STATINIO PROJEKTO ETAPAS	Techninis projektas
STATINIO STATYBOS RŪŠIS	Naujo statinio statyba statinio rekonstravimas
STATINIO KATEGORIJA	Neypatingasis, nesudėtingasis
STATINIO PROJEKTO DALIS	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas
BYLOS (SEGTUVO) LAIDOS ŽYMUO	0
TOMAS	X
BYLA	SS2425-XX-TP-KS

DIREKTORĖ	IEVA ČIRŪNAITĖ
A.V.	parašas
STATINIO PROJEKTO VADOVAS	TOMAS KAZLAUSKAS AT. NR. 25749
	parašas
STATINIO PROJEKTO DALIES VADOVAS	TOMAS KAZLAUSKAS AT. NR. 25990
	parašas

2025, VILNIUS

PATVIRTINTA: _____ TUKST. EUR

UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____
PAREIGOS, V. PAVARDE

20_M. _____ MEN. __D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 2 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r.

2025.12.15

Lapas 1

Išlaidų aprašymas	Kaina, (tūkst. EUR)			Iš viso (su PVM)
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. (1 et.)	1958.355	20.688		1979.043
2 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. (2 et.)	1993.995	24.304		2018.299
3 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. (3 et.)	342.661			342.661
4 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. (4 et.)	126.625			126.625
Viso III:	4421.636	44.992		4466.628
Viso II-III:	4421.636	44.992		4466.628

IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos

Projektavimo darbai 5.00%			223.331	223.331
Viso IV:			223.331	223.331
Viso II-IV:	4421.636	44.992	223.331	4689.959

VI. Rezervas

Užsakovo rezervai 5.00%			234.498	234.498
Viso VI:			234.498	234.498
Viso II-VI:	4421.636	44.992	457.829	4924.457

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė

2 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r.

Statiny

1 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. (1 et.)

2025.12.15

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (tūkst. EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Sklypo plano dalis	554.696		554.696	458.427
2	Konstrukcijų dalis	1201.953		1201.953	993.350
3	Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	175.201	19.727	194.928	161.097
4	Elektrotechninė dalis	26.505	0.961	27.466	22.699
Iš viso:		1958.355	20.688	1979.043	1635.573

Statinių grupė

2 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r.

Statiny

1 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. (1 et.)

Žiniaraštis

1 Sklypo plano dalis

2025.12.15

Suma žiniaraščiui 554695.58 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Betono dangos konstrukcija								
1	N57P-3124	Kelio pagrindo įrengimas iš betono mažosios mechanizacijos priemonėmis (sluoksnio storis 26.00 cm) k9=1.15	100m2	50.42	19319.94	1161.6		
2	N57P-8105	Armatūros tinklų sudėjimas, betonuojant t kelio dangą, kai tinklo masė iki 20 kg		12.63	1747.74	20542.95		22290.69
3	N27P-66-1	Plėvelės paklojimas k9=1.15	100m2	50.42	1454.62	2107.56		3562.18
4	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlis, sluoksnio storis 5 cm) k9=1.15	100m2	50.42	5425.19	5252.25	1401.88	12079.32
5	N57P-3115	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 30 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	50.42	1979.99	80610.09	13274.67	95864.75
6	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15	100m3	28.2352	5475.37	141.18	11381.49	16998.04
7	573037	Šlakas	t	3105.872		27021.09		27021.09
Skyriuje 1				35402.85	309738.83	27219.64		372361.32
2 Kelio ženklų įrengimas								
1	H18K-25	Kelio ženklų viensteinčių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	2.0	56.18	46.56	9.21	111.95
2	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinčių atramų rankiniu būdu	vnt.	6.0	115.28	331.5		446.78
Skyriuje 2				171.46	378.06	9.21		558.73
Viso žiniaraštyje 1				35574.31	310116.89	27228.85		372920.05
Papildomų medžiagų vertė 3.00%					9303.51			
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%						816.87		
Sezoniniai darbai 15.00% (33711.29)				5056.69				
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(35574.31+5056.69)				3250.48				
Viso:				43881.48	319420.40	28045.72		391347.60
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(35574.31+5056.69+3250.48)				785.48				
Statinio statybos išlaidos				Viso:	44666.96	319420.40	28045.72	392133.08
Statybvičės išlaidos 9.00%								35291.98
Iš viso tiesioginės išlaidos								427425.06
Pridėtinės išlaidos 20.90%(35574.31+5056.69+3250.48)								9171.23
Pelnas 5.00%(427425.06+9171.23)								21829.81

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR				
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso	
Iš viso netiesioginės išlaidos					31001.04				
					Bendra vertė be PVM				458426.10
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%									96269.48
					Bendra vertė su PVM				554695.58

Sudarė : PDV Tomas Kazlauskas, atestato Nr. 25990

/Pavardè/

Statinių grupė

2 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r.

Statinsys

1 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. (1 et.)

Žiniaraštis

2 Konstrukcijų dalis

2025.12.15

Suma žiniaraščiui 1201952.63 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
6 Lauko aikštelės pagrindo įrengimas pagal GRL-2 detalę/ 1 etapas								
1	N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas k9=1.15	100m2	72.5	2091.63	6619.25		8710.88
2	N57P-3103	Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas , kai pagrindas smėlio k9=1.15	100m3	18.125	3451.0	27564.51	19432.21	50447.72
3	N57P-3103	Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas , kai pagrindas žvyro skaldos k9=1.15	100m3	18.125	5176.5		22944.84	
						87618.43		115739.77
4	N57P-3103	Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas , kai pagrindas žvyro skaldos k9=1.15	100m3	18.125	5176.5		22944.84	
						87618.43		115739.77
5	N57P-3103	Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas smėlio/šlakas k9=1.15	100m3	87.0	16564.8		93274.61	
						435.0		110274.41
6	100294	Katilinių šlakas	m3	9570.0		53879.1		53879.1
Skyriuje 6				32460.43	263734.72	158596.50		454791.65

9 Lauko aikštelės plokštės 1 etapas								
1	N27-141	Viensluoksnių dangų 20 cm storio iš kelių betono įrengimas mažosios mechanizacijos priemonėmis k9=1.15	100m2	72.5	40745.29	8974.45	7136.98	56856.72
2	390052	Plieninės fibros	kg	4350.0		5481.0		5481.0
3	320-10	Betono mišiniai C30/37	m3	1464.5				
						185259.25		185259.25
4	N11-170	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	30.0	4154.4	48742.5		52896.9
5	N11P-1505	Deformacinių siūlių įrengimas armuotose betoninėse (fibrobetoninėse) grindyse, aprėminant kampuočiais (m siūlės)	m	420.0	2716.39	10386.18		13102.57
6	88002005	Apkrovas laikantis laisvo judėjimo profilis siūlių sujungimo zonose. "X" formos cosinus slide profilis	vnt	5.0		825.0		825.0
7	88002006	Apkrovas laikantis laisvo judėjimo profilis siūlių sujungimo zonose. "T" formos cosinus slide profilis	vnt	5.0		825.0		825.0
8	N11P-1506	Susitraukimo siūlių įrengimas betoninėse (fibrobetoninėse) grindyse , užtaisant sandarinimo tarpikliu ir hermetiku	m	6750.0	23726.25	5675.6	796.5	30198.35
Skyriuje 9				71342.33	266168.98	7933.48		345444.79

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Viso žiniaraštyje 2				103802.76	529903.70	166529.98	800236.44	
		Papildomų medžiagų vertė 3.00%			15897.11			
		Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				4995.90		
		Sezoniniai darbai 15.00% (73205.72)		10980.86				
		Specifiniai darbai 17.00%		498.53				
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(103802.76+10980.86+498.53+9222.63)		9222.57				
		Viso:		124504.72	545800.81	171525.88	841831.41	
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(103802.76+10980.86+498.53+9222.63)		2228.63				
		Statinio statybos išlaidos		126733.35	545800.81	171525.88	844060.04	
		Statybvietės išlaidos 9.00%					75965.40	
		Iš viso tiesioginės išlaidos					920025.44	
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(103802.76+10980.86+498.53+9222.57)					26021.49	
		Pelnas 5.00%(920025.44+26021.49)					47302.35	
		Iš viso netiesioginės išlaidos					73323.84	
					Bendra vertė be PVM		993349.28	
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					208603.35	
					Bendra vertė su PVM		1201952.63	

Sudarė : PDV Tomas Kazlauskas, atestato Nr. 25990

/Pavardè/

Statinių grupė

2 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r.

Statinsys

1 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. (1 et.)

Žiniaraštis

3 Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis

2025.12.15

Suma žiniaraščiui 175200.91 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 VANDENTIEKIO TINKLAI -V1- SISTEMA 1 etapas								
1	N1-436	Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm atskiroje iki 2,5 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0.03	140.56		571.39	711.95
2	N22-117	Vamzdynai iš polietileninių D iki 100mm vamzdžių k9=1.15	m	30.0	121.32	0.57	20.27	142.16
3	1022-130	DN/OD 32x2,4mm EvoAqua vand. vamzdis PE100 SDR13,6 PN12,5 100m	m	30.0		24.9		24.9
4	N22P-0403	Įsipjovimas į ketinį (plieninį) vamzdyną balneliu, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 50 mm , vamzdyno skersmuo 50-80 mm k9=1.15	vnt.	2.0	109.44		12.29	121.73
5	2046-203	El. balnai LU PE100, SDR 11, 40/32mm PN 16-vandent.,PN 10-dujot. (Monoline)	vnt	2.0		66.28		66.28
6	N22-268	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 32mm pastatymas k9=1.15	vnt	2.0	28.72	9.52		38.24
7	88003001	Požeminė įvadinė sklendė d32	vnt	2.0		158.0		158.0
8	N24-355	Kapų su apsauginiu gelžbetonio žiedu įrengimas k9=1.15	vnt	2.0	23.71	184.18		207.89
9	N22P-0309	Sklendžių prailginimo velenų montavimas , kai veleno ilgis iki 1,0m k9=1.15	vnt.	2.0	5.27	48.0		53.27
10	N22P-0701	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15	100m	0.3	39.23	0.15	9.42	48.8
11	N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15	100m	0.3	18.3	0.93		19.23
Skyriuje 1					486.55	492.53	613.37	1592.45

2 VANDENTIEKIO TINKLAI -V2- SISTEMA 1 etapas								
1	N1-436	Žemės darbai nuotekų vamzdynamics d<600mm atskiroje iki 2,5 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0.047	220.21		895.19	1115.4
2	N22-118	Vamzdynai iš polietileninių D nuo 125mm iki 200mm vamzdžių k9=1.15	m	47.0	272.43	3.53	31.75	307.71
3	1022-166	DN/OD 200x11,9mm EvoAqua Visio vand. vamzdis PE100 SDR17 PN10 12m	m	47.0		1182.52		1182.52
4	N22-295	Priešgaisrinių hidrantų pastatymas k9=1.15	vnt	2.0	31.61	9.74		41.35

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
6	N22P-0701	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	100m	0.47	81.94	3.53	19.89	105.36
7	N22P-0705	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	100m	0.47	22.1	8.84		30.94
Skyriuje 2					628.29	1208.16	946.83	2783.28

3 BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI -F1- SISTEMA 1 etapas								
1	N1-436	Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm atskiroje iki 2,5 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0.028	131.19		533.31	664.5
2	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 110 mm k9=1.15	m	9.0	18.96		4.01	22.97
3	1030-59	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.)	vnt	9.0		139.95		139.95
4	N23-150	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15	100m	0.19	24.52			24.52
5	1022-100	Slėginiai vandentiekio vamzdžiai PE 100, 50x4.6	m	19.0		62.51		62.51
6	N23-92	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1,5m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose k8=1.02, k9=1.15	m3	1.0	205.4	727.06	71.25	1003.71
7	260244	Ketiniai liukai	vnt	1.0		186.18		186.18
8	N16P-0703	Siurblių agregatų montavimas (siurbimo nominalusis vidinis skersmuo daugiau 100 mm) k8=1.03	vnt.	1.0	145.44	40.45	16.99	202.88
10	N23-94	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 2m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose k8=1.02, k9=1.15	m3	1.3	241.67	974.02	60.78	1276.47
11	260244	Ketiniai liukai	vnt	1.0		186.18		186.18
12	N22P-0908	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai	vnt.	2.0	20.13	62.5		82.63
13	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 110 mm)/vamdžiai DN50 k9=1.15	100m	0.19	30.19	0.36	5.28	35.83
14	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 110 mm) k9=1.15	100m	0.09	14.3	0.17	2.5	16.97
15	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	0.09	7.97		13.58	21.55
16	R19-248	Nuotekų vamzdyno nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko sudarymas k9=1.15	100m	0.28	19.0			19.0
17	N23P-0503	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę (šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm) k8=1.03, k9=1.15	vnt.	2.0	384.95	14.21	50.73	449.89
Skyriuje 3					1243.72	2393.59	758.43	4395.74

4 SLĖGINIŲ BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI -FS1- SISTEMA (IŠKĖLIMAS) 1 etapas								
1	N1-538	Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm bendroje iki 2,5 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0.079	291.74		415.94	707.68

2025.12.15		Statinių grupė 2		Statinsys 1		Žiniaraštis 3		Lapas 3	
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR				
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso	
2	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm k9=1.15	m	79.0	166.47		35.18	201.65	
3	1022-148	DN/OD 63x3,8mm EvoAqua Visio vand. vamzdis PE100 SDR17 PN10 100m	m	79.0		200.66		200.66	
4	N22P-0513	Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus , kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 20-63 mm k9=1.15	m	79.0	699.77	10.73	61.71	772.21	
5	1022-164	DN/OD 110x6,6mm EvoAqua Visio vand. vamzdis PE100 SDR17 PN10 100m	m	79.0		571.96		571.96	
6	N23P-0503	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę (šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm) k8=1.03, k9=1.15	vnt.	2.0	384.95	14.21	50.73	449.89	
7	R19-4	Ketinių, iki 100 mm skersmens, išorinių vamzdžių ardymas	m	68.0	564.59			564.59	
8	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.2	2.73		3.94	6.67	
Skyriuje 4					2110.25	797.56	567.50	3475.31	
5 LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI -L1- SISTEMA 1 etapas									
1	N1-436	Žemės darbai nuotekų vamzdynamams d<600mm atskiroje iki 2,5 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0.091	426.36		1733.24	2159.6	
2	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 160 mm k9=1.15	m	12.0	26.87		5.34	32.21	
3	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 315 mm k9=1.15	m	79.0	239.3		70.36	309.66	
4	1030-66	PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x6000 (išor. nuotek.)	vnt	2.0		260.64		260.64	
5	1031-27	PVC vamzdžiai klasė N 315x7.7x6000 (išor. nuotek.)	vnt	13.17		6661.12		6661.12	
6	N23-90	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose k8=1.02, k9=1.15	m3	0.6	141.96	452.11	56.11	650.18	
7	260244	Ketiniai liukai	vnt	1.0		186.18		186.18	
8	N57P-4205	Įstrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 340 mm/išleistuvas k9=1.15	m3	0.8	298.59	514.82	334.87	1148.28	
9	N22P-0908	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai	vnt.	2.0	20.13	62.5		82.63	
10	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdžių iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 160 mm) k9=1.15	100m	0.12	20.25	0.58	3.57	24.4	
11	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdžių iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 315 mm) k9=1.15	100m	0.79	159.95	13.27	28.24	201.46	
12	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	0.91	80.54		137.29	217.83	
13	R19-248	Nuotekų vamzdyno nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko sudarymas k9=1.15	100m	0.91	61.74			61.74	

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
14	N23P-0307	Plastikinių lietausnuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm k9=1.15	vnt.	1.0	44.99	70.0		114.99
15	260249	Liukai su grotelėmis	vnt	1.0		186.18		186.18
Skyriuje 5					1520.68	8407.40	2369.02	12297.10

6 LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI -L2- SISTEMA 1 etapas

1	N1-436	Žemės darbai nuotekų vamzdynamics d<600mm atskiroje iki 2,5 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0.155	726.21		2952.22	3678.43
2	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 160 mm k9=1.15	m	9.0	20.15		4.01	24.16
3	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	17.0	42.54		7.57	50.11
4	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 250 mm k9=1.15	m	57.0	157.64		50.76	208.4
5	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 315 mm k9=1.15	m	72.0	218.1		64.12	282.22
6	1030-65	PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x3000 (išor. nuotek.)	vnt	3.0		212.49		212.49
7	1031-19	PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x6000 (išor. nuotek.)	vnt	3.0		578.91		578.91
8	1031-23	PVC vamzdžiai klasė N 250x6.2x6000 (išor. nuotek.)	vnt	9.5		3133.2		3133.2
9	1031-27	PVC vamzdžiai klasė N 315x7.7x6000 (išor. nuotek.)	vnt	12.0		6069.36		6069.36
10	N23-90	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose k8=1.02, k9=1.15	m3	3.1	733.46	2335.85	289.89	3359.2
11	260244	Ketiniai liukai	vnt	8.0		1489.44		1489.44
12	N23-92	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1,5m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose k8=1.02, k9=1.15	m3	1.6	328.64	1157.55	114.0	1600.19
13	260244	Ketiniai liukai	vnt	1.0		186.18		186.18
14	N23-94	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 2m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose k8=1.02, k9=1.15	m3	0.9	167.31	674.32	42.08	883.71
15	260244	Ketiniai liukai	vnt	1.0		186.18		186.18
16	N22P-0908	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai	vnt.	8.0	80.51	250.0		330.51
17	N22-275	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 300mm pastatymas k9=1.15	vnt	1.0	73.84	45.66	80.15	199.65
18	88003002	Peilinė sklendė D300 su el. pavara.	vnt	1.0		1459.72		1459.72
19	N23P-0701	Paviršinio vandens surinkimo kanalų paklojimas ant įrengto pagrindo (didelių ir vidutinių apkrovų kanalų plotis 100 mm) k9=1.15	100m	1.35	782.3	16347.92		17130.22
20	N23P-0602	Naftos gaudyklių montavimas , kai gaudyklės horizontalios ir jų našumas daugiau 14 l/s k9=1.15	vnt.	1.0	119.51		97.97	217.48

2025.12.15		Statinių grupė 2	Statinsys 1		Žiniaraštis 3			Lapas 5
Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
22	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 160 mm) k9=1.15	100m	0.09	15.18	0.43	2.68	18.29
23	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 200 mm) k9=1.15	100m	0.17	29.64	1.28	5.23	36.15
24	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 250 mm) k9=1.15	100m	0.57	107.39	6.67	19.24	133.3
25	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 315 mm) k9=1.15	100m	0.72	145.77	12.1	25.74	183.61
26	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	1.55	137.18		233.85	371.03
27	R19-248	Nuotekų vamzdyno nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko sudarymas k9=1.15	100m	1.55	105.17			105.17
Skyriuje 6					3990.54	34147.26	3989.51	42127.31
7 LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI -L1.2- SISTEMA 1 etapas								
1	N1-436	Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm atskiroje iki 2,5 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0.147	688.73		2799.85	3488.58
2	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	145.0	362.83		64.57	427.4
3	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 250 mm k9=1.15	m	2.0	5.53		1.78	7.31
4	1031-19	PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x6000 (išor. nuotek.)	vnt	24.2		4669.87		4669.87
5	1031-23	PVC vamzdžiai klasė N 250x6.2x6000 (išor. nuotek.)	vnt	0.4		131.92		131.92
6	N23-90	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose k8=1.02, k9=1.15	m3	2.0	473.2	1507.0	187.03	2167.23
7	260244	Ketiniai liukai	vnt	4.0		744.72		744.72
8	N22P-0908	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai	vnt.	4.0	40.26	125.01		165.27
9	N23-119	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 0.7m normalaus tipo vandens surinkimo šulinių įrengimas k9=1.15	m3	1.3	276.49	990.73	115.78	1383.0
10	260249	Liukai su grotelėmis	vnt	4.0		744.72		744.72
11	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 200 mm) k9=1.15	100m	1.45	252.8	10.88	44.64	308.32
12	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 250 mm) k9=1.15	100m	0.02	3.77	0.23	0.68	4.68
13	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	1.47	130.1		221.78	351.88
14	R19-248	Nuotekų vamzdyno nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko sudarymas k9=1.15	100m	1.47	99.74			99.74
15	N23P-0701	Paviršinio vandens surinkimo kanalų paklojimas ant įrengto pagrindo (didelių ir vidutinių apkrovų kanalų plotis 200	100m	0.11	73.88	1214.69		1288.57

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
mm) k9=1.15								
Skyriuje 7					2407.33	10139.77	3436.11	15983.21
8 LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI -L3- SISTEMA 1 etapas								
1	N1-436	Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm atskiroje iki 2,5 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0.119	557.54		2266.54	2824.08
2	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	79.0	197.68		35.18	232.86
3	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 250 mm k9=1.15	m	25.0	69.14		22.27	91.41
4	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 315 mm k9=1.15	m	15.0	45.44		13.36	58.8
5	1031-19	PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x6000 (išor. nuotek.)	vnt	13.2		2547.2		2547.2
6	1031-23	PVC vamzdžiai klasė N 250x6.2x6000 (išor. nuotek.)	vnt	4.2		1385.2		1385.2
7	1031-27	PVC vamzdžiai klasė N 315x7.7x6000 (išor. nuotek.)	vnt	2.5		1264.45		1264.45
8	N23-90	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose k8=1.02, k9=1.15	m3	0.7	165.62	527.46	65.46	758.54
9	260244	Ketiniai liukai	vnt	2.0		372.36		372.36
10	N23-92	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1,5m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose k8=1.02, k9=1.15	m3	1.9	390.26	1421.82	135.37	1947.45
11	260244	Ketiniai liukai	vnt	2.0		372.36		372.36
12	N22P-0908	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai	vnt.	4.0	40.26	125.01		165.27
13	N23P-0701	Paviršinio vandens surinkimo kanalų paklojimas ant įrengto pagrindo (didelių ir vidutinių apkrovų kanalų plotis 200 mm) k9=1.15	100m	1.47	987.35	16232.73		17220.08
14	N23P-0606	Akumuliacinės talpos montavimas , kai talpos tūris daugiau 3 m3 k9=1.15	vnt.	1.0	118.1		63.68	181.78
16	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 200 mm) k9=1.15	100m	0.79	137.73	5.93	24.32	167.98
17	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 250 mm) k9=1.15	100m	0.25	47.1	2.93	8.44	58.47
18	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 315 mm) k9=1.15	100m	0.15	30.37	2.52	5.36	38.25
19	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	1.19	105.32		179.54	284.86
20	R19-248	Nuotekų vamzdyno nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko sudarymas k9=1.15	100m	1.19	80.74			80.74
21	N23P-0603	Smėlio gaudyklių montavimas , kai gaudyklės vertikalios ir jų našumas daugiau 6 l/s iki 10 l/s k9=1.15	vnt.	1.0	75.92		43.19	119.11

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Skyriuje 8					3048.57	24259.97	2862.71	30171.25
9 SLĖGINIAI LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI -L1S- SISTEMA 1 etapas								
1	N1-436	Žemės darbai nuotekų vamzdynamams d<600mm atskiroje iki 2,5 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0.023	107.76		438.07	545.83
2	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm k9=1.15	m	23.0	48.47		10.24	58.71
3	1022-150	DN/OD 90x5,4mm EvoAqua Visio vand. vamzdis PE100 SDR17 PN10 100m	m	23.0		123.05		123.05
4	N23-94	Apvalių surenkamų gelžbetoninių kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose k8=1.02, k9=1.15	D 2m m3	1.4	260.26	1048.94	65.46	1374.66
5	260244	Ketiniai liukai	vnt	1.0		186.18		186.18
6	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdinių iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 110 mm) k9=1.15	100m	0.23	36.54	0.44	6.39	43.37
7	R61P-2640	Pastato nuotakyno vamzdinio valymas mechanizuotai	m	132.0	332.11		8.45	340.56
8	N22P-0705	Vamzdinių iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos , kai vamzdžių skersmuo 100 mm k9=1.15	100m	0.23	9.06	1.08		10.14

Skyriuje 9

794.20 1359.69 528.61 2682.50

Viso žiniaraštyje 3

16230.13 83205.93 16072.09 115508.15

Papildomų medžiagų vertė 3.00%

2496.18

Papildomų mechanizmų vertė 3.00%

482.16

Sezoniniai darbai 15.00% (14983.97)

2247.60

Specifiniai darbai 17.00%

89.62

Papildomas darbo užmokestis 8.00%(16230.13+2247.60+89.62)

1485.39

Viso:

20052.74 85702.11 16554.25 122309.10

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(16230.13+2247.60+89.62+1485.39)

358.94

Statinio statybos išlaidos**Viso:**

20411.68 85702.11 16554.25 122668.04

Statybvietsės išlaidos 9.00%

11040.12

Iš viso tiesioginės išlaidos

133708.16

Pridėtinės išlaidos 20.90%(16230.13+2247.60+89.62+1485.39)

4191.02

Pelnas 5.00%(133708.16+4191.02)

6894.96

Iš viso netiesioginės išlaidos

11085.98

Bendra vertė be PVM

144794.14

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

30406.77

Bendra vertė su PVM

175200.91

Sudarė : PDV Tomas Kazlauskas, atestato Nr. 25990

/Pavardė/

Statinių grupė

2 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r.

Statinsys

1 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. (1 et.)

Žiniaraštis

4 Elektrotechninė dalis

2025.12.15

Suma žiniaraščiui 26505.10 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Skydai 1 etapas								
1	N21-118	Įvadinių spintų (dėžių) montavimas/ Užsakovo skydas PS	vnt	1.0	276.45	10.46		286.91
2	N21P-0405	Galios automatinių jungiklių montavimas spintose (dėžėse), kai nominali srovė daugiau 100 A iki 250 A	vnt.	1.0	28.54	23.16	0.09	51.79
3	N21-118	Įvadinių spintų (dėžių) montavimas	vnt	2.0	552.9	20.94		573.84
5	N21P-0208	Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 36 vnt)	vnt.	1.0	147.63	0.64	0.16	148.43
Skyriuje 1					1005.52	55.20	0.25	1060.97
2 Papildomi darbai ir medžiagos 1 etapas								
1	N33-66	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	20.0	488.1	114.85	97.2	700.15
2	N21-260	Horizontalių įžeminimo 160 mm2 skerspjūvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje	100m	0.06	11.86	9.99	3.15	25.00
3	N21-549	Iki 250 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	1.0	28.54		0.09	28.63
4	88004010	Automatinis jungiklis 3F., 200A	vnt	1.0		77.69		77.69
5	N21P-0117	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	2.1	525.48	306.31		831.79
6	N21P-0117	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	5.71	1278.41	832.86		2111.27
7	N21P-0118	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė daugiau 6 kg iki 9 kg	100m	1.6	543.66	48.66	89.77	682.09
8	N21P-0118	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė daugiau 1 kg iki 3 kg	100m	5.76	1319.95	155.71	135.94	1611.60
9	3557-6	1kV galios aliuminiai kabeliai AXMK 4x240SM	m	160.0		2774.4		2774.40
10	3498-279	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x2.5RE	m	105.0		114.45		114.45
11	3498-287	1kV galios variniai kabeliai NYY-J	m	6.0		9.96		9.96

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
12	3498-289	5x2.5RE 1kV galios variniai kabeliai NYY-J	m	15.0		55.65		55.65
13	3500-5	5x6RE 1kV galios variniai kabeliai NYY-J	m	130.0		750.1		750.1
14	3555-5	5x10RE 1kV galios variniai kabeliai NYY-J	m	315.0		4258.8		4258.8
15	3550-72	4x35SM 1kV galios variniai kabeliai NYY-O	m	5.0		13.85		13.85
16	N21-6-1	1x25RM Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje	km	0.681	25.7	210.43		236.13
17	N21-603	virš pakloto kabelio k9=1.15 Iki 1000 V įtamos didesnio kaip	vnt.	2.0	50.62	306.0		356.62
18	N21-602	120mm2 skersp. kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	1.0	19.68	54.0		73.68
19	N21-601	Iki 1000 V įtamos iki 120mm2 skersp. kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	4.0	56.24	56.0		112.24
20	N50-401	Iki 1000 V įtamos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose/wifi stotelė	vnt.	1.0	5.62	0.08		5.7

Skyriuje 2					4353.86	10149.79	326.15	14829.80
------------	--	--	--	--	---------	----------	--------	----------

3 Demontavimas								
1	N57P-6318	Cinkuotų apšvietimo stulpų demontavimas gelžbetoniniuose pamatuose, kasant duobes rankiniu būdu, kai apšvietimo stulpų aukštis iki 6,5m k1=0.6, k2=0.7, k3=0.0	vnt.	5.0	64.36		59.22	123.58
2	N21-118	Įvadinių spintų (dėžių) demontavimas k1=0.6, k2=0.7, k3=0.0	vnt	1.0	165.87			165.87
3	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3.0	41.02		85.06	126.08
4	N46-165	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	0.16	56.36			56.36
5	F27-5-1	Pravažiuojamų kiemų 9 cm dvisluoksnė asfaltbetonio danga, 15 cm dolom. skaldos pagrindas ir 20 cm smėlio sluoksnis/atstatymas k8=1.06, k9=1.15	100m2	0.16	21.52	567.52	75.5	664.54

Skyriuje 3					349.13	567.52	219.78	1136.43
------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	---------

Viso žiniaraštyje 4					5708.51	10772.51	546.18	17027.20
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						323.18		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							16.39	
Sezoniniai darbai 15.00% (47.22)					7.08			
Specifiniai darbai 17.00%					10.87			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(5708.51+7.08+10.87)					458.12			
Viso:					6184.58	11095.69	562.57	17842.84
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(5708.51+7.08+10.87+458.12)					110.70			
Statinio statybos išlaidos Viso:					6295.28	11095.69	562.57	17953.54
Statyb vietės išlaidos 9.00%								1615.82
Iš viso tiesioginės išlaidos								19569.36
Pridėtinės išlaidos 20.90%(5708.51+7.08+10.87+458.12)								1292.58
Pelnas 5.00%(19569.36+1292.58)								1043.10
Iš viso netiesioginės išlaidos								2335.68

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR				
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso	
					Bendra vertė be PVM				21905.04
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%									4600.06
					Bendra vertė su PVM				26505.10

Sudarė : PDV Tomas Kazlauskas, atestato Nr. 25990
/Pavardė/

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė	2 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r.
Statinys	1 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. (1 et.)
Žiniaraštis	3 Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis

2025.12.15

Suma žiniaraščiui 19726.85 EUR

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
2 VANDENTIEKIO TINKLAI -V2- SISTEMA 1 etapas						
5	2064-7	Kaliojo ketaus regul. aukščio pož. gaisriniai hidrantai HR-1 DN 100 (1.7-2.9m)	vnt	2.000	1061.82	2123.64
Skyriuje 2						2123.64
3 BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI -F1- SISTEMA 1 etapas						
9	360322	Siurblių agregatai	kompl.	1.000	248.76	248.76
Skyriuje 3						248.76
6 LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI -L2- SISTEMA 1 etapas						
21	1	Naftos gaudyklė Q=15 l/s	kompl.	1.000	4823.0	4823.0
Skyriuje 6						4823
8 LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI -L3- SISTEMA 1 etapas						
15	1	Lietaus akumuliacinė talpa V=220 m3	kompl.	1.000	3747.78	3747.78
komplektuojama su siurbliais Q=8,0 l/s, H=30 m.v.st.						
22	261123	Smėlio gaudyklė V-8800L	vnt.	1.000	5360.0	5360.0
Skyriuje 8						9107.78
žiniaraštyje 3						16303.18
PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS 21.00%						3423.67
Iš viso žiniaraštyje 3						19726.85

Sudarė : PDV Tomas Kazlauskas, atestato Nr. 25990
/Pavardė/

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė	2 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r.
Statiny	1 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. (1 et.)
Žiniaraštis	4 Elektrotechninė dalis

2025.12.15

Suma žiniaraščiui 960.93 EUR

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
1 Skydai 1 etapas						
4	260405	Įvadinės spintos	vnt	2.000	231.4	462.8
6	260811	Modulinis skydelis	vnt	1.000	176.86	176.86
Skyriuje 1						639.66
2 Papildomi darbai ir medžiagos 1 etapas						
21	88004011	WiFi stotelė	vnt	1.000	154.5	154.5
Skyriuje 2						154.5
žiniaraštyje 4						794.16
PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS 21.00%						166.77
Iš viso žiniaraštyje 4						960.93

Sudarė : PDV Tomas Kazlauskas, atestato Nr. 25990
/Pavardė/

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

- Statinių grupė

2 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r.
- Statinys

2 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. (2 et.)

2025.12.15

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (tūkst. EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Sklypo plano dalis	541.865	23.280	565.145	467.062
2	Konstrukcijų dalis	1338.046		1338.046	1105.823
3	Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	66.517		66.517	54.973
4	Elektrotechninė dalis	29.264		29.264	24.185
5	Apsauginė signalizacija	18.303	1.024	19.327	15.972
Iš viso:		1993.995	24.304	2018.299	1668.015

Statinių grupė

2 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r.

Statinsys

2 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. (2 et.)

Žiniaraštis

1 Sklypo plano dalis

2025.12.15

Suma žiniaraščiui 541864.97 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Asfalto dangos konstrukcijos įrengimas								
1	H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 20 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	1.719	1086.22	2.06	13098.85	14187.13
2	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15	100m	5.39	5017.66	9106.58	142.05	14266.29
3	N57P-3235	Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija k8=1.17, k9=1.15	100m	0.26	2.62	10.97	0.44	14.03
4	N57P-3103	Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas , kai pagrindas smėlio-žvyro k9=1.15	100m3	20.628	3927.57	37889.09	22450.65	64267.31
5	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) / šlakas k9=1.15	100m3	12.2049	2366.77	61.02	4919.74	7347.53
6	573037	Šlakas	t	1342.539		11559.26		11559.26
7	N57P-3115	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 20 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	17.19	675.05	18683.26	4525.82	23884.13
8	N27P-18-1	0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 10.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	17.19	973.13	48233.77	1679.41	50886.31
9	N27P-19-3	0/11-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	17.19	843.38	19655.31	1628.94	22127.63
Skyriuje 1					14892.40	145201.32	48445.90	208539.62
2 Betono dangos konstrukcija								
1	N57P-3124	Kelio pagrindo įrengimas iš betono mažosios mechanizacijos priemonėmis (sluoksnio storis 26.00 cm) k9=1.15	100m2	17.44	6682.66	60207.67	401.79	67292.12
2	N57P-8105	Armatūros tinklų sudėjimas, betonuojant t kelio dangą, kai tinklo masė iki 20 kg		4.37	604.72	7107.89		7712.61
3	N27P-66-1	Plėvelės paklojimas k9=1.15	100m2	17.44	503.14	728.99		1232.13
4	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlis, sluoksnio storis 5 cm) k9=1.15	100m2	17.44	1876.54	1816.72	484.9	4178.16

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
5	N57P-3115	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 30 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	17.44	684.87	27882.59	4591.63	33159.09
6	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15	100m3	9.7664	1893.9	48.83	3936.8	5879.53
7	573037	Šlakas	t	1074.304		9249.76		9249.76
Skyriuje 2					12245.83	107042.45	9415.12	128703.40
3 Kita								
1	N7-229	Metalinių laiptų turėklų įrengimas k8=1.04	100m	1.78	1242.46	8563.15	22.5	9828.11
2	N15P-1409	Grotų, turėklų ir kitų panašių paviršių lauke dažymas vienu sluoksniu voleliu k9=1.15	100m2	1.6052	277.38	108.72	0.15	386.25
3	N15P-1409	Grotų, turėklų ir kitų panašių paviršių lauke dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu k9=1.15	100m2	1.6052	221.9	86.61	0.15	308.66
6	F15-6-10	Metalinių konstrukcijų didelių paviršių dažymas aliejiniais dažais 2 kartus (stogų ir pan.)	100m2	16.6	3279.33	3288.82		6568.15
Skyriuje 3					5021.07	12047.30	22.80	17091.17
4 Želdynų įrengimas								
1	N48-261	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	9.66	2520.1		271.92	2792.02
2	573019	Augalinis gruntas	m3	45.0		1443.6		1443.6
3	N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	9.66	643.7	216.45		860.15
Skyriuje 4					3163.80	1660.05	271.92	5095.77
5 Atitvarinės saugos sistemos								
1	N57P-5127	Metalinių stulpelių pėsčiųjų apsaugos tvorelei įrengimas k9=1.15	100vnt	0.37	150.81	90.24	109.19	350.24
2	260693	Metaliniai stulpai	vnt	37.0		3674.1		3674.1
3	N57P-5133	Parkavimo ribotuvų montavimas iš elementų , kai ribotuvo elemento ilgis iki 1,0 m (elementas)/apsauginis barjeras k9=1.15	vnt.	2.0	7.22	2.64	1.79	11.65
4	88001002	Žemas apsauginis barjeras	vnt	2.0		178.0		178.0
5	N57P-5133	Parkavimo ribotuvų montavimas iš elementų , kai ribotuvo elemento ilgis iki 1,0 m (elementas)/kampų apsaugos k9=1.15	vnt.	2.0	7.22	2.64	1.79	11.65
6	88001003	Kampų apsaugos	vnt	14.0		474.32		474.32
Skyriuje 5					165.25	4421.94	112.77	4699.96
Viso žiniaraštyje 1					35488.35	270373.06	58268.51	364129.92
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						8111.19		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							1748.06	
Sezoniniai darbai 15.00% (30361.84)					4554.28			
Specifiniai darbai 17.00%					358.95			

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(35488.35+4554.28+358.95)			3232.13			
		Viso:			43633.71	278484.25	60016.57	382134.53
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(35488.35+4554.28+358.95+3232.1			781.04			
		Statinio statybos išlaidos			44414.75	278484.25	60016.57	382915.57
		Statybviētės išlaidos 9.00%						34462.40
		Iš viso tiesioginės išlaidos						417377.97
		Pridētinės išlaidos 20.90%(35488.35+4554.28+358.95+3232.13)						9119.45
		Pelnas 5.00%(417377.97+9119.45)						21324.87
		Iš viso netiesioginės išlaidos						30444.32
					Bendra vertė be PVM			447822.29
		Pridētinės vertės mokestis 21.00%						94042.68
					Bendra vertė su PVM			541864.97

Sudarė : PDV Tomas Kazlauskas, atestato Nr. 25990
/Pavardė/

Statinių grupė

2 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r.

Statinsys

2 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. (2 et.)

Žiniaraštis

2 Konstrukcijų dalis

2025.12.15

Suma žiniaraščiui 1338046.28 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Apkrovas laikančio profiliuoto lakšto montavimas stoginė 2 etapas								
1	N9P-0401	Denginių metalinių profiliuotų lakštų laikančio pakloto montavimas	100m2	15.1	3380.74	24771.55	1018.67	29170.96
Skyriuje 1					3380.74	24771.55	1018.67	29170.96
2 Stoginės plieninių konstrukcijų montavimas 2 etapas								
1	N9P-0101	Metalinių kolonų montavimas , kai kolonų masė daugiau 0,25t iki 0,50t k8=1.03	t	13.7	4784.04	41026.36	1870.52	47680.92
2	N9P-0103	Metalinių sijų ir ilginių montavimas , kai sijų, ilginių masė daugiau 0,10t iki 0,25t k8=1.03	t	14.4	3939.84	43689.63	2008.94	49638.41
3	N9P-0104	Metalinių ryšių ir spyrių montavimas , kai ryšių ir spyrių masė daugiau 50kg iki 100kg	t	4.74	1630.18	14344.99	369.44	16344.61
4	N9-75	Atraminiai statramsčiai angoms iki 24m	t	0.87	65.77	2616.79	99.57	2782.13
5	N9P-0103	Metalinių sijų ir ilginių montavimas , kai sijų, ilginių masė daugiau 0,10t iki 0,25t k8=1.03	t	28.02	7666.27	85012.73	3909.07	96588.07
Skyriuje 2					18086.10	186690.50	8257.54	213034.14
3 Varžtai stoginės 2 etapas								
1	N9-6	Padidinto stiprumo varžtų pastatymas, pridedama normatyvams N9-4 ir N9-5 k8=1.04	100vnt	12.16	3106.86	7296.0		10402.86
Skyriuje 3					3106.86	7296.00		10402.86
4 Inkariniai varžtai stoginės 2 etapas								
1	N9-6	Padidinto stiprumo varžtų pastatymas, pridedama normatyvams N9-4 ir N9-5 k8=1.04	100vnt	2.8	715.39			715.39
2	88002003	Komplektas HPM 16 P	vnt	96.0		1123.2		1123.2
3	88002004	Komplektas HPM 20 P	vnt	184.0		2281.6		2281.6
Skyriuje 4					715.39	3404.80		4120.19
5 Žemės darbai stoginės 2 etapas								
1	H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 5 km ir darbas sąvartoje	t. m3	0.5	315.95	0.6	1515.02	1831.57

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		k9=1.15						
2	N1P-1303	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	12.8			3931.7	3931.7
3	N1P-1315	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 8,5t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=4.0	100m3	12.8			2286.55	2286.55
Skyriuje 5					315.95	0.60	7733.27	8049.82
6 Žemės darbai aikštelės								
1	H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 5 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	9.8	6192.54	11.75	29694.44	35898.73
2	N1P-1303	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	7.0			2150.15	2150.15
3	N1P-1315	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 8,5t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=4.0	100m3	7.0			1250.46	1250.46
Skyriuje 6					6192.54	11.75	33095.05	39299.34
7 Gembinių atraminių sienų pagrindų įrengimas pagal GRL-1 detalę/ 1 etapas								
1	N11P-0104	Betono posluoksnių įrengimas grindims, paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 100 mm	100m2	2.0	344.69	2304.88	229.69	2879.26
2	N11P-0103	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai žvyro sluoksnio storis 150.00 mm	100m2	2.0	473.01	566.63	80.43	1120.07
3	N11P-0103	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai žvyro sluoksnio storis 500 mm	100m2	2.0	1353.61	1888.75	268.11	3510.47
Skyriuje 7					2171.31	4760.26	578.23	7509.80
8 Hidroizoliavimo ir siūlių įrengimo darbai gelžbetoninėms konstrukcijoms/ aikštelės atraminės sienos 1 etapas								
1	N60-17	Siūlių sandarinimas elastine juoste k9=1.15	m	290.0	687.47			687.47
2	260833	Sandarinimo juostelė	m	298.7		448.05		448.05
3	N26P-1208	Apšiltintų sienų angokraščių aptaisymas mineralinės vatos plokštėmis 30 mm storio (aptaisyto paviršiaus) / deformacinėms siūlėms atraminėse sienose įrengti	100m2	0.12	119.26		0.15	119.41
4	572187	Fasadinės min. vatos plokštės	m3	0.396		40.76		40.76
5	230404	Sausi klijų mišiniai	kg	37.2		16.37		16.37
6	N60-17	Siūlių sandarinimas elastine juoste k9=1.15	m	24.0	56.89			56.89
7	260833	Sandarinimo juostelė	m	24.72		37.08		37.08
Skyriuje 8					863.62	542.26	0.15	1406.03
9 Stoginių atraminės sienos įrengimas 1 etapas								
1	F6-2-5	Monolitinės gelžbetonio sienos ir	m3	575.5	133527.51		17173.21	

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
2	10	pertvaros k8=1.04, k9=1.15 Armatūra	t	126.61		100538.47		251239.19
						147469.00		147469.00
3	F6-2-5	Monolitinės gelžbetonio sienos ir pertvaros/apibetonavimas k8=1.04, k9=1.15	m3	3.24	751.74	566.02	96.68	1414.44
4	10	Armatūra	t	0.71		826.97		826.97
Skyriuje 9				134279.25	249400.46	17269.89		400949.60
10 Stoginių perdangos įrengimas 1 etapas								
1	F6-2-12	Monolitiniai gelžbetonio 200 mm storio besijiniai perdenginiai, naudojant "Peri" klojinius k9=1.15	m3	28.91	3280.16	4095.81	757.77	8133.74
2	10	Armatūra	t	5.78		6732.26		6732.26
Skyriuje 10				3280.16	10828.07	757.77		14866.00
11 Surenkamo gelžbetonio stoginių laiptų elementų įrengimas 1 etapas								
1	F7-2-6	Surenkami gelžbetonio laiptų maršai ir aikštelės k8=1.04	m3	3.36	212.59	1684.56	90.38	1987.53
Skyriuje 11				212.59	1684.56	90.38		1987.53
12 Polinių pamatų įrengimas/stoginės poliai 1 etapas								
1	N5P-0612	Injekcinių polių betonavimas, kai polių gylis iki 6 m k9=1.15	m3	172.86	5832.99		24540.76	30373.75
2	260009	Armatūros karkasai	t	25.93		39796.07		39796.07
3	320-9	Betono mišiniai C25/30	m3	217.8036		24899.31		24899.31
4	N5P-0612	Injekcinių polių betonavimas, kai polių gylis daugiau kaip 6 m k9=1.15	m3	28.05	907.08		3824.04	4731.12
5	260009	Armatūros karkasai	t	4.21		6461.3		6461.3
6	320-9	Betono mišiniai C25/30	m3	35.343		4040.41		4040.41
7	N5P-0801	Gelžbetoninių polių bandymai statinei apkrovai (bandymo laikas)	val.	24.0	674.88		6312.24	6987.12
8	N5P-0612	Injekcinių polių betonavimas, kai polių gylis iki 6 m/polių bandymas k9=1.15	m3	1.91	64.45		271.16	335.61
9	260009	Armatūros karkasai	t	0.287		440.47		440.47
10	320-9	Betono mišiniai C25/30	m3	2.4066		275.12		275.12
11	N5P-0612	Injekcinių polių betonavimas, kai polių gylis daugiau kaip 6 m k9=1.15	m3	1.28	41.39		174.5	215.89
12	260009	Armatūros karkasai	t	0.192		294.67		294.67
13	320-9	Betono mišiniai C25/30	m3	1.6128		184.38		184.38
Skyriuje 12				7520.79	76391.73	35122.70		119035.22
13 Stoginės G/b konstrukcijų įrengimas 1 etapas								
1	N6-24	Gelžb. juostiniai pamatai, atraminės rūšio sienos didesnio kaip 300mm pločio, įrengiant klojinius iš skydų k8=1.04, k9=1.15	m3	6.89	479.59	25.59	125.79	630.97
2	320-10	Betono mišiniai C30/37	m3	6.99335		884.66		884.66
3	260017	Armatūra 1.020000	t	1.4076		1639.5		1639.5
Skyriuje 13				479.59	2549.75	125.79		3155.13
Viso žiniaraštyje 2				180604.89	568332.29	104049.44		852986.62
Papildomų medžiagų vertė 3.00%					17049.97			
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%						3121.48		
Sezoniniai darbai 15.00% (152137.76)				22820.66				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Specifiniai darbai 17.00%		6043 . 45				
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(180604.89+22820.66+6043.		16757 . 52				
		Viso:		226226 . 52	585382 . 26	107170 . 92		918779 . 70
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(180604.89+22820.66+6043.45+167		4049 . 45				
		Statinio statybos išlaidos		Viso:	585382 . 26	107170 . 92		922829 . 15
		Statybviētės išlaidos 9.00%						83054 . 62
		Iš viso tiesioginės išlaidos						1005883 . 77
		Pridētinės išlaidos 20.90%(180604.89+22820.66+6043.45+16757						47281 . 34
		Pelnas 5.00%(1005883.77+47281.34)						52658 . 26
		Iš viso netiesioginės išlaidos						99939 . 60
					Bendra vertė be PVM			1105823 . 37
		Pridētinės vertės mokestis 21.00%						232222 . 91
					Bendra vertė su PVM			1338046 . 28

Sudarė : PDV Tomas Kazlauskas, atestato Nr. 25990
/Pavardė/

Statinių grupė	2 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r.
Statinsys	2 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. (2 et.)
Žiniaraštis	3 Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis

2025.12.15

Suma žiniaraščiui 66516.97 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI -L1- SISTEMA 2 etapas								
1	N1-436	Žemės darbai nuotekų vamzdynamics d<600mm atskiroje iki 2,5 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0.199	932.36		3790.26	4722.62
2	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 110 mm k9=1.15	m	75.0	158.04		33.4	191.44
3	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 160 mm k9=1.15	m	98.0	219.41		43.64	263.05
4	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	26.0	65.06		11.58	76.64
5	1031-19	PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x6000 (išor. nuotek.)	vnt	4.4		849.07		849.07
6	1030-62	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x6000 (išor. nuotek.)	vnt	12.5		935.75		935.75
7	1030-66	PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x6000 (išor. nuotek.)	vnt	16.5		2150.28		2150.28
8	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 315 mm k9=1.15	m	2.1	6.36		1.87	8.23
9	1030-63	PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x1000 (išor. nuotek.)	vnt	2.1		63.06		63.06
10	N23-90	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose k8=1.02, k9=1.15	m3	7.4	1750.84	5575.94	692.0	8018.78
11	260244	Ketiniai liukai	vnt	13.0		2420.34		2420.34
12	N23-92	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1,5m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose k8=1.02, k9=1.15	m3	1.2	246.48	897.99	85.5	1229.97
13	260244	Ketiniai liukai	vnt	1.0		186.18		186.18
14	N57P-4205	Įstrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 340 mm/išleistuvas k9=1.15	m3	0.6	223.94	386.11	251.15	861.20
15	N22P-0908	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai	vnt.	14.0	140.9	437.53		578.43

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
16	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 110 mm) k9=1.15	100m	0.75	119.16	1.43	20.85	141.44
17	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 160 mm) k9=1.15	100m	0.98	165.35	4.7	29.19	199.24
18	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 200 mm) k9=1.15	100m	0.26	45.33	1.95	8.0	55.28
19	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	1.99	176.12		300.23	476.35
20	R19-248	Nuotekų vamzdyno nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko sudarymas k9=1.15	100m	1.99	135.02			135.02

Skyriuje 1					4384.37	13910.33	5267.67	23562.37
------------	--	--	--	--	---------	----------	---------	----------

2 LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI -L2- SISTEMA 2 etapas								
1	N1-436	Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm atskiroje iki 2,5 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0.182	852.71		3466.47	4319.18
2	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	182.0	455.42		81.04	536.46
3	1031-19	PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x6000 (išor. nuotek.)	vnt	30.3		5846.99		5846.99
4	N23-90	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose k8=1.02, k9=1.15	m3	1.8	425.88	1356.3	168.32	1950.5
5	260244	Ketiniai liukai	vnt	4.0		744.72		744.72
6	N23-119	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 0.7m normalaus tipo vandens surinkimo šulinių įrengimas k9=1.15	m3	3.0	638.06	2286.27	267.18	3191.51
7	260249	Liukai su grotelėmis	vnt	10.0		1861.8		1861.8
8	N22P-0908	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai	vnt.	6.0	60.38	187.51		247.89
9	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 200 mm) k9=1.15	100m	1.82	317.31	13.65	56.03	386.99
10	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	1.82	161.07		274.58	435.65
11	R19-248	Nuotekų vamzdyno nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko sudarymas k9=1.15	100m	1.82	123.49			123.49

Skyriuje 2					3034.32	12297.24	4313.62	19645.18
------------	--	--	--	--	---------	----------	---------	----------

Viso žiniaraštyje 3					7418.69	26207.57	9581.29	43207.55
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						786.23		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							287.44	
Sezoniniai darbai 15.00% (7217.41)					1082.61			
Specifiniai darbai 17.00%					48.47			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(7418.69+1082.61+48.47)					683.98			
Viso:					9233.75	26993.80	9868.73	46096.28
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(7418.69+1082.61+48.47+683.98)					165.28			
Statinio statybos išlaidos Viso:					9399.03	26993.80	9868.73	46261.56
Statybvietsės išlaidos 9.00%								4163.54
Iš viso tiesioginės išlaidos								50425.10
Pridėtinės išlaidos 20.90%(7418.69+1082.61+48.47+683.98)								1929.85

Statinių grupė

2 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r.

Statinsys

2 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. (2 et.)

Žiniaraštis

4 Elektrotechninė dalis

2025.12.15

Suma žiniaraščiui 29263.70 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Elektros įvedimo darbai stoginėje 2 etapas								
1	N21-241	Šviestuvų montavimas	100vnt	0.32	840.32			840.32
2	N21P-0702	Lauko šviestuvų, tvirtinamų prie sienos, montavimas nuo kopėčių	vnt.	9.0	72.3	2880.0	0.58	2952.88
3	88004007	Šviestuvas LED, paviršutinis, IP44, 25W	vnt	32.0		3067.52		3067.52
4	88004008	Šviestuvas 55,5W, LED, IP65	vnt	9.0		172.44		172.44
5	R63P-0142	Kabelių pritraukimo dėžių montavimas	vnt.	9.0	82.65	221.76	1.44	305.85
6	N57P-6321	Cinkuotų kronšteinų prožektoriams montavimas ant apšvietimo stulpų nuo žemės, kai kronšteino masė iki 5kg	vnt.	18.0	78.23	435.03		513.26
7	N21P-0308	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	5.12	2771.39	791.04	19.66	3582.09
8	1035-31	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 16/14mm	m	7.0		2.45		2.45
9	1035-33	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 25/22.6mm	m	505.0		333.3		333.3
10	N21P-0328	Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2	100m	5.12	316.92			316.92
11	N21P-0122	Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	0.54	97.43	8.43	14.74	120.6
12	3498-273	1kV galios variniai kabeliai NYY-O 1x6RE	m	20.0		15.6		15.6
13	3498-278	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x1.5RE	m	41.0		31.57		31.57
14	3498-287	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x2.5RE	m	505.0		838.3		838.3
15	N33-66	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	42.0	1025.02	241.18	204.12	1470.32
16	N21-260	Horizontalių įžeminimo 160 mm2 skerspjūvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje	100m	0.35	69.16	58.25	18.37	145.78
17	N21-259-5	Įžeminimo revizijos dėžių įrengimas	vnt.	7.0	46.1	89.23	42.97	178.3
18	N21-204	Rozečių montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji	100vnt	0.07	17.87	24.22		42.09
19	N57P-6318	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, kasant duobes rankiniu būdu, kai apšvietimo stulpų aukštis iki 6,5m	vnt.	9.0	193.07	23.76	152.29	369.12

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR				
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso	
20	572582	Betoniniai pamatai	vnt	9.0		486.0		486.0	
21	261063	Metaliniai stulpai (cinkuoti)	vnt	9.0		2880.0		2880.0	
22	D1-375	Įžemiklio varžos matavimas srovės sklidimui (matavimas)	vnt	7.0	105.14			105.14	
23	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	7.0	167.31			167.31	
Skyriuje 1					5882.91	12600.08	454.17	18937.16	
Viso žiniaraštyje 4					5882.91	12600.08	454.17	18937.16	
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						378.00			
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							13.63		
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)									
Specifiniai darbai 17.00%									
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(5882.91)					470.63				
Viso:					6353.54	12978.08	467.80	19799.42	
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(5882.91+470.63)					113.73				
Statinio statybos išlaidos					6467.27	12978.08	467.80	19913.15	
Statybvietės išlaidos 9.00%								1792.18	
Iš viso tiesioginės išlaidos								21705.33	
Pridėtinės išlaidos 20.90%(5882.91+470.63)								1327.89	
Pelnas 5.00%(21705.33+1327.89)								1151.66	
Iš viso netiesioginės išlaidos								2479.55	
					Bendra vertė be PVM				24184.88
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								5078.82	
					Bendra vertė su PVM				29263.70

Sudarė : PDV Tomas Kazlauskas, atestato Nr. 25990
/Pavardė/

Statinių grupė

2 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r.

Statinsys

2 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. (2 et.)

Žiniaraštis

5 Apsauginė signalizacija

2025.12.15

Suma žiniaraščiui 18302.77 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Vaizdo stebėjimo sistema 2 etapas								
1	N21P-0117	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	3.1	653.23	452.17		1105.4
2	N21P-0308	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	2.0	1082.57	309.0	7.68	1399.25
3	1035-33	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 25/22.6mm	m	200.0		132.0		132.0
4	N21P-0118	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė daugiau 1 kg iki 3 kg	100m	2.0	458.32	54.07	47.2	559.59
5	3600-98	Ryšio kabeliai TKPV 4x2x0.5	m	200.0		68.0		68.0
6	N21P-0122	Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	1.5	270.64	23.4	40.94	334.98
7	261028	Šviesolaidinis trosas arba savinešis optinis kabelis	m	150.0		118.5		118.5
8	N50-401	Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose	vnt.	2.0	11.25	0.16		11.41
10	N50-340	Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos	vnt.	7.0	187.0	1684.48	1.12	1872.6
11	N50-358-1	Skaitmeninio įrašymo vaizdo magnetofonų montavimas ir derinimas	vnt.	1.0	22.53			22.53
13	88005008	Komutacinis kabelis RJ45/RJ45, STP 4x2x0,5; 6 kat., L=0,5m	vnt	7.0		21.0		21.0
14	N50-345	4 išėjimų nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1.0	22.21	0.64	0.16	23.01
16	N50-385	Videokameros sąveikos sistemoje derinimas (kanalas)	vnt.	7.0	41.36			41.36
Skyriuje 1					2749.11	2863.42	97.10	5709.63
2 Žemės darbai 2 etapas								
1	N46-165	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	1.0	352.24			352.24
2	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15	km	0.15	798.95			798.95
3	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15	km	0.15	322.8			322.8
4	F27-5-1	Pravažiuojamų kiemų 9 cm dvisluoksnė	100m2	1.0	134.51	3546.95	471.83	4153.29

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

asfaltbetonio danga, 15 cm dolom.
skaldos pagrindas ir 20 cm smėlio
sluoksnis/atstatymas k8=1.06, k9=1.15

Skyriuje 2					1608.50	3546.95	471.83	5627.28
Viso žiniaraštyje 5					4357.61	6410.37	568.93	11336.91
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						192.31		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							17.07	
Sezoniniai darbai 15.00% (1256.26)					188.44			
Specifiniai darbai 17.00%					67.95			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(4357.61+188.44+67.95)					369.12			
Viso:					4983.12	6602.68	586.00	12171.80
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(4357.61+188.44+67.95+369.12)					89.20			
Statinio statybos išlaidos Viso:					5072.32	6602.68	586.00	12261.00
Statybvietės išlaidos 9.00%								1103.49
Iš viso tiesioginės išlaidos								13364.49
Pridėtinės išlaidos 20.90%(4357.61+188.44+67.95+369.12)								1041.47
Pelnas 5.00%(13364.49+1041.47)								720.30
Iš viso netiesioginės išlaidos								1761.77
					Bendra vertė be PVM			15126.26
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								3176.51
					Bendra vertė su PVM			18302.77

Sudarė : PDV Tomas Kazlauskas, atestato Nr. 25990

/Pavardė/

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė	2 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r.
Statinys	2 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. (2 et.)
Žiniaraštis	1 Sklypo plano dalis

2025.12.15

Suma žiniaraščiui 23280.4 EUR

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
3 Kita						
4	88001001	Informacinis stendas	vnt	1.000	120.0	120.0
5	KONT	Modulinis konteineris su pastatymo darbais	vnt	1.000	19120.0	19120.0
Skyriuje 3						19240
žiniaraštyje 1						19240
PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS 21.00%						4040.4
Iš viso žiniaraštyje 1						23280.4

Sudarė : PDV Tomas Kazlauskas, atestato Nr. 25990
/Pavardė/

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė	2 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r.
Statiny	2 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. (2 et.)
Žiniaraštis	5 Apsauginė signalizacija

2025.12.15

Suma žiniaraščiui 1024.23 EUR

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
1 Vaizdo stebėjimo sistema 2 etapas						
9	88005007	Komutatorius su PoE su montavimo spinta	kompl.	2.000	69.93	139.86
12	261226	Skaitmeninio įrašymo vaizdo magnetofonas	vnt.	1.000	173.55	173.55
15	88005009	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 3000VA	vnt	1.000	533.06	533.06
Skyriuje 1						846.47
žiniaraštyje 5						846.47
PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS 21.00%						177.76
Iš viso žiniaraštyje 5						1024.23

Sudarė : PDV Tomas Kazlauskas, atestato Nr. 25990
/Pavardė/

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė

2 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r.

Statinys

3 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. (3 et.)

2025.12.15

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (tūkst. EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Konstrukcijų dalis	262.730		262.730	217.132
2	Elektrotechninė dalis	10.599		10.599	8.759
3	Apsauginė signalizacija	4.294		4.294	3.549
4	Architektūros dalis	63.655		63.655	52.607
5	Gaisrinė signalizacija	1.383		1.383	1.143
Iš viso:		342.661		342.661	283.190

Statinių grupė

2 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r.

Statinsys

3 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. (3 et.)

Žiniaraštis

1 Konstruktijų dalis

2025.12.15

Suma žiniaraščiui 262730.30 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Garažo grindų pagrindų įrengimas pagal detalę GR-1/ 3 etapas								
1	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę k3=2.0	100m2	1.25	21.52	104.5		126.02
2	N26P-1101	Grindų ant grunto šiltinimas , naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 200.00 mm	100m2	1.25	290.91			290.91
3	903-54	Ekstruzinis polistireninis putplastis (XPS) 20x600x1200mm	m3	25.0		3591.0		3591.0
4	N11P-0103	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai žvyro sluoksnio storis 150.00 mm	100m2	2.2	520.31	623.29	88.48	1232.08
5	N11P-0103	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai smėlio sluoksnio storis 3000.00 mm	100m2	2.2	6739.11	14066.45	1638.45	22444.01
Skyriuje 1					7571.85	18385.24	1726.93	27684.02
2 Garažo cokolio įrengimas pagal detalę COK-1/ 3 etapas								
1	N6P-0201	Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, prilydant ritininę dangą, gruntuojant k9=1.15	m2	87.0	257.93	967.08		1225.01
2	N6P-0201	Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas , tvirtinant drenažo ritininę dangą k9=1.15	m2	24.0	39.25	55.44	0.77	95.46
3	N26P-1201	Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas , naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm	100m2	0.6	422.69	118.8	1.04	542.53
4	903-54	Ekstruzinis polistireninis putplastis (XPS) 20x600x1200mm	m3	6.0		861.84		861.84
Skyriuje 2					719.87	2003.16	1.81	2724.84
3 Garažo sienų įrengimas / 3 etpas								
1	F9-7-1	Daugiasluoksnių 160 mm storio plokščių išorės sienų įrengimas	m2	221.0	3480.13	6932.42	1588.72	12001.27
Skyriuje 3					3480.13	6932.42	1588.72	12001.27
4 Garažo stogo įrengimas/ 3 etapas								
1	F9-7-3	Daugiasluoksnių 160 mm storio plokščių horizontalios atitvaros (lubų konstrukcijų) įrengimas	m2	160.0	2317.09	6601.72	380.82	9299.63

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Skyriuje 4					2317.09	6601.72	380.82	9299.63
5 Polinių pamatų įrengimas/garažo poliai 3 etapas								
1	N5P-0612	Įjekcinių polių betonavimas, kai polių gylis iki 6 m k9=1.15	m3	29.08	981.28		4128.45	5109.73
2	260009	Armatūros karkasai	t	4.37		6706.86		6706.86
3	320-9	Betono mišiniai C25/30	m3	36.6408		4188.78		4188.78
4	N5P-0801	Gelžbetoninių polių bandymai statinei apkrovai (bandymo laikas)	val.	24.0	674.88		6312.24	6987.12
5	N5P-0612	Įjekcinių polių betonavimas, kai polių gylis iki 6 m/bandomi poliai k9=1.15	m3	1.62	54.67		229.99	284.66
6	260009	Armatūros karkasai	t	0.25		383.69		383.69
7	320-9	Betono mišiniai C25/30	m3	2.0412		233.35		233.35
Skyriuje 5					1710.83	11512.68	10670.68	23894.19
6 Garažo G/b konstrukcijų įrengimas 3 etapas								
1	N6-10	Gelžbetoniniai iki 3m3 tūrio pamatai kolonomams, paduodant betoną kranu k8=1.04, k9=1.15	m3	2.59	233.72	9.31	34.6	277.63
2	260017	Armatūra 1.020000	t	0.5304		617.78		617.78
3	320-10	Betono mišiniai C30/37	m3	2.62885		332.55		332.55
4	N6-22	Gelžb. juostiniai pamatai, atraminės rūšio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš skydų k8=1.04, k9=1.15	m3	11.25	1232.61	58.97	215.41	1506.99
5	320-10	Betono mišiniai C30/37	m3	11.41875		1444.47		1444.47
6	260017	Armatūra 1.020000	t	2.295		2673.1		2673.1
Skyriuje 6					1466.33	5136.18	250.01	6852.52
7 Garažo įvažiavimo plokštės įrengimas 3 etapas								
1	N57P-3124	Kelio pagrindo įrengimas iš betono mažosios mechanizacijos priemonėmis (sluoksnių storis 25.00 cm) k9=1.15	100m2	0.1144	43.18	11.37	2.64	57.19
2	600185	Kelių betonas	m3	2.914912		328.8		328.8
3	N57P-8105	Armatūros tinklų sudėjimas, betonuojant kelio dangą, kai tinklo masė iki 20 kg	t	0.45	62.27	0.8		63.07
4	93389	Armatūrinis tinklas	t	0.45		731.14		731.14
5	N9P-0103	Metalinių sijų ir ilginių montavimas, kai sijų, ilginių masė iki 0,10t k8=1.03	t	0.12	45.96	365.69	13.28	424.93
Skyriuje 7					151.41	1437.80	15.92	1605.13
8 Garažo plieninių konstrukcijų montavimas 3 etapas								
1	N9P-0101	Metalinių kolonų montavimas, kai kolonų masė daugiau 0,25t iki 0,50t k8=1.03	t	4.6	1606.32	13775.27	628.06	16009.65
2	N9P-0103	Metalinių sijų ir ilginių montavimas, kai sijų, ilginių masė daugiau 0,10t iki 0,25t k8=1.03	t	2.25	615.6	6826.51	313.89	7756.0
3	N9P-0104	Metalinių ryšių ir spyrių montavimas, kai ryšių ir spyrių masė daugiau 50kg iki 100kg	t	4.97	1709.28	15041.04	387.36	17137.68
4	N9-75	Atraminiai statramsčiai angoms iki 24m	t	0.45	34.02	1353.51	51.5	1439.03
5	N9P-0103	Metalinių sijų ir ilginių montavimas, kai sijų, ilginių masė daugiau 0,10t iki 0,25t k8=1.03	t	2.72	744.19	8252.48	379.47	9376.14
Skyriuje 8					4709.41	45248.81	1760.28	51718.50

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
9 Varžtai garažo 3 etapas								
1	N9-6	Padidinto stiprumo varžtų pastatymas, pridedama normatyvams N9-4 ir N9-5 k8=1.04	100vnt	5.62	1435.9	3372.0		4807.9
Skyriuje 9					1435.90	3372.00		4807.90
10 Inkariniai varžtai garažo 3 etapas								
1	N9-6	Padidinto stiprumo varžtų pastatymas, pridedama normatyvams N9-4 ir N9-5 k8=1.04	100vnt	0.68	173.74			173.74
2	88002001	M16x115	vnt	12.0		103.2		103.2
3	88002002	Komplektas HPM 20 P	vnt	56.0		716.8		716.8
Skyriuje 10					173.74	820.00		993.74
11 Žemės darbai garažo 3 etapas								
1	H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 5 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0.68	429.69	0.82	2060.43	2490.94
2	N1P-1303	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	2.0			614.33	614.33
3	N1P-1315	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 8,5t autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=4.0	100m3	2.0			357.27	357.27
Skyriuje 11					429.69	0.82	3032.03	3462.54
12 Garažo nerūdijančio plieno presuotos grotelės 3 etapas								
1	N2P-0115	Metalinių apsauginių grotų montavimas kai pagrindas betonas	m2	8.2	205.19	1016.8	3.31	1225.3
2	N9P-0103	Metalinių sijų ir ilginių montavimas, kai sijų, ilginių masė iki 0,10t/kampinis profilis KKT 80 k8=1.03	t	0.19	72.78	579.0	21.03	672.81
Skyriuje 12					277.97	1595.80	24.34	1898.11
13 Garažo priedubės sienos 3 etapas								
1	N6-22	Gelžb. juostiniai pamatai, atraminės rūšio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš skydų k8=1.04, k9=1.15	m3	5.33	583.98	27.95	102.06	713.99
2	260017	Armatūra 1.020000	t	1.1934		1390.01		1390.01
3	320-10	Betono mišiniai C30/37	m3	5.40995		684.36		684.36
Skyriuje 13					583.98	2102.32	102.06	2788.36
14 Garažo grindų ant grunto plokštės įrengimas 3 etapas								
1	N11P-1501	Armuotų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų),paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 250 mm	100m2	1.56	1372.46		544.72	1917.18
2	390052	Plieninės fibros	kg	1170.0		1474.2		1474.2
3	320-10	Betono mišiniai C30/37	m3	39.39		4982.84		4982.84
4	N11P-1602	Betoninių dangų padengimas kietais užpildais (Neodur HE 65 dangos	100m2	1.56	921.21	514.8	292.69	1728.7

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
5	N11-170	sluoksnio storis 3 mm) Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	7.8	1080.14	12673.05		13753.19
6	N11P-1501	Armuotų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų), paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 200 mm	100m2	0.1585	126.77		46.76	173.53
7	320-10	Betono mišiniai C30/37	m3	3.2334		409.03		409.03
8	N11-170	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0.64	88.63	1039.84		1128.47
Skyriuje 14					3589.21	21093.76	884.17	25567.14
Viso žiniaraštyje 1					28617.41	126242.71	20437.77	175297.89
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						3787.28		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							613.13	
Sezoniniai darbai 15.00% (3856.31)					578.45			
Specifiniai darbai 17.00%					379.21			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(28617.41+578.45+379.21)					2366.01			
Viso:					31941.08	130029.99	21050.90	183021.97
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(28617.41+578.45+379.21+2366.01)					571.75			
Statinio statybos išlaidos					32512.83	130029.99	21050.90	183593.72
Statybviētės išlaidos 9.00%								16523.43
Iš viso tiesioginės išlaidos								200117.15
Pridėtinės išlaidos 20.90%(28617.41+578.45+379.21+2366.01)								6675.69
Pelnas 5.00%(200117.15+6675.69)								10339.64
Iš viso netiesioginės išlaidos								17015.33
					Bendra vertė be PVM			217132.48
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								45597.82
					Bendra vertė su PVM			262730.30

Sudarė : PDV Tomas Kazlauskas, atestato Nr. 25990

/Pavardė/

Statinių grupė

2 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r.

Statinsys

3 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. (3 et.)

Žiniaraštis

2 Elektrotechninė dalis

2025.12.15

Suma žiniaraščiui 10599.22 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Elektros įvedimo darbai sandėlyje 3 etapas								
1	N21-118	Įvadinių spintų (dėžių) montavimas	vnt	1.0	276.45	10.46		286.91
2	260405	Įvadinės spintos	vnt	1.0		700.0		700.0
3	N21-204	Rozečių montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji	100vnt	0.13	33.18	44.99		78.17
4	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.04	10.21	23.52		33.73
5	N21-197	Jungiklio montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji	100vnt	0.02	5.1	6.93		12.03
6	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.01	2.55	5.88		8.43
7	N21-241	Šviestuvų montavimas	100vnt	0.22	577.72			577.72
8	88004001	Halogeninis šildytuvas, 4kW, ant sienos	vnt	4.0		165.04		165.04
9	88004002	Šviestuvas įleidžiamas, sieninis, LED, 12W, IP44	vnt	4.0		195.04		195.04
10	88004003	Šviestuvas paviršutinis, sieninis, LED, 18W, IP44	vnt	14.0		1917.02		1917.02
11	N33-66	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	24.0	585.72	137.81	116.64	840.17
12	N21-260	Horizontalių įžeminimo 160 mm2 skerspjūvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje	100m	0.1	19.76	16.64	5.25	41.65
13	N21-259-5	Įžeminimo revizijos dėžių įrengimas	vnt.	2.0	13.17	25.49	12.27	50.93
14	N21P-0328	Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius , kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2	100m	1.8	111.42			111.42
15	N21P-0122	Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	0.1	18.04	1.56	2.73	22.33
16	3498-273	1kV galios variniai kabeliai NYY-O 1x6RE	m	10.0		7.8		7.8
17	3498-278	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x1.5RE	m	60.0		46.2		46.2
18	3498-279	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x2.5RE	m	30.0		32.7		32.7
19	3498-287	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x2.5RE	m	90.0		149.4		149.4
20	N21P-0308	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	1.8	974.32	278.1	6.91	1259.33
21	1035-31	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš	m	90.0		31.5		31.5

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ųžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
22	1035-33	PVC (lygūs, su movomis) 16/14mm Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 25/22.6mm	m	90.0		59.4		59.4
23	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	2.0	47.8			47.8
24	D1-375	Įžemiklio varžos matavimas srovės sklidimui (matavimas)	vnt	2.0	30.04			30.04
Skyriuje 1					2705.48	3855.48	143.80	6704.76
Viso žiniaraštyje 2					2705.48	3855.48	143.80	6704.76
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						115.66		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							4.31	
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)								
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(2705.48)					216.44			
Viso:					2921.92	3971.14	148.11	7041.17
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(2705.48+216.44)					52.30			
Statinio statybos išlaidos					2974.22	3971.14	148.11	7093.47
Statybvietės išlaidos 9.00%								638.41
Iš viso tiesioginės išlaidos								7731.88
Pridėtinės išlaidos 20.90%(2705.48+216.44)								610.68
Pelnas 5.00%(7731.88+610.68)								417.13
Iš viso netiesioginės išlaidos								1027.81
Bendra vertė be PVM								8759.69
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								1839.53
Bendra vertė su PVM								10599.22

Sudarė : PDV Tomas Kazlauskas, atestato Nr. 25990
/Pavardė/

Statinių grupė

2 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r.

Statinsys

3 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. (3 et.)

Žiniaraštis

3 Apsauginė signalizacija

2025.12.15

Suma žiniaraščiui 4294.37 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Vaizdo stebėjimo sistema 3 etapas								
1	N21P-0117	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	1.0	210.72	145.86		356.58
2	N21P-0308	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	0.2	108.26	30.9	0.77	139.93
3	1035-33	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 25/22.6mm	m	20.0		13.2		13.2
4	N21P-0118	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė daugiau 1 kg iki 3 kg	100m	1.0	229.16	27.03	23.6	279.79
5	3600-98	Ryšio kabeliai TKPV 4x2x0.5	m	50.0		17.0		17.0
6	261028	Šviesolaidinis trosas arba savinėšis optinis kabelis	m	50.0		39.5		39.5
7	N50-340	Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos	vnt.	1.0	26.71	240.64	0.16	267.51
8	88005008	Komutacinis kabelis RJ45/RJ45, STP 4x2x0,5; 6 kat., L=0,5m	vnt	1.0		3.0		3.0
9	N50-385	Videokameros sąveikos sistemoje derinimas (kanalas)	vnt.	1.0	5.91			5.91
Skyriuje 1					580.76	517.13	24.53	1122.42
2 Žemės darbai 3 etapas								
1	N46-165	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	0.25	88.06			88.06
2	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15	km	0.05	266.32			266.32
3	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15	km	0.05	107.6			107.6
4	F27-5-1	Pravažiuojamų kiemų 9 cm dvisluoksnė asfaltbetonio danga, 15 cm dolom. skaldos pagrindas ir 20 cm smėlio sluoksnis/atstatymas k8=1.06, k9=1.15	100m2	0.25	33.63	886.73	117.96	1038.32
Skyriuje 2					495.61	886.73	117.96	1500.30
Viso žiniaraštyje 3					1076.37	1403.86	142.49	2622.72
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						42.12		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							4.27	

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Sezoniniai darbai 15.00% (407.55)			61 . 13			
		Specifiniai darbai 17.00%			16 . 99			
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1076.37+61.13+16.99)			92 . 36			
		Viso:			1246 . 85	1445 . 98	146 . 76	2839 . 59
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1076.37+61.13+16.99+92.36)			22 . 32			
		Statinio statybos išlaidos			1269 . 17	1445 . 98	146 . 76	2861 . 91
		Statybviētės išlaidos 9.00%						257 . 57
		Iš viso tiesioginės išlaidos						3119 . 48
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(1076.37+61.13+16.99+92.36)						260 . 59
		Pelnas 5.00%(3119.48+260.59)						169 . 00
		Iš viso netiesioginės išlaidos						429 . 59
					Bendra vertė be PVM			3549 . 07
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						745 . 30
					Bendra vertė su PVM			4294 . 37

Sudarė : PDV Tomas Kazlauskas, atestato Nr. 25990
/Pavardė/

- Statinių grupė

2 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r.
- Statinys

3 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. (3 et.)
- Žiniaraštis

4 Architektūros dalis

2025.12.15

Suma žiniaraščiui 63655.21 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Cokolio apdaila								
1	N60-15	Cokolio profilių montavimas, kai atstumas tarp tvirtinimų 0.3 m k9=1.15	m	39.15	211.4	20.67	2.0	234.07
2	R11-145	Cokolio sanavimas, tinkuojant vienu sl. specialiais tinko mišiniais, apdailinant plonasluoksniu struktūriniu tinku k8=1.09, k9=1.15	100m2	0.144	290.34	298.61	4.71	593.66
Skyriuje 1					501.74	319.28	6.71	827.73
2 Fasadų apdaila								
1	N10-202	Stogelių įrengimas (m2 grindų)	m2	0.96	40.95	1.18		42.13
2	88006001	Metalinis stogelis 1,2x0,8mm	m2	1.0		120.0		120.0
3	N12-140-2	Parapetų, stogelių dengimas skarda/fasado elementų jungimų skardinimas	m2	6.3	58.46	53.63		112.09
Skyriuje 2					99.41	174.81		274.22
3 Stogo darbai								
1	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	29.1	130.93	329.09	1.86	461.88
2	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant iš montažinių keltuvų	m	20.32	105.71	189.11	15.79	310.61
Skyriuje 3					236.64	518.20	17.65	772.49
4 Lauko durų, vartų įrengimas								
1	N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (išorės durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2	2.88	76.94	404.88	5.3	487.12
2	F9-15-3	Segmentinių pakeliamų vartų 5000x4500mm (standartinio pakilimo) su el. pavara ir automatika įrengimas	vnt.	2.0	313.92	535.44	5.12	854.48
3	88006002	Segmentiniai pramoniniai vartai 5000x4500H su langais ir durimis	vnt	2.0		11000.0		11000.0
4	R62P-3408	Langų ir durų staktų sandūrų su siena perimetris sandarinimas izoliacinėmis juostomis	100m	0.34	22.39	7.55		29.94
5	N9-353	Angų aptaisymas lenkais skardos	100m	0.34	98.51	133.72	1.48	233.71

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
profiliais, tvirtinant viena eile								
Skyriuje 4					511.76	12081.59	11.90	12605.25
5 Vidaus apdailos įrengimas								
1	N6P-0203	Monolitinių pamatų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , tepant 2kartus/prieduobei k9=1.15	m2	25.06	69.36	89.34	0.48	159.18
2	N11P-1602	Betoninių dangų padengimas kietais užpildais (Neodur HE 65 dangos sluoksnio storis 3 mm)	100m2	1.3044	770.27	542.37	244.73	1557.37
3	N13-204	Metalinių juostinių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais 2150 mikronų sluoksniu purkštuvu k8=1.17	m2	420.0	2087.4	18322.08	374.98	20784.46
4	F15-6-13	Metalinių konstrukcijų didelių paviršių labai geras dažymas emaliais, glaistant, šlifuojant ir gruntuojant	100m2	4.2	2876.33	1107.62		3983.95
Skyriuje 5					5803.36	20061.41	620.19	26484.96
6 Įranga								
1	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0.01	9.75	0.26		10.01
2	88006003	Informacinis evakuacinis ženklas	vnt	1.0		2.0		2.0
3	N9P-0109	Metalinių laiptų su aptvėrimais montavimas k8=1.03	t	0.0672	26.46	203.42	19.23	249.11
4	N2P-0115	Metalinių apsauginių grotų montavimas kai pagrindas betonas	m2	8.25	206.44		3.33	209.77
5	88006004	Presuotų grotelių plokštė akutė 33x11mm	m2	8.25		613.64		613.64
Skyriuje 6					242.65	819.32	22.56	1084.53
Viso žiniaraštyje 4					7395.56	33974.61	679.01	42049.18
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						1019.24		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							20.37	
Sezoniniai darbai 15.00% (571.10)					85.67			
Specifiniai darbai 17.00%					381.78			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(7395.56+85.67+381.78)					629.04			
Viso:					8492.05	34993.85	699.38	44185.28
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(7395.56+85.67+381.78+629.04)					152.01			
Statinio statybos išlaidos Viso:					8644.06	34993.85	699.38	44337.29
Statyb vietės išlaidos 9.00%								3990.36
Iš viso tiesioginės išlaidos								48327.65
Pridėtinės išlaidos 20.90%(7395.56+85.67+381.78+629.04)								1774.84
Pelnas 5.00%(48327.65+1774.84)								2505.12
Iš viso netiesioginės išlaidos								4279.96
					Bendra vertė be PVM			52607.61
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								11047.60
					Bendra vertė su PVM			63655.21

Sudarė : PDV Tomas Kazlauskas, atestato Nr. 25990

/Pavardė/

Statinių grupė

2 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r.

Statiny

3 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. (3 et.)

Žiniaraštis

5 Gaisrinė signalizacija

2025.12.15		Suma žiniaraščiui 1382.69 EUR						Lapas 1
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Dirbtuvės 3 etapas								
1	N50-330	Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas	kompl.	2.0	56.24	25.36	0.32	81.92
2	N50-322	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	1.0	6.89	22.88	0.08	29.85
3	N50-365	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	0.25	11.52	36.05	0.28	47.85
4	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	0.65	39.38	93.73		133.11
5	N21P-0308	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	0.65	351.84	100.43	2.5	454.77
6	1035-32	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 20/17.8mm	m	25.0		11.0		11.0
7	1035-34	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 32/29.4mm	m	40.0		35.6		35.6
8	N21P-0138	Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose,kai skylės skersmuo iki 32mm, gylis 200 mm	100vnt	0.04	22.65	14.68	3.12	40.45
Skyriuje 1					488.52	339.73	6.30	834.55
2 Demontavimo darbai								
1	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.1	1.37		1.97	3.34
Skyriuje 2					1.37		1.97	3.34
Viso žiniaraštyje 5					489.89	339.73	8.27	837.89
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						10.19		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							0.25	
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)								
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(489.89)					39.19			
Viso:					529.08	349.92	8.52	887.52
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(489.89+39.19)					9.47			
Statinio statybos išlaidos					538.55	349.92	8.52	896.99

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė

2 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r.

Statiny

4 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. (4 et.)

2025.12.15

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (tūkst. EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Elektrotechninė dalis	12.856		12.856	10.625
2	Apsauginė signalizacija	4.701		4.701	3.885
3	Sklypo plano dalis	109.068		109.068	90.139
Iš viso:		126.625		126.625	104.649

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. _____ MĖN. _____ D.

2023 M. _____ MĖN. _____ D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

- Statinių grupė
- 2 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r.
- Statinsys
- 4 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. (4 et.)
- Žiniaraštis
- 1 Elektrotechninė dalis

2025.12.15

Suma žiniaraščiui 12856.09 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Atramų su šviestuvais įrengimas (kartų su perkeliama) 4 etapas								
1	N57P-6318	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, kasant duobes rankiniu būdu, kai apšvietimo stulpų aukštis iki 6,5m	vnt.	3.0	64.36	1129.92	50.76	1245.04
2	572582	Betoniniai pamatai	vnt	3.0		162.0		162.0
3	261063	Metaliniai stulpai (cinkuoti)	vnt	3.0		960.0		960.0
4	N21P-0701	Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų	vnt.	3.0	97.01	960.0	129.55	1186.56
5	N33-66	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	30.0	732.16	172.27	145.8	1050.23
6	N21-260	Horizontalių įžeminimo 160 mm2 skerspjūvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje	100m	0.25	49.4	41.61	13.12	104.13
7	N21-259-5	Įžeminimo revizijos dėžių įrengimas	vnt.	5.0	32.93	63.74	30.69	127.36
8	N1P-1502	Iki 1m gylgio tranšėjų kabeliams kasimas 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi II grupės grunte,kai kabelių skaičius 1.00 vnt k9=1.15	km	0.2	15.35		214.17	229.52
9	N21P-0118	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė daugiau 1 kg iki 3 kg	100m	2.0	458.32	54.07	47.2	559.59
10	N21P-0117	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	2.0	500.46	291.72		792.18
11	N21P-0122	Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu , kai 1 m kabelio masė daugiau 1 kg iki 2 kg	100m	0.6	122.48	11.62	17.47	151.57
12	3550-20	Aliuminiai galios kabeliai AVVG (apvalūs) 4x16	m	200.0		446.0		446.0
13	3498-278	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x1.5RE	m	60.0		46.2		46.2
14	N21-601	Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	8.0	112.48	112.0		224.48
15	N21P-0126	Termosusitraukiančių jungiamųjų movų iki 1 kV įtampos 4 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 6-25	vnt.	6.0	168.72	2.47		171.19

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		mm2						
16	260398	Jungiamosios movos	vnt	6.0		171.36		171.36
17	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0.14	5.28	43.26		48.54
18	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	12.0	162.22			162.22
19	D1-375	Įžemiklio varžos matavimas srovės sklidimui (matavimas)	vnt	7.0	105.14			105.14
20	R33-412	Įžeminimo įrenginių varžų matavimas 110, 330 kV OL su apsauginiais trosais (įžeminimo kontūras)	vnt	5.0	74.16		54.72	128.88
21	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	7.0	167.31			167.31
Skyriuje 1					2867.78	4668.24	703.48	8239.50
Viso žiniaraštyje 1					2867.78	4668.24	703.48	8239.50
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						140.05		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							21.10	
Sezoniniai darbai 15.00% (20.63)					3.09			
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(2867.78+3.09)					229.67			
Viso:					3100.54	4808.29	724.58	8633.41
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(2867.78+3.09+229.67)					55.50			
Statinio statybos išlaidos Viso:					3156.04	4808.29	724.58	8688.91
Statyb vietės išlaidos 9.00%								782.00
Iš viso tiesioginės išlaidos								9470.91
Pridėtinės išlaidos 20.90%(2867.78+3.09+229.67)								648.01
Pelnas 5.00%(9470.91+648.01)								505.95
Iš viso netiesioginės išlaidos								1153.96
					Bendra vertė be PVM			10624.87
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								2231.22
					Bendra vertė su PVM			12856.09

Sudarė : PDV Tomas Kazlauskas, atestato Nr. 25990
/Pavardė/

Statinių grupė

2 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r.

Statinsys

4 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. (4 et.)

Žiniaraštis

2 Apsauginė signalizacija

2025.12.15

Suma žiniaraščiui 4701.18 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Vaizdo stebėjimo sistema 4 etapas								
1	N21P-0117	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	1.0	210.72	145.86		356.58
2	N21P-0308	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	0.2	108.26	30.9	0.77	139.93
3	1035-33	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 25/22.6mm	m	20.0		13.2		13.2
4	N21P-0118	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė daugiau 1 kg iki 3 kg	100m	1.0	229.16	27.03	23.6	279.79
5	3600-98	Ryšio kabeliai TKPV 4x2x0.5	m	50.0		17.0		17.0
6	261028	Šviesolaidinis trosas arba savinėšis optinis kabelis	m	50.0		39.5		39.5
7	N50-340	Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos	vnt.	2.0	53.43	481.28	0.32	535.03
8	88005008	Komutacinis kabelis RJ45/RJ45, STP 4x2x0,5; 6 kat., L=0,5m	vnt	2.0		6.0		6.0
9	N50-385	Videokameros sąveikos sistemoje derinimas (kanalas)	vnt.	2.0	11.82			11.82
Skyriuje 1					613.39	760.77	24.69	1398.85
3 Žemės darbai 4 etapas								
1	N46-165	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	0.25	88.06			88.06
2	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15	km	0.05	266.32			266.32
3	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15	km	0.05	107.6			107.6
4	F27-5-1	Pravažiuojamų kiemų 9 cm dvisluoksnė asfaltbetonio danga, 15 cm dolom. skaldos pagrindas ir 20 cm smėlio sluoksnis/atstatymas k8=1.06, k9=1.15	100m2	0.25	33.63	886.73	117.96	1038.32
Skyriuje 3					495.61	886.73	117.96	1500.30
Viso žiniaraštyje 2					1109.00	1647.50	142.65	2899.15
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						49.43		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							4.28	

Statinių grupė	2 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r.
Statinsys	4 Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. (4 et.)
Žiniaraštis	3 Sklypo plano dalis

2025.12.15

Suma žiniaraščiui 109067.84 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Asfalto dangos konstrukcijos įrengimas								
1	H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 20 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0.6	379.13	0.72	4572.03	4951.88
2	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15	100m	1.46	1359.14	2466.71	38.48	3864.33
3	N57P-3235	Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija k8=1.17, k9=1.15	100m	0.1	1.01	4.22	0.17	5.4
4	N57P-3103	Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas , kai pagrindas smėlio-žvyro k9=1.15	100m3	7.2	1370.88	13224.82	7836.17	22431.87
5	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) / šlakas k9=1.15	100m3	4.26	826.1	21.3	1717.19	2564.59
6	573037	Šlakas	t	468.6		4068.12		4068.12
7	N57P-3115	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 20 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	6.0	235.62	6521.21	1579.7	8336.53
8	N27P-18-1	0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 10.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	6.0	339.66	16835.52	586.19	17761.37
9	N27P-19-3	0/11-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	6.0	294.37	6860.49	568.56	7723.42
10	H21K-30	Kelio dangos ženklinimas termoplastu k8=1.09, k9=1.15	m2	71.0	544.43	966.49	463.56	1974.48
Skyriuje 1					5350.34	50969.60	17362.05	73681.99
2 Kelio ženklų įrengimas								
1	H18K-25	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	2.0	56.18	38.24	9.21	103.63
Skyriuje 2					56.18	38.24	9.21	103.63

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Viso žiniaraštyje 3					5406.52	51007.84	17371.26	73785.62
		Papildomų medžiagų vertė 3.00%				1530.24		
		Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					521.14	
		Sezoniniai darbai 15.00% (5406.52)			810.98			
		Specifiniai darbai 17.00%			156.95			
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(5406.52+810.98+156.95)			509.96			
		Viso:			6884.41	52538.08	17892.40	77314.89
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(5406.52+810.98+156.95+509.96)			123.23			
		Statinio statybos išlaidos Viso:			7007.64	52538.08	17892.40	77438.12
		Statybvietės išlaidos 9.00%						6969.43
		Iš viso tiesioginės išlaidos						84407.55
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(5406.52+810.98+156.95+509.96)						1438.84
		Pelnas 5.00%(84407.55+1438.84)						4292.32
		Iš viso netiesioginės išlaidos						5731.16
					Bendra vertė be PVM			90138.71
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						18929.13
					Bendra vertė su PVM			109067.84

Sudarė : PDV Tomas Kazlauskas, atestato Nr. 25990

/Pavardè/