

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė Ežeras Suvieko ežero pakrantės infrastruktūra

Statinys 1 Pritaikymas turizmui ir žvejybai

Žiniaraštis 1 Įrengimo darbai

2026.03.25 Suma žiniaraščiui EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Automobilių aikštelė						
1	N1P-0902	Iškasių arba pylimų paviršių planiravimas ekskavatoriumi , kai gruntas III-IV grupės k9=1.15	t.m2	0.150		
2	F1-1-2	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje k9=1.15	100 m3	0.520		
3	N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio) k9=1.15	100m3	0.300		
4	N27P-11-3	Skaldyto žvirgždo 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 12 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	1.500		
Skyriuje 1					
2 Valčių nuleidimo aikštelė						
1	N1P-0903	Augalinio paviršiaus planiravimas buldozeriu , kai buldozerio galia 55kW (75AJ) k9=1.15	t.m2	0.340		
2	F1-1-2	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje k9=1.15	100 m3	0.700		
3	N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio) k9=1.15	100m3	0.520		
4	N27P-10-2	50% smėlio-žvyro ir 50% skaldyto žvirgždo 0/45 mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	2.150		
5	MN4-5	Medžių 17-24 cm skersmens pjovimas. k9=1.15	100vnt	0.120		
6	MN4-2	Vidutinio tankumo krūmų kirtimas rankiniu būdu. k9=1.15	ha	0.0054		
7	MN4-20	Virš 32 cm skersmens kelmų rovimas ekskavatoriais su 0.65 m3 talpos kaušais k9=1.15	10 vnt.	1.200		
8	MN4-10	Medžių kamienų nuo 26 iki 32 cm skersmens vilkimas traktoriais 300 m atstumu ir medienos supjaustymas. k9=1.15	100vnt	0.120		
9	R1-53	Sąnašų iš griovio kasimas 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi k9=1.15	100m3	0.160		
10	F7-2-13	.Kitos smulkios surenkamos gelžbetonio konstrukcijos(kelio plokštė KP-5)	m3	7.250		
Skyriuje 2					
3 Pliažas						
1	MN1-31	Iškasių ir sankasų šlaitų lyginimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3	t.m2	0.560		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		talpos kaušais k9=1.15				
2	F1-1-1	Mechanizuotas grunto kasimas,	100 m3	3.650		
		suverčiant į sankasą k9=1.15				
3	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas	t. m3	3.650		
		buldožeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo				
		kai paskleistos juostos plotis 10 m.				
		k9=1.15				
4	MN1P-0708	Grunto tankinimas mažosios	100m3	3.650		
		mechanizacijos priemonėmis , kai				
		gruntas I-II grupės k9=1.15				
5	MN1P-0702	Pylimų ir šlaitų viršaus supilto grunto	100m2	5.600		
		lyginimas rankiniu būdu , kai gruntas II				
		grupės k9=1.15				
6	N48-3	Sklypo planiravimas rankiniu būdu II	100m2	5.600		
		gr.grunte k9=1.15				
7	N27P-8-1	Pakrantės paruošiamojo arba	100m3	0.450		
		išlyginamojo sluoksnio įrengimas (
		smėlio) k9=1.15				
8	T1-57	I grupės grunto transportavimas 6t	100m3	2.250		
		a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant				
		0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi				
Skyriuje 3					
4 Pliažo inventori'us						
1	88001001	Persirengimo kabina	vnt	1.000		
2	88001002	Šiukšliadėžė	vnt	1.000		
3	88001003	Suolai	vnt	2.000		
4	88001004	Pavėsinė	vnt	1.000		
Skyriuje 4					
žiniaraštyje 1					
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					
Iš viso žiniaraštyje 1					

Sudarė :

/Pavardė/