

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

SAMATA

Statinių grupė **306 Pakražančio k., Kražantės g. šaligatvis**Statinys **1 Kražantės gatvės šaligatvis**Žiniaraštis **1 Šaligatvio įrengimas**

2026.01.22

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

1 Paruošiamieji darbai

1		Kelio(šaligatvio) ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje k1=1.6	km	0.17				
2		Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza	100 m2	3.585				
3		asfaltbetonio dangoms pakrovimu Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	22.94				
4		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=40.0	t	22.94				
5		Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	1.74				
6		Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu(I-II grupės gruntas) k8=1.14, k9=1.15	100m3	1.74				

Skiryje 1**2 Šaligatvio įrengimo darbai**

1		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	87.125				
2		Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	3.48				
3		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	3.48				
4		Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles smėliu k9=1.15	100m2	3.48				
5		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm(iš abiejų pusių šaligatvio) k9=1.15	100m	4.1				

Skiryje 2

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

3 Kiti darbai								
1		Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių m montavimas, kai vamzdžių skersmuo 300 mm k9=1.15		3.0				
2		Plastikinių lietaus nuotakyno šulinių vnt montavimas (kai šulinių skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm) k9=1.15		1.0				

Skiryje 3**Viso žiniaraštyje 1**

Papildomų medžiagų vertė
 Papildomų mechanizmų vertė
 Sezoniniai darbai
 Specifiniai darbai
 Papildomas darbo užmokestis

Viso:

Soc.draudimo išlaidos
Statinio statybos išlaidos
 Statybvietės išlaidos
Iš viso tiesioginės išlaidos
 Pridėtinės išlaidos
 Pelnas
Iš viso netiesioginės išlaidos

Viso:

Pridėtinės vertės mokestis

Bendra vertė be PVM**Bendra vertė su PVM**

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
 Statybos ir infrastruktūros skyriaus
 vyriausiasis specialistas

Remantas Kasparas

