

Tiekėjams

**DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO**

2025 m.

d. Nr. VPP-

Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) informuoja, kad vykdant viešąjį pirkimą „Žilvičių g., Butkelių k., Tauragės r. (TR7226) kapitalinis remontas“ (toliau – Pirkimas) CVP IS priemonėmis gauti tiekėjų klausimai.

Išnagrinėjus gautus klausimus, Perkančioji organizacija teikia atsakymus į juos (klausimų kalba netaisyta):

**1. Klausimas.** VN dalyje įrengiami 6 lietaus nuotekų šuliniai, tačiau sąnaudų kiekių žiniaraščio 1.8 eilutėje nurodoma įrengti tik 3 šulinių žymėjimo ženklus. Paaiškinkite šį neatitikimą.

**Atsakymas:** Lietaus surinkimo šulinėliams neįrengiami šulinių žymėjimo ženklai. Sąnaudų kiekių žiniaraščio 1.8 eilutėje nurodoma įrengti 3 šulinių žymėjimo ženklus tik esamiems lietaus šuliniams, į kuriuos pajungiami naujai įrengiami šulinėliai.

**2. Klausimas.** NŠ dalyje išilginiuose profiliuose matosi kad bus reikalingi išoriniai kritimai 6 vnt., tačiau sąnaudų žiniaraštyje nenurodyta. Prašome patikslinti.

**Atsakymas:** Išoriniai kritimo stovai nėra numatyti ir neįrengiami, nes pajungiama į esamus šulinius.

**3. Klausimas.** Sąnaudų žiniaraštyje nurodytos grotelės kvadrato formos. Techninėje specifikacijoje nėra nieko nenurodyta ir detalizuota. Prašome patikslinti.

**Atsakymas:** Projekto VN dalyje TS p. 4 nurodyti minimalūs reikalavimai kvadrato formos grotelėms. Priderinti prie Putinų g. esančių grotelių, kad išlaikyti vientisumą.

**4. Klausimas.** Aiškinamajame rašte skyriuje 4.7 rašoma, jog "Numatomi gatvės želdinių genėjimo darbai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 3 straipsnio 3 punktu, turi būti užtikrinama, kad želdinių priežiūros ir tvarkymo darbus vykdytų profesinės kvalifikacijos reikalavimus atitinkantys asmenys." Tačiau Kiekių žiniaraščiuose tokie darbai nenumatomi. Ar bus reikalingi genėjimo darbai?

**Atsakymas:** Genėjimo darbai bus nereikalingi.

**5. Klausimas.** TS 2.2.6 yra aprašytas medžių pašalinimas. " Rangovas turi pašalinti visus projekte nurodytus medžius." Kiekių žiniaraščiuose nėra jokių želdinių pašalinimo darbų.

**Atsakymas:** Nenumatomas želdinių šalinimas.

**6. Klausimas.** Projekto AR 8 lape iš 9 lapų rašoma, kad numatomi gatvės želdinių genėjimo darbai, žiniaraštyje šie darbai nėra nurodyti. Prašome patikslinti ar reikės atlikti šiuos darbus, jeigu taip patikslinkite žiniaraštį.

**7. Klausimas.** Žiniaraščiuose ir brėžiniuose pagrindo įrengimui nurodyta naudoti šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnį, techninėje specifikacijoje 4.2.2. nurodytas apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, prašome patikslinti pagrindo sluoksnio įrengimo medžiagas.

**Atsakymas:** Naudoti šalčiui nejautrias medžiagas.

**8. Klausimas.** Prašome patikslinti kelio ženklų dydį: aiškinamajame rašte nurodyti 0 dydžio, techninėje specifikacijoje 1 dydžio. Prašome nurodyti ženklų ir stovų spalvą ir atspindžio klasę.

**Atsakymas:** Įrengiami 0 dydžio kelio ženklai. Ženklų ir stovų spalva – pilka, atspindžio klasė – RA1.

**9. Klausimas.** Prašome patikslinti suoliukų metalinės dalies medžiagiškumą (nerūdijantis plienas ar cinkuotas plienas dažytas milteliniu būdu).

**Atsakymai:** Informacija pateikta projekto susisiekiimo dalies techninių specifikacijų punkte 11.1.

**10. Klausimas.** Prašome pateikti mulčo techninę specifikaciją (dydį, rūšį).

**Atsakymas:** Nedažytas natūralus pušies medžio mulčas iki 7cm.

**11. Klausimas.** Prašome patikslinti ar tikrai toks mulčo kiekis 7800 l reikalingas 78 m<sup>2</sup> įrengti.

**Atsakymas:** Mulčo kiekis pateiktas teisingas.

**12. Klausimas.** Prašome patikslinti įrengiamo drenažinio vamzdžio specifikaciją: žiniaraštyje vamzdis D113/128 mm, brėžinyje SR2024-003-TDP-S-B-01 nurodytas PVC vamzdis D110 mm.

**Atsakymas:** Konstrukciniam drenažui naudoti D113/128 mm vamzdžius.

**13. Klausimas.** Prašome patikslinti skaldažolės įrengimo sluoksnio storį ir skaldos frakciją: žiniaraštyje 12 cm (skalda 11/16), brėžinyje 8 cm (skalda 0/32).

**Atsakymas:** Vadovautis brėžiniu SR2024-003-TDP-S-B-04 Kelkraščio įrengimo detalė.

**14. Klausimas.** Prašome patikslinti šaligatvio dangos konstrukcijos su žvyro pagrindu detalę (aiškinamasis raštas 6 lapas iš 9 lapų), pateikta detalė su skaldos pagrindu.

**Atsakymas:** Numatyta konstrukcija su skaldos pagrindu.

**15. Klausimas.** Prašome patikslinti ar statybos užbaigimui bus reikalinga deklaracija su eksperto patvirtinimu.

**Atsakymas:** Vadovautis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

**16. Klausimas.** Pagal projektą DIALUX skaičiavime naudoti LENA šviestuvai neatitinka akinimo reikalavimų, nes reikalaujama ne žemesnė kaip G4 akinimo klasė, o su LENA gaunasi tik G2 (akinimo klasė G1 blogiausia ir gerėja su aukštesniu skaičiumi). pasiūlyme vertinti LENA šviestuvus ar parinkti kitus, kurie atitiktų G4 akinimo klasę?

**Atsakymas:** Vertinti šviestuvus, kurie atitinka G4 klasę kaip nurodyta TS.

**17. Klausimas.** Parinktas sprendinys projekte gatvės apšvietimui yra netinkamas, nes atramos kas 26 metrus, apšvietumo klasė pati žemiausia, rezultatas - mažai šviesos, aukštas akinimas. Ar planuojama atlikti projekto korekcijas.

**Atsakymas:** Projektas nebus koreguojamas, nes projekte parinkti šviestuvai pagal apšvietos skaičiavimus, kurie tenkina reikalavimus.

**18. Klausimas.** Įrengiami nauji gb šuliniai 6 vnt. lietaus nuotekų tinklui, tačiau šulinių nužymėjimo ženklai nurodyti žiniaraštyje tik 3 vnt. Ar neturėtų būti 6 vnt?

**Atsakymas.** Žiūrėti 1 klausimo atsakymą.

**19. Klausimas.** Pateikto kapitalinio remonto techninio darbo projekto susisiekimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje 3.3 pozicijoje numatytas 62 m<sup>3</sup> žvirgždo skaldos 11/22 įrengimas, tačiau brėžinyje „Skersiniai profiliai“ SR2024-003-TDP-S-B-04 drenažo įrengimo detalėje nurodyta žvyro skalda 11/22. Kadangi galiojančiame STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ panaikinta projekto dokumentų viršenybė ir viešųjų pirkimo įstatyme 35 straipsnio 4 punkte reglamentuojama, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia, prašome tiksliai nurodyti, kurią skaldą 11/22 naudoti drenažo konstrukcijoje.

**Atsakymas:** Numatyti akmens skaldos 11/22 įrengimą.

**20. Klausimas.** Pateikto kapitalinio remonto techninio darbo projekto susisiekimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje 3.5 pozicijoje numatytas 22 m<sup>3</sup> žvirgždo skaldos 5/11 įplūktos į gruntą įrengimas, tačiau brėžinyje „Skersiniai profiliai“ SR2024-003-TDP-S-B-04 drenažo įrengimo detalėje nurodyta žvyro skalda 5/11 įplūkta į gruntą. Kadangi galiojančiame STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ panaikinta projekto dokumentų viršenybė ir viešųjų pirkimo įstatyme 35 straipsnio 4 punkte reglamentuojama, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia, prašome tiksliai nurodyti, kurią skaldą 5/11 naudoti drenažo konstrukcijoje.

**Atsakymas:** Numatyti akmens skaldos 5/11 įrengimą.

**21. Klausimas.** Pateikto kapitalinio remonto techninio darbo projekto susisiekimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje 4.12 ir 5.9 pozicijoje numatytas kelkraščio iš 85% skaldos ir 15% dirvožemio mišinio fr. 11/16 įrengimas h=0,12 cm, tačiau brėžinyje „Skersiniai profiliai“ SR2024-003-TDP-S-B-04 kelkraščio įrengimo detalėje nurodyta skaldažolė 8 cm storio dirvožemio kiekis 15 %, nesurištų mineralinių medžiagų mišinys 0/32 kiekis 85%. Kadangi galiojančiame STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ panaikinta projekto dokumentų viršenybė ir viešųjų pirkimo įstatyme 35 straipsnio 4 punkte reglamentuojama, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia, prašome tiksliai nurodyti, kelkraščio storį.

**Atsakymas:** Vadovautis brėžiniu SR2024-003-TDP-S-B-04. ~~SIB-04~~ **Šalinio dokumento nuorašas**

**22. Klausimas.** Projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje numatytas kelkraščio iš 85 proc. skaldos ir 15 proc. dirvožemio mišinio fr. 11/16 įrengimas h-0,12 cm, o pateiktame skersiniame profilyje nurodyta skaldažolė 8 cm storio dirvožemio kiekis 15 proc., nesurištų mineralinių medžiagų mišinys 0/32 kiekis 85 proc. Prašome patikslinti skaldos frakciją ir sluoksnio storį.

**Atsakymas:** Vadovautis brėžiniu SR2024-003-TDP-S-B-04.

**23. Klausimas.** Projekto techninių specifikacijų 2.2.6 punkte teigiama, kad „rangovas turi pašalinti visus projekte nurodytus medžius“, tačiau projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje medžių šalinimo darbai nenumatyti. Patikslinkite, ar reikia tiekėjams pasiūlyme įsivertinti medžių šalinimą.

**Atsakymas:** Želdinių šalinimas nenumatomas.

**24. Klausimas.** Lietaus nuotekų tinklų įrengimo dalyje nėra numatyti kritimo stovai ir betono latakų suformavimas šuliniuose. Prašome patikslinti ar reikės atlikti šiuos darbus, jei taip, tai pateikite darbų kiekius.

**Atsakymas:** Išoriniai kritimo stovai nėra numatyti ir neįrengiami, nes pajungiama į esamus šulinius.

**25. Klausimas.** Prašome patikslinti drenažo pajungimo kiekį į G/B šulinius, peržiūrėjus lietaus nuotekų dalį pajungimų atsiranda daugiau nei 2 vnt.

**Atsakymas:** Viso yra 8 vnt. drenažo vamzdžių pajungimų į G/B šulinius.

**26. Klausimas.** Ar Rangovas turi įvertinti valstybinės reikšmės magistralinio kelio A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas kadastrinių matavimų bylų atnaujinimą/parengimą?

**Atsakymas:** Rangovas nesivertina valstybinės reikšmės magistralinio kelio A12 kadastrinių matavimų bylų atnaujinimą.

**27. Klausimas.** Pateikto kapitalinio remonto techninio darbo projekto susisiekimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje 4.4, 5.4, 6.1 pozicijose dangos (gatvė, nuvažos ir aikštelė), gatvės ir magistralinio kelio nuvažos dangų bei šaligatvio dangos konstrukcijose, sujungtų tarpusavyje, kaip pateikta brėžinyje „Skersiniai profiliai“ SR2024-003-TDP-S-B-04, nurodytas 28 ir 19 cm storio sluoksnių, iš šalčiui nejautrių medžiagų, įrengimo darbų kiekis kvadratiniais metrais. Kadangi viešųjų pirkimo įstatyme 35 straipsnio 4 punkte reglamentuojama, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia, prašome nurodyti sluoksnių, iš šalčiui nejautrių medžiagų, įrengimo darbų kiekį skirtingose dangų konstrukcijose nurodyti kubiniais metrais.

**Atsakymas:** Pateikiama patikslinta lentelė:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato, vnt.	Kiekis
1	2	3	4
1. Dangos konstrukcijos įrengimas (gatvė, nuvažos ir aikštelė)			

4.4.	28 cm storio sluoksnio, iš šalčiui nejautrių medžiagų, įrengimas	m <sup>2</sup> / m <sup>3</sup>	2460/689
<b>2. Gatvės ir magistralinio kelio nuvažos dangų konstrukcijų suvedimas</b>			
5.4	28 cm storio sluoksnio, iš šalčiui nejautrių medžiagų, įrengimas	m <sup>2</sup> / m <sup>3</sup>	58/16
<b>3. Šaligatvio dangos konstrukcijos įrengimas</b>			
6.1	19 cm storio sluoksnio, iš šalčiui nejautrių medžiagų, įrengimas	m <sup>2</sup> / m <sup>3</sup>	416/79

**28. Klausimas.** Prašome patikslinti, ar rangovas galės naudoti drenažo konstrukcijai ne žvirgždo, o dolomito skaldą?

**Atsakymas:** Drenažo konstrukcijai galima naudoti akmens skaldą, bet ne dolomito skaldą.

**29. Klausimas.** Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.2 punkte minima Puntuko g. Ar šios gatvės remonto darbai susiję su šiuo pirkimu ?

**Atsakymas:** Šios gatvės remonto darbai nesusiję su šiuo pirkimu, buvo padaryta techninė klaida. Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.2 punktas išdėstomas taip:

„2.2 Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, nes Žilvičių gatvės techniniame darbo projekte numatyti statybos darbai negali būti įgyvendinti ir gatvės kapitalinis remontas negali būti atliktas be lietaus nuotekų tinklų statybos techniniame darbo projekte numatytų darbų atlikimo (lietaus nuotekų tinklai įrengiami po Žilvičių gatvės važiuojamąja dalimi). Darbus atliekant skirtingiems rangovams sutartinių įsipareigojimų vykdymas taptų itin sudėtingas, taptų neįmanoma pasiekti darbų nuoseklumo, kokybės, užtikrinti darbų atlikimo terminų laikymosi, po statybos darbų atlikimo būtų sunku arba neįmanoma nustatyti kaltininko dėl atsiradusių defektų.“.

Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė

Agnė Gendrolienė

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Viešųjų pirkimų skyrius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-01-10 Nr. VPP-3
<b>Adresatas</b>	-
<b>Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data</b>	Pasirašymas: Viešųjų pirkimų skyrius- Specialistė Agnė Gendrolienė 2025-01-10
<b>Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius</b>	0
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

---