

KLAUSIMAI - ATSAKYMAI

Eil. Nr.	Klausimas*	Atsakymas
1.	Prašome perkančiosios organizacijos pateikti planą su pažymėtomis darbo zonomis kuriose atliekami darbai trukdytų lankytojų srautams bei renginiams.	Darbai gali būti vykdomi be didesnių apribojimų tarnybinėse, ketvirto aukšto administracinėse patalpose bei lauko perimetre. Kitose objekto zonose darbų vykdymas turi būti derinamas su perkančiąja organizacija ir atliekamas laikantis projekte bei specifikacijose nustatytų reikalavimų, siekiant netrikdyti lankytojų srautų ir renginių. Perkančioji organizacija, esant poreikiui, planus pateiks sutarties vykdymo metu pagal tuo metu žinomą tikslesnę renginių informaciją.
2.	Ar sena vaizdo stebėjimo sistema turi išlikti veikianti iki tol kol bus įdiegta ir paleista nauja vaizdo stebėjimo sistema?	Taip, esama vaizdo stebėjimo sistema turi išlikti veikianti. Keičiant montuojant naujas kameras, jos turi būti nedelsiant prijungiamos prie veikiančios stebėjimo sistemos.
3.	Prašome perkančiosios patikslinti, kokie šiuo metu naudojami kabeliai kameroms kurias planuojama pakeisti tačiau paliekant senus kabelius.	Šiuo metu naudojami 5 kategorijos kabeliai – dalis jų yra neekranuoti, dalis ekranuoti.
4.	Rangovas privalo atlikti tiek naujai paklotų, tiek esamų (senų) kabelių matavimus ir pateikti tai patvirtinančius protokolus. Ar rangovas privalo papildomai įsivertinti esamų kabelių keitimą tais atvejais, kai senų kabelių matavimai yra blogi, kaip pavyzdys: pažeista kabelio izoliacija, užspaustas kabelis, ar nutrūkusios gyslos.	Visi šiuo metu naudojami kabeliai yra veikiantys. Matavimų protokolai reikalingi įvertinti kabelių tinkamumą tolesniam naudojimui. Nustačius, kad esami kabeliai yra netinkami eksploatuoti, jie turi būti keičiami. Projekte yra numatytas preliminarus kabelių kiekis.
5.	Kadangi perkančioji organizacija nevykdo objekto apžiūros, prašome nurodyti montuojamų kamerų aukščius, tam, kad įsivertinti ar bus reikalingi papildomi mechanizmai darbui aukštyje.	Vidinių kamerų montavimo aukštis – nuo 3 m iki 4 m. Lauko kamerų – apie 5 m. Valdomų (PTZ) kamerų – apie 35 m.
6.	Techninėse specifikacijos prie vaizdo stebėjimo kamerų nurodyta, kad kiekviena kamera privalo turėti „Autotracking 2“ funkciją arba lygiavertę. Prašome detalizuoti, kokias funkcijas turi atlikti šis reikalavimas.	Patiksliname, kad reikalavimas dėl „Autotracking 2“ funkcijos arba lygiavertės taikomas tik valdomoms (PTZ) kameroms. Šis funkcionalumas reiškia, kad kamera turi gebėti automatiškai aptikti ir sekti judantį objektą, valdydama kameros judesius ir išlaikydama objektą stebėjimo lauke. Nevaldomoms (fiksuoatoms) kameroms šis reikalavimas nėra taikomas.
7.	Pastebime, kad techninėse specifikacijose punktas TS0.1.1 kupolinė kamera reikalavimas: maksimalus energijos suvartojimas ne daugiau kaip 4.4 W. Prašome patikslinti šį reikalavimą ar nurodyta reikšmė yra tiksli, nes tokios vaizdo stebėjimo kameros pagal pateiktą visų reikalavimų visumą tiesiog nėra.	Patiksliname, kad kameros tipinis energijos suvartojimas turi būti ne didesnis kaip 6 W.
8.	Prašome patikslinti reikalavimą: Kamera turi suteikti galimybę operatoriui realiu laiku stebėti vaizdo kokybę ir kameros veikimo būklę. Kokius konkrečiai parametrus operatorius turi matyti arba kokie kameros veikimo parametrai turi būti atvaizduojami.	Tai yra išmanioji vaizdo kameros analizės funkcija, skirta automatizuotai užtikrinti vaizdo kokybę ir realiuoju laiku nustatyti galimus vaizdo trikdžius ar veikimo sutrikimus. Ši funkcija turi būti iš anksto integruota į vaizdo kamerą gamintojo lygiu ir veikti be papildomos išorinės įrangos, serverių ar papildomų licencijų. Funkcionalumas turi užtikrinti nuolatinę kameros fiksuojamo vaizdo analizę bei automatinį nukrypimų nuo nustatytų ir įprastu vaizdo parametrų identifikavimą, įskaitant, bet neapsiribojant: vaizdo uždengimą, kameros pasukimą ar poslinkį, fokusavimo praradimą, apšvietimo pokyčius, vaizdo užterštumą ar kokybės

		pablogėjimą. Nustačius vaizdo parametrų pakitimus ar galimus trikdžius, kamera privalo realiuoju laiku generuoti įvykį ir perduoti pranešimą į vaizdo valdymo sistemą arba tiesiogiai informuoti stebėtoją (operatorių). Ši funkcija turi veikti kaip vaizdo stebėjimo sistemos savikontrolės mechanizmas, užtikrinantis proaktyvią veikimo priežiūrą ir sudarantis galimybę operatoriui imtis veiksmų dar iki tol, kol sutrikimas bus identifikuotas vizualinės žmogaus kontrolės būdu.
9.	Ar perkančioji yra nusimačiusi biudžetą šiam pirkimui ir koks jis?	Taip, bet pirkimo biudžetas šiame pirkimo procedūrų etape nėra viešinamas.
10.	Kadangi pirkimo apimtis yra didelė ir reikalauja daugiau laiko tinkamai parengti geriausią sprendinį ir pasiūlymo kainą, prašome pasiūlymų teikimo terminą pratęsti 14 dienų.	Pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2026-04-20 15.00 val.
11.	prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Matome, kad reikia daugiau laiko suskaičiuoti įrankio kainas bei pasiūlymą.	Pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2026-04-20 15.00 val.

*Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti/ patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Paaiškinimas/ patikslinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Informacija apie pakeistą pasiūlymų pateikimo terminą pateikiama CVP IS.