



**DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA**

Suinteresuotiems tiekėjams,
užsiregistravusiems pirkime Nr. 576480

**DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO
TERMINO PRATĖSIMO (PIRKIMO NUMERIS 576480)**

Remdamiesi Viešojo pirkimo komisijos nutarimais (Komisijos 2025 m. sausio 10 d. posėdžio protokolas Nr. 5) informuojame, kad:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 36 straipsnio 6 dalimi, Dviračių ir pėsčiųjų tako prie Ratnyčios upės, Druskininkų mieste, rekonstravimo darbų (II darbų etapas) pirkimo bendrųjų sąlygų (toliau – Bendrosios pirkimo sąlygos) 5.4 punktu, perkančioji organizacija savo iniciatyva patikslina Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedą „Darbų kiekių žiniaraščiai“:

i) Techninio darbo projekto Sklypo plano/susisiekimo dalies medžiagų darbų kiekių žiniaraštyje Nr. 5 Aikštelė 5.11 eilutėje Gėlių kiekis yra nurodytas 44 vnt., todėl atitinkamai patiksliname Darbų kiekių žiniaraštyje Nr.5 (Aikštelė Nr. 5) 33-čioje excel eilutėje nurodytą Gėlių kiekį;

ii) Techniniame darbo projekte Betonines gėlines keičiamos į Gėlynes iš corten plieno (aprašymas Techninėje specifikacijoje, žr. SS- 2 priedas Techninė specifikacija), todėl atitinkamai patiksliname Darbų kiekių žiniaraščio Nr. 14 (Mažoji architektūra) 17-tą excel eilutę bei Darbų kiekių žiniaraščio Nr. 15 (Mažoji architektūra įrenginiai) 16-tą excel eilutę.

2. Vadovaujantis VPĮ 40 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.3 punktu, Dviračių ir pėsčiųjų tako prie Ratnyčios upės, Druskininkų mieste, rekonstravimo darbų (II darbų etapas) pirkimo pasiūlymų pateikimo terminas pratęsimas **iki 2025 m. sausio 17 d. 10.00 val.** Minėta informacija taip pat bus paskelbta CVP IS.

3. Vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 2.7 punktu, perkančiosios organizacijos patikslinti pirkimo dokumentai, naujesni pakeitimai turi pirmenybę prieš senesnius pakeitimus. Tiekėjai turi vadovautis naujausia paskelbta pirkimo dokumentų versija ir naujausiais pirkimo dokumentų paaiškinimais bei patikslinimais.

PRIDEDAMA. Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas „Darbų kiekių žiniaraščiai“ (aktuali 2025-01-10 redakcija).

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė

Edita Davičikaitė

A. Matonytė, tel. +370 313 90 012, el. p. asta.matonyte@druskininkai.lt

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Statinių SG-4197 Dviračių ir pėsčiųjų takas prie Ratnyčios upės (II etapas) Druskininkai

Statinys 1 Susisiekimui skirti statiniai II darbų etapas

| Žiniaraščio Nr. | Darbų kiekio žiniaraščio pavadinimas | Skaičiuojamoji kaina (EUR) | | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | Statybos montavimo darbai | Įrenginiai | Viso su PVM | Viso be PVM |
| 1 | Statinio konstrukcijos - laiptai prie Ratnyčios | | | | |
| 4 | Statinio architektūra - laiptai prie Ratnyčios | | | | |
| 10 | Statinio architektūra - aikštelė prie laiptų Nr. 3 | | | | |
| 11 | Statinio architektūra - aikštelė prie laiptų Nr. 4 | | | | |
| 12 | Statinio architektūra - aikštelė prie laiptų Nr. 5 | | | | |
| 13 | Statinio architektūra - aikštelė prie laiptų Nr. 6 | | | | |
| 14 | Statinio architektūra - aikštelė prie laiptų Nr. 7 | | | | |
| 15 | Statinio architektūra - aikštelė prie laiptų Nr. 8 | | | | |
| 16 | Statinio architektūra - aikštelė prie laiptų Nr. 9 | | | | |
| 17 | Statinio architektūra - aikštelė prie laiptų Nr. 10 | | | | |
| 18 | Statinio architektūra - aikštelė prie laiptų Nr. 11 | | | | |
| 19 | Statinio architektūra - aikštelė prie laiptų Nr. 12 | | | | |
| 20 | Kelio ženklai | | | | |
| 1 | Mažoji architektūra | | | | |
| 3 | Želdiniai | | | | |

Iš viso:

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 1

Statinių grupė SG-4197 Dviračių ir pėsčiųjų takas prie Ratnyčios upės (II etapas) Druskininkai

Statinys 1 Susisiekimui skirti statiniai II darbų etapas

Žiniaraštis 1 Statinio konstrukcijos - laiptai prie Ratnyčios upės kranto

Suma žiniaraščiui 0,00

| Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina EUR | |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------|---------|
| | | | | | Vieneto kaina | Iš viso |
| | | 1 Centriniai laiptų įrengimas | | | | |
| 1 | N6-148 | Gelžbetoninių laiptų maršų padarymas ant | m3 | 20,0 | | 0,00 |
| 2 | 320-10 | Betono mišiniai C30/37 | m3 | 20,0 | | 0,00 |
| 3 | 10 | Armatūra | t | 1,600000 | | 0,00 |
| 4 | N5P-0601 | Gręžinių gręžimas poliems slankiuose gruntuose sraigtiniu grąžtu su apsauginiu vamzdžiu, kai gręžinio D iki 500mm I-II grupės grunte | m | 150,0 | | 0,00 |
| 5 | N5P-0603 | Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio | m3 | 12,800000 | | 0,00 |
| 6 | 10 | Armatūra | t | 1,530000 | | 0,00 |
| 7 | N6P-0103 | Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš smėlio kranu k8=1.03,k9=1.15 | m3 | 2,500000 | | 0,00 |
| 8 | N1P-0104 | Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai | 100m3 | 0,040000 | | 0,00 |
| | | Skyriuje 1 | | | | 0,00 |
| | | Žiniaraštyje 1 | | | | 0,00 |
| | | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | | | 0,00 |
| | | Iš viso žiniaraštyje 1 | | | | 0,00 |

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 2

Statinių grupė SG-4197 Dviračių ir pėsčiųjų takas prie Ratnyčios upės (II etapas) Druskininkai

Statinys 1 Susisiekimui skirti statiniai II darbų etapas

Žiniaraštis 4 Statinio architektūra - laiptai prie Ratnyčios upės kranto

Suma žiniaraščiui 0,00

| Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina EUR | |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|---------|
| | | | | | Vieneto kaina | Iš viso |
| | | 1 Laiptai prie Ratnyčios upės kranto | | | | |
| 1 | N11P-0602 | Grindų dangų įrengimas, klijuojant vienos spalvos granito plokštes, kai plokštės | m2 | 83,0 | | 0,00 |
| 2 | N57P-6409 | Nerūdijančio plieno kaubūrėlių | vnt. | 3200,0 | | 0,00 |
| 3 | 88004001 | Nerūdijančio plieno kaubūrėliai | vnt | 3200,0 | | 0,00 |
| 4 | N7-229 | Metalinių laiptų turėklų įrengimas k8=1.04 | 100m | 0,091700 | | 0,00 |
| | | Skyriuje 1 | | | | 0,00 |
| | | Žiniaraštyje 4 | | | | 0,00 |
| | | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | | | 0,00 |
| | | Iš viso žiniaraštyje 4 | | | | 0,00 |

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 3

Statinių grupė SG-4197 Dviračių ir pėsčiųjų takas prie Ratnyčios upės (II etapas) Druskininkai

Statinys 1 Susisiekimui skirti statiniai II darbų etapas

Žiniaraštis 10 Statinio architektūra - aikštelė prie laiptų Nr. 3

Suma žiniaraščiui 0,00

| Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina EUR | |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|---------|
| | | | | | Vieneto kaina | Iš viso |
| | | 1 Pėsčiųjų - dviračių tako su trinkelėmis dangos įrengimas | | | | |
| 1 | N57P-1105 | Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k9=1.15 | t. m3 | 0,017100 | | 0,00 |
| 2 | N57P-3101 | Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15 | 100m3 | 0,132200 | | 0,00 |
| 3 | N57P-3115 | Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis) | 100m2 | 0,551000 | | 0,00 |
| 4 | N57P-3502 | Šaligatvio pasluoksniu įrengimas (akmenų atsijos, sluoksniu storis 3 cm) k9=1.15 | 100m2 | 0,551000 | | 0,00 |
| 5 | N57P-3241 | Grindinio įrengimas iš betono trinkelėmis rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis | 100m2 | 0,587000 | | 0,00 |
| 6 | 253-1 | Spalvotos stačiakampės trinkelės | m3 | 3,048000 | | 0,00 |
| 7 | 88010001 | Skaldyto granito akmenis trinkelės | m2 | 17,0 | | 0,00 |
| 8 | 253-11 | Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams 200x100x80 mm (spalvotos) | m2 | 3,600000 | | 0,00 |
| 9 | N57P-3601 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 | 100m | 0,390000 | | 0,00 |
| 10 | 255 | Šaligatvių plytelės, bordiūrai | m3 | 1,755000 | | 0,00 |
| 11 | N48-261 | Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15 | 100m2 | 4,150000 | | 0,00 |
| 12 | N48-266 | Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksniu storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti | 100m2 | - 4,150000 | | 0,00 |
| 13 | N48-295 | Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15 | 100m2 | 4,150000 | | 0,00 |
| 14 | N7-229 | Metalinių laiptų turėklų įrengimas | 100m | 0,125600 | | 0,00 |
| | | Skyriuje 1 | | | | 0,00 |
| | | 2 Gabionai | | | | |
| 1 | N57P-2215 | Gabionų gamyba k9=1.15 | m3 | 85,600000 | | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--|------|
| 2 | N57P-2216 | Gabionų mūrinio įrengimas k9=1.15 | m3 | 85,600000 | | 0,00 |
| 3 | N27P-66-1 | Geotekstilės paklojimas k9=1.15 | 100m2 | 3,100000 | | 0,00 |
| 4 | N57P-1502 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos 55 kW (75 AG) galios buldožeriais, perstumiant gruntą (atstumas 5 m , gruntas II grupės) | t. m3 | 0,055000 | | 0,00 |
| | | Skyriuje 2 | | | | 0,00 |
| | | Žiniaraštyje 10 | | | | 0,00 |
| | | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | | | 0,00 |
| | | Iš viso žiniaraštyje 10 | | | | 0,00 |

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 4

Statinių grupė SG-4197 Dviračių ir pėsčiųjų takas prie Ratnyčios upės (II etapas) Druskininkai

Statinys 1 Susisiekimui skirti statiniai II darbų etapas

Žiniaraštis 11 Statinio architektūra - aikštelė prie laiptų Nr. 4

| Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina EUR | | Suma žiniaraščiui |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|---------|-------------------|
| | | | | | Vieneto kaina | Iš viso | |
| | 1 | Aikštelė | | | | | 0,00 |
| 1 | N48-261 | Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15 | 100m2 | 2,130000 | | | 0,00 |
| 2 | N48-266 | Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti | 100m2 | - 2,130000 | | | 0,00 |
| 3 | N48-295 | Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15 | 100m2 | 2,130000 | | | 0,00 |
| | | Skyriuje 1 | | | | | 0,00 |
| | | Žiniaraštyje 11 | | | | | 0,00 |
| | | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | | | | 0,00 |
| | | Iš viso žiniaraštyje 11 | | | | | 0,00 |

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 5

Statinių grupė SG-4197 Dviračių ir pėsčiųjų takas prie Ratnyčios upės (II etapas) Druskininkai

Statinys 1 Susisiekimui skirti statiniai II darbų etapas

Žiniaraštis 12 Statinio architektūra - aikštelė prie laiptų Nr. 5

Suma žiniaraščiui 0,00

| Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina EUR | |
|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------|
| | | | | | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1 Pėsčiųjų - dviračių tako su trinkelėmis danga įrengimas | | | | | | |
| 1 | N57P-1105 | Grunto kasimas 0,5 m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k ₉ =1.15 | t. m ³ | 0,027890 | | 0,00 |
| 2 | N27P-66-1 | Geotinklo paklojimas k ₉ =1.15 | 100m ² | 0,690000 | | 0,00 |
| 3 | 624-201 | Triašis standus geotinklas Tensar TriAx | m ² | 69,0 | | 0,00 |
| 4 | N57P-3101 | Apsauginių šalčių atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k ₉ =1.15 | 100m ³ | 0,148700 | | 0,00 |
| 5 | N57P-3115 | Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm, viensluksnis) | 100m ² | 0,619800 | | 0,00 |
| 6 | N57P-3502 | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k ₉ =1.15 | 100m ² | 0,619800 | | 0,00 |
| 7 | N57P-3241 | Grindinio įrengimas iš betono trinkelėmis rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis | 100m ² | 0,619800 | | 0,00 |
| 8 | 253-1 | Spalvotos stačiakampės trinkelės | m ³ | 4,398000 | | 0,00 |
| 9 | 88010001 | Skaldyto granito akmenų trinkelės | m ² | 1,600000 | | 0,00 |
| 10 | 253-11 | Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams 200x100x80 mm (spalvotos) | m ² | 5,400000 | | 0,00 |
| 11 | N57P-3601 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200x1000 mm | 100m | 0,588500 | | 0,00 |
| 12 | 255 | Šaligatvių plytelės, bordiūrai | m ³ | 0,941000 | | 0,00 |
| 13 | N48-261 | Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k ₉ =1.15 | 100m ² | 0,500000 | | 0,00 |
| 14 | N48-266 | Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti | 100m ² | - 0,500000 | | 0,00 |
| 15 | N48-295 | Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k ₉ =1.15 | 100m ² | 0,500000 | | 0,00 |
| Skyriuje 1 | | | | | | 0,00 |
| 2 Gėlynas | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--|------|
| 1 | N48-296 | Daugiamečių gėlių 1600 vnt. sodinimas I grupės grunto 100m2 k9=1.15 | 100m2 | 0,220000 | | 0,00 |
| 2 | 260356 | Gėlės | vnt | 44,0 | | 0,00 |
| 3 | 88012001 | Mulčas | m3 | 1,320000 | | 0,00 |
| 4 | N27P-66-1 | Geotekstilės paklojimas k9=1.15 | 100m2 | 0,220000 | | 0,00 |
| 5 | N48-263 | Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15 | 100m2 | 0,220000 | | 0,00 |
| 6 | N48-266 | Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti | 100m2 | 0,220000 | | 0,00 |
| | | Skyriuje 2 | | | | 0,00 |
| | | Žiniaraštyje 12 | | | | 0,00 |
| | | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | | | 0,00 |
| | | Iš viso žiniaraštyje 12 | | | | 0,00 |

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 6

Statinių grupė SG-4197 Dviračių ir pėsčiųjų takas prie Ratnyčios upės (II etapas) Druskininkai

Statinys 1 Susisiekimui skirti statiniai II darbų etapas

Žiniaraštis 13 Statinio architektūra - aikštelė prie laiptų Nr. 6

Suma žiniaraščiui 0,00

| Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina EUR | |
|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|---------|
| | | | | | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1 Pėsčiųjų - dviračių tako su trinkelėmis danga įrengimas | | | | | | |
| 1 | N57P-1105 | Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k9=1.15 | t. m3 | 0,05220 | | 0,00 |
| 2 | N27P-66-1 | Geotinklo paklojimas k9=1.15 | 100m2 | 0,130000 | | 0,00 |
| 3 | 624-201 | Triašis standus geotinklas Tensar TriAx | m2 | 13,0 | | 0,00 |
| 4 | N57P-3101 | Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15 | 100m3 | 0,027800 | | 0,00 |
| 5 | N57P-3115 | Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm, viensluksnis) | 100m2 | 0,115900 | | 0,00 |
| 6 | N57P-3502 | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) | 100m2 | 0,115900 | | 0,00 |
| 7 | N57P-3241 | Grindinio įrengimas iš betono trinkelėmis rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis | 100m2 | 0,115900 | | 0,00 |
| 8 | 253-1 | Spalvotos stačiakampės trinkelės | m3 | 0,581000 | | 0,00 |
| 9 | 253-11 | Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams 200x100x80 mm (spalvotos) | m2 | 4,300000 | | 0,00 |
| 10 | N57P-3601 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200x1000 | 100m | 0,103000 | | 0,00 |
| 11 | 255 | Šaligatvių plytelės, bordiūrai | m3 | 0,164000 | | 0,00 |
| 12 | N48-261 | Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio | 100m2 | 0,154500 | | 0,00 |
| 13 | N48-266 | Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti | 100m2 | - 0,154500 | | 0,00 |
| 14 | N48-295 | Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu | 100m2 | 0,154500 | | 0,00 |
| Skyriuje 1 | | | | | | 0,00 |
| Žiniaraštyje 13 | | | | | | 0,00 |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | | | | | 0,00 |
| Iš viso žiniaraštyje 13 | | | | | | 0,00 |

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 7

Statinių grupė SG-4197 Dviračių ir pėsčiųjų takas prie Ratnyčios upės (II etapas) Druskininkai

Statinys 1 Susisiekimui skirti statiniai II darbų etapas

Žiniaraštis 14 Statinio architektūra - aikštelė prie laiptų Nr. 7

Suma žiniaraščiui 0,00

| Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina EUR | |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|---------|
| | | | | | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1 Pėsčiųjų - dviračių tako su trinkelėmis dangą įrengimas | | | | | | |
| 1 | N57P-1105 | Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k9=1.15 | t. m3 | 0,05090 | | 0,00 |
| 2 | N27P-66-1 | Geotinklo paklojimas k9=1.15 | 100m2 | 0,125000 | | 0,00 |
| 3 | 624-201 | Triašis standus geotinklas Tensar TriAx | m2 | 12,500000 | | 0,00 |
| 4 | N57P-3101 | Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) | 100m3 | 0,027100 | | 0,00 |
| 5 | N57P-3115 | Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm, viensluksnis) | 100m2 | 0,113200 | | 0,00 |
| 6 | N57P-3502 | Šaligatvio pasluoksniu įrengimas (akmenų atsijos, sluoksniu storis 3 cm) | 100m2 | 0,113200 | | 0,00 |
| 7 | N57P-3241 | Grindinio įrengimas iš betono trinkelėmis rankiniu būdu, užpilant siūles akmens | 100m2 | 0,113200 | | 0,00 |
| 8 | 253-1 | Spalvotos stačiakampės trinkelės | m3 | 0,560000 | | 0,00 |
| 9 | 253-11 | Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams 200x100x80 mm (spalvotos) | m2 | 4,300000 | | 0,00 |
| 10 | N57P-3601 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200x1000 | 100m | 0,116000 | | 0,00 |
| 11 | 255 | Šaligatvių plytelės, bordiūrai | m3 | 0,185000 | | 0,00 |
| 12 | N48-261 | Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio | 100m2 | 0,174000 | | 0,00 |
| 13 | N48-266 | Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksniu storio 5cm pokyčiui pridėti | 100m2 | - 0,174000 | | 0,00 |
| 14 | N48-295 | Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu | 100m2 | 0,174000 | | 0,00 |
| Skyriuje 1 | | | | | | 0,00 |
| Žiniaraštyje 14 | | | | | | 0,00 |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | | | | | 0,00 |
| Iš viso žiniaraštyje 14 | | | | | | 0,00 |

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 8

Statinių grupė SG-4197 Dviračių ir pėsčiųjų takas prie Ratnyčios upės (II etapas) Druskininkai

Statinys 1 Susisiekimui skirti statiniai II darbų etapas

Žiniaraštis 15 Statinio architektūra - aikštelė prie laiptų Nr. 8

Suma žiniaraščiui 0,00

| Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina EUR | |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|---------|
| | | | | | Vieneto kaina | Iš viso |
| | | 1 Pėsčiųjų - dviračių tako su trinkelėmis dangos įrengimas | | | | |
| 1 | N57P-1105 | Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k9=1.15 | t. m3 | 0,104880 | | 0,00 |
| 2 | N27P-66-1 | Geotinklo paklojimas k9=1.15 | 100m2 | 2,570000 | | 0,00 |
| 3 | 624-201 | Trišakis standus geotinklas Tensar TriAx 150 | m2 | 257,0 | | 0,00 |
| 4 | N57P-3101 | Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15 | 100m3 | 0,559000 | | 0,00 |
| 5 | N57P-3115 | Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm , viensluksnis) | 100m2 | 2,330800 | | 0,00 |
| 6 | N57P-3502 | Šaligatvio pasluoksnių įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnių storis 3 cm) k9=1.15 | 100m2 | 2,330800 | | 0,00 |
| 7 | N57P-3241 | Grindinio įrengimas iš betono trinkelėmis rankiniu būdu, užpilant siūles akmenimis | 100m2 | 2,330800 | | 0,00 |
| 8 | 253-1 | Spalvotos stačiakampės trinkelės | m3 | 15,045000 | | 0,00 |
| 9 | 88010001 | Skaldyto granito akmenų trinkelės | m2 | 40,700000 | | 0,00 |
| 10 | 253-11 | Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams 200x100x80 mm (spalvotos) | m2 | 4,300000 | | 0,00 |
| 11 | N57P-3601 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200x1000 mm | 100m | 1,731900 | | 0,00 |
| 12 | 255 | Šaligatvių plytelės, bordiūrai | m3 | 2,771000 | | 0,00 |
| 13 | N48-261 | Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15 | 100m2 | 0,762500 | | 0,00 |
| 14 | N48-266 | Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnių storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti | 100m2 | - 0,762500 | | 0,00 |
| 15 | N48-295 | Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15 | 100m2 | 0,762500 | | 0,00 |
| | | Skyriuje 1 | | | | 0,00 |
| | | 2 Gėlynas | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--|------|
| 1 | N48-296 | Daugiamečių gėlių 1600 vnt. sodinimas I grupės grunto 100m2 k9=1.15 | 100m2 | 0,086000 | | 0,00 |
| 2 | 260356 | Gėlės | vnt | 17,0 | | 0,00 |
| 3 | 88012001 | Mulčas | m3 | 0,516000 | | 0,00 |
| 4 | N27P-66-1 | Geotekstilės paklojimas k9=1.15 | 100m2 | 0,086000 | | 0,00 |
| 5 | N48-263 | Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15 | 100m2 | 0,086000 | | 0,00 |
| 6 | N48-266 | Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti | 100m2 | 0,086000 | | 0,00 |
| | | Skyriuje 2 | | | | 0,00 |
| | | Žiniaraštyje 15 | | | | 0,00 |
| | | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | | | 0,00 |
| | | Iš viso žiniaraštyje 15 | | | | 0,00 |

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 9

Statinių grupė SG-4197 Dviračių ir pėsčiųjų takas prie Ratnyčios upės (II etapas) Druskininkai

Statinys 1 Susisiekimui skirti statiniai II darbų etapas

Žiniaraštis 16 Statinio architektūra - aikštelė prie laiptų Nr. 9

Suma žiniaraščiui 0,00

| Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina EUR | |
|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|---------|
| | | | | | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1 Pėsčiųjų - dviračių tako su trinkelėmis dangą įrengimas | | | | | | |
| 1 | N57P-1105 | Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k9=1.15 | t. m3 | 0,0 2650 | | 0,00 |
| 2 | N27P-66-1 | Geotinklo paklojimas k9=1.15 | 100m2 | 0,070000 | | 0,00 |
| 3 | 624-201 | Trišis standus geotinklas Tensar TriAx 150 | m2 | 7,0 | | 0,00 |
| 4 | N57P-3101 | Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15 | 100m3 | 0,014100 | | 0,00 |
| 5 | N57P-3115 | Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm, viensluksnis) | 100m2 | 0,059000 | | 0,00 |
| 6 | N57P-3502 | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | 100m2 | 0,059000 | | 0,00 |
| 7 | N57P-3241 | Grindinio įrengimas iš betono trinkelėmis rankiniu būdu, užpilant siūles akmens | 100m2 | 0,080600 | | 0,00 |
| 8 | 253-1 | Spalvotos stačiakampės trinkelės | m3 | 0,472000 | | 0,00 |
| 9 | 253-11 | Trinkelės akliams ir silpnaregiams 200x100x80 mm (spalvotos) | m2 | 2,150000 | | 0,00 |
| 10 | N57P-3601 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200x1000 mm | 100m | 0,075700 | | 0,00 |
| 11 | 255 | Šaligatvių plytelės, bordiūrai | m3 | 0,121000 | | 0,00 |
| 12 | N48-261 | Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15 | 100m2 | 0,113000 | | 0,00 |
| 13 | N48-266 | Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti | 100m2 | - 0,113000 | | 0,00 |
| 14 | N48-295 | Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15 | 100m2 | 0,113000 | | 0,00 |
| Skyriuje 1 | | | | | | 0,00 |
| Žiniaraštyje 16 | | | | | | 0,00 |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | | | | | 0,00 |
| Iš viso žiniaraštyje 16 | | | | | | 0,00 |

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 10

Statinių grupė SG-4197 Dviračių ir pėsčiųjų takas prie Ratnyčios upės (II etapas) Druskininkai

Statinys 1 Susisiekimui skirti statiniai II darbų etapas

Žiniaraštis 17 Statinio architektūra - aikštelė prie laiptų Nr. 10

Suma žiniaraščiui 0,00

| Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina EUR | |
|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|---------|
| | | | | | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1 Pėsčiųjų - dviračių tako su trinkelėmis dangą įrengimas | | | | | | |
| 1 | N57P-1105 | Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k9=1.15 | t. m3 | 0,018790 | | 0,00 |
| 2 | N27P-66-1 | Geotinklo paklojimas k9=1.15 | 100m2 | 0,460000 | | 0,00 |
| 3 | 624-201 | Triašis standus geotinklas Tensar TriAx 150 | m2 | 46,0 | | 0,00 |
| 4 | N57P-3101 | Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15 | 100m3 | 0,100200 | | 0,00 |
| 5 | N57P-3115 | Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15 | 100m2 | 0,417600 | | 0,00 |
| 6 | N57P-3502 | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | 100m2 | 0,417600 | | 0,00 |
| 7 | N57P-3241 | Grindinio įrengimas iš betono trinkelėmis rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis | 100m2 | 0,417600 | | 0,00 |
| 8 | 253-1 | Spalvotos stačiakampės trinkelės | m3 | 2,950000 | | 0,00 |
| 9 | 253-11 | Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams | m2 | 4,800000 | | 0,00 |
| 10 | N57P-3601 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200x1000 mm | 100m | 0,366400 | | 0,00 |
| 11 | 255 | Šaligatvių plytelės, bordiūrai | m3 | 0,586000 | | 0,00 |
| 12 | N48-261 | Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15 | 100m2 | 0,550000 | | 0,00 |
| 13 | N48-266 | Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti | 100m2 | - 0,550000 | | 0,00 |
| 14 | N48-295 | Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15 | 100m2 | 0,550000 | | 0,00 |
| Skyriuje 1 | | | | | | 0,00 |
| Žiniaraštyje 17 | | | | | | 0,00 |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | | | | | 0,00 |
| Iš viso žiniaraštyje 17 | | | | | | 0,00 |

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 11

Statinių grupė SG-4197 Dviračių ir pėsčiųjų takas prie Ratnyčios upės (II etapas) Druskininkai

Statinys 1 Susisiekimui skirti statiniai II darbų etapas

Žiniaraštis 18 Statinio architektūra - aikštelė prie laiptų Nr. 11

Suma žiniaraščiui 0,00

| Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina EUR | |
|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------|
| | | | | | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1 Pėsčiųjų - dviračių tako su trinkelėmis dangą įrengimas | | | | | | |
| 1 | N57P-1105 | Grunto kasimas 0,5 m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k ₉ =1.15 | t. m ³ | 0,07830 | | 0,00 |
| 2 | N27P-66-1 | Geotinklo paklojimas k ₉ =1.15 | 100m ² | 0,200000 | | 0,00 |
| 3 | 624-201 | Triašis standus geotinklas Tensar TriAx 150 | m ² | 20,0 | | 0,00 |
| 4 | N57P-3101 | Apsauginių šalčių atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k ₉ =1.15 | 100m ³ | 0,041700 | | 0,00 |
| 5 | N57P-3115 | Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm, viensluksnis) | 100m ² | 0,174000 | | 0,00 |
| 6 | N57P-3502 | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k ₉ =1.15 | 100m ² | 0,174000 | | 0,00 |
| 7 | N57P-3241 | Grindinio įrengimas iš betono trinkelėmis rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis | 100m ² | 0,174000 | | 0,00 |
| 8 | 253-1 | Spalvotos stačiakampės trinkelės | m ³ | 1,08000 | | 0,00 |
| 9 | 253-11 | Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams 200x100x80 mm (spalvotos) | m ² | 4,800000 | | 0,00 |
| 10 | N48-261 | Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k ₉ =1.15 | 100m ² | 0,225000 | | 0,00 |
| 11 | N48-266 | Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti | 100m ² | - 0,225000 | | 0,00 |
| 12 | N48-295 | Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k ₉ =1.15 | 100m ² | 0,225000 | | 0,00 |
| 13 | N7-229 | Metalinių laiptų turėklų įrengimas k ₈ =1.04 | 100m | 0,140000 | | 0,00 |
| Skyriuje 1 | | | | | | |
| 2 Gabionai | | | | | | |
| 1 | N57P-2215 | Gabionų gamyba k ₉ =1.15 | m ³ | 7,0 | | 0,00 |
| 2 | N57P-2216 | Gabionų mūrinio įrengimas k ₉ =1.15 | m ³ | 7,0 | | 0,00 |
| 3 | N27P-66-1 | Geotekstilės paklojimas k ₉ =1.15 | 100m ² | 0,517500 | | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--|------|
| 4 | N57P-1502 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos 55 kW (75 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 5 m, gruntas II grupės) k9=1.15 | t. m3 | 0,0 6000 | | 0,00 |
| | | Skyriuje 2 | | | | 0,00 |
| | | Žiniaraštyje 18 | | | | 0,00 |
| | | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | | | 0,00 |
| | | Iš viso žiniaraštyje 18 | | | | 0,00 |

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 12

Statinių grupė SG-4197 Dviračių ir pėsčiųjų takas prie Ratnyčios upės (II etapas) Druskininkai

Statinys 1 Susisiekimui skirti statiniai II darbų etapas

Žiniaraštis 19 Statinio architektūra - aikštelė prie laiptų Nr. 12

Suma žiniaraščiui 0,00

| Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina EUR | |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|---------|
| | | | | | Vieneto kaina | Iš viso |
| | | 1 Pėsčiųjų - dviračių tako su trinkelėmis danga įrengimas | | | | |
| 1 | N57P-1105 | Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k9=1.15 | t. m3 | 0,0 3130 | | 0,00 |
| 2 | N27P-66-1 | Geotekstilės paklojimas k9=1.15 | 100m2 | 0,080000 | | 0,00 |
| 3 | 624-201 | Triašis standus geotinklas Tensar TriAx | m2 | 8,0 | | 0,00 |
| 4 | N57P-3101 | Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15 | 100m3 | 0,016700 | | 0,00 |
| 5 | N57P-3115 | Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm , viensluksnis) | 100m2 | 0,069700 | | 0,00 |
| 6 | N57P-3502 | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) | 100m2 | 0,069700 | | 0,00 |
| 7 | N57P-3241 | Grindinio įrengimas iš betono trinkelėmis rankiniu būdu, užpilant siūles akmens | 100m2 | 0,069700 | | 0,00 |
| 8 | 253-1 | Spalvotos stačiakampės trinkelės | m3 | 0,038400 | | 0,00 |
| 9 | 253-11 | Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams 200x100x80 mm (spalvotos) | m2 | 2,150000 | | 0,00 |
| 10 | N48-261 | Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio | 100m2 | 0,090000 | | 0,00 |
| 11 | N48-266 | Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti | 100m2 | - 0,090000 | | 0,00 |
| 12 | N48-295 | Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu | 100m2 | 0,090000 | | 0,00 |
| 13 | N7-229 | Metalinių laiptų turėklų įrengimas | 100m | 0,057000 | | 0,00 |
| | | Skyriuje 1 | | | | 0,00 |
| | | 2 Gabionai | | | | |
| 1 | N57P-2215 | Gabionų gamyba k9=1.15 | m3 | 3,0 | | 0,00 |
| 2 | N57P-2216 | Gabionų mūrinio įrengimas k9=1.15 | m3 | 3,0 | | 0,00 |
| 3 | N27P-66-1 | Geotekstilės paklojimas k9=1.15 | 100m2 | 0,170000 | | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--|------|
| 4 | N57P-1502 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos 55 kW (75 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 5 m , gruntas II grupės) | t. m3 | 0,0 2400 | | 0,00 |
| | | Skyriuje 2 | | | | 0,00 |
| | | Žiniaraštyje 19 | | | | 0,00 |
| | | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | | | 0,00 |
| | | Iš viso žiniaraštyje 19 | | | | 0,00 |

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 13

Statinių grupė SG-4197 Dviračių ir pėsčiųjų takas prie Ratnyčios upės (II etapas) Druskininkai

Statinys 1 Susisiekimui skirti statiniai II darbų etapas

Žiniaraštis 20 Kelio ženklai

Suma žiniaraščiui 0,00

| Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina EUR | |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|---------|
| | | | | | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1 Kelio ženklų įrengimas | | | | | | |
| 1 | N57P-6401 | Kelio ženklų su metalinėmis atramomis įrengimas, gręžiant duobes ir betonuojant pamatus (stiebių skaičius atramoje 1 vnt) k9=1.15 | vnt. | 10,0 | | 0,00 |
| 2 | 919-24 | Metalinės kelio ženklų atramos d 76 | m | 31,0 | | 0,00 |
| 3 | 919-18 | Kelio ženklai cink. ir alium. skardos padengti inž.lygio šviesą atspind. plėvele | m2 | 2,800000 | | 0,00 |
| | | Skyriuje 1 | | | | 0,00 |
| | | Žiniaraštyje 20 | | | | 0,00 |
| | | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | | | 0,00 |
| | | Iš viso žiniaraštyje 20 | | | | 0,00 |

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 14

Statinių grupė SG-4197 Dviračių ir pėsčiųjų takas prie Ratnyčios upės (II etapas) Druskininkai

Statinsys 2 Mažoji architektūra, želdiniai II etapas

Žiniaraštis 1 Mažoji architektūra

| Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Suma žiniaraščiui | |
|--------------|------------------|-------------------------------------|-------------|--------|-------------------|-------------|
| | | | | | Kaina EUR | |
| | | | | | Vieneto kaina | Iš viso |
| | 1 | Mažoji architektūra | | | | 0,00 |
| 1 | R16-130 | Suolų įrengimas | vnt | 20,0 | | 0,00 |
| 2 | H24K-27 | Šiukšlių dėžės įrengimas | vnt. | 20,0 | | 0,00 |
| 3 | N57P-5141 | Stovų dviračiams statyti montavimas | vnt. | 12,0 | | 0,00 |
| 4 | H24K-27 | Gėlynių iš corten plieno įrengimas | vnt. | 10,0 | | 0,00 |
| | | Skyriuje 1 | | | | 0,00 |
| | | Žiniaraštyje 1 | | | | 0,00 |
| | | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | | | 0,00 |
| | | Iš viso žiniaraštyje 1 | | | | 0,00 |

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 15

Statinių grupė SG-4197 Dviračių ir pėsčiųjų takas prie Ratnyčios upės (II etapas) Druskininkai

Statinys 2 Mažoji architektūra, želdiniai II etapas

Žiniaraštis 1 Mažoji architektūra

| | | | | | Suma žiniaraščiui | 0,00 |
|------------------------------|-------|------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------|-------------|
| Eil. Nr. | Kodas | Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys | Mato vnt | Kiekis | Kaina EUR | Vertė EUR |
| 1 Mažoji architektūra | | | | | | |
| 5 | 1 | Betoninis suoliukas | vnt | 20,0 | | 0,00 |
| 6 | 2 | Betoninė šiukšliadėžė | vnt | 20,0 | | 0,00 |
| 7 | 3 | Dviračių stovas | vnt | 12,0 | | 0,00 |
| 8 | 4 | Gėlynės iš corten plieno | vnt | 10,0 | | 0,00 |
| | | Skyriuje 1 | | | | 0,00 |
| | | žiniaraštyje 1 | | | | 0,00 |
| | | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | | | 0,00 |
| | | Iš viso žiniaraštyje 1 | | | | 0,00 |

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 16

Statinių grupė SG-4197 Dviračių ir pėsčiųjų takas prie Ratnyčios upės (II etapas) Druskininkai

Statinys 2 Mažoji architektūra, želdiniai II etapas

Žiniaraštis 3 Želdiniai

Suma žiniaraščiui

| Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina EUR | |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|---------|
| | | | | | Vieneto kaina | Iš viso |
| | | 1 Želdiniai | | | | |
| 1 | N48-89 | Sodinimo vietų medžiams ir krūmams paruoš. rank. būdu II gr.grunte,pridedant iki 25% aug.dirv.,kai žem. gumulas 0,5x0,4m | 10 vnt. | 4,300000 | | 0,00 |
| 2 | N48-282 | Medžių ir krūmų su žemės gumulu 0,5x0,4m sodinimas k9=1.15 | 10 vnt. | 4,300000 | | 0,00 |
| 3 | 88003001 | Klevas paprastasis | vnt | 29,0 | | 0,00 |
| 4 | 88003002 | Geltonžiedė sedula | vnt | 14,0 | | 0,00 |
| | | Skyriuje 1 | | | | 0,00 |
| | | Žiniaraštyje 3 | | | | 0,00 |
| | | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | | | 0,00 |
| | | Iš viso žiniaraštyje 3 | | | | 0,00 |

DETALŪS METADUOMENYS

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Druskininkų savivaldybės administracija |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | Dėl pirkimo dokumentų patikslinimo ir pasiūlymų pateikimo termino pratęsimo (pirkimo numeris 576480) |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2025-01-10 Nr. S12-182 |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris | - |
| Dokumento adresatas (-ai) | Suinteresuotiems tiekėjams |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo | ADOC-V1.0 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Edita Davičikaitė Skyriaus vedėjo pavaduotojas |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2025-01-10 14:20 |
| Parašo formatas | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2025-01-10 14:20 |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016 |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2024-08-29 11:02 - 2029-08-28 23:59 |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti | - |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius | 1 |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius | 0 |
| Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) | - |
| Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | 3. SPS 3 priedas Darbų kiekių žiniaraščiai (2025-01-10 redakcija).xlsx |
| Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris | - |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | Elpako v.20250106.4 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-01-10) |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas | 2025-01-10 nuorašą suformavo Asta Matonytė |
| Paieškos nuoroda | - |
| Papildomi metaduomenys | - |