

# DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

**Statinių grupė**                      **308 Aukuro pagr.m-kla III etapas (II aukšto remontas)**

**Statinys**                                **1 III etapas**

**Žiniaraštis**                            **1 III etapo II aukšto remontas**

2026.03.26

**Suma žiniaraščiui EUR**

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
<b>1 Ardymo darbai</b>								
1		Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	3.75				
2		Lentinių grindų ardymas (227 kab.)	m2	53.46				
3		Gulekšnių ardymas (227 kab.)	m2	53.46				
4		Seno linoleumo nuėmimas	m2	801.25				
5		Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas(tualetų patalpų sienos ir grindys)	100m2	1.7855				
6		25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas	100m2	8.8679				
7		Kiekvieniems 5 mm pagal įkainį N46-179 pridėti arba atimti k4=15.0	100m2	8.8679				
8		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	55.0				
9		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=30.0	t	55.0				
10		Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	21.9				
11		Šviestuvų demontavimas	100vnt	0.75				
12		Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0.83				
13		Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas	100vnt	0.75				

**Skyriuje 1**

<b>2 Pertvarų įrengimo darbai</b>								
1		Sąramų, kurių masė iki 0,3 t, montavimas vnt. autokranu. (Sąramos 8PB13-1)		2.0				
2		Silikatinių plytų pertvarų mūras k8=1.12, k9=1.15	m3	4.4				
3		Surenkamų pertvarų montavimas (mobili pertvara)	m2	16.5				
4		Stiklinių prtvarų matinimas	m2	16.5				

**Skyriuje 2**

**3 Vidaus apdaila (lubų remontas)**

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1		"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	275.0				
2		Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	6.1179				
3		Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	6.1179				
4		Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	6.1179				
5		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	6.1179				
6		Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	6.1179				
7		Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	6.1179				

### Skryjuje 3

#### 4 Vidaus apdaila (sienos)

1		Vidaus paviršių labai geras tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 20 mm, vidinės sienos) k8=1.17	100m2	0.1				
2		Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	13.169				
3		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	13.169				
4		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	13.169				
5		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	13.169				
6		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	13.169				
7		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	13.169				
8		Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų (tualetų patalpos)	m2	146.47				

### Skryjuje 4

#### 5 Grindų GR-04, GR-05, GR-06 įrengimas

1		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 50 mm	100m2	8.8679				
2		Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles k8=1.14	m2	886.79				
3		Armuotų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo)	100m2	6.1179				

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		darbų), paduodant betoną kranu, kai sluoksnio storis 80 mm. Grindys GR-6, GR-4.						
4		Armuotų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų), paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 60 mm. grindys GR-05	100m2	2.75				
5		Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	1.37				
6		Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga be pagrindo šlifavimo ir gruntavimo	m2	32.08				
7		Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.), kai danga vienos spalvos. Gringys GR-04	m2	579.71				
8		Grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims, kai grindjuostės PVC	m	385.15				
9		Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas iki 0,012m2. Grindys GR-05, GR-06.	m2	307.08				
10		Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, keramines grindų plyteles padarant grindjuostėmis	m	195.54				

#### Skiryje 5

##### 6 Durų įrengimo darbai

1	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2) (Tuoretų patalpose 245 ir 242)	m2	4.2
2	Medinių durų blokų keitimas plieniniais durų blokais (vidinės durys, blokai daugiau 2 m2 iki 3 m2) (durys D-10, D-12, D-13)	m2	44.1
3	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (durys V-09, Ugniai atsparumas EW30-C3) (m2 bloko)	m2	9.0

#### Skiryje 6

##### 7 Šaltas vandentiekis

1	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	94.0
2	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0.94
3	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt	19.0
4	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0.94
5	Vamzdynų D 50-65mm praplovimas su	km	0.094

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
6		dezinfekcija k9=1.15 Vamzd., kurių D virš 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. k8=1.03	vnt.	1.0				
7		Skylių pramušimas, kurių skersmuo iki 25 mm, kai sienų storis iki 25 cm k8=1.17	100vnt	0.1				
8		Plieninių dėklų vamzdžiams per atitvaras pagaminimas ir montavimas, kai dėklų skersmuo iki 50 mm	vnt	10.0				
9		Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17	m <sup>3</sup>	1.0				
10		30 mm storio cementinė danga (įrengiant grindjuostas ir užgeležinant)	100m <sup>2</sup>	0.1				

### Skyriuje 7

#### 8 Karštas vandentiekis

1		Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	153.0				
2		Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	1.53				
3		Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt	19.0				
4		Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	1.53				
5		Vamzdynų D 50-65mm praplovimas su dezinfekcija k9=1.15	km	0.153				
6		Vamzd., kurių D virš 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. k8=1.03	vnt.	1.0				
7		Skylių vamzdynams iškirtimas betoninėse lūbose, kai konstrukcijos storis 220 mm k8=1.17	vnt.	2.0				
8		Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis (perdangose)	vnt	2.0				
9		Skylių pramušimas, kurių skersmuo iki 25 mm, kai sienų storis iki 25 cm k8=1.17	100vnt	0.24				
10		Plieninių dėklų vamzdžiams per atitvaras pagaminimas ir montavimas, kai dėklų skersmuo iki 50 mm	vnt	24.0				
11		Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17	m <sup>3</sup>	1.0				
12		30 mm storio cementinė danga (įrengiant grindjuostas ir užgeležinant)	100m <sup>2</sup>	0.1				

### Skyriuje 8

#### 9 Vidaus buitinės nuotekos

1		Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)	m	80.0				
2		Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių	m	8.0				

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
3		montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno) Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm k9=1.15	m	12.0				
4		Skylių pramušimas, kurių skersmuo iki 25 mm, kai sienų storis iki 25 cm k8=1.17	100vnt	0.24				
5		Plieninių dėklų vamzdžiams per atitvaras pagaminimas ir montavimas, kai dėklų skersmuo daugiau 50 mm iki 100	vnt	24.0				
6		Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m	1.0				
7		Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų k8=1.03	vnt.	5.0				
8		Vamzdynų D 100mm praplovimas be dezinfekcijos k9=1.15	km	0.02				
9		Vamzdynų D 50-65mm praplovimas be dezinfekcijos k9=1.15	km	0.08				
10		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm	vnt	20.0				
11		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt	3.0				
12		Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas	vnt.	1.0				
13		Skylių vamzdynams iškirtimas betoninėse lubose, kai konstrukcijos storis 220 mm k8=1.17	vnt.	24.0				
14		Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis (perdangose)	vnt	24.0				
15		Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17	m3	1.1				
16		Betono posluoksnių įrengimas grindims, paduodant betoną karučiais, kai sluoksnio storis 100 mm	100m2	0.11				

### Skyriuje 9

#### 10 Sanitariniai mazgai

1		Praustuvo su atrama "koja" montavimas, tvirtinant prie sienos ir grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	16.0				
2		Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt.	16.0				
3		Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	10.0				
4		Unitazai	vnt	9.0				
5		Unitazas žmonėms su negalia	vnt	1.0				

### Skyriuje 10

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
<b>11 Elektros tinklai, šviestuvai</b>								
1		Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm <sup>2</sup> skerspjūvio ploto tiesimas metaliniais kanalais (kopėčiomis)	100m	0.86				
2		Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm <sup>2</sup>	100m	8.7				
3		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.26				
4		Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.05				
5		Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų	vnt.	4.0				
6		Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.3				
7		Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0.04				
8		Interjerinių kompaktinių liumionescensinių lempų (pakabinamų) šviestuvų montavimas (šviestuvai vienos-dviejų lempų)	vnt	135.0				
9		Šviestuvai	vnt	8.0				
10		Šviestuvai LED 20 W IP20	vnt	30.0				
11		Šviestuvai LED 32W IP 20 600x600	vnt.	34.0				
12		Šviestuvai LED 19,8W IP 54	vnt	16.0				
13		Šviestuvai LED 2x28W IP20	vnt	41.0				
14		Lentos apšvietimo šviestuvai 1x49W IP20	vnt	6.0				
15		Metalinių kopėčių kabeliams montavimas, kai kopėčių plotis iki 300 mm (kopėčių ilgis)	100m	0.86				
16		Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	12.0				
17		Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas žiediniai gražtais mūro sienose k8=1.17	100vnt	0.53				
18		Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt	10.0				
19		Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	12.0				
20		Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinamas prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	8.7				

**Skyriuje 11****12 Telekomunikaciniai tinklai**

1		Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.22				
2		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	10.0				
3		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas įrengtuose latakuose, tvirtinant visu ilgiu	100m	4.0				
4		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	1.2				

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
5		Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm <sup>2</sup> skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	0.99				
6		Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose	vnt	12.0				
7		Krosiravimas kroše arba spintoje	10 vnt.	7.0				
8		Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	4.0				
9		Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinam prie mūro sienos (kanalų skerspjūvio plotas iki 25cm <sup>2</sup> )	100m	1.2				
10		Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose k <sub>8</sub> =1.17	100m	10.1				
11		Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose k <sub>8</sub> =1.17	100 m	10.1				
12		20 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi mūrinėse konstrukcijose, kai gręžimo gylis 200 mm k <sub>8</sub> =1.17	100vnt	0.4				
13		Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0.36				
14		Komutacinių spintų montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt	1.0				
15		Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinam prie konstrukcijų (HDMI kabeliams)	100m	1.35				
16		Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius (HDMI kabeliams)	100m	1.35				
17		Jungiamasis kabelis HDMI 15m.	vnt	9.0				

### Skiryje 12

#### 13 Priešgaisrinė signalizacija

1		Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas	kompl.	26.0				
2		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	3.8				
3		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	0.33				
4		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas įrengtuose latakuose, tvirtinant visu ilgiu	100m	1.3				
5		Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	2.0				
6		Priešgaisrinės signalizacijos centralės 4 išėjimų modulio montavimas	vnt	1.0				
7		Keičiamų blokų (modulių, ląstelių, tezę) montavimas, kai bloko masė iki 5 kg	vnt.	6.0				
8		Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio su rezerviniu maitinimu montavimas patalpos viduje	vnt	2.0				
9		Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16	100m	0.33				

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)						
10		Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	1.3				
11		Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 60 jutiklių	vnt	2.0				
12		Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose k8=1.17	100m	3.8				
13		Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose k8=1.17	100 m	4.94				
14		Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 2,5 plytų sienos storiui k8=1.17	vnt.	45.0				
15		Ryšių instaliacijos plastikinių mini kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100m	0.33				
16		Skylių vamzdynamics tarpaukštinėse perdangose iškirtimas	vnt.	3.0				
17		Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomomis (perdangose)	vnt	3.0				

### Skyriuje 13

<b>14 Apsauginė signalizacija</b>								
1		16 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt	2.0				
2		Langų, durų, stiklo apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai	vnt.	26.0				
3		Spindulinės sistemos visų tipų davikliai tvirtinami nišoje, esant paslėptai instaliacijai	vnt.	21.0				
4		Magnetinio kontakto (įleidžiamo) montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	1.0				
5		Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt	2.0				
6		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	11.2				
7		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas įrengtuose latakuose, tvirtinant visu ilgiu	100m	2.6				
8		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	1.3				
9		Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	0.33				
10		Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (MINI instaliaciniai kanalai)	100m	1.3				
11		Technologinių parametrų pokyčių signalizacijos sistemos derinimas	vnt.	1.0				
12		Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	100m	11.2				
13		Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų	100m	11.2				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
14		paviršiuose Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinam prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	2.6				

**Skyriuje 14****15 Kiti darbai**

1	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	0.56
2	Karkasinių sienų apmūrijimas 1/2 apdailos silikatinės pytos storio sluoksniu, kai silikatinės apdailos plytos 88mm storio k8=1.12, k9=1.15	m2	7.0
3	Skylėtų molio plytų mūras k8=1.12, k9=1.15	m3	0.56
4	Plastiko langai nevarstomi su palangėmis (m2 bloko)	m2	4.4
5	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių paprastas tinkas k8=1.09	100m2	0.07
6	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.07
7	Paruoštų dažymui sienų paprastas dažymas vandens emulsiniais dažais k1=1.25	100m2	0.07
8	Medinių durų blokų keitimas plieniniais durų blokais (vidinės durys, blokai daugiau 2 m2 iki 3 m2) (durys D-18)	m2	3.15

**Skyriuje 15****Viso žiniaraštyje 1**

Papildomų medžiagų vertė  
 Papildomų mechanizmų vertė  
 Sezoniniai darbai  
 Specifiniai darbai  
 Papildomas darbo užmokestis

**Viso:**

Soc.draudimo išlaidos  
**Statinio statybos išlaidos**  
 Statyb vietės išlaidos  
**Iš viso tiesioginės išlaidos**  
 Pridėtinės išlaidos  
 Pelnas  
**Iš viso netiesioginės išlaidos**

**Viso:**

Pridėtinės vertės mokestis

**Bendra vertė be PVM****Bendra vertė su PVM**

Kelmės rajono savivaldybės administracijos  
 Statybos ir infrastruktūros skyriaus  
 vyriausiasis specialistas

**Irmantas Kasparas**
