

Tiekėjams
Teikiama CVP IS priemonėmis

2026-04-17

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „KITOS PASKIRTIES STATINIO (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) STOGINĖS SU AIKŠTELE (2160 M²), JURGELIŠKIŲ K. 10, ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJI SEN., ŠIAULIŲ R. SAV. STATYBOS DARBAI“ TIEKĖJŲ KLAUSIMŲ IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis, 2026 m. balandžio 7 d., balandžio 8 d., balandžio 9 d., balandžio 13 ir balandžio 15 d. gavo Tiekėjų paklausimus (pranešimų ID 598703, ID 600777, ID 600386, ID 601790, ID 600932, ID 606403, ID 610467) ir išnagrinėjusi teikia atsakymą visiems prie pirkimo prisijungusiems Tiekėjams.

1. Klausimas: „Techniniame darbo projekto sklypo plano dalies techninėse specifikacijose bei statybos darbų kiekių žiniaraščiuose nėra nurodytos klojamų asfaltbetonių markės. Prašome nurodyti kokias asfaltbetonio markes klojamiems sluoksniams turi įsivertinti rangovai, kadangi tai gali turėti esminės reikšmės pasiūlymo kainoms“.

2. Klausimas: „Projekto Konstrukcijų (metalo gaminių) dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje 1.1 eilutėje Plien. konstrukcijų (kolonų, sijų, santvarų ir kt.) gamyba ir montavimas 44991,90 kg, o pirkimo dokumentų 11 priede "Darbų kiekių ir kainų žiniaraštis" 2 žiniaraščio 6 skyriuje 6.1-6.7 eilutėse tik 41903,2 kg. Tų pačių eilučių atskiri kiekiai taip pat neatitinka su projekto brėžiniuose nurodytais kiekiais. Prašome patikslinti 11 priedą“.

3. Klausimai: 3.1. „Darbų kiekių žiniaraštyje, vidaus elektros tinklų skyriaus 2.4 eil. numatyta RBK 00 pro-M 160A horizontalus saugiklių kirtiklių blokas 10kA 690V. Prašome nurodyti, kur pastarasis bus montuojamas, nes projekte tokio prietaiso nėra numatyta“.

3.2. „Kodėl reikalingi du reguliatoriai (skirti apsaugoti vamzdžius nuo užšalimo), o ne į lajų šildymo kabelio valdymui (žiniaraščio vidaus elektros 2.15 eil.)“?

3.3. „Kiekių žiniaraščio lauko elektros skyriuje 4.1 eil. nurodyti 6 vnt. variuotų įžeminimo elektrodų, kai tuo tarpu projekte aprašyti 2 komplektai po 6 FeZn elektrodus. Kuo remtis“?

3.4. „Kodėl žiniaraščio vidaus elektros skyrių 1.6 ir 2.23 eil. nurodytas tik drėgmės daviklis ir jo montavimas, nors pagal projektą reikalingas ir temperatūros“?

4. Klausimas: „Pateikto žiniaraščio 6.1 - 6.7 eil. metalo konstrukcijų bendras svoris (~42t) nesutampa su SK metalo dalies projekto paskutiniame lape nurodytu (be Z profilių ~49 ton.). Prašome patikslinti žiniaraštį“.

5. Klausimai: papildomi klausimai dėl elektrotechnikos dalies pateikiami kaip priedas Nr. 1 „Tiekėjų klausimai apie Elektrotechnikos dalį“.

Atsakymas: Atsižvelgiant į Tiekėjų klausimus, buvo papildyta Projekto sklypo plano ir Skaičiuojamosios kainos dalis. Projekto dalių žiniaraščiuose yra pateikti medžiagų kiekiai, jų apibūdinimas. Kiekiai ir medžiagos yra įvardintos atskirų projekto dalių medžiagų kiekių žiniaraščiuose.

Pateikiame patikslintus dokumentus:

1. Sklypo plano bylą, kurioje koreguota:

1.1. Sklypo plano dalies kiekių žiniaraščio antras skyrius „Naujų dangų įrengimas“.

- Ankstesnis skyrius 2.1 „panduso įrengimas (nauja asfalto danga)“ – 128,0 m², paskirstytas į dvi dalis: p. 2.1 - „Privažiavimo įrengimas (nauja asfalto danga)“ – 73,0 m² ir p. 2.2 - „Asfalto dangos atstatymas (esamo asfalto praarndymo vietose)“ – 58,0 m².

- Ankstesnis skyrius 2.2 „Asfalto dangos atstatymas“ – 105,0 m², tapo 2.3 p. – „Panduso (asfalto) įrengimas (ant esamos asfalto dangos)“ – kiekis sumažėjo iki 49,0m².

Prie kiekių, stulpelyje „Pastabos“ atsirado nuorodos į technines specifikacijas.

1.2. Techninė specifikacijos papildytos skyriumi „Asfalto dangos“, kuriame nurodyti reikalavimai asfalto dangoms ir pagrindams.

2. Statybos skaičiuojamosios kainos dalį, kurioje koreguota:

2.1. KS dalies Žiniaraščio 1 „Sklypo plano dalis“, antras skyrius „Naujų dangų įrengimas“ – koreguotas visas skyrius.

2.2. KS dalies Žiniaraščio 2 „Konstrukcijų dalis“ koreguoti 6 ir 7 skyriai.

2.3. Skyriuje 6 koreguoti metalo svoriai ir perskirstyti darbai. Denginio lengvų konstrukcijų Z ilginiai iš metalo gaminių skyriaus perkelti į 7 skyrių „KITA“.

2.4. KS dalies Žiniaraščio 4 „Elektrotechnika“ skyrius patikslintas pagal tiekėjų gautas pastabas.

3. Patikslintą Pirkimo dokumentų 11 priedą „Darbų kiekių ir kainų žiniaraštis“ (pakoreguoti skyriai išskirti žalia spalva).

Komisija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 5 d. ir Pirkimo dokumentų 2 skyriaus „Terminai“ lentelės 2.1.1 eilutės pastabose nurodyta perkančiosios organizacijos galimybe pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą, kol nepasibaigė pasiūlymų pateikimo terminas, pratęsia pirkimo „Kitos paskirties statinio (kitų inžinerinių statinių grupės) stoginės su aikštele (2160 m²), Jurgeliškių k. 10, Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav. statybos darbai“ pasiūlymų pateikimo terminą iki 2026 m. balandžio 29 d. 10:00 val.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1 „Tiekėjų klausimai apie Elektrotechnikos dalį“.

2. Patikslinta Sklypo plano dalis (PATIKSLINTA_02_SP_P25_2026 04 14).

3. Patikslinta Statybos skaičiuojamosios kainos dalis (PATIKSLINTA_07_KS(K)_P25_2026 04 14).

4. Patikslintas Pirkimo dokumentų 11 priedas „Darbų kiekių ir kainų žiniaraštis“.

Pagarbiai

Viešųjų pirkimų komisija