

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 20260414 Alytaus rajono savivaldybės administracija

Statinyss 2 Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro Daugų skyrius, Ežero g. 30, Daugų m., Alytaus r.

Žiniaraštis 2 Stogas

Suma objektui EUR

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1		Plokščių stogų dangos valymas, nukeliant šiukšles nuo stogo	100m2	6,228		
2		Plokščių stogų ritininių dangų atskirų vietų remontas, išpjaunant „pūsles“, prilydant lopus (lopo plotas) k8=1.17,k9=1.15	m2	62,3		
3		Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) k8=1.17,k9=1.15	100m2	7,2		
4		Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) k8=1.17,k9=1.15	100m2	7,2		
5		Plokščių stogų parapetų dangos ardymas	100m	0,9464		
6		Kronkšteinų tvirtinimas parapetų apskardinimui	100m	0,9464		
7		Parapetų aptaisymas skardos lenktais profiliais, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m	0,9464		
8		Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė k8=1.07,k9=1.15	vnt.	12,0		
9		Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė k8=1.07,k9=1.15	vnt.	6,0		

Skiryje 1

žiniaraštyje 2

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 2