

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

**Statinys** 2 Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro Daugų skyrius, Ežero g. 30, Daugų m., Alytaus r.

**Žiniaraštis**                      **1 Fasado šiltinimas**

Suma objektui EUR

1 NuogrindaSkyriuje 1

### Cokolio šiltinimas žemiau grunto

1	Sienų paviršiaus valymas vandenių, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį (paviršiaus plovimas) $k_8=1.09$	100m <sup>2</sup>	0,5574
2	Monolitinių pamatų tepinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2kartus $k_9=1.15$	m <sup>2</sup>	0,5574
3	Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai izoliacines plokštes, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 150 mm $k_9=1.15$	100m <sup>2</sup>	0,5574
4	Ritinių medžiagų hidroizoliacijos įrengimas, šiltinant cokolius ir rūšio sienas ( tvirtinant drenažo ritininę dangą)	m <sup>2</sup>	55,74
5	Drenažinės membranos viršaus uždengimas apsauginiu elementu, šiltinant cokolius ir rūšio sienas	100m	0,94

**Skyriuje 2**

**3 Cokolio šiltinimas ir apdaila virš grunto**

1	Cokolio paviršiaus paruošimas pašalinant defektus	m2	61,1
2	Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai izoliacines plokštes, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 150 mm $k_9=1.15$	100m2	0,611
3	Skylių kamščiams gręžimas betono, neaptaisytose sienose	vnt	534,0
4	Metalinio karkaso montažinių kampų (laikiklių) montavimas sienų šiltinimui, tvirtinant dviem sraigtais	vnt.	534,0
5	Metalinio karkaso plonasienių laikančių profilių montavimas, tvirtinant prie montažinių kampų, sienų šiltinimui, kai profilių skerspjūvis T	100m	1,53
6	Pastatų išorinių paviršių aptaisymas akmens masės plytelėmis ant įrengto metalinio karkaso $k_9=1.15$	m2	73,1

**Skyriuje 3****4 Sienų šiltinimas ir apdaila**

1	Inventorinių vamzdinių iki 16m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas išorės apdailos darbams (100m2 vertik.projekc.)	100m2	10,1
2	Sienų šiltinimas min.vatos plokštėmis(175+30mm), įrengiant metal.karkasą su vėdinamu oro tarpu ir aptaisant akmens masės plytelėmis.(apšilt.pav.)	m2	702,6
3	Apšiltintų sienų angokraščių aptaisymas mineralinės vatos plokštėmis 30 mm storio (aptaisyto paviršiaus)	100m2	0,453
4	Apšiltintų angokraščių plastelizuota skardos apdaila	100m2	0,753
5	Sienų šiltinimas 30mm storio min.vatos pl., įrengiant metalinį karkasą ir aptaisant akmens masės plytelėmis-63,14m	100m2	0,253
6	Skardos palangių ardymas	m	30,81

**Skyriuje 4****5 Kiti darbai**

1	Priešgaisrinių kopečios(senos demontuojamos ir naujos įrengiamos) iš cinkuoto metalo (7,5 m)	kompl.	1,0
2	Žaibolaidžių vielos demontavimas	100m	0,38
3	Žaibosaugos vielos D8 apsaugos gofruotų vamzdžių 25 mm klojimas tvirtinimas prie konstrukcijų	100m	0,38
4	Žaibolaidžių montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų ir dirbant nuo kopėčių	100m	0,38
5	Lauko šviestuvų, tvirtinamų prie sienos, demontavimas iš autobokštelio	vnt.	2,0
6	Lauko LED prožektorių 200W, tvirtinamų prie sienos, montavimas iš autobokštelio	vnt.	2,0
7	Plastikinių lauko stogelių įrengimas virš durų, kai stogelio ilgis iki 1,6 m	m2	12,8
8	Laipčių apsauginės tvorelės įrengimas iš nerūdijančio plieno senos nuardymas	m	9,0
9	Lauko revizinės duralės	vnt.	1,0
10	Lauko laiptų su aikštele remontas(senų trinkelų nuėmimas ir naujų uždėjimas)	m2	11,8

**Skyriuje 5****6 Lauko durys**

1	Durų varčių išėmimas	vnt	1,0
---	----------------------	-----	-----

2	Langų ir durų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant vnt užkaitus	1,0
3	Aluminio lauko durys (m2 bloko) montavimas su m2 pritraukėjais	8,5
4	Šarvo durų lauko plokštės pakėtimas 1.5mx2.4m kompl. su RAL -1019	2,0
5	Aptaisyti aliuminių langų angokraštis iš lauko ir vidaus kompl.	1,0

Skyriuje 6

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

,

Sudarė:

(

✓