

Tiekėjams

2026-04-21

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO_2

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *Magistralinio kelio A12 Ryga*–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas* ruožo nuo 67,256 iki 80,416 km paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas* (Pirkimo ID 7116515), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus*, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

1. Klausimas:

Kokio pločio turės būti įrengto CTB pagrindo petys nuo asfalto dangos krašto ruože nuo 68,72 km?

Atsakymas: Ne mažesnio nei 35 cm.

2. Klausimas:

Skaičiuojant pasiūlymą neaišku dėl CTB ir kelkraščio apatinio sluoksnio (esama kelio konstrukcija) jungties mazgo. Pagal pateiktas technines specifikacijas sprendžiamas tik paviršinio vandens nuvedimas, o mazgas, kur vanduo iš CTB sluoksnio patenka į apatinę kelkraščio dalį, nėra išspręstas. Apatinėje kelkraščio dalyje lieka neaiškūs gruntai, kurie negali užtikrinti tinkamos filtracijos. Prašome patikslinti, ar tiekėjams reikia vertinti papildomas priemones vandens nuvedimui, ar pasiūlymą vertintis tik pagal pateiktos techninės specifikacijos sprendinius.

Atsakymas: Jeigu esamo apatinio kelkraščio sluoksnio gruntas neužtikrintų vandens pasiūalinimo nuo CTB sluoksnio, tokiu atveju turės būti įrengtas ir kelkraščio apatinis sluoksnis iš vandeniui laidžių gruntų arba pritaikytos papildomos priemonės vandens nuvedimui.

3. Klausimas (viadukas 67,710 km):

Ar reikės pateikti atnaujintą viaduko 67,710 km pasą?

Atsakymas: Taip, reikės pateikti atnaujintą tilto pasą.

4. Klausimas (viadukas 67,710 km):

Apžiūros akte nurodyta, kad nuo perdangos plokščių vietomis lupasi paviršinis tinko (torkretavimo) sluoksnis, taip pat fiksuojama armatūros korozija.

Siekiant tinkamai atlikti perdangos plokščių remontą, būtina pašalinti pažeistą paviršinį tinko sluoksnį.

Prašome patvirtinti, ar rengiant pasiūlymą perdangos plokščių remontui turi būti įvertintas esamo paviršinio tinko (torkretavimo) sluoksnio pašalinimas.

Atsakymas: Perkančioji organizacija patvirtina, kad norit tinkamai atlikti minimus remonto darbus būtina pašalinti paviršinį tinko sluoksnį.

5. Klausimas (viadukas 67,710 km):

Siekiant tinkamai pakeisti hidroizoliacijos sluoksnį, būtina išardyti esamus šaltiličius, tačiau techninėje specifikacijoje nėra numatytas naujų šaltilčių įrengimas.

Prašome patikslinti techninę specifikaciją, ją papildant šaltilčių įrengimo (ar remonto) darbais.

Atsakymas: Minimas statinys neturi šaltilčio plokščių, todėl klausime minimi darbai nėra aktualūs. Hidroizoliacija įrengiama iki atitvarinio bloko.

6. Klausimas (viadukas 67,710 km):

Siekiant tinkamai įrengti (arba pakeisti) hidroizoliacijos sluoksnį, būtina išardyti skiriamosios juostos betonines plokštes. Atkreipiame dėmesį, kad techninėje specifikacijoje nėra numatyti skiriamosios juostos monolitinių betoninių plokščių atstatymo (įrengimo) darbai.

Prašome patikslinti techninę specifikaciją, ją papildant skiriamosios juostos monolitinių betoninių plokščių įrengimo darbais.

Atsakymas: Techninė specifikacija papildyta (pridedama).

7. Klausimas (tiltas per Dubysą 68,057 km):

Ar reikės pateikti atnaujintą tilto per Dubysą 68,057 km pasą?

Atsakymas: Taip, reikės pateikti atnaujintą tilto pasą.

8. Klausimas (tiltas per Dubysą 68,057 km):

Siekiant tinkamai įrengti (arba pakeisti) hidroizoliacijos sluoksnį, būtina išardyti skiriamosios juostos betonines plokštes. Atkreipiame dėmesį, kad techninėje specifikacijoje nėra numatyti skiriamosios juostos betoninių plokščių atstatymo (įrengimo) darbai.

Prašome patikslinti techninę specifikaciją, ją papildant skiriamosios juostos betoninių plokščių įrengimo darbus.

Atsakymas: Techninė specifikacija papildyta (pridedama).

9. Klausimas (viadukas 74,658 km):

Ar reikės pateikti atnaujintą viaduko 74,658 km pasą?

Atsakymas: Taip, reikės pateikti atnaujintą tilto pasą.

10. Klausimas (viadukas 74,658 km):

Apžiūros akte nurodyta, kad visose įtemptojo gelžbetonio perdangos plokštėse apsauginis betono sluoksnis yra per plonas, vietomis nutrupėjęs, o armatūros strypai – koroduojantys ir atsivėrę paviršiuje.

Prašome patikslinti, ar rengiant pasiūlymą perdangos plokščių remontui turi būti numatytas iššalinis papildomo apsauginio betono sluoksnio įrengimas visame plote, ar apsauginio sluoksnio atstatymas bus reikalingas tik lokaliaose atsivėrusios armatūros vietose.

Atsakymas: Tiekėjas turi vertinti apsauginio betono sluoksnio pakeitimą visu plotu.

11. Klausimas (viadukas 74,658 km):

Apžiūros akte nurodyta, kad prietilčiuose esantys laiptai yra visiškai nusidėvėję: pakopos deformuotos, turėklai stipriai korodavę, tarp konstrukcijų auga augmenija.

Prašome patikslinti, ar rengiant pasiūlymą būtina numatyti esamų laiptų demontavimą ir naujų laiptų įrengimą prieš viaduką dešinėje pusėje ir už viaduko kairėje pusėje.

Atsakymas: Techninė specifikacija papildyta (pridedama).

12. Klausimas (viadukas 74,658 km):

Apžiūros akte nurodyta, kad kairėje pusėje esančios kraštinės plokštės apatinėje tempiamoje zonoje yra nutrūkę du įtemptosios armatūros strypai, o kiti strypai yra stipriai pažeisti korozijos. Apžiūros akte taip pat siūloma pakeisti pažeistą kraštinę plokštę kairėje viaduko pusėje, tačiau techninėje specifikacijoje tokie darbai nėra numatyti.

Prašome patikslinti, ar rengiant pasiūlymą būtina įvertinti kraštinės plokštės keitimo darbus kairėje viaduko pusėje.

Atsakymas: Techninė specifikacija papildyta (pridedama).

13. Klausimas (viadukas 76,893 km):

Ar reikės pateikti atnaujintą viaduko 76,893 km pasą?

Atsakymas: Taip, reikės pateikti atnaujintą tilto pasą.

14. Klausimas (viadukas 78,776 km):

Ar reikės pateikti atnaujintą viaduko 78,776 km pasą?

Atsakymas: Taip, reikės pateikti atnaujintą tilto pasą.

PRIDEDAMA. TS(TU)_A12(67.256-80.416km)_v2_2026-04-17.docx.

Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

**Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).*
