

## Darbų kiekių žiniaraštis

**Statinys**

**1 Sedulinos al. 11**

**Žiniaraštis**

**1 Butinės kanalizacijos vamzdžių remontas**

2026.04.01

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	R16-36	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas k9=1.15	100m2	0.050		
2	R16-52	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudetų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	5.000		
3	N1-276	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio sutvirtintose tranšėjose k1=1.20,k9=1.15	100m3	0.230		
4	R16-50	Bordiūrų (gatvės bortų), sudetų ant betonom pagrindo, išardymas k1=1.20,k2=1.20,k8=1.09,k9=1.15	m	3.000		
5	N46-35	Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos mažos iki 400 mm k8=1.17,k9=1.15	m3	0.150		
6	R19-4	Ketinių, iki 100 mm skersmens, išorinių vamzdynų ardymas	m	7.000		
7	R23-56	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose k1=1.20,k2=1.20,k8=1.17	vnt	1.000		
8	N23-175	160 mm skersmens plastmasinių protarpinis montavimas k1=1.15,k9=1.15	vnt	1.000		
9	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	0.600		
10	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm k9=1.15	m	7.000		
11	N23P-0204	Plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių alkūnių, pereinimų, movų, intarpų iki 630 mm skersmens montavimas (skersmuo 160 mm) k9=1.15	vnt.	3.000		
12	N23-133	Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų sausame grunte, kai prijung. vamzdžių skersmuo iki 600mm k9=1.15	vnt	1.000		
13	N16-169	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų k1=1.10,k8=1.03	vnt	1.000		
14	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 160 mm) k9=1.15	100m	0.070		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
15	N16-178	Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų vnt pamatuose hermetizavimas		1.000		
16	N23-237	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant k9=1.15	m <sup>3</sup>	22.400		
17	N27P-28-2	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15	100m <sup>2</sup>	0.050		
18	R16-91	500x500 mm betono plytelių šaligatvių klojimas, užtaisant siūles smėliu k1=1.10, k9=1.15	100m <sup>2</sup>	0.050		
19	R16-55	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, atstatant šaligatvio ir gatvės dangų pagrindus k1=1.10, k9=1.15	100m	0.030		
20	R16-54	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, atstatant šaligatvio pagrindą k9=1.15	100m	0.050		
21	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2.400		
22	N48-263	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m <sup>2</sup>	0.080		
23	N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k1=2.00, k9=1.15	100m <sup>2</sup>	0.080		

Skyriuje 1  
 Žiniaraštyje 1  
 Pridėtinės vertės mokestis 21.00%  
 Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė: \_\_\_\_\_  
 (Pavardė)