

TVIRTINU: Elektroninio dokumento nuorašas  
Kretingos rajono savivaldybės  
administracijos direktorė  
Vilma Preibienė  
2026 m. mėn. d.

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. STATYTOJAS	Kretingos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188715222, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. Kontaktinis asmuo - Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kartenos seniūnijos seniūnė Alina Jonutienė, tel. +370 686 06240 el. p. alina.jonutiene@kretinga.lt
2. STATINIO PAVADINIMAS	Krepšinio aikštelės atnaujinimas (Krepšinio aikštelės (30x17 m) įrengimas iš termoplastiko dangos)
3. STATINIO ADRESAS	Beržų g.19, Lubių k., Kartenos sen., Kretingos r.
4. STATYBOS RŪŠIS	Paprastasis remontas
5. LĖŠŲ POBŪDIS	Savivaldybės biudžetas
6. DARBŲ APIMTYS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Paruošiamieji darbai:<ol style="list-style-type: none"><li>1.1. Šiukšlių nuvalymas nuo sklypo</li><li>1.2. Aikštelės dangos (asfalto) apdorojimas herbicidais</li><li>1.3. Statybinių atliekų išvežimas iki 10 km ir papildomi transportavimo darbai.</li></ol></li><li>2. Žemės ir pagrindo įrengimo darbai:<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. II grupės grunto kasimas</li><li>2.2. Grunto transportavimas ( iki 1 km ir papildomais atstumais)</li><li>2.3. Pagrindo paruošimas:<ul style="list-style-type: none"><li>• Smėlio – žvyro sluoksnis (20cm)</li><li>• Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 sluoksnis (10 cm)</li></ul></li><li>2.4. Grunto tankinimas vibroplokštėmis</li></ol></li><li>3. Betonavimo darbai:<ol style="list-style-type: none"><li>3.1. Aikštelės betonavimas (6 cm storio)</li><li>3.2. Klojinių įrengimas betonavimui.</li><li>3.3. Betoninių bordiūrų 80x200mm įrengimas</li></ol></li><li>4. Sportinės dangos įrengimas :<ol style="list-style-type: none"><li>4.1. Termoplastinės sportinės dangos (30,48x30,48x1,4 cm plytelės) įrengimas</li><li>4.2. Aikštelės linijų ženklavimas pagal krepšinio standartus</li></ol></li><li>5. Krepšinio įrangos įrengimas:<ol style="list-style-type: none"><li>5.1. Betoninių krepšinio stovų montavimas</li><li>5.2. Krepšinio stovų įbetonavimas</li><li>5.3. Krepšinio stovų (150x150mm) su lentomis ( grūdinto stiklo (1805x1050x12 mm)) įrengimas</li></ol></li><li>6. Demontavimo ir atnaujinimo darbai:<ol style="list-style-type: none"><li>6.1. Esamų krepšinio stovų išardymas</li><li>6.2. Metalinių paviršių (suolų konstrukcijų) dažymas</li><li>6.3. Medinių paviršių ( suolų) atnaujinimas (dažymas)</li></ol></li></ol> <p>Darbų rezultatas - turi būti pilnai įrengta, saugi ir funkcionali krepšinio aikštelė su kokybiška sportine danga ir aiškiai ženklinimu, patikimai sumontuoti krepšinio stovai, sutvarkyta aplinka.</p> <p>Pridedamas darbų kiekių žiniaraštis.</p>

<p>7. REIKALAVIMAI ATLIEKANT REMONTO DARBUS</p>	<p><b>Techniniai reikalavimai.</b> Visi darbai turi būti atliekami laikantis galiojančių statybos techninių reglamentų. Naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos ir tinkamos sporto aikštelėms. Sportinė danga turi būti atspari : aplinkos poveikiui ( UV, drėgmei), mechaniniams nusidėvėjimui. Paviršiai turi būti lygūs, be defektų, užtikrinant saugų naudojimą.</p> <p><b>Kokybės reikalavimai.</b> Paviršių lygumas ir nuolydžiai turi atitikti normatyvus. Visi montavimo darbai turi būti atlikti tiksliai pagal gamintojų instrukcijas. Po darbų teritorija turi būti sutvarkyta ir švari.</p> <p><b>Kiti reikalavimai.</b> Rangovas atsako už darbų kokybę. Užtikrina darbų saugą ir tvarką objekte. Pašalina visus statybos metu susidariusius defektus.</p>
---	--

Seniūnė

Alina Jonutienė

# DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Kretingos rajonas

Statinių grupė **2 2**

Statinys **1131 Beržų g. 19, Lubių k., Kartenos sen., Kretingos r. (krepšinio aikštelės atnaujinimas)**

Žiniaraštis **1 Paprastojo remonto darbai**

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
<b>3 Krepšinio aikštelės (30 x 17 m) įrengimas iš termoplastiko dangos</b>						
1		Šiukšlių nuvalymas nuo sklypo k9=1.15	100m2	3.250		
2		Asfalto dangoje (žolės) nupurškimas herbicidais	m2	97.500		
3		Aikštelės betonavimas ( 6 cm storio), paduodant betoną siurbliu k9=1.15	m3	31.000		
4		Lentų klojiniai aikštelės betonavimui	100m2	0.100		
5		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15	100m	0.950		
6		.Evolve termoplastiko sportinė danga (30,48x30,48x1,4 cm plytelės) su montavimo darbai	m2	510.000		
7		Krepšinio linijų išbraižymas	kompl.	1.000		
8		Evolve įbetonuojamas krepšinio stovas 150 x 150 mm, lenta grūdinto stiklo (1805 x 1050 x 12 mm)	vnt	2.000		
9		Krepšinio stovų montavimo - surinkimo darbai	kompl.	1.000		
10		Krepšinio stovo įbetonavimas	vnt	2.000		
11		II grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k1=1.20,k2=1.20,k9=1.15	t. m3	0.056		
12		II grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	0.560		
13		Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=4.000	100m3	0.560		
14		Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio žvyro mišinio) 20 cm storio k9=1.15	100m3	0.370		
15		Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 10 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	1.850		
16		Grunto tankinimas vibroplokštėmis k9=1.15	100m3	0.560		
17		Krepšinio stovų išardymas k8=1.17	m3	0.380		
18		Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas (suolų kojų)	m2	1.700		
19		Anksčiau dažytų medinių paviršių (suolų) aliejinis dažymas	m2	6.000		
20		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais,	t	1.000		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

21		pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=30.000	t	1.000		
----	--	--	---	-------	--	--

**Skyriuje 3** .....  
**žiniaraštyje 1** .....  
 Pridėtinės vertės mokestis 21.00% .....  
**Iš viso žiniaraštyje 1** .....

Sudarė

/Pavardė/

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Krepšinio aikštelės atnaujinimo techninė specifikacija
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-04-15 Nr. D8-854
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Alina Jonutienė Seniūnas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-04-13 08:27
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-01-08 13:09 - 2030-01-08 23:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Preibienė Administracijos direktorius (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-04-14 18:19
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-08-08 16:49 - 2030-08-08 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jovita Griepėdienė Specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-04-15 09:18
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	MD CA
Sertifikato galiojimo laikas	2026-01-20 09:11 - 2030-01-19 09:11
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Darbų kiekių žiniaraštis krepšinio aikštei beržų g.19, Lubių k., Kartenos sen..pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260407.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-04-15)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-04-15 nuorašą suformavo Alina Jonutienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-04-15 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“