



## PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams

2026-04-24 Nr. IS–1913(26.3)

*Siunčiama per CVP IS*

### DĖL TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO „DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR RANGOS DARBAI PAGAL TECHINĮ PROJEKTĄ „KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO RESPUBLIKOS G. 40, PANEVĖŽYJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS (STASIO EIDRIGEVIČIAUS MENŲ CENTRO II ETAPAS)“ SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija, atsakydama į tiekėjo prašymus / paklausimus, gautus tarptautiniame viešajame pirkime „Kultūros paskirties pastato Respublikos g. 40, Panevėžyje rekonstravimo projektas (Stasio Eidrigėvičiaus menų centro II etapas)“, vykdomame atviro konkurso būdu, teikia pirkimo sąlygų paaiškinimus.

**1. Klausimas:** „Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ 2 punkte nurodyta, kad „Tiekėjas, tiekėjo grupės partneriai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos dienos pagal vieną ar daugiau sutarčių savo jėgomis yra atlikęs naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų ir (ar) kapitalinio remonto, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 4 000 000 Eur (be PVM).“ Prašome patikslinti, ar tiekėjas turi būti atlikęs 1 sutartį, kurios vertė 4 000 000Eur be PVM ir daugiau, ar gali būti per 5 metus atlikęs kelias sutartis (pvz. viena sutartis 1 000 000,00 Eur, + kita sutartis 1 500 000,00 Eur, + kita sutartis 1 500 000,00 Eur, ir .t.t.) jas sumuojant, kad viso būtų ne mažiau kaip 4 000 000,00 Eur be PVM.“

**Atsakymas:** „Atsakydami į Jūsų paklausimą informuojame, kad pagal pirkimo dokumentuose nustatytą kvalifikacijos reikalavimą tiekėjas gali pagrįsti patirtį viena ar keliomis sutartimis. Sutarčių vertės gali būti sumuojamos, todėl gali būti pateikiamos kelios sutartys, kurių bendra vertė yra ne mažesnė kaip 4 000 000 Eur be PVM, jei jos atitinka kitus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.“

**2. Klausimas:** „Konkurso Specialiųjų sąlygų 6.14 punkte nurodyta, kad „Tiekėjo siūlomo ypatingojo statinio statybos vadovo (siūlomas pagal Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede

„Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ nurodytus reikalavimus)\*, turinčio teisę vadovauti ypatingo negyvenamojo kultūros paskirties pastato, esančio kultūros paveldo vietovėje, statybos darbams, \*\*\*\* patirtį: baigtų statyti (nauja statyba) ir (ar) rekonstruoti ypatingųjų statinių – gyvenamųjų ir (ar) negyvenamųjų pastatų, kuriuose naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbams per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos vadovavo (atliko ypatingojo statinio statybos vadovo funkcijas) specialistas, ir kurių kiekviename atliktų naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų vertė\*\*\* per reikalaujamą laikotarpį ne mažesnė kaip 2 000 000 Eur be PVM ir kuriems išduoti statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai<sup>1</sup>, skaičių patvirtinantys dokumentai, reikalingi tiekėjo vadovaujančio specialisto patirties balui (B) nustatyti“. Prašome informuoti, ar tiekėjas tenkins aukščiau nurodytą reikalavimą, nuroydamas gyvenamųjų ir (ar) negyvenamųjų pastatų, kuriuose siūlomas vadovas atliko renovacijos darbus.“

**Atsakymas:** „Paaiškiname, kad pagal Specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1.4 punktą vertinama tiekėjo siūlomo specialisto patirtis apima baigtus statyti (nauja statyba) ir (ar) rekonstruotus ypatinguosius statinius – tiek gyvenamuosius, tiek negyvenamuosius pastatus. Kiekvieno projekto darbų vertė turi būti ne mažesnė kaip 2 000 000 Eur be PVM, o projektai – užbaigti teisės aktų nustatyta tvarka. Atkreipiame dėmesį, kad pagal STR 1.01.08:2002 renovacija nėra laikoma atskira statybos rūšimi.“

**3. Klausimas:** „05 22-1307-TP-SK – Prašome pateikti žemės darbų kiekius po pastatu (lovio įrengimas, pamatų duobių kasimas, užpylimas gruntu, tankinimas, pagrindo įrengimas po grindimis). Kiek grunto reikia iškasti ir pašalinti? Koks užpilamo grunto kiekis? SP ir SK dalyse šios informacijos neradome. SP dalyje yra paminėtas tik planuojamo nukasti 648,3 m<sup>3</sup> augalinio sluoksnio kiekis.“

**Atsakymas:** „Bendras nukasamo grunto kiekis yra apie 11 200 m<sup>3</sup>. Užpilamo (atgal supilamo) grunto kiekis techniniame projekte nėra detalizuotas, kadangi jis priklauso nuo konkrečių konstrukcinių sprendinių ir darbų technologijos. Tikslūs užpilamo grunto kiekiai parenkami ir tikslinami darbo projekto rengimo metu, įvertinus pamatų, inžinerinių tinklų ir grindų konstrukcinius sprendinius. Grindų konstrukciniai sluoksniai pateikti detalėse, o grindų plotai nurodyti SA dalyje.“

**4. Klausimas:** „Kiekių žiniaraštyje yra nurodoma: Reljefinio surenkamo betoninio fasado apdaila [esamas fasadas]

Nuvalomi esami fasadiniai dažais, paviršius paruošiamas dažymui

Apdaila: dažoma fasadiniais dažais, aukštos klasės

Spalva: balta matinė, RAL 9003 FAS 02 m<sup>2</sup> 2250

Ar teisingai suprantame, kad esamus dažus reikia nuvalyti? Gal užtektų esamus paviršius nuplauti nuo dulkių ir apnašų, ir nudažyti?“

**Atsakymas:** „Projekte yra numatyta, kad naujas ir esamas fasadai spalviškai sutampa. Esamas fasadas turi būti perdažomas. Paviršiaus paruošimo apimtis (esamų dažų nuvalymas ar tik nuplovimas) priklauso nuo esamos dangos būklės ir turi būti parenkama taip, kad būtų užtikrintas tinkamas naujos dangos sukibimas ir ilgaamžiškumas. Rangovas privalo įvertinti esamo paviršiaus būklę ir parinkti atitinkamą paruošimo technologiją, užtikrinančią kokybišką darbų atlikimą.“

**5. Klausimas:** „05 22-1307-TP-SK – Prašome pateikti daugiau informacijos apie griaunamą esamo pastato g/b polinę sieną  $t=625\text{mm}$  ( $18.07\text{m}^3$ ) ir ardomus polius. Pateikite griauamos polinės sienos ir griauamų polių brėžinius. Patikslinkite ar nebus reikalingi papildomi esamų konstrukcijų sustiprinimo sprendiniai? Iškarpos iš 22-1307-TP-SK-AR-4: Rekonstruojama vakarinis pastato fasadas ir požeminė dalis. Požeminio aukšto monolitinėje atraminėje sienoje planuojama išpjauti kelias angas, demontuoti polinės sienos polius ir sujungti esamas patalpas su naujai statoma dalimi. Antžeminėje dalyje demontuojami visi vakarinio fasado išoriniai surenkamo g/b elementai ir išpjaunamos papildomos angos. Pagrindinės laikančios konstrukcijos (kolonos ir sijos) lieka, 3 ir 4 aukšte mažinamas kolonos skerspjūvis. Naujas pastatas prie esamo jungiamas per deformacinę siūlę.

Be to, prašome pateikti atraminės sienos išpjaunamų angų kiekį bei brėžinius.“

**Atsakymas:** „Informuojame, kad šių darbų detalizacija turės būti atliekama darbo projekto (DP) stadijoje. Antžeminėje dalyje griauamos angos yra parodytos SK dalyje. Požeminėje dalyje angų vietas galima identifikuoti SA dalyje pagal G' ašis. Taip pat pažymime, kad griaujami poliai numatyti G' ašyje tarp 1“–2“ ašių. Griaunamų darbų kiekiai pateikti SK dalies kiekių žiniaraščiuose.“

Šie pirkimo sąlygų paaiškinamai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje prie pirkimo dokumentų („Pirkimo dokumentai“).

Skyriaus vedėja

Jolanta Valužienė

**Originalas nebus siunčiamas**

Jurgita Plesnevičienė, tel. (0 45) 504 476, el. p. jurgita.plesneviciene@panevezys.lt