

PATVIRTINTA

LITGRID AB

vadovas

2024 m. _____ d.

Įsakymu Nr. _____

**PERDAVIMO TINKLO ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO
REGLAMENTAS**

Vilnius
2024

Turinys

I. BENDROJI DALIS	9
1. BENDROSIOS NUOSTATOS	9
2. SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI	10
3. EKSPLOATAVIMO ORGANIZAVIMAS	3
4. PERDAVIMO TINKLO TECHNOLOGINIO TURTO VALDYMO INFORMACINĖ SISTEMA	6
5. DOKUMENTACIJOS VALDYMAS	7
6. SUREMONTUOTŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI	8
II. TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ, SKIRSTYKLŲ, KEITIKLIŲ, SINCHRONINIŲ KOMPENSATORIŲ STOČIŲ PAGRINDINĖ ĮRANGA	10
1. BENDRA DALIS	10
2. TECHNINIAI DOKUMENTAI	10
2.1. EKSPLOATAVIMO GRAFIKAI, ŽINIALAPIAI, AKTAI IR KITI DOKUMENTAI	10
2.2. EKSPLOATAVIMO BYLA	11
2.3. SCHEMOS	12
3. APŽIŪRA IR DEFEKTAVIMAS	12
4. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	14
5. REMONTAS	15
6. AUTOTRANSFORMATORIŲ MONITORINGO SISTEMA (AMS)	16
III. TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ, SKIRSTYKLŲ, SINCHRONINIŲ KOMPENSAVIMO STOČIŲ, RELINĖ APSAUGA IR AUTOMATIKA	17
1. BENDROJI DALIS	17
2. EKSPLOATAVIMAS	17
3. PLANINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS RŪŠYS	18
4. APŽIŪRA (A)	18
5. PIRMASIS PATIKRINIMAS (P1)	19
6. PILNUTINIS PATIKRINIMAS (P)	20
7. KONTROLĖ (K)	20
8. IŠBANDYMAS (B)	20
9. NEPLANINIS PATIKRINIMAS	20
10. DARBŲ PLANAVIMAS (DEFEKTAVIMAS)	21
11. ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJOS	21
12. OPERATYVINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS	21
13. TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS	22
14. DARBAI RAA ĮRENGINIUOSE	22
15. NUOTOLINĖ RAA ĮRENGINIŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	23
16. RAA ŽURNALAS	24
17. RAA ĮRENGINIŲ DARBO ANALIZĖ IR APSKAITA	24
18. GEDIMAI IR DEFEKTAI	25
19. RAA ĮRENGINIŲ TECHNINIAI DOKUMENTAI	27

20. DARBO PASTOTĖS DUOMENŲ TINKLE SAUGUMO REIKALAVIMAI	28
21. RAA NUOTOLINIO STEBĖJIMO SISTEMA (MONITORINGAS) ir VDKDV	29
IV. SROVĖS KEITIKLIŲ VALDYMO SISTEMOS	30
1.BENDROJI DALIS	30
2.EKSPLOATAVIMAS	30
3. EKSPLOATAVIMO DARBŲ RŪŠYS	31
3.1.APŽIŪRA	31
3.2. TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI	31
3.2.1. DUOMENŲ SAUGOJIMO TVARKA	32
3.3. SISTEMOS PAKEITIMO DARBAI	32
2.3.1. VALDYMO IR APSAUGŲ LOGIKOS KEITIMAS	32
4.NEPLANINIS PATIKRINIMAS IR REMONTAS.....	33
5. DARBŲ PLANAVIMAS (DEFEKTAVIMAS).....	33
6. ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJOS	33
7. OPERATYVINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS.....	33
8.DARBAI VALDYMO SISTEMOS ĮRENGINIUOSE	34
9.NUOTOLINIS VALDYMO SISTEMOS ĮRENGINIŲ MONITORINGAS.....	34
10.VALDYMO SISTEMOS ĮRENGINIŲ DARBO ANALIZĖ IR APSKAITA.....	35
11.GEDIMAI IR DEFEKTAI	35
12. VALDYMO SISTEMOS ĮRENGINIŲ TECHNINIAI DOKUMENTAI	36
13.SROVĖS KEITIKLIŲ PAGALBINIAI ĮRENGINIAI.....	36
13.1. BENDRA DALIS	36
13.2. EKSPLOATAVIMO DARBŲ RŪŠYS	37
13.3. EKSPLOATAVIMAS	37
13.4. NEPLANINIS PATIKRINIMAS IR REMONTAS	37
13.5. DARBŲ PLANAVIMAS	37
13.6. ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJOS	37
13.7. DARBAI PAGALBINIUOSE ĮRENGINIUOSE	38
13.8. GEDIMAI IR DEFEKTAI	38
13.9. PAGALBINIŲ ĮRENGINIŲ TECHNINIAI DOKUMENTAI	38
13.10. PAGALBINIŲ ĮRENGINIŲ APŽIŪRA	38
13.11. TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI	38
14. VENTILIŲ AUŠINIMO SISTEMA.....	38
15. KLIMATO KONTROLĖS SISTEMA	39
16. ŠILDYMO, VĖDINIMO, ORO KONDICIONAVIMO (ŠVOK) SISTEMA	39
17. SAVŲ REIKMIŲ ELEKTROS APRŪPINIMO SISTEMA.....	40
V. SINCHRONINIŲ KOMPENSATORIŲ STOTYS	41
1. BENDROJI DALIS	41
2. EKSPLOATAVIMO DARBŲ RŪŠYS	41
3. EKSPLOATAVIMAS	41
4. NEPLANINIS PATIKRINIMAS IR REMONTAS	42
5. DARBŲ PLANAVIMAS.....	42

6. ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJOS	42
7. DARBAI SKS ĮRENGINIUOSE	42
9. SKS ĮRENGINIŲ TECHNINIAI DOKUMENTAI	43
10. SKS ĮRENGINIŲ APŽIŪRA	43
11. TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI	43
12. GEDIMŲ IR AVARIJŲ ŠALINIMAS	43
VI. ELEKTROS APSKAITOS ĮRENGINIAI IR INFORMACINĖS SISTEMOS	44
1.BENDROJI DALIS	44
2.TECHNINĖS PRIEŽIŪROS RŪŠYS	44
3. APŽIŪRA (A)	44
4. (PILNUTINIS PATIKRINIMAS (P)).....	45
5. PLANINIS KEITIMAS (M)	45
6. APSKAITOS PRIETAISŲ INFORMACIJOS KONTROLĖ (K)	46
7. NEPLANINIS PATIKRINIMAS IR REMONTAS (NP)	46
8. EKSPLOATAVIMAS	46
8.1. TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ PERIODIŠKUMAS IR PLANAVIMAS	46
8.2. ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS	47
8.3.DARBAI ELEKTROS APSKAITOS ĮRENGINIUOSE	48
8.4. GEDIMAI IR DEFEKTAI	48
10.5. METROLOGINĖ PARENGTIS	49
11. ELEKTROS APSKAITOS ĮRANGOS TECHNINIAI DOKUMENTAI	49
12.ELEKTROS APSKAITŲ MONITORINGAS (NUOTOLINIS STEBĖJIMAS).....	50
VII. TRANSFORMATORINIŲ PASTOČIŲ, SKIRSTYKLŲ, SINCHRONINIŲ KOMPENSATORIŲ STOČIŲ TERITORIJA, PASTATAI, STATINIAI, INŽINIERINĖS SISTEMOS	51
1. TECHNINIAI DOKUMENTAI	51
2. PVP PASTATŲ, INŽINERINIŲ KOMUNIKACIJŲ, PRIVAŽIAVIMO IR VIDAUS KELIŲ IR AIKŠTELIŲ, TVORŲ IR KITŲ STATINIŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA.....	51
3. STATINIŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS	52
4.STATINIŲ REMONTO DARBŲ ORGANIZAVIMAS	53
5.GELŽBETONINIŲ IR METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ DEFEKTAVIMAS	53
6.TUŠČIAVIDURIŲ GELŽBETONINIŲ ATRAMŲ DEFEKTAVIMAS	54
7.GAMYKLOJE GAMINTŲ GELŽBETONINIŲ STULPELIŲ IR PAMATŲ DEFEKTAVIMAS.....	55
8.STATYBOS VIETOJE LIETŲ PAMATŲ PAŽEIDIMAI	55
9.ALYVOS SURINKIMO DUOBIŲ PAŽEIDIMAI	55
10.KABELIŲ KANALŲ IR TVORŲ GELŽBETONIŲ ELEMENTŲ PAŽEIDIMAI	55
11.GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ REMONTO DARBŲ ETAPAI	56
12.METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ PAŽEIDIMAI IR JŲ VERTINIMO KRITERIJAI	56
12.1.METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ KOROZINIAI PAŽEIDIMAI	56
12.2.PLIENINIŲ KONSTRUKCIJŲ ANTIKOROZINĖS DANGOS (DAŽŲ) PAŽEIDIMAI	57
13.CINKUOTŲ PLIENINIŲ KONSTRUKCIJŲ ANTIKOROZINĖS DANGOS (CINKO) PAŽEIDIMAI	57
13.1.METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ REMONTO DARBAI	57
14.STATYBINĖS DALIES GELŽBETONINIŲ IR METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ REMONTO KONTROLĖ ...	57

VIII. 110-400 KV ORO LINIJOS	59
1. OL EKSPLOATAVIMO ORGANIZAVIMAS	59
2. CHARAKTERINGI OL GEDIMAI IR PAŽEIDIMAI.....	60
2.1. PAŽEIDIMAI TRASOSE IR PROSKYNOSE	60
2.2. ATRAMŲ GEDIMAI IR PAŽEIDIMAI	60
2.3. PAMATŲ GEDIMAI IR PAŽEIDIMAI	61
2.4. LAIDŲ, APSAUGOS NUO ŽAIBOSAUGOS TROSŲ IR KONTAKTINIŲ SUJUNGIMŲ GEDIMAI IR PAŽEIDIMAI	61
2.5. ŠVIESOLAIDINIO RYŠIO ĮRENGINIŲ GEDIMAI IR PAŽEIDIMAI	61
2.8. ĮŽEMINIMO ĮRENGINIŲ GEDIMAI IR PAŽEIDIMAI	62
3. OL APŽIŪROS	62
3.1. ATSTUMŲ NUO LAIDŲ (TROSŲ) IKI ŽEMĖS IR ĮVAIRIŲ OBJEKTŲ TIKRINIMAS, ĮLINKIŲ MATAVIMAS	64
3.2. ATRAMŲ PADĖTIES TIKRINIMAS	64
3.3. LAIDŲ, APSAUGOS NUO ŽAIBOSAUGOS TROSŲ IR KONTAKTINIŲ SUJUNGIMŲ BŪKLĖS TIKRINIMAS	64
3.4. ATRAMŲ ĮŽEMINIMO ĮRENGINIŲ TIKRINIMAS	65
4. OL REMONTAS	66
4.1. BENDROJI TVARKA	66
4.2. LAIDŲ, APSAUGOS NUO ŽAIBOSAUGOS TROSŲ IR KONTAKTINIŲ SUJUNGIMŲ REMONTAS	67
4.3. PAŽEISTO ŽTŠK REMONTAS	67
4.4. IZOLIUOJAMŲJŲ PAKABŲ IR ARMATŪROS REMONTAS, IZOLIATORIŲ VALYMAS	67
4.5. ŽYMĖJIMŲ, ĮSPĖJAMŲJŲ PLAKATŲ IR SIGNALINIŲ ŽENKLŲ ATNAUJINIMAS	68
5. OL TRASOS VALYMAS	68
6. ORO LINIJŲ DEFEKTAVIMO NORMOS	69
6.1. PAMATAI IR PAKOJAI	69
6.2. ATRAMOS	69
6.3. ATRAMŲ ATOTAMPŲ MONTAVIMAS IR REMONTAS	69
6.4. LAIDAI, APSAUGOS NUO ŽAIBOSAUGOS TROSAI IR JŲ SUJUNGIMAI	70
6.5. ĮŽEMINIMO ĮRENGINIAI	70
6.6. OL ARMATŪRA	70
6.7. OL IZOLIATORIAI	71
7. OL TECHNINIŲ EKSPLOATAVIMO DOKUMENTŲ TVARKYMAS	71
IX. 110-330 KV KABELIŲ LINIJOS.....	73
1. KL EKSPLOATAVIMO ORGANIZAVIMAS BEI TECHNINIŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS.....	73
2. CHARAKTERINGI KL GEDIMAI IR PAŽEIDIMAI	73
3. KABELIŲ LINIJŲ TRASŲ IR JŲ ĮRENGINIŲ APŽIŪROS	74
4. KABELIŲ LINIJŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI	75
5. KABELIŲ LINIJŲ BANDYMAI	76
6. KL TECHNINIŲ EKSPLOATAVIMO DOKUMENTŲ TVARKYMAS.....	76
X. TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ, SKIRSTYKLŲ, SINCHRONINIŲ KOMPENSATORIŲ STOČIŲ TELEKOMUNIKACIJŲ IR TELEINFORMACIJOS SURINKIMO PERDAVIMO ĮRENGINIAI	78
1. BENDROJI DALIS.....	78

2. ĮRANGOS PRIĖMIMAS Į EKSPLOATACIJĄ	78
3. EKSPLOATAVIMAS	79
4. NORMINIAI DOKUMENTAI	80
XI. GAISRINĖS SAUGOS ORGANIZAVIMAS	81
1. FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ	81
2. GAISRINĖS SAUGOS DOKUMENTAI	82
3. BENDROJI GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA	82
4. GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA IR DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, KILUS GAISRUI PLANAS	82
5. OPERATYVINĖS GAISRO GESINIMO KORTELĖS	83
6. GAISRINĖS SAUGOS INŽINERINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪRA	83
7. FIZINIŲ AR JURIDINIŲ ASMENŲ NAUDOJIMASIS BENDROVĖS PATALPOMIS	83
XII. TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ, SKIRSTYKLŲ, SINCHRONINIŲ KOMPENSATORIŲ STOČIŲ APSAUGOS SISTEMŲ ĮRENGINIAI	84
1. EKSPLOATAVIMO ORGANIZAVIMAS	84
XIII. APLINKOS APSAUGOS ORGANIZAVIMAS	86
1. ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMAS, VYKDYMAS IR PRIEŽIŪRA	86
2. ĮVYKIAI, DĖL KURIŲ ĮVYKO POVEIKIS APLINKAI IR VEIKSMAI ĮVYKUS APLINKOS TARŠAI	87
3. NUOTEKŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS	89
4. CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ SAUGUS NAUDOJIMAS IR APSKAITA	90
5. AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ NAUDOJIMAS IR APSKAITA	90
6. F-DUJŲ NAUDOJIMAS IR APSKAITA	91
7. IŠGAUNAMO POŽEMINIO VANDENS APSKAITA	92
XIV. PRIEDAI	93
DAUGIAMETIS REMONTO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ PLANAS	94
110-400 kV PASTOČIŲ, SKIRSTYKLŲ, SKS, ORO IR KABELINIŲ LINIJŲ 20___ METŲ APŽIŪRŲ GRAFIKAS	95
ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJŲ RENGIMO, NAUDOJIMO IR SAUGOJIMO TVARKA	96
Atliktų darbų pažyma	99
ATLIKTŲ DARBŲ PAŽYMŲ SUVESTINĖ	100
APŽIŪROS DARBŲ UŽSAKYMO OPERACIJŲ LANGO PAVYZDINĖ FORMA	101
PAGRINDINIŲ ĮRENGINIŲ IR STATINIŲ APŽIŪRŲ TVARKA	113
110-400 kV TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ, SKIRSTYKLŲ, KEITIKLIŲ, SKS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBŲ PERIODIŠKUMAS	120
RELINĖS APSAUGOS IR AUTOMATIKOS ĮRENGINIŲ PLANINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PERIODIŠKUMO LENTELĖ	123
ELEKTROMECHANINIŲ IR MIKROELEKTRONIKOS RELINIŲ ĮRENGINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ BENDROJI PROGRAMA	124
MIKROPROCESORINIŲ RELINIŲ ĮRENGINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ BENDROJI PROGRAMA	127
OBJEKTO IR RAA ĮRENGINIŲ APŽIŪRŲ BENDROJI PROGRAMA	131
DIDŽIAUSI LEISTINI RELINĖS APSAUGOS IR AUTOMATIKOS PARAMETRŲ NUOKRYPIAI NUO NURODYTŲ UŽDUOTYSE	132
RELINIŲ APSAUGŲ LAIKO NUOSTATŲ NORMATYVAS	133
Objekto ir RAA įrenginių APŽIŪROS LAPELIS Nr. _____	134

RELINĖS APSAUGOS IR AUTOMATIKOS ĮRENGINIO PASO PILDYMO METODIKA.....	135
RAA ĮRENGINIŲ TECHNOLOGINIS DERINIMAS (D)	136
RANGOVO PARENGTŲ UŽSAKOVUI PERDUODAMŲ RAA ĮRENGINIŲ DOKUMENTŲ SĄVADAS	139
RELINĖS APSAUGOS IR AUTOMATIKOS ŽURNALAS	141
RAA TECHNINĖS PRIEŽIŪROS BENDRASIS PROTOKOLAS	142
RELINIŲ ĮRENGINIŲ NUOSTATŲ KEITIMO DARBŲ BENDROJI PROGRAMA.....	144
LITGRID AB ELEKTROS APSKAITOS NUOSAVYBIŲ RIBOS	147
20__ m. ELEKTROS APSKAITOS ĮRENGINIŲ PLANINIŲ DARBŲ GRAFIKAS.....	148
TP (KITO ENERGETIKOS OBJEKTO) EA ĮRANGOS APŽIŪRŲ LAPELIS NR. _____	149
ELEKTROS APSKAITŲ DARBŲ AKTAS	151
LITGRID AB NAUDOJAMŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINĖS PRIEŽIŪROS, KALIBRAVIMO IR APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS	152
STATINIŲ SĄRAŠAS	161
110-400 kV PASTOČIŲ, SKIRSTYKLŲ, KEITIKLIŲ, SKS PASTATŲ IR STATINIŲ _____ METŲ APŽIŪRŲ GRAFIKAS	162
REMONTO DARBŲ APRAŠYMAS.....	164
GELŽBETONINIŲ TUŠČIAVIDURIŲ STIEBŲ TIPAI IR JŲ PAGRINDINIAI DUOMENYS	165
TUŠČIAVIDURIŲ GELŽBETONINIŲ ATRAMŲ GELŽBETONIO PAŽEIDIMAI IR JŲ REMONTO DARBAI .	167
KITI ATRAMŲ PAŽEIDIMAI IR JŲ REMONTO DARBAI	168
TARPINIŲ IR TARPINIŲ-KAMPINIŲ g/b ATRAMŲ TROSINIŲ ATOTAMPŲ	169
REGULIAVIMO PROTOKOLAS	169
NEDAŽYTO PLIENO PAVIRŠIAUS APRŪDIJIMO PAVYZDŽIAI	170
KITI METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ (ELEMENTŲ) PAŽEIDIMAI IR JŲ REMONTO DARBAI	174
DANGOS APRŪDIJIMO PAVYZDŽIAI	175
VIETINIO PAVIRŠIAUS PARUOŠIMO PAVYZDYS	177
NUVALYTO PLIENO PAVIRŠIAUS PAVYZDŽIAI.....	178
110-330 kV OL ATRAMŲ METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ SVORIS IR PAVIRŠIAUS PLOTAS	182
110-400 kV ORO IR KABELIŲ LINIJŲ DAUGIAMETIS REMONTŲ DARBŲ PLANAS	185
110-400kV ORO IR KABELIŲ LINIJŲ 201__ m. APŽIŪRŲ G R A F I K A S	186
OL eksploatavimo metu atliekami darbai ir jų atlikimo periodiškumas.....	187
ATRAMOS VIRŠUTINĖS APŽIŪROS ATLIKIMO AKTAS	192
SKAIČIUOJAMASIS OL PROSKYNOS PLOTIS	193
ORO LINIJOS PASAS	194
ORO LINIJOS TRIJŲ LAIDŲ SCHEMA	202
SUTARTINIAI ŽENKLAI OL TRASOS PLANE	203
ATRAMŲ ŽINIARAŠTIS	204
LAIDŲ SUJUNGIMO GNYBTŲ ŽINIARAŠTIS	205
OL ATRAMŲ ĮŽĖMINIMO KONTŪRŲ IR PEREINAMŲJŲ VARŽŲ PATIKRINIMAS.....	206
SANKIRTŲ ATSTUMŲ MATAVIMO ŽINIARAŠTIS	207
ORO LINIJOS KONTAKTINIŲ JUNGČIŲ TERMVIZINIS PATIKRINIMAS.....	208
110-330 kV ĮTAMPOS KABELIŲ _____ PASAS	209
110-330 kV ĮTAMPOS KABELIŲ LINIJOS _____ (Pavadinimas) TRASOS IR ĮRENGINIŲ APŽIŪRŲ EKSPLOATACINIS LAPELIS.....	211

KABELIŲ LINIJŲ, MOVŲ IR ATRAMŲ SU KABELIŲ LINIJŲ JUNGTIMIS GALINĖSE MOVOSE ŽYMENYS
212

DVIGRANDĖS KABELIŲ LINIJOS PASTOTĖ-PASTOTĖ PRINCIPINĖ SCHEMA.....	213
DVIGRANDĖS KABELIŲ LINIJOS INTARPO PRINCIPINĖ SCHEMA.....	214
DVIGRANDĖS KABELIŲ LINIJOS ATŠAKOS PRINCIPINĖ SCHEMA.....	215
KABELIŲ LINIJŲ APŽIŪRŲ, BANDYMŲ, MATAVIMŲ IR TIKRINIMŲ PERIODIŠKUMAS.....	216
Leistinos alyvos slėgio kitimo ribos.....	218
_____ kV kabelių bandymų protokolas.....	219
BENDRI REIKALAVIMAI ALYVOS PAVYZDŽIAMS IMTI IŠ ALYVA AUŠINAMŲ KABELIŲ LINIJŲ.....	221
Kabelių linijos įmirkimo tikrinimo p r o t o k o l a s	223
Alyvos pavyzdžių ėmimo tvarka iš alyva aušinamų, žemo slėgio kabelių linijų elementų.....	224
VALDYMO SISTEMOS įrenginių ATLIKTŲ DARBŲ AKTO Nr. _____	228
PAVYZDINĖ TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖS GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA	229
DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANO PAVYZDYS	231
LEIDIMAS GESINTI ELEKTROS ĮRENGINIUS	233
GAISRINIO VANDENTIEKIO PATIKROS ŽURNALAS	234
GAISRINĖS SAUGOS INŽINERINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS DARBAI	235
APSAUGOS SISTEMŲ APŽIŪROS DARBAI.....	237
Išskvietimo lapo forma.....	238
ITT centro technologinės įrangos eksploatavimo atsakomybių ribos su kitais padaliniais.....	239
Prijunginių pavyzdžiai.....	240
ĮŽEMINTUVO ĮRENGIMO IR VARŽŲ MATAVIMO PROTOKOLAS.....	243
ŽTŠK REMONTO IŠPILDYMO PAVYZDYS	245
OL APSAUGOS NUO PERKŪNIJOS TROSO SKERSPJŪVIO PLOTO MATAVIMŲ PROTOKOLAS.....	246
Kondicionavimo sistemos priežiūros technologinė kortelė.....	247
KONTROLIUOJAMI TERŠALAI PAVIRŠINĖSE NUOTEKOSE,	249
SF6 dujos.....	251
IŠGAUNAMO POŽEMINIO VANDENS APSKAITOS INSTRUKCIJA	252

I. BENDROJI DALIS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas (toliau tekste - Reglamentas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių, Elektros įrenginių įrengimo taisyklių, UAB „EPSO-G“ įmonių grupės technologinio turto vystymo ir eksploatavimo politika (toliau - Politika), įrenginių gamintojų eksploatavimo instrukcijų, statybos techninių reglamentų bei kitų teisės aktų ir norminių dokumentų reikalavimais.

2. Reglamentas yra skirtas LITGRID, AB (toliau - Bendrovės), Perdavimo tinklo departamento (toliau - PTD) Infrastruktūros priežiūros centro (toliau - IPC), IPC regionų (toliau - Regionų), IPC Diagnostikos grupės (toliau - DG), IPC Darbų koordinavimo grupės (toliau - DKG), Sisteminių įrenginių priežiūros skyrius (toliau - SJPS), Relinės apsaugos ir automatikos skyriaus (toliau - RAAS), Sistemos valdymo departamento Sistemos valdymo centro, Sistemos patikimumo skyriaus, Rinkos operacijų ir paslaugų skyriaus, ITT ir administravimo departamento ITT centro, Veiklos atsparumo departamento Fizinės saugos skyriaus ir rangovinių organizacijų (toliau - Rangovų) organizuojančiam ir vykdančiam Bendrovei priklausančio Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimą personalui, užtikrinant, kad Perdavimo tinklo įrenginiai dirbtų patikimai ir ekonomiškai visą eksploatavimo laiką, nekeldami pavojaus žmonėms bei aplinkai.

3. Reglamentas nustato elektros energijos perdavime, tiesiogiai ir netiesiogiai, dalyvaujančio perdavimo tinklo technologinio turto (toliau - Perdavimo tinklas), pastatų, statinių, 110 - 400 kV transformatorių pastočių ir skirstyklų pagrindinių įrenginių (toliau - TP), nuolatinės srovės keitiklių įrenginių (toliau - Keitikliai), Sinchroninių kompensatorių stočių (toliau - SKS), 110 - 400 kV oro linijų (toliau - OL) ir 110, 330 kV bei 300 kV nuolatinės įtampos kabelių linijų (toliau - KL), Pastočių, Keitiklių, SKS, KL statinių (toliau - Statiniai), TP relinės apsaugos ir automatikos (toliau - RAA) įrenginių, Keitiklių valdymo sistemų (toliau - KVS), Sinchroninių kompensatorių valdymo sistemų (toliau - SKVS) tinklo objektų teleinformacijos surinkimo perdavimo įrenginių (toliau - TSPI), perdavimo tinklo objektų fizinės saugos sistemų įrenginių (toliau - Apsaugos sistemos), elektros apskaitos įrenginių ir sistemų (toliau - EA) eksploatavimo tikslus ir organizavimą naudojant Turto valdymo informacinę sistemą (toliau - TVIS). Reglamento prieduose yra pateikiamos techninių dokumentų formos.

4. Visuose Bendrovės padaliniuose eksploatuojančiuose Perdavimo tinklą, Bendrovėje nustatyta tvarka turi būti paskirti darbuotojai, atsakingi už priskirto Perdavimo tinklo dalies būklę ir saugų eksploatavimą. Šie darbuotojai turi užtikrinti, kad jų atsakomybei priskirta Perdavimo tinklo dalis būtų techniškai tvarkinga, prižiūrėta, nekeltų pavojaus aplinkai, nedarytų žalos gamtai, būtų įmanomai apsaugoti nuo išorinių hibridinių veiksmų, būtų laiku pateikiami pasiūlymai rekonstravimui, remontui ar pakeitimui, savalaikiai atnaujinami, koreguojami ir saugomi techniniai statinių, įrenginių, įrangos dokumentai pagal šio reglamento ir kitų galiojančių Lietuvos respublikos ir Bendrovės norminių dokumentų reikalavimus.

5. Bendrovėje nustatomas ir Bendrovės vadovo įsakymu patvirtinamas avarinio rezervo sandėlyje laikomų visų turto grupių įrenginių ir medžiagų kiekis. Avariniam rezervui (toliau - Avarinis rezervas) priskirti oro linijų, kabelių linijų, pastočių ir skirstyklų pagrindinių įrenginių, relinės apsaugos, automatikos, avarijų prevencinės automatikos, valdymo, duomenų perdavimo įrenginiai kiti Perdavimo tinklo įrenginiai ir medžiagos turi būti apskaitomi, techniškai tvarkingi, prižiūrimi, atnaujinami, keičiami, vadovaujantis gamintojų rekomendacijomis ir visuomet paruošti darbui. Į Avarinį rezervą naujai priimami įrenginiai turi būti patikrinti pagal PT įrenginių bandymų reglamento reikalavimus.

6. Vykdamas Perdavimo tinklo eksploatavimą, vadovautis Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklėmis, Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis, Elektros tinklų apsaugos taisyklėmis, įrenginių gamintojų eksploatavimo instrukcijomis, Politika, Bendrovės vidaus norminiais aktais bei šiuo Reglamentu.

7. Įrenginių diagnostiniai patikrinimai turi būti atliekami vadovaujantis Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašu, Perdavimo tinklo įrenginių bandymų reglamentu, gamintojo eksploatavimo instrukcijų bei Reglamento nurodymais.

8. Visiškai ar dalinai rekonstruojamiems objektams, taip pat objektams, kuriems keičiasi teleinformacijos apimtys (vykdamas pakeitimus eksploatuojamiems objektams), teleinformacijos keitimo bei testavimo procedūros aprašytos LITGRID, AB patvirtintame Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų apraše. Dokumentas skelbiamas LITGRID, AB tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolini valdymui.

9. Perdavimo tinklo elektros įrenginių techniniai parametrai turi atitikti Elektros įrenginių įrengimo taisyklių bei įrenginių gamintojų eksploatavimo instrukcijų reikalavimus. Eksploatavimo metu leidžiami nuokrypiai tik Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklėse numatytais atvejais.

2. SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI

10. Reglamente naudojami pagrindiniai terminai yra apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklėse, Politikoje Statybos techniniame reglamente STR 1.01.08 „Statybos darbų rūšys“.

11. Kiti Reglamente naudojami terminai:

Autotransformatorių monitoringo sistema (toliau tekste AMS) - vadinama sumontuota ir įdiegta programinė ir aparatinė įranga, skirta perdavimo tinklo autotransformatorių parametrų stebėjimui, registravimui ir analizei, avarijų prevencijai.

Defektas - TVIS defektu vadinami visi Perdavimo tinkle įvykę įvykiai, sutrikimai, gedimai ar kiti nustatyti trūkumai. Defektai skirstomi į 3 prioritetus:

- *pirmo prioriteto* defektai šalinami nedelsiant. Laikoma, kad defektas turi būti pašalintas ne vėliau kaip per 7 dienas. Priskiriama:
 - o Defektai elektros linijoje, kabelyje, pastotės ar skirstyklos pirminiame įrenginyje ar jo valdymo, relinės apsaugos ir automatikos grandinėse, ryšių, savų reikmių įrenginiuose arba statybinėje dalyje, kuriems esant negalima toliau eksploatuoti įrenginių arba negalima perduoti elektros energijos, reikalinga skubiai avarine tvarka organizuoti įrenginio atjungimą ir vykdyti jo remontą ar keitimą.

Litgrid darbuotojai, atsakingi už įrenginių priežiūrą, gavę pranešimą apie įvykusį pirmo prioriteto defektą, turi nedelsiant pradėti organizuoti defekto pašalinimą, t.y. nuotoliniu būdu susirinkti reikiamą informaciją, esant poreikiui nuvykti į defekto vietą, organizuoti Rangovo atvykimą defekto paieškai ir pašalinimui bei kitus reikalingus veiksmus defektui pašalinti. Rangovas turi pradėti šalinti defektą per Sutartyje su juo numatytus reagavimo terminus.

- *antro prioriteto* defektai šalinami ne vėliau kaip per 3 mėnesius. Jiems priskiriama elektros linijos, kabelio, pastotės ar skirstyklos pagrindinio įrenginio ar jo valdymo, relinės apsaugos ir automatikos grandinių, savų reikmių įrenginio arba statybinės dalies defektai, dėl kurių nėra elektros energijos persiuntimo nutraukimo, bet sumažėja įrenginių veikimo patikimumas. Neužtikrinamas N-1 tinklo darbo patikimumo reikalavimas. Taip pat oro linijų trasose augančios augmenijos šalinimas nustačius, kad pusės metų laikotarpyje augmenija gali sukelti oro linijos atsijungimą.
- *trečio prioriteto* defektai šalinami pagal planinių darbų vykdymo grafiką. Jiems priskiriama elektros linijos, kabelio, pastotės ar skirstyklos įrenginių, apšvietimo, konstrukcijų (gelžbetonio, tvorų, paskirstymo spintų, skydelių ir t.t.) defektai, kuriems esant galima eksploatuoti įrenginius nemažinant jų veikos patikimumo. Užtikrinamas N-1 tinklo darbo patikimumo reikalavimas. Darbai susiję su pastotės teritorijos tvarkymu, nepageidaujamos augmenijos šalinimu, įrenginio ženkliniu, žymėjimu, demontavimu, pervežimu, taršos padarinių šalinimu ir panašiai. Taip pat visi papildomi darbai, kurių atlikimo būtinybė nustatoma įrenginių planinės techninės priežiūros, remonto ar diagnostinio patikrinimo metu. Defekto pašalinimo terminas nustatomas atsižvelgiant į įrenginių planinių atjungimų ir techninės priežiūros, remonto darbų grafikus, rangovinių organizacijų įsipareigojimus.

Defektavimas - tai pastatų, statinių, įrenginių, linijų būklės vertinimas planinių remonto ar techninės priežiūros apimčių nustatymui, bei naujai pastatytų ar rekonstruotų perdavimo tinklo objektų pastatų, statinių, įrenginių, linijų būklės vertinimas, baigiantis garantiniam laikotarpiui.

Energijos kaupimo įrenginys - elektros energetikos sistemos įrenginys, kuriame kaupiama energija (įskaitant baterijas, hidroakumuliacines elektrines, kondensatorius, suspausto oro ar vandenilio saugyklas).

Eksploatavimas - tai pastatų, statinių, įrenginių apžiūros, techninė priežiūra, remontas, matavimai, bandymai, paleidimo ir derinimo darbai, suremontavus ar pakeitus.

Eksploatavimo darbų nomenklatūra (EDN) - tai apibrėžta Bendrovės TVIS darbų rūšis, kuriai nustatytos darbo laiko, medžiagų ir mechanizmų sąnaudos.

Elektros energijos perdavimas - elektros energijos persiuntimas šios energijos perdavimo tinklais, siekiant ją pristatyti elektros energijos vartotojams arba skirstomųjų tinklų operatoriams, išskyrus elektros energijos tiekimą.

Elektros įrenginys - techninė konstrukcija (mechanizmas, mašina, aparatas, linija, jų pagalbiniai įtaisai ir pan.), skirta elektros energijai gaminti, perduoti, keisti (transformuoti), skirstyti ir/arba vartoti.

Elektros perdavimo tinklas (Perdavimo tinklas) - elektros energetikos sistemos dalis, kuria elektros srautai perduodami iš elektrinių ir pastočių į atskirus regionus.

Elektros tinklai - visuma tarpusavyje suderintu režimu veikiančių elektros įrenginių, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti.

Elektros tinklo nuosavybės riba - Perdavimo tinklo operatoriaus ir kito operatoriaus, elektros vartotojo, elektros gamintojo elektros tinklo skiriamoji vieta, nustatoma pagal šio tinklo turtinį priklausymą.

Elektros vartotojas (toliau - Vartotojas) - įmonės, organizacijos, įstaigos, savo atskirą teritoriją turinčio cecho, objekto, aikštelės, statinio ir t.t. savininkas ar jo įgaliotas asmuo, kurio elektros įrenginiai prijungti prie elektros tinklo ir vartoja elektrą, turintis sudarytą su tiekėju elektros tiekimo-vartojimo sutartį ir nustatytą elektros tinklo nuosavybės ribą.

Elektromechaniniai RAA įrenginiai - apsaugų, automatikos komplektai (relės) arba kita aparatūra, kuriuose logines funkcijas atlieka relės, elektros signalą tiesiogiai verčiančios mechaniniu veiksmu, - sujungiančiu ar nutraukiančiu kontaktą. Šios rūšies įrenginiuose gali būti mikroelektronikos elementų (puslaidininkų, analoginių integralinių mikroschemų ar tranzistorių).

Elektrotechninis personalas - nustatyta tvarka atestuoti asmenys, turintys elektrotechninį išsilavinimą ir atitinkamus dokumentus.

Garantinis terminas - sutartyje nurodytam terminui suteikiama kokybės garantija, kuri pradedama skaičiuoti nuo statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos vykdant projektavimo ir statybos darbų sutartis arba nuo prekių/paslaugų priėmimo akto pasirašymo dienos vykdant prekių, paslaugų pirkimo sutartis.

GOOSE žinutė (pagal IEC 61850-2 punktą 2.44 angl. Generic Object Oriented Substation Event) - įvykus bet kokiam pokyčiui intelektualaus elektroninio įrenginio kontroliuojamoje fizinėje arba loginėje grandinėje, intelektualaus elektroninio įrenginio perduodama ataskaita su informacija ir duomenimis apie įvykusi pokytį.

Ilgalaikė leistinoji srovė - didžiausia per laidininką tekančios ilgalaikės srovės vertė, kuriai tekant laidininkas išyla iki maksimalios (esamomis aušinimo sąlygomis) jo izoliacijai arba laidininko medžiagai bei laidininko sujungimo vietai leistinos temperatūros.

Inžineriniai statiniai - inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos, kanalai, tvoros, bokštai, portalai taip pat visi kiti statiniai, kurie nėra pastatai.

IPC regionai - Infrastruktūros priežiūros centro Rytų, Pietų, Vakarų ir Šiaurės regionai.

Įrenginių priežiūros norminiai teisės aktai - nustatyta tvarka priimti, patvirtinti ir paskelbti aktai (taisyklės, reglamentai, normos, nutarimai, įstatymai, įsakymai, nurodymai, instrukcijos ir kt.), reglamentuojantys įrenginių eksploatavimo tvarką.

Įrenginių techniniai dokumentai - sertifikatai, atitikties deklaracijos, gamintojo pateikti, taip pat vartotojo parengti dokumentai, kuriuose nurodoma įrenginių paskirtis, techniniai duomenys, įrangos brėžiniai, nuostatai, bandymų bei kontrolinių matavimų duomenys ir naudojimo tvarka.

Įžeminimo elektrodas - grunte esantis laidininkas, per kurį, įvykus gedimui, teka didžiausia įžemėjimo srovės dalis.

Įžeminimas - elektros įrenginio pasyviųjų dalių sujungimas su įžeminimo įrenginiu.

Įžeminimo (įnulinimo) magistralė - laidininkas, jungiantis du ar daugiau įrenginių su įžemintuvu arba neutraliuoju šaltinio tašku.

Įžeminimo įrenginio įtampa - įtampa tarp srovės įtekėjimo į įžeminimo įrenginį vietos ir neutralios žemės, kai juo teka srovė.

Įžeminimo įrenginys - įžemintuvo ir įžeminimo laidininkų visuma.

Įžeminimo laidininkas - laidininkas, jungiantis įžeminamą įrenginį su įžemintuvu arba įžeminimo magistrale.

Įžeminimo varža - varža tarp įžeminimo įrenginio ir neutralios žemės.

Įžemintuvas - grunte esančių elektrodų, jungiamųjų laidininkų ir išlyginamojo tinklo visuma.

Kabelių išorinė danga - danga, esanti virš kitų kabelio dangų, sauganti kabelį nuo drėgmės ir mechaninių pažeidimų.

Kabelių kanalas - uždaras, su nuimama perdanga kabeliams kloti skirtas statinys, visiškai ar iš dalies įleistas į gruntą, grindis, perdangą ir pan.

Kabelių linija - įrenginys, skirtas elektrai perduoti po vandeniu, žemėje arba ore nutiestais kabeliais. Liniją sudaro kabelių statiniai, jei tokie yra suprojektuoti, vienas ar keli lygiagretūs kabeliai su jungiamosiomis ir galinėmis movomis bei laikančiosiomis konstrukcijomis.

Kabelių lovy - uždara stačiakampio ar kitokio skerspjūvio tuščiavidurė konstrukcija kabeliams tiesti, turinti apsaugoti juos nuo mechaninių pažeidimų. Lovys gali būti uždaras arba su nuimamais dangčiais. Lovių su nuimamais dangčiais sienelės ir dangčiai gali būti gelžbetoniniai, metaliniai ar perforuoti. Uždaru lovių sienelės turi būti vientisos. Loviai gali būti naudojami ir patalpoje, ir lauke.

Kabelių statinys - statinys, skirtas kabeliams, kabelių movoms ir kitiems įrenginiams sumontuoti ir jų normaliam darbui užtikrinti. Kabelių statiniams priklauso kabelių tuneliai, kanalai, futliarai, vamzdžiai, blokai, šachtos, kabelių aukštai, kabelių estakados, galerijos, kameros.

Kabelių tunelis - uždaras statinys su išilginiu koridoriumi, skirtas kabeliams kloti, apžiūrėti ir remontuoti.

Kabelis - izoliuotas laidininkas arba laidininkai, apsaugoti nuo išorinio poveikio apvalkalu arba apvalkalu ir apsaugine danga.

Kompleksiniai bandymai - elektros įrenginio bandymų ir matavimų apimtis nustatyta specializuotose programose.

LEES - Lietuvos elektros energetikos sistema.

Mikroelektronikos RAA įrenginiai - apsaugų, automatikos komplektai (relės) arba kita aparatūra, kuriuose daugumą matavimų ar loginių funkcijų atlieka analoginės integralinės mikroschemos (statinės relės) ar tranzistoriai.

Mikroprocesoriniai RAA įrenginiai - apsaugų, automatikos komplektai (relės) arba kita aparatūra, kuriuose matavimų ar kitas logines funkcijas atlieka mikroprocesoriai. Ši įranga turi nuolat veikiančią savikontrolės funkciją.

Nuolatinės srovės keitiklių įrenginiai (angl. HVDC) - įrenginiai skirti konvertuoti aukštos įtampos nuolatinę srovę į kintamąją srovę ir atvirkščiai.

Nuotolinė mikroprocesorinių RAA įrenginių techninė priežiūra - mikroprocesorinių RAA įrenginių esamas techninės priežiūros rūšis papildantis būdas, kurios metu nevykstant į objektą ir prisijungus iš virtualios dedikuotos kompiuterinės darbo vietos, kurioje įdiegta RAA nuotolinio stebėjimo (monitoringo) sistema, atliekamas mikroprocesorinių RAA įrenginių veikimo vertinimas realiu laiku.

Intelektualus elektroninis įrenginys (pagal IEC 61850-5:2013 punktą 3.1.12 Intelligent Electronic device, toliau IED) - įrenginys turintis integruota vieną ar daugiau mikroprocesorių, gebantis vykdyti programuojamų aplikacijų funkcijas, saugoti duomenis savo vidinėje atmintyje ir keisti duomenimis su kitais intelektualiais elektroniniais įrenginiais skaitmeninių IEC 61850 komunikacijos protokolu.

Objektas (elektros sistemos) - srovės keitiklis, pastotė, skirstykla, linija, sinchroninio kompensatoriaus stotis.

Oro linija (toliau - OL) - elektros inžinerinis tinklas, skirtas elektrai persiųsti atvirame ore nutiestais neizoliuotais arba izoliuotais prie atramų izoliatoriais pritvirtintais laidais.

Pagalbiniai energetikos įrenginiai - elektrinių ir katilinių savųjų reikmių įrenginiai, transformatorių pastočių, nuolatinės ir kintamosios srovės šaltiniai (relinės apsaugos ir automatikos įrenginiai, priešgaisrinės saugos įrenginiai), dispečerinio ir technologinio valdymo priemonės, operatyviniai informaciniai kompleksai, elektros apskaitos sistemos.

Pagrindiniai energetikos įrenginiai - tai energetikos objektų įrenginiai, kurie atlieka šio objekto pagrindines funkcijas: gamina, perduoda, skirsto, transformuoja elektros ir šilumos energiją.

Papildomas darbas - tai darbas, kuris reikalingas atlikti papildomai prie jau vykdomų darbų konkrečiame objekte, jis nebuvo nurodytas darbų užsakyme ir jo vertė neviršija 20 % darbų užsakymo sumos. Papildomas darbas negali būti laikomas neplaniniu darbu.

Perdavimo tinklo apžiūra - tai pastato, statinio, elektros įrenginio ar kito technologinio įrenginio būklės įvertinimas vizualiai apžiūrint. Apžiūros skirstomos į periodines ir neeilines apžiūras.

Prijunginys - visuma komutacinių, matavimo, apsaugos, valdymo ir kitų įrenginių užtikrinanti vienos elektros linijos, transformatoriaus prijungimą prie pastotės šynų sistemos arba sujungimą tarp skirtingų šynų sistemų (77 priedas).

RAA įrenginiai - tai įtaisai ar jų visuma sudaryta iš įvairios konstrukcijos relių, vieno ar kelių mikroprocesorių, integralinių mikroschemų, kurie nuolatos kontroliuoja pagrindinius elektros arba loginės grandinės režimo dydžius ir trumpųjų jungimų bei nenormalių režimų metu paduoda išjungimo komandą į atitinkamą komutavimo aparatą arba įjungia signalizaciją. RAA įrenginiams taip pat priskiriama elektros automatikos, avarijų prevencinės automatikos, įvykių ir avarinių dydžių fiksavimo bei atstumo iki pažeidimo vietos matavimo funkcijas vykdančios įtaisai, elektromechanikos įtaisų pagrindu sukonstruota elektros įrenginių valdymo sistema, įrenginių mikroprocesoriniai valdikliai turintys relinės apsaugos ar automatikos funkcijas, pagrindinių elektros parametrų mastelio keitimo antriniai įtaisai, relinės apsaugos ir automatikos tikslams naudojama informacijos perdavimo ir priėmimo įranga (išskyrus šviesolaidinio ryšio signalų ir optoelektrinius keitikius, duomenų perdavimo tinklų įrenginius), pagrindinių elektros tinklo įrenginių parametrų reguliatoriai, komutavimo aparatų pavarų valdymo grandinės, minėtų įtaisų antrinės grandinės bei kiti pagalbiniai aparatai ir kt.

RAA įrenginio suveikimo reikmė - tai susidarymas elektros įrenginiuose, energetikos sistemoje sąlygų, kurioms esant, RAA įrenginys privalo suformuoti nustatytą poveikį į pagrindinį įrenginį ar kitą RAA

įrenginį. Suveikimo reikme taip pat laikoma nustatytų parametrų nuo kito įrenginio loginis signalas, kurį gavęs RAA įrenginys privalo suformuoti nustatytą poveikį.

RAA nuostatai - gamintojo techniniuose dokumentuose, taip pat įrengimo ar užsakovo eksploataavimo užduotyse nurodyti dydžiai (arba įvykdymo būdas), kurie turi būti nustatyti objekte įrengtam relinės apsaugos ir automatikos įrenginiui.

RAA nuotolinio stebėjimo (monitoringo) sistema - dispečerinio valdymo sistemoje vykdomas pastovus RAA įrenginių realaus laiko veikimo monitoringas kurio apimtys numatytos LITGRID AB pastočių ir skirstyklų nuotoliniame valdymo apraše.

RAAS - relinės apsaugos ir automatikos skyrius.

Rangovas - Fizinis ar juridinis asmuo Lietuvos teisės aktų ir Bendrovės vidaus teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę atlikti perdavimo tinklo objektų naujos statybos, rekonstravimo ar eksploataavimo darbus ir turintis sutartį su Bendrove.

Rekonstravimas - darbai Perdavimo tinklo objektuose taip kaip nustatyta Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo darbų rūšių apraše.

Remontas - darbai Perdavimo tinklo objektuose, kurių tikslas yra atkurti objekto/įrenginio pradinę būklę ar jo charakteristikas. Darbai vykdomi vadovaujantis Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo darbų rūšių apraše nurodytais kriterijais, Elektrinių ir elektros tinklų eksploataavimo taisyklių, kitų teisės aktų bei gaminių gamintojų reikalavimais.

Ribinė leistinoji parametro vertė - didžiausia ar mažiausia parametro vertė, kuri leidžia elektros įrenginius eksploatuoti.

Rolė - tai asmeniui paskirta teisė ir įpareigojimas Bendrovės TVIS atlikti tam tikrus veiksmus.

SE - saulės elektrinė, apimanti įtampos keitiklius (inverterius), fotovoltinius modulius ir jų konstrukcijas bei elektros energijos kaupiklius.

SK - sinchroninis kompensatorius.

SKS - sinchroninio kompensatoriaus stotis.

SĮPS - sisteminių įrenginių priežiūros skyrius.

Statinys - pastatas arba inžinerinis statinys, turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus, ir kuris yra nekilnojamas daiktas.

Statybos techninis reglamentas (STR) - Vyriausybės įgaliotos institucijos teisės aktas, nustatantis statinių, jų statybos, naudojimo ir priežiūros techninius reikalavimus tiesiogiai arba nuorodomis į standartus, statybos ar statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisykles.

Statinių kasmetinės apžiūros - kasmetinės statinio, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūros, kurios atliekamos pasibaigus žiemos sezonui.

Statinių papildomos apžiūros - nustato statinio savininkas esant ypatingam arba specifiniam poveikiui statiniams ir jų konstrukcijoms (agresyvi aplinka, aukšta temperatūra, sunkus kėlimo mechanizmų darbo režimas, smūgiai ir kita). Tokios apžiūros taip pat atliekamos rekonstruotiems ir naujiems statiniams prieš baigiantis garantiniam laikotarpiui.

Sunkiai prieinama vietovė - vietovė, į kurią negali įvažiuoti transporto priemonės ir žemės ūkio mašinos.

Techninė priežiūra - tai kompleksas diagnostinių patikrinimų ir kitokių priemonių, kuriomis siekiama nustatyti, ar statinys, įrenginys ar kitas ilgalaikis materialusis turtas bei jo dalys per ekonomiškai ar kitaip pagrįstą naudojimo laikotarpį atitinka numatytą paskirtį ir būklę, siekiant užtikrinti saugų statinių ir įrenginių naudojimą. Techninė priežiūra apima įrenginio diagnostinius patikrinimus, apžiūras, defektų aptikimą ir jų pašalinimą, atskirų įrenginio mazgų reguliavimą/derinimą ir kitus darbus numatytus įrenginio gamintojo techninės priežiūros instrukcijose.

Technologinė kortelė - dokumentas nustatantis įrenginio remonto, techninės priežiūros apimtį ir veiksmų eiliškumą. Šios kortelės sudaromos pagal įrenginių tipus, vadovaujantis įrenginių gamyklinėmis instrukcijomis, eksploataavimo patirtimi bei Rangovų siūlymais, kontroliuojančių institucijų ir gedimų tyrimo aktų nurodymais.

Technologinio derinimo darbai (technologinis derinimas) - gamintojo, tai pat įrenginių techninių dokumentų ir įrenginių priežiūros norminių teisės aktų nustatyti darbai, kurie turi būti padaryti objekte sumontuotam įrenginiui prieš priimant statinio statybos užbaigimo komisijai. Tai statybos ir montavimo darbų baigiamoji fazė.

TTVG - Technologinio turto valdymo grupė atsakinga už GIS, TVIS darbo patikimumą ir pokyčių atlikimą veikiantiems technologiniams atsakingas PTD padalinys.

TĮK - Techninio įvertinimo komisija.

TP - Transformatorių pastotė (toliau - pastotė) - 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros tinklo dalis, užimanti tam tikrą teritoriją arba patalpą, apimanti transformatorius, skirstyklą ir kitus pagrindinius bei pagalbinius elektros įrenginius ir statinius.

Trumpasis jungimas - įtampą turinčios elektros grandinės fazių (polių) susijungimas tarpusavyje, tarpusavyje ir su žeme arba tik su žeme tiesiogiai įžemintos neutralės (žvaigžde jungtų apvijų įžemintas vidurio taškas) tinkle.

Trumpojo jungimo srovė - srovė, tekanti trumpojo jungimo metu.

Turto savininkas - Turto eksploatuojančio padalinio (grupės/ regiono/ skyriaus/ centro) vadovas, atsakingas už jam perduoto Turto priežiūrą ir eksploataciją.

Turto naudotojas - Bendrovės darbuotojas, kuris yra atsakingas už jam perduotą Turto vienetą pagal sudarytą ilgalaikio turto priėmimo naudoti aktą ar Perduodamo - priimamo ilgalaikio turto aktą, arba eksploatuoja ir prižiūri jam pagal pareiginius nuostatus priskirtus Turto vienetus. Taip pat kitos Bendrovės įgaliotas darbuotojas, kuriam perduotas Turto vienetas ir kuris yra už jį atsakingas pagal Bendrovių pasirašytą teisinį dokumentą.

TSPĮ - teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginiai.

TVIS - technologinio turto valdymo informacinė sistema, skirta kaupti Perdavimo tinklo technologinio turto techninę informaciją, techninius dokumentus, registruoti įvykius ir gedimus elektros tinkle, vykdyti turto būklės įvertinimą ir analizę, planuoti ir organizuoti technologinio turto eksploataavimo darbus.

Vardinis parametras - gamintojo nurodyta elektrotechninio įrenginio parametro vertė.

Virtuali dedikuota kompiuterinė darbo vieta (VDKDV) - LITGRID AB duomenų centro infrastruktūroje realizuotas virtualus kompiuteris, skirtas tiesioginių pareigų atlikimui, kuris pasiekiamas tik autorizuotam personalui. Kompiuteryje sudiegta programinė įranga reikalinga technologinės įrangos aptarnavimui, bei pasiekama visa įrangos aptarnavimui reikalinga dokumentacija, konfigūraciniai failai ir įrangos aptarnavimo slaptažodžiai.

Virtualios loginės RAA grandinės - grandinės suformuotos programinės įrangos pagalba intelektualių elektroninių įrenginių vidinių funkcijų duomenų tarpusavio mainams skaitmeninių IEC 61850 komunikacijų protokolu.

Visiškai rekonstruota (Nauja) pastotė ar skirstykla - 110 - 400 kV pastotė ar skirstykla rekonstruota po 1997 metų, kurios valdymo, RAA ir pagrindiniai įrenginiai yra pakeisti naujais, IEC standartą atitinkančiais įrenginiais.

Žaibosaugos trosas (apsaugos nuo žaibo lynas) - daugiavielis laidas be jame sumontuotu optiniu kabeliu oro linijai nuo tiesioginio žaibo smūgio apsaugoti.

Žaibosaugos trosas su šviesolaidinėmis skaidulomis (ŽTŠK) - daugiavielis laidas su jame sumontuotu optiniu kabeliu oro linijai nuo tiesioginio žaibo smūgio apsaugoti. Trosu taip pat perduodami ir ryšio signalai.

3. EKSPLOATAVIMO ORGANIZAVIMAS

12. Perdavimo tinklo statinių ir įrenginių eksploatavimas organizuojamas taip, kad būtų naudojamos optimaliai būtinos finansinės sąnaudos, atitinkančios TOTEX nustatytą lygį, darbai prie įrenginių būtų vykdomi kompleksškai (oro/kabelių linijoje ir pastotės/skirstyklos prijunginyje), siekiant sumažinti įrenginių atjungimų skaičių ir padidinti tinklo prieinamumą. Darbai pastotėse ir linijose organizuojami taip, kad to paties įrenginio atjungimas būtų ne dažniau kaip vieną kartą per planuojamą metinį periodą (jei tai įmanoma įvertinant gamtines sąlygas, vietovių charakteristikas, avarines situacijas, rekonstravimo projektus ar tinklo režimus). Sudarant daugiamečių techninės priežiūros ir remonto darbų grafiką objektams, kuriuose yra daugiau kaip 8 prijunginiai, techninės priežiūros/remonto darbus (pagrindiniai įrenginiai) galima organizuoti taip, kad techninės priežiūros/remonto darbai būtų atliekami ne per vienus metus. Šyminių skyriklių techninės priežiūros/remonto darbus organizuoti taip, kad vienu šynų šyminių skyriklių techninė priežiūra/remontas būtų atlikta per vienus metus ir vienu atjungimu.

13. Visuose padaliniuose, atsakinguose už konkretų technologinį turtą, turi būti sukomplektuotos visų eksploatuojamų perdavimo tinklų schemos ir kiti Reglamente nurodyti techniniai dokumentai. Dokumentų elektroninės versijos saugomos bendrame L diske tam numatytame atitinkamo objekto aplanke arba patalpinamos TVIS, pagal Litgrid AB patvirtintus eksploatacijos dokumentų saugojimo reikalavimus. Popierinės dokumentų versijos nesaugomos.

14. Visų padalinių, atsakingų už konkretų technologinį turtą, vadovai yra atsakingi už schemų bei techninės dokumentacijos sudarymo, tikrinimo, koregavimo ir saugojimo organizavimą.

15. Schemas turi pasirašyti jas sudaręs (koregavęs) vadovo paskirtas atsakingu už tos elektros tinklo dalies eksploatavimą inžinierius, o tvirtinti vadovas arba jį pavaduojantis darbuotojas.

16. Schemos sudaromos arba koreguojamos sumontavus naujus įrenginius, rekonstravus ar atlikus perdavimo tinklo dalies remontą, kai keičiami įrenginiai ar sujungimų schema. Schemos nedelsiant koreguojamos prijungiant naujus vartotojų įrenginius, generuojančių šaltinių įrenginius, rekonstruojant ar demontuojant atskirus linijos ruožus ar eksploataavimo metu pasikeitus atskiriems perdavimo tinklo schemos elementams. Naujai sudarytos ar koreguotos schemos turi būti patvirtintos iki objekto įjungimo

nuolatiniam eksploatavimui. Schemos privalo atitikti tikrovę visą įrenginių eksploatavimo laikotarpį. Kintamos ir nuolatinės srovės savų reikmių schemose turi būti pažymėtos normalios komutacinių aparatų (automatiniai jungikliai, kirtikliai, kirtikliai - saugikliai, srovės nuotėkio relės, raktai) žymės. Schemose žymėjimai turi atitikti LST EN 60617 standartą „Schemų grafiniai simboliai“.

17. Perdavimo tinklo įrenginių operatyviniai ir techniniai pavadinimai turi būti sudaromi vadovaujantis Bendrovėje galiojančiais operatyvinių ir techninių pavadinimų, schemų sudarymo ir žymėjimo metodiniais nurodymais.

18. Visuose padaliniuose, atsakinguose už konkretų technologinį turtą, turi būti sudaromi perdavimo tinklo įrenginių daugiamečiai remontų ir techninės priežiūros ir įrenginių metrologinės patikros planai, kuriuos tvirtina atitinkamų Departamentų vadovai. Daugiamečių remontų ir techninės priežiūros darbų planuose, kurių formos pateiktos 1, 43 prieduose, turi būti numatyta, kuriais metais planuojamas perdavimo tinklo objekto/įrenginio remontas, techninė priežiūra ar matavimo transformatorių metrologinė patikra. Oro ir kabelių linijoms, TP, skirstyklų įrenginių remonto ir techninės priežiūros darbų daugiamečių planas sudaromas ne trumpesniai nei 12 metų periodui. Šie planai turi būti atnaujinami, tikslinami atsižvelgiant į įrenginių būklę, pasibaigusį metų atliktus darbus, objektų rekonstravimo ir investicijų planus. Įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbai gali būti atliekami metais anksčiau nei numatyta daugiamečiame plane, jeigu, įvertinus tinklo objektų rekonstravimo, investicinius planus, jų išjungimas darbams, numatytu daugiamečiame plane laiku, negalimas. Perdavimo tinklo įrenginių daugiamečiai remontų ir techninės priežiūros planai rengiami pasibaigus metams ir patvirtinami iki einamųjų metų sausio 31 dienos.

19. Visuose padaliniuose, atsakinguose už konkretų technologinį turtą, vadovaujantis daugiamečiais perdavimo tinklo įrenginių remontų ir techninės priežiūros bei matavimo transformatorių metrologinės patikros planais, Bendrovės investicijų plano ir atliktų apžiūrų rezultatų pagrindu TVIS sudaromas perdavimo tinklo objektų įrenginių metinis darbų grafikas, o pagal metinį darbų grafiką TVIS sudaromas metinis atjungimų grafikas. Metinius atjungimų grafikus rengia padaliniai, atsakingi už konkretų technologinį turtą vadovaudamiesi šio Reglamento 12-o punkto nuostatomis (IPC regionai, , SIPS), taip pat padaliniai, atsakingi už Perdavimo tinklo infrastruktūrinių investicinių projektų įgyvendinimą (SID ir SPIC padaliniai) - į metinį atjungimo grafiką yra įtraukiami ir rekonstrukcijų, plėtros projektų apimtyse numatomi atjungimai.

20. Atjungimų grafikų sudarymo ir derinimo principai aprašyti elektros energetikos veiklą reglamentuojančiuose LR teisės aktuose, bei sutartinių įsipareigojimų su kitomis energetikos sistemomis pagrindais.

21. Metinius ir mėnesinius atjungimo grafikus, PSO derina Sistemos patikimumo skyrius (toliau - SPS).

22. Prioritetu laikomi aukštesnės įtampos el. įrenginių atjungimai.

23. Metiniame grafike numatyti PSO ir STO tinklo remonto ar techninės priežiūros darbai tame pačiame objekte planuojami atlikti taip, kad būtų vykdomi tais pačiais mėnesiais.

24. Mėnesiniame grafike numatyti PSO ir STO tinklo remonto ar techninės priežiūros darbai tame pačiame objekte planuojami atlikti taip, kad būtų vykdomi tomis pačiomis dienomis.

25. Patvirtintas metinis elektros įrenginių atjungimo grafikas nėra koreguojamas - neplaniniai ir kiti atjungimai įvertinami sudarant mėnesinius atjungimo grafikus.

26. Patvirtintas mėnesinis elektros įrenginių atjungimo grafikas nėra koreguojamas - neplaniniai ir kiti atjungimai įvertinami pateikiant operatyvines paraiškas.

27. Metinis elektros įrenginių atjungimų grafiko sudarymo ir patvirtinimo procesas:

27.1. procesas vykdomas metais prieš planuojamąjį periodą.

27.2. 400-300 kV įtampos elektros energijos perdavimo linijų, nuolatinės srovės keitiklių ir elektrinių generuojančių įrenginių atjungimų grafiko sudarymas ir patvirtinimas:

27.2.1. planuojamų atjungimų informacija nukreipiama SPS derinimui iki rugpjūčio 25 d.

27.2.2. SPS įvertina gautą informaciją, atlieka pirmines korekcijas ir LEES atjungimų grafiko projektą sudaro iki rugpjūčio 31 d.

27.2.3. LEES 400-300kV atjungimų grafiko projekto derinimas su kaimyninėmis elektros energetikos sistemomis vykdomas rugsėjo 1 d. - spalio 31 d. Nuo spalio 31 d. grafiko papildymas nebegalimas

27.2.4. Europinio lygio atjungimų grafiko koordinavimo procesas vykdomas lapkričio 1 d. - gruodžio 1 d. periodu.

27.2.5. Koordinuotas 400-300kV atjungimų grafikas kitiems metams patvirtinamas gruodžio 1 d.

27.3. 110 kV įtampos el. įrenginių atjungimų grafiko sudarymas ir patvirtinimas:

27.3.1. planuojamų atjungimų informacija nukreipiama SPS derinimui iki spalio 31 d.

27.3.2. SPS per 12 d.d. įvertina gautą informaciją, atsižvelgdama į preliminarai sudertą 400-300kV atjungimų grafiką, atlieka pirmines korekcijas 110 kV tinklo atjungimų dalyje ir LEES atjungimų grafiko projektą išsiunčia visiems savo Tinklų naudotojams.

- 27.3.3. LEES atjungimų grafiko projekto derinimas su Tinklų naudotojais vykdomas iki gruodžio 15 d. Nuo gruodžio 15 d. grafiko papildymas nebegalimas.
- 27.3.4. LEES 110kV atjungimų grafikas kitiems metams patvirtinamas iki gruodžio 20 d. bei išsiunčiamas visiems Tinklų naudotojams.
28. Mėnesinio elektros įrenginių atjungimų grafiko sudarymo ir patvirtinimo procesas:
 - 28.1. procesas vykdomas mėnesį prieš planuojamąjį periodą.
 - 28.2. 400-300 kV įtamos elektros energijos perdavimo linijų, nuolatinės srovės keitiklių ir elektrinių generuojančių įrenginių atjungimų grafiko sudarymas ir patvirtinimas:
 - 28.2.1. planuojamų atjungimų informacija nukreipiama SPS derinimui iki 3-ios kalendorinės dienos.
 - 28.2.2. SPS įvertina gautą informaciją, atlieka pirmines korekcijas ir LEES atjungimų grafiko projektą sudaro iki 5-os kalendorinės dienos.
 - 28.2.3. LEES 400-300kV atjungimų grafiko projekto derinimas su kaimyninėmis elektros energetikos sistemomis vykdomas iki 20-os kalendorinės dienos. Nuo 20-os kalendorinės dienos grafiko papildymas nebegalimas.
 - 28.2.4. Koordinuotas 400-300kV atjungimų grafikas patvirtinamas iki 25-os kalendorinės dienos, tačiau ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki planuojamo mėnesio pradžios.
 - 28.3. 110 kV įtamos el. įrenginių atjungimų grafiko sudarymas ir patvirtinimas:
 - 28.3.1. planuojamų atjungimų informacija nukreipiama SPS derinimui iki 5-os darbo dienos.
 - 28.3.2. SPS iki 9-os darbo dienos įvertina gautą informaciją, atsižvelgdama į preliminarai suderintą 400-300kV atjungimų grafiką, atlieka pirmines korekcijas 110 kV tinklo atjungimų dalyje ir LEES atjungimų grafiko projektą išsiunčia visiems savo Tinklų naudotojams.
 - 28.3.3. LEES atjungimų grafiko projekto derinimas su Tinklų naudotojais vykdomas iki 20-os kalendorinės dienos. Nuo 20-os kalendorinės dienos grafiko papildymas nebegalimas.
 - 28.3.4. LEES 400-110kV atjungimų grafikas patvirtinamas iki 25-os kalendorinės dienos, tačiau ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki planuojamo mėnesio pradžios, bei išsiunčiamas visiems Tinklų naudotojams.
 - 28.3.5. Išimtis: Sausio mėnesio grafikas atskirai nerengiamas - patvirtinamas kartu su metiniu atjungimų grafiku
29. Regionų vadovai kiekvienais metais ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 d. Centro vadovui pateikia informaciją apie tais metais neatliktus (nepradėtus) remonto ir techninės priežiūros darbus pagal metinį darbų grafiką. Neatlikti darbai Departamento vadovo nurodymu gali būti perkelti į sekančius metus. IPC regionų, SĮPS inžinieriai pakoreguoja sekančių metų metinius darbų grafikus, įtraukdami perkeliamus darbus. Įrenginių atjungimai planuojami ir įtraukiami į ateinančių metų atitinkamo mėnesio atjungimų grafiką. Darbų perkėlimo faktas turi būti užfiksuotas TVIS darbų užsakyme.
30. Visuose padaliniuose atsakinguose už konkretų technologinį turtą turi būti sudaromi Metiniai statinių, linijų, transformatorių pastočių ir skirstyklų įrenginių apžiūrų grafikai (formos pateiktos 2, 11, 25, 44 prieduose). Pastočių, skirstyklų apžiūrų grafike turi būti nurodyta visų turto grupių specialistų apžiūrų laikas ir asmenys. Pastočių ir skirstyklų apžiūros organizuojamos taip, kad konkrečios turto grupės inžinierius apžiūri ir kitų turto grupių įrenginius, plombas, statinius ir jų būklę fiksuojant visus pastebėtus defektus. Už apžiūros metu pastebėtų defektų įforminimą TVIS atsakingas tos turto grupės inžinierius, kurioje nustatytas defektas.
31. Visų IPC Regionuose, SĮPS sudaromų daugiamečių techninės priežiūros, remonto, įskaitant matavimo transformatorių metrologinės patikros, planų ir metinių grafikų vizavimas ir tvirtinimas vykdomas Doclogix sistemoje. Planus ir grafikus vizuoja sudaręs inžinierius, Regiono vadovas ir Centro atsakingas inžinierius. IPC metinius grafikus tvirtina Centro vadovas, o SĮPS, RAAS metinius grafikus ir Daugiamečius planus - Departamento vadovas.
32. Vadovaujantis metiniu darbų ir atjungimų grafikais, visuose padaliniuose, atsakinguose už konkretų technologinį turtą, kurio eksploatavimo darbų vykdymui reikalingas atjungimas nuo perdavimo tinklo, sudaromi mėnesiniai darbų ir atjungimų grafikai. Pagal mėnesinius darbų grafikus IPC Regionų ir SĮPS, RAAS inžinieriniam personalui skiriamos užduotys organizuoti remonto ir techninės priežiūros darbų atlikimą.
33. Atjungti veikiančius arba esančius rezerve elektros įrenginius remontui, profilaktikai, techninei priežiūrai, bandymams, naujiems įrenginiams įrengti ar juos įjungti darbui, galima tik pagal iš anksto sudarytą ir suderintą mėnesinį elektros įrenginių atjungimų grafiką ir/ar paraiškas. Elektros įrenginių, kurių atjungimas nebuvo numatytas mėnesiniame grafike yra neplaninis, o avariniai atsijungimai ir įrenginių atjungimai, kurie negalėjo būti numatyti iš anksto ir jie būtini norint užtikrinti saugų bei stabilų elektros tinklų darbą - avariniai.

34. Operatyvines paraiškas, PSO derina Sistemos valdymo centras (toliau - SVC). Operatyvinės paraiškos PSO teikiamos per TVIS tokia tvarka:
 - 34.1. pateikti Planines ir Neplanines paraiškas SVC derinimui atjungti nurodytus įrenginius sekančiai savaitei (savaitė skaičiuojama nuo einamosios savaitės šeštadienio 00:00 iki būsimos savaitės penktadienio 24:00) galima iki:
 - 34.1.1. Kai nurodomas atjungti įrenginys yra 330kV ar aukštesnės įtampos - paraišką SVC galima nukreipti iki einamosios savaitės trečiadienio 11:00
 - 34.1.2. Kitiems įrenginiams paraišką SVC galima nukreipti įvertinimui iki einamosios savaitės ketvirtadienio 09:00
 - 34.2. Avarinės paraiškos pateikiamos bet kuriuo paros metu.
 - 34.3. Operatyvinėje paraiškoje turi būti nurodyta:
 - 34.3.1. paraiškos numeris;
 - 34.3.2. fizinio ar juridinio asmens pavadinimas;
 - 34.3.3. objekto pavadinimas;
 - 34.3.4. įrenginio tipas ir pavadinimas;
 - 34.3.5. įrenginio būsenos pakeitimo tikslas (darbai);
 - 34.3.6. paraiškos rūšis (planinė, neplaninė, avarinė);
 - 34.3.7. avarinis įrenginio įjungimo laikas;
 - 34.3.8. prašomi paraiškos pradžios ir pabaigos laikai;
 - 34.3.9. leidžiami paraiškos pradžios ir pabaigos laikai;
 - 34.3.10. faktiniai paraiškos pradžios ir pabaigos laikai;
 - 34.3.11. tuo atveju, kai paraiška pratęsiamą - paraiškoje nurodoma įrenginio būsenos pakeitimo pabaiga, kas paraišką perdavė, priėmė, data ir laikas;
 - 34.3.12. vardai ir pavardės perdavusiųjų ir priėmusiųjų paraiškas, data ir laikas;
 - 34.3.13. paraišką leidžiančiojo asmens vardas ir pavardė, data ir laikas;
 - 34.3.14. jeigu būtina, režiminiai ir kiti nurodymai.
35. Organizuojant darbus 110-400 kV oro linijose, kai reikia atjungti, įžeminti kertamąsias 0,4-35 kV oro linijas, PSO darbus vykdantys darbuotojai (rangovas) sudaro darbų vykdymo grafiką (forma yra patalpinta LITGRID AB svetainėje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos), kurį prieš 20 kalendorinių dienų iki darbų pradžios pateikia PSO ir STO atsakingiems asmenims derinimui excel formate. Grafiko suderinimas atliekamas ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki darbų pradžios. 0,4-35 kV kertamųjų OL atjungimo grafiko forma pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos.
36. STO operatyviniai darbuotojai gavę iš PSO sudertą, patvirtintą kertamųjų linijų grafiką derina su tinklų naudotojais (jeigu reikia) atjungimo laiką.
37. Aplinkos temperatūrai nukritus nuo -5°C iki -10°C STO tinkle vykdomi tik tie planiniai darbai, kurių metu elektros energijos tiekimas STO tinklų naudotojams nenutraukiamas arba nutraukiamas ne ilgiau kaip 5 valandoms.
38. Aplinkos temperatūrai nukritus žemiau -10°C STO tinkle nevykdomi jokie planiniai darbai, kurių metu nutraukiamas elektros energijos tiekimas STO tinklų naudotojams.
39. Patvirtintą Metinį įrenginių atjungimų grafiką su ateinančio mėnesio atjungimo grafiku IPC Regionų atsakingi už konkretų technologinį turtą inžinieriai per TVIS perduoda Rangovams likus ne mažiau kaip 1 savaitei iki tų metų pradžios, tačiau ne vėliau nei per 10 kalendorinių dienų nuo technologinių įrenginių remonto ir eksploatavimo naujos Sutarties įsigaliojimo
40. Prieš įjungiant naujus/rekonstruotus objektus ar pakeitus atskirus įrenginius (pašalinus techninio vertinimo komisijos nustatytus trūkumus), parengiamas PTD vadovo ar IPC regiono vadovo nurodymas dėl naujai sumontuotų įrenginių įjungimo (arba dėl įjungimo demontavus dalį įrenginių, t.y. pasikeitus schemai). Nurodyme visais atvejais privalu nurodyti ar reikalinga programa įjungimui.

4.PERDAVIMO TINKLO TECHNOLOGINIO TURTO VALDYMO INFORMACINĖ SISTEMA

41. Informacijos apie Perdavimo tinklo technologinį turtą kaupimui, įvykių ir gedimų elektros tinkle registravimui, technologinio turto priežiūros planavimui ir organizavimui, atliktų darbų ir įrenginių bandymų informacijos kaupimui, technologinio turto būklės analizei naudojama TVIS. Technologinio turto valdymo informacinėje sistemoje kaupiama šių įrenginių informacija:
 - 41.1. Oro ir kabelių linijos;
 - 41.2. Transformatorių pastočių, skirstyklų, nuolatinės srovės keitiklių, sinchroninių kompensatorių stočių:
 - 41.2.1. pagrindiniai ir pagalbiniai įrenginiai;
 - 41.2.2. statiniai, pastatai;
 - 41.2.3. RAA ir valdymo įrenginiai;
 - 41.2.4. TSPĮ ir ryšio įranga;

- 41.2.5. fizinės saugos įrenginiai;
- 41.2.6. Elektros energijos apskaitos įrenginiai ir sistemos.
- 41.3. Aukštos įtampos nuolatinės srovės keitiklių ir sinchroninių kompensatorių stočių įrenginiai.
42. Defektų šalinimo, techninės priežiūros ir remonto darbai organizuojami vadovaujantis TVIS procedūrų vadovu ir šiuo Reglamentu.
43. Visi bendrovės technologinio turto naudotojai yra atsakingi už duomenų įvedimą, įvedamų duomenų kokybę, tvarkymą ir atnaujinimą pagal jam suteiktas teises. Atlikus Objektų naują statybą, rekonstrukciją ar remontą, remiantis TVIS vartotojų vadovu seni įrenginiai demontuojami, o naujų įrenginių duomenys ir dokumentai turi būti įvedami į TVIS ir/arba patalpinti į L diską pagal Litgrid AB patvirtintus eksploatacijos dokumentų saugojimo reikalavimus sekančiais:
- funkciniai objektai - iki TĮK;
 - serijiniai objektai su visomis charakteristikomis - RAA įrenginiams iki techninės įvertinimo komisijos (TĮK), o kitiems įrenginiams - per 10 d.d. įvykus objekto techninio įvertinimo komisijai (TĮK). Rekonstrukciją (statybą) vykdančias Rangovas po sėkmingai atliktų gamyklinių bandymų privalo pateikti montuojamų įrenginių techninius duomenis Bendrovės nustatytoje įrenginių duomenų pateikimo formoje;
 - Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginių ir telekomunikacijų įrenginių funkciniai ir serijiniai objektai į TVIS įvedami po investicinio materialaus turto įvedimo į dokumentų valdymo sistemą;
 - išpildomoji techninė dokumentacija - iki statybos (rekonstrukcijos) užbaigimo dokumentų teikimo pasirašymui į informacinę sistemą Infostatyba;
 - paruoštos ir suderintos įrenginių priežiūros instrukcijos - iki techninės įvertinimo komisijos (TĮK).
- Į TVIS įvesta informacija visuomet turi atitikti tikrovę.
44. Kiekvienai objektų, įrenginių rūšiai turi būti pateikiami visi duomenys, būtini ne tik kasdieninei eksploatacijai, bet ir keičiant juos naujais pagal TVIS procedūrų vadovo reikalavimus.
45. OL pateikiami duomenys apie apsauginius trosus, laidus, izoliatorius, atramas, jų elementus ir įžeminimo varžas, tarpatramių ilgius, susikirtimus su kitais inžineriniais tinklais ir objektais ir kt.
46. Kabelių linijoms pateikiami duomenys apie kabelių linijų ilgius, kabelių ir movų parametrus.
47. Geoinformaciniai OL ir KL duomenys pateikiami geografinės informacinės sistemos (GIS) programoje. Regionų linijų inžinierius iki atliktų darbų priėmimo dokumento patvirtinimo, pateikia Technologinio turto valdymo grupės duomenų platformų vystymo projektų vadovui, pridėdamas žinias Centro linijų inžinieriui informaciją apie OL naujai pastatytų atramų koordinates skaitmeniniuose *.dwg arba *.shp formatuose. TTVG duomenų platformų vystymo projektų vadovas organizuoja/koordinuoja duomenų suvedimą į GIS.
48. Atlikus pastočių rekonstrukciją, pastačius naują pastotę ar kapitaliai suremontavus objektą, Rangovas pateikia Užsakovui dokumentaciją ir kitus reikiamus duomenis pagal *Perdavimo tinklo naujos statybos, rekonstruotų ir kapitaliai suremontuotų objektų išpildomosios dokumentacijos, pateikiamos baigus statybą aprašo* galiojančią redakciją.
49. Atlikus eksploatacijos darbus, TVIS atliktų darbų pažymos (4 priedas) turi būti formuojamos pagal patvirtintas Litgrid AB veiklos sąnaudų (Opex) biudžeto sąskaitų plano eilutes, t.y. kiekvienai sąskaitų plano eilutei turi būti sudaroma atskira atliktų darbų pažyma. Atliktų darbų pažymai suteikiamas pavadinimas, susidedantis iš sąskaitų plano eilutės, atliktų darbų pažymos numerio, datos (metų ir mėnesio) ir atsakingo inžinieriaus inicialų.

5. DOKUMENTACIJOS VALDYMAS

50. Bendrieji dokumentacijos valdymo tikslai:
- 50.1. tvarkyti ir valdyti dokumentus taip, kad būtų užtikrinta visų turimų dokumentų greita paieška, pasiekiamumas;
- 50.2. užtikrinti efektyvų ir savalaikį dokumentų rengimą, atnaujinimą ir saugojimą bei galimybę centralizuotai rengti, saugoti ir valdyti elektroninius dokumentus bei skaitmenines popierinių dokumentų kopijas;
- 50.3. standartizuoti dokumentų valdymo ir tvarkymo procesus;
- 50.4. išsaugoti dokumentus realiu laiku, kad būtų užtikrinti veiklos įrodymai.
51. Perdavimo tinklo įrenginių eksploatacijai būtini dokumentai skirstomi pagal įrenginių grupes:
- 51.1. oro ir kabelių linijos;
- 51.2. transformatorių pastočių ir skirstyklių:
- 51.2.1 pirminiai ir pagalbiniai įrenginiai;
 - 51.2.2 statiniai, pastatai;
 - 51.2.3 RAA ir valdymo įrenginiai;
 - 51.2.4 TSPĮ ir ryšio įranga;
 - 51.2.5 fizinės saugos įrenginiai;

- 51.2.6 elektros energijos apskaitos įrenginiai ir sistemos.
- 51.3 nuolatinės srovės aukštos įtampos keitikliai ir sinchroninių kompensatorių stotys.
52. Detalios kiekvienos grupės dokumentacijos apimtys, tipai, formos, pildymo ypatumai, saugojimo vieta, peržiūra ir pan. aprašomi šio Reglamento atitinkamų įrenginių skyriuose.
 53. Dokumentai, saugomi TVIS, aprašomi šio Reglamento I skyriaus 4 poskyryje.
 54. Elektroninių dokumentų, kurie nėra saugomi (ar negali būti saugomi) TVIS ir yra talpinami Bendrovės tinkliniame L: diske, pagrindinės valdymo nuostatos:
 - 54.1. tokie dokumentai yra objektiniai, t.y. apima Perdavimo tinklo transformatorių pastotes, skirstyklos, nuolatinės srovės keitiklius, sinchroninių kompensatorių stotis;
 - 54.2. dokumentai saugomi numatytoje vietoje kataloginėje struktūroje;
 - 54.3. kataloginė struktūra yra standartizuota ir patvirtinama Bendrovės Perdavimo tinklo departamento vadovo nurodymu:
 - 54.3.1. Skirstoma į regionus;
 - 54.3.2. Kiekvieno regiono kataloge yra to regiono aptarnaujamų objektų pakatalogiai;
 - 54.3.3. Kiekvieno objekto katalogo vidinių pakatalogių struktūra vienoda.
 - 54.4. Elektroninių dokumentų failų valdymas aprašomas vidiniuose Bendrovės dokumentuose:
 55. Fizinį dokumentų, saugomų atitinkamame objekte, apimtys aprašomos Bendrovės 400-330 kV transformatorių pastočių ir skirstyklų operatyvinio valdymo instrukcijoje.
 56. Fizinį dokumentų pagrindinės valdymo nuostatos aprašomos šio Reglamento atitinkamų įrenginių skyriuose.
 57. Sistemos valdymo centrui būtinų pateikti dokumentų apimtys, kurias pateikia atsakingi už turto priežiūrą:
 - 57.1. Objekto principinė schema;
 - 57.2. Savų reikmių (KSS, NSS schemas);
 - 57.3. Įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijos (pagrindiniai, RAA, ryšio įrenginiai);
 - 57.4. Patvirtinti dokumentai pateikiami technologinio turto naudotojui, o IPC regionų vadovui elektroninėje formoje.
 58. Sistemos valdymo centras atlieka:
 - 58.1. Rengia ir tvirtina objekto operatyvinę schemą (principinės schemas pagrindu);
 - 58.2. Rengia objekto operatyvinę schemą valdymui realaus laiko Dispečerinio valdymo sistemoje (operatyvinės schemas pagrindu);
 - 58.3. Ištestuotos teleinformacijos suvedimą (telesignalai, televaldymo komandos, telematavimai) realaus laiko Dispečerinio valdymo sistemoje suvestinių lentelių formoje;
 - 58.4. Teikia užsakymus ITTC Valdymo sistemų grupei reikalingiems pakeitimams realaus laiko Dispečerinio valdymo sistemoje atlikti (papildomi skaičiuojamieji taškai ir pan.).
 59. ITTC Valdymo sistemų grupė atlieka realaus laiko Dispečerinio valdymo sistemos administravimą, priežiūrą, teleinformacijos testavimus su Objektu.
 60. Sistemos patikimumo skyrius atlieka skaičiuojamojo elektros sistemos modelio pakeitimus ir ruošia perdavimo tinkle eksploatuojamai 400 - 10 kV relinės apsaugos ir automatikos bei priešavarinės automatikos įrangai nuostatų užduotis.

6. SUREMONTUOTŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI

61. Suremontuoti, objekto planinio remonto metu ar atlikus darbus, investicines užduotis pagal STR nustatytą statybos rūšį - paprastasis remontas, elektros įrenginiai turi būti priduoti šia tvarka:
 - 61.1. Suremontuotas elektros įrenginys turi būti priimtas inžinieriaus(-ių), kuriam priskirta atsakomybė už šio elektros įrenginio eksploatavimą ir veikimo patikimumą, kartu dalyvaujant Rangovo atstovui. Tais atvejais, kai remonto metu objekte esami elektros įrenginiai keičiami naujais pagal investicines užduotis, arba vykdomas didesnės apimtys elektros įrenginių remontas (keičiami pagrindiniai įrenginiai su konstrukcijomis arba RAA įrenginiais ir pan. - t.y. remontas vykdomas daugiau nei vienai turto grupei priklausančiuose įrenginiuose) tai suremontuoti nauji elektros įrenginiai priimami komisijos. Komisijos pirmininkas - IPC vadovo sprendimu gali būti skiriamas Regiono vadovas arba turto grupės eksploatavimo vadovas. Nariai: inžinierius(-iai), vykdeš(-ę) techninę priežiūrą, o esant poreikiui ir IPC šią sritį kuruojantis inžinierius. Pagal susitarimą į suremontuoto elektros įrenginio priėmimą kviečiamas Rangovo atstovas. Atliktus darbus komisijai priduoja Rangovo paskirtas atsakingas asmuo.
 - 61.2. Priėmimo komisijai prieš įrenginių priėmimą rangovo atstovas pateikia:
 - 61.2.1. remonto metu atliktų bandymų ir matavimų protokolus, jeigu patikrinimų duomenys nėra suvedami tiesiogiai į TVIS;
 - 61.2.2. gamyklinę dokumentaciją (jei privaloma);
 - 61.2.3. ištaisytas ir peržiūrėtas schemas, brėžinius ir instrukcijas;
 - 61.2.4. remontui panaudotų medžiagų ir detalių atitikties dokumentus (jei privaloma);

61.2.5. konfiguracionius failus, licencijas (jei privaloma)

61.2.6. Užsakovui pageidaujant, kai būtina darbų etapų kokybės įvertinimas, Rangovas turi pateikti kitą su darbų atlikimu susijusią dokumentaciją ir vykdytų darbų kokybiškas foto nuotraukas, kuriose turi matytis nuotraukų padarymo data, laikas ir geolokacija. Foto fikcasija atliekama:

61.2.6.1. Prieš atliekant ir atlikus įrenginio (jo dalies) defekto šalinimo darbus;

61.2.6.2. Pastebėjus papildomų defektų, kurie nenumatyti darbų užsakyme;

61.2.6.3. Fizinių matavimų ir bandymų objekte metu;

61.2.6.4. Radus netvarkingą darbo vietą prieš darbų pradžią;

61.2.6.5. Sutvarkytą darbo vietą, baigus darbus.

62. Po remonto Komisija (inžinierius) elektros įrenginių būklę tikrina vietoje remdamasis 61.2. punkte išvardintais dokumentais, patikrindamas, ar atlikti visi numatyti darbai, įvertina remonto darbų ir panaudotų įrenginių/detalių atitikimą atliktų darbų pažymoms, įvertina darbų kokybę, surašo suremontuoto elektros įrenginio Darbų priėmimo aktą. Jeigu ne visi darbai atlikti arba jie atlikti blogai, surašomi trūkumai ir nurodoma jų pašalinimo data. Kai visi darbai atlikti kokybiškai, darbų kiekiai ir panaudoti įrenginiai/detalės atitinka atliktų darbų pažymose/aktuose nurodytus kiekius, visi komisijos nariai pasirašo Darbų užbaigimo aktą. Remontas laikomas užbaigtas, kai suremontuotas objektas įjungtas į elektros tinklą,
63. Jeigu remonto darbų dėl objektyvių priežasčių negalima įvykdyti einamaisiais metais, minėti darbai įtraukiami į ateinančių metų remonto planus.
64. Eksploatavimo darbus atliekantis Rangovas turi turėti leidimą atitinkamai veiklai.
65. Atlikus atjungtos AJS keitiklių stoties techninę priežiūrą - atlikti bandomąjį keitiklio jungties įjungimą į tinklą (deblokuojant keitiklį).
66. Sumontuotiems naujiems įrenginiams, baigiantis jų numatytam garantiniam terminui, reikia atlikti inžinerinę apžiūrą ir visus reikalingus patikrinimus įvertinti, ar įrenginys atitinka visus keliamus reikalavimus pagal garantines sąlygas, jeigu garantinio termino pabaigoje patikrinimai nebuvo atlikti dėl negautų atjungimų, patikrinimai neatliekami ir techninės priežiūros darbai vykdomi pagal reglamente numatyta periodiškumą.
67. PTD IPC ir DSAS inžinieriai ir vadovai, ne rečiau, kaip kartą per metus, vidinio audito metu, tikrina atliktų darbų kokybę objektuose, naudojamą bandymų matavimų įrangą, protokolų ir TVIS DU pildymo kokybę bei kita, kas susiję su darbų vykdymu.

II. TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ, SKIRSTYKLŲ, KEITIKLIŲ, SINCHRONINIŲ KOMPENSATORIŲ STOČIŲ PAGRINDINĖ ĮRANGA

1. BENDRA DALIS

68. Perdavimo tinklo pagrindiniams įrenginiams eksploatuoti turi būti parengtos eksploatavimo instrukcijos.
69. Transformatorių pastočių, skirstyklų, keitiklių, sinchroninių kompensatorių stočių pagrindinių įrenginių eksploatavimo instrukcijos sudaromos vadovaujantis įrenginių gamintojo instrukcijomis ir „Įrenginių eksploatavimo instrukcijų rengimo, naudojimo ir saugojimo tvarka“ (0 priedas).
70. Perdavimo tinklo įrenginių defektų ir gedimų fiksavimą, eksploatavimo darbų planavimą ir aktavimą, metinių ir mėnesinių darbų ir atjungimų grafikų rengimą, patikrinimo duomenų (protokolų) pateikimą, duomenų apie įrenginius bei jų techninių charakteristikų kaupimą ir analizę vykdyti naudojant TVIS.
71. Kiekvienas perdavimo tinklo TP, SKS ir keitiklių pagrindinis įrenginys turi turėti skaitmeniniu formatu (saugoma TVIS arba Bendrovės tinkliniame diske) sekančią techninę dokumentaciją (naujai įrengiamiems ir rekonstruojamiems įrenginiams - visi išvardyti sąraše; esamiems eksploatacijoje įrenginiams - pagal turimus dokumentus):
- 71.1. Gamyklinių bandymų protokolai/pasas/sertifikatas. Jei pagal standartų ar norminių teisės aktų reikalavimus įrenginiams gamykliniai bandymai neatliekami, tai turi būti kiti atitiktį patvirtinantys dokumentai (techninis pasas, atitikties deklaracija ar atitikties sertifikatas);
- 71.2. Įrenginio montavimo protokolas, jeigu taip numatoma įrenginio (įrangos) gamintojo techniniame aprašyme. Montavimo protokolas turi būti atliktas pagal įrenginio (įrangos) gamintojo techniniame aprašyme pateiktą formą. Montavimo protokole privalomai turi būti įrenginio (įrangos) gamintojo atstovo Lietuvoje arba įrenginio (įrangos) gamintojo žymė/patvirtinimas, kad įrenginys (įranga) sumontuota pagal gamintojo numatomus reikalavimus;
- 71.3. Patikrinimų protokolai po sumontavimo pagal „Reikalavimai dokumentacijai, pateikiamai energetikos objekto statybos/rekonstravimo darbų techninio įvertinimo komisijai“ dokumento aktualioje versijoje;
- 71.4. Periodinių/neeilinių patikrinimų protokolai: visi patikrinimų protokolai skaitmeninėje formoje pateikiami ir saugojami TVIS;
- 71.5. Remonto ir techninės priežiūros darbų technologinės kortelės pagal 1. .0.76 p. reikalavimus. Jei reikalingos, technologinės kortelės nuskenuojamos ir saugomos TVIS;
- 71.6. Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis;
- 71.7. Gabaritų brėžinys su nurodytais bendru/sudedamųjų dalių svoriais.
- 71.8. Įžeminimo elektrodų ir žaibosaugos trosų techniniai pasai (sertifikatai);
- 71.9. Kietosios šnyuotės ir lanksčiosios šnyuotės laidų, izoliatorių, pakabinimo armatūros techniniai pasai (sertifikatai) kiekvienam įrangos tipui;
- 71.10. Pagrindinių įrenginių gnybtų ir kilnojamųjų įžemiklių prijungimo gnybtų techniniai pasai (sertifikatai) kiekvienam įrangos tipui;
- 71.11. Akumuliatorių baterijai turi būti pateiktas akumuliatorių atitikimo LST IEC 60896-22 standartams užpildytas norminis priedas B (Gamintojo suvestinė apie produkto tipo patikrinimo rezultatus/Supplier statement of product range test results);
- 71.12. Skaitmeninės įrenginio ir jo duomenų lentelės nuotraukos.

2. TECHNINIAI DOKUMENTAI

2.1. EKSPLOATAVIMO GRAFIKAI, ŽINIALAPIAI, AKTAI IR KITI DOKUMENTAI

72. Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimui sudaromi ir naudojami tokie dokumentai:
- 110-400 kV pastočių, skirstyklų, keitiklių, sinchroninių kompensatorių stočių įrenginių remonto ir techninės priežiūros darbų daugiamečių planas (1 priedas, sudaromas TVIS, pasirašomas doclogix);
 - 110-400 kV pastočių, skirstyklų, keitiklių, sinchroninių kompensatorių stočių įrenginių apžiūrų metinis grafikas (2 priedas);
 - metinis darbų grafikas (TVIS);
 - metinis atjungimų grafikas (TVIS);
 - 110-400 kV pastočių, skirstyklų, keitiklių, sinchroninių kompensatorių stočių įrenginių apžiūros lapelis TVIS (6 priedas, pildomas TVIS);
 - atliekamų darbų (planinių, neplaninių, defektų šalinimo) užsakymas (TVIS);
 - atliktų darbų pažyma (4 priedas);
 - atliktų darbų pažymų suvestinė (5 priedas);
 - akumuliatorių baterijų ir įkroviklių būklės vertinimo metodika;

- schemas (pagal I skyriaus reikalavimus).

2.2. EKSPLOATAVIMO BYLA

73. Kiekvienai transformatorių pastotei, skirstykiai, keitikliui, sinchroninių kompensatorių stočiai turi būti sudaryta pagrindinių elektros įrenginių eksploatavimo byla, kurios dokumentai saugojami TVIS arba Bendrovės tinkliniame diske elektroninėje versijoje. Visi anksčiau sukurti dokumentai gali būti saugojami popierinėje versijoje iki kol bus skaitmenizuoti. Visa rekonstruojamos/naujai statomos pastotės gauta dokumentacija keliama tiesiai į TVIS arba tinklinį diską, popierinė eksploatavimo byla neužvedama.

74. Eksploatavimo bylos sudėtis priklauso nuo kiekvienos pastotės, keitiklio, sinchroninio kompensatoriaus stoties struktūros (eksploatuojamų įrenginių):

- 74.1. Bendroji dalis;
- 74.2. Galios transformatoriai (autotransformatoriai);
- 74.3. Sinchroninio kompensatoriaus įrenginiai;
- 74.4. Nuolatinės srovės keitiklio įrenginiai;
- 74.5. 400 kV prijunginiai;
- 74.6. 330 kV prijunginiai;
- 74.7. 300 kV NS prijunginiai;
- 74.8. 110 kV prijunginiai;
- 74.9. 20-10-6 kV prijunginiai;
- 74.10. Savų reikmių įranga;
- 74.11. Įžeminimo kontūro ir apsaugos nuo žaibo įrenginiai;
- 74.12. Galios kabeliai (> 1 kV).

75. Eksploatavimo bylos sudėtyje:

- „Bendroji dalis“ turi būti pateikiama informacija apie pastotę/skirstyklą, principinės schemas.
- „Galios transformatoriai (autotransformatoriai)“ turi būti transformatorių pasai/sertifikatai/gamykliniai protokolai, atliktų remontų ir techninės priežiūros darbų užsakymai, apžiūrų rezultatai, periodinių/neeilinių patikrinimų protokolai, technologinės kortelės.
- „Sinchroninio kompensatoriaus įrenginiai“ turi būti informacija: sinchroninis kompensatorius, smagratis, izoliuotos šynos (IPB), 17 kV generatoriaus jungtuvo prijunginys. Kiekvienai iš jų turi būti atitinkamos dalies principinės schemas (nuolatinės ir kintamosios srovės). Turi būti įrenginių pasai/sertifikatai/gamykliniai protokolai, atliktų remontų ir techninės priežiūros technologinės kortelės, patikrinimų protokolai. Dokumentai nuskenuojami ir saugomi TVIS arba turimos formos skaitmeniniam formate perkeliama į TVIS.
- „Nuolatinės srovės keitiklio įrenginiai“ turi būti informacija: 300 kV nuolatinės srovės įrenginiai, ventilių celės. Kiekvienai iš jų turi būti atitinkamos dalies principinės schemas (nuolatinės ir kintamosios srovės). Turi būti įrenginių pasai/sertifikatai/gamykliniai protokolai, atliktų remontų ir techninės priežiūros technologinės kortelės, patikrinimų protokolai. Dokumentai nuskenuojami ir saugomi TVIS arba turimos formos skaitmeniniam formate perkeliama į TVIS.
- „400, 330, 300 NS, 110, 20, 10, 6 kV prijunginiai“ saugoma informacija priklauso nuo pastotės struktūros. Turi būti saugojama atskirų įrenginių atliktų remontų ir techninės priežiūros darbų užsakymai, apžiūrų rezultatai, pasai/sertifikatai/gamykliniai protokolai, periodinių/neeilinių patikrinimų protokolai, technologinės kortelės.
- „Savų reikmių įranga“ susideda iš nuolatinės (NSS), kintamosios (KSS) srovės sistemų, žemos įtampos (skiriamųjų) transformatorių, generatorių, suslėgtojo oro sistemos įrenginių, apšvietimo įrenginių. KSS ir NSS įrenginiams, transformatoriams, generatoriams turi būti saugojami įrenginių pasai/sertifikatai/gamykliniai protokolai, atliktų remontų ir techninės priežiūros darbų užsakymai, technologinės kortelės, apžiūrų rezultatai, patikrinimų protokolai, o NSS ir KSS atitinkamos dalies principinės schemas. Suslėgto oro sistemos įrenginiams turi būti saugojama suslėgtojo oro sistemos schema, kompresorių ir slėginių indų pasai/sertifikatai, kiti dokumentai pagal Slėginių indų įrengimo ir saugaus aptarnavimo taisyklių reikalavimus, patikrinimų protokolai.
- „Įžeminimo kontūras ir žaibosaugos įrenginiai“ turi būti saugojama atliktų darbų užsakymai, technologinės kortelės, apžiūrų rezultatai, patikrinimų protokolai.
- „Galios kabeliai (> 1 kV)“ turi būti saugojami pastotės teritorijoje paklotų galios kabelių planas, patikrinimų protokolai. Visa 110 kV ir aukštesnės įtampos pastotės teritorijoje paklotų kabelių dokumentacija tvarkoma/pildoma linijų specialistų.

76. Eksploatavimo byloje TVIS skanuotos remonto ir techninės priežiūros darbų technologinės kortelės:

- pridedamos ir saugomos prie atliktų darbų užsakymo tik tais atvejais, kai atlikti ne visi jose numatyti darbai. Tokiu atveju technologinėje kortelėje turi būti pažymėtos atliktos operacijos, kortelė pasirašyta darbus atlikusio asmens;
- nepridedamos ir nesaugojamos prie atliktų darbų užsakymo, kai yra atliktos visos technologinėje kortelėje nurodytos operacijos. Tokiu atveju TVIS darbų užsakymo vykdymo lange rangovas privalo nurodyti technologinės kortelės, pagal kurią buvo vykdomi darbai, numerį su priedašu, kad visos operacijos įvykdytos.

77. Transformatorių pastočių, keitiklių, sinchroninių kompensatorių stočių pagrindinių įrenginių techninės priežiūros, remonto ir patikrinimų darbai atliekami vadovaujantis technologinėmis kortelėmis, Perdavimo tinklo įrenginių bandymų reglamentu (toliau Bandymų reglamentas) ir Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašu (toliau Bandymų normos). Nesant technologinių kortelių arba nurodymų Bandymų reglamente bei Bandymų normose, vadovaujamasi įrenginio gamintojo instrukcija. Atlikus elektros įrenginių techninės priežiūros, remonto ir patikrinimų darbus, apie tai įrašoma TVIS darbų užsakymo vykdymo lange nurodant atliktų darbų datą, technologinės kortelės numerį, trumpą atliktų darbų turinį ir pateiktų protokolų numerius.

2.3. SCHEMOS

78. Transformatorių pastotei, skirstykiai, keitikliui, sinchroninių kompensatorių stočiai priklausomai nuo struktūros (eksploatuojamų įrenginių) turi būti sudarytos tokios schemos:

- principinė elektrinė schema;
- nuolatinės ir kintamosios srovės elektrinės savųjų reikmių schemos;
- pastotės ar keitiklio teritorijoje paklotų galios kabelių planas arba kabelių paklojimo išpildomoji schema;
- įžeminimo įrenginių schema (planas) (naujoms/rekonstruotoms pastotėms, skirstykloms ir keitikliams);
- žaibosaugos įrenginių schema (planas) (naujoms/rekonstruotoms pastotėms, skirstykloms ir keitikliams);
- įrenginių išdėstymo planas (naujoms/rekonstruotoms pastotėms, skirstykloms ir keitikliams);
- suslėgtojo oro schema (pastotėse su oriniais jungtuvais);
- priešgaisrinės inžinerinės sistemos vandens tiekimo schema.

3. APŽIŪRA IR DEFEKTAVIMAS

79. Periodines apžiūras pagal sudarytą grafiką vykdo IPC Regionų, SĮPS vadovai ir inžinieriai. Pastočių, skirstyklų, keitiklių, sinchroninių kompensatorių stočių apžiūrų grafike nurodomi visi objektai ir apžiūras vykdančios IPC Regiono, SĮPS darbuotojai, kur padalinio vadovas yra turto savininkas, o inžinieriai - turto naudotojai. Objektų apžiūrų grafike turi būti nurodyta pagrindinių įrenginių, RAA, Regionų vadovų ir statinių inžinierių apžiūros data (mėnuo), sudarant apžiūrų grafiką, apžiūros turi būti planuojamos tolygiai, vienodu periodiškumu, per visus metus. Ateinančių metų apžiūrų grafikas turi būti paruoštas ir patvirtintas Regiono vadovo ir centrinės buveinės atsakingo pastočių ir/arba keitiklių, SKS darbuotojo ne vėliau kaip iki gruodžio 31 d. Rekonstruotoms ir naujoms transformatorių pastotėms, skirstykloms, keitikliams, sinchroninių kompensatorių stotims atliekama IPC Regiono arba SĮPS vadovo ir atitinkamų įrenginių specialistų, pasitelkiant IPC centrinės buveinės inžinierius, apžiūra prieš baigiantis pastotės, skirstyklos, keitiklio, sinchroninio kompensatoriaus stoties garantiniam laikotarpiui. Tokia apžiūra turi būti nurodyta metiniame apžiūrų grafike.

80. Personalas, apžiūrėdamas įrenginius, pagal poreikį turi naudotis techninėmis priemonėmis (žiūronais, akustine įranga, dangos storio matuokliais, kita) nustatant/fiksuojuant neatitikimo dydį norminei reikšmei ar vykdant įrenginių/mazgų defektavimą.

81. Visiškai rekonstruotoms ir naujoms 110 kV transformatorių pastotėms ar skirstykloms planinės apžiūros vykdomos du kartus per metus (apžiūras po vieną kartą atlieka pastočių inžinierius ir RAA inžinierius). Nerekonstruotose ar dalinai rekonstruotose 110 kV transformatorių pastotėse ar skirstyklose, kuriose yra senos kartos nehermetiškų alyvinių įrenginių, planinės apžiūros vykdomos vieną kartą per ketvirtį (apžiūras pastočių inžinieriai privalo atlikti ne rečiau kaip du (2) kartus per metus, kitas apžiūras gali atlikti RAA, statinių inžinieriai, Regiono vadovas). 110 kV transformatorių pastotėse ar skirstyklose su VMT tipo jungtuvais, VMT tipo jungtuvų apžiūros vykdomos ne rečiau kaip keturis (4) kartus per metus (apžiūras pastočių inžinieriai privalo atlikti ne rečiau kaip du (2) kartus per metus, kitas apžiūras gali atlikti RAA, statinių inžinieriai, Regiono vadovas). VMT tipo jungtuvams kiekvienais metais prieš žiemos sezoną, spalio arba lapkričio mėnesiais pastočių inžinieriai TVIS sukuria darbų užsakymą ir organizuoja šio tipo jungtuvų polių izoliatorių ir jų armuočių vizualią apžiūrą iš ne didesnio kaip 1 metro atstumo, įvertinant jungtuvo polių izoliatorių ir jų armuočių būklę (pažeidimus, įtrukimus ir pan.).

Apžiūros rezultatai pateikiami apžiūros protokole įforminant jį pagal Perdavimo tinklo įrenginių bandymų reglamento Bendrosios dalies 19-22 punktų reikalavimus.

82. Visiškai rekonstruotoms 400/330 kV ir naujoms transformatorių pastotėms ar skirstykloms planinės apžiūros vykdomos ne mažiau kaip du kartus per metus (apžiūras atlieka pastočių ir RAA inžinierius, Regiono vadovas). Alytaus pastotės 330kV skirstyklos pirminių įrenginių kartu su autotransformatoriais AT-1, AT-2 ir Alytaus 400kV pastotės pirminių įrenginių apžiūra (kartu apžiūrint gnybtynę, pavarų spintas ir savųjų reikmių įrenginius) atliekama 1 kartą per mėnesį, įrenginiai apžiūrimi naudojant termovizorių. Nerekonstruotose ar dalinai rekonstruotose 330 kV transformatorių pastotėse ar skirstyklose, kuriose yra senos kartos nehermetiškų alyvinių įrenginių, planinės apžiūros vykdomos vieną kartą per ketvirtį (apžiūras pastočių inžinieriai privalo atlikti ne rečiau kaip du (2) kartus per metus, kitas apžiūras gali atlikti RAA, statinių inžinieriai ir Regiono vadovas).

83. Nuolatinės srovės keitiklių pirminių įrenginių apžiūra, įskaitant ir avarinio rezervo įrenginius, yra atliekama ne rečiau nei kartą per ketvirtį, išskyrus įrenginius, kurie gali būti apžiūrimi tik metinio atjungimo metu. Apžiūros metu yra patikrinami atvirosios skirstyklos ir rezervinių įrenginių SF6 dujų slėgis ir operacijų skaičius. Jei apžiūros metu pastebima, kad komutacinių įrenginių operacijų skaičius pasiekęs 70% resurso, būtina pradėti fiksuoti operacijų skaičių kiekvienos apžiūros metu ir planuoti jungtuvo remontą arba keitimą. Jungčių stabdymo metu atliekant apžiūras papildomai yra nurašomi ir įtampos daliklio SF6 dujų slėgis, galios transformatorių duomenys, ribotuvų rodmenys bei uždarnosios skirstyklos įrenginių salės bei jų įrenginiai.

84. Po neeilinės apžiūros (audrų ar apledėjimo, trumpųjų jungimų, suveikus automatiniam kartotiniam jungimui ir pan.) arba atlikus neeilinį įrenginių defektavimą, kita planinė apžiūra gali būti atidedama/perkeliama, bet svarbu, kad apžiūros būtų vykdomos ne rečiau kaip numatyta 81, 82, 83 punktuose.

85. Pagrindiniai įrenginiai turi būti nedelsiant išjungti, jei apžiūros metu nustatomi defektai, dėl kurių gali būti sugadinti įrenginiai ar sudaryta avarinė situacija bei kitais įrenginių eksploatavimo instrukcijose numatytais atvejais.

86. Regionų aptarnaujamoje zonoje visų esančių transformatorių pastočių, skirstyklų, keitiklių, sinchroninių kompensatorių stočių, energijos kaupiklių apžiūras atlieka bet kuris apžiūrų atlikimo teisę turintis inžinierius (pastočių inžinierius, statinių inžinierius, RAA inžinierius, elektros apskaitų inžinierius, SIPS inžinierius) ir Regiono vadovas. Už nustatytų defektų įforminimą TVIS atsakingas tos turto grupės inžinierius, kurio atsakomybėje yra įrenginiai su nustatytais defektais. Apžiūrų grafikas turi būti sudarytas taip, kad IPC Regiono vadovas per metus apžiūrėtų visas jo regionui priskirtas eksploatuoti 330 kV TP, bei 110 kV TP, kurioms numatytas remontas ateinančiais metams, pagal 110-400 kV pastočių ir skirstyklų įrenginių remonto ir techninės priežiūros darbų daugiameį planą.

87. Pagrindinių įrenginių apžiūrų metu apžiūras vykdančios darbuotojos TVIS susikurtame apžiūrų darbų užsakyme užfiksuoja apžiūros vykdymo faktą ir nustatytus defektus vadovaujantis 400-110 kV transformatorių pastočių ir skirstyklų įrenginių apžiūros lapeliais (6 priedas). Apžiūros metu privaloma apžiūrėti visus pagrindinius įrenginius t.y. apžiūros darbų užsakymas turi būti parengtas kiekvienam Objektui pagal jame esančius įrenginius. Atlikus apžiūrą, TVIS apžiūros darbų užsakyme turi būti nurodyta apžiūrą atlikusio asmens vardas, pavardė, apžiūros atlikimo data, teisingai nurodytas darbo tipas („APŽIŪRA“) ir visi pastebėti įrenginių defektai. Jeigu defektų nepastebėta, turi būti įrašas „Defektų nenustatyta“. Nustatytiems defektams pašalinti iš karto sukuriamas naujas darbų užsakymas su žyma „Defektas“ ir susiejamas su apžiūros darbų užsakymu. Pastočių ir skirstyklų apžiūrų atlikimo pradžios ir pabaigos laikai turi būti artimi su apžiūras vykdančių darbuotojų patekimo į Litgrid AB objektus raktų sistemoje ABLOY registruojamais laikais. Jeigu dėl techninių ar kitokių priežasčių apžiūros laikas nebuvo fiksuotas raktų sistemoje ABLOY, jis turi atitikti faktiniam laikui reikalingam pastotės, skirstyklos apžiūrai bei kelionės į objektą laiko sąnaudų.

88. Įvykių registravimo forma (TVIS/PVS) - operatyvinio valdymo dokumentas.

89. Įvykių registravimo formoje turi būti fiksuojami visi apžiūrų metu nustatyti defektai, nurodant defektų šalinimo terminą, įvykio kategoriją ir priežastis.

90. Pastočių, skirstyklų ir keitiklių įrenginių apžiūrų tvarka ir į ką būtina atkreipti dėmesį apžiūrint įrenginius, pateikta Reglamento 9 priede.

91. Bendrovės perdavimo tinklo objektų defektavimas yra skirtas nustatyti remonto ir techninės priežiūros darbų apimtis ir planuojamas išlaidas.

92. Bendrovės perdavimo tinklo 400-110 kV pastočių, skirstyklų, keitiklių, sinchroninių kompensatorių stočių, energijos kaupiklių pagrindinių įrenginių defektavimas yra atliekamas vadovaujantis šio reglamento nustatyta tvarka.

93. Už defektavimo atlikimą ir su defektavimu susijusių dokumentų parengimą atsakingi SIPS, Regionų inžinieriai ir, Regionų vadovai pagal savo kompetenciją.

94. Visiems perdavimo tinklo objektams pagal daugiametį planą ateinančiais metais numatytiems remonto ir techninės priežiūros darbams generuojami aktyvūs darbų užsakymai, kuriuose turi būti nurodomi visi planuojami atlikti remonto, techninės priežiūros, įrenginių metrologinės patikros bei diagnostinių patikrinimų darbai.

95. Darbų užsakyme nurodyti darbų pavadinimai turi atitikti galiojančios remonto ir techninės priežiūros darbų sutartyje nurodytų darbų pavadinimus.

96. Planiniams darbams TVIS sukuriama metiniai darbų užsakymai. Neplaniniams darbams ir defektams šalinti TVIS sukuriama darbų užsakymai atitinkamai su žyma „Neplaninis“ arba „Defektas“. Darbo užsakymo metu paaiškėjus reikalingiems papildomiems darbams, TVIS kuriamas darbų užsakymas su žyma „Papildomas“, kuris yra susiejamas su planiniu darbų užsakymu.

97. Infrastruktūros priežiūros centro Regionuose, SKS ir Keitikliuose defektavimas yra laikomas baigtu, kai yra sukurti ir paruošti tvirtinimui visi darbų užsakymai TVIS. Defektavimo metu sukurti darbų užsakymai turi būti peržiūrimi ir jiems nurodomi reikalingi darbų įkainiai ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 30 dienos.

98. Eksploatacijos sutartyse nurodyti darbai ir jų įkainiai turi būti įtraukti į TVIS iš karto pasirašius naujas sutartis, bei peržiūrimi ir pakoreguojami pasikeitus sutarties įkainiams dėl įkainių perskaičiavimo. Už eksploataavimo darbų įkainių peržiūrą ir koregavimą atsakingi Infrastruktūros priežiūros centro centrinės buveinės inžinieriai.

99. Pagal TVIS eksploataavimo darbams suskaičiuotas lėšas yra suformuojamas eksploataavimo biudžetas. Vadovaujantis planuojamomis eksploataavimo darbų apimtimis ir eksploataavimo biudžetu TVIS Infrastruktūros priežiūros centras, SĮPS suformuoja įrenginių atjungimo poreikį Perdavimo tinklo eksploataavimo darbams.

100. Infrastruktūros priežiūros centro Regionų ir SĮPS inžinieriai suformuojant darbų užsakymus, pagal poreikį TVIS atlieka sekančius veiksmus:

patikslina įrenginių duomenis TVIS duomenų sistemoje;

- nurodo darbus ir jų kiekius;
- nurodo medžiagų pavadinimus ir jų kiekius;
- patikrina planuojamų darbų įkainius (pagal sutarties įkainius);
- nurodo Rangovui perduodamus įrenginius, atsargines dalis, medžiagas.

101. Regionų ir SĮPS vadovai peržiūri visus (planinius, neplaninius, avarinius) remonto ir techninės priežiūros darbų užsakymus bei patvirtina darbų užsakymus, kurių vertė iki 1500 eurų be PVM. Darbų užsakymus, kurių vertė virš 1500 eurų be PVM patvirtina Infrastruktūros priežiūros centro ir SĮPS vadovas. Nurodyta 1500 eurų be PVM tvirtinimo riba gali būti pakeista Infrastruktūros priežiūros centro vadovo sprendimu. Keitiklių, sinchroninių kompensatorių remonto ir techninės priežiūros darbų užsakymus, kurių vertė iki 1500 eurų be PVM, tvirtina SĮPS vadovas, užsakymus, kurių vertė virš 10000 eurų be PVM patvirtina Perdavimo tinklo departamento Vadovas.

102. Darbų užsakymus remonto ir techninės priežiūros darbams Keitiklio, SKS įrenginiuose atlikti, kai yra naudojamos IPC Regionų eksploatacijos sutartys, derina SĮPS vadovas, prieš tai informavus sutarčių savininkus, o tvirtina Infrastruktūros priežiūros centro vadovas.

103. Parengus metinius darbų užsakymus Infrastruktūros priežiūros centro vadovas ar jo įgaliotas darbuotojas suderina Regiono eksploataavimo biudžetą.

104. Techninės priežiūros ir remonto darbų atlikimui atitinkamų IPC Regionų, SĮPS inžinieriai sudaro pirminį metinį atjungimų grafiką. Esant poreikiui, Regiono grafikas perduodamas SĮPS vadovui įvertinti Keitiklio, SKS planuojamus darbus, kad būtų galimybė naudotis regiono eksploataavimo sutartimi dėl rangovo brigadų skaičiaus. SĮPS vadovui suderinus, Regiono vadovas atjungimų grafiką perduoda Sistemos patikimumo skyriui naudojantis Bendrovės IT sistemomis.

105. Atjungimų grafikų sudarymas detaliau aprašomas šio Reglamento Bendrosios dalies skylyje 3. EKSPLOATAVIMO ORGANIZAVIMAS.

4. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

106. 400-110 kV transformatorių pastočių, skirstyklių, keitiklių, sinchroninių kompensatorių stočių, pagrindinių įrenginių techninės priežiūros darbų periodiškumas nurodytas šio reglamento 10 priede. Alytaus pastotės 330 kV skirstyklos pirminiems įrenginiams ir Alytaus 400kV pastotės pagrindiniams įrenginiams darbų periodiškumas planuojamas 2 kartus dažniau nei nurodyta 10 priede.

107. Įrenginių techninės priežiūros darbų apimtys nurodomos technologinėse kortelėse ir įrenginių gamintojų instrukcijose.

108. Naujai arba visiškai rekonstruoti TP pirmais įvedimo į eksploataciją metais regiono pastočių inžinierius kartu su centro inžinieriumi ir regiono vadovu nusprendžia, kokie vieną kartą per metus atliekami techninės priežiūros darbai turi būti vykdomi.

109. Artėjant naujų įrenginių Garantinio termino pabaigai, bet ne vėliau nei likus 2 mėnesiams, visiems pagrindiniams įrenginiams atliekama atidi apžiūra būklei įvertinti ir defektams nustatyti. Taip pat atliekama alyviniams įrenginiams alyvos būklės patikrinimas paimant mėginius bei akumuliatorių baterijoms likutinės talpos patikrinimas. Alyvos mėginių paėmimas įrenginių techninės priežiūros periodiškumo nepakeičia, darbai įrenginiams planuojami nuo eksploatacijos pradžios datos pagal numatytą darbų periodiškumą reglamento 10 priede. Jei Garantinio termino pabaigoje dėl svarbių priežasčių įrenginiams alyvos patikrinimas nebuvo atliktas, patikrinimas gali būti perkeltas į kitus metus.

110. Vykdamas pastotės ar skirstyklos žolės pjovimą, nupjaunama žolė 1 metro atstumu aplink tvorą, o urbanizuotoje teritorijoje, visuomenei jautrioje vietose kartu nupjaunama žolė ir aplink pirmą (artimiausią prie TP) OL atramą 1 m. atstumu nuo pamato.

111. Įrenginių diagnostiniai patikrinimai atliekami vadovaujantis Elektros įrenginių bandymų normų ir apimtys aprašu, Perdavimo tinklo įrenginių bandymo reglamentu ir įrenginio gamintojo instrukcijomis.

112. Atliekant generatoriaus techninį aptarnavimą sunaudotas kuras apskaičiuojamas pagal faktiškai užpildytą kuro kiekį. Generatorius užpildomas žieminiu kuru, užpildymas atliekamas pradirbus daugiau kaip 1 valandą.

113. Įrenginiams, kurių techninės priežiūros periodiškumas nėra nustatytas šio reglamento **Error! Reference source not found.** priede, techninė priežiūra atliekama pagal įrenginio gamintojo instrukcijos nurodymus.

114. Perdavimo tinklo departamento Vadovas atskiru nurodymu gali keisti įrenginių techninės priežiūros periodiškumą, jei tai nepablogina dirbančiųjų ar aplinkinių saugumo, nesumažina įrenginių patikimumo bei neprieštarauja gamintojų instrukcijų reikalavimams.

5.REMONTAS

115. 110-400 kV transformatorių pastočių, skirstyklių, keitiklių, SKS pagrindinių įrenginių remonto darbų periodiškumas nurodytas šio reglamento 10 priede.

116. Įrenginių pagamintų pagal LST EN (IEC) standartų reikalavimus pirmas remontas atliekamas vadovaujantis gamintojo nurodymais arba nustačius šių įrenginių charakteristikų/rodiklių neatitikimą norminėms reikšmėms.

117. Įrenginio remonto darbai atliekami vadovaujantis darbų užsakymo apimtimis, šiam tikslui parengtais technologiniais projektais (jei toks yra) bei įrenginio remonto technologinėje kortelėje numatytomis darbų apimtimis ir nurodymais.

118. SF₆ dujomis užpildytas jungtuvas remontuojamas keičiant gumines tarpines ir riebokšlius naujais ir apžiūrint polių kontaktinę dalį esant bent vienai iš šių sąlygų:

- po antro SF₆ dujų nutekėjimo/papildymo per 2 metų laikotarpį;
- jungtuvui pasiekus gamyklos gamintojos nustatytą operacijų skaičių;
- praėjus 20 eksploataavimo metų artimiausios planinės techninės priežiūros metu. Pagal šią sąlygą planuojamas jungtuvo kamerų atidarymas išrenkant Perdavimo tinkle eksploatuojamus kelis to paties gamintojo ir tipo (markės) labiausiai nusidėvėjusius jungtuvus (pagal atjungtų trumpųjų jungimų srovių sumą, perjungimų skaičių, registruotų įvykių/gedimų skaičių ar kitų priežasčių). Priklausomai nuo remonto/vidinės apžiūros metu gautų rezultatų nustatomas kontaktinės dalies apžiūros poreikis ir techninio aptarnavimo (remonto) apimtys kitiems Perdavimo tinklo objektuose eksploatuojamiems to paties gamintojo analogiško tipo (markės) jungtuvams.

Jungtuvų remonto (planinis tarpinių keitimas, vidinė apžiūra) poreikis planuojamas daugiamečiame remonto ir techninės priežiūros plane ir žymimas R raide.

SF₆ dujomis užpildytas jungtuvas remontuojamas laikantis šių sąlygų:

- minimizuojant SF₆ dujų skilimo produktų poveikį aplinkai ir darbuotojų vykdančių jungtuvo ardymą sveikatai, t.y. remontas turi būti atliekamas gerai vėdinamoje švarioje vietoje/patalpoje naudojant vienkartinius rūbus, gumines pirštines ir batus, akių apsaugos akinius, rūgštinių garų filtrus (respiratorius), dulkių siurblius su Hepa filtru SF₆ dujų skilimo produktų šalinimui, vienkartinės servetėlės ir skudurų. Remonto metu susidariusias atliekas šalinti pagal teršalų šalinimo/utilizavimo procedūros reikalavimus;

- minimizuojant užterštos dulkėmis aplinkos ir atmosferos kritulių poveikį jungtuvo vidinėms dalims.

119. Vykdamas transformatorių pastočių ir skirstyklių įrenginių remontą ir techninę priežiūrą, skyriklių ir atraminiai IOS-110 tipo izoliatoriai keičiami į IEC standarto izoliatorius.

120. Neplaniniai įrenginių remontai atliekami:

- techninės priežiūros tikrinimo ar bandymo metu nustačius, kad įrenginio parametrai neatitinka nustatytųjų;

- pasibaigęs įrenginio gamintojo instrukcijoje numatytas darbo resursas (jungtuvui, autotransformatoriaus atšakų perjungikliui, kompresoriui);
- vykus avarijai, kai sugadinami įrenginiai ir būtina juos remontuoti.

121. Rangovų atliekamų darbų arba atskirų darbų etapų priežiūrą pagal poreikį, įvertinus rangovų patirtį, kompetenciją, vykdomų darbų kokybę, pasitikėjimą, priklausomai nuo atliekamų darbų pobūdžio bei sudėtingumo vykdo Infrastruktūros priežiūros centro Regiono ir SĮPS inžinieriai.

122. Įrenginiams, kurių remontų periodiškumas nėra nustatytas šio reglamento 10 priede, remontas atliekama pagal įrenginio gamintojo instrukcijos nurodymus.

123. Nustačius pagal IEC standartą pagaminto įrenginio (matavimo transformatoriai, viršįtampių ribotuvi) vienos fazės keitimo poreikį, remonto metu keitimui naudojamas įrenginys turi būti analogiškas (to paties gamintojo, tipo ir parametrų) likusioms fazėms. Nesant techninių galimybių pakeisti į analogišką įrenginį, turi būti vykdomas visų fazių įrenginių keitimas.

124. Perdavimo tinklo departamento Vadovas atskiru nurodymu gali keisti įrenginių remontų periodiškumą, jei tai nepablogina dirbančiųjų ar aplinkinių saugumo, nesumažina įrenginių patikimumo bei neprieštarauja gamintojų instrukcijų reikalavimams.

6. AUTOTRANSFORMATORIŲ MONITORINGO SISTEMA (AMS)

125. AMS įrangos apžiūra turi būti atliekama:

- į DVS gavus AMS įspėjantįjį signalą apie gedimą;
- kartu su 330 kV transformatorių pastotės apžiūra.

126. AMS registruotų duomenų peržiūra atliekama ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę. Peržiūrą atlieka pastočių inžinierius atsakingas už autotransformatoriaus su įrengta AMS techninę priežiūrą.

127. Visos iš AMS įrangos SMS ar el. paštu gautos žinutės/pranešimai apie matuojamų rodiklių (atskirų dujų ir drėgmės) ribinių/signalizacinių dydžių reikšmių viršijimą ar kitokio pobūdžio gedimą turi būti registruojami TVIS. Jei gedimas nebūna užregistruotas TVIS automatiškai, registravimą atlieka pastočių inžinierius atsakingas už autotransformatoriaus su įrengta AMS techninę priežiūrą.

128. AMS įrangos planinė techninė priežiūra atliekama ne rečiau kaip kartą per du metus, vykdant autotransformatorių techninės priežiūros darbus.

129. AMS įrangos defektai registruojami ir šalinami šiame reglamente numatyta perdavimo tinklo pagrindinių elektros įrenginių defektų registravimo ir šalinimo tvarka.

III. TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ, SKIRSTYKLŲ, SINCHRONINIŲ KOMPENSAVIMO STOČIŲ, RELINĖ APSAUGA IR AUTOMATIKA

1. BENDROJI DALIS

130. Relinės apsaugos vienas iš pagrindinių uždavinių yra dėl žalingų aplinkos poveikių atsirandantys trumpieji jungimai ir kiti gedimai, lydimi saugomo objekto normalaus darbo režimo sutrikimais, lokalizuoti pažeistą tinklo elementą ir jį atjungti nuo veikiančio tinklo.

131. Relinei apsaugai ir automatikai (RAA) vienas iš pagrindinių eksploatavimo keliamų uždavinių yra planinės techninės priežiūros metu diagnozuoti įrenginių būklę, o atsiradus gedimams ir defektams organizuoti jų pašalinimą, kad būtų užtikrintas tolimesnis ir tinkamas RAA įrenginių funkcionavimas. RAA įrenginių eksploatavimo periode kai remontas tampa nerentabilus ar įrenginiai fiziškai ar morališkai susidėvėję, organizuoti jų keitimą naujais įrenginiais. Naujai pastatytų ir rekonstruotų TP, SKS, baigiantis eksploatuojamos įrangos garantiniam laikotarpiui, PIRMOJO PATIKRINIMO (P1) vykdymo metu, nustatyti trūkumai turi būti pašalinti darbus atlikusio rangovo resursais

2. EKSPLOATAVIMAS

132. Techninės priežiūros darbai turi būti atliekami periodiškai. Periodą sudaro laikotarpis nuo pirmojo iki pilnutinio arba tarp dviejų pilnutinių patikrinimų. Šis laikotarpis vadinamas techninės priežiūros ciklu. Infrastruktūros priežiūros centro Regionuose, SJPS defektavimas yra laikomas baigtu, kai yra sukurti visi pirminiai darbų užsakymai. Defektavimas turi būti atliktas iki einamųjų metų rugpjūčio 31 dienos.

133. Pagal transformatorių pastočių, skirstyklų, keitiklių, sinchroninių kompensatorių stočių, defektavimo metu sudarytus pirminius darbų užsakymus turi būti suskaičiuotos reikalingos lėšos eksploatavimo darbams atlikti ir duomenys į TVIS suvedami ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 30 dienos.

134. Techninės priežiūros ciklas (žr. 11 priedas) 0,4-400 kV RAA įrenginių, dirbančių normaliomis (atitinkančiomis gamintojo deklaruotas) sąlygomis ir kurių pagrindą sudaro:

134.1. Elektromechaninės relės ir mikroelektronikos įranga - 8 metai;

134.2. Mikroprocesorinė įranga - 8 metai;

134.3. Seno tipo matavimų transformatoriai pagaminti pagal GOST standartą - 4 metai.

134.4. Mikroprocesoriniams RAA terminalams slaptažodžiai „Litgrid“ ir „Ranga“ keičiami po technologinio derinimo atliekant pirmą patikrinimą. Vėliau slaptažodžiai „Litgrid“ ir „Ranga“ keičiami ir periodiškai, ne rečiau kas 4 metai atliekant pilnutinius patikrinimus ir išbandymus. Slaptažodžių keitimas nurodytas slaptažodžių valdymo tvarkos apraše.

135. 134 punkte nurodytas techninės priežiūros ciklas turi būti tapatinamas su pagrindinės įrangos remontu ciklu. Apsaugų komplektams (puskomplekčiams) susietiems su kitų operatorių ir/ar trečiųjų šalių vykdoma technine priežiūra, ciklas gali būti trumpinamas. Pailginti ciklą galima tik išimtiniais atvejais, bet ne daugiau kaip vieneriais metais ir tik su Infrastruktūros priežiūros centro vadovo leidimu.

136. Kai prijunginio apsauga ir automatika sudaryta iš elektromechaninių ir mikroprocesorinių relių ar įrangos, kurioms taikytini skirtingi techninės priežiūros ciklai, jei yra įmanoma, techninė priežiūra turi būti atliekama skirtingais ciklais arba ciklas turi būti pasirenkamas pagal svarbiausias funkcijas atliekančios įrangos norminį ciklą.

137. Jei relinės įrangos gamintojas įrenginiams yra nustatęs trumpesnį TP ciklą, tai tuos įrenginius reikia prižiūrėti gamintojo nustatytu periodiškumu.

138. RAA avarinio rezervo įrenginiams techninės priežiūros darbai gali būti atliekami įrenginio gamintojo nurodytu periodiškumu ir apimtimis. Įrenginiai turi būti saugomi gamintojo nustatytomis sąlygomis.

139. Prijunginio pagrindinės įrangos arba visos pastotės (kapitalinio) remonto metu turi būti atliekamas ir relinės įrangos pilnutinis patikrinimas.

140. RAA įrenginių, kurie gali būti techniškai prižiūrimi neatjungus pagrindinių įrenginių, darbai planuojami nesiejant jų su pagrindinių įrenginių remontu.

141. Elektros tiekimo linijos RAA įrangos techninės priežiūros darbai tuo pačiu metu turi būti planuojami ir atliekami abiejuose linijos galuose:

141.1. kai RAA komplektą sudaro linijos galuose esantys tarpusavyje susiję puskomplekčiai;

141.2. tokiose RAA įrenginiuose, kuriuos viename linijos gale išjungus, likusiųjų darbas kitame gale netenka prasmės.

142. Laikas, reikalingas techninei priežiūrai atlikti, turi būti iš anksto numatomas sudarant planus - grafikus. Laikas planuojamiems techninės priežiūros darbams atlikti apibrėžiamas TVIS RAA darbų nomenklatūroje.

143. Turi būti sudaromi daugiamečiai techninės priežiūros planai, apimantys 1,5 įrenginių techninės priežiūros ciklo ir metiniai techninės priežiūros darbų planai. Ateinančių metų techninės priežiūros darbų planai sudaromi TVIS iki einamųjų metų rugpjūčio 31d. registruojant visus darbus ir apskaičiuojant būsimas finansines išlaidas suformuojant TVIS iki rugsėjo 30 d. Ateinančių metų darbų planus suderina Regiono vadovas ir tvirtina Infrastruktūros priežiūros centro vadovas. Daugiamečius techninės priežiūros planus rengia Regiono RAA inžinierius, pasirašo rengėjas suderinus su Regiono vadovu ir Infrastruktūros priežiūros centro vadovu, o tvirtina - Departamento Vadovas. Daugiamečiai planai rengiami atsižvelgiant į pagrindinių įrenginių daugiamečiuose planuose nurodytus periodiškumus ir rengiami ne trumpesniam nei 1,5 įrenginių eksploatavimo ciklo laikotarpiui. Daugiamečiai planai turi būti patvirtinti ne vėliau kaip iki ateinančiųjų metų sausio 31 dienos.

144. Regionų RAA inžinieriai Bendrovės nustatyta tvarka pildo duomenų bazes RAA terminalų konfigūracijomis ir vidiniais nuostatais. Konfigūracijų ir vidaus nuostatų kopijos yra daromos po atliktų pakeitimų, konfigūracijai suteikiama nauja versija ir fiksuojami atlikti pakeitimai.

145. Kai gamintojas paskelbia apie konkrečių modelių mikroprocesorinių RAA įrenginių kibernetinį pažeidžiamumą, turi būti planuojamas mikroprogramos atnaujinimas remiantis gamintojo pateiktomis instrukcijomis. Pakeitus mikroprogramą atnaujinami techniniai duomenys TVIS.

146. Remiantis Bendrovės RAA terminalų konfigūracinių failų saugojimo ir valdymo tvarka Regionų RAA inžinieriai pildo, atnauja ir archyvuoja specializuotos programinės įrangos RAA slaptažodžių duomenų bazę Bendrovės tinkliniame diske.

3. PLANINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS RŪŠYS

147. Planinės techninės priežiūros rūšys yra šios:

147.1. Apžiūra (A)

147.2. Pirmasis patikrinimas (P1);

147.3. Pilnutinis patikrinimas (P);

147.4. Kontrolė (K);

147.5. Išbandymas (B);

148. Eksploatavimo eigoje gali būti atliekami neplaniniai techninės priežiūros darbai:

148.1. Neplaninis patikrinimas;

148.2. Įrenginio remontas.

149. Technologinis derinimas (D) atliekamas:

149.1. Prieš įjungiant naujai sumontuotiems relinės apsaugos ir automatikos įrenginiams;

149.2. Pagal techninį darbo projektą veikiančiuose įrenginiuose sumontavus papildomą naują įrangą, kartu su antrinėmis grandinėmis.

149.3. Relinės apsaugos ir automatikos įrenginiams kuriems atliekamas nuostatų keitimas susijęs su pastočių ir skirstyklų rekonstrukcijomis bei statyba, būtina užtikrinti, kad visi pakeitimai atitiktų galiojančius standartus ir reglamentus. Taip pat svarbu atlikti išsamius bandymus ir patikrinimus, siekiant užtikrinti patikimumą ir saugumą. Patikrinimo apimtis pateiktos Relinių įrenginių nuostatų keitimo darbų bendroji programa 23 priedas.

150. Nuotolinė mikroprocesorinių RAA įrenginių techninė priežiūra. Šios priežiūros metu dalis RAA techninės priežiūros rūšių apimtyse numatytų darbų atliekama nevykstant į objektą. Darbų kuriuos galima atlikti vykdant RAA įrenginių techninę priežiūrą reglamentavimas pateiktas 15 skyriuje „Nuotolinė RAA įrenginių techninė priežiūra“.

151. Technologinio derinimo darbų aprašas nurodytas 19 priede. Taip pat reikia vadovautis techninės priežiūros, statant naujus ar rekonstruojant esamus bendrovės objektus, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu.

152. Užbaigus pastočių ir skirstyklų rekonstrukcijas/statybą techninė dokumentacija per 30 d. turi būti talpinama ir prieinama su kita komplektuojama objekto dokumentacija TVIS.

4. APŽIŪRA (A)

153. Periodinė apžiūra skirta vizualiai, VDKDV ir RAA monitoringo priemonėmis, kad patikrinti bei įvertinti ar RAA įrenginiai veikia be sutrikimų ir jų darbo režimas yra normalus. Vykdant RAA apžiūras, turi būti apžiūrėtos gnybtynų jungtys ir laidų sujungimo kontaktai, įvertinta pastarųjų būklė. Mikroprocesorinių RAA įrenginių būklė apžiūros metu vertinama nuskaitant ir įvertinant įrenginio vidinės savikontrolės funkcijos įvykių žurnale esančius įrašus naudojant VDKDV arba sąsajos „žmogus-mašina“ klaviatūrą.

154. RAA įrenginius, prieš baigiantis garantiniam laikotarpiui apžiūri Regionų relinės apsaugos ir automatikos inžinieriai pasitelkiant IPC centrinės buveinės RAA inžinierių, o periodiškai apžiūri Regionų relinės apsaugos ir automatikos inžinieriai.

155. Kiekvienais metais sudaromas pastočių ir skirstyklų įrenginių apžiūrų grafikas, kuriame turi būti nurodytas ir RAA inžinierių apžiūros atlikimo mėnėsiai. Apžiūros turi būti sugrupuotos pagal objektų

administracinį suskirstymą, siekiant efektyviau planuoti darbo laiką, sumažinti transporto išlaidas ir užtikrinti, kad visos apžiūros būtų atliktos laiku. Detalios grafiko apžiūros datos suvedamos į TVIS, o einamojo mėnesio bėgyje suplanuotų apžiūrų datos gali būti koreguojamos atsižvelgiant į konkrečius poreikius. Grafike nurodoma ir apžiūra, kurią privaloma atlikti baigiantis garantiniam laikotarpiui. Grafiką parengia ir pasirašo apžiūras atliekantys Regiono inžinieriai, Infrastruktūros priežiūros centro atsakingi inžinieriai ir Regiono vadovas. Tvirtina Infrastruktūros priežiūros centro vadovas. Apžiūrų grafikas turi būti parengtas ir patvirtintas ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

156. RAA įrenginių bendrosios apžiūrų programos pavyzdys nurodytas 14 priede.

157. Konkretaus objekto apžiūros lapelį (žr. 17 priedą) turi sudaryti programa, kurios turinys turi atspindėti labiausiai stebėtinus šio objekto įrenginius ir jų parametrus tiek vizualiai, tiek VDKDV ar RAA monitoringo priemonėmis. Lapelyje turi būti įrašoma data ir apžiūros rezultatai, už kuriuos pasirašo apžiūrą atlikęs asmuo. Apžiūros lapelis sudaromas tik vienai apžiūrai ir kol TVIS nėra įdiegta apžiūrų mobilioji aplikacija. Jei objekto apžiūrų programa (apžiūrų mobilioji aplikacija) yra paruošta TVIS, apžiūros lapeliai popieriuje nesudarinėjami. Apžiūrų metu nustatyti defektai registruojami TVIS bei TVIS pažymima apie atliktą apžiūrą. Esant poreikiui TVIS formuojami darbų užsakymai defektams šalinti.

158. Panaudoti apžiūros lapeliai popieriuje turi būti nuskenuojami ir laikomi kartu su techninių dokumentų bylomis TVIS ne trumpiau kaip ilgiausią šio objekto RAA įrangos techninės priežiūros ciklą.

159. RAA inžinierių apžiūros turi būti vykdomos ne rečiau kaip:

159.1. 330 kV pastorių ir skirstyklų - kas 6 mėn. nerekonstruotų (iki 1997 metų pagal GOST standartą pagaminti įrenginiai) ir 12 mėn. visiškai rekonstruotų;

159.2. 110 kV pastorių ir skirstyklų - kas 6 mėn. nerekonstruotų (iki 1997 metų pagal GOST standartą pagaminti įrenginiai) ir 12 mėn. visiškai rekonstruotų ;

160. Apžiūros metu nustatyti defektai, tame tarpe ir mikroprocesorinių įtaisų įvykių žurnaluose fiksuoti gedimai, registruojami TVIS.

161. Kartą per savaitę Regionų RAA inžinieriai turi išanalizuoti PT DVS gautus gedimų signalus iš eksploatuojamų pastorių ir esant poreikiui juos užregistruoti TVIS ir organizuoti gedimų pašalinimą.

162. Neplaninė apžiūra atliekama gavus pranešimą arba nustačius neteisingą RAA veikimą. Atlikus neplaninę apžiūrą užpildomas apžiūros lapelis (žr. 17 priedą), tik jei TVIS nėra įdiegta apžiūrų mobilioji aplikacija arba ji neveikia. Apie atliktą apžiūrą pažymima TVIS .

5. PIRMASIS PATIKRINIMAS (P1)

163. Tai vienkartinė išplėstinė naujai sumontuoto įrenginio inžinerinė apžiūra ir diagnostika, kuri atliekama po įrenginio įjungimo 6-24 mėnesių laikotarpyje, siekiant nustatyti ir pašalinti atliktų darbų bei įrenginio(-ių) defektus ir trūkumus, nenustatytus derinimo metu, bei atliktų darbų ir įrenginio(-ių) įvertinimui, baigiantis numatytam garantiniam terminui, ar atlikti darbai ir įrenginys(-iai) atitinka teisės aktų ir norminių dokumentų reikalavimus

164. Pirmojo pilnutinio patikrinimo metu nustatyti defektai bei trūkumai ir informaciją apie jų pašalinimą/nepašalinimą, rangovo atliekančio patikrinimą, turi būti įforminama protokolu.

165. Pirmojo pilnutinio patikrinimo metu, pagal protokoluose užfiksuotų nustatytų ir pašalintų/nepašalintų defektų ir trūkumų techninį lygį, kai jų pašalinti negalima, o pašalinimui reikalingos reikšmingos papildomos sąnaudos, papildomi projektavimo darbai ir panašūs, RAA inžinierius informuoja regiono Vadovą. Regiono vadovas raštu kreipiasi į Rangovą atlikusi RAA derinimo darbus dėl garantinių įsipareigojimų įvykdymo, nustatytų defektų ir trūkumų pašalinimo.

166. Matavimų ir bandymų duomenys turi būti surašomi į atskirus protokolus ir Rangovo pasirašyti patalpinami į įrenginio techninių dokumentų bylą ir skaitmeninėje laikmenoje pateikta techninė dokumentacija talpinama TVIS ir saugoma šioje sistemoje.

167. Rangovas arba RAAS atlikdamas pirmąjį patikrinimą užbaigia tvarkyti įrenginių eksploatavimo dokumentų bylas ir sudaro RAA įrangos pasus, kurie įvedami ir saugomi TVIS, parengia tolimesnei eksploatacijai reikalingas darbo vietas paruošimo programas.

168. Atlikęs pirmąjį patikrinimą RAAS arba Rangovo RAA inžinierius parašu patvirtina, kad mikroprocesorinių RAA įrenginių vidaus (konfigūracijos) ir išorinės principinės, montažinės schemos atitinka natūroje atliktą montažą ir RAA nuostatų užduotis. Mikroprocesorinių RAA įrenginių konfigūracijos tvarkomos vadovaujantis aktualių RAA terminalų konfigūracinių failų saugojimo ir valdymo tvarkos aprašu .

169. Pirmasis patikrinimas turi būti atliekamas atjungus tikrinamo prijunginio (-ių) pagrindinę įrangą dėl laidinių ir loginių RAA grandinių ryšių su veikiančiais kitais prijunginiais, kurių patikrinimas yra privalomas, dėl veikiančių prijunginių pagrindinių įrenginių klaidingo išjungimo tikimybės. Išskirtiniais atvejais, kai dėl perdavimo tinklo schemos ar darbo režimo nėra techninės galimybės atjungti pagrindinių įrenginių, pirmasis patikrinimas galimas be minėtos įrangos atjungimų, tik jeigu techninei priežiūrai

tikrinama ir išjungiamo prijunginio RAA įranga yra rezervuota ir lieka saugoma kitomis tam prijunginiui priklausančiomis dubliuojančiomis RAA.

170. Po atlikto technologinio derinimo RAA mikroprocesoriniuose įrenginiuose vartojamas „Litgrid“ ir „Ranga“ sukuriama laikini slaptažodžiai.

6. PILNUTINIS PATIKRINIMAS (P)

171. Tai yra didžiausios apimtys periodinė pilnutinė diagnostika, skirta visiems RAA įrenginio techniniams parametrams ir charakteristikoms patikrinti, esant nuokrypiams - sureguliuoti, taip pat susidėvėjusioms ar sugedusioms RAA įrenginio ar prie jo prijungtų grandinių (jų atskirų elementų) dalims pakeisti. Periodiškumas nurodytas 11 priede.

172. Darbų apimtis turi atitikti nurodytąją įrangos gamintojo ir techninės priežiūros darbų bendrojoje programoje (žr. 12 ir 13 priedus).

173. Kai keičiami apsaugos ar jos dalies nuostatai, konfigūracija, schema, logika ir kt., atliekama tik su minėtais pakeitimais susijusios RAA įrenginio dalies pilnutinio patikrinimo apimtys techninė priežiūra.

174. Pilnutinį patikrinimą atlikęs Rangovo RAA inžinierius sutvarko įrenginių eksploatavimo dokumentų bylas ir sudaro, RAA įrangos pasus TVIS (žr. 18 priedą), parengia tolimesnei eksploatacijai reikalingas darbo vietas paruošimo programas. Rangovo RAA inžinierius parašu patvirtina, kad vidaus ir išorinės konfigūracinės (principlinės) schemas atitinka projektą ir RAA nuostatų užduotis. Mikroprocesorinių RAA įrenginių konfigūracijos tvarkomos vadovaujantis aktualiu RAA terminalų konfigūracinių failų saugojimo ir valdymo tvarkos aprašu.

175. Matavimų duomenys įforminami šiame skyriuje nurodyta tvarka.

176. RAA mikroprocesoriniuose įrenginiuose sukurtiems vartojamas „Litgrid“ ir „Ranga“ pakeičiami slaptažodžiai.

7. KONTROLĖ (K)

177. Pagrindinė paskirtis - elektromechaninio RAA įrenginio dalinė diagnostika ir mažiau patikimų, dažnai gendančių elementų visapusiškas patikrinimas, jų sutvarkymas arba pakeitimas, siekiant įsitikinti, kad įrenginys tvarkingas. Periodiškumas nurodytas 11 priede.

178. Darbų apimtis turi atitikti nurodytąją įrangos gamintojo ir techninės priežiūros darbų bendrojoje programoje (žr. 12 priedą).

179. Be kitų darbų, periodinės kontrolės metu turi būti visapusiškai (pagal gamintojo aprašus, instrukcijas) patikrinami mažiau patikimi elektromechaninės apsaugos elementai, pavyzdžiui: ЭВ, PB, ППВ, PBM, PT-80, PT-90, PT-40/P, PTB, ПП-8, ПП-11, ПП-17, ПП-18 tipų relės ir kiti pastebėti dažniau gendantys įtaisai.

8. IŠBANDYMAS (B)

180. Ši periodinės techninės priežiūros rūšis yra skirta mikroprocesorinių, elektromechaninių ir mikroelektronikos RAA įrenginių veiksmo išbandymui, ar įrenginiai tiksliai suveikia pagal loginę schemą ir ar gali atlikti savo paskirties funkcijas.

181. Elektromechaniniai ir mikroelektronikos RAA įrenginiai turi būti išbandomi laikotarpio tarp pilnutinio patikrinimo ir kontrolės (kito pilnutinio patikrinimo) viduryje, jei tas laikotarpis ilgesnis nei treji metai. Kai kurių įrenginių išbandymo dažnis nustatytas specialiuose norminiuose dokumentuose ir turi būti daromas dažniau (savųjų reikmių ir autotransformatoriaus aušinimo sistemos valdymo automatikos maitinimo automatinis rezervo įjungimas - 2 kartus per metus (išbandymą atlieka regiono RAA inžinierius planinės apžiūros metu arba ARĮ išbandymas atliekamas rangos būdu). Atliktas išbandymas įforminamas TVIS. Trumpiklio-skirtuvo pavaros ir automatika (atliekama kartu su pagrindinių įrenginių technine priežiūra), autotransformatorių gaisro gesinimo automatika - kasmet. Mikroprocesoriniai RAA įrenginiai turi būti išbandomi vieną kartą techninės priežiūros cikle. Periodiškumas nurodytas 10 priede.

182. Jeigu įvykus gedimui saugomame įrenginyje (prijunginyje) RAA įrenginys tinkamai (teisingai) suveikia šį veikimą galima įskaityti kaip tų metų planinius apsaugos, zonos, pakopos, automatikos ir kt. išbandymus. Apie įskaitytą išbandymą įforminama įrenginio pase.

183. Darbų apimtis turi atitikti nurodytąją įrangos gamintojo ir techninės priežiūros darbų bendrojoje programoje (žr. 12 ir 13 priedus).

184. RAA mikroprocesoriniuose įrenginiuose sukurtiems vartojamas „Litgrid“ ir „Ranga“ pakeičiami slaptažodžiai.

9. NEPLANINIS PATIKRINIMAS

185. Neplaninis RAA patikrinimas atliekamas kai:

185.1. įrenginio darbo ar techninės priežiūros metu nustačius netvarkingą jo funkcionavimą;

185.2. po dalinių rekonstrukcijų ar keičiant nuostatus;

- 185.3. po įvairių mechaninių pažeidimų ar gaisro;
- 185.4. nustačius netvarkingo ar neaiškaus darbo atvejų;
- 185.5. po mikroprocesorinio RAA įrenginio vidinės programinės įrangos („Firmware“) atnaujinimo

186. Atliekant neplaninį patikrinimą RAA įrenginio dokumentuose turi būti nurodoma neplaninio patikrinimo priežastis, o tiriant netvarkingo ar neaiškaus darbo atvejus ir tyrimo išvada. Patikrinimas turi būti Reglamente nurodytos apimtys (P1, P, K, B) arba dalinės darbų apimtys (atsižvelgiant į reikmes). Tuomet techninę priežiūrą atliekantis personalas parengia darbų apimčių programą tik šiam atvejui ir ją suderina su Regiono RAA inžinieriumi ir su Infrastruktūros priežiūros centro RAA vadovaujančiu inžinieriumi.

187. Jei neplaninis patikrinimas atliktas pagal Reglamente nurodytą darbų apimtį (P1, P, K, B), tai eksploataavimo dokumentuose jis gali būti užfiksuotas kaip tos rūšies planinis patikrinimas.

188. Priimant naudoti naujai suderintą įrangą ir prieš ją įjungiant bandomajai eksploatacijai, turi būti parengti ir atiduoti Užsakovui dokumentai patvirtinti Departamento vadovo nurodymu ar kita galiojančia redakcija (žr. 19 priedo sąvadą):

- 188.1. kiti dokumentai, kurie turi būti pateikti užsakovui pagal galiojančius teisės aktus.

10. DARBŲ PLANAVIMAS (DEFEKTAVIMAS)

189. RAA įrenginių defektavimo procedūros yra skirtos nustatyti kitų metų planinių techninės priežiūros darbų apimtį ir kainą.

190. Defektavimas atliekamas vadovaujantis TVIS procedūromis ir instrukcija. Pirminiame darbų užsakyme turi būti nurodomi visi planuojami atlikti techninės priežiūros ir reikalingi atlikti defektų šalinimo darbai.

191. Saulės elektrinių ir jų keitiklių (invertorių) priežiūra turi būti planuojama pagal saulės elektrinių įrangos gamintojo techninės dokumentacijos reikalavimus.

11. ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJOS

192. Kad įrenginiai būtų tinkamai valdomi ir prižiūrimi, turi būti parengta atitinkama eksploataavimo instrukcija ir su ja supažindintas personalas.

193. Sudaroma RAA įrangos eksploataavimo instrukcija, kuri turi būti vientisas dokumentas visai pastotei arba prijunginiui. Instrukcija pagal naudojimo paskirtį gali būti suskirstyta ir įforminta dalimis.

194. Jei įrenginių eksploataavimo instrukciją sudaro dvi atskiros dalys, jos vadinamos taip:

- 194.1. I dalis - operatyvinės priežiūros instrukcija;
- 194.2. II dalis - techninės priežiūros instrukcija.

195. RAA įrangos eksploataavimo instrukcijas pasirašo rengėjas (Rangovas), taip pat Regiono RAA inžinierius, o tvirtina Regiono vadovas. Operatyvinės priežiūros instrukcijos turi būti suderintos su įrangą valdančio operatyvinio padalinio vadovu.

196. Techninės priežiūros instrukciją pasirašo rengėjas (Rangovas), taip pat Regiono RAA inžinierius, o tvirtina Regiono vadovas. Instrukcijos turi būti parengtos statybą (derinimą) vykdančio Rangovo iki objekto įjungimo bandomajai eksploatacijai.

197. Rangovas arba RAAS instrukcijas turi peržiūrėti, o esant reikmei ir pakoreguoti pirmo patikrinimo, pilnutinio patikrinimo metu, pakeitus vieno tipo įrenginius į kito tipo įrenginius, pakeitus RAA nustatymus. Jei instrukcijų peržiūros terminas sueina anksčiau nei planinės techninės priežiūros terminas - šiam darbui atlikti formuojamas atskiras darbų užsakymas.

198. Instrukcijų peržiūrų metu į instrukcijas turi būti įtraukiami visi aktualūs eksploataavimo tvarkos pakeitimai, taip pat nuolatos galiojantys ir RAA žurnale užfiksuoti įrenginių operatyvinės priežiūros tvarkos pakeitimai.

12. OPERATYVINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

199. Instrukcijos skirtos RAA įrenginius operatyviai valdantiems ir prižiūrintiems operatyviniams ar operatyviniams remonto (toliau - operatyviniams) darbuotojams.

200. Instrukcijos sudaromos vadovaujantis Elektrinių ir elektros tinklų eksploataavimo taisyklėmis, įrangos gamintojo techniniais dokumentais, nuostatų užduotimis, kitais instrukcijų rengimą reglamentuojančiais dokumentais ir šiuo Reglamentu.

201. Operatyvinės priežiūros instrukcijoje turi būti aprašoma:

- 201.1. paskirtis;

201.2. RAA įrenginio duomenys (buvimo vieta, paskirtis ir trumpas veikimo principo aprašymas, nurodomi operatyviniams darbuotojams reikalingi duomenys);

- 201.3. iš kurių automatinųjų jungiklių (saugiklių) RAA įrenginys ir jo grandinės maitinamos operatyvine srove;
- 201.4. prie kokių srovės, įtampos transformatorių RAA įrenginys prijungtas;
- 201.5. į kokius įrenginius RAA įrenginys perduoda savo poveikio signalus;
- 201.6. kaip jis įjungiamas, išjungiamas, kaip perjungiamas, kai keičiasi režimas;
- 201.7. ką, kada ir kaip reikia operatyviniams darbuotojams padaryti, stebėti, bandyti, perjungti;
- 201.8. kas signalizuoja apie RAA įrenginių suveikimą, kaip jį atpažinti ir kaip privalu elgtis įrenginiui suveikus;
- 201.9. kaip operatyviniams darbuotojams naudotis visais RAA įrenginio ir pagrindinės įrangos valdymo būdais, - įrenginio (prijunginio) individualaus valdiklio arba valdiklio integruoto į apsaugų įrenginį sąsajos žmogus-mašina (angl. HMI-Human machine interface) pagalbą, iš pastotės valdymo įrenginio įrengtu tokiu yra įrengtas;
- 201.10. kaip pasinaudoti informacija ir atlikti reikalingus veiksmus naudojantis mikroprocesorinių relių sąsaja žmogus-mašina;
- 201.11. kaip operatyviniams darbuotojams nustatyti (nuskaityti iš relių) atstumą iki trumpojo jungimo vietos;
- 201.12. kas signalizuoja apie RAA įrenginio gedimus, kaip juos atpažinti ir kaip privaloma elgtis gedimų signalams atsiradus;
- 201.13. kaip operatyviniams darbuotojams elgtis pasikeitus automatinųjų jungiklių padėčiai, taip pat nurodomi perjungikliai ir jungikliai, kurių padėtis tam tikrais režimais turi būti pakeičiama;
- 201.14. saugos blokuočių logika (kada pagrindinius įrenginius blokuotės leidžia valdyti);
- 201.15. operatyvinės srovės (tarp jų ir komutacinių aparatų pavarų maitinimo, išskyrus jungtuvų įjungimo elektromagnetinių pavarų) grandinių struktūrinė schema ir režimo nurodymai.

13. TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

- 202. Instrukcijos skirtos RAA įrenginius techniškai prižiūrintiems darbuotojams (rangovams).
- 203. Techninės priežiūros instrukcijoje turi būti trumpai nurodyta:
 - 203.1. kas ją turi vykdyti;
 - 203.2. privalomos periodinės techninės priežiūros rūšys;
 - 203.3. techninės priežiūros periodiškumas ;
 - 203.4. apžiūrų programos;
 - 203.5. nurodymai, kokia tvarka turi būti prižiūrimi įrenginiai (išjungiant ar neišjungiant pagrindinį įrenginį, visi prijunginio RAA įrenginiai kartu ar dalimis ir kt.);
 - 203.6. kaip naudotis mikroprocesorinio RAA įrenginio HMI (žmogus-mašina sąsaja) ir VDKDV;
 - 203.7. kaip apdoroti avarinių procesų ir įvykių registratorių įrašus;
 - 203.8. darbo vietos paruošimo programa;
 - 203.9. darbų programa ar nuoroda į tipinę arba bendrąją programą;
 - 203.10. nuorodos į specialius dokumentus, kuriais turi būti naudojamosi techniškai prižiūrint įrangą;
 - 203.11. kokiomis specializuotomis (kompiuterių) programomis reikia naudotis atliekant mikroprocesorinei įrangai techninę priežiūrą;
 - 203.12. kiti, instrukcijos rengėjų nuomone, būtini duomenys.

14. DARBAI RAA ĮRENGINIUOSE

- 204. Planiniai darbai atliekami pagal TVIS ir operatyvinių tarnybų iš anksto sudarytą ir patvirtintą mėnesio darbų grafiką, o neplaniniai - esant reikmei.
- 205. Visi veikiančių įrenginių atjungimai, nepriklausomai ar jie numatyti metiniame ar mėnesiniame atjungimų grafike, turi būti vykdomi tik pateikiant operatyvinę paraišką, nepriklausomai nuo to ar planuojama dirbti pagal nurodymą ar pavedimą, kurios pateikimo, derinimo ir sprendimo priėmimo procesai aprašyti Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatuose, bei šio Reglamento 34 punkte.
- 206. RAA įrenginys darbams turi būti išjungtas taip, kad jame dirbantis personalas galėtų dirbti saugiai ir kad per elektros grandines nebūtų paveiktas dirbantis pagrindinis įrenginys ar veikiantis RAA įrenginys.
- 207. TVIS formuojant RAA darbų užsakymus, kai yra reikalingi tinklo įrenginių operatyviniai perjungimai (pagrindinių ir pagalbinių įrenginių atjungimai) darbų užsakymai TVIS turi būti susieti su atjungimo paraiška (omis).
- 208. Relinės apsaugos ir automatikos įtaisams atliekant planinės techninės priežiūros darbus arba mikroprocesoriams įtaisams specializuotų programų pagalbą keičiant įtaiso vidaus nuostatus, kai po pakeitimo įtaisas „persikrauna“, įtaisą privalu atjungti, pagal darbų vietos paruošimo programą. Jei tuo

metu likusios rezervinės relinės apsaugos selektyviai neapsaugoja prijunginio nuo visų gedimų - vadovaujantis operatyviniais nurodymais išjungti saugomo prijunginio jungtuvą (-us).

209. Teikiant atjungimo paraiškas darbams atlikti, IPC RAA inžinieriai privalo TVIS pastabų lauke nurodyti ar veikiančiame prijunginyje išjungus relines apsaugas likusios prijunginio rezervinės relinės apsaugos selektyviai apsaugoja jį (prijunginį) nuo visų gedimų.

210. Vykdamas darbus relinės apsaugos ir automatikos įrenginiuose kai gali būti klaidingai išjungti arba įjungti kiti įrenginiai tai turi būti pažymėta šiuos darbus atlikti paruoštame nurodyme arba pavedime.

211. Vykdamas RAA techninės priežiūros darbus, rezervinių arba dubliuojančių apsaugų komplektuose ir esant įjungtam prijunginiui, leidžiama dirbti tik tose RAA grandinėse, kurios yra atjungtos nuo veikiančios RAA dalies, pagal darbo vietos paruošimo programą.

212. Neleidžiama mažinti planinių techninės priežiūros darbų apimtys, kai nespėjama planuotu laiku atlikti visų reikalingų darbų ar pašalinti gedimo. Šiuo atveju turi būti pratęstas paraiškos galiojimo laikas arba numatytas kitas laikas likusiems darbams atlikti tuomet, kai įranga įjungžiama ir gali dirbti.

213. Darbus gali dirbti tik specialiai parengti darbuotojai, kurie turi teisę tai savarankiškai daryti. Rangovo organizacijų darbuotojai privalo turėti pasiruošimo įgūdžius su atitinkamais RAA įtaisais įrodančius sertifikatus.

214. Dirbti su RAA monitoringo sistema ir VDKDV turi teisę tik RAA personalas, eksploatuojantis paskirtą objektą RAA įtaisus, kuriam suteiktos prisijungimo teisės, įrengtos prisijungimo vietos, įdiegta tam tikslui skirta programinė įranga.

215. Darbo vietos paruošimo programos būtinos atliekant darbus įrenginiuose, kuriuose įvykdžius perjungimo lapelių operacijas lieka nenutrauktų jungčių su dirbančiais įrenginiais. Rangovo relinės apsaugos inžinieriai arba RAAS sudaro programas prieš pradėdami vykdyti pirmąjį (P1) patikrinimą ir privalo patikslinti prieš pradėdami vykdyti pilnutinio patikrinimo techninės priežiūros darbus (P).

216. Darbo vietos paruošimo programose numatytas operacijas, kurių metu nutraukiamos ar sujungiamos grandinės, gnybtynuose uždedamos ar išardomos specialios jungtys ir kurioms atlikti reikalingi įrankiai ar medžiagos, vykdo relinės apsaugos inžinieriai.

217. Vykdamas RAA intelektualių elektroninių įrenginių bet kurios rūšies techninę priežiūrą draudžiama programinės įrangos pagalba nutraukti skaitmeninių ryšio protokolu IEC61850 suformuotas virtualias (GOOSE, MMS) logines grandines su kitais objekto (-ų) veikiančiais intelektualiais elektroniniais įrenginiais.

218. RAA įrangos techninės priežiūros darbai vykdomi VDKDV pagalba, pasiekiant per pastotėje įrengtus pažymėtus tinklo kištukinius lizdus (RJ45). Tuomet kai pastotėje tinklo kištukiniai lizdai neįrengti arba VDKDV yra neprieinama, darbai atliekami jungiantis tiesiogiai prie RAA įrenginio arba prisijungus prie pastotės duomenų tinklo. Kai darbai vykdomi ne per VDKDV, darbas turi būti suderintas su įranga eksploatuojančiu personalu.

219. Virtualių loginių RAA intelektualių elektroninių įrenginių funkcijų loginių grandinių nepageidaujamiems poveikiams išvengti į pagrindinių įrenginių išjungimą/įjungimą, neteisingų veikimų techninės priežiūros metu prevencijai, darbo vietos paruošimo programose turi būti įvertintas ir numatytas RAA įrenginio gamintojo įdiegtas šio tipo grandinių bandymams numatytas testavimo režimo įjungimas prieš pradėdami techninės priežiūros darbus ir išjungimas juos baigus, jeigu tokios grandinės prijunginyje, kuriame vykdoma techninė priežiūra egzistuoja.

220. RAA įrenginių techninei priežiūrai būtinos specialios darbų programos arba kiti dokumentai, kuriose nurodoma TP darbų apimtis ir atlikimo tvarka.

221. Darbų programomis gali būti:

221.1. gamyklos instrukcijos;

221.2. techninės priežiūros metodiniai nurodymai ar instrukcijos;

221.3. specialūs protokolai, pasai-protokolai ar programos-protokolai;

221.4. technologinės kortos, bendrosios programos ar šiam tikslui parengtos specialios, tipinės, arba vienkartinės programos.

15. NUOTOLINĖ RAA ĮRENGINIŲ TECHINĖ PRIEŽIŪRA

222. Nuotolinė RAA įrenginių techninė priežiūra skirta atlikti dalį darbų, mikroprocesorinių RAA įrenginių būklei įvertinti nevykstant į objektą (TP/SP), naudojant VDKDV prisijungus prie RAA įrenginių naudojant įdiegtus specializuotos programinės įrangos paketus.

223. Nuotolinę RAA įrenginių techninę priežiūrą (kuomet nevykstama į objektą) gali vykdyti tik LITGRID AB autorizuotas personalas, vykdamas jam paskirtą objektą RAA įtaisų eksploatavimo darbus ir kuriems suteikta teisė dirbti VDKDV.

224. Nuotolinė RAA įrenginių techninė priežiūra gali būti vykdoma tik pastočių ir skirstyklų mikroprocesoriniams RAA įrenginiams kurie yra prijungti prie VDKDV.

225. Kai VDKDV yra neveikianti ir RAA įrenginių nuotolinė techninė priežiūra negalima, darbai vykdomi vykstant į objektą.

226. LITGRID AB personalas, vykdamas nuotolinę RAA įrenginių techninę priežiūrą, turi atlikti šiuos veiksmus:

226.1. Nuskaityti RAA įrenginių nustatymų rinkinius;

226.2. Nuskaityti RAA įrenginių veikimo vidinės logikos konfigūracijų/matricų rinkinius;

226.3. Nuskaityti RAA įrenginių vidinės savikontrolės funkcijos fiksuotų vidinių įvykių sąrašus identifikuoju būvusių laikinų, esamų realiame laike sutrikimų įrašus;

226.4. Įvertinti RAA įrenginių fiksuojamas realaus laiko analoginių srovių ir įtampų matavimų įėjimų vertes, sąsajų ir funkcijų komunuojančių realiame laike (BI/BO, fizinių komunuacijų sąsajų, laiko sinchronizacijos, sąsajos žmogus-mašina, komunuacijos su TSPĮ, vidinės savikontrolės funkcijos ir pan.) būklę;

226.5. Nuskaityti RAA įrenginiuose užfiksuotus vidinių RAA funkcijų logikos veikimo, įvykių ir sutrikimų registratorių, avarinių procesų registratorių įrašus;

226.6. Pakeisti RAA terminale slaptažodžius, jeigu slaptažodžio keitimas pagal įrenginio gamintojo techninį aprašymą nesukelia įrenginio „persikrovimo“.

227. Kai darbai planuojami nuotoliniu būdu TVIS atjungimo paraiškoje turi būti įvertintas atjungimo laiko poreikio sutrumpėjimas.

16. RAA ŽURNALAS

228. IPC regionų priežiūrinių objektų RAA žurnalas turi būti laikomas bendrovės L: diske <L:\ Bendras\Objektu dokumentai\RAA pakeitimų žurnalas>.

229. Už RAA žurnalo saugojimo katalogų sukūrimą ir prieigos teisių prie kataloguose esančių failų suteikimą atsakingas PTD IPC centrinio biuro (toliau - CB) RAA eksploatacijos vadovas;

230. Žurnalas yra skirtas RAA inžinierių įrašams apie įrangos dabartinę techninę būklę ir laikinus priežiūros tvarkos pakeitimus.

231. Žurnalą pildo bendrovės IPC regiono RAA inžinierinis personalas. RAA inžinierius, atlikęs įrašą žurnale el. paštu perduoda įrašo tekstą esminiams atsakingiems asmenims ir operatyvinio padalinio darbuotojams.

232. Pamainoje budintis operatyvinio padalinio darbuotojas el. paštu gavęs informaciją su įrašu susipažįsta RAA žurnale užfiksuoja paros žiniaraštyje.

233. Žurnale turi būti įrašoma apie:

233.1. naujai įjungiamų RAA įrenginių paruošimą veikti;

233.2. RAA įrenginių nuostatus ar nuostatų pakeitimus, jei jie nepateikti operatyviniam personalui kita sutarta forma;

233.3. RAA įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijų pakeitimus, kol jos nepataisytos;

233.4. kitus nurodymus operatyviniam personalui, siejamus su RAA įrenginiais ir jų veikimu.

234. Jei skubiai įrašą RAA žurnale nori atlikti Rangovo personalas, operatyvinio padalinio darbuotojas gali tai padaryti, tačiau apie naują įrašą praneša IPC regiono RAA inžinieriui, atsakingam už konkretaus objekto eksploatavimą.

235. RAA žurnalo formą ir pildymo tvarką nustato Reglamento 21 priedas.

236. Įrenginių priežiūros tvarkos pakeitimai įrašomi žurnale laikotarpiui iki eilinės eksploataavimo instrukcijų peržiūros ar papildymo.

237. RAA žurnale užfiksuoti įrenginių priežiūros tvarkos pakeitimai perkeliama į instrukcijas jų eilinės peržiūros metu.

17. RAA ĮRENGINIŲ DARBO ANALIZĖ IR APSKAITA

238. Visi RAA įrenginių darbo atvejai turi būti išanalizuoti, įvertinti, o duomenys suvesti į TVIS.

239. Neteisingo darbo aplinkybės ir priežastys turi būti nustatytos, į TVIS suvesti vertinimo duomenys pagal RAA veikimų analizės atitinkamus klasifikatorius ir įvykio aplinkybių aprašus.

240. RAA įrenginių darbą stebi, analizuoja ir vertina įrenginių Savininkas.

241. RAA įrenginio darbas vertinamas palyginus, kaip įrenginys privalėjo reaguoti duotuoju momentu (esant suveikimo reikmei arba nesant jos) su tuo, kas realiai įvyko elektros tinkle.

242. Nustatomi šie RAA įrenginio darbo įvertinimai:

- 242.1. teisingas (T)
- 242.2. neteisingas (NT)
- 242.3. leistinas neteisingas (L)
- 242.4. neišaiškintas (N)

243. *Teisingu* įvertinama RAA įrenginio suveikimas, esant reikmei jam suveikti, kai **pilnai** įvykdytos **visos** įrenginio suveikimo reikmę pateisinančios sąlygos tuo metu buvusiam elektros tinklo režimui.

244. *Neteisingu* įvertinama RAA įrenginio suveikimas, nesant reikmės jam suveikti arba nesuveikimas, esant reikmei suveikti. Pagal pasekmes ir įvykių aplinkybes neteisingo darbo atvejai, skirstomi į:

244.1. nesuveikimus, kai RAA įrenginiai nesuveikia esant reikmės suveikti, arba nepilnai atliko savo paskirties funkcijas,

244.2. klaidingus suveikimus, kai įrenginiai suveikia, nesant reikmės suveikti,

244.3. bereikalingus suveikimus, kai įrenginiai suveikia nesant reikmės suveikti nei šiam nei kuriam nors kitam RAA įrenginiui.

245. *Leistinas neteisingas* darbas - tai toks techniškai tvarkingo įrenginio suveikimas arba nesuveikimas, kurio galimybė, pagal jo veikimo principą, iš anksto žinoma, pripažinta leistina arba neišvengiama. Šie suveikimai ataskaitose priskiriami teisingiems.

246. *Neišaiškintu* vertinama toks suveikimas arba nesuveikimas, kai neaišku ir neįmanoma išsiaiškinti, tuo momentu buvo reikmė RAA įrenginiui suveikti ar jos nebuvo, o ištyrus, nenustatytas įrenginio gedimas. Šio atvejo kvalifikavimui būtina atlikti įrenginio tvarkingumo patikrinimą (diagnostiką).

247. Įrangai neteisingai ar klaidingai suveikus arba gresiant klaidingai suveikti, turi būti imamasi skubių priemonių priežastims nustatyti ir pašalinti. Artimiausiu metu turi būti numatomas neplaninis įrangos patikrinimas ir gedimo pašalinimas.

248. Esant galimybei vienu metu suveikti kelioms apsaugoms, vertinamos tik suveikusios apsaugos. Kitų tos pačios selektyvumo pakopos ribose nespėjusių suveikti apsaugų darbas nevertinamas.

249. Apie 330-110 kV įrangos RAA klaidingą suveikimą Regionų darbuotojai privalo telefonu ar el. paštu nedelsdami informuoti IPC RAA eksploatacijos vadovą.

250. RAA įrenginių darbo analizei ir informacijos iš nutolusių objektų surinkimui turi būti naudojami dispečerinio valdymo duomenys ir RAA monitoringo priemonės, kuriomis nuskaitomi mikroprocesoriniuose įrenginiuose užfiksuoti sutrikimų registratorių "Comtrade (Common format for Transient Data Exchange for power systems) failai ir įvykių registratorių duomenų suvestinės. Comtrade failai talpinami ir saugomi TVIS kartu su įvykusio atsijungimo informacija.

251. Jei VDKDV ir RAA monitoringo priemonių nepakanka, kad nustatyti neaiškius ar klaidingus RAA veikimo atvejus, turi būti skubiai vykdomas tyrimas: atliekama apžiūra objekte kuriame įvyko įvykis, esant poreikiui organizuojami darbai neaiškaus arba neteisingo RAA veikimo priežastims nustatyti ir pašalinti.

252. Tyrimus neteisingo arba neaiškaus RAA veikimo atvejais, kuriems ištirti organizuojami darbai rangos būdu, atlieka ir išvadas pateikia darbus atlikę Rangovas.

18. GEDIMAI IR DEFEKTAI

253. RAA įrenginių gedimai ir defektai pagal jų svarbą TVIS skirstomi į tris kategorijas (atsižvelgiant į jų svarbą):

253.1. pirmajai kategorijai priskiriami tie gedimai ir defektai, kuriems esant RAA įrangos negalima toliau eksploatuoti;

253.2. antrajai kategorijai priskiriami tie gedimai ir defektai, kuriems esant sumažėja RAA įrangos veikimo patikimumas;

253.3. trečiajai kategorijai priskiriami tie gedimai ir defektai, kuriems esant RAA įrangą galima toliau eksploatuoti nesumažinant veikimo patikimumo.

254. Apžiūros ar techninės priežiūros metu suradus 253 punkte nurodytus gedimus arba defektus, jie turi būti nustatyta tvarka užregistruoti TVIS;

255. Jei pirmosios ar antrosios kategorijos gedimo ar defekto pašalinimui reikalingos materialinės ar darbo sąnaudos, TVIS pildomas darbų užsakymas ir planuojamas remontas.

256. Defektas TVIS gali būti pildomas kartojantis toje pačioje įrangoje gedimams arba defektams, arba kai įrangos funkcinės galimybės blogėja bei yra nepakankamos.

257. Jei pirmosios ar antrosios kategorijos defekto ar gedimo negalima pašalinti savininko turimomis priemonėmis ir reikalingos ženklios materialinės ir darbo sąnaudos, planuojamas įrenginio (ių) keitimas panaudojant avarinio rezervo sandėlius arba planuojamas naujų įrenginių pirkimas su pakeitimo darbais.

258. RAA įrenginių eksploatavimo metu nustatyti ir techninės priežiūros metu rasti gedimai ir defektai, dėl kurių blogėja elektros gamybos, perdavimo arba tiekimo patikimumas, turi būti šalinami kaip galima greičiau.

259. Mikroprocesorinių RAA įrenginių gedimai ir defektai fiksuojami TVIS, nurodant gedimo ir defekto kategoriją (pirma, antra, trečia). TVIS darbų užsakyme nurodomas defekto prioritetas pagal 11 punkte aprašoma defekto prioriteto priskyrimo tvarką.

260. Nustačius ir pašalinus mikroprocesorinio RAA įrenginio gedimą arba defektą, papildomai TVIS turi būti pateikta išvada klasifikuojant pirmos kategorijos gedimus sekančiai:

260.1. *Įrenginys pakeistas panaudojus avarinį rezervą*, nurodomas buvęs įrenginys ir koks yra įdiegtas iš avarinio rezervo. Privalomas trumpas komentaras laisva forma apie gedimo arba defekto pobūdį.

260.2. *Įrenginys pakeistas nupirkus naują*, nurodomas buvęs įrenginys ir koks yra įdiegtas naujas. Privalomas trumpas komentaras laisva forma apie gedimo arba defekto pobūdį.

260.3. *Įrenginio veikimas atstatytas pakeitus sugedusią įrenginio dalį panaudojus avarinį rezervą*, nurodoma koks įrenginio modulis ar dalis buvo panaudota iš avarinio rezervo. Jeigu žinoma nurodomi keičiamų ir rezervinių modulių arba dalių techninės charakteristikos (identifikavimo numeris pagal gamintojo katalogus ir pan.). Privalomas trumpas komentaras laisva forma apie gedimo arba defekto pobūdį.

260.4. *Įrenginio veikimas atstatytas pakeitus sugedusią įrenginio dalį nupirkus naują*, nurodoma koks įrenginio modulis ar dalis buvo nupirkta nauja. Jeigu žinoma nurodomi keičiamų ir naujų modulių arba dalių techninės charakteristikos (identifikavimo numeris pagal gamintojo katalogus ir pan.). Privalomas trumpas komentaras laisva forma apie gedimo arba defekto pobūdį.

260.5. *Įrenginio veikimas atstatytas jį perkrovus, nutraukus ir atstačius operatyvinę jo maitinimo įtampą*. Privalomas trumpas komentaras laisva forma apie gedimo arba defekto pobūdį.

260.6. *Įrenginio veikimas atstatytas iš naujo perkrovus jo vidinę konfigūraciją*. Privalomas trumpas komentaras laisva forma apie gedimo arba defekto pobūdį.

260.7. *Įrenginio veikimas atstatytas atnaujinus jo vidinę programinės įrangos versiją*. Privalomas trumpas komentaras laisva forma apie gedimo arba defekto pobūdį.

261. RAA įrenginių avarijos, sutrikimai, gedimai, klaidingi suveikimai, klaidingi personalo veiksmai, tiriami ir apskaitomi pagal Bendrovėje galiojančią avarijų, sutrikimų ir gedimų tyrimo bei apskaitos tvarką.

262. Neteisingo RAA darbo priežastys TVIS klasifikuojamos:

262.1. Darbo vietos paruošimo klaidos;

262.2. Relių elektromechanikos gedimai;

262.3. Elektrinio kontakto nebuvimas;

262.4. Elektronikos ir progr. įrangos gedimai;

262.5. Klaidingi asmenų veiksmai;

262.6. Kabelių ir laidų sujungimai, nutrūkimai;

262.7. Klaidingi išpildymo principai, schemos;

262.8. Klaidingos schemos, nuostatų užduotis;

262.9. Nepakankami normatyviniai dokumentai;

262.10. Neišpildytos užduotys;

262.11. Priežastys nenustatytos;

262.12. Sutrikimai ne relinio personalo apt.zonose;

262.13. Įrangos ir medžiagų susidėvėjimas.

263. RAA neteisingo suveikimo atsakomybės TVIS:

263.1. Gamintojai;

263.2. Įrangos ir medžiagų susidėvėjimas;

263.3. Kitas eksploatacinis personalas;

263.4. Montuotojai, derintojai;

263.5. Nenustatytas;

263.6. Operatyviniai darbuotojai;

263.7. Pašaliniai asmenys;

263.8. Projektuotojai;

263.9. RAA personalas;

263.10. Rangovų eksploatacijos personalas;

263.11. Stichiniai reiškiniai;

263.12. ITT personalas;

263.13. Montavimo, derinimo personalas (taikoma garantija).

19. RAA ĮRENGINIŲ TECHNINIAI DOKUMENTAI

264. Kiekvieno prijunginio RAA įrenginių techniniai dokumentai saugomi visą jo eksploataavimo laiką. RAA įrenginių techninius dokumentus sudaro::

- 264.1. RAA įrenginių pasai arba pasai-protokolai (žr. 17 priedą) (saugomi TVIS);
- 264.2. RAA nuostatų užduotis (saugomi bendrovės nustatytoje vietoje);
- 264.3. įrenginių derinimo protokolai (saugomi TVIS);
- 264.4. įrenginių pirmojo patikrinimo, vėlesnių pilnutinių patikrinimų ir kitų atliekamų patikrinimų protokolai įskaitant ir slaptažodžių keitimo protokolus (saugomi TVIS);
- 264.5. nuostatų keitimo (jei buvo keitimų) protokolai (saugomi TVIS);
- 264.6. brėžiniai ir schemos (brėžinių ir schemų skaitmeniniai formatai , (.dwg ir .pdf). saugomi bendrovės nustatytoje vietoje);
- 264.7. relinės apsaugos terminalų vidinių konfigūracijų bylos. (Tvarkomos remiantis aktuali RAA terminalų konfigūracinių failų saugojimo ir valdymo tvarkos aprašu);
- 264.8. atskirų įrenginių techninės priežiūros darbų programos, jei jos nėra eksploataavimo instrukcijų sudedamoji dalis ;
- 264.9. IP adresų lentelės RAA įrangai;
- 264.10. Prieigai reikalingi specialūs kodai ar slaptažodžiai (Saugoma ir tvarkoma pagal 20 skyriaus reikalavimus).
- 264.11. Įrangos gamykliniai dokumentai (įrenginio techninė specifikacija (instrukcija), naudojimo instrukcija, montavimo instrukcija, priežiūros ir remonto instrukcija, įrangos gamintojų išduoti sertifikatai, patvirtinantis, kad įranga atitinka tam tikrus kokybės, saugumo ar aplinkosauginius reikalavimus) (saugomi bendrovės nustatytoje vietoje) (
- 264.12. Bendrovės nustatyta tvarka paruoštos RAA įrenginių eksploataavimo ir techninės priežiūros instrukcijos (saugomos bendrovės nustatytoje vietoje)

265. Jei RAA įrenginių eksploataavimo instrukcijos sudarytos atskiriems prijunginiams ar įrenginiams, tai jos turi būti šių prijunginių ar įrenginių techninių dokumentų bylose. Jei instrukcija viena visai pastotei, tai ji turi būti tarp minimos pastotės RAA įrangos techninių dokumentų bylų.

266. RAA įrenginys arba jų grupė (vieno prijunginio) privalo turėti atskirą pasą arba pasą-protokolą. RAA įrenginių pasai arba pasai-protokolai pildomi TVIS (žr. 18 priedą) tvarkant TVIS kiekvieną darbų užsakymą.

267. RAA įrenginių techninių matavimų duomenys turi būti registruojami šia tvarka:

267.1. 6-400 kV RAA įrenginių derinimo, pirmojo patikrinimo, vėlesnių pilnutinių patikrinimų ir kitų (kontrolė, išbandymas) pagal patikrinimų bendrąsias programas (12 ir 13 priedai), taip pat matavimų duomenys keičiant nuostatus turi būti surašomi į atskirus protokolus. Duomenims surašyti naudoti RAA techninės priežiūros protokolo bendrąją formą (žr. 22 priedą) papildytą atskirais protokolo priedais. Protokolai ir jų priedai bendrovės elektroninėje duomenų bazėje (TVIS) turi būti saugomi skaitmenizuoti RAA įrenginių matavimų duomenys *.pdf. formatu ir specializuotais testavimo įrangos formatais;

267.2. Techninių matavimų protokoluose turi būti matavimo duomenys, išvada ir tikrinusių RAA inžinierių el. parašai. Po avarijų ar darbo sutrikimų reikalingas tikrinimų apimtis nustato (užsako) tinklą eksploatuojantis padalinys. Protokoluose turi būti pateikiama informacija apie nustatytus defektus. Tai yra, turi būti defekto aprašymas, nurodyta defekto vieta, pobūdis, apimtis ir būklė, pateikiama informacija apie defekto atsiradimo priežastį. Defekto atsiradimo priežastims nustatyti bus kuriamas papildomas darbų užsakymas.

267.3. Didesnės apimties technine RAA dokumentacija su rangovu apsieikiama per Microsoft Teams korporatyvinę platformą, laikantis Bendrovės informacijos valdymo tvarkos aprašo reikalavimų. Neskelbtina elektroninė informacija turi būti persiunčiama šifruotoje formoje.

267.4. Visų rangovų teikiamų ir patalpintų TVIS protokolų (ataskaitų) pavadinimai turi būti sudaryti pagal žemiau nurodytas taisykles. Protokolo pavadinimo sudėtyje privalomai turi būti žemiau nurodytos dalys, jos įrašomos nurodytu eiliškumu kiekvieną dalį atskiriant ženklu „_“:

- patikrinimo data - nurodoma patikrinimo atlikimo data, metai, mėnesiai ir dienos atskiriamos brūkšniu, pvz.: 2019-10-21;
- pastotės/skirstyklos pavadinimas - nurodomas pastotės pavadinimas vardininko linksnyje pvz.: Vilnius; Panevėžys; Klaipėda ir panašiai;
- operatyvinis pavadinimas - nurodomas patikrinto įrenginio operatyvinis pavadinimas be tarpų, jeigu operatyviniame pavadinime naudojamas ženklas „/“ arba kitokie specialūs ženklai, kurie programiškai yra draudžiami naudoti kompiuterinės laikmenos pavadinime, jie pakeičiami ženklu „_“, pvz.: ST_IT-T102; L-Rėkyva ir panašiai;

- darbo pavadinimas ir techninės priežiūros rūšies tipas - didžiosiomis raidėmis nurodomas nomenklatūros kodas. Priežiūros rūšies tipas nurodomas atskiriant ženklu „_“ pvz.: 1-110DIST_B; 1-110MSA_P ir panašiai.

Protokolų pavadinimų pavyzdžiai:

2019-10-21_Panevėžys_AT-1_1-330AT_P

2019-09-21_Šiauliai_L-Radviliškis_1-110DIST_B

2019-03-15_Gruzdžiai_ST_IT-T102_P

2019-06-03_Rėkyva_L-Lygumai_RAA-MKNUOST

2019-10-02_Gubernija_T-102_RAA-IEDGDŠL

268. Brėžiniai ir schemos visuomet turi atitikti esamą padėtį objekte, būti vizuoti (pasirašyti e.parašu) Rangovo RAA inžinieriaus ir saugomi bendrovės nustatytoje vietoje.

269. Pakeitus RAA įrenginio schemą, reles, kitus aparatus brėžiniai turi būti pataisyti nedelsiant ir pataisiusio asmens (Rangovo RAA inžinieriaus) pasirašyti.

270. Skaitmenizuoti RAA įrenginių techninių dokumentų bylų duomenys gali būti saugomi Bendrovės elektroninėje duomenų bazėje.

20. DARBO PASTOTĖS DUOMENŲ TINKLE SAUGUMO REIKALAVIMAI

271. Projektuojant turi būti laikomasi saugumo principų, kurie nurodyti aktualiaame Perdavimo tinklo transformatorių pastochių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų apraše. Relinių apsaugų terminalu slaptažodžiai tvarkomi remiantis aktualiu Litgrid AB terminalų slaptažodžių valdymo tvarkos aprašu.

272. Vartotojų prisijungimas prie pastotės duomenų tinklo ir technologinio duomenų perdavimo tinklo galimas tik su šiame skyriuje aprašyta tvarka supažindintiems naudotojams. Už naudotojų instruktavimą atsakingi darbų vadovai, kurie instruktuojami prileidimo prie darbų tvarka. Prie pastotės, nuolatinės srovės keitiklių duomenų tinklo ir technologinio duomenų perdavimo tinklo leidžiama jungtis tik tiems asmenims, kuriems buvo suteikta tokia teisė ir tik sutartyje numatytų ir darbų užsakyme nurodytų darbų atlikimui.

273. Aptarnaujant įrenginius per VDKDV prisijungimas prie VDKDV vykdomas naudojant dviejų faktorių autentifikaciją. Savitarnos sistemoje IPC regiono inžinieriui užpildžius paslaugos formą, prisijungimo duomenis ir antro faktoriaus įrenginius išduoda ITTC.

274. Prie tinklo leidžiama jungti tik aparatinę įrangą, kuri atitinka Litgrid AB keliamus minimalius informacijos saugos reikalavimus arba išimtis suderinus su Litgrid AB Informacijos saugumo vadovu.

275. Esant poreikiui prisijungti prie pastotės duomenų tinklo ir technologinio duomenų perdavimo tinklo turi teisę darbus atliekantis Rangovas ar Infrastruktūros priežiūros centro regiono inžinierius, užregistravęs paraišką darbams atlikti, komentaruose turi nurodyti šią informaciją:

275.1. darbui reikalingas komutatorius ir jo prievado numeris;

275.2. koku tikslu bus jungiamasi prie tinklo;

275.3. kokie įrenginiai bus jungiami prie tinklo, nurodant įrenginio pavadinimą, modelį ir MAC adresą.

275.4. Terminas iki kada turi būti suteikta prieiga (terminas negali būti ilgesnis nei bus vykdomi darbai).

276. Prie pastotės duomenų tinklo ir technologinio duomenų perdavimo tinklo draudžiama jungti įrenginius, apie kurių prijungimą nebuvo pranešta;

277. Infrastruktūros priežiūros centro Regiono RAA inžinierius, gavęs paraišką darbams atlikti, patikrina komentare ar bus reikalinga prieiga prie pastotės duomenų tinklo ir technologinio duomenų perdavimo tinklo. Jei paraiškoje nurodytas pagrįstas poreikis, regiono RAA inžinierius registruoja užklausą paslaugų valdymo sistemoje pateikdamas visą aukščiau nurodytą detalią informaciją prieigai suteikti. Priešingu atveju informuoja rangovą ar bendrovės darbuotoją, kad prieiga nebus suteikta.

278. Duomenų tinklo administratoriai gavę užklausą prieigai prie pastotės duomenų tinklo ir technologinio duomenų perdavimo tinklo, patikrina ar užklausą gavo iš asmens, kuris pagal darbo funkcijas gali pateikti tokius užsakymus, taip pat įvertina jau vykdomus darbus ir galimybes sukurti reikiamą prieigą. Jeigu galimybės yra ir užsakyme nurodyta visa reikalinga informacija, įskaitant prieigos galiojimo terminą, duomenų tinklo administratoriai atidaro tinklo įrangos prievadą konkrečiam naudotojo įrenginio prisijungimui.

279. Tinklo įrangos prievadas uždaromas:

279.1. pranešus apie darbų pabaigą, naudotojų ar rangovų pasikeitimą. Už užsakymo prieigų teisių panaikinimui patiekimą duomenų tinklo administratoriams šiais atvejais atsakingas regiono RAA inžinierius;

279.2. suėjus terminui, nurodytam prieigos suteikimo užsakyme. Už prieigos suteikimo termino sekimą ir prieigos panaikinimą ne vėliau, kaip paskutinės termino darbo dienos pabaigoje, atsakingas duomenų perdavimo tinklo administratorius suteikęs prieigą.

21. RAA NUOTOLINIO STEBĖJIMO SISTEMA (MONITORINGAS) ir VDKDV

280. Pastočių su elektromechanine RAA įranga parametrai ir gedimai stebimi nuotoliniu būdu, apimtimis, nurodytomis LITGRID AB pastočių ir skirstyklų nuotolinio valdymo apraše.

281. Svarbiausi avarinio režimo parametrai ir įvykiai registruojami RAA terminalų integruotuose arba atskiruose registratoriuose.

282. Virtualizuotose dedikuotose darbo vietose (VDKDV), naudojant specialią programinę įrangą, galima stebėti įvykius, įrašyti avarinius procesus, skaityti reikalingą informaciją, bei keisti nustatymus bei konfigūracijas. Pakeitus nuostatus ar konfigūraciją, turi būti atliktas mikroprocesorinės įrangos funkcionalumo patikrinimas. Konfigūracijas reikia tikrinti vadovaujantis pilnutinio patikrinimo programa, o nuostatus - pagal Relinių įrenginių nuostatų keitimo darbų bendrosios programos 23 priedą. Nauja konfigūracijos versija turi būti patalpinta Bendrovės nustatyta tvarka, nurodytoje vietoje.

283. Esant kritinei situacijai, kai reikalingi neatidėliotini veiksmai, naudojantis VDKDV gali būti atliekamas mikroprocesorinių RAA įrenginių nuostatų ir konfigūracijų keitimas, nukeliant privalomą mikroprocesorinės įrangos funkcionalumo patikrinimą, prieš tai suderinus su IPC RAA eksploatacijos vadovu.

284. VDKDV skirta RAA įrangos specializuotai programinei įrangai įdiegti turi būti su operacinės sistemos ir taikomųjų programų atnaujinimais bei jų saugumo pataisomis. RAA personalas turi teisę jungtis tik prie jam priskirtų, eksploatuojamų regiono objektų RAA įrangos.

285. Perdavimo tinklo regionų RAA inžinieriai, ne rečiau kaip kartą per savaitę, naudodami VDKDV įdiegtas priemones ir DVS surinktus gedimų ir signalų archyvų įrašus privalo juos išanalizuoti. Indikuojantis signalai apie nuolatinius gedimus ir defektus turi būti užregistruoti TVIS. Turi būti organizuojamas užregistruotų gedimų ir defektų pašalinimas.

286. Perdavimo tinklo regionų eksploatuojamuose įrenginiuose įvykus gedimui, regiono RAA inžinierius VDKDV įdiegtų priemonių pagalba privalo nuskaityti RAA įrenginyje(iuose) esančių sutrikimų ir įvykių registratorių įrašus, gedimo vietos atstumą ir gautus duomenis išanalizuoti - ar įrangos veikimas atitinka teisės aktų ir RAA įrenginių nuostatų užduočių reikalavimus. Nustačius netinkamo RAA veikimo požymius ar netinkamas įrenginio užfiksuotas arba realaus laiko matavimų vertes, gedimus registruoti jį TVIS ir organizuoti jų pašalinimą.

287. Kiekvieno įvykio perdavimo tinklo įrenginiuose informacija gauta RAA monitoringo ar VDKDV įdiegtomis priemonėmis apie RAA veikimus turi būti įforminama TVIS tam skirtoje formoje.

IV. SROVĖS KEITIKLIŲ VALDYMO SISTEMOS

1. BENDROJI DALIS

288. Srovės keitiklių valdymo sistemoje naudojama savikontrolės funkcija integruota visuose mikroprocesorių pagrindo elektroniniuose blokuose. Taikoma valdymo sistemai ir jos posistemei. Skirstyklų apsaugos ir valdymo, ir srovės keitiklio apsaugos pagal funkcionalumą. Tai apima maitinimo, programų vykdymo, atminties bandymo (programų ir duomenų atminties) ir įvesties/išvesties sistemos komunikacijos kontrolę. Įdiegta galimybė tikrinti visas išmatuotas vertes srovės keitiklių darbo metu, netrukdamat galios perdavimo veikimui.

Kontrolės funkcija esanti valdymo sistemos pagrindiniuose kompiuteriuose stebi magistralinio ryšio tinklo veikimą, nuolat įrašant ir skaitant informaciją kiekviename atskirame sistemos mazge.

Visi įrenginiai prijungti per LAN jungtį yra kontroliuojami. Valdymo sistema aptiks ir signalizuos į vietinį monitoringą, jeigu bus prarastas bet kuris iš šių įrenginių.

Valdymo sistemai aptikus bet kokį gedimą, generuojamas gedimo signalas, sukuriamas sutrikimų registratorių įrašas ir daugeliu atvejų inicijuojamas aktyviu režimu veikiančios įrangos perjungimas į budėjimo režimą.

289. Visos svarbios valdymo sistemos yra suprojektuotos kaip dubliuojančios sistemos (A ir B sistemos), veikiančios aktyviu arba budėjimo režimu. Vienu metu aktyvi yra tik viena iš dviejų valdymo sistemų, kuri kontroliuoja srovės keitiklį ir susijusią įrangą. Valdymo sistemos apsaugų pagrindiniai kompiuteriai neturi budėjimo režimo, vienu metu abiejų sistemų kompiuteriai dirba aktyviu režimu, sistema iš aktyvaus režimo perjungiama į išjungtą režimą atsiradus gedimui.

290. Valdymo sistemai nereikalingas reguliarus įrenginių patikrinimas, kadangi valdymo sistema praneš, kada reikės imtis gedimo šalinimo priemonių.

291. Kad būtų tinkamai eksploatuojamos srovės keitiklių valdymo sistemos per visą jų naudojimo laikotarpį, nustatoma jų eksploatavimo sistema, kuri apima:

- 291.1. įrenginių operatyvinę priežiūrą;
- 291.2. įrenginių techninę priežiūrą;
- 291.3. eksploatavimo dokumentų rengimą ir pildymą;
- 291.4. įrenginių darbo analizę ir apskaitą;
- 291.5. įrenginių vietinį monitoringą (stebėjimą).

292. Pilnai ar dalinai rekonstruojamiems objektams, taip pat, objektams, kuriems keičiasi teleinformacijos apimtys (vykdant pakeitimus eksploatuojamiems objektams), teleinformacijos keitimo bei testavimo procedūros aprašytos LITGRID AB patvirtintame Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų apraše. Dokumentas skelbiamas LITGRID AB tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotoliniam valdymui.

2. EKSPLOATAVIMAS

293. Eksploatavimo darbai atliekami periodiškai arba pagal poreikį. Darbų atliekamų periodiškai periodą sudaro laikotarpis tarp dviejų tos pačios rūšies darbų. Šis laikotarpis vadinamas techninės priežiūros ciklu.

294. Techninės priežiūros ciklas valdymo sistemos įrenginių, dirbančių normaliomis (atitinkančiomis gamintojo deklaruotas) sąlygomis yra vienas, šeši ir dvylika mėnesių.

295. Nurodytas techninės priežiūros ciklas gali būti trumpinamas atsižvelgiant į valdymo sistemos įrenginio eksploatavimo sąlygas, būklę ir susidėvėjimą. Pailginti ciklą galima tik išimtiniais atvejais, bet ne daugiau kaip vieno ciklo laikotarpiu ir tik su SJPS vadovo leidimu.

296. Jei valdymo sistemos įrangos gamintojas, kai kuriems įrenginiams yra nustatęs trumpesnį techninės priežiūros ciklą, tai tą įrangą reikia prižiūrėti gamintojo nustatytu periodiškumu.

297. Avarinio rezervo valdymo sistemos įrenginiams eksploatavimo darbai neatliekami. Įrenginiai saugomi gamintojo nustatytomis sąlygomis.

298. Srovės keitiklio metinio stabdymo metu atliekami sistemos pakeitimo darbai ir techninės priežiūros darbai, kurių ciklas yra dvylika mėnesių ir pagal poreikį (serverių ir žemesnio lygio programinės įrangos atsarginių kopijų sukūrimas). Sistemos pakeitimo darbai išskirtiniais atvejais (tarkim, norint pašalinti valdymo sistemos įrenginių netvarkingą veikimą ir kt.) atliekami ne per metinį stabdymą, bet valdymo sistemos nuostatų, logikos, konfigūracijos ir visų kompiuterizuotų darbo vietų, serverių slaptažodžių keitimas atliekamas srovės keitikliui esant blokuotam (neperdavinėjant galios).

299. Techninės priežiūros darbams, kurių ciklas yra vienas mėnesis ir šeši mėnesiai, saugyklos atsarginės kopijos sukūrimo ar atstatymo atlikimui nereikalingas srovės keitiklio stabdymas ar valdymo sistemos įrenginių atjungimas, todėl darbai planuojami neprisirišant prie šių sąlygų.

300. Darbo vietų kompiuterių, serverių, kompiuterio programinės įrangos ir duomenų failų atstatymo atlikimui nustatomos sąlygos įvertinant gedimo apimtis.

301. Laikas, reikalingas eksploataavimo darbams atlikti, iš anksto numatomas sudarant planus - grafikus. Laikas planuojamiems eksploataavimo darbams atlikti apibrėžiamas TVIS valdymo sistemos darbų nomenklatūroje.

302. Sudaromi daugiamečiai eksploataavimo darbų planai ir metiniai eksploataavimo darbų grafikai tik valdymo sistemos įrenginiams arba visiems srovės keitiklio įrenginiams ir sistemoms. Ateinančių metų eksploataavimo darbų planai sudaromi iki einamųjų metų rugpjūčio 31 dienos registruojant visus darbus ir apskaičiuojant būsimas finansines išlaidas suformuojant TVIS iki rugsėjo 30 d. Planus ir grafikus pasirašo rengėjas ir derinantys asmenys, metinį grafiką tvirtina SJPS vadovas, o daugiametį planą tvirtina Departamento Vadovas. Daugiamečiai planai turi būti patvirtinti ne vėliau kaip iki ateinančiųjų metų sausio 31 dienos.

3. EKSPLOATAVIMO DARBŲ RŪŠYS

303. Srovės keitiklių valdymo sistemos eksploataavimo darbus sudaro tvarkingumo patikrinimo (diagnostikos), atsarginių kopijų sukūrimo ir sistemos keitimo procedūrų visuma:

- 303.1. apžiūra;
- 303.2. techninės priežiūros darbai;
- 303.3. sistemos pakeitimo darbai.

3.1. APŽIŪRA

304. Periodinė apžiūra skirta vizualiai ir vietinio monitoringo priemonėmis patikrinti bei įvertinti ar valdymo sistemos įrenginiai veikia be sutrikimų ir jų darbo režimas yra normalus.

305. Valdymo sistemos įrenginius privalo periodiškai apžiūrėti SJPS inžinierius.

306. Kiekvienais metais sudaromas srovės keitiklio įrenginių planinių apžiūrų grafikas, jį ruošia SJPS inžinierius, pasirašo grafiką ruošęs inžinierius ir tvirtina SJPS vadovas. Grafike nurodoma ir valdymo sistemos apžiūra, kurią privaloma atlikti baigiantis garantiniam laikotarpiui.

307. Valdymo sistemos įrenginių apžiūra yra atliekama kas 3 mėnesius, kurios metu reikia:

307.1. Apžiūrėti visus valdymo sistemos įrenginius, vidaus skydus ir spintas, ypatingą dėmesį atkreipti į galimus įvairius mechaninius ar kitokius pažeidimus, operatyvinės srovės buvimą valdymo sistemos įrenginiuose, ar nėra įrenginių perkaitimo požymių (kvapas, spalva, dūmų pėdsakai ir kt.), patalpas, kuriose yra valdymo sistemos įrenginiai (jų švara ir apšvietimas), ar yra visi reikalingi užrašai, lentelės ant spintų, aparatų ir perjungimo įrenginių;

307.2. Pašalinti smulkius defektus, jeigu tai galima padaryti;

307.3. Užregistruoti nustatytus defektus, kurių negalima pašalinti nedelsiant ir organizuoti jų pašalinimą;

307.4. Apžiūros atlikimą įforminti TVIS.

308. Konkretaus keitiklio apžiūrimi įrenginiai yra įrašyti į TVIS standartinio darbo operacijas

309. Apžiūra naudojant vietinį monitoringą atliekama:

309.1. kiekvieną darbo dieną (išskyrus metinio aptarnavimo metu) SJPS inžinierius privalo peržiūrėti valdymo sistemoje sugeneruotus normalios būsenos ir gedimų signalus, režiminius nustatymus, technologinių ir tinklo įrenginių būsenas, esant poreikiui gedimų signalus užregistruoti TVIS ir organizuoti pašalinimą;

309.2. papildomai esant poreikiui valdymo sistemos įrenginio gamintojo programinės įrangos pagalba išanalizuoti ir įvertinti sutrikimų registratorių įrašus.

310. Neplaninė apžiūra atliekama esant poreikiui, šis poreikis atsiranda dėl srovės keitiklio atsijungimo ar valdymo sistemoje sugeneruotų gedimų signalų. Neplaninę apžiūrą inicijuoja ir atlieka SJPS inžinierius, kuris yra pasyviajame budėjime srovės keitiklio atsijungimo ar valdymo sistemoje sugeneruoto gedimo signalo metu. Naujiems ir rekonstruotiems srovės keitikliams apžiūra atliekama likus 3 mėn. iki garantinio laikotarpio pabaigos, o įrenginiai, kurių apžiūrėti negalima srovės keitikliui veikiant, turi būti apžiūrėti paskutinio stabdymo metu prieš baigiantis garantiniam laikotarpiui.

3.2. TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI

311. Techninės priežiūros darbus sudaro periodiniai ir pagal poreikį atliekami darbai. Techninė priežiūra siekiama užtikrinti patikimą srovės keitiklio valdymo sistemos veikimą.

312. Periodinės techninės priežiūros darbai ir jų vykdymas:

312.1. archyvuojamų signalų sąrašų ir sutrikimų įrašų pašalinimas atliekamas kas mėnesį;

312.2. saugyklos duomenų bazių atsarginių kopijų sukūrimas atliekamas kas mėnesį;

312.3. optinių srovės transformatorių parametrų nuskaitymas atliekamas kas 6 mėnesiai;

312.4. kompiuterių ir įrangos valymas atliekamas kas 12 mėnesių;

312.5. valdymo ir apsaugų pagrindinių kompiuterių ventiliatorių patikrinimas atliekamas kas 12 mėnesių;

312.6. nevirtualizuotų darbo vietų kompiuterių atsarginių kopijų sukūrimas atliekamas kas 12 mėnesių.

313. Pagal poreikį techninės priežiūros darbai ir jų vykdymas:

313.1. atsarginių kopijų sukūrimas;

313.2. saugyklos atsarginę kopiją būtina sukurti prieš kiekvieną saugyklos serverio atnaujinimą;

313.3. žemesnio lygio programinės įrangos atsargines kopijas būtina sukurti po kiekvieno pakeitimo.

313.4. darbo vietų kompiuterių, serverių, saugyklos, saugyklos serverio, kompiuterio programinės įrangos ir duomenų failų atstatymas atliekamas tik po gedimų.

314. Techninės priežiūros darbų atlikimas ir jų duomenys įforminami atliktų darbų akte (žr. 68 priedą) TVIS.

3.2.1. DUOMENŲ SAUGOJIMO TVARKA

315. Techninės priežiūros darbų metu valdymo sistemoje yra surinkti duomenys, kurie yra saugomi pagal žemiau aprašytą tvarką:

315.1. duomenys yra saugomi dedikuotame valdymo sistemos serverio diske. Šis diskas patenka į virtualios mašinos atsarginę kopiją, kuri saugoma Litgrid virtualių serverių centralizuotoje valdymo platformoje. Šiame diske yra saugomi šie duomenys:

315.2. suarchyvuoti kiekvienos dienos signalų sąrašai (Event List);

315.3. sutrikimų registratoriaus (TFR) įrašai su pereinamųjų procesų matavimais;

315.4. saugyklos (Vault) duomenų bazių atsarginės kopijos;

315.5. keitiklio pagrindiniai istoriniai matavimai (Historical Trends);

315.6. serverių virtualių mašinų atsarginės kopijos (saugomos dvi naujausios versijos);

315.7. žemesnio lygio programinės įrangos atsarginės kopijos;

315.8. nevirtualizuotų darbo vietų kompiuterių atsarginės kopijos yra saugomos atskirose USB atmintinėse (saugomos dvi naujausios versijos) kurios yra laikomos AINS keitiklio administracinėse patalpose;

315.9. optinių srovės transformatorių nuskaityti matavimai yra prisegti prie darbų užsakymo turto valdymo informacinėje sistemoje (TVIS);

315.10. HiDraw programinės įrangos valdymo logikos ir schemų failų aplankas yra saugomas pagal dokumentų saugojimo struktūrą sukurtame aplanke "HiDraw app (2 versijos)" Litgrid bendrame tinkliniame diske (saugomos dvi naujausios versijos);

3.3. SISTEMOS PAKEITIMO DARBAI

316. Pakeitimai nesusiję su investiciniais projektais, atliekami žmogaus ir mašinos sąsajos (angl. HMI-human machine interface) paveiksluose, signalų duomenų bazėje (tinklų sąsajos darbo vietoje, stoties valdymo ir monitoringo serveryje), darbo vietose ir serveriuose klasifikuojami kaip sistemos pakeitimo darbai. Su šia kategorija susieti darbai:

316.1. grafiniai ar duomenų bazės pakeitimai operatoriaus darbo vietoje;

316.2. signalų modifikavimas iš/į nuotolinę sistemą per tinklų sąsajos darbo vietą;

316.3. signalų teksto pakeitimai;

316.4. visų kompiuterizuotų darbo vietų ir serverių slaptažodžių keitimas;

316.5. valdymo sistemos nuostatų, logikos ir konfigūracijos keitimas.

317. Darbų atlikimas ir duomenys įforminami atliktų darbų akte (žr. 68 priedą) TVIS, prie šio akto gali būti pridėti priedai, pavyzdžiui, valdymo sistemos logikos pakeitimo aprašymas.

318. Nustačius netvarkingo ar neaiškaus darbo atvejį, netvarkingą įrangos funkcionavimą visi darbai organizuojami pagal skyrių „Neplaninis patikrinimas ir remontas“.

2.3.1. VALDYMO IR APSAUGŲ LOGIKOS KEITIMAS

319. Sukurtas atnaujinimas kartu su trumpu pakeitimo aprašymu turi būti įkeltas į Dokumentų valdymo sistemą suderinimui ir tvirtinimui. Sukurtus atnaujinimus suderina ir tvirtina sudaręs inžinierius, grupės ir skyriaus vadovai. Jeigu pakeitimai turi įtakos 400 kV arba 330 kV tinklo veiklai, papildomai suderinti turi sistemos patikimumo skyriaus vadovs. Darbų atlikimas įforminamas atliktų darbų akte TVIS.

320. Visi atnaujinimai ir pakeitimai registruojami Sistemos valdymo logikos atnaujinimų žiniaraštyje.

321. Keitiklio valdymo sistemos logikos pakeitimo aprašymas, visi susiję valdymo sistemos atnaujinimo dokumentai, logikos atnaujinimų žiniaraštis, kiti dokumentai ir priedai turi būti saugomi pagal dokumentų saugojimo struktūrą sukurtame Objektų dokumentų kataloge "Programinės įrangos atnaujinimai" Litgrid bendrame tinkliniame diske (L:_Bendras\Objektu_dokumentai\+A\NSJ\Keitiklių, SK stotys).

4. NEPLANINIS PATIKRINIMAS IR REMONTAS

322. Neplaninis valdymo sistemos įrangos patikrinimas ir remontas atliekamas:

322.1. valdymo sistemai pranešus apie gedimą;

322.2. darbo ar eksploatavimo darbų metu nustačius netvarkingą įrangos funkcionavimą;

322.3. po įvairių mechaninių pažeidimų ar gaisro;

322.4. nustačius netvarkingo ar neaiškaus darbo atvejų.

323. Visos svarbios valdymo sistemos yra suprojektuotos kaip dubliuojančios sistemos (A ir B sistemos: stoties valdymas ir monitoringas, pagrindinis valdymas, poliaus valdymas ir apsauga, poliaus skirstyklos sąsaja, nuotolinio terminalo sąsaja, ventilių valdymas, ventilių aušinimo sąsaja, savų reikmių sąsaja, kintamos srovės filtrų apsauga, kintamos srovės filtrų sąsaja ir kt.), todėl sugedusią arba netvarkingai dirbančią sistemą galima persivesti į bandymo arba išjungtą režimą (jeigu pati valdymo sistema nepervedė į išjungtą režimą) ir atlikti patikrinimo ar remonto darbus.

324. Atliekant neplaninį patikrinimą ar remontą TVIS nurodoma neplaninio patikrinimo priežastis, o tiriant netvarkingo ar neaiškaus darbo atvejus turi būti įrašoma tyrimo išvada.

325. Visi gedimai registruojami ir jų pašalinimo eiga aprašoma TVIS.

5. DARBŲ PLANAVIMAS (DEFEKTAVIMAS)

326. Valdymo sistemos įrenginių defektavimo procedūros yra skirtos nustatyti kitų metų planinių techninės priežiūros darbų apimtį ir kainą. Visų kitų metų darbų apimčių planai su reikiamomis kitais metais išlaidomis turi būti parengti iki rugsėjo 30.

327. Defektavimas atliekamas TVIS. Pirminiuose darbų užsakymuose nurodomi visi planuojami atlikti techninės priežiūros ir reikalingi atlikti defektų šalinimo darbai.

328. Srovės keitiklio metinio stabdymo darbų planas sudaromas likus trims mėnesiams iki stabdymo remiantis TVIS planinių techninės priežiūros darbų apimtimi, įtraukiant darbus pagal poreikį ir nepašalintus defektus.

6. ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJOS

329. Kad įrenginiai būtų tinkamai valdomi ir prižiūrimi, parengiamos atitinkamos eksploatavimo instrukcijos ir su jomis supažindinamas personalas.

330. Sudaromos valdymo sistemos įrangos eksploatavimo instrukcijos, kurios gali būti vientisas dokumentas visam srovės keitikliui, prijunginiui ar sistemai. Instrukcijos pagal naudojimo paskirtį skirstomos į techninės ir operatyvinės priežiūros instrukcijas.

331. Instrukcijos parengiamos statybą (derinimą) vykdančio Rangovo iki objekto įjungimo bandomajai eksploatacijai.

332. Instrukcijos suderinamos su SĮPS inžinieriumi ir Operatyvinio valdymo grupės vadovu, pasirašo rengėjas (Rangovas), o tvirtina SĮPS vadovas.

333. Instrukcijos peržiūrimos ir koreguojamos pasikeitus situacijai (sumontavus naują valdymo sistemos įrenginį ir kt.).

334. Instrukcijų peržiūros ir koregavimo metu į instrukcijas įtraukiami visi aktualūs eksploatavimo tvarkos pakeitimai ir visa informacija reikalinga naujų įrenginių valdymui ir priežiūrai.

7. OPERATYVINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

335. Instrukcijos skirtos valdymo sistemos įrenginius operatyviai valdantiems ir prižiūrintiems operatyviniams remonto (toliau - operatyviniams) darbuotojams.

336. Instrukcijos sudaromos vadovaujantis Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklėmis, įrangos gamintojo dokumentais, kitais instrukcijų rengimą reglamentuojančiais dokumentais ir šiuo Reglamentu.

337. Operatyvinės priežiūros instrukcijoje aprašoma (bet neapsiribojama):

337.1. paskirtis;

337.2. valdymo sistemos įrenginio duomenys (buvimo vieta, paskirtis, nurodomi operatyviniams darbuotojams reikalingi duomenys);

337.3. iš kurių automatinių jungiklių (saugiklių) valdymo sistemos įrenginys ir jo grandinės maitinamos operatyvine srove;

337.4. kaip jis įjungiamas, išjungiamas, kaip perjungiamas, kai keičiasi režimas;

337.5. ką, kada ir kaip reikia operatyviniams darbuotojams padaryti, stebėti, perjungti;

337.6. kas signalizuoja apie valdymo sistemos įrenginių suveikimą, kaip jį atpažinti ir kaip privalu elgtis įrenginiui suveikus;

337.7. kaip operatyviniams darbuotojams naudotis visais valdymo sistemos įrenginio ir pagrindinės įrangos valdymo būdais;

337.8. kas signalizuoja apie valdymo sistemos įrenginio gedimus, kaip juos atpažinti ir kaip privaloma elgtis gedimų signalams atsiradus;

337.9. kaip operatyviniams darbuotojams elgtis pasikeitus automatinių jungiklių padėčiai, nurodomi perjungikliai ir jungikliai, kurių padėtis tam tikrais režimais pakeičiama.

8.DARBAI VALDYMO SISTEMOS ĮRENGINIUOSE

338. Iš metinio eksploataavimo darbų grafiko sudaromi mėnesiniai eksploataavimo darbų grafikai, įtraukiant darbus pagal poreikį ir planuojamus šalinti defektus. Ateinančio mėnesio eksploataavimo darbų grafikas sudaromas iki einamojo mėnesio paskutinės savaitės. Grafiką pasirašo rengėjas ir derinantys asmenys, tvirtina SĮPS vadovas.

339. Planiniai darbai atliekami pagal patvirtintą mėnesinį darbų grafiką, o neplaniniai - esant poreikiui.

340. Visi veikiančių įrenginių atjungimai, nepriklausomai ar jie numatyti metiniame ar mėnesiniame atjungimų grafike, vykdomi tik pateikiant operatyvinę paraišką, kurios pateikimo, derinimo ir sprendimo priėmimo procesai aprašyti Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatuose bei šio Reglamento 27 punkte.

341. Valdymo sistemos įrenginys darbams išjungiamas taip, kad jame dirbantis personalas galėtų dirbti saugiai ir kad per elektros grandines nebūtų paveiktas dirbantis pagrindinis įrenginys ar veikiantis valdymo sistemos įrenginys.

342. Neleidžiama mažinti planinių eksploataavimo darbų apimtys, kai nespėjama planuotu laiku atlikti visų reikalingų darbų ar pašalinti gedimo. Šiuo atveju pratęsiamas paraiškos galiojimo laikas arba numatomas kitas laikas likusiems darbams atlikti tuomet, kai įranga įjungiama ir gali dirbti.

343. Eksploataavimo darbus atlikti ir dirbti su vietinio monitoringo įranga gali tik specialiai parengti SĮPS inžinieriai, kurie turi teisę tai savarankiškai daryti.

344. Valdymo sistemos įrenginių eksploataavimo darbai atliekami pagal gamintojo dokumentus, kuriuose nurodoma eksploataavimo darbų apimtis ir atlikimo tvarka.

9.NUOTOLINIS VALDYMO SISTEMOS ĮRENGINIŲ MONITORINGAS

345. Nuotolinis Keitiklių valdymo sistemos monitoringas skirtas peržiūrėti įvykius užfiksuotus valdymo sistemoje ir įrenginių būklei įvertinti nevykstant į objektą, naudojant virtualią dedikuotą kompiuterinę darbo vietą (toliau - VDKDV) prisijungus prie valdymo sistemos įrenginių naudojant įdiegtus specializuotos programinės įrangos paketus.

346. Nuotolinį valdymo sistemos įrenginių monitoringą (kuomet nevykstama į objektą) gali vykdyti tik LITGRID AB autorizuotas personalas, ir kuris gali vykdyti pasyvaus budėjimo funkcijas tame objekte ir kuriems suteikta teisė dirbti VDKDV.

347. Nuotolinis valdymo sistemos įrenginių monitoringas gali būti vykdoma tik Keitiklių valdymo sistemos įrenginiams kuriuos leidžiama pasiekti per VDKDV.

348. Kai VDKDV yra neveikianti ir valdymo sistemos įrenginių nuotolinis monitoringas negalimas, įrenginių būsenų ir įvykių sąrašų peržiūra atliekama vykstant į objektą.

349. VDKDV turi būti įdiegti privalomi operacinės sistemos ir taikomųjų programų atnaujinimai ir jų saugumo pataisos. SĮPS personalas turi teisę jungtis tik prie jam priskirtų, eksploatuojamų objektų valdymo sistemos įrangos.

350. Vykdamt nuotolinį valdymo sistemos monitoringą leidžiama peržiūrėti įvykių sąrašus, valdymo sistemos įrenginių būsenas, režiminius nustatymus, matavimus. Leidžiama parsisiųsti failus ir atlikti duomenų analizę.

351. Vykdamt nuotolinį valdymo sistemos monitoringą draudžiama atlikti bet kokius pakeitimus valdymo sistemoje arba atlikti bet kokius veiksmus, kurie turėtų įtakos Keitiklio įrenginių darbui.

10. VALDYMO SISTEMOS ĮRENGINIŲ DARBO ANALIZĖ IR APSKAITA

352. Visi valdymo sistemos įrenginių darbo atvejai išanalizuojami, įvertinami, o duomenys suvedami į TVIS.

353. Neteisingo darbo aplinkybės ir priežastys nustatomos, į TVIS suvedami vertinimo duomenys pagal valdymo sistemos veikimų analizės atitinkamus klasifikatorius ir įvykio aplinkybių aprašus.

354. Valdymo sistemos įrenginių darbą stebi, analizuoja ir vertina SJPS.

355. Valdymo sistemos įrenginio darbas vertinamas palyginus, kaip įrenginys privalėjo reaguoti duotuoju momentu (esant suveikimo reikmei arba nesant jos) su tuo, kas realiai įvyko elektros tinkle.

356. Nustatomi šie valdymo sistemos įrenginio darbo įvertinimai:

356.1. teisingas (T);

356.2. neteisingas (NT);

356.3. leistinas neteisingas (L);

356.4. neišaiškintas (N).

357. *Teisingu* įvertinamas valdymo sistemos įrenginio suveikimas, esant reikmei jam suveikti, kai pilnai įvykdytos visos įrenginio suveikimo reikmę pateisinančios sąlygos tuo metu buvusiam elektros tinklo režimui.

358. *Neteisingu* įvertinamas valdymo sistemos įrenginio suveikimas, nesant reikmės jam suveikti arba nesuveikimas esant reikmei suveikti.

359. *Leistinas neteisingas* darbas - tai toks techniškai tvarkingo įrenginio suveikimas arba nesuveikimas, kurio galimybė, pagal jo veikimo principą, iš anksto žinoma, pripažinta leistina arba neišvengiama. Šie suveikimai ataskaitose priskiriami teisingiems.

360. *Neišaiškintu* vertinamas toks suveikimas arba nesuveikimas, kai neaišku ir neįmanoma išsiaiškinti, tuo momentu buvo reikmė valdymo sistemos įrenginiui suveikti ar jos nebuvo, o ištyrus, nenustatytas įrenginio gedimas. Šio atvejo kvalifikavimui būtina atlikti įrenginio tvarkingumo patikrinimą (diagnostiką).

361. Įrangai neteisingai ar klaidingai suveikus arba gresiant klaidingai suveikti, imamas skubių priemonių priežastims nustatyti ir pašalinti. Artimiausiu metu numatomas neplaninis įrangos patikrinimas ir gedimo pašalinimas.

362. Esant galimybei vienu metu suveikti kelioms apsaugoms, vertinamos tik suveikusios apsaugos. Kitų tos pačios selektyvumo pakopos ribose nespėjusių suveikti apsaugų darbas nevertinamas.

363. Apie valdymo sistemos įrangos klaidingą suveikimą SJPS inžinieriai privalo telefonu ar el. paštu nedelsdami informuoti SVC dispečerį.

364. Valdymo sistemos įrenginių darbo analizei ir informacijos surinkimui naudojamos vietinio monitoringo priemonės, kuriomis peržiūrimi valdymo sistemos įrenginiuose užfiksuoti sutrikimų registratorių Comtrade failai ir signalų sąrašai. Comtrade failai talpinami ir saugomi TVIS kartu su įvykusio atsijungimo informacija.

365. Jei vietinio monitoringo priemonių nepakanka arba faktiniai valdymo sistemos veikimo atvejai neaiškūs arba klaidingi - skubiai vykdomas tyrimas: atliekama apžiūra srovės keitiklio kuriame įvyko įvykis, esant poreikiui organizuojami darbai neaiškaus arba neteisingo valdymo sistemos veikimo priežastims nustatyti ir pašalinti.

366. Tyrimus neaiškaus valdymo sistemos veikimo atvejais, kuriems ištirti pasitelkiamas srovės keitiklio gamintojas, atlieka ir išvadas pateikia gamintojas.

11. GEDIMAI IR DEFEKTAI

367. Valdymo sistemos įrenginių gedimai ir defektai pagal jų svarbą skirstomi į tris kategorijas:

367.1. pirma kategorija - valdymo sistemos įrangos negalima toliau eksploatuoti;

367.2. antra kategorija - sumažėja valdymo sistemos įrangos veikimo patikimumas;

367.3. trečia kategorija - valdymo sistemos įrangą galima toliau eksploatuoti nesumažinant veikimo patikimumo.

368. Valdymo sistemos įrenginių gedimai ir defektai fiksuojami TVIS, nurodant gedimo ir defekto kategoriją. Nustačius ir pašalinus valdymo sistemos įrenginio gedimą arba defektą, papildomai TVIS pateikiama išvada klasifikuojant sekančiai:

368.1. įrenginys pakeistas panaudojus avarinį rezervą;

368.2. įrenginys pakeistas nupirkus naują;

368.3. įrenginio veikimas atstatytas pakeitus sugedusią įrenginio dalį panaudojus avarinį rezervą;

368.4. įrenginio veikimas atstatytas pakeitus sugedusią įrenginio dalį nupirkus naują;

368.5. įrenginio veikimas atstatytas jį perkrovus;

368.6. įrenginio veikimas atstatytas iš naujo perkrovus jo vidinę konfigūraciją;

368.7. įrenginio veikimas atstatytas atnaujinus jo vidinę programinės įrangos versiją.

369. Valdymo sistemos įrenginių avarijos, sutrikimai, gedimai, klaidingi suveikimai, klaidingi personalo veiksmai, tiriami ir apskaitomi pagal Bendrovėje galiojančią avarijų, sutrikimų ir gedimų tyrimo bei apskaitos tvarką.

370. Valdymo sistemos įrenginių neteisingo darbo priežastys TVIS klasifikuojamos:

- 370.1. darbo vietos paruošimo klaidos;
- 370.2. relių elektromechanikos gedimai;
- 370.3. elektrinio kontakto nebuvimas;
- 370.4. elektronikos ir programinės įrangos gedimai;
- 370.5. klaidingi asmenų veiksmai;
- 370.6. kabelių ir laidų sujungimai, nutrūkimai;
- 370.7. klaidingi išpildymo principai, schemos;
- 370.8. klaidingos schemos, nuostatų užduotis;
- 370.9. nepakankami normatyviniai dokumentai;
- 370.10. neišpildytos užduotys;
- 370.11. priežastys nenustatytos;
- 370.12. sutrikimai ne SĮPS personalo aptarnavimo zonose;
- 370.13. įrangos ir medžiagų susidėvėjimas.

371. Valdymo sistemos įrenginių neteisingo suveikimo atsakomybės TVIS:

- 371.1. gamintojai;
- 371.2. įrangos ir medžiagų susidėvėjimas;
- 371.3. kitas eksploatacinis personalas;
- 371.4. montuotojai, derintojai;
- 371.5. nenustatytas;
- 371.6. operatyviniai darbuotojai;
- 371.7. pašaliniai asmenys;
- 371.8. projektuotojai;
- 371.9. SĮPS personalas;
- 371.10. rangovų eksploatacijos personalas;
- 371.11. stichiniai reiškiniai;
- 371.12. ITT personalas;
- 371.13. montavimo, derinimo personalas (taikoma garantija).

12. VALDYMO SISTEMOS ĮRENGINIŲ TECHNINIAI DOKUMENTAI

372. Sudaroma bendra visų valdymo sistemos įrenginių techninių dokumentų byla, kuri išskaidoma į atskiras dalis ir saugoma visą jos eksploataavimo laiką. Bylą sudaro:

- 372.1. turinys;
- 372.2. srovės keitiklio apsaugų nustatymų ir derinimo aprašymas (paruoštas gamintojo);
- 372.3. įrenginių derinimo protokolai (kai protokolų daug, jie laikomi atskirai, o byloje nurodoma, kur jie yra);
- 372.4. brėžiniai ir schemos (kai brėžinių yra daug, jie laikomi atskirai, o byloje nurodoma, kur jie yra);
- 372.5. licencijų raktų, kodų ir slaptažodžių, suteiktų IP adresų lentelės tos įrangos, kurios prieigai reikalingi specialūs kodai ar slaptažodžiai;
- 372.6. įrangos gamykliniai dokumentai (jei jie įrašyti į skaitmenines laikmenas, tuomet jie laikomi atskirai, tačiau nurodoma, kur jie yra).

373. Brėžiniai ir schemos visuomet turi atitikti esamą padėtį srovės keitiklyje.

374. Pakeitus valdymo sistemos įrenginio schemą, reles, kitus aparatus brėžiniai pataisomi nedelsiant, naujausi pakeitimai saugomi srovės keitiklio saugykloje ir Bendrovės elektroninėje duomenų bazėje.

375. Skaitmenizuoti valdymo sistemos įrenginių techninių dokumentų bylų duomenys saugomi TVIS.

13. SROVĖS KEITIKLIŲ PAGALBINIAI ĮRENGINIAI

13.1. BENDRA DALIS

376. Pagalbiniai aukštos įtampos nuolatinės srovės keitiklio įrenginiai susideda iš šių sistemų ir elementų:

- Srovės keitiklio ventilių aušinimo sistema;
- Keitiklio technologinių patalpų klimato kontrolės sistema;

- Keitiklio valdymo pastato šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK) sistema;
- Žemos įtampos kintamos srovės skydas bei jo įrenginiai; Dyzelgeneratorius
- Žemos įtampos nuolatinės srovės skydas bei jo įrenginiai

377. Pagalbinių įrenginių defektų ir gedimų fiksavimą, eksploatavimo darbų planavimą, eksploatavimo darbų aktavimą, metinių ir mėnesinių darbų ir atjungimų grafikų rengimą, patikrinimo duomenų (protokolų) įvedimą, duomenų apie įrenginius bei jų techninių charakteristikų kaupimą ir analizę vykdyti naudojant TVIS.

378. Kad būtų tinkamai eksploatuojami pagalbiniai įrenginiai per visą jų naudojimo laikotarpį, nustatoma jos eksploatavimo sistema, kuri apima:

- 378.1. įrenginių operatyvinę priežiūrą;
- 378.2. įrenginių techninę priežiūrą;
- 378.3. eksploatavimo dokumentų rengimą ir pildymą;
- 378.4. įrenginių darbo analizę ir apskaitą;
- 378.5. įrenginių vietinį monitoringą (stebėjimą).

13.2. EKSPLOATAVIMO DARBŲ RŪŠYS

379. AĮNS keitiklių pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbų rūšys yra šios:

- 379.1. apžiūra;
- 379.2. techninės priežiūros darbai.

380. Eksploatavimo eigoje gali būti atliekami neplaniniai techninės priežiūros darbai:

- 380.1. defektų paieškos darbai;
- 380.2. remonto darbai.

13.3. EKSPLOATAVIMAS

381. Eksploatavimo darbai atliekami periodiškai arba pagal poreikį. Darbų atliekamų periodiškai periodą sudaro laikotarpis tarp dviejų tos pačios rūšies darbų. Šis laikotarpis vadinamas techninės priežiūros ciklu.

382. Nurodytas techninės priežiūros ciklas gali būti trumpinamas atsižvelgiant į pagalbinių įrenginių įrenginio eksploatavimo sąlygas, būklę ir susidėvėjimą.

383. AĮNS keitiklių pagalbinių įrenginių gedimo pašalinimui nustatomos sekančios sąlygos: nedelsiant, per 3 mėnesius; artimiausios techninės priežiūros metu.

384. Sudaromi daugiamečiai eksploatavimo darbų planai, metiniai bei mėnesiniai eksploatavimo darbų grafikai srovės keitiklio įrenginiams ir sistemoms. Ateinančių metų eksploatavimo darbų planai sudaromi iki einamųjų metų rugsėjo 30 dienos registruojant visus darbus ir apskaičiuojant būsimas finansines išlaidas suformuojant TVIS.

13.4. NEPLANINIS PATIKRINIMAS IR REMONTAS

385. Neplaninis AĮNS keitiklių pagalbinių įrenginių įrangos patikrinimas ir remontas atliekamas:

- 385.1. Valdymo sistemai pranešus apie gedimą;
- 385.2. darbo ar eksploatavimo darbų metu nustačius netvarkingą įrenginių funkcijos atlikimą;
- 385.3. po įvairių mechaninių pažeidimų ar gaisro.

386. Visi gedimai registruojami ir jų pašalinimo eiga aprašoma TVIS.

13.5. DARBŲ PLANAVIMAS

387. Pagalbinių įrenginių darbų planavimo procedūros yra skirtos nustatyti kitų metų planinių techninės priežiūros darbų apimtį ir kainą.

388. Darbų planavimas atliekamas vadovaujantis TVIS procedūromis ir instrukcija. Pirminiuose darbų užsakymuose nurodomi visi planuojami atlikti techninės priežiūros ir reikalingi atlikti defektų šalinimo darbai.

389. AĮNS keitiklio metinio stabdymo darbų planas sudaromas likus trimis mėnesiams iki stabdymo remiantis TVIS planinių techninės priežiūros darbų apimtimi, įtraukiant darbus pagal poreikį ir nepašalintus defektus.

13.6. ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJOS

390. Kad įrenginiai būtų tinkamai valdomi ir prižiūrimi, turi būti parengtos atitinkamos eksploatavimo instrukcijos ir su jomis supažindinamas personalas.

391. Pagalbinių įrenginių įrangos eksploatavimo instrukcijas pateikia statybą (derinimą) vykdančios Rangovas iki objekto įjungimo bandomajai eksploatacijai. Už instrukcijos patalpinimą į bylą atsakingas SĮPS inžinierius.

392. Instrukcijos peržiūros ir koreguojamos pasikeitus situacijai (sumontavus naują pagalbinių įrenginių elementą ir kt.).

393. Instrukcijų peržiūros ir koregavimo metu į instrukcijas įtraukiami visi aktualūs eksploatavimo tvarkos pakeitimai ir visa informacija reikalinga naujų įrenginių valdymui ir priežiūrai.

13.7. DARBAI PAGALBINIUOSE ĮRENGINIUOSE

394. Iš metinio eksploatavimo darbų grafiko sudaromi mėnesiniai eksploatavimo darbų grafikai, įtraukiant darbus pagal poreikį ir planuojamus šalinti defektus. Ateinančio mėnesio eksploatavimo darbų grafikas sudaromas iki einamojo mėnesio paskutinės savaitės.

395. Planiniai darbai atliekami pagal patvirtintą mėnesinį darbų grafiką, o neplaniniai - esant reikmei.

396. Visi veikiančių įrenginių atjungimai, nepriklausomai ar jie numatyti metiniame ar mėnesiniame atjungimų grafike, vykdomi tik pateikiant operatyvinę paraišką, kurios pateikimo, derinimo ir sprendimo priėmimo procesai aprašyti Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatuose.

397. Įrenginys darbams išjungiamas taip, kad jame dirbantis personalas galėtų dirbti saugiai ir kad per elektros grandinės nebūtų paveiktas dirbantis pagrindinis įrenginys ar veikiantis pagalbinių įrenginių.

398. Neleidžiama mažinti planinių eksploatavimo darbų apimtys, kai nesusipėjama planuotu laiku atlikti visų reikalingų darbų ar pašalinti gedimą. Šiuo atveju pratęsiamas paraiškos galiojimo laikas arba numatomas kitas laikas likusiems darbams atlikti tuomet, kai įranga įjungiamą ir gali dirbti.

399. Pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai atliekami pagal gamintojo dokumentus, kuriuose nurodoma eksploatavimo darbų apimtis ir atlikimo tvarka.

13.8. GEDIMAI IR DEFEKTAI

400. Eksploatavimo darbų metu suradus gedimus arba defektus, jie nustatyta tvarka užregistruojami TVIS.

401. Pagalbinių įrenginių eksploatavimo metu nustatyti ir rasti gedimai ir defektai, dėl kurių blogėja elektros gamybos, perdavimo arba tiekimo patikimumas, šalinami kaip galima greičiau.

402. Pagalbinių įrenginių avarijos, sutrikimai, gedimai, klaidingi suveikimai, klaidingi personalo veiksmai, tiriami ir apskaitomi pagal Bendrovėje galiojančią avarijų, sutrikimų ir gedimų tyrimo bei apskaitos tvarką.

13.9. PAGALBINIŲ ĮRENGINIŲ TECHNINIAI DOKUMENTAI

403. Brėžiniai ir schemos visuomet turi atitikti esamą padėtį Keitiklyje.

Pakeitus pagalbinių sistemų įrenginių schemą, kitus aparatus brėžiniai pataisomi nedelsiant, naujausi pakeitimai saugomi Keitiklio saugykloje ir Bendrovės elektroninėje duomenų bazėje.

13.10. PAGALBINIŲ ĮRENGINIŲ APŽIŪRA

404. Apžiūros vykdomos kartą per savaitę, kartą per ketvirtį arba kartą per metus (priklausant nuo įrenginių, išskyrus metinį stabdymą, kai apžiūros nevykdomos).

405. Neplaninė apžiūra atliekama SĮPS inžinieriaus esančio pasyviajame budėjime. Apžiūra atliekama atsijungus keitikliui arba valdymo sistemai sugeneravus gedimų signalą. Naujiems ir rekonstruotiems srovės keitikliams apžiūra atliekama likus 3 mėn. iki garantinio laikotarpio pabaigos, o įrenginiai, kurių apžiūrėti negalima srovės keitikliui veikiant, turi būti apžiūrėti paskutinio stabdymo metu prieš baigiantis garantiniam laikotarpiui. Srovės keitiklio įrenginių apžiūrų grafike nurodoma ir pagalbinių įrenginių apžiūra, kurią privaloma atlikti baigiantis garantiniam laikotarpiui.

13.11. TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI

406. Techninės priežiūros darbus sudaro periodiniai ir pagal poreikį atliekami darbai. Techninė priežiūra siekiama užtikrinti patikimą Keitiklio pagalbinių įrenginių veikimą.

407. Techninės priežiūros darbų atlikimas ir jų duomenys įforminami TVIS.

14. VENTILIŲ AUŠINIMO SISTEMA

408. Ventilių aušinimo sistemos periodinės techninės priežiūros vykdymas:

- 408.1. Pagrindinių siurblių ir jų elektros variklių darbo laiko nurašymas, guolių temperatūros fiksavimas bei tepimas ir vibracijos matavimai kas trys mėnesiai pagal apžiūrų lapelį „Pagrindinių siurblių ir variklių vibracijos ir temperatūros kontrolė, darbo valandų registravimas“;
- 408.2. Azoto balionų slėgio, dejonizavimo talpų kontūro srauto, glikolio lygio, laidumo parametrų fiksavimas bei nurašymas pagal apžiūrų lapelį „Aušinimo sistemos ketvirtinis parametrų fiksavimas“ kas 3 mėnesiai.
- 408.3. Variklių ir siurblių elementų bei jų guolių temperatūros patikrinimas taškiniu matuokliu, aušyklų apžiūra kas savaitę.
- 408.4. Oro aušintuvų radiatorių bei nutekėjimo surinkimo trapo plovimas naudojant aukšto slėgio plovyklę bent kartą per metus, priklausomai nuo aušintuvų plokštelių nešvarumo ir užsikimšimo.
- 408.5. Variklių valdymo spintos (MCC) ir UPS spintų (jei yra) techninis aptarnavimas kas metai;
- 408.6. Ventilių aušinimo sistemos valdomų sklendžių/vožtuvų patikrinimas kas metai;
- 408.7. Dejonizavimo talpų keitimas kas du metai;
- 408.8. Pagrindinių siurblių besisukančių dalių ir movų patikrinimas kas metai;
- 408.9. Pagrindinių siurblių ir siurblių variklių lygiavimo patikrinimas ir esant reikalui lygiavimas kas metai;
- 408.10. Vamzdyno flanšinio sujungimo patikrinimo patikrinimas, suveržimas kas metai;
- 408.11. Oro aušintuvų techninis aptarnavimas kas metai (variklių apsaugų patikra, ventiliatorių disbalanso ir variklių tolygaus veikimo patikra ir t.t.);
- 408.12. Variklių techninė priežiūra kas metai;
- 408.13. Srauto greičio matuoklio pratekėjimo patikrinimas kas metai;
- 408.14. Automatinio nuorinimo vožtuvo techninė priežiūra kas metai;
- 408.15. Dejonizavimo kontūro filtro kasetės keitimas kas du metai;
- 408.16. Pagrindinio vandens kontūro mechaninio filtro valymas kas metai;
- 408.17. Temperatūros stebėjimo elemento Pt100 patikrinimas kas metai;
- 408.18. Ranka valdomų sklendžių varžtinių sujungimų patikrinimas kas metai;
- 408.19. Nuotoliniu būdu valdomos sklendės padėties indikacijos patikrinimas kas metai;
- 408.20. Apsauginio vožtuvo funkcinis patikrinimas kas metai;
- 408.21. Vamzdyno lanksčios jungties varžtinių sujungimų patikrinimas kas metai;
- 408.22. Papildomo siurblio patikrinimas kas metai;
- 408.23. ACS800 dažnio keitiklio techninis aptarnavimas kas metai;

15. KLIMATO KONTROLĖS SISTEMA

409. Klimato kontrolės sistemos periodinės techninės priežiūros vykdymas:
- 409.1. Technologinės oro sausinimo sistemos filtrų keitimas kas metai arba anksčiau laiko esant filtrų užsikimšimo gedimo signalui;
- 409.2. Technologinės oro sausinimo sistemos ir desikantinio oro sausintuvo techninis aptarnavimas bei patikrinimas (dulkių valymas, kontaktų suvaržymas, vizuali apžiūra, būgno dirželio būklės įvertinimas ir kt.) kas metai;
- 409.3. Vizualus sistemos patikrinimas, atliekant nuodugnią apžiūrą (korozija, pažeidimai, oro pratekėjimas ir kt.) kas metai;
- 409.4. Klimato kontrolės sklendžių vizualinė ir veikimo patikra kas metai;
- 409.5. Klimato kontrolės šildymo elemento kontaktų patikra ir varžymas kas metai;
- 409.6. Desikantinių oro sausintuvų su elektriniu kaitintuvu reaktyvacijai patikra kas metai;
- 409.7. Dažnio keitiklių apžiūra ir valymas kas metai.
- 409.8. Klimato kontrolės sistemos apžiūra, daviklių parodymų nurašymas, variklių bei dažnio keitiklių darbo garso ir veikimo įvertinimas, vietinio valdymo sistemos HMI funkcionalumo patikrinimas pagal apžiūrų lapelį „Ventilių salės klimato kontrolės sistemos ketvirtinis parametrų fiksavimas“ kas 3 mėnesiai.

16. ŠILDYMO, VĖDINIMO, ORO KONDICIONAVIMO (ŠVOK) SISTEMA

410. ŠVOK periodinės techninės priežiūros vykdymas:
- 410.1. ŠVOK sistemos techninė priežiūra, funkcinis patikrinimas kas metai;
- 410.2. ŠVOK filtrų patikra, filtrų keitimas (pagal poreikį) kas keturi mėnesiai;

410.3. ŠVOK sistemos ventiliacijos angų patikrinimas, valymas kas keturi mėnesiai, surašant patikrinimo aktą (protokolą).

410.4. ŠVOK kondicionavimo sistemos techninė priežiūra kas šeši mėnesiai.

17. SAVŲ REIKMIŲ ELEKTROS APRŪPINIMO SISTEMA

411. Savųjų reikmių transformatorių ir MSRT pastato (jei yra) techninė priežiūra vykdoma kas 1 metai;

412. Kintamosios srovės bei nuolatinės srovės skydų įžeminimo taško pereinamosios varžos matavimai kas 3 metai;

413. 20kV ir 10kV Relinės apsaugos ir automatikos bandymai atliekami kas 4 metus, kartą per 8 metus atliekamas pilnutinis patikrinimas;

414. Savųjų reikmių transformatorių apvijų izoliacijos varžos matavimai atliekami kas 4 metai;

415. 20kV ir 10kV kompleksinių narvelių techninė priežiūra, įtampos bei srovės transformatorių patikrinimas atliekamas kas 8 metai.

416. Kintamos srovės skydo RAA-ARl (įskaitant dyzelgeneratoriaus) bandymai atliekami du kartus per metus (išskyrus srovės keitiklių stotyse, kuriose dyzelgeneratorius nėra skirtas maitinti savų reikmių galios perdavimo metu, bandymai atliekami vieną kartą per metus, per stoties metinį stabdymą), pilnutinį patikrinimą atliekant kartą per 8 metus.

417. Dyzelinio variklio V formos diržo, statoriaus bei rotorius šepetėlių, tarpinės bei guolių sandarumo, ventiliatorių, ortakių, maitinimo kabelių, vidinių laidų bei sujungimų, prietaisų veikimo, aušinimo sistemos temperatūros matavimų, šildytuvų, akumuliatoriaus, tvirtinimo ir pagrindo, įrenginio įžeminimo būklės įvertinimas, bendros išorinės būsenos bei įrenginio bendro veikimo, žarnų sujungimų patikra, alyvos keitimas, alyvos filtrų keitimas, kuro filtrų keitimas, aušinimo sistemos filtrų keitimas kas 1 metai;

418. Žemos įtampos pagrindinės ir prioritetinės skirstyklos techninė priežiūra (vizualinė apžiūra ir dulkių valymas, kontaktų patikra bei varžymas, įvadinių automatinų jungiklių veikimo patikra, srovės ir įtampos indikacinių matavimo prietaisų patikra) atliekama kas 1 metai;

419. Nuolatinės srovės skydo ir baterijų įkroviklių RAA patikrinimai atliekami kas 4 metai;

420. Nuolatinės srovės (NS) baterijų sistemos vizualinė apžiūra, veikimo patikrinimas kas 2 metai.

421. Akumuliatorių baterijos techninė priežiūra atliekama kas 1 metai; elementų vidinės ir sujungimų kontaktų varžų bei įtampos matavimai, atskiro elemento izoliacijos varžos matavimai, bendras dulkių valymas, elektrolito papildymas (tik Klaipėdos keitiklyje) pagal poreikį, atliekama kas 1 metai;

422. Kontrolinis akumuliatorių baterijos iškrovimos atliekamas kas 8 metai;

423. Akumuliatorių baterijos spintų ir nuolatinės srovės skydo techninė priežiūra atliekama kas 1 metai;

424. Nepertraukiamo maitinimo šaltinio UPS techninė priežiūra atliekama kas 2 metai; baterijų keitimas (jei yra) kas 4 metai;

425. 20kV ir 10kV skirstyklų techninė priežiūra kas 2 metai.

426. Dyzelinio elektros generatoriaus sistemos veikimo patikrinimas su 50% apkrova (naudojant išorinės apkrovos prietaisą Alytaus keitiklio stotyje) kas mėnesį; dyzelinio variklio aušinimo skysčio lygio, aušinimo skysčio temperatūros, aušinimo skysčio šildytuvo veikimo, alyvos lygio, alyvos slėgio, paleidimo baterijų krovimo patikrinimas kas mėnesį;

V. SINCHRONINIŲ KOMPENSATORIŲ STOTYS

1. BENDROJI DALIS

427. Synchroninio kompensatoriaus stoties (toliau SKS) paskirtis - elektros tinklo trumpojo jungimo galios padidinimas, sistemos inercijos užtikrinimas, reaktyviosios galios kompensavimas. SKS priežiūra organizuojama skirtingų turto grupių, pagal pasirašytus atsakomybės ribų aktus.

428. Synchroninio kompensatoriaus stotis susideda iš šių sistemų ir elementų:

- 428.1. Synchroninio kompensatoriaus transformatoriaus;
- 428.2. 330 kV prijunginys;
- 428.3. Savųjų reikių (toliau SR) transformatoriaus ;
- 428.4. Paleidimo transformatoriaus ;
- 428.5. Rezervinio SR transformatoriaus;
- 428.6. Genaratorinio jungtuvo;
- 428.7. Izoliuotų šynų;
- 428.8. Synchroninio kompensatoriaus;
- 428.9. ERLA žadinimo sistemos;
- 428.10. Smagračio;
- 428.11. Smagračio vakuumo sistemos įrenginių;
- 428.12. Aušinimo sistemos įrenginių;
- 428.13. Guolių tepimo sistemos įrenginių;
- 428.14. 3 kV įrenginių
- 428.15. Žemos įtampos kintamos srovės savų reikių įrenginių;
- 428.16. Žemos įtampos nuolatinės srovės savų reikių įrenginių;
- 428.17. Dyzelgeneratoriaus;
- 428.18. Valdymo sistemos ir RAA.

429. Šių įrenginių ir sistemų techninė priežiūra atliekama pagal šio reglamento V skyriaus reikalavimus, išskyrus:

429.1. SKS pagrindinių įrenginių (transformatoriai (galios, savų reikių, matavimo), jungtuvai, skyrikliai, ribotuvai) techninė priežiūra atliekama pagal šio reglamento II skyriaus reikalavimus.

429.2. SKS relinės apsaugos ir automatikos įrenginių techninė priežiūra atliekama pagal šio reglamento III skyriaus reikalavimus.

430. SKS pagrindinių įrenginių eksploatavimo grafikai, žinialapiai, aktai, eksploatavimo bylos, schemas ir kiti dokumentai sudaromi pagal šio reglamento II skyriaus reikalavimus.

431. SKS įrenginių defektų ir gedimų fiksavimą, eksploatavimo darbų planavimą, eksploatavimo darbų aktavimą, metinių ir mėnesinių darbų ir atjungimų grafikų rengimą, patikrinimo duomenų (protokolų) įvedimą, duomenų apie įrenginius bei jų techninių charakteristikų kaupimą ir analizę vykdyti naudojant TVIS. Kad būtų tinkamai eksploatuojami SKS įrenginiai per visą jų naudojimo laikotarpį, nustatoma jos eksploatavimo sistema, kuri apima:

- 431.1. įrenginių operatyvinę priežiūrą;
- 431.2. įrenginių techninę priežiūrą;
- 431.3. eksploatavimo dokumentų rengimą ir pildymą;
- 431.4. įrenginių darbo analizę ir apskaitą;
- 431.5. įrenginių vietinį stebėjimą.

2. EKSPLOATAVIMO DARBŲ RŪŠYS

432. SKS įrenginių eksploatavimo darbų rūšys yra šios:

- 432.1. apžiūra;
- 432.2. techninės priežiūros darbai;
- 432.3. neplaniniai techninės priežiūros darbai;
- 432.4. defektų nustatymo darbai;
- 432.5. remonto darbai.

3. EKSPLOATAVIMAS

433. Eksploatavimo darbai atliekami periodiškai arba pagal poreikį. Darbų atliekamų periodiškai periodą sudaro laikotarpis tarp dviejų tos pačios rūšies darbų. Šis laikotarpis vadinamas techninės priežiūros ciklu.

434. Nurodytas techninės priežiūros ciklas gali būti trumpinamas atsižvelgiant į pagalbinių įrenginių įrenginio eksploatavimo sąlygas, būklę ir susidėvėjimą.

435. SKS įrenginių gedimo pašalinimui nustatomos sekančios sąlygos: nedelsiant, per 3 mėnesius; artimiausios techninės priežiūros metu.

436. Sudaromi daugiamečiai eksploatavimo darbų planai, metiniai bei mėnesiniai eksploatavimo darbų grafikai SKS įrenginiams ir sistemoms. Ateinančių metų eksploatavimo darbų planai sudaromi iki einamųjų metų rugsėjo 30 dienos registruojant visus darbus ir apskaičiuojant būsimas finansines išlaidas suformuojant TVIS.

4. NEPLANINIS PATIKRINIMAS IR REMONTAS

437. Neplaninis SKS įrenginių įrangos patikrinimas ir remontas atliekamas:

437.1. valdymo sistemai pranešus apie gedimą;

437.2. darbo ar eksploatavimo darbų metu nustačius netvarkingą įrenginių funkcijos atlikimą;

437.3. po įvairių mechaninių pažeidimų ar gaisro.

438. Visi gedimai registruojami ir jų pašalinimo eiga aprašoma TVIS.

5. DARBŲ PLANAVIMAS

439. SKS įrenginių darbų planavimo procedūros yra skirtos nustatyti kitų metų planinių techninės priežiūros darbų apimtį ir kainą.

440. Darbų planavimas atliekamas vadovaujantis TVIS procedūromis ir instrukcija. Pirminiuose darbų užsakymuose nurodomi visi planuojami atlikti techninės priežiūros ir reikalingi atlikti defektų šalinimo darbai.

441. SKS metinio stabdymo darbų planas sudaromas likus trims mėnesiams iki stabdymo remiantis TVIS planinių techninės priežiūros darbų apimtimi, įtraukiant darbus pagal poreikį ir nepašalintus defektus.

6. ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJOS

442. Kad įrenginiai būtų tinkamai valdomi ir prižiūrimi, turi būti parengtos atitinkamos eksploatavimo instrukcijos ir su jomis supažindinamas personalas.

443. SKS įrenginių įrangos eksploatavimo instrukcijas pateikia statybą (derinimą) vykdančios Rangovas iki objekto įjungimo bandomajai eksploatacijai. Už instrukcijos patalpinimą į bylą atsakingas Sisteminių įrenginių priežiūros skyrius (toliau - SJPS) inžinierius.

444. Instrukcijos peržiūros ir koreguojamos pasikeitus situacijai (sumontavus naują pagalbinių įrenginių elementą ir kt.).

445. Instrukcijų peržiūros ir koregavimo metu į instrukcijas įtraukiami visi aktualūs eksploatavimo tvarkos pakeitimai ir visa informacija reikalinga naujų įrenginių valdymui ir priežiūrai.

7. DARBAI SKS ĮRENGINIUOSE

446. Iš metinio eksploatavimo darbų grafiko sudaromi mėnesiniai eksploatavimo darbų grafikai, įtraukiant darbus pagal poreikį ir planuojamus šalinti defektus. Ateinančio mėnesio eksploatavimo darbų grafikas sudaromas iki einamojo mėnesio paskutinės savaitės.

447. Planiniai darbai atliekami pagal patvirtintą mėnesinį darbų grafiką, o neplaniniai - esant reikmei.

448. Visi veikiančių įrenginių atjungimai, nepriklausomai ar jie numatyti metiniame ar mėnesiniame atjungimų grafike, vykdomi tik pateikiant operatyvinę paraišką, kurios pateikimo, derinimo ir sprendimo priėmimo procesai aprašyti Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatuose.

449. Neleidžiama mažinti planinių eksploatavimo darbų apimtį, kai nespėjama planuotu laiku atlikti visų reikalingų darbų ar pašalinti gedimą. Šiuo atveju pratęsiamas paraiškos galiojimo laikas arba numatomas kitas laikas likusiems darbams atlikti tuomet, kai įranga įjungiamą ir gali dirbti. SKS įrenginių eksploatavimo darbai atliekami pagal gamintojo dokumentus, kuriuose nurodoma eksploatavimo darbų apimtį ir atlikimo tvarka.

8. GEDIMAI IR DEFEKTAI

450. Eksploatavimo darbų metu suradus gedimus arba defektus.

451. tus, jie nustatyta tvarka užregistruojami TVIS.

452. Garantinio laikotarpio metu defektus šalina Rangovas.

453. SKS įrenginių eksploatavimo metu nustatyti defektai, dėl kurių blogėja elektros energijos gamybos, perdavimo arba tiekimo patikimumas, šalinami nedelsiant.

454. SKS įrenginių avarijos, sutrikimai, gedimai, klaidingi suveikimai, klaidingi personalo veiksmai, tiriami ir apskaitomi pagal Bendrovėje galiojančią avarijų, sutrikimų ir gedimų tyrimo bei apskaitos tvarką.

9. SKS ĮRENGINIŲ TECHNINIAI DOKUMENTAI

455. Brėžiniai ir schemos visuomet turi atitikti esamą padėtį SKS.

456. Pakeitus SKS įrenginių schemą ar įrenginius, brėžiniai koreguojami nedelsiant, o naujausi pakeitimai saugomi SKS saugykloje ir Bendrovės elektroninėje duomenų bazėje.

10. SKS ĮRENGINIŲ APŽIŪRA

457. Apžiūros vykdomos kartą per savaitę, kartą per mėnesį arba kartą per pusmetį (pagal gamintojo paruoštą aptarnavimo planą).

458. Neplaninė apžiūra atliekama SPJS inžinieriaus esančio pasyviajame budėjime. Apžiūra atliekama atsijungus SKS arba valdymo sistemai sugeneravus gedimų signalą. Naujiems ir rekonstruotiems SKS įrenginiams apžiūra atliekama likus 3 mėn. iki garantinio laikotarpio pabaigos, o įrenginiai, kurių apžiūrėti negalima SKS veikiant, turi būti apžiūrėti paskutinio stabdymo metu prieš baigiantis garantiniam laikotarpiui. SKS įrenginių apžiūrų grafike nurodoma apžiūra, kurią privaloma atlikti baigiantis garantiniam laikotarpiui.

11. TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI

459. Techninės priežiūros darbus sudaro periodiniai ir pagal poreikį atliekami darbai. Techninė priežiūra siekiama užtikrinti patikimą SKS veikimą. Techninės priežiūros darbai atliekami pagal gamintojo paruoštą aptarnavimo planą.

460. Techninės priežiūros darbų atlikimas ir jų duomenys įforminami TVIS.

461. Metinio stabdymo metu SKS aptarnavimo darbus pirmus ketverius metus nuo eksploatacijos pradžios atlieka Rangovas.

12. GEDIMŲ IR AVARIJŲ ŠALINIMAS

462. Likviduojant avarijas arba gedimus Telšių SKS, Alytaus SKS, Neris SKS įrenginiuose darbuotojai vadovaujasi galiojančiu LITGRID AB SISTEMOS APSAUGOS PLANU bei SKS eksploatacijos instrukcijomis.

463. Įvykus gedimui arba atsijungus Telšių SKS, Alytaus SKS, Neris SKS elektros įrenginiams, SVC OVG Vadovaujantis dispečeris (toliau - VD) ir SIPS, IPC, FSS, ITTC pasyviai budintys darbuotojai nedelsiant informuoja vieni kitus ir organizuoja elektros įrenginių apžiūrą.

464. VD LITGRID AB Dispečerinio valdymo sistemoje (toliau -DVS) gavęs „Warning“ (gedimas, įspėjimas svarbus įvykis) ar „TRIP/ALARM“ (avarija, labai svarbus įvykis) lygio signalus, apie tai informuoja SIPS, IPC, FSS, ITTC. SIPS pasyviai budintis darbuotojas kaip įmanoma greičiau prisijungia nuotoliniu būdu prie SKS valdymo sistemos ir vertina esamo gedimo duomenis. Patikrinus duomenis informuoja dispečerį apie gedimą ir esant būtinybei dispečerio pavedimu, bet neilgiau kaip per (reakcijos laikas):

464.1. 3 valandas atvyksta į Neris SKS;

464.2. 2 valandas atvyksta į Alytaus ar Telšių SKS.

465. SIPS pasyviai budintis darbuotojas atvykęs į objektą, vykdo tolimesnius VD nurodymus.

466. Apie DVS ryšio ar valdymo sutrikimus, įtakojančius SKS darbą, VD nedelsiant informuoja ITTC atsakingus darbuotojus, kurie organizuoja gedimų priežasčių nustatymą ir šalinimą.

467. Telšių SKS, Alytaus SKS, Neris SKS elektros įrenginiuose kilus gaisrui vadovaujamasi darbuotojų veiksmų kilus gaisrui uplanu, už kurio parengimą atsakingi SIPS ir susiję padaliniai.

VI. ELEKTROS APSKAITOS ĮRENGINIAI IR INFORMACINĖS SISTEMOS

1. BENDROJI DALIS

468. Šiame skyriuje nustatomi komercinių ir kontrolinių (techninių) elektros apskaitų, įrengtų Bendrovės ir Bendrovės klientų 0,4 kV - 400 kV įtampos įrenginiuose, elektros apskaitų pagalbinės įrangos, šių elektros apskaitų komercinės bei momentinės (matavimo) automatizuotam surinkimui bei perdavimui į eksploatuojamas informacines sistemas eksploatavimo tikslai, darbų organizavimo, darbų pobūdžių, eksploatavimo sistemos reikalavimai.

469. Energetikos objektuose elektros apskaitos technologinės įrangos (materialiojo turto) eksploatavimo ir techninės priežiūros ribų pasidalinimas pateiktas 24 priede „LITGRID AB elektros apskaitos technologinės įrangos nuosavybės ir eksploatavimo atsakomybių ribos su kitais padaliniais (fizinių sujungimų lygmuo).

470. Kad būtų tinkamai eksploatuojami įrengti elektros apskaitų (toliau EA) įrenginiai ir prietaisai, jų pagalbinė įranga, elektros apskaitų informacijos surinkimo įranga ir šiems tikslams naudojamos informacinės sistemos EMCOS, DVS PowerOn Reliance turi būti atliekami:

470.1. naujų EA įrenginių ir prietaisų, informacijos surinkimo ir perdavimo įrangos parametravimas, konfigūravimas ir technologinis derinimas;

470.2. EA technologinių įrenginių, prietaisų ir informacinių sistemų įrangos techninę priežiūrą ir remontas;

470.3. eksploatavimo ir techninės priežiūros dokumentų rengimas ir pildymas;

470.4. visos EA naudojamos įrangos apskaita, darbo ir gedimų analizė ir apskaita;

470.5. įrangos monitoringas (stebėjimas).

2. TECHNINĖS PRIEŽIŪROS RŪŠYS

471. Techninę priežiūrą sudaro EA ir informacijos surinkimo bei perdavimo įrangos tvarkingumo patikrinimo (diagnostikos) procedūrų visuma.

472. Techninės priežiūros rūšys:

472.1. Apžiūra (A);

472.2. pilnutinis patikrinimas (P);

472.3. planinis keitimas (M);

472.4. apskaitos prietaisų informacijos kontrolė (K);

472.5. neplaninis patikrinimas ir remontas (NP).

3. APŽIŪRA (A)

473. Periodinė apžiūra skirta vizualiai patikrinti ir įvertinti EA įrenginių, prietaisų, pagalbinės įrangos, informacijos surinkimo bei perdavimo įrangos darbingumą, techninę būklę, įrangos plombavimo būklę, nesankcionuotų veiksmų, klastočių elektros apskaitos grandinėse ar su elektros apskaitų schemų elementais ir pan.

474. EA įrenginius privalo apžiūrėti Bendrovės apskaitas eksploatuojantys inžinieriai.

475. Kiekvienais metais sudaromas EA įrenginių planinių darbų grafikas (žr. 25 priedą) derina IPC elektros apskaitų eksploatacijos vadovas, tvirtina IPC vadovas.

476. Apžiūros įforminamos Darbų užsakymais TVIS ir apžiūros lapeliais. Apžiūros lapelį (žr. 26 priedą) turi sudaryti programa, kurios turinys turi atspindėti labiausiai stebėtinus šio objekto EA įrenginius ir jų parametrus tiek vizualiai, tiek nuotolinio monitoringo priemonėmis. Pavyzdinė apžiūros programa įrašyta 26 priede. Apžiūros lapelyje turi būti įrašyta apžiūros data ir rezultatai. Lapelius pasirašo apžiūrą atlikęs asmuo. Rezultatai registruojami ir saugojami TVIS. EA įrenginių apžiūras atliekantys inžinieriai turi operatyviai organizuoti apžiūrų metu nustatytų EA įrenginių trūkumų, gedimų ar sutrikimų pašalinimą.

477. Pasirašyti apžiūros lapeliai turi būti laikomi kartu su EA įrenginių skaitmenizuotomis techninių dokumentų bylomis ir TVIS ne trumpiau kaip tris metus nuo paskutinės apžiūros atlikimo datos. Apžiūros lapelių registravimas bei nuskenuotų kopijų saugojimas atliekamas TVIS.

478. EA įrenginių apžiūros turi būti vykdomos ne rečiau, kaip kas:

- 400 kV skirstyklų, 330 kV pastočių (skirstyklų), 110 kV TP (skirstyklų) ir kitų energetikos objektų ar atskirai įrengtų EA - 12 mėn.

479. Neplaninė EA įrenginių apžiūra turi būti atliekama esant poreikiui (pvz. po stichinių ar kitų Force majeure reiškinių poveikio). Apžiūros rezultatai įforminami 26 priede nurodyta tvarka.

4. (PILNUTINIS PATIKRINIMAS (P))

480. Pilnutinis patikrinimas (toliau - (P)) skirtas patikrinti elektros apskaitos taško EA įrenginių techninę bei plombavimo būklę, grandines, sujungimus, techninius parametrus, EA naudojamos įrangos parametravimo, konfigūravimo duomenis ir pan. (P) atliekamas esant EA prijungimo schemų pasikeitimams bei prijunginių ar energetikos objektų elektros energijos balansų nuokrypiais viršijantiems 4 %.

481. (P) vykdomas balansų nuokrypių priežasčių išaiškinimui tam, kad būtų nustatyti EA įrenginių sutrikimai, gedimai, parametrų nuokrypiai, pakeistos susidėvėjusios ar sugedusios EA schemų dalys, prietaisai, įrangą. Planuojant darbų apimtį, turi būti įvertintos eksploatuojamos įrangos gamintojų techninės priežiūros rekomendacijos ir reikalavimai. (P) atlieka Bendrovės elektros apskaitas eksploatuojantys inžinieriai.

482. (P) TVIS įforminamas Darbų užsakymu ir pagal poreikį Elektros apskaitos darbų aktu (žr. 27 priedą). Elektros apskaitos darbų akte turi būti nurodyta data, patikrinimo rezultatai, nuimtų ir naujai pakabintų plombų numeriai ir elektros apskaitos atjungimo pradžia ir pabaiga. Elektros apskaitos darbų aktus pasirašo patikrinimą atlikęs elektros apskaitas eksploatuojantis inžinierius bei, kai tikrinami Bendrovės klientui įrengti komercinės EA įrenginiai - kliento deleguotas asmuo.

483. Pasirašyti Elektros apskaitos darbų aktai pdf formatu turi būti išsaugoti aplankuose pagal patvirtintą dokumentų saugojimo tvarkos aprašą ir įkeliami į TVIS visą EA skaitiklio eksploatavimo objekte laiką ir ne trumpiau kaip tris metus nuo kito patikrinimo Elektros apskaitos darbų akto datos

484. Atlikus (P) turi būti nuskaityti EA skaitiklių ir duomenų perdavimo valdiklių parametravimo ir sukauptos informacijos duomenys. EA duomenų perdavimo valdiklių pasikeitusių konfigūracijų failai su laiko žyme turi būti saugojami aplanke pagal patvirtintą dokumentų saugojimo tvarkos aprašą.

485. Atlikus (P) ir, jei buvo keičiami elektros apskaitos prietaisai, EA informacinių sistemų valdikliai ar elektros apskaitos pajungimo schema, eksploatuojamose informacinėse sistemose turi būti atlikti techninių ir kitų duomenų bei elektros apskaitos schemose pakeitimai. Visus pakeitimus atlieka Bendrovės elektros apskaitas eksploatuojantys inžinieriai.

5. PLANINIS KEITIMAS (M)

486. Planinis keitimas (M), tai elektros skaitiklių su pasibaigusiomis galioti metrologinės patikros žymenimis keitimas kitais, pagal sudarytą ir patvirtintą EA įrenginių planinių darbų grafiką (žr. 25 priedą). Rengiant elektros skaitiklių keitimo dėl pasibaigusios metrologinės patikros grafiką, turi būti įvertinti elektros skaitiklių metrologinės patikros vykdymo terminai pagal patikrą atlikusios laboratorijos pateiktus dokumentus ir (arba) pagal ant elektros skaitiklių gaubtų uždėtus metrologinės patikros žymenis (lipdukai, plombos ar pan.), LR Ūkio ministerijos techninių reglamentų, matavimo prietaisų metrologinio reglamentavimo taisyklių, teisei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašų bei Bendrovės naudojamų matavimo priemonių metrologinės priežiūros tvarkos aprašo (žr. 28 priedą) reikalavimai.

487. Kiekvienais metais sudaromą (M) grafiką planuoja, atlieka ir pasirašo Bendrovės elektros apskaitas eksploatuojantys inžinieriai, derina IPC elektros apskaitų eksploatacijos vadovas, tvirtina IPC vadovas. Kiekvienam skaitikliui (M) TVIS įforminamas Darbų užsakymu, pildoma atjungimo paraiška ir EA darbų aktas (žr. 27 priedą). EA darbų akte turi būti nurodyta data, keitimo priežastis, senojo ir naujojo elektros skaitiklių techniniai parametrai kita pildymui būtina informacija, pajungimo patikrinimo rezultatai, nuimtų ir pakabintų plombų žymenys ir elektros apskaitos atjungimo pradžia ir pabaiga. EA darbų aktus pasirašo elektros skaitiklio keitimą ir patikrinimą atlikęs elektros apskaitas eksploatuojantis inžinierius bei, kai keičiami Bendrovės klientui įrengti komercinės EA skaitikliai - kliento deleguotas asmuo.

488. Pasirašyti Elektros apskaitos darbų aktai pdf formatu turi būti laikomi aplanke pagal patvirtintą dokumentų saugojimo tvarkos aprašą ir įkeliami į TVIS visą EA skaitiklio eksploatavimo objekte laiką ir ne trumpiau kaip tris metus nuo kito patikrinimo Elektros apskaitos darbų akto datos.

489. Atlikus planinį EA skaitiklio keitimą turi būti nuskaityti EA skaitiklių ir duomenų perdavimo valdiklių parametravimo ir sukauptos informacijos duomenys. EA duomenų perdavimo valdiklių pasikeitusių konfigūracijų failai su laiko žyme turi būti saugomi aplanke pagal patvirtintą dokumentų saugojimo tvarkos aprašą.

6. APSKAITOS PRIETAISŲ INFORMACIJOS KONTROLĖ (K)

490. Apskaitos prietaisų informacijos kontrolės (K) paskirtis - įsitikinti, kad elektros apskaita veikia tvarkingai ir elektros skaitiklių informacija yra teisinga. (K) atlieka Bendrovės elektros apskaitas eksploatuojantys inžinieriai.

491. (K) atliekama panaudojant elektros apskaitų informacijos surinkimo sistemomis (EMCOS DVS ar kt.) surinktą ir patalpintą duomenų bazėse informaciją, nuotoliniu būdu per EMCOS prisijungus prie EA skaitiklių, tiesiogiai nuskaitymą informaciją iš EA skaitiklių arba energetikos objekte vizualiai stebint EA skaitiklio displejuje rodomą informaciją. Taip pat EA skaitiklių informacijos kontrolė atliekama sudarant ir analizuojant energetikos objektų (TP, prijunginių ir pan.) elektros energijos balansus, panaudojant energetikos objektuose įrengtų EA skaitiklių visumos užfiksuotą informaciją.

492. EA skaitiklių informacijos kontrolė sudarant ir analizuojant energetikos objektų (TP, prijunginių ir pan.) elektros energijos balansus atliekama kiekvieno mėnesio pirmomis 3 d.d. Objektų balansų sudarymui naudojami objekte įrengtų komercinių EA skaitiklių visumos EMCOS užfiksuota informacija. Jei prijunginių elektros energijos balanso nuokrypis sudaro 4 % ir daugiau, EA skaitiklių informacija surinkta duomenų bazėse turi būti sutikrinama su EA skaitiklių registruose sukaupta informacija nuotoliniu būdu per EMCOS prisijungus prie EA skaitiklių arba, nuvykus į objektą tiesiogiai nuskaitymą informaciją iš EA skaitiklių.

493. Jei atlikus balanso perskaičiavimą, rezultatas nesikeičia, atliekamas EA įrenginių pilnutinis patikrinimas (P), kuris įforminamas Reglamento šio skyriaus V poskyryje nurodyta tvarka ir išaiškinamos bei nurodomos nebalanso priežastys.

494. Visi paskaičiuoti objektų elektros energijos balansų failai (.xls arba .xlsx) turi būti saugojami Bendrovei prieinamame bendrojo naudojimo tinkliniame diske pagal patvirtintą dokumentų saugojimo tvarkos aprašą.

495. Vykdant (K) atliekama visų EA skaitiklių rodmenų kontrolė, pagal kurią turi būti patikrinta elektros skaitiklių registruose užfiksuota informacija (patikrinta pajungimo schema, t.y. prijungimo vektorinės diagramos, įvykių žurnalai (įtampos dingimai, fazių pasikeitimai ir kt.), kita skaitiklių registruose užfiksuota informacija).

7. NEPLANINIS PATIKRINIMAS IR REMONTAS (NP)

496. Neplaninis EA patikrinimas ir remontas (NP) atliekamas:

496.1. darbo ar techninės priežiūros metu, apžiūrų (A) metu nustačius netvarkingą EA įrangos funkcionavimą;

496.2. po dalinių EA rekonstrukcijų;

496.3. po energetikos objekte įvykusių trumpųjų jungimų, gamtos reiškinių poveikių ar įvairių mechaninių pažeidimų, gaisro, nenustatytų asmenų ar trečiųjų šalių atstovų nesankcionuotų veiksmų EA susijusioje įrangoje;

496.4. nustačius netvarkingo ar neaiškaus EA įrangos darbo atvejų.

497. (NP) gali būti atliekamas Reglamente nurodytos apimties pilnutinis patikrinimas (P) ar apskaitos prietaisų informacijos kontrolė (K) arba, atsižvelgiant į poreikį, dalinės darbų apimties. Tuomet (NP) darbų programa parengiama tik konkrečiam atvejui. (NP) atlieka Bendrovės elektros apskaitas eksploatuojantys inžinieriai.

498. Atsižvelgiant į (NP) apimtį, atlikti darbai turi būti TVIS įforminami Darbų užsakymais ir Elektros apskaitos darbų aktais (žr. 27 priedą) pagal atitinkamos techninės priežiūros rūšies reikalavimus.

499. Pasirašyti Elektros apskaitos darbų aktai pdf formatu turi būti laikomi aplanke pagal patvirtintą dokumentų saugojimo tvarkos aprašą ir TVIS visą EA eksploatavimo objekte laiką, ir ne trumpiau kaip tris metus nuo kito EA keitimo ar patikrinimo Elektros apskaitos darbų akto datos.

8. EKSPLOATAVIMAS

8.1. TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ PERIODIŠKUMAS IR PLANAVIMAS

500. EA techninė priežiūros darbai turi būti atliekami periodiškai pagal techninės priežiūros darbų grafikus.

501. Techninės priežiūros periodai pagal atskiras techninės priežiūros darbų rūšis nurodyti šio skyriaus atitinkamuose poskyriuose.

502. Sudarant techninės priežiūros darbų grafikus, juose turi būti įtraukti ir EA įrenginių ir instaliacijos bandymai ir būtini matavimai. EA įrenginių ir instaliacijos bandymai ir būtini matavimai turi būti planuojami ir vykdomi vadovaujantis Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašu.

503. Techninės priežiūros darbų periodai gali būti trumpinami atsižvelgiant į EA įrenginių eksploatavimo sąlygas, būklę, susidėvėjimą ir siekiant, kad jie sutaptų su pagrindinės, RAA įrangos

remontu ir bandymais. Pailginti ciklą galima tik išimtiniais atvejais, bet ne daugiau kaip vieneriais metais ir tik su Perdavimo tinklo departamento vadovo leidimu.

504. Jei EA įrangos ar atskirų schemos elementų gamintojas kai kuriems įrenginiams yra nustatęs trumpesnį techninės priežiūros periodiškumą nei nurodyta šiame reglamente arba Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties apraše, tai tą įrangą reikia prižiūrėti gamintojo ar minėtame apraše nustatyto periodiškumu.

505. Techninės priežiūros darbams atlikti Bendrovės elektros apskaitų ir informacijos perdavimo įrangą eksploatuojantys padaliniai turi planuoti turėti pagrindinės EA įrangos, prietaisų ir medžiagų rezervą. Rezervo įrangai planiniai techninės priežiūros darbai neatliekami, jei kitaip nenustatyta teisės aktų bei įrangos gamintojų reikalavimais. Įranga turi būti saugoma gamintojo nustatytais sąlygomis.

506. EA įrenginių, kurių techninės priežiūros darbams atlikti nereikia atjungti pirminių, RAA įrenginių, darbai planuojami nesiejant jų su techninės priežiūros darbų organizavimu kituose įrenginiuose.

507. Laiko resursai, reikalingi techninei priežiūrai atlikti, turi būti iš anksto numatomi sudarant techninės priežiūros grafikus. Laikas planuojamiems techninės priežiūros darbams atlikti turi būti apibrėžiamas EA darbų nomenklatūroje.

508. Turi būti sudaromi daugiamečiai EA techninės priežiūros planai - patvirtinami iki kiekvienų metų sausio 30 tvirtina Perdavimo tinklo departamento Vadovas ir metiniai techninės priežiūros grafikai. Ateinančių metų techninės priežiūros grafikai sudaromi iki einamųjų metų gruodžio 20 dienos. Grafikus pasirašo rengėjas, derina IPC elektros apskaitų eksploatacijos vadovas, tvirtina Infrastruktūros priežiūros centro vadovas.

8.2. ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

509. EA įrangos tinkamam eksploatavimui ir techninei priežiūrai, jų operatyviam valdymui turi būti parengta atitinkama kiekvieno energetikos objekto EA įrangos eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcija ir su ja supažindintas EA įrenginius eksploatuojantis personalas.

510. Sudaroma EA įrangos eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcija, kuri turi būti vientisas dokumentas viso energetikos objekto EA. Instrukcijos pavadinime turi būti nurodytas energetikos objekto pavadinimas, kurio EA įrangos eksploatavimui ir techninei priežiūrai ši instrukcija skirta. Instrukcijoms numerius suteikti nebūtina, jei tai nereikalauja šis Reglamentas, Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai ar kiti Bendrovės norminiai teisės aktai.

511. Instrukcijos sudaromos vadovaujantis Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklėmis, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis, Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatais, įrangos gamintojo techniniais dokumentais, kitais instrukcijų rengimu ir įrenginių eksploatavimą ir techninę priežiūrą reglamentuojančiais dokumentais ir šiuo Reglamentu.

512. Energetikos objekto EA įrangos eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukciją sudaro dalys, kurios vadinamos taip:

512.1. Bendrieji nurodymai, kurioje turi būti nurodyta instrukcijos paskirtis, kuriai įrangai instrukcija taikoma ir kur įranga sumontuota, kas privalo ja vadovautis;

512.2. EA grandinės, kurioje turi būti nurodyta visų EA srovės ir įtampos grandinėse įrengtų komutacinių aparatų (automatinių jungiklių, kirtiklių, komutuojančių gnybtų rinklių, įtampos grandinių ARĮ, skyriklių padėčių automatikos kontaktorių ar pan.) įrengimo vietos (ST ar IT gnybtynai, EA spintos ar pan.), paskirtys, žymėjimai ir normaliosios padėties, reikalavimai prevenciniam EA grandinių ir įrangos plombavimui.

512.3. EA įrangos savosios reikmės, kurioje turi būti nurodyta visų EA įrangos savųjų reikmių (ACV ir (ar) DCV) maitinimo grandinėse įrengtų komutacinių aparatų (automatinių jungiklių, kirtiklių, komutuojančių gnybtų rinklių, ARĮ ar pan.) įrengimo vietos (ST ar IT gnybtynai, EA spintos ar pan.), paskirtys, žymėjimai ir normaliosios padėties.

512.4. EA įrangos grandinių gedimo ir ARĮ poveikio signalizacija, kurioje turi būti nurodyta EA įrangos antrinių grandinių, savųjų reikmių grandinių signalizacijos paskirtys, signalinių kontaktų įrengimo vietos, poveikio padėtis, kur perduodami signalai ir pan.

512.5. EA duomenų perdavimui naudojama ryšio įranga, kurioje nedetalizuojant turi būti nurodyta kokia EA informacija ir kur perduodama, kokiais ryšio protokolais surenkama EA informacija ir perduodama IS, kokia EA duomenų surinkimo ir perdavimo bei ryšio įranga įrengta, jos paskirtys, žymėjimai bei įrengimo vietos, eksploatavimo savybės.

512.6. Operatyviniai perjungimai, kurioje turi būti nurodyta kokie perjungimai turi būti vykdomi EA grandinėse tam, kad užtikrinti elektros įrenginių bei personalo saugą ir patikimą darbą, energetikos sistemos valdymui perduodamos būtinos informacijos išsaugojimą.

512.7. Priešgaisrinės saugos reikalavimai, kurioje turi būti nurodyta kokių priemonių turi imtis EA įrenginius eksploatuojantis personalas, organizuojant darbus EA įrenginiuose ir jo veiksmų pastebėjus energetikos objekte gaisrą.

512.8. Baigiamoji dalis, kurioje turi būti nurodytos EA įrenginius eksploatuojančio personalo atsakomybės ir instrukcijos pakeitimų ir peržiūros tvarka.

513. EA įrangos eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijas pasirašo rengėjas, o tvirtina IPC regiono vadovas. Instrukcijos turi būti suderintos su įrangą valdančio operatyvinio padalinio vadovu.

514. Instrukcijos turi būti peržiūrimos esant reikmei arba pasikeitus situacijai bet ne rečiau kaip kas tris metus.

515. Instrukcijų peržiūrų metu į instrukcijas turi būti įtraukiami visi aktualūs eksploatavimo tvarkos pakeitimai, taip pat nuolatos galiojantys ir užfiksuoti įrenginių techninės priežiūros tvarkos pakeitimai.

8.3. DARBAI ELEKTROS APSKAITOS ĮRENGINIUOSE

516. Planiniai darbai atliekami pagal iš anksto sudarytą ir patvirtintą metinį techninės priežiūros darbų grafiką, kurio pagrindu sudaromas mėnesio darbų grafikas, o neplaniniai - esant poreikiui.

517. Visi veikiančių EA įrenginių atjungimai, nepriklausomai ar jie numatyti metiniame ar mėnesiniame atjungimų grafike, gali būti vykdomi tik pateikiant operatyvinę paraišką, kurios pateikimo, derinimo ir sprendimo priėmimo procesai aprašyti Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatuose, bei šio Reglamento 27 punkte.

518. EA įrenginys darbams turi būti išjungtas taip, kad jame dirbantis personalas galėtų dirbti saugiai ir kad per elektros grandines nebūtų paveiktas veikiantis pagrindinis ar RAA įrenginys.

519. Neleidžiama mažinti planinių TP darbų apimtys, kai nesuspėjama planuotu laiku atlikti visų reikalingų darbų ar pašalinti gedimo. Šiuo atveju turi būti pratęstas paraiškos galiojimo laikas arba numatytas kitas laikas likusiems darbams atlikti tuomet, kai įranga įjungiamą ir gali veikti.

520. Darbus gali dirbti tik specialiai parengti Bendrovės darbuotojai, kurie turi teisę tai savarankiškai daryti ir įdiegtą tam tikslui skirtą programinę įrangą.

521. Darbo vietos paruošimo programos, būtinos atliekant darbus EA įrenginiuose turi būti nurodytos Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijoje (atitinkamų darbų technologinėse kortelėse). Nestandartiniais darbams technologinę kortą sudaro Bendrovės elektros apskaitas eksploatuojantys inžinieriai prieš pradėdami vykdyti darbus.

522. Darbo vietos paruošimo programose numatytas operacijas, kurių metu nutraukiamos ar sujungiamos grandinės, gnybtynuose uždedamos ar išardomos specialios jungtys ir kurioms atlikti reikalingi įrankiai ar medžiagos, vykdo Bendrovės inžinieriai.

523. Vykdamas EA intelektualią ar išmaniųjų elektroninių įrenginių bet kurios rūšies techninę priežiūrą draudžiama programinės įrangos pagalba keisti šios įrangos nustatymus ir nutraukti logines grandines su kitais objekto (-ų) veikiančiais intelektualiais ar išmaniaisiais elektroniniais įrenginiais.

524. EA įrenginių techninei priežiūrai būtinomis darbų programomis gali būti:

- 524.1. EA įrangos gamintojų instrukcijos;
- 524.2. techninės priežiūros metodiniai nurodymai ar instrukcijos;
- 524.3. specialūs protokolai, pasai-protokolai ar programos-protokolai;
- 524.4. technologinės kortos, bendrosios programos ar šiam tikslui parengtos specialios, tipinės, arba vienkartinės programos;
- 524.5. kiti dokumentai, kuriose nurodoma energetikos objekto darbų apimtis ir atlikimo tvarka.

8.4. GEDIMAI IR DEFEKTAI

525. EA įrangos gedimai ir defektai susiję su komerciniais duomenimis nustatytą tvarka registruojami TVIS, incidentų sprendimo laikas (darbo dienos valandomis):

- I prioriteto incidentai - 8 h nuo užregistravimo pradžios.;
- II prioriteto incidentai - 16 h nuo užregistravimo pradžios.;
- III prioriteto incidentai - neribotai, bet ne vėliau kaip sekančio planinio darbo metu.
- EA įrangos gedimai ir defektai susiję su momentiniais duomenimis, kurie perduodami į dispečerinio valdymo sistemą nustatytą tvarka registruojami dispečerinės valdymo sistemos administratoriaus per savitarną elektros apskaitos inžinieriams. Pagal priskirtų objektų pavaldumą EA inžinierius prisiskiria gedimą ar defektą sau ir užregistruoja jį per TVIS. Incidentas šalinamas per savitarnoje DVS administratoriaus užduotą laiką.

Incidentų susijusių su komerciniais duomenimis klasifikacijos lentelė:

I	II	III
<p>1. Paslauga visiškai neveikia.</p> <p>2. Nėra galimybės gauti informacijos iš turinčio generacijos šaltinius ir tarpvalstybinių OL ir KL prijunginius, energetikos objekto elektros skaitiklių.</p> <p>3. Visiškai neveikia arba iš dalies neveikia (neveikia vienos arba kelių fazių srovės ar įtampos moduliai) tarpvalstybinių OL ir KL, gamintojų atleidimą į PT tinklą skaičiuojančių elektros skaitiklis.</p> <p>4. II prioriteto kriterijų 1 ir 2 punktuose nurodyti gedimai, įvykę nuo einamojo mėnesio paskutinės k. d. iki kito mėnesio pirmos k. d.</p>	<p>1. Dalinai neveikia Paslaugos komponentai (nėra galimybės gauti informaciją iš kitų, nei nurodyta I prioriteto kriterijuose, energetikos objektų elektros skaitiklių).</p> <p>2. Visiškai neveikia arba iš dalies neveikia (neveikia vienos arba kelių fazių srovės ar įtampos moduliai) kitas, nei nurodyta I prioriteto kriterijuose, elektros skaitiklis.</p> <p>3. 1 ir 2 p. nurodyti gedimai, įvykę nuo einamojo mėnesio antros k.d. iki mėnesio priešpaskutinės k. d.</p>	<p>1. Pasireiškė smulkūs, netrukdantys atlikti esminių Paslaugos vykdymo funkcijų, defektai.</p> <p>2. Pasireiškė kiti incidentai, nepatenkantys I ar II prioritetų incidentų sąvokomis.</p>

526. EA įrangos gedimus ir defektus fiksuojant TVIS, nurodomas energetikos objektas, kuriame fiksuojamas gedimas ar defektas, prijunginys, EA įrangos pavadinimas, operatyvinis žymėjimas, laiko trukmė, pašalinimo rezultatas (EA įrenginys atstatytas jį arba jo dalį pakeitus, jį perkrovus, nutraukus ir atstačius operatyvinę jo maitinimo įtampą, iš naujo perkrovus jo vidinę konfigūraciją, atnaujinus jo vidinę programinės įrangos versiją), trumpas komentaras laisva forma apie gedimo arba defekto pobūdį ir turi būti pateikta išvada.

527. EA įrenginių avarijos, sutrikimai, gedimai, klaidingi personalo veiksmai tiriami ir apskaitomi pagal Bendrovėje galiojančią avarijų, sutrikimų ir gedimų tyrimo bei apskaitos tvarką.

10.5. METROLOGINĖ PARENGTIS

528. Energetikos objektuose įrengtų EA prietaisų (elektros skaitiklių) ir EA naudojamų srovės ir įtampos matavimo transformatorių patikra, kalibravimas ir metrologinė priežiūra vykdoma vadovaujantis LR Metrologijos įstatymu ir atitinkamų poįstatyminių aktų bei Bendrovės naudojamų matavimo priemonių metrologinės priežiūros tvarkos aprašų (žr. 28 priedą)

11. ELEKTROS APSKAITOS ĮRANGOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

529. EA įrangos techninių dokumentų saugojimą organizuoja ir vykdo IPC.

530. Turi būti sudarytos atskiros kiekvieno energetikos objekto techninių dokumentų skaitmeninės bylos ir laikomos visą energetikos objekto eksploatavimo laiką nuo jo eksploatavimo pradžios. Bylose, jei nenurodytas kitas galimas techninių dokumentų ar informacijos saugojimo būdas, struktūra turi būti:

530.1. Byla su objekto pavadinimu, jos turinys:

530.2. energetikos objekto principinės schemos su operatyviniais įrenginių pavadinimais (aktualiosios redakcijos, t.y. su pakeitimais) L:_Bendras\Objektu_dokumentai;

530.3. energetikos objekto EA įrangos nuosavybės ir atsakomybės ribų aktas (aktualioji redakcija)

530.4. objekte įrengtų EA išpildomieji brėžiniai ir schemos (aktualiosios redakcijos, t.y. su pakeitimais) L:_Bendras\Objektu_dokumentai;

530.5. objekte įrengtų elektros skaitiklių pasai arba kiti juos atstojantys dokumentai, metrologinės patikros sertifikatai (aktualiosios redakcijos). Pastarieji yra nebūtini, jei apie atliktas patikras yra atžymos skaitiklių pasuose ar kituose juos atstojančiuose dokumentuose. Elektros skaitiklių pasai ar kiti atstojantys dokumentai gali būti saugojami atskirai;

530.6. objekte įrengtų EA naudojamų srovės ir įtampos matavimo transformatorių techninių parametrų išrašai, patikros sertifikatai, paklaidų nustatymo protokolai () (originalai, visą matavimo transformatoriaus eksploatavimo objekte laiką). Pastaroji dokumentacija gali būti saugojama atskirai, atskiruose bylose, o energetikos objekto techninės dokumentacijos turinyje nurodoma, kur jie yra;

530.7. EA įrangos gamykliniai dokumentai (aprašymai, techniniai pasai, vartotojo vadovai, gamyklinių bandymų protokolai ir kt.). Jei jie įrašyti skaitmeninėse laikmenose arba vienas komplektas

skirtas keliems įrenginiams, tuomet jie gali būti laikomi atskirai, tačiau energetikos objekto techninės dokumentacijos turinyje turi būti nuoroda, kur jie yra;

530.8. objekte įrengtų informacijos nuskaitymo valdiklių konfigūravimo parametrai. saugojami TVIS. Turi būti saugojami paskutiniai trys EA informacijos nuskaitymo valdiklių konfigūracijų failai. Energetikos objekto techninės dokumentacijos turinyje turi būti nurodyta kurioje vietoje jie saugojami;

530.9. EA schemų elementų bandymo, derinimo protokolai, izoliacijos, įžeminimo matavimo protokolai (aktualiosios redakcijos). Kai minėtų protokolų yra daug, jie gali būti laikomi atskirai, o energetikos objekto techninės dokumentacijos turinyje nurodoma, kur jie yra;

530.10. energetikos objekto EA techninės priežiūros ir eksploatavimo instrukcija (aktualioji redakcija). Jei ši instrukcija yra sudaryta viena ir apima energetikos objekto kitų, nesusijusių su EA įrenginių ar sistemų techninę priežiūrą ir eksploatavimą, tai ji gali būti laikoma atskirai, o energetikos objekto techninės dokumentacijos turinyje turi būti nurodoma, kur ji yra);

530.11. objekto EA apžiūros lapeliai. Apžiūrų lapelių aktualios kopijos turi būti saugojamos TVIS;

530.12. EA techninės priežiūros darbų užsakymai formuojami, registruojami ir saugojami TVIS;

530.13. EA techninės priežiūros pasirašyti Elektros apskaitos darbų aktai (originalai). Elektros apskaitos darbų aktų nuskenuotos kopijos saugojamos TVIS;

530.14. surašyti ir pasirašyti Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktai (originalai). Aktų nuskenuotos kopijos saugojamos TVIS;

530.15. surašyti ir pasirašyti atsiskaitymo už suvartotą elektros energiją (sutrikus apskaitos prietaisų darbui) aktai. Aktų nuskenuotos kopijos saugojamos TVIS;

530.16. EA sutrikimų tyrimo komisijų aktai (originalai). Aktų nuskenuotos kopijos saugojamos TVIS.

531. Įrangos, kurios prieigai reikalingi specialūs kodai ar slaptažodžiai, pastarieji turi būti saugojami pagal EA įrangos kodų ir slaptažodžių valdymo tvarkos aprašo reikalavimus.

532. Atlikus EA prijungimo schemas ar jos elementų pakeitimus nedelsiant pataisomos ir nustatyta tvarka patvirtinamos EA prijungimo schemas ir energetikos objektų EA techninės priežiūros ir eksploatavimo instrukcijos. Pataisymus atlieka Bendrovės padalinys, atsakingas už elektros apskaitų techninę priežiūrą ir eksploataciją.

12.ELEKTROS APSKAITŲ MONITORINGAS (NUOTOLINIS STEBĖJIMAS)

533. EA monitoringas (nuotolinis stebėjimas) atliekamas panaudojant EA informacijos surinkimo sistemų EMCOS duomenų bazėje surinktą informaciją prisijungus prie EA skaitiklių, tiesiogiai nuskaityti parametrus bei registruoti informaciją iš EA skaitiklių. EA monitoringą (nuotolinį stebėjimą) atlieka Bendrovės padalinio, atsakingo už EA techninę priežiūrą ir eksploataciją inžinieriai.

534. EA skaitiklių komercinės ir momentinės informacijos surinkimo bei perdavimo įrangos (valdiklių) veikimo monitoringas atliekamas esant prijungtam prie valdiklio LAN prievadui arba GPRS ryšio įrangai. Prie valdiklio prisijungiama per ryšio įrangą ir jo monitoringas atliekamas naudojant darbui su valdikliais specifinę programinę įrangą, skirta jų konfigūravimui, parametrų peržiūrai ir diagnostikai.

535. Svarbiausi informacijos perdavimo parametrų sutrikimai ir įvykiai turi būti privalomai registruojami TVIS.

536. EA skaitiklių ir komercinės ir momentinės informacijos surinkimo bei perdavimo įrangos (valdiklių) veikimo monitoringą vykdyti, stebėti įvykius ir konfigūracijas bei keisti jas, paimti reikalingą informaciją, dirbti su šia įranga turi Bendrovės kvalifikuotas personalas, kuriam suteiktos prisijungimo teisės, įrengta (-os) prisijungimo vieta (-os), įdiegta tam tikslui programinė įranga bei turintis darbo įgūdžius su esamais EA prietaisais ir įtaisais.

VII. TRANSFORMATORINIŲ PASTOČIŲ, SKIRSTYKLŲ, SINCHRONINIŲ KOMPENSATORIŲ STOČIŲ TERITORIJA, PASTATAI, STATINIAI, INŽINIERINĖS SISTEMOS

1. TECHNINIAI DOKUMENTAI

537. Transformatorių pastočių, skirstyklų, skirstomųjų punktų eksploatavimo bylų skyriuje „statiniai, turi būti sekantys dokumentai:

538. Statinio darbo projekto ar techninio darbo projekto bylų registras. Statinio projektas, kurio antraštiniame lape, kiekviename projekto brėžinyje, techninėse specifikacijose yra žyma, kurią sudaro žodžiai „Taip pastatyta“, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo vardai ir pavardės bei parašai, yra saugomas archyve.

539. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas su išpildomąja dokumentacija. Aktas su išpildomosios dokumentacijos sąrašu (rejestru) saugomas byloje. Išpildomoji dokumentacija - archyve, kopijos pagal poreikį pastočių ar RAA dokumentacijos byloje.

540. Požeminių inžinerinių tinklų išpildomosios geodezinės nuotraukos:

- Galios, kontrolinių, optinių, apsauginės signalizacijos, ryšių ir kt. kabelių;
- Alyva užterštų nuotekų tinklų bei valymo įrenginių;
- Teritorijos drenažo ir lietaus nuotekų;
- Vandentiekio;
- Nuotekų (buitinių).

541. Statybos žurnalų sąrašas. Nustatyta tvarka užpildyti statybos darbų žurnalai su paslėptų darbų aktais ir statinio laikančiųjų konstrukcijų išbandymų apkrovomis, inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūrėjimo ir išbandymo aktais (jei tokie privalomi), statybos produktų atitikties dokumentai (sertifikatai, pasai, deklaracijos) saugomi Perdavimo tinklo objekto byloje.

542. Pažymos apie elektros įrenginių techninės būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, paleidimo-derinimo darbus.

543. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada (jei įrenginys yra PPI sąraše), kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti.

544. Pažyma apie potencialiai pavojingo įrenginio įregistravimą Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre.

545. Statinio techninis pasas (STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“).

546. Statinio techninės priežiūros žurnalas (STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“).

2. PVP PASTATŲ, INŽINERINIŲ KOMUNIKACIJŲ, PRIVAŽIAVIMO IR VIDAUS KELIŲ IR AIKŠTELIŲ, TVORŲ IR KITŲ STATINIŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

547. Šio skyriaus tikslas reglamentuoti statinių priežiūrą, naudojimą, remonto darbų organizavimą ir valdymą. Šiame skyriuje nustatyta Bendrovės pastatų, jų inžinerinių komunikacijų, privažiavimo ir vidaus kelių ir aikštelių, tvorų ir kitų priklausinių (toliau tekste - statinių) naudojamų elektros energijos perdavime ir turto eksploatavime (pastočių valdymo pultų pastatų, jų inžinerinių komunikacijų, privažiavimo kelių, aikštelių, tvorų ir kitų priklausinių) techninės priežiūros ir remonto tvarka.

548. Statinio techninė priežiūra suprantama kaip organizacinių ir techninių priemonių visuma, kuriomis siekiama, kad statinys per ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę atitiktų statinio esminius reikalavimus ir privalomas visiems statinių naudotojams.

549. Šio skyriaus reikalavimai netaikomi statiniams tiesiogiai naudojamiems elektros energijos perdavime (110-400 kV elektros linijoms, transformatorių pastočių AS ir kitiems perdavimo tinklo ir telekomunikacijų technologiniams statiniams) statybinių konstrukcijų priežiūrai, naudojimui ir remontui.

550. Statinių inžinieriai yra bendroje komandoje su kitų sričių inžinieriais ir jie bendrai atlieka Perdavimo tinklo technologinio turto eksploatavimą. Atsakomybės paskirstymas nurodomas atsakomybės ribų matricoje.

AB Litgrid perdavimo tinklo technologinis turtas už kurį yra atsakingi statybos inžinieriai:

1. Visų įrenginių/ statinių laikančiąsias konstrukcijas (išskyrus 110 kV, 330 kv oro linijų atramas);

2. Valdymo pultas (atitvarinės ir laikančiosios konstrukcijos), įėjimo laiptai, kondicionieriai rekuperatoriai, vėdinimo, santchnikos įranga;
3. Apšvietimo stulpai, jų pamatai;
4. Vandentiekio, lietaus, buitinių nuotekų drenažo sistemos, alyvos surinkimo duobės, valymo įrenginiai;
5. Gaisro gesinimo sistemos konstrukciją (vamzdyną);
6. Kabelinių kanalų konstrukcijas;
7. Vidaus privažiavimo kelius, aikštes;
8. Ryšio bokštus;
9. Tvoras, vartus;
10. Žaibosaugos konstrukcijas, pamatus;
11. Galinių atramų su kabelių movomis aptvarai.

551. Atsižvelgiant į tai, kad Statinių inžinierius TP pastotėse ir skirstyklose atsako tik už statinio dalį (laikančiąsias konstrukcijas), statiniai yra nesudėtingi (valdymo pultas, tvora, aikštelė ir pan.), statiniai nėra veikiami ypatingų sąlygų (aukšta temperatūra, agresyvi aplinka) ir kiekviena konstrukcija turi būti apžiūrima ne rečiau kaip 1 kartą/2 metus, visų išvardintų statinių apžiūros vykdomos pagal sudarytą grafiką (Priedas Nr.2).

Pagal šį grafiką Statinių inžinierius kiekvieną TP pastotę ir skirstyklą apžiūri ne rečiau kaip 1 kartą per metus, tačiau bendrai Regiono inžinieriai atlieka periodines apžiūras ir pagal apžiūros lapelį (TVIS) apžiūri:

-visiškai rekonstruotas 110/330/400 kV ir naujoms transformatorių pastotėms ar skirstykloms - ne rečiau 2 kartus/ metus pastotėms.

-nerekonstruotose ar dalinai rekonstruotose 110, 330 kV transformatorių pastotėse ar skirstyklose - ne rečiau 4 kartus/metus.

552. Neeilinės apžiūros atliekamos pagal atskirus nurodymus (po audrų, stichinių nelaimių).

553. Vykdamas apžiūrą Statinių inžinierius įformina TVIS sistemoje, kaip darbų užsakymą pildo apžiūros lapelį. Pagal poreikį užpildomi darbų užsakymai defektams pašalinti.

Defektavimas atliekamas šio reglamento nustatyta tvarka.

Visiems perdavimo tinklo objektams, už kuriuos Statinių inžinierius yra atsakingas, parengia aktyvių darbų užsakymus TVIS, kuriuose būtų nurodomi visi planuojami atlikti remonto ir techninės priežiūros darbai.

Planiniams darbams TVIS sukuriama metiniai darbų užsakymai. Neplaniniams darbams ir defektams šalinti TVIS kuriami Neplaniniai darbų užsakymai.

554. 400-110 KV transformatorinių pastočių ir skirstyklų įrenginių, inžinerinių sistemų ir statinių techninės priežiūros darbų periodiškumas nustatytas 10 priede.

3. STATINIŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

555. Statiniai prižiūrimi vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ ir šio Reglamento nuostatomis.

556. Už statinių naudojamų elektros energijos perdavime eksploatavimo/techninės priežiūros organizavimą atsakingas Infrastruktūros priežiūros centro vadovas, o už techninės priežiūros vykdymą atsakingais skiriami Regionų vadovai.

557. Statinių eksploatavimą/techninę priežiūrą vykdo Regiono statinių inžinierius.

558. Regiono statinių inžinierius savo veikloje turi vadovautis Statybos techniniu reglamentu, Bendrovės reglamentais, pareigybės nuostatais, tvarkomis ir taisyklėmis.

559. Statinių eksploatavimą sudaro nuolatiniai statinio būklės stebėjimai, kasmetinės ir papildomos apžiūros, pastebėtų defektų šalinimo, statinių būklės atstatymo bei remonto darbų organizavimas. Rekonstruotus ir naujus statinius prieš baigiantis garantiniam laikotarpiui apžiūri statinių inžinieriai pasitelkiant IPC centrinės buveinės inžinierius. Tokia apžiūra atliekama likus 3 mėn. iki baigiantis garantiniam laikotarpiui.

560. Iki einamųjų metų gruodžio 31 d. IPC Vadovas suderina ir pasirašo Statinių inžinierių pateiktą statinių sąrašą (29 priedas) ir statinių apžiūrų grafikus (30 priedas). Regiono statinių inžinierių kasmetines pastochių, skirstyklų, keitiklių statinių ir kitų statinių, bei pastatų, pagal priskirtą atsakomybę, apžiūras atlieka vieną kartą metuose pagal sudarytus statinių apžiūrų grafikus, suderintus su kitų Regiono specialistų Perdavimo tinklo objektų apžiūromis, paruošia (atnaujiną po remonto ar rekonstravimo darbų) statinių techninius pasus, pildo statinių eksploatavimo žurnalus, fiksuoja pastebėtus defektus ir planuoja remonto darbus.

561. Kasmetines apžiūras atlieka paskirtas Statinių inžinierius. Esant reikalui gali būti pakviesti kitų Bendrovės padalinių specialistai, sudarant komisiją. Komisijos pirmininku paskiriamas Regiono vadovas.

562. Statinio būklės vertinimo rezultatai aprašomi ir registruojami techninės priežiūros žurnaluose, apžiūros aktuose ir kituose STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ nurodytuose dokumentuose.

563. Statinių techniniai pasai, techninės priežiūros žurnalai, periodinių kasmetinių ir specialiųjų apžiūrų aktai saugomi statinius eksploatuojančiuose padaliniuose per visą statinio gyvavimo laikotarpį. Atiduodant statinio techninį pasą ir techninės priežiūros žurnalą saugojimui ar keičiantis techniniam prižiūrėtojui, surašomas šių dokumentų perdavimo-priėmimo aktas dviem egzemplioriais.

564. Pagrindiniai statinių ir jų konstrukcijų techninės priežiūros ir tinkamo naudojimo uždaviniai - siekti, kad statiniai ir jų konstrukcijos būtų naudojami nepažeidžiant statinių projektų bei eksploatavimo normų;

4. STATINIŲ REMONTO DARBŲ ORGANIZAVIMAS

565. Atliekant statinių nuolatinį stebėjimą, periodines, sezonines bei specialias apžiūras turto naudotojas nustatytus statinių defektus šalina pagal pasirašytą eksploatacinę sutartį arba perkant remonto darbus (jei šių darbų neapima eksploatacinė sutartis).

566. Parengti statinių būsimųjų metų remontų, jei šie darbai nėra patvirtinti kaip nomenklatūriniai, pagrindimus (31 ir 32 priedas).

567. Turto naudotojas TVIS suformuoja visus darbų užsakymus ir suderina su Regiono vadovu bei Infrastruktūros Priežiūros Centro techninės priežiūros proceso vadovu ir pateikia derinimui IPC vadovui. Statinių defektavimas remonto ir atstatymo darbų fizinių kiekių bei išlaidų nustatymui ir suvedimui TVIS baigiamas ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d.

568. Metinį statinių remonto darbų planą tvirtina Infrastruktūros priežiūros centro vadovas, įvertindamas skirtas išlaidas remontui. (31 priedas).

569. Paskirtas Statinių inžinierius Turto naudotojas, Regiono statinių inžinierių vadovaujasi Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, bei kitais statybos procesus reglamentuojančiais dokumentais.

570. Einamojo mėnesio atliktų remonto darbų aktus pasirašo Rangovo darbų vadovai ir padalinių, kurių atsakomybėje yra remontuojamas statinys, techniniai prižiūrėtojai arba turto naudotojas.

571. Pabaigus remonto darbus, visi tvarkomieji dokumentai (projektai, paslėptųjų darbų aktai, medžiagų ir gaminių sertifikatai, priežiūros instrukcijos ir kt.) saugomi statinį eksploatuojančiame padalinyje laikantis dokumentų saugojimo taisyklių.

5. GELŽBETONINIŲ IR METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ DEFEKTAVIMAS

572. Perdavimo tinklo TP ir skirstyklų statybinės dalies gelžbetoninių ir metalinių konstrukcijų pažeidimai pagal jų svarbą skirstomi į tris kategorijas (atsižvelgiant į jų svarbą):

572.1. pirmajai kategorijai priskiriami tie gedimai ir defektai, kuriems esant statinius negalima toliau eksploatuoti. Esant pirmosios kategorijos pažeidimams, turi būti nedelsiant imtasi priemonių, užtikrinančių saugą žmonių gyvybei, sveikatai ir materialiajam turtui. Šios grupės pažeidimai šalinami nedelsiant avarine tvarka;

572.2. antrajai kategorijai priskiriami tie defektai, kuriems esant sumažėja statinių eksploatavimo patikimumas;

572.3. trečiajai kategorijai priskiriami tie defektai, kuriems esant statinius galima toliau eksploatuoti nesumažinant patikimumo.

572.4. Antrosios ir trečiosios kategorijos defektams priskiriami pažeidimai, nežymiai silpninantys statinio mechaninį pastovumą ir patvarumą. Defektų atsiradimo priežastis - fizinis nusidėvėjimas, kuris atsiranda dėl natūralaus medžiagų senėjimo, veikiant apkrovoms ir aplinkos veiksniams. Defektai šalinami planine tvarka, artimiausio objekto planinio remonto ar techninės priežiūros metu.

573. Gelžbetoninių ir metalinių konstrukcijų pažeidimams vertinti naudojamos šios priemonės:

- matavimo juosta (3-5 m);
- slankmatis - gyliamatis;

- žiūronai (x6-8);
- Kaškarovo plaktukas;
- plieninis šaltkalvio plaktukas (0,4-0,8 kg) su kirstuku;
- didinamasis stiklas su skale (lupa), kurios padalos vertė 0,1 mm;
- svambalas;
- gulsčiukas;
- metalinių konstrukcijų dangos storio matuoklis;
- skaitmeninis foto aparatas (papildoma priemonė).

574. Prietaisams, kuriems yra reikalinga metrologinė patikra, priežiūros organizavimas atliekamas pagal 28 priedą.

575. Pastatų ir statinių apžiūras atliekantis personalas privalo būti susipažinęs su apžiūrimo objekto technine dokumentacija, ankstesnių apžiūrų metu nustatytais defektais, turėti gelžbetoninių konstrukcijų apžiūrų atlikimo ir defektų vertinimo įgūdžius. Įvertinus apžiūros rezultatus, sprendžiama, ar reikalingas remontas, jo apimtys. Defektai, kuriems pašalinti reikalingi remonto darbai, yra fiksuojami informacinėje sistemoje pagal nustatytas formas.

576. Gelžbetoninės konstrukcijos turi būti vertinamos ir defektuojamos kai oro temperatūra ne žemesnė kaip minus 5 laipsniai. Konstrukcijos, kurių aukštis didesnis nei 15 metrų, turi būti vertinamos kai vėjo greitis ne didesnis kaip 8-12 m/s.

577. Pirmiausia tikrinamos gelžbetoninių konstrukcijų didžiausio mechaninio apkrovimo vietos: tvirtinimo prie pamatų vietos, vietos virš grunto, atotampų tvirtinimo vietos, horizontalieji konstrukcijų elementai, sujungimo mazgai. Ypatingą dėmesį būtina skirti konstrukcijoms, esančioms šalia jūros, elektrinių, gamyklų (ypač gaminančių chemikalus), automobilinių kelių (AM-All, BI, BII kategorijos).

578. Vizualiai tikrinant gelžbetoninių konstrukcijų būklę, būtina įvertinti betono paviršiaus lygumą, skersinius ir išilginius įtrūkimus, įskilimus, kiaurymes, išretėjimus ir jų dydžius, rūdžių ir druskų pėdsakus išilgai įtrūkimų.

579. Vizualiai nustatytiems pažeidimams patikslinti, betono stiprumas tikrinamas Kaškarovo arba šaltkalvio plaktuku. Tikrinant betono stiprumą Kaškarovo plaktuku reikia vadovautis įrankio naudojimo instrukcija. Tikrinant betono stiprumą šaltkalvio plaktuku reikia atkreipti dėmesį į garsą po smūgio: sveikame betone ar gelžbetoninėje konstrukcijoje sklindantis garsas yra skambus, o silpname, atsisluoksniavusiame betone - duslus, tylesnis. Plaktuko aštriu galu arba papildomai naudojant kirstuką preliminarai nustatomas betono stiprumas. Stipriame ir sveikame betone po vidutinio stiprumo smūgio palieka nežymi (iki 0,5 mm) duobutė smūgio vietoje. Kuo betonas silpnesnis, tuo ši duobutė gilesnė, o aplink smūgio vietą yra atskilę betono trupiniai. Tikrinamos pažeidimo vietos kraštuose minimaliame paviršiaus plote taip, kad nebūtų susilpninta pažeista konstrukcija. Remonto darbų kiekis, reikalinga pažeidimui pašalinti, turi būti nustatyta įvertinus betono kokybę pažeistos vietos kraštuose (pašalinus nekokybišką betono dalį).

580. Gelžbetoninių konstrukcijų tikrinimo metu pasirinktinai turi būti vertinama konstrukcijų požeminė dalis, atkasant ją 0,5-0,7 m gilyje. Esant abejonėms dėl konstrukcijos mechaninio atsparumo, būtina pasitelkti kvalifikuotą pagalbą (organizuojant statinio ekspertizę) konstrukcijos būklei ir galimiems remonto būdams nustatyti.

6. TUŠČIAVIDURIŲ GELŽBETONINIŲ ATRAMŲ DEFEKTAVIMAS

581. Daugiausia naudojami tuščiavidurių gelžbetoninių atramų tipai ir jų pagrindiniai duomenys nurodyti 33 priede.

582. Tuščiavidurių gelžbetoninių atramų vertinimo metu reikia atsižvelgti į konstrukcijos gamybos metu naudotos armatūros tipą. Vizualiai esant tokiam pat pažeidimo lygiui konstrukcijose su skirtingo tipo armatūra, bendras konstrukcijos mechaninis stabilumas yra skirtingas.

583. Gelžbetoninėms konstrukcijoms su įtempta vielos armatūra leistini 2 kartus mažesnio pločio skersiniai ir išilginiai įtrūkimai, nei konstrukcijoms su neįtempta arba strypine armatūra.

584. Gelžbetoninių konstrukcijų pažeidimai, juos fiksuojant TVIS, turi būti grupuojami pagal pažeidimo vietos aukštį: remonto darbai atliekami iki 5 metrų aukštyje ir remonto darbai atliekami daugiau nei 5 metrų aukštyje.

585. Esant didesniems tuščiavidurių gelžbetoninių atramų pažeidimams, atramos turi būti keičiamos naujomis arba remontuojamos pagal individualiai sudarytą konstrukcijos remonto darbo projektą. Tokie pažeidimai turi būti šalinami nedelsiant.

586. Atramos, stovintčios drėgnose vietovėse, arba kai vizualiai atramos paviršiuje matomi atramos viduje susikaupusio vandens požymiai (apatinėje atramos dalyje betonas drėgnas, matomos šviesios arba rusvos nuobėgos), būtina atramos apačioje - 20-30 cm žemiau grunto išgręžti skylę (apie 10mm diametro) vandens išbėgimui. Vandens nutekėjimo skylę būtina apsaugoti nuo užsikimšimo gruntu.

587. Kiti gelžbetoninių atramų pažeidimai ir jų remontas nurodyti 35 priede.

7. GAMYKLOJE GAMINTŲ GELŽBETONINIŲ STULPelių IR PAMATŲ DEFECTAVIMAS

588. Gamykloje gamintų (standartizuotų) įrenginius laikančių gelžbetoninių stulpelių, metalinių atramų ir portalų pamatų (toliau - pamatų) pažeidimai skirstomi į dvi grupes.

589. Gamykloje gamintų pamatų ir stulpelių I grupės pažeidimai:

- 0,2-0,8 mm plyšiai, kai skerspjūvyje (dviejose statmenose vertikaliose plokštumose) jų yra ne daugiau kaip 4 ir ne ilgesni nei 0,5 m;

- armatūros korozijos pėdsakai pamato paviršiuje;

- šiurkštus paviršius, išplautas cemento akmuo, atviri stambūs užpildai iki 10 mm gylyje.

590. Šio tipo pažeidimai taisomi naudojant medžiagas armatūros apsaugai nuo korozijos ir apsauginę elastinę dangą, saugančią pamatą nuo aplinkos poveikio. Armatūros apsaugai naudojamas inhibitorius arba giluminio įpurškimo medžiagos ir sukibimą gerinantis skiedinys. Inhibitoriumi ir sukibimą gerinančiu skiediniu dengiamas pažeistas pamato paviršius. Inhibitorius sustabdo armatūros koroziją, o sukibimo gerinimo skiedinys padidina konstrukcijos šarmiškumą. Visas taisomo pamato paviršius dengiamas apsaugine elastinga nepraleidžiančia vandens danga.

591. Gamykloje gamintų pamatų II grupės pažeidimai:

- 0,8-5 mm plyšiai, kai skerspjūvyje (dviejose statmenose vertikaliose plokštumose) jų ne daugiau kaip 4 ir ne ilgesni nei 0,5 m;

- atvira armatūra ir žymi jos korozija, bet korozijos suardytas darbinės armatūros metalo sluoksnis ne storesnis nei 1mm;

- suiręs apsauginis betono sluoksnis; pažeistas betonas po išorine armatūra, bet ne daugiau nei 20 % skerspjūvio ploto.

592. Šios grupės pažeidimai šalinami pagal gelžbetonio remonto sistemų medžiagų gamintojų nurodytą remonto technologiją.

593. Pažeidimams pašalinti reikalingų remonto darbų aprašymuose konstrukcijos plotas, dengiamas elastine danga arba giluminio įpurškimo medžiagomis, nurodomas kvadratiniais metrais (m^2). Konstrukcijos geometrinės formos (matmenų) atstatymui reikalingų užpildymo/lyginimo medžiagų kiekis nurodomas kubiniais decimetrais (dm^3) arba kvadratiniais metrais (m^2), priimant vidutinį pažeidimų gylį 2 cm.

8. STATYBOS VIETOJE LIETŲ PAMATŲ PAŽEIDIMAI

594. Individualios konstrukcijos, statybos vietoje liėtų pamatų pažeidimai vertinami taip pat, kaip ir standartizuotų pamatų, atsižvelgiant į projektavimo dokumentacijoje nurodytas pamato charakteristikas. Reikia atsižvelgti į tai, kad praktikoje yra nemažai pamatų, kurie nėra gelžbetoniniai, t.y. jie yra nearmuoti. Be to, šių pamatų gylis gali būti nepakankamas pagal įšalo gylį, o inkariniai varžtai nepakankamai įtvirtinti. Šių pamatų remonto apimtys, esant II lygio pažeidimams, turi būti nustatomos sudarant remonto darbų techninį darbo projektą.

9. ALYVOS SURINKIMO DUOBIŲ PAŽEIDIMAI

595. Perdavimo tinklo 110-400 kV pastotėse ir skirstyklose yra naudojamos įvairių konstrukcijų alyvos surinkimo duobės. Alyvos surinkimo duobė nėra laikančioji konstrukcija, todėl joms keliama mechaninio atsparumo ir pastovumo reikalavimai yra nedideli ir remontuojamų pažeidimų lygis neribojamas.

596. Pagrindiniai alyvos surinkimo duobių pažeidimai:

- atitvarų deformacijos (dėl suirusio betono, forma ir matmenys neatitinka projekte nurodytųjų);

- atitvarų elementų (pvz., pamatų blokų) poslinkiai vienas kito atžvilgiu;

- ištrupėjusi siūlės užpildanti medžiaga;

- ištrupėjęs alyvos surinkimo duobės dugnas;

- užkimštas ar pažeistas vandens/alyvos nuvedimo vamzdis.

597. Pažeidimams pašalinti reikalingų remonto darbų aprašymuose nurodomas konstrukcijos plotas, dengiamas elastine danga arba giluminio įpurškimo medžiagomis, kvadratiniais metrais (m^2). Konstrukcijos geometrinės formos (matmenų) atstatymui reikalingų užpildymo/lyginimo medžiagų kiekis nurodomas kubiniais decimetrais (dm^3) arba kvadratiniais metrais (m^2), priimant vidutinį pažeidimų gylį 2 cm. Siūlių tarp atitvarų elementų užpildymui nurodomas vidutinis siūlės ilgis (m), priimant vidutinį siūlės plotį 2 cm.

10. KABELIŲ KANALŲ IR TVORŲ GELŽBETONIŲ ELEMENTŲ PAŽEIDIMAI

598. Skirstyklų kabelių kanalų ir tvorų, pažeidimai:

- plyšimai per visą konstrukcijos skerspjūvio plotą (pakitusi tvoros gelžbetoninio stulpelio, kabelių lovio geometrinė forma);
- suirę kabelių kanalo kraštai, į kuriuos remiasi uždengimo plokštės (uždengimo plokštė turi galimybę „suptis“);
- kabelių lovio gylis grunte neatitinka nurodytojo projektavimo dokumentacijoje.

599. Kabelių kanalai ir tvoros remontuojami keičiant pažeistus gelžbetoninius elementus. Pažeidimams pašalinti reikalingų remonto darbų aprašymuose nurodomas keičiamų elementų kiekis ir kabelių kanalų ilgis, kuriam reikia atstatyti lovių gylį grunte.

11. GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ REMONTO DARBŲ ETAPAI

600. Gelžbetoninių konstrukcijų remonto darbai turi būti atliekami pagal remonto sistemos medžiagų gamintojo nurodytas medžiagų naudojimo ir darbų atlikimo technologines instrukcijas bei vadovaujantis LST EN 1504 standarto dalimis 3 ir 6.

601. Pagrindiniai gelžbetoninių konstrukcijų remonto darbų etapai:

- paviršiaus paruošimas. Pašalinamas visas silpnas ir atskilęs betonas. Įtrūkimai turi būti išvalyti. Pažeidimų vietose statūs kampai suapvalinami. Betono paviršius, dengiamas apsaugine danga, nuvalomas nuo purvo, dulkių, riebalų, alyvos dėmių. Didelių betono paviršiaus plotų valymui (plovimui) galima naudoti aukšto spaudimo vandens srautą;
- atvira armatūra nuvaloma nuo rūdžių. Zonose, kur netepamas nei vienas iš skiedinių armatūrai apsaugoti, naudojamas inhibitorius. Kitos remontuojamo paviršiaus zonos dengiamos sukibimą gerinančiomis medžiagomis;
- paviršius lyginamas lyginimo skiediniu. Juo užpildomi ir įskilimai. Suformuojami kampai pagal ankstesnę geometrinę formą;
- konstrukcija dengiama apsaugine danga.

12. METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ PAŽEIDIMAI IR JŲ VERTINIMO KRITERIJAI

12.1. METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ KOROZINIAI PAŽEIDIMAI

602. Korozija - tai metalų irimas dėl fizikinės ir cheminės sąveikos su aplinka, kai metalas pereina į oksiduotą būklę ir praranda jam būdingas fizines savybes. Korozijos laipsnis (intensyvumas) priklauso nuo aplinkos (oro ir grunto) sąlygų ir metalinių konstrukcijų naudojimo trukmės. Reikia įvertinti tai, kad atskirose vietovėse aplinkos sąlygos gali būti skirtingos.

603. Pagal korozijos intensyvumą skiriamos trys metalinių konstrukcijų korozijos zonos:

603.1. Pirmoji zona apima metalinės konstrukcijos dalį daugiau nei 1,5-2 m nuo grunto paviršiaus. Šiai zonai charakteringa ištisinė, vienodo intensyvumo korozija.

603.2. Antroji zona apima metalinės konstrukcijos dalį nuo grunto paviršiaus iki 1,5-2 m aukščio. Tai yra intensyviausios korozijos zona, kuriai būdingi vietinės korozijos židiniai.

603.3. Trečioji zona apima požeminę metalinės konstrukcijos dalį.

604. Metalinių konstrukcijų korozija turi būti vertinama nustatant:

- korozijos tipą;
- korozijos laipsnį;
- antikorozinės dangos suirimo laipsnį.

605. Korozijos tipai:

605.1. ištisinė korozija - visam paviršiaus plote tolygi korozija būdinga metalinės konstrukcijos pirmajai zonai. Nuvalius rūdžių sluoksnį, metalo paviršius yra šiurkštus, bet be aiškių duobučių, plyšių;

605.2. vietinė-žaizdinė (duobučių tipo) korozija. Nuvalius rūdžių sluoksnį, matomi giluminiai (nuo milimetro dalių iki kelių milimetrų gylio) vietiniai pažeidimai. Šio tipo pažeidimai būdingi antrajai metalinės konstrukcijų zonai;

605.3. vietinė-plyšinė (irimas, prasidėjęs metalo paviršiuje, plinta į vidų, dėl to korozijos produktai kaupiasi metale, pastarasis išsipučia, susisluoksniuoja) korozija. Šio tipo pažeidimai būdingi metalinės konstrukcijos elementų sujungimo vietose.

606. Nedažyto metalo (plieno) paviršiaus aprūdijimo laipsnis vertinamas pagal LST EN ISO 8501:1 standartą. Dažniausiai perdavimo tinklo įrenginiuose nustatomas plieno paviršiaus aprūdijimas yra C ir D laipsnio:

606.1. C laipsnis - plieno paviršius, nuo kurio dėl rūdijimo išnykęs apsauginis oksido sluoksnis, vietomis vizualiai matomi atskiri, duobučių formos vietinės korozijos židiniai;

606.2. D laipsnis - plieno paviršius, nuo kurio dėl rūdijimo išnykęs apsauginis oksido sluoksnis, vizualiai matomi tankūs duobučių formos korozijos židiniai.

607. Nedažyto plieno paviršiaus aprūdijimo pavyzdžiai pateikti šių metodinių nurodymų 37 priede.

608. Kiti metalinių konstrukcijų (elementų) pažeidimai ir jų remonto darbai pateikti šių metodinių nurodymų 38 priede.

12.2. PLIENINIŲ KONSTRUKCIJŲ ANTIKOROZINĖS DANGOS (DAŽŲ) PAŽEIDIMAI

609. Plieninių konstrukcijų nemetalinės antikorozinės dangos pažeidimai vertinami pagal LST EN ISO 4628-3 standartą „Dažai ir lakai. Dangų pažeidimo vertinimas. Defektų kiekio bei dydžio ir išorinio vaizdo tolygiųjų pokyčių intensyvumo įvertinimas. 3 dalis. Aprūdijimo laipsnio nustatymas“.

Plieninių konstrukcijų antikorozinė danga turi būti atnaujinama, kai pasiekiamas Ri 3 ir didesnis paviršiaus dangos aprūdijimo laipsnis. Aprūdijimo laipsnis vertinamas pagal rūdžių pažeisto paviršiaus plotą procentais ir atitinka:

Aprūdijimo laipsnis	Aprūdijęs plotas, %
Ri 0	0
Ri 1	0,05
Ri 2	0,5
Ri 3	1
Ri 4	8
Ri 5	40-50

610. Ri 2 - Ri 4 aprūdijimo laipsnio pavyzdžiai nurodyti šio Reglamento 39 priede.

13. CINKUOTŲ PLIENINIŲ KONSTRUKCIJŲ ANTIKOROZINĖS DANGOS (CINKO) PAŽEIDIMAI

611. Cinkuotų plieninių konstrukcijų antikorozinės dangos pažeidimai skirstomi į du lygius:

611.1. Pirmasis lygis - aprūdijęs plieno paviršiaus plotas mažesnis arba lygus 5% viso plieninės konstrukcijos paviršiaus ploto.

611.2. Antrasis lygis - aprūdijęs plieno paviršiaus plotas didesnis nei 5% viso plieninės konstrukcijos paviršiaus ploto.

13.1. METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ REMONTO DARBAI

612. Metalinių konstrukcijų antikorozinė danga (dažų), pažeista iki Ri 3 aprūdijimo laipsnio, gali būti atnaujinama naudojant vietinį (rankinį valymą arba valymą aukšto spaudimo vandens srove) paviršiaus paruošimą (40 priedas). Visais kitais atvejais turi būti paruošiamas ištisinis metalinės konstrukcijos paviršius. Paviršiaus paruošimo lygis parenkamas pagal siekiamą dangos naudojimo laiką (> 15 metų), vietines aplinkos sąlygas ir dažymo sistemų medžiagų gamintojų pateiktus duomenis.

613. Cinkuotų plieninių konstrukcijų antikorozinė danga (cinko), esant pirmojo lygio pažeidimams, atnaujinama taikant vietinį pažeistų paviršiaus plotų paruošimą ir cinko dangos atnaujinimą jose. Esant cinko dangos antrojo lygio pažeidimams - turi būti atnaujinama ištisinė konstrukcijos paviršiaus cinko danga.

614. Nuvalyto plieno paviršiaus pavyzdžiai pateikti šio Reglamento 41 priede.

615. Perdavimo tinklo įrenginių metalinių konstrukcijų dažymo darbų apimtys turi būti nustatomos kompleksškai įvertinant kiekvienos konstrukcijos korozinius pažeidimus, supančios aplinkos agresyvumą, remonto darbų techninę priežiūrą atliekančio personalo pajėgumus ir remonto darbams skiriamų lėšų panaudojimo efektyvumą.

616. 110-330 kV OL atramų metalinių konstrukcijų svoris ir paviršiaus plotas nurodytas 42 priede.

617. Dažymo darbų užsakymuose nurodomi:

- dažomo paviršiaus plotas, m²
- dažymo darbų aukštis:
- dažymo darbai iki 5 m aukštyje;
- dažymo darbai daugiau nei 5 m aukštyje.

618. Metalinių konstrukcijų korozijos lygis:

- nedažytų metalinių konstrukcijų plieno surūdijimo lygis (C arba D);
- dažytų metalinių konstrukcijų antikorozinės dangos pažeidimo lygis (Ri3 - Ri5).

14. STATYBINĖS DALIES GELŽBETONINIŲ IR METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ REMONTO KONTROLĖ

619. Šiame skyriuje išdėstyti remonto darbų techninės priežiūros vykdymo reikalavimai. Remonto darbų techninę priežiūrą atliekantis asmuo privalo patikrinti kiekvieną atliktų darbų etapą ir tai įforminti atitinkamoje statybos darbų žurnalo formoje.

620. Statytojas (užsakovas), užpildęs titulinį lapą ir F-1 formą, pagrindinį ir papildomus Žurnalus (kai jie reikalingi) perduoda rangovui.

621. Rangovas perduoda papildomus Žurnalus subrangovams. Perdavimo faktas nurodomas papildomo Žurnalo tituliniam lape ir patvirtinamas subrangovo ar jo įgalioto asmens parašu, taip pat pagrindinio Žurnalo atitinkamoje formoje.

622. Įrašus apie kontroliuojančiųjų asmenų nurodymų įvykdymą Žurnale daro statinio statybos vadovas, statinio statybos bendrųjų ar specialiųjų darbų vadovas (tuo atveju kai pildomas papildomas Žurnalas). Šių nurodymų įvykdymo teisingumą savo parašu patvirtina bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas, patikrinęs, ar visi ir teisingai įvykdyti jo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statybos valstybinės priežiūros ir statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų atstovų nurodymai.

623. Vertindamas statybos darbų normatyvinę kokybę, statinio statybos vadovas, statinio statybos bendrųjų ar specialiųjų darbų vadovas (tuo atveju kai pildomas papildomas Žurnalas) privalo kiekvieną dieną patikrinti atliktus bendruosius ir specialiuosius statybos darbus ir, jei jie atitinka statinio projekto ir statybos norminių dokumentų reikalavimus, pažymėti apie tai atitinkamose Žurnalo formose. Tais atvejais, kai randama pažeidimų, šie vadovai nurodo, kaip šiuos pažeidimus reikia ištaisyti ir apie tai pažymi Žurnale.

624. Ištaisius pažeidimus, Žurnale daromas įrašas apie nurodytų statybos darbų priėmimą.

625. Statinio statybos vadovą (bendrųjų ar specialiųjų statinio statybos darbų vadovą - kai pildomi papildomi Žurnalai) perkeliant į kito statinio statybą arba atleidžiant iš darbo, Žurnalas, statybos produktų dokumentai, kuriuose teisės aktų nustatyta tvarka deklaruojamos šių produktų eksploatacinės savybės (deklaruojama ar patvirtinama šių produktų atitiktis), įrenginių kokybę patvirtinantys dokumentai, projekcinė ir kita techninė dokumentacija perdavimo-priėmimo aktu, kurį tvirtina rangovas (subrangovas), perduodama naujai paskirtam statinio statybos vadovui. Žurnalo perdavimas naujai paskirtam už jo pildymą bei saugojimą atsakingam vadovui registruojamas formoje F-6.

626. Statinį pripažinus tinkamu naudoti, pagrindinį Žurnalą ir papildomus Žurnalus kartu su kitais dokumentais rangovas (subrangovas) perduoda statytojui (užsakovui).

VIII. 110-400 KV ORO LINIJOS

1. OL EKSPLOATAVIMO ORGANIZAVIMAS

627. Eksploatuojant 110-400 kV įtampos oro linijas (toliau - OL), turi būti atliekamos oro linijų apžiūros, remonto ir želdinių, augalų kirtimo (toliau trasų valymas) darbai.

628. Eksploatuojant OL, turi būti ne rečiau kaip kartą metuose atliekamos jų planinės apžiūros bei planinės apžiūros turi būti atliekamos prieš linijos garantinio termino pabaigą pagal TVIS suformuotą ir IPC vadovo patvirtintą metinį grafiką (44 priedas) ir esant poreikiui neeilinės apžiūros.

629. Planiniai remonto darbai vykdomi kas 6 metus, kurių fizinės apimtys nustatomos pagal OL būklę, t. y. įvestus defektus TVIS (ankstesnių apžiūrų nustatyti defektai) bei oro linijų aeroskenavimo metu naudojant Lidar (įvertinami laidų įlinkių gabaritų iki kertamų inžinerinių tinklų ar žemės neatitikimai ELIJT reikalavimams) konkretaus objekto ataskaitą (G:\BigData) bei oro linijos elementų fotonuotraukose užfiksuotus defektus. Apžiūros prieš remontą metu nustatomi įtariamų defektų vietas, tikslios darbų apimtys nustatomos, tikrinant skraidančiu aparatu, termovizoriumi ir kitais prietaisais leidžiančiais įvertinti OL elementų būklę.

630. Rengiant investicinės užduoties ar projekto pagrindimą dėl ŽTŠK, ar ŽT keitimo į ŽTŠK, kai nuo paskutinio OL remonto praėjo mažiau nei 5 metai ir paskutinio remonto metu buvo pilnai atliktas defektnių atramų keitimas bei kiti remonto ir techninės priežiūros darbai, papildomas atramų defektavimas nėra atliekamas bei ŽTŠK įrengimo metu atramų keitimas nevykdomas, išskyrus atvejus, kai projektavimo metu nustatoma, jog nėra galimybės išlaikyti atstumus tarp ŽTŠK ir fazinių laidų vadovaujantis ELIJT.

631. Rengiant investicinės užduoties ar projekto pagrindimą ŽTŠK ar ŽT keitimo į ŽTŠK, kai nuo paskutinio OL remonto praėjo 5 ir daugiau metų, ar paskutinio OL remonto metu nebuvo atliktas defektnių atramų keitimas bei kiti remonto ir techninės priežiūros darbai, atliekamas atramų defektavimas, ŽTŠK įrengimo metu yra keičiamos defektinės atramos ir atliekami kiti linijos remonto, techninės priežiūros darbai.

632. Prieš oro linijos garantinio termino pabaigą, OL būklė tikrinama skraidančiu aparatu, termovizoriumi ir kitais prietaisais, šis patikrinimas turi būti numatytas daugiamečiame ir metiniame linijos remonto darbų grafike.

633. Dvigrandei 400 kV OL Alytus - Elk Bis 1-2 turi būti suplanuota ir vykdoma linijos laidų elementų ir linijinės armatūros apžiūra naudojant foto bei laidų jungiamųjų gnybtų ir tempiamų gnybtų naudojant termovizorinę kamerą apžiūra iš viršaus su dronu ar kitu bepiločiu skraidančiu aparatu.

634. Planiniai trasų valymo darbai vykdomi kas 3 metai, fizinės apimtys nustatomos įvertinus trasos būklę. Šiuo periodiškumu taip pat išvalomi želdiniai po OL metalinėmis atramomis ir greta jų. Planuojant OL trasų valymo darbus, pirmumo prioritetą - atlikti visų suplanuotų 330-400 kV OL trasų valymą iki vasaros pradžios.

635. Organizuojant trasų valymo darbus Verkių regioniniame parke, suplanuoti nupjautos medienos palikimą už proskynos, natūraliam sunykimui.

636. Darbai linijose organizuojami taip, kad oro linijos būtų atjungiamos ne daugiau kaip du kartus per planuojamą metinį periodą atsižvelgiant į darbų pobūdžius, vietovių charakteristikas.

637. Atliekant linijų remonto darbus Rangovas privalo sutikrinti ir naudoti tik vienodų standartų (GOST, IAC ir pan.) medžiagas ir gaminius. Kitais atvejais Litgrid AB darbuotojai privalo reikalauti, kad Rangovas pateiktų gamyklos gamintojos pritarimą skirtingų standartų medžiagų ir gaminių panaudojimui.

638. OL atramų konstrukcijų ir kitų elementų pakeitimai, taip pat atramų tvirtinimo grunte būdai turi būti techniškai pagrįsti bei teisės aktų nustatyta tvarka suderinti su sklypų savininkais.

639. Remonto metu Rangovo personalas, privalo naudoti technologines korteles, kur nurodyta darbų vykdymo tvarka ir apimtys arba parengti supaprastinto remonto projektus.

OL turto ir eksploatavimo atsakomybė tarp Regionų nustatoma objektų sąraše, kuriame nurodomi asmenys atsakingi už OL ar TP eksploatavimą bei eksploatavimo atsakomybės riba. Sąrašą derina IPC vadovas ir IPC Regionų vadovai, tvirtina Perdavimo tinklo departamento Vadovas. Linijoms besijungiančioms su kitomis valstybėmis pasirašomi tarpusavyje suderinti nuosavybės ir eksploatavimo atsakomybės dokumentai.

640. Planinio remonto metu šalinami visi apžiūrų metu registruoti defektai, keičiami susidėvėję elementai, atramos, laidai ir trosai. Planinio remonto metu, atjungus liniją, privaloma iškirsti medžius, kurių pašalinimui būtinas linijos atjungimas. Taip pat atliekami teisės aktuose numatyti matavimai ir bandymai, rengiami trūkstami bei patikslinami esami OL eksploatavimo dokumentai.

641. Kiekviename Regione sudaromas bendras oro ir kabelių linijų daugiametis remontų planas (žr. 43 priedą). Daugiametis planas sudaromas 12 metų eksploatavimo periodui.

642. OL defektavimas, remonto ir atstatymo darbų fizinių kiekių bei išlaidų nustatymui, ir suvedimui TVIS baigiamas ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d. Duomenys apie keičiamas metalines, gelžbetonines atramas ir žaibosaugos trosus į TVIS turi būti suvesti ne vėliau kaip iki rugpjūčio 1 d.

643. Linijų remonto metu turi būti atlikti visi darbai, numatyti metiniame darbų grafike bei pašalinti nauji papildomai nustatyti defektai.

644. Baigus linijos remontą ir patikslinus techninius dokumentus, patikrina techninės priežiūros pateiktus protokolus ir liniją apžiūri Regionų linijų inžinieriai bei patvirtina TVIS atliktų darbų dokumentus.

645. Priėmus linijos remonto darbus, kurie didina ilgalaikio turto įsigijimo vertę arba sukuriama naujas ilgalaikis turtas, turto vertės ir likusio tarnavimo laiko pokyčius būtina įforminti vadovaujantis buhalterinės apskaitos reikalavimais.

646. Tarpremontiniu periodu OL turi būti atliekami tik avarijų likvidavimo bei jų prevencijos darbai.

647. Eksploatavimo atsakomybių riba tarp IPC ir ITTC - žaibosaugos trosu su šviesolaidiniu kabeliu (toliau - ŽTŠK), savinešio ar apvyniojamo šviesolaidinio kabelio movos įvadinis portas.

2. CHARAKTERINGI OL GEDIMAI IR PAŽEIDIMAI

2.1. PAŽEIDIMAI TRASOSE IR PROSKYNOSE

648. Pažeidimai trasose ir proskynose:

648.1.OL apsaugos zonose sandėliuojami pašarai, trąšos, šiaudai, durpės, malkos ir kitos medžiagos, kūrenama ugnis;

648.2. medžiai, kurie auga ne proskynose ir gresia nugriūti ant laidų arba atramų;

648.3. nepakankamas proskynos plotis OL trasose;

648.4. krūmai ir medžiai proskynose aukštesni kaip 4 m;

648.5. apsaugos zonose (be raštiško Bendrovės sutikimo) statomi, kapitališkai remontuojami, rekonstruojami arba griaunami bet kokie pastatai, įrenginiai, inžineriniai tinklai; vykdomi įvairūs kalnakasybos, krovimo, žemės kasimo, sprogdinimo, melioravimo, užtvindymo darbai; mechanizuotai laistomos žemės ūkio kultūros; įrengiamos gyvulių laikymo aikštelės, vielinės užtvaros; sodinami arba kertami medžiai ir krūmai; važiuojama mašinomis ir mechanizmais, kurių bendras aukštis su kroviniu arba be krovinio nuo kelio paviršiaus daugiau kaip 4,5 metro;

648.6. atliekami bet kurie veiksmai, kurie gali trikdyti normalų OL darbą, sugadinti jas arba dėl kurių gali įvykti nelaimingų atsitikimų: laidomi aitvarai ir skraidymo aparatai, mėtomai ant laidų ir atramų daiktai; užgriozdinami privažiavimai ir priėjimai prie OL arba atramų; apsaugos zonose statomos degalinės ir kitokios degalų bei tepalų talpyklos; rengiamos sporto, žaidimų aikštelės, stadionai, turgavietės; viešojo transporto sustojimo vietos, visų rūšių mašinų ir mechanizmų stovėjimo aikštelės; organizuojami renginiai, kuriuose dalyvauja daug žmonių;

648.7. elektros tinklų apsaugos zonose ir 500 metrų nuotoliu nuo jų, rengiami sąvartynai, kuriuose galimas masiškas paukščių susikaupimas;

648.8. barstomos iš lėktuvų trąšos ir chemikalai ant 110 kV ir aukštesnės įtampos OL.

2.2. ATRAMŲ GEDIMAI IR PAŽEIDIMAI

649. Atramų gedimai ir pažeidimai:

649.1. nėra sąlyginių žymėjimų, atramų numerių, įspėjamųjų plakatų;

649.2. atramos pasvirusios išilgai arba statmenai linijos daugiau nei leistina, atskirų atramų dalių deformacija;

649.3. gelžbetoninių atramų stiebų gylis mažesnis negu numatyta projekte;

649.4. pastačius atramą, blogai sutankintas gruntas (susėdęs gruntas, išplautos kiaurymės grunte);

649.5. apie pamatus nusėdęs arba pakilęs gruntas;

649.6. įtrūkę gelžbetoniniai stiebai ar traversos;

649.7. atramos padas neprigludęs prie pamato paviršiaus;

649.8. pamato inkariniai varžtai be veržlių;

649.9. atramų elementų korozija, kniedžių ir varžtinių sujungimų defektai: nėra varžtų ir veržlių, nepakankamas varžtų sriegio ilgis, išlaisvėję varžtiniai sujungimai;

649.10. atramų elementų deformacija ir suvirinimo siūlių defektai;

649.11. išlaisvėjusios arba pažeistos atramų atotampos ar vidiniai gelžbetoninių atramų ryšiai;

649.12. pažeisti atotampų tvirtinimo prie atramų ir pamatų mazgai, netvarkingas atotampų reguliavimo įrenginys;

649.13. atramose paukščių lizdai ar užkritę kiti daiktai, kurie gali atjungti OL;

649.14. Sulūžęs inkilas (pakrypęs, atitrūkę mediniai inkilo elementai ar sutrūnijęs);

2.3. PAMATŲ GEDIMAI IR PAŽEIDIMAI

650. Pamatų gedimai ir pažeidimai:
- 650.1. gelžbetoniniai atramų pamatai (rygeliai) pažeisti, nepakankamai įgilinti;
 - 650.2. apie pamatus nusėdęs arba pakilęs gruntas;
 - 650.3. įtrūkė arba pažeisti pamatai;
651. Gamykloje gamintų (standartizuotų) įrenginius laikančių gelžbetoninių stulpelių, metalinių atramų ir portalų pamatų (toliau - pamatų) pažeidimai skirstomi į dvi grupes.
- 651.1. Gamykloje gamintų pamatų ir stulpelių I grupės pažeidimai:
- 0,2-0,8 mm plyšiai, kai skerspjūvyje (dviejose statmenose vertikaliuose plokštumose) jų yra ne daugiau kaip 4 ir ne ilgesni nei 0,5 m;
 - armatūros korozijos pėdsakai pamato paviršiuje;
 - šiurkštus paviršius, išplautas cemento akmuo, atviri stambūs užpildai iki 10 mm gylyje.
- Šio tipo pažeidimai taisomi naudojant medžiagas armatūros apsaugai nuo korozijos ir apsauginę elastinę dangą, saugančią pamatą nuo aplinkos poveikio. Armatūros apsaugai naudojamas inhibitorius arba giluminio įpurškimo medžiagos ir sukibimą gerinantis skiedinys. Inhibitoriumi ir sukibimą gerinančiu skiediniu dengiamas pažeistas pamato paviršius. Inhibitorius sustabdo armatūros koroziją, o sukibimo gerinimo skiedinys padidina konstrukcijos šarmiškumą. Visas taisomo pamato paviršius dengiamas apsaugine elastinga nepraleidžiančia vandens danga.
- 651.2. Gamykloje gamintų pamatų II grupės pažeidimai:
- 0,8-5 mm plyšiai, kai skerspjūvyje (dviejose statmenose vertikaliuose plokštumose) jų ne daugiau kaip 4 ir ne ilgesni nei 0,5 m;
 - atvira armatūra ir žymi jos korozija, bet korozijos suardytas darbinės armatūros metalo sluoksnis ne storesnis nei 1mm;
 - suiręs apsauginis betono sluoksnis; pažeistas betonas po išorine armatūra, bet ne daugiau nei 20 % skerspjūvio ploto.
- Šios grupės pažeidimai šalinami pagal gelžbetonio remonto sistemų medžiagų gamintojų nurodytą remonto technologiją.

2.4. LAIDŲ, APSAUGOS NUO ŽAIBOSAUGOS TROSŲ IR KONTAKTINIŲ SUJUNGIMŲ GEDIMAI IR PAŽEIDIMAI

652. Laidų, apsaugos nuo žaibosaugos trosų, kontaktinių sujungimų gedimai ir pažeidimai:
- 652.1. užmesti pašaliniai daiktai, nutrūkė (įtrūkė) arba nudegę ir atsivynioję laidų vijos, perdengimų pėdsakai, išsilydžiusios arba išpūstos viršutinės laidų vijos;
 - 652.2. išsiregulavę laidai tarp atskirų fazių arba išsiregulavę laidai vienoje skeltojoje fazėje;
 - 652.3. laidų įlinkių ir atstumų nuo OL laidų iki žemės, kertamų objektų, tarp fazių pakitimas didesnis negu leistinas;
 - 652.4. trosų korozija;
 - 652.5. laidai ir trosai pažeisti prie gnybtų, distancinių spyrių ir vibracijos slopintuvų (atsivynioję vijos, degimo žymės, „pasipūtę“ laido išorinio sluoksnio vijos) ;
 - 652.6. nėra vibracijos slopintuvų, kurie numatyti OL projekte;
 - 652.7. laidų ir trosų gedimai tvirtinimuose ir sujungimuose: gnybtų korpusų įtrūkimai, nėra varžtų ir poveržlių, išlaisvėjusios veržlės, nėra arba išslinkę kaiščiai, netinkamas gnybtų arba sujungimų sumontavimas, gnybtų (junglių) kontaktų perkaitimo pėdsakai, laidas išsitraukęs iš gnybto arba junglės, kilpa priartėjusi prie inkarinių ir kampinių atramų elementų, per daug išlenktos kilpos, laido kilpų suvirinimo defektai, sumontuoti nestandartiniai gnybtai.
 - 652.8. Pasisukę laidai skeltoje fazėje, blogina vibracijos slopintuvų darbą (stockbrige ir distancinių spyriai-vibracijos slopintuvams)

2.5. ŠVIESOLAIDINIO RYŠIO ĮRENGINIŲ GEDIMAI IR PAŽEIDIMAI

653. Šviesolaidinio ryšio įrenginiai, įrengti 110-400kV OL:
- 653.1 žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (toliau - ŽTŠK);
 - 653.2 savinešis šviesolaidinis kabelis, įrengtas tarp OL atramų;
 - 653.3 apvyniojamas šviesolaidinis kabelis, įrengtas apvyniojant esamą žaibosaugos trosą;
 - 653.4 ŽTŠK, savinešio, apvyniojamo ar įvadinio šviesolaidinio kabelio movos;
 - 653.5 ŽTŠK, savinešio, apvyniojamo ar įvadinio šviesolaidinio kabelio technologinių atsargų suvyniojimo įrenginys;
 - 653.6 ŽTŠK, savinešio ar apvyniojamo šviesolaidinio kabelio laikymo, tvirtinimo armatūra;
654. Gedimai ir pažeidimai:
- 654.1. Nesandari šviesolaidinio kabelio mova;
 - 654.2. Nepatvarus movos (nėra varžtų ir poveržlių, išlaisvėjusios veržlės tvirtinimas) tvirtinimas atramoje, kabelio įtvirtinimas movoje;

- 654.3. Blogai pritvirtintos (nutrukę tvirtinimo dirželiai) ŽTŠK kabelio atsargos;
- 654.4. Išlaisvėjusios ŽTŠK technologinių atsargų suvyniojimo įrenginio tvirtinimo prie atramos veržlės;
- 654.5. Išlaisvėjusios ŽTŠK tvirtinimo prie atramos nuvedimo gnybtų tvirtinimo veržlės;
- 654.6. Išlaisvėjusios požeminio šviesolaidinio kabelio nuvedimo plieninio vamzdžio tvirtinimo prie atramos veržlės;
- 654.7. ŽTŠK, savinešio, apvyniojamo kabelių tvirtinimo armatūros atsipalaidavimas, korodavimas;
- 654.8. Stichinių gamtos reiškinių (žaibo iškrovos) ar kitų sąlygų metu nutrūkusios ir atsivyniojusios atskiros ŽTŠK aliuminio gyslos.

2.6. LAIDŲ AR TROSŲ ŽENKLINIMO PRIEMONIŲ PAŽEIDIMAI

- 655. Neveikia indukcinis laidą ar trosą ženklinantis žibintas;
- 656. Dėl saulės poveikio išblukęs trosą ar laidą ženklinantis burbulas (sfera);
- 657. Dėl montavimo broko, iš montavimo vietos nuslinkęs burbulas (sfera), dėl vibracijų šokinėja žaibosaugos trosas ar laidai;
- 658. Dėl aplinkos poveikio nulūžęs ant troso ar laido įrengtas atšvaitas (žymeklis paukščiams).

2.7. PAKABŲ IR ARMATŪROS GEDIMAI IR PAŽEIDIMAI

- 659. Pakabų ir armatūros gedimai ir pažeidimai:
 - 659.1. elektros išlydžio pėdsakai ant girliandų ir atskirų izoliatorių (pažeista glazūra, sudužęs porcelianas ar stiklas, išsilydymo pėdsakai ant izoliatorių armuotės ir girliandų armatūros);
 - 659.2. defektiniai (netinkami) izoliatoriai;
 - 659.3. užteršti izoliatoriai, kurie esant drėgnam orui labai koronuoja;
 - 659.4. izoliuojančios laikomosios pakabos atsilenkusios daugiau negu numatyta projekte;
 - 659.5. iš izoliatoriaus galvutės išslinkęs strypas, sulenkti izoliatoriaus strypai, įtrūkimai izoliatorių kepurėje;
 - 659.6. nėra veržlių, spynų arba kaiščių;
 - 659.7. armatūra pažeista korozijos; įtrūkimai armatūroje, išdilusios arba deformuotos atskiros armatūros detalės;
 - 659.8. pažeisti apsaugos žiedai.
- 660. Vibracijos slopintuvų gedimai ir pažeidimai:
 - 660.1. Nuslinkęs, pakrypęs vibracijos slopintuvas;
 - 660.2. Sulankstytas, vibracijos slopintuvas dėl laidų ar troso šokio;
 - 660.3. Nulūžęs vibracijos slopintuvas ar jo dalis;
 - 660.4. Iškritę (sulūžę) distanciniai spyriai;
 - 660.5. Išsikabinęs laidas iš distancinio spyrio-vibracijos slopintuvo gnybto (metalo deformacijos, dilimo požymiai);
 - 660.6. Išdilęs šarnyrinis mazgas distanciniame spyryje-vibracijos slopintuve (metalo deformacijos, dilimo požymiai);
 - 660.7. Distancinio spyriai-vibracijos slopintuvai sumontuoti nesilaikant projekte nurodytų atstumų;

2.8. ĮŽEMINIMO ĮRENGINIŲ GEDIMAI IR PAŽEIDIMAI

- 661. Įžeminimo įrenginių gedimai ir pažeidimai:
 - 661.1. pažeisti arba nutraukti įžeminimo laidininkai atramose arba prie žemės;
 - 661.2. blogas kontaktas varžtiniuose sujungimuose, kurie jungia apsaugos nuo žaibosaugos trosus arba atramas su įžeminimo laidininkais;
 - 661.3. įžeminimo sujungimuose blogas kontaktas su atrama (gelžbetoninės atramos armatūra);
 - 661.4. atramos įžeminimo varža viršija leistinas normas;
 - 661.5. nėra apkabų, tvirtinančių įžeminimo laidininką, ŽTŠK prie atramos;
 - 661.6. įžeminimo įrenginio kontūras pažeistas korozijos;
 - 661.7. įžeminimo kontūro juosta ar elektrodai virš žemės;
 - 661.8. įžeminimo kontūro ir atramos įžeminimo laidininko sujungimas po žeme.

3. OL APŽIŪROS

- 662. Planinės apžiūros atliekamos dieną. Per apžiūras kruopščiai apžiūrimi visi OL elementai, įspėjamieji gabarito iki vandens laivybiniai ženklai ir trasos būklė, atkreipiant dėmesį už proskynos ribų augančių medžių būklę bei daugiakamienius medžius ir pavienių medžių grupėse augančius medžius, kurių šakos išsivystę tik į linijos pusę (paprastai po plyno medžių kirtimo). Pelkingose vietovėse nustačius aukštus medžius, kurie virsdami gali kliudyti medžius, organizuoti jų pašalinimą (medžių šaknys laikui bėgant pažeidžiamos grybų ir mikroorganizmų). OL trasų proskynose nustačius bebrų apgraužtus ar pradėtus graužti medžius būtina organizuoti jų pašalinimą nedelsiant, o nustačius nudžiūvusių medžių, organizuoti medžių nupjovimą per 3 mėnesius nuo defekto fiksavimo datos.

663. Apžiūrų metu nustatčius laidų ar trosų šokį ar papildomas vibracijas (akimi matomas laidų ar trosų virpėjimas) turi būti fiksuojamas apžiūros lapelyje visas OL ruožas nurodant tarpatramius, bei užrašant ant trosų ar laidų sumontuotas papildomas priemones (burbulai (sferos), indukciniai žibintai, distanciniai spyriai-vibracijos slopintuvai). Pagal galimybes, išmaniuoju įrenginiu turi būti fiksuojama filmuojant, laidų ir trosų nenormalų darbą. Po apžiūros turi būti elektroniniu laiškų informuojamas linijų eksploatacijos vadovas.
664. Prieš inžinerinę ar planinę OL apžiūrą įvertinti planuojamos apžiūrėti OL Lidar laidų įsvyrių ir pavojingų medžių ataskaitas tinkle (G:\BigData), ir išrinkti tarpatramius su pavojingais medžiais ir neatitinkančiais ELJIT reikalavimų atstumais nuo laidų iki žemės paviršiaus bei sankirtų iki kertamų inžinerinių tinklų (neatitinkantis ELJIT reikalavimų atstumas - kada perskaičiuotas atstumas nuo laido iki kertamo objekto pagal ELJIT reikalaujamo iki normos trūksta ne mažiau kaip 10%). Inžinerinių apžiūrų metu, naudojant ultragarsinius matuoklius, atrinktuose tarpatramiuose su neatitinkančiais ELJIT reikalavimų atstumais, didžiausioje laido įsvyrio vietoje, atlikti kontrolinius laidų įsvyrių matavimus padėjus matuoklį ant žemės paviršiaus. Atlikus matavimus objekte, parengti sankirtų matavimo žiniaraštį įrašant faktinį išmatuotą atstumą iki laido nuo matuojamo taško ir perskaičiuotąjį pagal ELJIT reikalavimus. Žiniaraščio forma turi būti įkelta į TVIS, prie atitinkamo objekto dokumentacijos.
665. Planinės viršutinės OL atramų apžiūros atliekamos pasirinktinai nemažiau kaip 20% atramų objekte, pasirenkant eksploatuojamas atramas >18m, tose atramose, kur tikėtina blogesnė atramos elementų būklė. Viršutinės apžiūros metu nustatyti defektai, privalo būti pašalinti OL kompleksinio remonto metu.
666. Atliekant OL viršutines apžiūras tikrinamas pakabų tvirtinimas, tvirtinimo elementų būklė, jų išdilimas, distanciniai spyriai, viršutinės atramos dalys, izoliatoriai ir jų užteršimas, vibracijos slopintuvų tvirtinimas, atotampų tvirtinimas ir kt. galimi gedimai. Atramos viršutinės apžiūros atlikimo akto forma pateikiama 46 priede. Kartu su apžiūros atlikimo aktu pateikiamos ir OL elementų, kuriems nustatyta patenkinama ar bloga būklė fotonuotraukos skaitmeniniu formatu.
667. Viršutinės OL atramų apžiūros, žaibolaidžių sumontuotų metalinėse inkarinėse atramose apžiūros ir laidų bei trosų palaikančios ir tempiamos armatūros apžiūros gali būti atliekamos neišjungiant įtampos oro linijoje, naudojant bepiločius skraidančius aparatus, kurios vykdomos likus nemažiau kaip 6 mėnesiai iki OL planinio remonto darbų pradžios atjungus įtampą
668. Oro linijos planinio remonto metu apžiūrima:
- 668.1. ne mažiau kaip 5 proc. atramų (nevykdomas atramų keitimas arba keičiama atramų iki 5 proc. objekto kiekio) su palaikančiomis pakabomis, kuriose tikrinama laidų ir žaibosaugos trosų, bei ŽTŠK, būklė išimant juos iš gnybtų. Tikrinimo metu nustatčius daug pažeidimų atramoje, reikalinga tikrinti visų senesnių atramų laidų ir trosų būklę sukuriant papildomus darbus TVIS. Nustatčius defektus palaikančiose girliandose, defektiniai elementai privalo būti pakeisti planinio remonto metu.
 - 668.2. objektuose, kuriuose remonto metu keičiama daugiau nei 5 % viso tarpinių atramų su palaikančiomis pakabomis kiekio, nevykdomas laidų ir žaibosaugos trosų bei ŽTŠK būklės tikrinimas išimant juos iš gnybtų. Šiuose objektuose užfiksuojama laidų, žaibosaugos trosų ar ŽTŠK būklė demontuotos atramos pakabų vietose fotonuotraukomis, kurias Rangovas pateikia prie kaičiamos atramos dokumentacijos į TVIS.
 - 668.3. Tempiamieji (varžtiniai, pleištiniai, presuojami, spiraliniai) laido, žaibosaugos troso, ŽTŠK gnybtai tikrinami pasirinktinai atramose vizualiai ar su termovizoriumi. Tikrinamų gnybtų kiekis ne mažiau -kaip 5 proc. nuo bendro kiekio OL. Atliekant gnybtų tikrinimą vizualiai, privalo būti pateikiamos apžiūros fotonuotraukos.
 - 668.4. OL su įrengtu savinešiu šviesolaidiniu kabeliu, tikrinti gnybtų būklę kiekvieno OL remonto metu.
 - 668.5. žaibosaugos trosams, kurie eksploatuojami >24 m., būklės tikrinimai išmatuojant skersmenį tarpatramiuose atliekami pasirinktinai ne mažiau kaip 10% tarpatramių objekte. Protokolas priedas 81
 - 668.6. Laidų sujungimai tarpatramiuose ir inkarinių atramų kilpose tikrinami termovizoriumi, nemažiau kaip 5 proc. visų laidų sujungėjų kiekio.
669. Neeilinės apžiūros atliekamos, kad būtų išaiškinti OL gedimai, kurie gali atsirasti po stichinių reiškinių arba kitų sąlygų, sukeliančių OL gedimus (apledėjimas, ledonešis ir potvyniai, gaisrai, uraganai, laidų ir trosų šokis, rūkas užterštoje zonoje ir kt.).
670. Neeilinės apžiūros atliekamos po OL atsijungimų, kai automatinis kartotinis įjungimas ar įjungimas ranka yra nesėkmingas. Po sėkmingo automatinio kartotinio įjungimo OL neeilinės apžiūros atliekamos penkių darbo dienų laikotarpyje.

671. Atliekant neeilinę apžiūrą po OL atjungimo arba sėkmingo pakartotino OL įjungimo, pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas išsiaiškinti atjungimo arba „žemės“ atsiradimo priežastis, gedimo vietas, taip pat gedimų apimtims nustatyti. Todėl būtina kruopščiai apžiūrėti atsijungusios OL persikirtimų su kitomis OL ir ryšio linijomis vietas norint rasti išlydžio pėdsakus, tuo pačiu nustatomi gedimai, gresiantys žmonių gyvybei.
672. Turi būti kontroliuojami aukštesni kaip 50 m šviečiantys signaliniai žibintai ar indukcinės lempos, kurie pastatyti ant perėjimo atramų ir paženklinant aukštumines kliūtis. Radus nešviečiančius signalinius ženklus ar indukcinės lempas, turi būti atliktas jų remontas ar pakeitimas naujomis.
673. Turi būti kontroliuojami įrengti inkilai ant atramų, nustačius inkilo elementų sulūžimą, turi būti fiksuojama apžiūros lapelyje TVIS bei suformuojama darbų užklausa inkilo keitimui TVIS. Jeigu keičiama gelžbetoninė atrama, kurioje buvo sumontuotas inkilas, būtina inkilą perkelti ant naujai įrengtos atramos, arba perkelti į greta esančią atramą.
674. Asmenys, atliekantys apžiūras, turi imtis visų reikiamų priemonių pažeidimams pašalinti, o prireikus kreiptis į savivaldybes ar teisėsaugos organus, kad visos organizacijos ir privatūs asmenys vykdytų Elektros tinklų apsaugos taisyklių reikalavimus.
675. Asmenys, atliekantys apžiūras, privalo nedelsiant pranešti savo vadovui ir/arba dispečeriui apie gedimus, galinčius pažeisti OL.
676. Atlikus OL apžiūrą TVIS-e linijų inžinierius įrašo datą, ir patvirtina apžiūros atlikimo faktą bei suveda visus rastus defektus. Atlikus neeilinės apžiūras po sėkmingo oro linijos kartotinio įjungimo, arba po nesėkmingo kartotinio įjungimo, arba nesėkmingo jungimo ranka, būtina įvykio priežastis aprašyti TVIS. Neeilinėje apžiūroje nustačius trumpo jungimo srovės dengtus izoliatorius, reikalinga užfiksuoti apžiūros lapelyje ar turto informacinėje valdymo sistemoje, ir sukurti darbų užsakymą defektinio izoliatoriaus pakeitimui artimiausio planinio remonto metu.
677. Apie pastebėtus šviesolaidinio ryšio įrenginių, įrengtų ant OL atramų, gedimus, pažeidimus arba nenormalias situacijas asmenys, atliekantys OL apžiūras, informuoja ITTC Telekomunikacijų infrastruktūros grupės inžinierius.
678. Neeilinės apžiūros atliekamos toms linijoms, kurios turi tiesioginę įtaką Perdavimo tinklo patikimumui, įvertinant planuojamą pradėti Objekto rekonstrukciją. Tokios apžiūros atliekamos iki rangos darbų pradžios rekonstruojamame objekte, įvertinant reikalingą laiką rastų defektų likvidavimui.

3.1. ATSTUMŲ NUO LAIDŲ (TROSŲ) IKI ŽEMĖS IR ĮVAIRIŲ OBJEKTŲ TIKRINIMAS, ĮLINKIŲ MATAVIMAS

679. Tikrinant, ar faktiniai atstumai atitinka leistinus, turi būti atliekami jų matavimai. Atstumai gali būti matuojami:
- neišjungus įtampos: teodolitu, specialiais optiniais prietaisais, aukštimačiais, izoliuojamomis lazdomis ir lynais;
 - išjungus įtampą: ruletėmis, lynais arba kartelėmis, specialiais optiniais prietaisais, aukštimačiais.
680. Laidų (trosų) įlinkiai gali būti matuojami vizualiai, su dviem matuoklėmis, kurios tvirtinamos ant gretimų atramų.
681. Atstumas nuo laidų iki statinių, esančių arti OL, turi būti matuojamas nuo kraštinio laido. Leistinas atstumas iki statinių turi būti vertinamas prie išmatuotojo atstumo nuo kraštinio laido pridėjus didžiausią skaičiuotiną jo atsilenkimą, iki artimiausio statinio kyšančių dalių.
682. Matuojant atstumus nuo laidų iki žemės ir iki įvairių objektų, suartėjimo bei sankirtų vietose, taip pat įlinkius reikia fiksuoti oro temperatūrą. Gauti faktiniai matavimų duomenys apskaičiuojami tai temperatūrai kada yra didžiausi laidų įlinkiai. Sankirtų matavimo aktas pateiktas priede 78.

3.2. ATRAMŲ PADĖTIES TIKRINIMAS

683. Vertikalių atramos dalių nukrypimas nuo normalios padėties turi būti tikrinamas svambalu arba geodeziniais prietaisais. Horizontalios atramos dalys tikrinamos vizualiai arba geodeziniais prietaisais.
684. Atramų atotampų įtempimas turi būti matuojamas tam tikslui skirtais įtempimo matavimo prietaisais arba atotampų laisvo svyravimo būdu.

3.3. LAIDŲ, APSAUGOS NUO ŽAIBOSAUGOS TROSŲ IR KONTAKTINIŲ SUJUNGIMŲ BŪKLĖS TIKRINIMAS

685. Laidų (trosų) ir kontaktinių sujungimų būklės tikrinimas atliekamas:
- 3.1. išorine apžiūra (taip pat ir apsaugos nuo žaibosaugos trosui (kabeliui) su šviesolaidžiu)
 - 3.2. laidų varžtinių sujungimų matavimas elektriniu būdu arba termovizoriumi, protokolo forma pateikta 55 priede (nemažiau kaip 5% visų sujungėjų kiekio objekte);
 - 3.3. laidų (trosų) sujungimų, kurie atlikti suvirinus, susukus, apspaudus, supresavus elektrinių matavimų atlikti nereikalaujama;

- 3.4. gnybtų patikrinimai tempiamose ir palaikančiose pakabose laidas, apsaugos nuo žaibosaugos trosus išimant iš gnybtų arba vizualiai vykdant apžiūrą su bepiločiu skraidančius aparatu;
- 3.5. laidų distancinių spyrių ir distancinių spyrių-vibracijos slopintuvų faktinė vieta planinių ir neplaninių apžiūrų metu, negali skirtis daugiau nei 10 proc. nuo projektinių atstumų.
686. Žaibosaugos trosų būklė tikrinama matuojant skerspjūvį tarpatramio viduryje, didžiausio įlinkio vietoje. Prie matavimo protokolo turi būti pateiktos matavimo vietos fotofiksavimo nuotraukos.
687. Fizinė laidų ir trosų būklė tikrinama vadovaujantis 400-110kV įtampos oro linijų pagrindinių elementų techninės būklės ir jų keitimo kiekių nustatymo metodika.

3.4. ATRAMŲ ĮŽEMINIMO ĮRENGINIŲ TIKRINIMAS

688. Atramų įžeminimo įrenginių tikrinimas turi būti atliekamas:
- išorine apžiūra;
 - matuojant atramų įžeminimo įrenginių varžą
 - įžeminimo kontūro būklės tikrinimas atkasant, pasirinktinai 2% visų linijos įžemintuvų nevykdomas kai vykdomi, atramų keitimo darbai (kai keičiamų atramų kiekis didesnis 2% visų linijos atramų kiekio).
689. Naujai pastatytų atramų įžeminimo įrengimas turi būti įrengtas vadovaujantis - *standartiniais techniniais reikalavimais 400-110 kV įtampos oro linijų atramų įžeminimo kontūro elementams*. Nuoroda į dokumentą: <https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/elektros-perdavimo-linijos/400-110-kv-itampos-oro-linijos/31104>
690. Atramų įžeminimo įrenginių varža eksploatacijos metu turi būti ne didesnė nei 15 Ω esant grunto savitajai varžai ρ ne didesnei nei 500 Ω/m. Nustačius, kad atramos įžeminimo įrenginių varžos dydis neviršija 15 Ω, grunto savitoji varža ρ gali būti nematuojama, pažymint tai patikrinimo protokole. Nustačius, kad atramos įžeminimo įrenginių varžos dydis yra didesnis nei 15 Ω, privalomai turi būti išmatuota grunto savitoji varža ρ , įrašant matavimo rezultatą į patikrinimo protokolą. Visais atvejais atramos įžeminimo įrenginių varžos reikšmė atsižvelgiant į grunto savitoji varžos ρ dydį negali būti didesnė nei nurodyta ELEKTROS ĮRENGINIŲ BANDYMŲ NORMŲ IR APIMČIŲ APRAŠO 3 lentelės 3 punkte ir žemiau pateiktoje lentelėje. Eksploatacijos metų atliekamo atramų įžeminimo įrenginių varžos pavyzdinė patikrinimo protokolo forma pateikiama priede 53

Didžiausios leistinos oro linijų atramų įžeminimo varžos

Savitoji grunto varža ρ , Ω m	Apytikrė grunto rūšis/sudėtis (varža dydis ρ , Ω/m)	Įžeminimo varža, Ω
$\rho \leq 100$	Bentonitas (molio rūšis) ($2 \div 10$) Šlapias molis (20) Marlinis molis (50-75% molio dalelių) (50) Smėlis, kurį labai drėkina požeminis vanduo ($10 \div 60$) Molis, labai drėkinamas požeminio vandens ($10 \div 60$) Pusiaus kietas molis (60)	10
$100 < \rho \leq 500$	Smėlis šlapias ($130 \div 400$) Smėlio priemolis (priemolis) (150) Molis minus 5°C temperatūroje (150) Molis su žvyru, nevienalytis (300)	15
$500 < \rho \leq 1000$	Žvyras (800) Smėlis (1.000)	20
$1000 < \rho \leq 5000$	Šlapias skalda (3.000) Kalkakmenis (4.000) Smėlis sausas ($1.500 \div 4.200$) Sausas skalda (5.000)	30

Savitoji grunto varža ρ , Ω m	Apytikrė grunto rūšis/sudėtis (varža dydis ρ , Ω /m)	Ižeminimo varža, Ω
$\rho > 5000$	Smulkus žvyras / stambiagrūdis smėlis (5.500) Granito žvyras (14.500) Kvarcas (15.000) Granitas (1.100 ÷ 22.000)	> 30 (0,006 $\times \rho$)

691. Įrengus naują ižeminimo kontūrą pateikti protokolą priedas Nr.79

4. OL REMONTAS

4.1. BENDROJI TVARKA

692. Priklausomai nuo OL konstrukcijų, jos elementų techninės būklės, eksploatacijos sąlygų turi būti atliekamas OL remontas.

693. Remontuojant OL, atliekami šie darbai:

693.1. OL trasose:

- prie atramų išlyginti gruntą, atvežti papildomo (grunto) ir jį suplūkti;
- laivybos ženklų ir apsaugų nuo ledonešio remontas.

693.2. gelžbetoninėms atramoms:

- įtrūkimų, pažeidimų sutvarkymas;
- atramų keitimas;
- atotampų ir tvirtinimo mazgų remontas ir keitimas;
- atramų požeminių dalių (pamatų) remontas;
- atramų rygelių įgilinimas, ne mažiau kaip 0,5 m.;
- grunto sustiprinimas apie atramas;
- atramų tiesinimas, traversų remontas;
- atramų metalinių detalių ir mazgų dažymas (sutepimas);
- atramų metalinių detalių ir mazgų sustiprinimas arba keitimas.

693.3. metalinėms atramoms:

- atramų elementų keitimas, sustiprinimas, tiesinimas;
- atramų keitimas;
- pamatų remontas;
- atramų tiesinimas;
- atotampų ir jų tvirtinimo mazgų remontas ir keitimas.

693.4. laidams ir apsaugos nuo žaibosaugos trosams:

- laidų suvirinimas, junglių, remontinių gnybtų, bandažų montavimas ir jų keitimas;
- defektinio laido (troso) iškirpimas arba jo pakeitimas;
- laido (troso) vizavimas;
- laido (troso) keitimas.

693.5. ižeminimo įrenginiuose:

- ižeminimo kontūrų remontas bei pavienių kontūrų keitimas;
- ižeminimo varžų mažinimas;
- ižeminimo laidininkų ir jų tvirtinimo prie ižeminimo kontūrų mazgų remontas ir keitimas.

693.6. pakabų ir armatūros:

- defektinių izoliatorių ir armatūros keitimas;
- papildomų izoliatorių montavimas izoliuojamosiose pakabose;
- vieno tipo izoliatorių keitimas kitais (teršimui atspariais, polimeriniais, stikliniais ir pan.);
- izoliatorių valymas ir plovimas;
- izoliatorių ir trosų palaikančių pakabų tiesinimas;
- nuslinkusių, pasisukusių ar sulankstytų vibracijos slopintuvų atstatymas;
- vibracijos slopintuvų montavimas;
- laikomųjų ir tempiamųjų gnybtų, spyrių keitimas.

693.7. specialūs darbai:

- perėjimų, persikirtimų ir prieigų prie transformatorių pastochių tvarkymas;
- šviečiančių signalinių ženklų remontas;
- apsaugų nuo paukščių montavimas;
- inkilų pelėsakaliams montavimas;
- paukščių atbaidymo priemonių montavimas (pakabuko tipo atšvaitų ir spiralių montavimas ant

laidų ar trosų)

- įspėjamųjų gabarito iki vandens paviršiaus laivybinių ženklų remontas ar keitimas;

- OL remonto darbai turi būti atliekami vadovaujantis projektais, technologinėmis kortelėmis arba darbo organizavimo projektais (schemomis), arba specialiomis instrukcijomis.

694. OL remontas turi būti atliekamas kiek galima per trumpesnę laiką, nepaliekant defektų. Visi paruošiamieji darbai turi būti atlikti iki OL išjungimo (suderinti darbai su sklypų savininkais įspėjant raštu (registruotu laišku), parengtas ir suderintas sankirtų su kitais tinklais ar magistraliniais keliais grafikas (atramų, laidų ar trosų keitimas)).

695. Užbaigus OL remonto darbus, darbai priimami pagal šio reglamento 61 punkto reikalavimus.

4.2. LAIDŲ, APSAUGOS NUO ŽAIBOSAUGOS TROSŲ IR KONTAKTINIŲ SUJUNGIMŲ REMONTAS

696. Laido ir apsaugos nuo žaibosaugos trosų remontas (priklausomai nuo gedimo lygio) nurodytas 8 punkte.

697. Laidų ir apsaugos nuo žaibosaugos trosų sujungimams turi būti naudojami standartiniai jungiamieji gnybtai. Draudžiama naudoti jungiamuosius gnybtus kitokio metalo negu yra tas, iš kurio pagaminti laidai (trosai).

Visų sujungimų montavimą atlikti laikantis specialių instrukcijų (nurodymų). OL sankirtose su gatvėmis (keliais) laidų ir trosų sudūrimai draudžiami.

698. Jei laikomuosiuose gnybtuose nutrūko dvi ar trys laido ar trosų vielos, jos išpjauamos 1 metro ilgiu (po 0,5 m į abi puses nuo gnybto ašies), o jų vietoje įstatomos 1 m vielų atkarpos, ant galų uždedamas bandažas.

699. Jei dėl vibracijos arba trumpo jungimo srovės laikomuosiuose gnybtuose yra masiškai pažeisti laidai arba apsaugos nuo žaibosaugos trosai, turi būti perslenkamas laidas arba trosas, kad pažeistos vietos nebūtų gnybtuose arba užvyniojamos remontinės vijos paliekant laido gnybtą pradinėje vietoje.

700. Jei yra masiniai laidų pažeidimai distanciniuose spyriuose, reikia suremontuoti laidą, pakeisti spyrių pastatymo vietą.

701. Jeigu laido arba apsaugos nuo žaibosaugos trosų įlinkiai skiriasi nuo reikalaujamų ELIT, planinio remonto metu turi būti atliktas laido (trosų) vizavimas.

4.3. PAŽEISTO ŽTŠK REMONTAS

702. Remontas atliekamas pastebėjus pažeistą trosą, siekiant užtikrinti ryšio ir trosų stabilų darbą OL. Pastebėjus ŽTŠK pažeidimą atliekami šie remonto veiksmai atjungus OL:

702.1. Pažeistos aliuminio vijos: Pažeistoje vietoje nedelsiant montuojama apsauginė rankovė. Rankovė parenkama pagal ŽTŠK diametrą. (Tinkama nuo tarpinės atramos laivelio tvirtinimo).

702.2. Pažeistos plieninės ir aliumininės ŽTŠK vijos:

702.2.1. Pažeistoje vietoje nedelsiant montuojama apsauginė rankovė. Rankovė parenkama pagal ŽTŠK diametrą (Tinkama nuo tarpinės atramos laivelio tvirtinimo).

702.2.2. Montuojamos apsauginės ir tempiamos ŽTŠK rankovės iš abiejų apsauginės rankovės pusių. (Tinkama nuo inkarinio tvirtinimo į atramą).

702.2.3. Sumontavus tempiamas rankovės trosas sutempiamas iš abiejų pusių kad atlaisvinti ŽTŠK optinį vamzdelį nuo išorinio spaudimo atsiradusio dėl deformacijų.

702.2.4. Tarp tempiamų rankovių kilpų montuojama kieta jungtis užtikrinanti, kad trosas pažeidimo vietoje atlaikytų esamas tempimo jėgas. ŽTŠK remonto išpildymo pavyzdys 86 priede.

4.4. IZOLIUOJAMŲJŲ PAKABŲ IR ARMATŪROS REMONTAS, IZOLIATORIŲ VALYMAS

703. Izoliuojančių pakabų defektiniai elementai, armatūra arba jų nukrypimai nuo techninių reikalavimų, pavyzdžiui: izoliatoriai ir armatūra neatitinka techninių reikalavimų, vibracijos slopintuvai ir distanciniai spyriai nuslinkę nuo projekte numatytos padėties, izoliuojamoji pakaba nukrypusi nuo leistinų normų, turi būti keičiama naujais, atstatomi pagal techninius reikalavimus.

704. Jei izoliuojamųjų pakabų izoliatoriai labai užteršti, juos reikia valyti. Izoliatorius, išjungus OL įtampą, galima valyti rankomis (naudojant skudurą, vandenį arba tirpiklius) arba plauti nepertraukiama vandens čiurkšle esant įtampai arba ją išjungus.

705. Jei izoliatoriai užteršti teršalais, kurių nuplauti ar nuvalyti neįmanoma arba juos valant reikia ilgam išjungti OL, jie turi būti pakeisti naujais.

4.5. ŽYMĖJIMŲ, ĮSPĖJAMŲJŲ PLAKATŲ IR SIGNALINIŲ ŽENKLŲ ATNAUJINIMAS

706. Ant OL atramų kompleksinio remonto metu turi būti atnaujinami nuolatiniai ženklai: atramų numeriai, linijų pavadinimai, įspėjamieji ženklai, o krantuose, susikirtimo vietose su laivybinėmis ir plukdymo upėmis, ežerais, vandens telkiniais ir kanalais - signaliniai ženklai.
707. OL turi turėti numerį arba pavadinimą pagal dviejų artimiausių pastočių, kuriose ši linija turi savo komutacinius aparatus, pavadinimus. Pirmas pavadinimas rašomas tos pastotės, iš kurios maitinami vartotojai, pvz., OL KLAIPĖDA-PRIEKULĖ. Vietoje OL pavadinimo gali būti rašomas OL sutartinis žymuo, kuris sudaromas iš pastočių pavadinimo pirmųjų raidžių ir pirmųjų priebalsių, pvz., KL-PR.
- Linijos atšaka, kuri neilgesnė už 4 tarpatramius, nepavadinama ir priskiriama prie pagrindinės OL, o jei atšaka ilgesnė už 4 tarpatramius, ji pavadinama pvz., ATŠ. IGNALINA (sutrumpintai ATŠ. IG.).
- Dvigrandės linijos atskiros grandys pavadinamos pagal tuos pačius principus, kaip viengrandės linijos.
708. OL atramos numeruojamos eilės tvarka nuo 1 ir toliau. Linijos numeravimas pradedamas nuo pastotės, iš kurios maitinami vartotojai.
- Jei naujai pastatyta linija uždaro žiedą, atramų numeravimas gali būti pradėtas iš vieno ar kito galo.
- Linijų, kurias eksploatuoja kelios organizacijos, numeravimas turi būti vienodas (numeravimo pradžia nustatoma susitarus tarpusavyje pasirašant eksploatavimo atsakomybės ribų aktus). Ant ribinės OL atramos, išorinėje jos pusėje žemiau atramos numerio, pažymėti skirtingų OL eksploatuojančių organizacijų zonas, pvz., VR↔KR.
- Jeigu linijoje yra atšaka, kuri neilgesnė už 4 tarpatramius, tai jos atramos numeruojamos trupmeniniu ženklu, kur skaitiklyje rašomas atsišakojimo atramos numeris, o vardiklyje - atšakos atramos eilės numeris, skaitant nuo pagrindinės linijos atsišakojimo atramos, pvz.: 30/1; 30/2; 30/3; 30/4.
- Jeigu atšaka ilgesnė už 4 tarpatramius, jai sukuriamas atskiras pavadinamas ir jos atramos numeruojamos kaip atskiros linijos atramos.
- Jeigu linijoje sumontuojama papildoma atrama, jai suteikiamas prieš ją einančios atramos numeris su raide „A“.

709. Rekonstruojant liniją, kai keičiasi atramų skaičius, turi būti iniciuotas kadastrinės bylos peržiūra pagal rajonus bei pakeistas numeravimas kaip naujai statomai linijai.
710. Atramos numeris ir OL pavadinimas užrašomas išfrezuojant arba išspaudžiant ant aliuminio arba aliuminio kompozito lentelių. Metalinėse atramose raidžių aukštis turi būti 80 mm, o gelžbetoninėse atramose - 100 mm. Reikalavimai atramų ženklinimo lentelėms nurodyti Bendrovės išoriniame tinklalapyje: <https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/elektros-perdavimo-linijos/400-110-kv-itamos-oro-linijos/31104>. Lentelėse užrašoma sekančia tvarka: atramos eilės numeris, toliau oro linijos numeris ar pavadinimas ir įspėjamasis ženklas. Lentelės tvirtinimo aukštis atramose - 2,5-3,0 metro aukštyje virš žemės paviršiaus.
711. Dvigrandėse OL montuojama atskiros lentelės kiekvienai OL grandžiai. Numeris ir pavadinimas turi būti iš grandies pakabinimo pusės. OL kur grandys sumontuotos vertikalios OL ženklinimas atliekamas pagal grandžių išdėstymą atramose.
712. OL galinėse ir OL atšakinėse atramose, liemenyje ties fazinio laido traversa turi būti įrengtas fazių L1, L2 ir L3 žymėjimas ant aliuminio arba aliuminio kompozito lentelės. Lentelėse ženklai užrašomi išfrezuojant arba išspaudžiant, raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 80 mm.

5. OL TRASOS VALYMAS

713. OL trasa, esanti miško masyvuose ir želdiniuose, turi būti valoma kompleksiskai per visą OL trasos ilgį nuo medžių ir krūmų nepriklausomai nuo jų aukščio. Reikalingų išlaikyti proskynų ploto nuo miško masyvų ir želdinių apskaičiavimo metodas nurodytas 47 priede.
714. Trasos valymą atlikti pagal poreikį, kai aukščiausi medžiai ir krūmai pasiekia 4m aukštį arba per ateinantį vegetacinį laikotarpį toks aukštis bus pasiektas.
- Protarpiuose ir po bei aplink metalines atramas, kur gausiai ir dažnai atauga krūmai ir medžių atžalos panaudoti ir cheminius preparatus, naikinančius lapinių augalų šaknis.
715. Eksploatuojant OL miškų masyvų proskynose reikia užtikrinti proskynų ir greta esančio miško priešgaisrinį saugumą, išlaikyti reikiamą proskynų plotį, iškirsti medžius, kurie auga ne proskynose ir gresia nugriūti ant laidų arba atramų.
716. OL trasose, kur pagal suderinimą su Bendrove auginami medžiai ir krūmai, savininkai turi užtikrinti, kad medžiai ir krūmai nebūtų aukštesni nei 4 m, jeigu savininkai laiku neiškerta arba nepageni medžių bei krūmų, aukštesnių nei 4 metrai, reikia iškirsti arba pagenerėti aukštesnius kaip 4 metrų medžius, prieš tai įspėjus žemės naudotojus.
717. Kertant medžius OL trasoje kelmai turi būti ne aukštesni kaip 10 cm, jei skersmuo pjūvio vietoje yra iki 30 cm, storesnių medžių kelmų aukštis neturi viršyti 1/3 pjūvio skersmens.

6. ORO LINIJŲ DEFEKTAVIMO NORMOS

6.1. PAMATAI IR PAKOJAI

718. Inkarinių varžtų išdėstymo matmenys pamatuose vienos atramos kojos tvirtinimui pagal horizontalę tarp varžtų ašių neturi nukrypti ± 10 mm nuo projekte numatytų matmenų. Skirtumas tarp inkarinių varžtų viršutinių taškų 20 mm.
719. Surenkamų pamatų ir polių leistini matmenų nukrypimai pateikti 45 priedo 3 lentelėje arba konkrečiame OL projekte.
720. Pamatų gilinimas turi būti atliktas pagal projektą. Jei reikia atitverti pylimais, tai suderinus su projekto organizacija, leidžiama pamatų gylį sumažinti, priklausomai nuo pylimų įrengimo sąlygų.
721. Po pamatų montavimo, duobės užpilamos tokiu grunto aukščiu, kad būtų įvertintas jo nusėdimas. Jei pamatai įrengiami atitveriant pylimais nuo žemės, tai šlaito statusas neturi viršyti 1:1,5.
722. Draudžiama inkarinių varžtų diametrą mažinti, taip pat palikti tarpus tarp atramos pado ir pamato.

6.2. ATRAMOS

723. Ant OL atramų turi būti šie nuolatiniai ženklai:
- eilės numeris ant visų atramų;
 - OL numeris arba sutartinis žymuo (pavadinimas) ant pirmųjų linijų ir linijų atsišakojimo atramų, ant atramų vienodos įtampos linijų susikirtimo vietose, ant atramų abiejose sankirtos su geležinkeliais ir valstybinės reikšmės keliais pusėse, taip pat ant visų lygiagrečiai nutiestų linijų atramų, jeigu atstumas tarp jų ašių mažesnis kaip 200 m. Ant dvigrandžių OL atramų turi būti pažymėta kiekviena grandis;
 - įspėjamieji ženklai ant visų atramų gyvenamosiose vietovėse ir perėjimuose per kelius ant kiekvienos atramos;
 - signaliniai ženklai susikirtimuose su upėmis, kanalais, ežerais ar kitais vandens telkiniais, kuriais vyksta laivyba;
 - laidus ir trosus ženklantis apšvietimas pilotuojamų ir nepilotuojamų skraidančių aparatų skrydžių apsaugai turi būti įrengtas pagal kliūčių ženklinimo tvarkos aprašą;
 - ant naujai pastatytų gelžbetoninių atramų stiebų gamyklos žymuo, nurodantis stiebo šifrą, ir žiedinės žymės, nurodančios stiebo gylį.
724. Leistini OL atramų ir jos elementų padėties nukrypimai nuo projekte numatytų nurodyti 45 priedo 4 lentelėje.
725. Leistini metalinių atramų ir gelžbetoninių atramų metalinių elementų įlinkiai nurodyti 45 priedo 5 lentelėje.
726. Naujai statomos OL atramų metalinės konstrukcijos turi būti padengtos karštuoju arba geluoninio cinkavimo būdu. Reikalavimai dengimui karštuoju cinkavimo būdu, nurodyti Bendrovės patvirtintuose standartiniuose techniniuose reikalavimuose: <https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/elektros-perdavimo-linijos/400-110-kv-itamos-oro-linijos/31104>
727. OL atramų metalinių konstrukcinių elementų brokavimo dėl korozijos poveikio normos jų keitimo poreikio nustatymui, pateiktos 400-110kV įtampos oro linijų pagrindinių elementų techninės būklės ir jų keitimo poreikio nustatymo metodikoje.
728. OL atramų gelžbetoninių stiebų brokavimo normos jų keitimo ar remonto poreikio nustatymui, pateiktos 400-110kV įtampos oro linijų pagrindinių elementų techninės būklės ir jų keitimo poreikio nustatymo metodikoje.

6.3. ATRAMŲ ATOTAMPŲ MONTAVIMAS IR REMONTAS

729. Atramų atotampų turi būti cinkuotos, o atotampų trosai papildomai patepti antikoroziiniu 11tepalu.
730. Atramų atotampų trosų įtempimas, esant 8 m/s vėjo greičiui ir leistiniams nukrypimams nurodytiems 45 priedo 4 lentelėje, turi atitikti projektą:
- iki laido ir apsaugos nuo žaibosaugos troso montavimo atramose - 20-30 kN;
 - sumontavus laidą ir apsaugos nuo žaibosaugos trosą atramose - 20-50 kN.
731. Atlikus atramų atotampų reguliavimo darbus, pateikti protokolą, priedas Nr. 36
732. Eksploatuojant OL, priklausomai nuo remonto būdo, leidžiamas šis atotampų troso skerspjuvio sumažėjimas:
- iki 10% - ant nutrūkusių vijų uždedamas bandažas;
 - nuo 10% iki 20%, montuojami remontiniai gnybtai presavimo būdu.

Sumažėjus skerspjūviui daugiau kaip 20%, atotampos turi būti keičiamos.

6.4. LAIDAI, APSAUGOS NUO ŽAIBOSAUGOS TROSAI IR JŲ SUJUNGIMAI

733. Eksploatuojant OL leidžiamas šių laidų (plieninių - aliumininių) laidžios dalies, trosų skerspjūvio sumažėjimas:
- iki 17%, ant laido ir trosu uždedamas bandažas;
 - nuo 17% iki 34%, montuojami remontiniai gnybtai presuojant.
- Jei laido, trosu pažeidimai didesni negu 34% - montuojamas intarpas.
734. Laidų arba trosų faktinis įlinkis neturi skirtis nuo projekto daugiau kaip $\pm 5\%$, įvertinus oro temperatūrą matavimo metu, tačiau esant ribiniam gabaritui, 5% paklaida gali būti taikoma tik į didesniąją pusę.
735. Planuojant OL remontą įvertinti Lida laidų įsvyrių ataskaitas tinkle (G:\BigData). Laidų įsvyriams neatitinkantiems reikalaujamų ELIT daugiau nei 10%, iki žemės paviršiaus ar kertamų inžinerinių tinklų sutvarkymui, suplanuoti laidų reguliavimą. Objektuose, kada viename inkariniame tarpatramyje nustatomas vienas ar du gretimi tarpatramiai neatitinkantys reikalaujamų ELIT atstumų iki laidų normų daugiau nei 10%, suplanuoti atramos keitimą į aukštesnę, kitais atvejais OL remonto metu suplanuoti OL laidų reguliavimus.
736. Atstumas tarp laidų kilpų ir atramos, tarp laidų OL tarpusavio sankirtose, tarp laidų transpozicijoje ir atsišakojime, taip pat pereinant laidams iš vienos padėties į kitą neturi skirtis nuo projekto.
737. Laidų išsiregulavimas skeltojoje fazėje iki 400 kV OL neturi viršyti 20% atstumo tarp laidų fazėje, o atlankos kampas tarp laidų fazėje 10° .
738. OL sankirtose su kitomis elektros bei ryšio linijomis leidžiama įrengti ne daugiau kaip dvi laidų jungtis kiekviename kertančiosios linijos laide arba saugos trose. Kertamosios linijos laidų sujungimų skaičius neribojamas.
739. Mažiausias atstumas nuo jungiamojo gnybto iki laikomojo ar tempiamojo gnybto turi būti ne mažesnis kaip 25 m.
740. Atstumas tarp jungiamųjų (remontinių) gnybtų turi būti nemažesnis kaip:
- 10 m laidams trosams 95 mm²;
 - 15 m laidams (trosams) 185 mm²;
 - 30 m laidams (trosams) 240 mm² ir daugiau.
741. Laidų ir trosų jungiamuosiuose ir tempiamuosiuose gnybtuose, sumontuotuose OL tarpatramyje, atsparumas turi būti ne mažesnis kaip 90% nuo normuojamos laido (trosu) trūkimo jėgos.
742. Pažeisto laido arba apsaugos nuo žaibosaugos trosu dalis, ruožas turi būti keičiamas naujo laido (trosu) tos pačios markės atkarpa.
743. OL laidų ir apsaugos nuo žaibosaugos trosų brokavimo normos jų keitimo poreikio nustatymui, pateiktos 400-110kV įtampos oro linijų pagrindinių elementų techninės būklės ir jų keitimo poreikio nustatymo metodikoje.
744. IPC linijų inžinieriams atliekant OL apžiūras ir pastebėjus išsipūtusius, atsišerpetojusius, žaibo išlydžio ar užmetimo pažeistus laidus, trosus, atlikti pažeistos vietos remontą ar intarpų montavimą 3 mėnesių laikotarpyje.
745. Supresavus fazinius laidus tarpatramyje ar atramoje ne vėliau kaip per 6 mėnesius atlikti supresuotų jungiamųjų gnybtų patikrinimą termovizoriumi.
746. Oro linijų techninės priežiūros ir remontų metu suplanuoti žaibosaugos trosų jungčių (šuntų gnybtų) inkarinėse metalinėse atramose kontaktų reviziją (šunto tvirtinimo vietą nuvalyti nuo rudžių ar dažų, sutepti kontaktiniu tepalu).

6.5. ĮŽEMINIMO ĮRENGINIAI

747. Atramų įžeminimo įrenginiai turi būti keičiami, jeigu atliekant apžiūras:
- nustatomas 50% požeminės dalies įrenginių skerspjūvio sumažėjimas;
 - neįmanoma atlikti remonto, pasiekiant reikalingą įžeminimo varžą nurodytą Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklėse.
748. OL atramų įžeminimo varžos nukrypimas nuo projekto neturi viršyti 10%.
749. Įžeminimo laidininkai turi būti pažymėti žalia ir geltona spalvomis 100 mm lygaus pločio skersinėmis juostelėmis.

6.6. OL ARMATŪRA

750. Armatūra brokuojama ir keičiama jeigu:
- paviršius pažeistas ištisine korozija ir pavojingo pjūvio skersmuo sumažėjęs daugiau kaip 20%;

- jos detalės įtrūkusios, sulenktos ar išsilydžiusios;
- detalės forma ir matmenys neatitinka brėžinių;
- jos detalių ašys ir kitos šarnyrinės dalys išdilę daugiau kaip 10%.

751. Izoliatorių sukabinimas turi būti fiksuotas spynomis.

Visos sukabinimo armatūros detalės turi būti su vielokaiščiais, o pirštai turi turėti užsuktą veržlę.

Armatūros vielokaiščiai ir izoliatorių užraktai turi būti montuojami vienoje juostoje (žiūrėti į tą pačią pusę).

752. Neleidžiama naudoti tų izoliatorių spynų ir armatūros vielokaiščių, kurių matmenys skiriasi nuo projekto, taip pat padengtų korozija ir praradusių tamprumą. Tokios spynos ir vielokaiščiai turi būti keičiami viršutinės apžiūros metu arba vykdant OL remontą.

753. Atstumas tarp kibirkštinių tarpelių ragų apsaugos nuo žaibosaugos trosuose neturi skirtis nuo projekto daugiau kaip $\pm 10\%$.

754. Atstumas tarp vibracijos slopintuvo ašies ir laikomojo gnybto ašies neturi skirtis nuo projekto daugiau kaip ± 25 mm.

755. Laikomojo gnybto svirties posūkis skeltojoje fazėje leidžiamas iki 5° .

6.7. OL IZOLIATORIAI

756. Stikliniai izoliatoriai turi būti keičiami, jeigu:

- izoliatorius paveiktas trumpojo jungimo srovės, matyti stiklo paviršiuje glazūra ar kiti srovės poveikio požymiai;
- stiklo paviršiuje yra kapiliarinių įtrūkimų;
- sudužęs stiklas;
- stipriai užterštas paukščių išmatų ar dulkėmis;
- metalinės izoliatoriaus detalės paveiktos ištisine korozija ir jų skerspjūvis sumažėjęs daugiau kaip 20%;
- metalinių izoliatoriaus detalių skerspjūvis dėl dilimo konkrečioje jo vietoje sumažėjęs daugiau kaip 10%.

757. Bet kuriuo metu rasti sugedę OL izoliatoriai turi būti keičiami nedelsiant, kai girliandoje nustatomas didesnis kaip 30% srovės nuotėkio kelio ilgio sumažėjimas. Per tris mėnesius turi būti pakeičiami, jei girliandoje nustatomas nuo 20% iki 30%, o laukti ateinančio periodinio remonto ir jo metu keisti galima tik jei girliandoje nustatomas ne daugiau 20% srovės nuotėkio kelio ilgio sumažėjimas.

7. OL TECHNINIŲ EKSPLOATAVIMO DOKUMENTŲ TVARKYMAS

758. Už teisingą techninių dokumentų tvarkymo organizavimą atsako Regiono vadovas. Pastoviai ir laiku techninius dokumentus tvarko linijų inžinierius, kuris eksploatuoja jam pavestas OL, arba darbuotojas, atsakingas už techninių dokumentų tvarkymą.

Visi įrašai techniniuose dokumentuose turi būti atliekami baigus darbus.

759. Susikaupus didesniui kiekiui dokumentų, nereikalingų tolesnei OL eksploatacijai, kuriuose neatsispindi duotos linijos pakitimai, jie gali būti perkelti į archyvą, kur saugomi projektavimo dokumentai.

760. Naudoti naujas techninių dokumentų formas, nesuderintas su LITGRID AB atitinkamais padaliniais, draudžiama.

761. Kiekvienai linijai ir atšakai, didesnei už 4 tarpatramius, turi būti sudaryta eksploataavimo byla. Pirmame bylos lape turi būti turinys, o kiekvienas skyrius turi turėti savo numerį. Byla susideda iš šių skyrių:

- OL pasas (48 priedas);
- atramų eksploatacija;
- izoliatorių eksploatacija;
- laidų, trosų ir armatūros eksploatacija;
- įžeminimo kontūrų eksploatacija;
- trasos priežiūra ir kiti darbai.

762. Paso pastabose turi būti įrašomi OL ruožai, kuriuose sumontuotos laidų ženklavimo priemonės (atšvaitai, spiralės, sferos ar indukciniai žibintai). Apie priemonių sumontavimo laiką ir kiekį turi būti atlikti įrašai paso eksploataavimo lape (V skyrius).

763. Pase esančios grafos turi būti kruopščiai užpildytos, ištaisymai pase draudžiami. Visi paso pakeitimai turi būti užrašomi lentelėje „Paso pakeitimai“. Susikaupus dideliui pakeitimų kiekiui,

leidžiama pasą pakeisti nauju. Senasis pasas turi būti perkeltas į archyvą, kur saugomi projektavimo dokumentai.

764. Visa rekonstravimo ir remonto darbų eiga užrašoma lentelėje „Eksplotaciniai duomenys“. OL paso būtini priedai: OL trasos planas (50 priedas) parengtas geografinės informacijos sistemos (GIS) OL trasos plano pagrindu ir oro linijos trijų laidų schema (49 priedas).

765. OL trasos planas sudaromas iš projektavimo dokumentų, patikslinant jį atlikus OL apžiūras. Trasos planą patvirtina regiono vadovas.

766. Linijos trasos plane (apsaugos zonos ribose) turi būti pažymėta:

- transformatorių pastotės;
- metalinės (gelžbetoninės) tarpinės atramos;
- metalinės (gelžbetoninės) inkarinės atramos;
- metalinės (gelžbetoninės) kampinės atramos;
- metalinės (gelžbetoninės) transpozicinės atramos;
- atramų numeriai;
- inkariniai tarpatramiai, m;
- turto ir atsakomybės ribos;
- linijų sankirtos su kitais objektais (0,4-400 kV OL, ryšių ir radijo linijomis, upėmis, keliais ir kt.);
- kertamų linijų atramų pavadinimai (numeriai);
- miškai, pelkės ir kt. vandens telkiniai;
- valstybės, apskričių, savivaldybės, miestų ribos ;
- trasos posūkiai, laipsniai;
- dvigrandžių linijų abu pavadinimai (trasos planas šioms linijoms sudaromas analogiškai kaip viengrandžių linijų).

767. Trijų laidų schema, nuspalvinant fazes, turi būti braižoma ant atskiro lapo, nurodant transformatorių pastotes, galines, transponavimo ir atšakų atramas ir laidų išsidėstymą. Schema pasirašo linijų inžinierius.

768. Eksploatavimo bylos skyriuje:

- 2.1. „Atramų eksploatacija“ turi būti atramų žiniaraštis (51 priedas).
- 2.2. „Laidų, trosų ir armatūros eksploatacija“ turi būti laidų sujungimų gnybtų žiniaraštis (52 priedas), laidų kontaktinių jungčių patikrinimo termovizoriumi (55 priedas) ir laidų varžtinių sujungimų gnybtų revizijos kilpose protokolai
- 2.3. „Įžeminimo kontūrų eksploatacija“ turi būti įžeminimo kontūrų patikrinimų ir varžų matavimo protokolai (53 priedas).
- 2.4. „Trasos priežiūra ir kiti darbai“ turi būti sankirtų atstumų matavimo žiniaraštis (54 priedas).

769. Metinį apžiūrų grafiką sudaro linijų inžinierius kiekvienais metais. Grafikas turi būti patvirtintas Centro vadovo iki sausio 15d. Po linijos apžiūros grafike atliekami įrašai, žymint mėnesio datą, kada buvo atlikta linijos apžiūra.

770. 110-400 kV įtampų elektros linijų daugiametį remontų planą sudaro linijų inžinierinis personalas ir pateikia derinti Infrastruktūros priežiūros centro kuruojančiam inžinieriui. Planas turi būti patvirtintas Departamento vadovo. Plano originalas grąžinamas regionui, skanuotas egzempliorius paliekamas kuruojančiam inžinieriui.

IX. 110-330 KV KABELIŲ LINIJOS

1. KL EKSPLOATAVIMO ORGANIZAVIMAS BEI TECHNINIŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS

771. Eksploatuojant 110-330 kV įtampos kabelių linijas (toliau - KL), turi būti atliekamos kabelių linijų apžiūros, techninės priežiūros darbai.
772. Eksploatuojant KL žemo slėgio alyva aušinamų kabelių linijų planinės apžiūros atliekamos ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius, o kabelių linijų su plastmasine izoliacija ne rečiau kaip kartą metuose bei planinės apžiūros turi būti atliekamos prieš KL garantinio termino pabaigą pagal TVIS suformuotą ir IPC vadovo patvirtintą metinį grafiką (44 priedas) ir esant poreikiui neeilinės apžiūros.
773. Planiniai KL techninės priežiūros darbai vykdomi kas 6 metus, fizinės apimtys nustatomos pagal KL būklę. Apžiūros prieš techninės priežiūros darbus, metu nustačius įtariamą defektų vietas, tikslios darbų apimtys nustatomos, tikrinant termovizoriumi ir kitais prietaisais leidžiančiais įvertinti KL būklę. Prieš linijos garantinio termino pabaigą, KL būklė tikrinama termovizoriumi ir kitais prietaisais, šis patikrinimas turi būti numatytas daugiamečiame ir metiniame linijos remonto darbų grafike.
774. Planiniai bandymai atliekami pagal 62 Priede nurodytą periodiškumą.
775. Eksploatuojami KL, kurie buvo išjungti iki 90 k. d., galima įjungti be papildomų priežiūros, bandymo darbų atlikimo.
776. Eksploatuojami KL, kurie buvo išjungti daugiau nei 90 k. d., prieš KL įjungimą būtina atlikti:
- 776.1. KL vizualinę apžiūrą;
 - 776.2. KL apvalkalo bandymą;
 - 776.3. Ne vėliau kaip sekančią darbo dieną po KL įjungimo būtina atlikti termovizinius matavimus (KL elementų: galinių movų izoliacijos paviršiaus, viršįtampio ribotuvų ir galinių movų prijungimo/ sujungimo kontaktinių jungčių su laidais), nustačius trūkumus šalinimo darbai organizuojami, vadovaujantis kabelių eksploatavimo reikalavimais.
777. Kai pagal patvirtintą normalių sujungimų schemą KL laikoma rezerve, įskaitant ir ilgalaikes elektros tinklo schemas, dėl vykdomų rekonstrukcijų, SVD SPS apie tokią schemą informuoja IPC regioną eksploatuojantį KL. IPC regionas, eksploatuojantis tokią KL, kartu su metinio, taip pat ir mėnesio atjungimų grafiko sudarymo TVIS procesu, suplanuoja periodinius KL įjungimus (paraiškas) patikrinimui bandomąja įtampa 24 val. trukmei, ir kartu su bendro grafiko įrašais pateikia SVD Sistemos patikimumo skyriaus derinimui.
778. Kai KL laikoma išjungta remontui, dėl vykdomos kito tinklo objekto rekonstrukcijos, IPC regionas, eksploatuojantis tokią KL, numato reikalingos apimtys darbų apimtį prieš KL įjungimą į darbą ir tai nurodo projektavimo sąlygose ar projektavimo užduotyje. Už KL parengimo įjungimui darbų organizavimą ir vykdymą atsakingas objekto rekonstravimo projekto vadovas.
779. Techninės priežiūros darbai KL organizuojami taip, kad KL būtų atjungiamos ne daugiau kaip du kartus per planuojamą metinį periodą atsižvelgiant į darbų pobūdžius.
780. Rangovo personalas KL Techninei priežiūrai privalo naudoti technologines korteles, kur nurodyta darbų vykdymo tvarka ir apimtys arba parengti supaprastinto remonto projektus.
781. KL planinės techninės priežiūros metu šalinami visi apžiūrų metu registruoti defektai, keičiami susidėvėję elementai. Taip pat atliekami teisės aktuose numatyti matavimai ir bandymai, rengiami trūkstami bei patikslinami esami KL eksploatavimo dokumentai.
782. Kiekviename Regione sudaromas bendras oro ir KL daugiametis remontų planas (žr. 43 priedą). Daugiametis planas sudaromas 12 metų eksploatavimo periodui.
783. KL defektavimas, remonto ir atstatymo darbų fizinių kiekių bei išlaidų nustatymui, ir suvedimui TVIS baigiamas ne vėliau kaip iki rugpjūčio 31 d.
784. KL remonto metu turi būti atlikti visi darbai, numatyti metiniame darbų grafike ir papildomai nustatyti defektai.
785. Baigus KL remontą ir patikslinus techninius dokumentus, liniją apžiūri Regionų linijų inžinieriai, prieš pasirašant, patvirtinant TVIS atliktų darbų dokumentus.
786. Priėmus KL remonto darbus, kurie didina ilgalaikio turto įsigijimo vertę arba sukuriamas naujas ilgalaikis turtas, turto vertės ir likusio tarnavimo laiko pokyčius būtina įforminti vadovaujantis buhalterinės apskaitos reikalavimais.
787. Periode tarp KL planinių techninių priežiūrų turi būti atliekami tik avarijų likvidavimo bei jų prevencijos darbai.

2. CHARAKTERINGI KL GEDIMAI IR PAŽEIDIMAI

788. Gedimai ir pažeidimai KL trasose:
- 4.1. KL apsaugos zonoje vykdomi žemės kasimo darbai;
 - 4.2. Nepakankamas proskynos plotis KL trasoje;
 - 4.3. Sulūžę aptvaro skydai aplink galinę inkarinę atramą su galinėmis kabelių movomis;

- 4.4. Sulūžę ryšių kanalizacijos dangčiai;
 - 4.5. Be perdavimo tinklo operatoriaus suderinimo įrengti inžineriniai tinklai ar statiniai ant kabelio ir apsaugos zonoje;
 - 4.6. Transpozicinių dėžių šulinių nesandarumas paviršiniam vandeniui;
 - 4.7. Grunto sėdimas KL trasoje ir aplink transpozicinių dėžių, jungiamųjų movų ar ryšių linijų šulinius;
789. Gedimai ir pažeidimai KL įrenginiuose, konstrukcijose:
- 5.1. Sutrūkę, sulūžę ar atsilaisvinę kabelį laikančios apkabos atramose;
 - 5.2. Dėl aplinkos poveikio ar mechanizmų įtakos sulūžę kabelių gofruose perėjime iš žemės į tvirtinimą metalinėse konstrukcijose;
 - 5.3. Nusėdęs gruntas kabelių apsaugos zonoje prie kabelių įrenginių laikančių konstrukcijų;
 - 5.4. Išblukę ar nukritę kabelių markiruotės;
 - 5.5. Vizualiai matomas alyvos rasojimas po galine kabelio movos konstrukcija;
 - 5.6. Įtrūkimai atraminiuose izoliatoriuose tarp atraminės konstrukcijos ir galinės kabelių movos flanšo;
 - 5.7. Apsinešę dėl aplinkos poveikio movų ir viršįtampių ribotuvų izoliatoriai;
 - 5.8. Movų konstrukcijų padas neprigludęs prie pamato paviršiaus; inkariniai varžtai be veržlių; konstrukcijų detalių korozija; varžtinių sujungimų defektai; išlaisvėję varžtiniai sujungimai;
 - 5.9. Įžeminimo kontūro ir movų konstrukcijų įžeminimo laidininko sujungimas su žeme;

3. KABELIŲ LINIJŲ TRASŲ IR JŲ ĮRENGINIŲ APŽIŪROS

790. Apžiūrint KL paklotas žemėje, turi būti žiūrima į tai, kad KL apsaugos zonoje nebūtų atliekami žemės kasimo darbai, nesuderinti su Bendrove, nebūtų žemės išgriovimų ir išplovimų, kurie galėtų mechanškai pažeisti kabelį. Kartu su trasomis apžiūrimi šuliniai, juose esantys įrenginiai (sujungimo, užtveriamos movos) galinės movos, alyvos papildymo punktai ir juose esanti įranga, taip pat kabelių ekranų transpozicijos dėžės esančios šuliniuose.
791. Kabelių linijų trasas apžiūri Linijų inžinierius, o šulinius su juose esančiais įrenginiais ne mažiau kaip 2 Linijų inžinieriai. Atliekant kabelių linijų trasų apžiūras, kartu apžiūrimi kabelių šulinių dangčiai, papildymo punktų statybinė dalis, durų užraktai, žemos įtampos kabelių, per kuriuos tiekama elektros energija papildymo punktam, būklė. Apžiūrint kabelių linijų trasas upių krantinėse, reikia žiūrėti, kad nestovėtų laivai, nebūtų atliekami upių gilinimo darbai, ar yra ir tinkamos būklės ženklai ir t.t. Atliekant šulinių apžiūras, tikrinama kabelių movų, sujungimo vamzdžių, įžeminimo kontūro būklė. Stebėti, ar nėra kabelių pasislinkimų, šulinio dugne vandens, pašalinių daiktų, alyvos nuotėkių. Per apžiūras pastebėti defektai turi būti įrašomi TVIS ir šalinami.
792. Apžiūrint žemo slėgio alyva aušinamų kabelių linijų papildymo punktus, stebima alyva, papildančios aparatūros, alyvotiekių, čiaupų, teleinformacijos įrenginių būklė, tikrinami elektros kontaktinių manometrų nustatymai, alyvos slėgio lygis visuose kabelių linijos elementuose.
793. Esant alyvos slėgio nukrypimams nuo leistinų dydžių, nedelsiant pranešama budinčiam dispečeriui.
794. Atliekant kabelių linijų galinių movų apžiūras, stebima, ar nėra alyvos nuotėkių litavimo ir sandarinimo vietose, iš sujungimo vamzdelių ir kranų, tikrinama įžeminimo šynų ir katodinės stoties varžų būklė, taip pat atkreipiamas dėmesys į galinių movų porceliano būklę.
795. Kintamosios srovės povandeninių kabelių trasos apžiūrimos ne rečiau kaip vieną kartą per 12 metų, nuolatinės srovės povandeninių kabelių trasos apžiūrimos atskiru Bendrovės sprendimu. Apžiūros įforminamos aktu, pasirašant apžiūrą atlikusių organizacijų ir Bendrovės atstovams.
796. Asmuo, atliekantis kabelių linijų apžiūras, pastebėjęs defektus, kurie yra pavojingi kabelių linijų darbui, turi nedelsiant registruoti TVIS-e.
- Atliekant KL galinių movų apžiūras, turi būti tikrinama įžeminimo įrenginių būklė, stebima, ar nėra izoliacinio skysčio nuotėkių, ar nepažeistas polimero, porceliano paviršius, ar yra galinių movų ir kabelių žymenys, vertinama operatyvinių užrašų kokybė (įskaitomumas).
797. Visi pastebėti gedimai ir pažeidimai surašomi į TVIS.
798. Visi vykdomi darbai KL trasose turi būti suderinti su Bendrove ir gautas leidimas darbams vykdyti.
799. Kai darbus KL trasoje atlieka kitos organizacijos, Bendrovės atsakingi darbuotojai turi:
- 1.1. susipažinti su visais žemės darbų atlikimo projektais ir įsitikinti, kad numatytos KL ir įrenginių apsaugos priemonės;
 - 1.2. nurodyti tikslią kabelio buvimo vietą;
 - 1.3. išduoti raštiškus leidimus nurodant darbų atlikimo ribas;
 - 1.4. prižiūrėti ir užtikrinti KL saugumą atliekant žemės darbus;
 - 1.5. dalyvauti atliekant kontrolinius šūrfus ir atkasant kabelius;
 - 1.6. žiūrėti, kad atkasti kabeliai ir jų jungiamosios movos būtų apsaugotos loviais ir ant jų pritvirtinti įspėjamieji ženklai;

- 1.7. žiūrėti, kad nebūtų išplėsta žemės kasimo zona be papildomo leidimo;
 - 1.8. esant darbų atlikimo pažeidimams - juos nutraukti;
 - 1.9. visais atvejais, pažeidus KL, surašyti pažeidimų aktą.
800. Alyvos būklės kontrolė. Alyva aušinamų žemo slėgio kabelių linijų patikimą darbą užtikrina nustatytas alyvos slėgis, taip pat alyvos kokybė. Alyvos slėgiui palaikyti nustatytose ribose naudojami slėginiai bakai, užpildyti alyva ir prijungti prie kabelių linijos projekte numatytuose taškuose. Leistinos alyvos slėgio kitimo ribos nurodytos 63 priedo 1 lentelėje.
801. Alyva aušinami kabeliai papildomi iš slėginių bakų, sumontuotų papildymo punktuose ir užtvėriamųjų movų šuliniuose.
802. Jei per ilgą laiką alyvos slėgis sumažėjo iki 0.15 kgF/cm^2 , kabelių linija turi būti papildoma alyva, kol slėgis joje pasieks 0.25 kgF/cm^2 arba iki leistino mažiausio skaičiuotino dydžio tame linijos taške. Jei ir po to slėgis mažėja, kabelių linija išjunginama. Ją įjungti leidžiama tik išaiškinus ir pašalinus alyvos slėgio kritimo priežastis.
803. Jei linijoje alyvos slėgis per ilgą laiką viršijo leistiną didžiausią slėgio ribą, tikrinami alyvos kokybės rodikliai ir pagal juos nustatoma tolesnė kabelių linijos eksploatacijos galimybė. Sumažėjus alyvos slėgiui iki 0.11 kgF/cm^2 , kabelių linija nedelsiant išjunginama.
804. Kabelių linijos eksploataavimo metu turi būti kontroliuojama alyvos kokybė, tikrinimo periodiškumas ir bandymo eiga nurodyta 62 priede.

4. KABELIŲ LINIJŲ TECHINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI

805. Priklausomai nuo KL konstrukcijų, jos elementų techninės būklės, eksploatacijos sąlygų turi būti atliekamas KL techninė priežiūra.
806. Pagal KL daugiametį grafiką ir pagal poreikį kabelių trasa nuo krūmų valoma rankiniu arba mechanizuotu būdu;
807. Miestuose, aplink aptvertas galines atramas žolė pjaunama du kartus metuose;
808. Eksploatuojant KL nutiestų per miškus, želdinius ar želdynus pažeminių virš 110 kV kabelių linijos proskynų plotis, nuo kabelių konstrukcijų iki medžių kamienų, turi būti ne mažesnis kaip 2 m;
809. Remontuojant KL, atliekami šie darbai:
- kompozito lygio matavimas galinės movose „šlapio tipo“, kiekvieno remonto metu;
 - galinių movų polimero ar porceliano paviršių valymas;
 - kabelių numeracijos atnaujinimas pagal poreikį;
 - išorinių kontaktinių sujungimų tikrinimas ir defektų šalinimas, remontas;
 - įžeminimo kontūrų būklės tikrinimas ir remontas;
 - movos korpuso su atramine konstrukcija tvirtinimo tikrinimas ir remontas;
 - kabelio tvirtinimo prie atramos (portalo) tikrinimas ir remontas;
 - šalinami pažeidimai pastebėti KL trasos ir įrenginių apžiūros metu;
 - defektinių viršįtampių ribotuvų keitimas;
 - pažeisto kabelio apvalkalo remontas esant nepažeistam kabelio ekranui;
 - atliekami kabelio šarvo, viršįtampių ribotuvų atramoje ir esančių kabelių šarvo transpozicinių dėžėse izoliacijos varžos matavimai vadovaujantis PT reglamento reikalavimais;
810. Tuneliuose, šuliniuose:
- defektinių viršįtampių ribotuvų keitimas traspozicinėse dėžėse;
 - transpozicinių dėžių sandarinimo darbai;
 - kabelių paviršių, movų, šulinio, tunelio patalpų valymas;
 - kabelio tvirtinimo patikrinimas;
 - apšvietimo, ventiliacijos ir kitų įrenginių smuikus remontas;
 - durų, dangčių, užraktų remontas, dažymas, sutepimas.
811. Papildymo punktuose:
- patalpų, slėginių bakų, manometrų valymas;
 - įrenginių apžiūros, alyvos nuotekų pašalinimas, čiaupų sandarinimas ir kt. darbai;
 - manometrų keitimas.
812. Defektiniai slėginiai bakai turi būti keičiami rezerviniais, prieš tai juos išplovus išvalyta, geros kokybės alyva.
813. Atlikus „šlapio tipo“ KL movos permontavimo darbus, ne vėliau kaip po metų suplanuoti izoliacinės alyvos, kompozito lygio patikrinimą movoje;
814. Naujai sumontuotų „šlapio tipo“ KL movose ne vėliau kaip po 3 metų suplanuoti izoliacinės alyvos, kompozito lygio patikrinimą movose;
815. KL remonto metu šalinami aptvertų galinių atramų užtvėrų defektai, atnaujinami ST ženklai.
816. Išjungus kabelių liniją, atliekami smulkūs galinių movų remontai. Jie vykdomi atsižvelgus į movų techninę būklę. Tuo metu paveržiami varžtai, šalinami alyvos nuotėkiai, valomos visos movos dalys, kruopščiai apžiūrimas movos porcelianas.

817. KL remonto darbai turi būti atliekami vadovaujantis projektais, technologinėmis kortelėmis arba darbo organizavimo projektais (schemomis), arba specialiomis instrukcijomis.

818. KL remontas turi būti atliekamas kiek galima per trumpesnę laiką, nepaliekant defektų. Visi paruošiamieji darbai turi būti atlikti iki OL išjungimo (suderinti darbai su sklypų savininkais įspėjant raštu (registruotu laišku) ir patvirtinti sankirtų su kitais tinklais ar magistraliniais keliais aktais (atramų, laidų ar trosų keitimas)).

819. Užbaigus KL remonto darbus, darbai priimami pagal šio reglamento 61 punkto reikalavimus.

5. KABELIŲ LINIJŲ BANDYMAI

820. Visi bandymai ir matavimai turi būti įforminti aktais ir protokolais. KL bandymų ir matavimų forma pateikiama 64 priede. Įrašai apie atliktus bandymus ir matavimus turi būti surašomi KL paso skyriuje „Eksploataciniai duomenys“. Prieš bandymų pradžią turi būti atlikta visų prieinamų KL elementų, kabelių įrenginių ir trasų apžiūra. Radus defektų ir gedimų, jie turi būti pašalinti iki bandymų pradžios. Bandymai ir matavimai įforminami protokolais.

821. KL pagrindinės izoliacijos bandymas atliekamas pagal pateiktas kabelio gamintojo rekomendacijas.

Viršįtampių ribotuvai, kurių Uc mažesnė už bandomąją įtampą, turi būti atjungti.

Kabelį galima bandyti 50 Hz dažnio įtampa. Bandymo įtampa (1,0 - 1,73) U₀. Bandymo laikas nustatomas suderinus su gamintoju. Bandymus galima pakeisti dalinių išlydžių diagnostika.

822. Kabelių, paklotų žemėje, plastmasinių apvalkų bandymai atliekami 10 kV išlygintąja įtampa 1 min. (gali būti naudojamas VLF metodas). Kabelio apvalkas laikomas išlaikęs bandymus, jei bandymo metu apvalkas nepramušamas.

Jei apvalkas pramušamas, KL pramušimo vieta turi būti ištirta ir nustatyta pramušimo priežastis.

Įrašai apie atliktus bandymus ir matavimus turi būti surašomi KL paso skyriuje „Eksploataciniai duomenys“. Kabelių bandymą galima pakeisti diagnostika (dalinių išlydžio lygio nustatymas per visą linijos ilgį).

823. Turi būti išmatuota kabelių gyslų varža. Kabelio gyslų varžų matavimas. Išmatuota varža nuo nurodytos gamintojo dokumentacijoje gali skirtis ne daugiau kaip 5 % jeigu gamintojas nenumato kitaip.

824. Turi būti išmatuota kabelio darbinė talpa. Nustatyta savitoji talpa (1 m ilgio) nuo nurodytosios kabelio gamintojo dokumentuose gali skirtis ne daugiau kaip 5 %.

825. Turi būti išmatuota galinių movų įžeminimo ir metalinio ryšio tarp įžemintų galinių movų ir įžeminimo transformatorių pastotės varža. Įžeminimo varža turi būti ne didesnė kaip 0,5 Ω, o metalinio ryšio varža ne didesnė kaip 0,02 Ω.

826. KL fazuotė nustatoma naudojant įtampos transformatorių prieš eksploatavimą, taip pat eksploatacijos metu, suremontavus ar keičiant movas arba atjungus kabelio gyslas.

827. KL srovių pasiskirstymas gyslose ir kabelių ekranuose matuojamas srovės matavimo replėmis. Srovių pasiskirstymas fazėse ir kabelių ekranuose negali skirtis daugiau kaip 10 %.

6. KL TECHNINIŲ EKSPLOATAVIMO DOKUMENTŲ TVARKYMAS

828. Už teisingą techninių dokumentų tvarkymo organizavimą atsako Regiono vadovas. Už nuolatinį ir laiku KL techninių dokumentų tvarkymą atsakingas Linijų inžinierius, kuris eksploatuoja jam pavestas KL, arba darbuotojas, atsakingas už techninių dokumentų tvarkymą.

Susikaupus didesniam kiekiui dokumentų, nereikalingų tolesnei KL eksploatacijai, kuriuose neatsispindi duotos kabelių linijos pakitimai, jie gali būti perkelti į archyvą, kur saugomi projektavimo dokumentai.

Visi įrašai techniniuose dokumentuose turi būti atliekami baigus darbus.

829. Kiekvienai linijai turi būti sudaryta eksploatavimo byla. Pirmame bylos lape turi būti turinys, o kiekvienas skyrius turi turėti savo numerį. Byla susideda iš šių skyrių:

- KL pasas (žr. 56 priedą);
- visų įrenginių gamykliniai brėžiniai;
- movų gamintojo montavimo instrukcija;
- pirminiai dokumentai - aktai, protokolai ir pan.;
- KL defektų registravimo žurnalas (TVIS);
- įžeminimo varžų metalinių ryšių su įžeminimais duomenys;
- išilginis KL profilio brėžinys (geodezinė nuotrauka);
- KL trasos planas (GIS);
- KL pasas sudaromas kiekvienai KL. Pase esančios grafos turi būti kruopščiai užpildytos. Taisymai pase draudžiami. Visi paso pakeitimai turi būti užrašomi skyriuje „Paso pakeitimai“.

830. KL pase turi būti:

- KL pavadinimas;
- KL ilgis;
- kabelio markė, vardinė įtampa ir skerspjūvis.
- eksploatacijos pradžia;
- statybiniai ilgiai;
- būgnų numeriai;
- montavimo data;
- tempimo jėga, klojant kabelį;
- užterštumo lygis pagal IEC 60815;
- principinė schema;
- linijos fazavimo schema;
- ilgalaikės leistinosios srovės.

[rašai apie eksploatacijos metu atliktus izoliacijos ir apvalkalo bandymus, žemės darbus trasose ir kt. darbus turi būti paso skyriuje „Eksploataciniai duomenys“.

831. Kiekviena KL privalo turėti principinę schemą ir savo pavadinimą, kuris sudaromas taip:
- 831.1. KL pavadinimas sudaromas pagal dviejų artimiausių pastočių, kuriose ši linija turi komutavimo aparatus, pavadinimus. Pirmasis rašomas pavadinimas tos pastotės, iš kurios maitinami vartotojai, pvz., 110 kV KL VE2 - „Centras“;
- 831.2. kai kelios KL galuose jungia tas pačias transformatorių pastotes, kiekvienai linijai suteikiamas toks pat pavadinimas, papildomai žymint linijos numerį, pvz., 110 kV KL „Šiaurinė“ - „Centrinė“ I, antroji linija 110 kV KL „Šiaurinė“ - „Centrinė“ II. KL pastotė-pastotė principinė schema pateikta 59 priede;
- 831.3. jei OL sumontuojamas kabelių intarpas tarp atramų, jis pavadinamas, pvz., 110 kV KL Int. Kaunas - Murava. Kai kelios KL galuose jungia tas pačias atramas, kiekvienai linijai suteikiamas toks pat pavadinimas, papildomai žymint linijos numerį, pvz., 110 kV KL Int. Kaunas - Murava I, antroji linija 110 kV KL Int. Kaunas - Murava II. KL intarpų principinė schema pateikta 60 priede;
- 831.4. jei KL atsišakoja nuo OL atramos, ji pavadinama, pvz., 110 kV KL Atš. „Taika“. Kai yra kelios kabelinės linijos atšakos, kiekvienai linijai suteikiamas toks pat pavadinimas, papildomai žymint linijos numerį, pvz., 110 kV KL Atš. Jakai I, antroji linija 110 kV KL Atš. Jakai II. KL atšakų principinė schema pateikta 61 priede.
832. Movos numeruojamos eilės tvarka nuo 1 ir toliau pažymint kabelio, kurioje sumontuota mova, fazę, pvz., 1A, 1B, 1C, 2A, 2B ir t. t. Jei maitinimo pusės nustatyti neįmanoma, tai KL numeravimas gali būti pradėtas iš vieno ar kito KL galo.
833. KL ir visos movos turi turėti žymenis, kuriose nurodomas linijos pavadinimas, įtampa, kabelio markė, gyslos skerspjūvis, montavimo data, fazės žymėjimas, montavimo organizacijos pavadinimas. Kabelių galinėse movose papildomai nurodomas ir linijos ilgis.
834. KL, movų ir atramų su KL jungtimi galinėse movose žymenys principinėse schemose pateikti 58 priede.
835. Pastotėse ir OL atramose ant KL galinių movų turi būti tvirtinamos žymenos, pagamintos iš aplinkos poveikiui atsparių medžiagų. Pastotėse KL žymenos tvirtinamos ne mažesniame kaip 1,8 m aukštyje, o OL atramose KL žymenos tvirtinamos ne didesniu kaip 1 m atstumu nuo galinių movų.
836. OL galinėse ir OL atšakinėse atramose, kuriose įrengtos kabelių galinės movos, liemenyje ties fazinio laido traversa turi būti įrengtas fazių L1, L2 ir L3 žymėjimas ant aliuminio arba aliuminio kompozito lentelės. Lentelėse ženklai užrašomi išfrezuojant arba išspaudžiant, raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 80 mm.

X. TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ, SKIRSTYKLŲ, SINCHRONINIŲ KOMPENSATORIŲ STOČIŲ TELEKOMUNIKACIJŲ IR TELEINFORMACIJOS SURINKIMO PERDAVIMO ĮRENGINIAI

1. BENDROJI DALIS

837. Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginių (toliau TSPĮ), pastotės laiko sinchronizavimo įrenginių (toliau PLSĮ) ir telekomunikacijų įrenginių (toliau TĮ) įrengimo specialiąją techninę priežiūrą vykdo ir eksploatavimą organizuoja ITT centro Duomenų perdavimo grupė ir ITT centro Telekomunikacijų infrastruktūros grupė.

838. Procesas susideda iš:

838.1. Įrangos priėmimo į eksploataciją;

838.2. Įrenginių eksploatavimo.

2. ĮRANGOS PRIĖMIMAS Į EKSPLOATACIJĄ

839. Įrangos priėmimas į eksploataciją susideda iš:

839.1. Gamyklinių bandymų.

839.2. Pastotės statybos/rekonstrukcijos pirmas etapas.

839.3. Pastotės statybos/rekonstrukcijos galutinis (arba tarpinis) etapas.

840. Gamykliniai bandymai:

840.1. Vykdomi TSPĮ spintos gamykliniai bandymai (angl. FAT), kurių metų PVS administratorius atlieka TSPĮ, PLSĮ ir kitų spintos įrenginių patikrinimą ir užpildo gamyklinių bandymų protokolą;

840.2. Įrangai, esančiai GAMINIŲ AR MEDŽIAGŲ, ATITINKANČIŲ LITGRID AB STANDARTINIUS TECHNINIUS REIKALAVIMUS, REGISTRE galimi nuotolinio pobūdžio gamykliniai bandymai.

840.3. Pagal informacinės saugos reikalavimus pakeičiami gamykliniai TSPĮ ir PLSĮ slaptažodžiai;

840.4. Esant trūkumams, jie surašomi gamyklinių bandymų protokole. Rangovas turi juos pašalinti ir suderinti su techniniu priežiūretoju iki TSPĮ spintos su įranga išvežimo į objektą.

841. Pastotės statybos/rekonstrukcijos pirmas etapas:

841.1. TĮ įrengiami, sukonfigūruojami ir ištestuojami, pirmo ir galutinio pastotės statybos/rekonstrukcijos etapų eksploatacijai įjungiamų pastotės įrenginių, teleinformacijos surinkimui perdavimui ir valdymui užtikrinti.

841.2. TSPĮ ir PLSĮ įrengiami, sukonfigūruojami ir ištestuojami, pirmo pastotės statybos/rekonstrukcijos etape eksploatacijai įjungiamų pastotės įrenginių, teleinformacijos surinkimui perdavimui ir valdymui.

841.3. Prieš kompleksinius bandymus Rangovas atsiunčia PVS administratoriams TSPĮ konfigūraciją patikrai ir tik gavęs pritarimą, atlieka kompleksinius bandymus.

841.4. Po testavimo Rangovas paruošia signalų testavimo protokolą pagal NVRA reikalavimus;

841.5. PVS administratoriams Rangovas pateikia pirmo etapo TSPĮ konfigūraciją, galutinę PLSĮ konfigūraciją ir pirmo etapo signalų testavimo protokolą;

841.6. PVS administratorius patikrina pirmo etapo TSPĮ konfigūraciją, PLSĮ konfigūraciją ir pirmo etapo signalų testavimo protokolą. Esant pastaboms, Rangovas jas turi pašalinti ir pateikti PVS administratoriui pakartotiniam patikrinimui.

841.7. Po pirmo etapo techninio įvertinimo komisijos, prieš įjungiant pastotę į tinklą, TĮ, TSPĮ, PLSĮ įrenginiai įtraukiami į saugos įvykių žurnalą (angl. syslog) surinkimo serverį kibernetinio saugumo įvykių stebėsenai.

841.8. Po pirmo etapo techninio įvertinimo komisijos, įjungiant pastotę į tinklą, TĮ, TSPĮ įtraukiami į įrangos būklės monitoringo sistemas įrangos būklės stebėsenai.

841.9. Po pirmo etapo techninio įvertinimo komisijos TĮ, TSPĮ, PLSĮ eksploatavimą PVS ir DT administratoriai vykdo pagal pastotės valdymo įrenginių eksploatavimo instrukciją Nr. 6620-1 ir telekomunikacijų įrenginių eksploatavimo instrukciją Nr. 6620-2. Rangovo atsakomybė įrangos tinkamam veikimui iki statybos užbaigimo išlieka pagal rangos sutarties sąlygas.

842. Pastotės statybos/rekonstrukcijos galutinis (tarpinis) etapas:

842.1. TSPĮ sukonfigūruojamas ir ištestuojamas galutinio (arba tarpinio) pastotės statybos/rekonstrukcijos etape eksploatacijai įjungiamų pastotės įrenginių teleinformacijos surinkimui perdavimui ir valdymui.

842.2. Prieš kompleksinius bandymus Rangovas atsiunčia PVS administratoriams TSPĮ konfigūraciją patikrai ir tik gavęs pritarimą, atlieka kompleksinius bandymus.

842.3. Po testavimo Rangovas paruošia signalų testavimo protokolą;

842.4. PVS administratoriams Rangovas pateikia galutinio (arba tarpinio) etapo TSPĮ konfigūraciją konfigūraciją ir galutinio (arba tarpinio) etapo signalų testavimo protokolą;

842.5. PVS administratorius patikrina galutinio (arba tarpinio) etapo TSPĮ konfigūraciją ir galutinio (arba tarpinio) etapo signalų testavimo protokolą. Esant pastaboms, Rangovas jas turi pašalinti ir pateikti PVS administratoriui pakartotiniam patikrinimui.

843. Rangovui baigus visus TSPĮ konfigūravimo ir testavimo darbus PVS administratorius pakeičia ir pagal pastotės valdymo įrenginių eksploatavimo instrukciją Nr. 6620-1 išsaugo TSPĮ slaptažodžius.

844. Rangovui baigus telekomunikacijų įrangos konfigūravimo ir testavimo darbus DT administratorius pakeičia ir pagal Telekomunikacijų įrenginių eksploatavimo instrukciją Nr. 6620-2 išsaugo slaptažodžius.

3. EKSPLOATAVIMAS

845. TSPĮ eksploatavimas vykdomas pagal galiojančių redakcijų Pastotės valdymo įrenginių eksploatavimo instrukciją Nr. 6620-1, Darbuotojo, vykdančio valdymo ir teleinformacijų įrangos priežiūrą, saugos ir sveikatos instrukciją Nr. 9 ir pagal technologinės įrangos priežiūros atsakomybės ribas pateiktas 76 priede.

846. TSPĮ ir TĮ įrangos aptarnavimo darbai vykdomi iš virtualios dedikuotos kompiuterinės darbo vietos (toliau - VDKDV), kuri pasiekama iš kompiuterinės darbo vietos (toliau - KDV) ir dedikuotos kompiuterinės darbo vietos (toliau - DKDV). Prisijungimui prie VDKDV naudojant dviejų faktorių autentifikaciją. VDKDV naudojimo reikalavimai nurodyti „Litgrid AB fizinių ir virtualių dedikuotų kompiuterinių darbo vietų naudojimo tvarkos aprašas“ tvarkos apraše.

847. Telekomunikacijų įrangos eksploatavimas vykdomas pagal galiojančių redakcijų Telekomunikacijų įrangos eksploatavimo instrukciją Nr. 6620-2.

848. TSPĮ eksploatavimą vykdo specialiai parengti ir įrangos gamintojo mokymo centruose atestuoti PVS administratoriai.

849. TSPĮ ir TĮ eksploatavimo apimtis:

849.1. Proaktyvus įrangos stebėjimas IT monitoringo sistemose ir automatizuotas gedimų registravimas paslaugų savitarnos sistemoje;

849.2. Priežiūros darbai;

849.3. Incidentų šalinimas;

849.4. TSPĮ būsenos kontrolė;

849.5. TĮ būsenos kontrolė;

849.6. Aparatinės įrangos remontas;

849.7. Avarinio rezervo atsarginių dalių formavimas.

850. TSPĮ ir TĮ eksploatavimas.

850.1. Proaktyvus įrangos stebėjimas.

850.1.1. Proaktyvus TSPĮ būklės stebėjimas vykdomas IT monitoringo sistemomis, kurios automatiškai registruoja gedimus paslaugų savitarnos sistemoje.

850.2. Priežiūros darbai.

850.2.1. Konfigūracijų ir duomenų bazių kopijų darymas:

850.2.1.1. TSPĮ konfigūracijos kopijos yra daromos po konfigūracijoje atliktų pakeitimų, konfigūracijai suteikiama nauja versija ir fiksuojami atlikti pakeitimai

850.2.1.2. TSPĮ duomenų bazių laikmenų kopijos daromos po operacinių sistemų arba mikroprogramų atnaujinimo arba pakeitimo, kopijų darymui naudojama specializuota programinė įranga;

850.2.1.3. Duomenų bazių laikmenų kopijos ir konfigūracijų kopijos saugomos dedikuotoje centralizuotoje laikmenoje su apribotomis prieigos teisėmis.

850.2.1.4. TĮ konfigūracijos kopijos yra daromos kasdien arba po konfigūracijoje atliktų pakeitimų.

850.2.2. Slaptažodžių keitimas:

850.2.2.1. Slaptažodžiai keičiami priimant įrenginį į eksploataciją, po trečių šalių atliktų darbų ir periodiškai ne rečiau kaip kas 2 metai taip kaip nurodyta dokumentuose „Pastotės valdymo įrenginių eksploatavimo instrukcija Nr. 6620-1“ ir „Telekomunikacijų įrangos eksploatavimo instrukcija Nr. 6620-2“;

850.2.2.2. Vykdam darbus trečioms šalims suteikiamas laikinas slaptažodis, kuris perduodamas darbų Rangovui, po darbų atlikimo suteikiamas pastovus slaptažodis;

850.2.2.3. Slaptažodžių formavimas ir saugojimas vykdomas pagal Pastotės valdymo įrenginių eksploatavimo instrukciją Nr. 6620-1.

850.2.3. Programinės įrangos atnaujinimas:

850.2.3.1. Programinės įrangos atnaujinimas atliekamas kai yra nepakankamas TSPĮ funkcionalumas ir reikia papildyti naujomis funkcijomis, keičiant aparatinę įrangą kuri reikalauja ir programinės įrangos keitimo, kai gamintojas išleidžia rekomendacijas atnaujinti programinę įrangą, atsiradus kibernetinėms spragoms.

850.3. Incidentų šalinimas.

850.3.1. Visi incidentai ir atliekami darbai yra fiksuojami paslaugų valdymo sistemoje (toliau - PVS).

850.3.2. Incidentų šalinimas vykdomas pagal PVS numatytus laikus ir prioritetus (OLA) suderintus su paslaugos vartotojais;

850.3.3. Apie incidentus PVS elektroniniu paštu informuoja PVS administratorius, kurie per užduotą laiką pašalina incidentą.

850.4. TĮ ir TSPĮ eksploatacinių duomenų pasikeitimo fiksavimas:

850.4.1. TSPĮ eksploatacinių duomenų pasikeitimas fiksuojamas TVIS.

850.4.2. TĮ eksploatacinių duomenų pasikeitimas fiksuojamas monitoringo sistemoje ir/ar TVIS.

850.5. Aparatinės įrangos remontas.

850.5.1. Sugedusių TSPĮ ir PLSĮ diagnostiką atlieka PVS administratoriai. Esant nesudėtingiems gedimams atliekamas ir jų pašalinimas;

850.5.2. Esant dideliems remonto kaštams arba nesant tokių paslaugų rinkoje įrenginys ar modulis keičiamas kitu iš avarinio rezervo arba nuperkant naują.

850.6. TSPĮ ir TĮ būsenos kontrolė.

850.6.1. Informacija apie TSPĮ ir TĮ būseną kontroliuojama per dispečerinio valdymo sistemą ir monitoringo sistemą. Monitoringo sistema PVS arba DT administratorių apie sutrikimus automatiškai informuoja elektroniniu paštu.

850.7. Avarinio rezervo atsarginių dalių formavimas atliekamas pagal LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginių ir sistemų avarinio rezervo sudarymo, saugojimo ir naudojimo tvarkos aprašą.

4. NORMINIAI DOKUMENTAI

851. Norminius dokumentus sudaro:

851.1. Standartiniai techniniai reikalavimai teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginiams.

851.2. Standartiniai techniniai reikalavimai pastočių laiko sinchronizavimo įrenginiams.

851.3. Tipiniai reikalavimai TSPĮ vidaus spintų projektavimui valdymo pultuose ir ryšių aparatinėse.

851.4. Standartiniai techniniai reikalavimai kamieniniam maršrutizatoriui.

851.5. Standartiniai techniniai reikalavimai MPLS maršrutizatoriams.

851.6. Standartiniai techniniai reikalavimai pramoniniams prieigos maršrutizatoriams.

851.7. Standartiniai techniniai reikalavimai pramoniniams duomenų tinklo komutatoriams.

851.8. Standartiniai techniniai reikalavimai SDH multiplekseriams.

851.9. Standartiniai techniniai reikalavimai radijo relinei įrangai.

851.10. Standartiniai techniniai reikalavimai ethernet terpės keitikliams.

851.11. Tipinė LITGRID AB transformatorių pastotės duomenų tinklo struktūrinė schema.

851.12. ITTC administratorių prisijungimo duomenų saugojimo ir valdymo instrukcija.

851.13. Perdavimo tinklo transformatorinių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašas.

851.14. Pastotės valdymo įrenginių eksploatavimo instrukcija Nr. 6620-1.

851.15. Telekomunikacijų įrangos eksploatavimo instrukcija Nr. 6620-2.

851.16. Darbuotojo, vykdančio valdymo ir teleinformacijų įrangos priežiūrą, saugos ir sveikatos instrukcija Nr. 9.

851.17. LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginių ir sistemų avarinio rezervo sudarymo, saugojimo ir naudojimo tvarkos aprašas.

852. Reikalavimai dokumentacijai, pateikiamai energetikos objekto statybos/ rekonstravimo darbų techninio įvertinimo ir statybos užbaigimo komisijos taikymo (galiojanti redakcija).

XI. GAISRINĖS SAUGOS ORGANIZAVIMAS

1. FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

853. Už Bendrovės objektų gaisrinės saugos organizavimą yra atsakingas Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyrius, kuris:

- 853.1. rengia gaisrinės saugos vidinius teisės aktus;
- 853.2. organizuoja darbuotojų įvadinį instruktavimą, mokymą ir atestavimą;
- 853.3. kontroliuoja, kaip Bendrovėje laikomasi gaisrinės saugos reikalavimų;
- 853.4. kontroliuoja, ar darbuotojai instruktuoti gaisrinės saugos klausimais;
- 853.5. konsultuoja darbuotojus ir padalinių vadovus gaisrinės saugos klausimais.
- 853.6. nustato gaisrinės saugos reikalavimus rengiant projektavimo užduotis.

854. Už Perdavimo tinklo departamento padaliniui priskirtų funkcijų (pagal žemiau pateiktą lentelę) vykdymą atsako šio padalinio vadovas. Perdavimo tinklo departamento vadovo nurodymu šios funkcijos gali būti pavestos vykdyti kitiems šio padalinio darbuotojams.

855. Kiekvienas darbuotojas privalo:

- 855.1. laikytis priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
- 855.2. kilus gaisrui, imtis priemonių iškviesti priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą, gelbėti žmones, apsaugoti materialines vertybes ir gesinti gaisrą, jeigu tai nesukelia rimto pavojaus jų ar kitų asmenų gyvybei ar sveikatai;
- 855.3. vykdyti Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų bei gaisro gesinimo vadovo teisėtus nurodymus;
- 855.4. mokėti naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis;
- 855.5. informuoti savo tiesioginį vadovą arba Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyrių apie pastebėtus gaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimus, dėl kurių gali kilti gaisras.

Gaisrinės saugos funkcijos

Sritis	Funkcijos	Atsakingas padalinys , objektai		
		IPC regionai	SJPS	Fizinės saugos skyrius
Sistemos	Gaisro aptikimo sistemų priežiūra	-	-	TP, Keitikliai, SKS
	Lauko gaisrinio vandentiekio sistemos priežiūra	TP, Keitikliai, SKS	-	-
	Vidaus gaisrinio vandentiekio ir sprinklerinės gaisro gesinimo sistemos priežiūra	TP, Keitikliai, SKS	-	-
	Gesinimo putomis sistemos priežiūra	SKS	-	-
	Automatinės gaisro gesinimo dujomis sistemos	Alytaus keitiklių stotis, SKS	-	-
Pirminės gaisro gesinimo priemonės	Pirminių gaisro gesinimo priemonių patikra, trūkstumų priemonių nupirkimas jų periodinė apžiūra	TP	Keitikliai, SKS	-
Organizacinės priemonės	Instrukcijų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planų rengimas	TP	Keitikliai, SKS	-

	Gaisrinės saugos taisyklių laikymosi užtikrinimas	TP	Keitikliai, SKS	-
	Pakankamo gaisrinės saugos ženklų kiekio užtikrinimas	TP, Keitikliai, SKS	-	-

2. GAISRINĖS SAUGOS DOKUMENTAI

856. Bendrovėje turi būti parengti šie gaisrinės saugos dokumentai:

- 856.1. Bendroji gaisrinės saugos instrukcija;
- 856.2. TP, Keitiklių, SKS gaisrinės saugos instrukcijos;
- 856.3. Darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui planai;
- 856.4. Operatyvinės gaisro gesinimo kortelės;
- 856.5. Kiti dokumentai, kuriuos reglamentuoja teisės aktai.

3. BENDROJI GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA

857. Bendrąją gaisrinės saugos instrukciją rengia ir, esant reikalui, atnaujina bei keičia Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyrius. Darbuotojai instruktuojami vadovaujantis LITGRID AB darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo, mokymo ir atestavimo tvarkos aprašo reikalavimais.

4. GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA IR DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, KILUS GAISRUI PLANAS

858. Gaisrinės saugos instrukcijos ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas (toliau - planas) rengiami 400 kV TP, 330 kV TP, Keitikliams ir SKS. IPC rengtus gaisrinės saugos instrukcijas ir Planus tvirtina Infrastruktūros priežiūros centro regiono vadovas, SJPS rengtus - SJPS vadovas. Rengiami ar koreguojami gaisrinės saugos instrukcijos ir Planai turi būti suderinti su Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriumi, darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas papildomai derinamas su Sistemos valdymo centru. Pavyzdinė instrukcija pateikta 69 priede. Plano pavyzdys pateiktas 70 priede.

859. Plane turi būti aprašyta:

- 859.1. kas ir kaip turi būti informuojamas, kilus gaisrui;
- 859.2. kas pasitinka ugniagesius;
- 859.3. kas atlieka operatyvinius perjungimus (jeigu reikia), padeda įsižeminti gaisrinę techniką ir leidžia ugniagesiams gesinti;
- 859.4. kokie reikalingi veiksmai, užtikrinantys vandens tiekimą gaisrui gesinti (sklendžių atsukimas, siurblių paleidimas ir pan.);
- 859.5. atsakingų asmenų telefonų numeriai.

860. Plane turi būti pastotės schema su pažymėtais keliais, statiniais, pagrindiniais įrenginiais, vandens šaltiniais, įžeminimo vietomis, skirtomis gaisrinei technikai įžeminti ir visų pastatų kiek vieno aukšto schemas su pažymėtais evakuaciniais keliais ir pirminių gaisro gesinimo priemonių išdėstymu.

861. Planai laikomi Infrastruktūros priežiūros centro regionuose, operatyvinių gaisro gesinimo kortelės - Operatyvinio valdymo grupėje. Pastotėse su budinčiuoju personalu Plano ir operatyvinių gaisro gesinimo kortelių kopijos laikomi budinčiojo personalo darbo vietoje, o Pastotėse be budinčiojo personalo - Pastotės valdymo pulte, matomoje, lengvai pasiekiamoje vietoje.

862. Keitikliuose ir SKS Planų kopijos laikomos darbo vietose.

863. Kartu su Planu turi būti saugomi leidimų gesinti elektros įrenginius blankai (71 priedas).

864. Su gaisrinės saugos instrukcija ir Planu turi būti supažindinti visi Pastotė/Keitiklių/SKS eksploatuojantys Bendrovės darbuotojai ir Rangovai, vykdančios įrenginių remontą ir/ar techninę priežiūrą, teikiantys technologinių operatyvinių perjungimų paslaugas (pastočių budintieji).

865. Infrastruktūros priežiūros centro regiono vadovas ar darbuotojas atsakingas už TP įrenginių eksploataciją instruktuoja Rangovo darbų vadovus.

866. Su Keitiklio ir SKS gaisrinės saugos instrukcija Rangovo darbų vadovus supažindina SJPS.

867. Instruktavimas įforminamas "Rangovo ir komandiruito personalo saugos darbe instruktavimų registravimo žurnale" arba elektroninėje formoje. Rangovų darbų vadovas instruktuoja savo ir Subrangovų darbuotojus.

868. Su TP gaisrinės saugos instrukcija ir Planu Rangovų pastočių budinčiuosius darbuotojus supažindina Operatyvinio valdymo grupė.

5. OPERATYVINĖS GAISRO GESINIMO KORTELĖS

869. Kad būtų operatyvesnis įrenginių atjungimas kilus gaisrui, Operatyvinio valdymo grupė, suderinusi su Infrastruktūros priežiūros centro regioniniais padaliniais, parengia Operatyvines gaisro gesinimo korteles. Jas parašu tvirtina Sistemos valdymo centro vadovas. Jose nurodoma supaprastinta elektros įrenginių atjungimo veiksmų seka.

870. Operatyvinės gaisro gesinimo kortelės rengiamos autotransformatorių, galios transformatorių, SK, kabelinių rūšių ir tunelių, 10 kV uždaryjų skirstyklų atjungimui. Kiti elektros įrenginiai, kilus gaisrui, atjungiami pagal perjungimų lapelius ar elektros įrenginius operatyviai valdančio dispečerio komandas.

6. GAISRINĖS SAUGOS INŽINERINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪRA

871. Gaisrinės saugos inžinerinės sistemos (lauko ir vidaus gaisrinis vandentiekis, gaisro aptikimo ir gesinimo sistemos) turi būti veikiančios ir periodiškai prižiūrimos. Periodinių priežiūros darbų atlikimo terminai pateikti 73 priede. Techninės priežiūros darbų protokolų kopijos laikomos turto valdymo informacinėje sistemoje.

872. Atlikus lauko ar vidaus gaisrinio vandentiekio ar jo elementų (hidrantų, čiaupų, siurblinės, rezervuarų) techninės priežiūros darbus patikros protokolai turi būti sukelti į TVIS sistemą, nurodant dokumento klasę - Gaisrinės saugos dokumentacija (GSDOK). Protokolai turi atitikti žurnalo 72 priedo 1 lentelės formą. Jei lauko ar vidaus gaisrinio vandentiekio ar jo elementų patikrinimus atlieka elektros įrenginių techninę priežiūrą ir remontą vykdanči įmonė tuomet:

872.1. Lauko ir/ar vidaus gaisrinio vandentiekio ar jo elementų techninės priežiūros darbai užsakomi TVIS sistemoje;

872.2. Rangovas atlikęs techninės priežiūros darbus į TVIS sistemą įkelia ir protokolą, kurio forma pateikta 72 priedo 2 lentelėje;

872.3. Nustačius trūkumus Infrastruktūros priežiūros centro regiono ar SĮPS (t.y. kieno atsakomybėje yra įrenginiai) atsakingas darbuotojas, organizuoja nustatytų trūkumų šalinimą. O juos pašalinus apie tai atžymi TVIS sistemoje.

872.4. Pašalinus trūkumus, kurių veikimo neįmanoma vizualiai patikrinti, turi būti užsakomi ir atliekami pakartotini patikrinimai, šiame punkte nustatyta tvarka.

7. FIZINIŲ AR JURIDINIŲ ASMENŲ NAUDOJIMASIS BENDROVĖS PATALPOMIS

873. Padalinių vadovai, leisdami naudotis Bendrovės patalpomis kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims nuomos ar kitos sutarties pagrindu, privalo sudaryti patalpų perdavimo- priėmimo aktą. Patalpų perdavimo - priėmimo tvarka aprašyta Litgrid AB eksploatavimo darbų sutarties bendrosiose sąlygose [S-131 (2018-07-05)].

874. Patalpų perdavimo - priėmimo akte turi būti aiškiai aprašyta, kokiomis patalpomis leidžiama naudotis fiziniam ar juridiniam asmeniui bei nurodoma kas atsakingas už gaisrinės saugos būklę (pirminių gaisro gesinimo priemonių, gaisrinių sistemų priežiūrą, pastatų, elektros įrenginių priežiūrą ir k.t.).

875. Patalpų perdavimo - priėmimo akto sudaryti nebūtina, jeigu aukščiau išvardytos atsakomybės, įrašytos nuomos ar paslaugų sutartyje.

876. Leidžiant naudotis Bendrovės patalpomis fiziniam ar juridiniam asmeniui, jis supažindinamas su to objekto gaisrinės saugos instrukcija.

XII. TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ, SKIRSTYKLŲ, SINCHRONINIŲ KOMPENSATORIŲ STOČIŲ APSAUGOS SISTEMŲ ĮRENGINIAI

1. EKSPLOATAVIMO ORGANIZAVIMAS

877. Transformatorių pastočių ir skirstyklų apsaugos sistemų įrenginių eksploatavimo darbai skirstomi:
- periodinė apžiūra;
- techninis aptarnavimas.

878. Apsaugos sistemos eksploatuojamos Fizinės saugos skyriaus darbuotojų. IPC, SĮPS darbuotojai pastebėjus apsaugos sistemų gedimą būtina apie tai pranešti Nuotolinio monitoringo centrui telefono numeriu 8-686-71916 arba ITT pagalbos savitarnoje.

879. Periodinė apžiūra, techninis aptarnavimas ir remontas atliekamas rangovų, vadovaujantis sudarytomis sutartimis. Apsaugos sistemos turi būti veikiančios ir periodiškai prižiūrimos. Periodinių apžiūrų darbų atlikimo terminai pateikti 74 priede. Rangovas, vykdydamas apsaugos sistemų periodines apžiūras, apie atliktus darbus fiksuoja Sutartyje suderintoje formoje. Vykdamas apsaugos sistemų įrenginių aptarnavimo ir priežiūros darbus vadovaujamosi gamintojo nustatytais reikalavimais ir/arba rekomendacijomis. Sistemų periodinės apžiūros metu atliekamas funkcinio ir mechaninio veikimo patikrinimas.

880. Apsauginės signalizacijos patikrinimo tvarka

880.1. vizualiai patikrinti, ar nepasikeitė patalpų išplanavimas ir įrenginių patalpose išdėstymas, ar nėra įrenginių, kabelių, kabelių sujungimų mechaninių pažeidimų;

880.2. vizualiai patikrinti, ar į kontrolinį įrenginį nepateko drėgmė;

880.3. patikrinti, ar valdymo įrenginyje (centralėje) yra indikuojamų sistemos gedimų;

880.4. patikrinti signalizacijos išplėtėjų ir relių valdymo įrenginių veikimą;

880.5. patikrinti signalizacijos valdymo įrenginių (pultelių, skaitytuvų) veikimą;

880.6. patikrinti garsinių sirenų veikimą;

880.7. patikrinti pavojaus mygtukų veikimą;

880.8. patikrinti ar signalizacijos aliarmo bei įjungimo/išjungimo įvykis identifikuojamas ir atvaizduojamas monitoringo centre;

880.9. patikrinti ar vaizdo kontrolės sistema gauna apsaugos sistemos siunčiamus aliarmo signalus;

880.10. sužadinti kiekvienos kontroliuojamos zonos suveikimą ties kontrolės zonos riba, pažymint tai patikrinimo protokole;

880.11. perdavimo kanalo testavimui sutikrinti šį protokolą su apsauginės signalizacijos įvykių serverio duomenų išrašu, išrašą pridėti prie patikrinimo protokolo;

880.12. patikrinti lauko jutiklių korpusų tarpinių būklę (įtrūkimai, ar suteptos silikoniniu tepalu), matant vizualius pažeidimus patikrinti, ar įrenginio viduje nėra drėgmės;

880.13. patikrinti maitinimo blokų veikimą.

880.14. patikrinti autonominių akumuliatorių būklę.

881. Vaizdo stebėjimo sistemos patikrinimo tvarka

881.1. vizualiai patikrinti, ar nepasikeitė stebėjimo laukų konfigūracija, ar nėra sistemos elementų, kabelių, kabelių sujungimų mechaninių pažeidimų;

881.2. nuvalyti kamerų gaubtų langus/stiklus;

881.3. vizualiai patikrinti, ar į gaubtą nepateko drėgmė;

881.4. patikrinti gaubto šildymo ir vėdinimo elementų darbą, patikrinti ir sutepti tarpines;

881.5. patikrinti suprogramuotų prepozicijų veikimą;

881.6. patikrinti valdymo klaviatūros veikimą;

881.7. patikrinti valdomų kamerų valdymo veikimą;

881.8. patikrinti ar reaguojama kameros į aliarmo signalus gaunamus iš apsauginės signalizacijos;

881.9. patikrinti maitinimo blokų veikimą;

881.10. patikrinti, ar vykdomas įrašas ir atvaizdavimas bei įrašo archyvo apimtis.

882. Apsauginio apšvietimo patikrinimo tvarka:

882.1. patikrinti ar veikia šviestuvai;

882.2. patikrinti apšvietimo ryškumą;

882.3. patikrinti foto elemento veikimą;

882.4. patikrinti ar nepasikeitė laiko relės nustatymai ir ar pakanka laiko šviestuvams pilnai įsijungti ir padėti aptikti pažeidimą;

882.5. Jei įrengtas, patikrinti apšvietimo automatinį valdymą nuo aliarmo, judesio detekcijos signalų ir nuotoliniu būdu iš monitoringo centrų.

883. Įeigos kontrolės tikrinimo tvarka

883.1. patikrinti durų kontrolierių veikimą;

883.2. patikrinti durų atidarymo mygtukų veikimą;

883.3. patikrinti, sureguliuoti, sutepti elektromechaninius užraktus;

883.4. patikrinti skaitytuvų veikimą;

883.5. patikrinti maitinimo šaltinių veikimą;

- 883.6. patikrinti autonominių akumuliatorių būklę;
- 883.7. patikrinti įeigos kontrolės įrenginių programinę įrangą;
- 884. Apsaugos sistemų spintų, serverių ir kompiuterinės įrangos tikrinimo tvarka:
 - 884.1. patikrinti ar veikia apsaugos spintos atidarymo magnetiniai kontaktai ir ar identifikuojamas aliarmo signalas ir atvaizduojamas monitoringo centre (jei įrengta);
 - 884.2. pašalinti dulkes ir šiukšles apsaugos sistemų spintų;
 - 884.3. patikrinti ar tvarkingai veikia apsaugos sistemų spintų ventiliatoriai ir kondicionieriai (jei įrengta);
 - 884.4. patikrinti skaitmeninių įrašymo įrenginių veikimą ar nėra indikuojamų sistemos gedimų;
 - 884.5. patikrinti skaitmeninių įrašymo įrenginių kietųjų diskų masyvus;
 - 884.6. patikrinti apsaugos sistemų serverių veikimą ar nėra indikuojamų sistemos gedimų;
 - 884.7. patikrinti ir išvalyti skaitmeninių įrašymo įrenginių bei apsaugos sistemų serverių vidų nuo dulkių;
 - 884.8. patikrinti vaizdo bei duomenų perdavimo įrenginių veikimą;
 - 884.9. patikrinti nepertraukiamo maitinimo šaltinių veikimą ar nėra indikuojamų sistemos gedimų;
 - 884.10. patikrinti nepertraukiamo maitinimo šaltinių baterijų būklę;
 - 884.11. patikrinti ir išvalyti vaizdo stebėjimo kompiuterius ir monitorius;
 - 884.12. patikrinti ir išvalyti apsaugos sistemų kompiuterius ir monitorius;
- 885. Gaisrinės signalizacijos patikrinimo tvarka:
- 886. Aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių techninė priežiūra ir išbandymai atliekami teisės aktų nustatyta tvarka (ne rečiau kaip kartą į metus), arba gamintojo nurodytu periodiškumu, arba aptarnavimo ir remonto sutartyje nustatytais periodais. *Periodinio patikrinimo metu:*
 - 886.1. patikrinti, ar valdymo įrenginyje (centralėje) yra indikuojamų sistemos gedimų;
 - 886.2. patikrinti garsinių sirenų veikimą;
 - 886.3. patikrinti maitinimo blokų veikimą;
 - 886.4. patikrinama autonominių akumuliatorių būklę;
 - 886.5. patikrinamas komutacinių sujungimų patikimumas, laidų būklę;
 - 886.6. patikrinama spindulių/kilpų vientisumas;
 - 886.7. patikrinama valdymo įrenginio gaisro pavojaus, gedimo signalų generavimas ir pagalbinių funkcijų veikimas;
 - 886.8. vizualiai patikrinami ar nebuvo padaryti patalpų pertvarkymai, galintys turėti įtakos rankinių pavojaus mygtukų, jutiklių ir signalizatorių teisingam ir patikimam veikimui;
 - 886.9. patikrinamas kiekvieno jutiklio veikimas.
- 887. Daugkartinio veikimo dūmų, temperatūriniai, kombinuoti jutikliai bei rankiniai gaisro pavojaus signalizatoriai tikrinami:
 - 887.1. vizualiai apžiūrint, ar nėra mechaninių pažeidimų;
 - 887.2. ar švarūs ir neapdulkėję, nepadengti dažų sluoksniu, ar švarios ir neuždulkėję optinės kameros grotelės;
 - 887.3. patikrinama, ar generuojamas gaisro pavojaus signalas;
 - 887.4. patikrinama, ar generuojamas gedimo signalas;
 - 887.5. rankiniai gaisro pavojaus signalizatoriai tikrinami nuspaudžiant stikliuką (daugkartiniai) arba raktu - testeriu.
- 888. Patikrinama jutiklių sąveika su kitomis sistemomis:
 - 888.1. signalo perdavimas į apsaugos centralę ir monitoringo postą (jei numatytas - į dispečerinio valdymo sistemą);
 - 888.2. patikrinama, ar veikia ventiliacijos ventiliatorių automatinis išjungimas ir oro tiekimo į patalpas, laiptines, tambūrus ir šliuzus nutraukimas, oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų automatinis išjungimas, jeigu toks numatytas pagal projektą.
- 889. Kitų sistemų patikrinimai atliekami, vadovaujantis sudaryta su rangovu aptarnavimo sutartimi ir pridedamu darbų sąrašu, detalizuojančiu patikrinimo apimtį ir periodiškumą.

XIII. APLINKOS APSAUGOS ORGANIZAVIMAS

1. ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMAS, VYKDYMAS IR PRIEŽIŪRA

890. Bendrovės veikloje susidarančių atliekų tvarkymas apima rūšiavimą, laikiną laikymą, perdavimą atliekų tvarkytojams ir apskaitą. Ši veikla vykdoma pagal Atliekų tvarkymo įstatymo, Atliekų tvarkymo taisyklių, Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių, kitų susijusių teisės aktų bei šio Aprašo reikalavimus. Padalinių vadovai skiria atsakingus asmenis už Bendrovės padalinyje susidarančių atliekų tvarkymą.

891. Bendrovėje susidaro pavojingosios ir nepavojingosios atliekos.

892. Bendrovės veikloje susidarančių atliekų tvarkymą organizuoja ir/ar vykdo Rangovai ir Litgrid AB padalinių darbuotojai. Atliekos perduodamos atitinkamiems atliekų tvarkytojams pagal sudarytas sutartis. Atliekos apskaitomos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (toliau - GPAIS).

893. Gamybines atliekas, susidarančias eksploatuojant SĮPS įrenginius, rūšiuoja, laikinai laiko ir perduoda atliekų tvarkytojams SĮPS inžinieriai.

894. Elektronikos atliekos (susidėvėjusios IT ir telekomunikacijų priemonės, keičiamos plokštės, maitinimo šaltiniai, matavimo prietaisai ir pan.) tvarkomos jas perduodant elektronikos atliekas galinčioms tvarkyti įmonėms pagal sudarytas sutartis. Tokių atliekų perdavimą atliekų tvarkytojams organizuoja Bendrovės atitinkamo padalinio, kuriame susikaupė atliekos, darbuotojai.

895. Komunalinės atliekos (mišrios komunalinės, popierius, plastikas, stiklas ir kt. atskirai surenkamos frakcijos) rūšiuojamos atitinkamų savivaldybių nustatyta tvarka ir perduodamos atliekų tvarkytojams naudojantis savivaldybių organizuojamomis komunalinių atliekų tvarkymo sistemomis. Priklausomai nuo šių atliekų susidarymo vietos jų rūšiavimą bei perdavimą organizuoja IPC regijonuose, SĮPS ir Bendrųjų reikalų skyriaus paskirti atsakingi darbuotojai.

896. Vykdam iš anksto neplanuotus darbus, šalinant įrenginių gedimus ir dėl to susidarius atliekų (išsiliejusi alyva, užterštas gruntas, degimo likučiai ir pan.), jų tvarkymas vykdomas IPC ar SĮPS įforminus užsakymą Rangovams, vykdančioms Bendrovės įrenginių ir statinių eksploatavimo darbus.

897. Rangovai vykdo darbų metu susidarančių atliekų apskaitą, surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams.

898. Atliekų apskaitos vedimui Rangovai turi būti įsiregistravę GPAIS ir apskaitą vykdyti pagal Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių reikalavimus. Perduodami atliekas atliekų tvarkytojams, Rangovai pildo GPAIS atliekų lydraštį, jame nurodydami atliekų kiekį (sveriant, matuojant, apskaičiuojant), objekto pavadinimą, adresą, o atliekų darytoju - nurodomi Rangovai išskyrus teigiamą rinkos vertę turinčias atliekas, kurių darytoju nurodoma Bendrovė.

899. Susidarančių atliekų tvarkymui Rangovai arba jų pasamdyta įmonė turi būti įrašyti Atliekų tvarkytojų valstybės registre. Susidarančių pavojingųjų atliekų tvarkymui Rangovai arba jų pasamdyta įmonė taip pat privalo turėti pavojingų atliekų tvarkymo licenciją ir kvalifikuotus darbuotojus, turinčius teisę tvarkyti atliekas.

900. Objekto techninio įvertinimo ar darbų priėmimo metu, o taip pat kitais atvejais Bendrovės darbuotojams prašant, Rangovai privalo pateikti atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus, objekte susidariusių atliekų apskaitos metines ataskaitas ir/ar ataskaitą už visą rekonstrukcijos laikotarpį, suformuotą naudojantis GPAIS.

901. Vykdam objektų rekonstrukciją ir remontą Bendrovės reikmėms nereikalingi įrenginiai ir konstrukcijos turi būti išmontuojami arba atskiriami ir išrūšiuojami iki atskirų atliekų rūšių pagal atliekų kodus. Demontuota elektros įranga, įskaitant alyvinius įrenginius, atliekų tvarkytojams perduodama neišardyta. Demontuotos elektros įrangos ardymą atlieka atliekų tvarkytojai turintys teisę tvarkyti šias atliekas. Visi demontuotos elektros įrangos ardymo darbai atliekami tik atliekų tvarkytojo teritorijoje. Prieš perduodant atliekų tvarkytojams alyvinius elektros įrenginius Rangovai privalo organizuoti alyvos išleidimą bei jos pridavimą atliekų tvarkytojams. Atliekų tvarkytojas, kuriam perduodamos atliekos, privalo turėti tokių atliekų tvarkymo licenciją. Bendrovės reikmėms paliekamų demontuotų įrenginių ar jų dalių sąrašą sudaro IPC darbuotojai tai nurodydami projektavimo užduotyje.

902. Dirbdami Bendrovės objektuose, Rangovai turi organizuoti darbą taip, kad būtų galima išvengti arba, kiek įmanoma, sumažinti atliekų susidarymą ir jų patekimą į aplinką.

903. Dirbdami perdavimo tinklo alyviniuose įrenginiuose, Rangovai privalo turėti pakankamą kiekį tinkamos taros atliekoms surinkti ir saugoti. Tara turi būti saugi visą numatomą saugojimo laikotarpį numatytomis laikymo sąlygomis. Rangovai taip pat privalo nuolat turėti reikiamo inventoriaus ir medžiagų komplektą (kastuvų, kibirų, skysčiams nepralaidžių maišų, naftos produktus neutralizuojančių skysčių,

sorbentų, sorbuojančių bonų ir pan.) ir operatyviai surinkti ir neutralizuoti arba laikinai lokalizuoti į aplinką išsiliesius teršalus.

904. Sukauptas pavojingas atliekas Bendrovė ir Rangovai gali saugoti ne ilgiau kaip 6 mėnesius, o nepavojingas - ne ilgiau kaip 1 metus jų susidarymo vietoje iki jų perdavimo atliekų tvarkytojams.

905. Išlaidos už visų susidariusių atliekų rūšių sutvarkymą, jas perduodant atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams, tenka Rangovams.

906. Sukauptas teigiamą rinkos vertę turinčias atliekas (metalus, akumuliatorių baterijas ir alyvą, kai jos kiekis didesnis kaip 6 tonos) Rangovai, dalyvaujant ir perdavimo aktą pasirašant atitinkamo regiono techninę priežiūrą vykdančiams inžinieriams, perduoda atliekų tvarkytojams, su kuriais Bendrovė turi sudariusi pardavimo sutartis. Apskaitant šias atliekas, atliekų darytoju nurodoma Bendrovė. Pajamos už perduotas atliekas tenka Bendrovei.

907. Perkant remonto, techninės priežiūros paslaugas, kurių suteikimo metu susidaro ar gali susidaryti įvairių atliekų, į techninius reikalavimus ir paslaugų sutartį būtina įrašyti reikalavimą, kad Rangovai savo sąskaita Atliekų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka privalo apskaityti atliekas GPAIS, sutvarkyti susidariusias atliekas ir pateikti tai patvirtinančių dokumentų kopijas darbus bei paslaugas priimančiam asmeniui.

908. Bendrovėje susidarančių atliekų apskaitą GPAIS sistemoje vykdo PTD vadovo nurodymu paskirti atsakingi IPC, SĮPS ir DSAS darbuotojai. Apskaita vykdoma pagal IPC regionų inžinierių, SĮPS darbuotojų arba šias atliekas superkančios įmonės atstovo pateiktą informaciją apie objektuose susidariusias atliekas, vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis: pildomi atliekų vežimo lydraščiai, apskaitos žurnalas, suformuojamos ir teikiamos apskaitos metinės ataskaitos. Lydraščius formuoja paslaugų teikėjas (pagal sutartį su Bendrove superkanti šias atliekas įmonė), kai tai numatyta sutartyje.

909. Atliekų apskaita GPAIS vykdoma vadovaujantis Bendrovės procesu Nr. PROC154 "Duomenų pateikimas GPAIS" patvirtintu 2022-12-30 (reg. Nr. PROC-123).

910. Registruojant regionuose susidariusias atliekas, lydraštyje nurodoma atliekų susidarymo vieta - Bendrovės centrinė buveinė, o faktinė sukauptų atliekų susidarymo vieta (pastotė, oro linija) nurodoma skiltyje „Pastabos“. Atliekų lydraštis gali būti pildomas iš anksto, tačiau vežimas patvirtinamas tik vežimo dieną.

2. ĮVYKIAI, DĖL KURIŲ ĮVYKO POVEIKIS APLINKAI IR VEIKSMAI ĮVYKUS APLINKOS TARŠAI

911. Ekstremalieji įvykiai, dėl kurių buvo reikšmingai pakenkta aplinkai:

911.1. pavojingosios medžiagos (1 tona ir daugiau) patekimas į vandens telkinius ir dėl to padaryta nuolatinė ar ilgalaikė žala upei ar kanalui, upės deltai, jūros pakrantei ar atvirai jūrai, ežerui ar tvenkiniui, požeminiam vandens šaltiniui ar požeminiam vandeningam sluoksniui;

911.2. pavojingosios medžiagos patekimas (5 tonos ir daugiau) į gruntą, kai pavojingųjų medžiagų koncentracija viršija didžiausią leistiną lygį daugiau nei vieną kartą.

912. Įvykiai, dėl kurių buvo fiksuotas poveikis aplinkai:

912.1. pavojingosios medžiagos patekimas (10 kg ir daugiau) į vandens telkinius ar paviršinių lietaus nuotekų nuvedimo sistemą;

912.2. pavojingosios medžiagos (alyvos) patekimas (100 kg ir daugiau) į gruntą TP ar skirstyklos teritorijoje;

912.3. pavojingos atliekos pridutos įmonei, neturinčiai licencijos tokių atliekų tvarkymui;

912.4. atliekos tinkamai nesutvarkytos, pvz.: išvežtos ne atliekas tvarkančioms įmonėms ar fiziniams asmenims (pvz.: ūkininkams) ar tiesiog paliktos darbų vykdymo vietoje (krūmų ir medžių genėjimo šakos, izoliatoriai, gelžbetonis ir pan.);

912.5. pažeista miško paklotė, išvažinėtos pievos saugomose ir „Natura 2000“ teritorijose;

912.6. matavimais patvirtintas HN33:2011 reikalavimų triukšmo viršijimas gyvenamojoje aplinkoje dėl staiga padidėjusio garso pakitus įrenginių savybėms;

912.7. iškirsti medžiai, kurių nebuvo būtina iškirsti pagal Elektros tinklų apsaugos taisykles;

912.8. miško kirtimo ar medienos ištraukimo darbų vykdymas miškingose vietovėse paukščių perėjimo metu, kai tai draudžiama teisės aktų nustatytais reikalavimais, t. y. miško kirtimas II grupei priskirtuose miškuose ir III grupei priskirtuose miškuose saugomose teritorijose nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., „Natura 2000“ PAST teritorijose nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d.;

912.9. SF 6 dujų nuotėkis į aplinką iš įrenginio, kai būtinas SF 6 dujų papildymas;

912.10. SF 6 dujų nuotėkis į aplinką iš įrenginio, kai būtinas pakartotinis papildymas, ir kai nuo paskutinio papildymo praėjo 6 mėn. ar mažiau laiko.

913. Reglamento 911 ir 912 punktuose nurodyti įvykiai laikomi aplinkosauginiais incidentais, o reikšmingais aplinkosauginiais incidentais laikomi tik 911 punkte nurodyti ekstremalieji įvykiai. Asmenys, atsakingi už įrenginių eksploatavimą, sužinoję apie 911 ir 912 punktuose nurodytus įvykius, informuoja

savo tiesioginius vadovus ir DSAS. Reglamento 912 punkte nurodyti įvykiai apskaitomi, o 912.1-912.6 punktuose nurodyti įvykiai tiriami, vadovaujantis LITGRID AB įvykių tyrimo ir apskaitos tvarkos aprašo reikalavimais. Reglamento 912.10 punkte nurodytus įvykius tiria asmenys, atsakingi už įrenginių eksploatavimą tiesioginio vadovo pavedimu, nustatytas priežastis ir prevencines priemones, kurių reikia imtis, įrašo TVIS, informuoja DSAS.

914. Bendrovės darbuotojų veiksmai, pastebėjus pavojingų medžiagų (alyvos, kitų cheminių medžiagų) išsiliejimo atvejus arba šią informaciją gavus iš darbus vykdančių Rangovų, siekiant išvengti aplinkos taršos arba ją ženkliai sumažinti:

914.1. privaloma skubiai imtis priemonių taršos plitimui sustabdyti (uždaryti sklendes, užtvenkti ar pan.), informuoti apie įvykį budintįjį dispečerį, atitinkamo padalinio ir DSAS vadovus;

914.2. iškviesti Rangovus operatyviam taršos lokalizavimui. Kai Rangovai negali operatyviai atvykti ir lokalizuoti taršos - iškviesti pagalbą 112;

914.3. įvertinus taršos mastą, nustačius, kad aplinkai yra padaryta žala ar yra reali jos grėsmė, atitinkamo IPC regiono vadovas telefonu informuoja IPC vadovą ir DSAS darbuotoją, o IPC vadovas Informavimo apie LITGRID AB įvykčius ypatinguosius įvykius tvarkos apraše nustatyta tvarka turi informuoti Aplinkos apsaugos departamento Pranešimų priėmimo tarnybą tel. 112 arba 852732995 ir el. p. ppt@aad.am.lt. Jei tarša įvyko SJPS eksploatuojamuose įrenginiuose - informuoja SJPS vadovas;

914.4. parengti užsakymą Rangovams taršos padarinių likvidavimui, paraiškoje numatant būtinus atlikti darbus:

914.4.1. išsiliejusią alyvą užtvenkti pylimėliais, sorbentais;

914.4.2. išsiliejusią alyvą surinkti nuo kietų paviršių, iš šulinių, talpų;

914.4.3. nukasti užterštą gruntą;

914.4.4. apdoroti užterštus paviršius absorbuojančiomis medžiagomis, neutralizuoti biologiškai skaidžiais plovikliais, pakeisti skaldą alyvos surinkimo duobėse;

914.4.5. išvalyti alyvos surinkimo talpas, valymo įrenginius vamzdynus ir pan.;

914.5. kontroliuoti Rangovų veiksmus, šalinant taršos padarinius, o kai į taršos šalinimą įsijungia Aplinkos apsaugos įstaigų darbuotojai - vykdyti jų nurodymus;

914.6. pastebėjus ar gavus informaciją iš Rangovų apie SF6 dujų nutekėjimo atvejus, užregistruoti įvykį, nustatyti SF6 nutekėjimo vietą, priežastį ir organizuoti gedimo šalinimą;

914.7. apie nustatytas taršos priežastis, taršos mastą, taikytas taršos likvidavimo priemones ir sąnaudas pažymėti atliktų darbų pažymoje TVIS sistemoje, nurodant atliktų darbų apimtį, kai šios informacijos TVIS sistemoje nenurodė Rangovai.

915. Rangovų veiksmai pastebėjus pavojingų medžiagų (alyvos) išsiliejimo, SF6 dujų nutekėjimo atvejus arba šią informaciją gavus iš atitinkamo padalinio darbuotojų, siekiant išvengti aplinkos taršos arba ją ženkliai sumažinti:

915.1. įvertinti išsiliejusių teršalų kiekį ir nedelsiant informuoti atitinkamo padalinio darbuotojus, kurie organizuoja tinkamą išsiliejusių į aplinką teršalų lokalizavimą, surinkimą, neutralizavimą, poveikio žmonėms ir aplinkai mažinimą, pasirenkant neutralizavimui tinkamas medžiagas. Pirmumą teikti biologiškai skaidžioms medžiagoms, kurias panaudojus teršalai suskaidomi ir nesusidaro pavojingosios atliekos;

915.2. kai į taršos šalinimą įsijungia pranešimą gavę Aplinkos apsaugos departamento darbuotojai - vykdyti jų nurodymus;

915.3. ištekėjus teršalams ant kieto paviršiaus (grindų, šaligatvio ir kt.) neleisti jiems išplisti. Privaloma teršalus užtvenkti arba kitaip sulaikyti. Neleisti, kad teršalai patektų į nuotekų tinklus, drenažo sistemas, vandens telkinius ir ant dirvožemio. Ištekėjusius teršalus būtina surinkti, užterštas vietas apdoroti absorbuojančiomis medžiagomis arba neutralizuoti biologiškai skaidžiais plovikliais;

915.4. surinktus teršalus, panaudotus sorbentus, nukastą užterštą gruntą sudėti į sandarią, skysčiui nepralaidžią, šalinimui skirtą tarą ir perduoti atliekų tvarkytojams;

915.5. informaciją apie taikytas taršos likvidavimo priemones, sąnaudas ir atliktų darbų apimtį nurodyti atliktų darbų akte;

915.6. dirbant transformatorių pastotėse, nuolatinės srovės keitiklių stotyse, SK nuolat turėti reikiamo inventoriaus ir medžiagų komplektą (kastuvų, kibirų, skysčiams nepralaidžių maišų, naftos produktus neutralizuojančių skysčių, sorbentų ir pan.), skirtų operatyviai surinkti ir neutralizuoti arba laikinai lokalizuoti į aplinką išsiliejusius teršalus;

915.7. pastebėjus SF6 dujų nuotėkį (slėgio sumažėjimą) informuoti atitinkamo padalinio darbuotojus.

916. Priimdamas atliktus darbus regiono inžinierius privalo įsitikinti, ar Rangovai tinkamai ir ar pilna apimtimi, kaip buvo numatyta sutartyje, techniniame projekte, techninėje specifikacijoje ar taršos padarinių likvidavimo užsakymo paraiškoje atliko darbus bei sutvarkė susidariusias atliekas jų nepalikdamas darbų vykdymo vietose.

3. NUOTEKŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS

917. Bendrovės padaliniuose, kurių teritorijose susidaro paviršinės ir/ar buitinės nuotekos, jų tvarkymas turi būti organizuojamas pagal Nuotekų tvarkymo reglamentą, Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentą ir šį Aprašą.

918. Nuotekų tvarkymas apima nuolatinę nuotekų surinkimo vamzdyno, šulinių, valymo įrenginių techninę apžiūrą, kurią vykdo atitinkamo padalinio darbuotojai ir periodinę techninę priežiūrą, pagal paslaugų sutartis vykdomą specializuotų įmonių. Paslaugų pirkimą organizuoja IPC arba Rangovai, vykdančys Bendrovės įrenginių ir statinių eksploatavimą kai šie darbai įtraukiami į eksploatavimo sutartis.

919. Už konkrečių nuotekų valymo įrenginių technologinę eksploataciją Bendrovėje turi būti paskirtas atsakingas asmuo. Nuotekų valymo ar surinkimo įrenginių techninę apžiūrą ir techninę priežiūrą turi būti vykdoma pagal gamintojo eksploatavimo instrukcijas ir Aplinkosaugos reikalavimų taikymo Litgrid AB veikloje aprašą.

920. Techninės priežiūros metu Rangovai susidariusias atliekas įtraukia į apskaitą GPAIS sistemoje ir perduoda atitinkamiems atliekų tvarkytojams (žr. Reglamento XIII skyriaus 1 dalis arba Aplinkosaugos reikalavimų taikymo Litgrid AB veikloje tvarkos aprašo (toliau - Aplinkosaugos tvarkos aprašas) VII skyrius).

921. Išleidžiant nuotekas:

921.1. į kitiems asmenims priklausančias centralizuotas nuotekų surinkimo sistemas, būtina sudaryti sutartis su tas sistemas eksploatuojančiomis įmonėmis.

921.2. į gamtinę, aplinką visi nuotekų išleistuvai (naudojami, nenaudojami, avariniai), išleidžiantys 5 m³ per parą ir daugiau nuotekų, turi būti paženklinėti išleidimo į gamtinę aplinką vietose nurodant išleistuvo naudojimo pobūdį, nuotekas į gamtinę aplinką išleidžiančio veiklos vykdytojo pavadinimą, ūkinės veiklos adresą, ryšio informaciją ir išleidžiamų nuotekų pobūdį (buitinės, komunalinės ar gamybinės nuotekos).

922. Paviršinių nuotekų surinkimo sistemos priežiūros organizavimas:

922.1. sistemos priežiūra apima galimai teršiamų teritorijų, nuo kurių surenkamos nuotekos (transformatorių ir alyvinių didžiųjų jungtuvų aikštelės, įrenginių saugojimo aikštelės ir kt.) nuolatinę priežiūrą, nuotekų surinkimo talpų ir nuotekų valymo įrenginių periodines apžiūras bei techninę priežiūrą;

922.2. nuotekų surinkimo talpos turi būti tuščios arba užpildytos vandeniu ne daugiau 20% tūrio, kad jose sutiltų gedimų, sutrikimų ar avarių metu iš įrenginių išsiliejusi alyva. Prieš ištuštinant talpas, turi būti išsiaiškinamos užsipildymo vandeniu priežastys ir pašalinami gedimai, taip pat atliekamas galimo užteršimo naftos produktais cheminis tyrimas, kuriuos atlieka akredituotos arba Aplinkos apsaugos agentūros leidimą turinčios laboratorijos. Paaiškėjus, kad neviršijami Aplinkosaugos tvarkos aprašo 4 priede arba šio Reglamento 83 priede nurodyti rodikliai, nuotekos gali būti išleistos į esamą pastotės lietaus nuotekų nuvedimo vamzdyną. Jei rodikliai viršijami - surinktos užterštos nuotekos gali būti atliekų tvarkytojo separuojamos (išvalomos) vietoje arba išvežamos ir perduodamos turinčiam licenciją atliekų tvarkytojui;

922.3. pagal gamintojo eksploatavimo instrukcijas, bet ne mažiau kaip 2 kartus per metus, turi būti atliekami nuotekų mėginių prieš ir po valymo laboratoriniai tyrimai, o nustatomi kontroliuojami teršalai turi atitikti nurodytus Aplinkosaugos tvarkos aprašo 4 priede arba nurodytus šio Reglamento 83 priede;

922.4. nuotekų tyrimus gali atlikti akredituotos arba Aplinkos apsaugos agentūros leidimą turinčios laboratorijos;

922.5. Rangovai, atliksiantys paviršinių nuotekų valymo įrenginių techninę priežiūrą, turi turėti reikiamą kompetenciją, patirtį (analogiškų darbų vykdymo patirtis per pastaruosius trejus metus) ir teisę verstis šia veikla patvirtinančius dokumentus:

922.5.1. licenciją pavojingų atliekų (alyvuoto dumblo, vandens ir sorbuojančių filtrų) surinkimui ir vežimui pagal atliekų kodus 13-03-10, 13-05-02, 13-05-07, 13-05-08, 15 02 02;

922.5.2. duomenis apie įregistravimą atliekas tvarkančių įmonių registre;

922.5.3. įmonės darbuotojų, dirbsiančių Bendrovės objektuose, galiojančius kvalifikacijos atestatus pavojingų atliekų tvarkymui.

923. Buitinių nuotekų valymo įrenginių priežiūra vykdoma taip:

923.1. buitinės nuotekos tvarkomos išleidžiant jas į bendras (kitiems asmenims priklausančias) centralizuotas nuotekų surinkimo sistemas ir/ar į atskiras nuotekų tvarkymo sistemas (buitinių nuotekų valymo įrenginius);

923.2. buitinių nuotekų valymo įrenginių apžiūra vykdoma vadovaujantis šių įrenginių eksploatavimo instrukcija. Apžiūrint įrenginius stebima ar veikia orapūtė, ar nepažeisti šuliniai, įrenginių fizinė būklė ir pan.;

923.3. turi būti vykdoma buitinių nuotekų valymo įrenginių techninė priežiūra pagal tų įrenginių gamintojų eksploatavimo instrukcijų reikalavimus;

923.4. Rangovai, atliksiantys buitinių nuotekų valymo įrenginių techninę priežiūrą, turi turėti reikiamą kompetenciją ir patirtį verstis šia veikla (analogiškų darbų vykdymo patirtis per pastaruosius

trejus metus), turi būti įregistruoti atliekas tvarkančių įmonių registre. Nuotekų tyrimus gali atlikti akredituotos arba Aplinkos apsaugos agentūros leidimą turinčios laboratorijos;

923.5. valymo įrenginiams, kurių našumas vidutiniškai per metus $5 \text{ m}^3/\text{d}$ ir didesnis - 1 kartą per ketvirtį, o valymo įrenginiams, kurių našumas $< 5 \text{ m}^3/\text{d}$ - 2 kartus per metus turi būti atliekami nuotekų mėginių prieš ir po valymo laboratoriniai tyrimai, nustatomi rodikliai turi atitikti rodiklius, nurodytus Reglamento 83 priede.

924. Reikalavimai nuotekų tvarkymo įrenginiams projektuojamiems naujai statomuose ir rekonstruojamuose perdavimo tinklo objektuose pateikti Aplinkosaugos tvarkos aprašo 85 punkte.

4. CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ SAUGUS NAUDOJIMAS IR APSKAITA

925. Padalinių vadovai Departamento vadovo nurodymu skiria atsakingus asmenis už Bendrovės padalinyje naudojamų cheminių medžiagų ir mišinių įsigijimą, ženklimą, sandėliavimą, naudojimą ir apskaitą.

926. Cheminės medžiagos ir mišiniai gali būti pavojingi ir nepavojingi. Pavojingosios cheminės medžiagos ir mišiniai yra cheminės medžiagos ir mišiniai, kurie pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 klasifikuojami kaip pavojingi.

927. Už cheminių medžiagų ir mišinių pirkimą atsakingi darbuotojai, pirkdami chemines medžiagas ir mišinius, užtikrina saugos duomenų lapų gavimą (tiekejai privalo pateikti saugos duomenų lapus pirkėjui), kaupimą, archyvavimą ir savo padalinio darbuotojų supažindinimą su aktualias saugos duomenų lapais. Darbuotojams, naudojančiams pavojingasias chemines medžiagas ar mišinius, atsakingiems už jų sandėliavimą taip pat atsakingiems už pavojingomis cheminėmis medžiagomis ar mišiniais pripildytų įrenginių eksploatavimą, užtikrinama prieiga prie aktualių saugos duomenų lapų.

928. Bendrovės veikloje naudojamos pavojingosios cheminės medžiagos ir mišiniai turi būti paženklinėti, sandėliuojami bei naudojami laikantis saugos duomenų lapuose nurodytų reikalavimų.

929. Bet kokios operacijos su pavojingomis cheminėmis medžiagomis ar mišiniais turi būti vykdomos taip, kad tokios medžiagos nepatektų ant teritorijos paviršiaus arba patekusios ant teritorijos paviršiaus turi būti surenkamos arba neutralizuojamos, kad jos nepatektų į bendras (kitiems asmenims priklausančias) paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas ar aplinką.

930. Bendrovės objektuose, kuriuose yra rizika, kad pavojingosios cheminės medžiagos ar mišiniai gali patekti ant teritorijos paviršiaus, turi būti laikomos priemonės, skirtos surinkti (pvz. smėlis, sorbentai) išsiliejusias chemines medžiagas ar mišinius. Už šių priemonių parinkimą, įsigijimą ir laikymą objektuose yra atsakingi konkretų objektą eksploatuojantys darbuotojai.

931. Saugos duomenų lapai, dokumentai, patvirtinantys įsigytų, sunaudotų cheminių medžiagų ir mišinių kiekį, duomenų ir informacijos apskaitos suvestinės saugomos ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinio įsigijimo ar naudojimo.

932. Bendrovės padalinių ar skyrių darbuotojai, paskirti atsakingais už cheminių medžiagų ir mišinių apskaitą, pildo duomenis cheminių medžiagų ir mišinių apskaitos suvestinei (apskaita vedama nuolat - įsigijus ar nurašius cheminę medžiagą ar mišinį) pagal Aplinkosaugos tvarkos aprašo 1 priede arba šio Reglamento 83 priede pateiktą lentelę ir kiekvienais metais iki sausio 15 d. kartu su aktualiais saugos duomenų lapais pateikia šią informaciją už praėjusius kalendorinius metus elektroniniu paštu DSAS.

933. Vykdančiam cheminių medžiagų ir mišinių duomenų ir informacijos apskaitą vadovaujamasi Bendrovės procesu Nr. PROC154 "Cheminių medžiagų ir cheminių mišinių apskaita" patvirtintu 2022-12-30 (reg. Nr. PROC-123).

934. DSAS aplinkosaugos vyresnysis inžinierius kiekvienais metais iki vasario 1 d. parengia cheminių medžiagų ir mišinių duomenų ir informacijos apskaitos suvestinę visos Bendrovės mastu elektroniniu formatu už praėjusius kalendorinius metus pagal Cheminių medžiagų ir cheminių mišinių apskaitos tvarkos aprašo patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. D1-360 reikalavimus.

935. DSAS aplinkosaugos vyresnysis inžinierius kiekvienais metais iki kovo 1 d. per Aplinkos informacijos valdymo integruotą kompiuterinę sistemą (toliau - IS „AIVIKS“) teikia praėjusių kalendorinių metų duomenis ir informaciją apie chemines medžiagas ir mišinius pagal Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir cheminius mišinius teikimo tvarkos aprašo patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. D1-462 reikalavimus.

5. AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ NAUDOJIMAS IR APSKAITA

936. Bendrovėje galima naudoti cheminius preparatus (augalų apsaugos produktus) augmenijos naikinimui transformatorių pastočių ir skirstyklų teritorijose ir oro linijose po metalinių atramų konstrukcijomis, kur nėra galimybės arba netikslinga ją šalinti įprastais būdais. Naudojant augalų apsaugos

produktus būtina paisyti Augalų apsaugos įstatymo, Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių ir Elektros tinklų apsaugos taisyklių reikalavimų.

937. Perkant augmenijos naikinimo paslaugas, pirkimo techninės užduoties apraše reikia įrašyti šiuos reikalavimus:

937.1. Rangovai privalo naudoti Lietuvos Respublikoje įregistruotus profesionaliam naudojimui ne žemės ūkio naudmenose skirtus **augalų apsaugos produktus** (Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos tinklalapis: http://www.vatzum.lt/uploads/documents/20181207_ne_ems_naudmenys.pdf);

937.2. teikiantys paslaugas darbuotojai privalo turėti galiojančius augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimus ir vykdyti saugos duomenų lape nurodytus reikalavimus;

937.3. Rangovai yra atsakingi, kad nebūtų pažeista augmenija ir gyventojai už nustatytos darbo zonos ribų, nenukentėtų kiti darbuotojai;

937.4. Rangovas privalo kontroliuoti, kad būtų laikomasi augalų apsaugos produktų saugojimo reikalavimų ir pildyti žurnalą pagal Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564 Dėl augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo, 3 priede nurodytą formą. Pasibaigus kalendoriniams metams iki sausio 31 d. Rangovas pateikia apskaitos žurnalų išrašus IPC darbuotojams, užsakiusiems šias paslaugas.

6. F-DUJŲ NAUDOJIMAS IR APSKAITA

938. Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos (įskaitant SF₆ dujas) toliau vadinamos F-dujos.

939. Surinktos F-dujos įrangai pripildyti arba pakartotinai užpildyti naudojamos tik jei jos buvo recirkuliuotos arba regeneruotos.

940. Draudžiama pradėti eksploatuoti elektros skirstomuosius įrenginius (naujai įrengtus) su SF₆ dujomis (esamiems įrenginiams su SF₆ dujomis reikalinga planuoti pakeitimus):

940.1. nuo 2028 m. sausio 1 d. aukštos įtampos skirstomieji įrenginiai nuo 52 ir iki 145 kV ir iki 50 kA trumpojo jungimo srovės su izoliacine arba pertraukimo terpe, kurios potencialas yra 10 ar daugiau, arba kurių potencialas yra didesnis nei 2500, nebent būtų pateikti įrodymai, kad nėra tinkamos alternatyvos prieinamos remiantis techninėmis priežastimis pirmiau nurodytuose žemesniuose potencialo ribose;

940.2. nuo 2031 m. sausio 1 d. aukštos įtampos skirstomieji įrenginiai, kurių galia didesnė kaip 145 kV arba didesnė kaip 50 kA trumpojo jungimo srovė su izoliacine arba pertraukimo terpe, kurios potencialas yra 10 ar daugiau, arba kurių potencialas yra didesnis nei 2500, nebent būtų pateikta įrodymų, kad nėra tinkamos alternatyvos remiantis techninėmis priežastimis pirmiau minėtų žemesnių potencialų intervalų ribose. Šioje dalyje nurodyti įrodymai apima dokumentus, patvirtinančius, kad paskelbus atvirą konkursą, atsižvelgiant į įrodytas paraiškos ypatybes, nebuvo tinkamos alternatyvos, kuri galėtų atitikti šioje dalyje nustatytas sąlygas. Dokumentus operatorius saugo ne trumpiau kaip penkerius metus, o pareikalavus su jais gali susipažinti valstybės narės kompetentinga institucija ir Komisija;

941. Rangovų darbuotojai (po 2 asmenis kiekviename regione), montuojantys ir eksploatuojantys elektros įrenginius, turinčius SF₆ dujų, o taip pat kondicionierius ir gesinimo sistemas, turinčias fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, privalo turėti jų kompetenciją patvirtinančius pažymėjimus, išduotus pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymą Nr. D1-393 „Dėl darbuotojų, atliekančių darbus, susijusius su fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymu, mokymo ir atestavimo reikalavimų“;

942. Regionų darbuotojai privalo apskaityti naudojamas SF₆ dujas (įsigytą, sunaudotą perduotą kiekį bei laikomų atsargų kiekį) bei įrangos pasikeitimus (naujai sumontuotą įrangą, išmontuotą ar perduotą esamą įrangą įskaitant oro kondicionavimo įrangą ir šilumos siurblius, kuriuose yra 5 tonos CO₂ ekvivalento ar daugiau F-dujų) pagal Aplinkosaugos tvarkos aprašo 2 priede arba šio Reglamento 85 priede pateiktas lenteles ir kiekvienais metais iki vasario 1 d. pateikti šią informaciją elektroniniu paštu DSAS. Dirbant su įrenginiais, kuriuose yra šiltnamio efektą sukeliančios dujos ir/ar ozono sluoksnį ardančios medžiagos, reikia vengti jų išsiskyrimo į aplinką, dirbant laikytis įrenginio eksploatavimo instrukcijų reikalavimų.

943. SF₆ dujų atsargų apskaitą veda IPC regionų darbuotojai pildydami IPC nustatytos formos apskaitos žurnalą.

944. F-dujų, esančių oro kondicionavimo ar šilumos siurblių įrangoje, naudojimo (papildymų ar išsiurbimų) apskaitą veda ir ataskaitas Aplinkos apsaugos agentūrai per IS AIVIKS teikia šią įrangą aptarnaujančios įmonės.

945. DSAS iki einamųjų metų vasario 28 d. teikia metines ataskaitas apie F-dujų ir ozono sluoksnį ardančių medžiagų sunaudojimą ir atsargas, įrangos, kurioje yra 5 tonos CO₂ ekvivalento ar daugiau F-dujų ar 3 kg ar daugiau OAM Aplinkos apsaugos agentūrai Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka, naudojantis informacine sistema IS AIVIKS.

7. IŠGAUNAMO POŽEMINIO VANDENS APSKAITA

946. Bendrovė privalo vykdyti išgaunamo požeminio vandens apskaitą pagal Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo 2012 m. gruodžio 28 d. patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-1120 „Dėl vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 6 punktą ir Lietuvos Respublikos vandens įstatymo (1997 m. spalio 21 d. Nr. VIII-474) 25 straipsnio 2 dalį.

947. Išgaunamo požeminio vandens apskaitos tikslas yra apskaičiuoti išgauto požeminio vandens kiekius pagal kuriuos bus skaičiuojamas, deklaruojamas bei sumokamas mokestis už valstybinius gamtos išteklius (už požeminį vandenį), rengiamos ir teikiamos Vandens naudojimo apskaitos metinės ataskaitos per IS „AIVIKS“ bei išgauto požeminio vandens apskaitos metinės ataskaitos per Žemės gelmių registro elektroninę paslaugą „Požeminio vandens gavybos duomenų teikimas“.

948. Išgaunamo požeminio vandens (toliau - Vandens) kiekio apskaita vykdoma pagal vandens kiekio matavimų duomenis vadovaujantis šio Reglamento 86 priede pateikta Išgaunamo požeminio vandens apskaitos instrukcija.

949. Vandens kiekio matavimai turi būti atliekami teisės aktų nustatytais metrologijos reikalavimus atitinkančiais vandens apskaitos prietaisais (toliau - Skaitikliais), prie kurių turi būti įrengti naudojimui reikalingi priėjimai.

949.1. IPC vadovas užtikrina apskaitą vykdančių asmenų savalaikį dalyvavimą pildant Vandens apskaitos elektroninę formą, užtikrinant vandens apskaitos prietaisų metrologinius reikalavimus bei rengiant Skaitiklių išmontavimo, sumontavimo ar keitimo aktus.

949.2. IPC vadovo paskirti asmenys (toliau - IPC atsakingi asmenys) vadovaujantis Išgaunamo požeminio vandens apskaitos instrukcija: a) pildo Vandens apskaitos elektroninę formą; b) užtikrina Skaitiklių metrologinės patikros savalaikiškumą; c) rengia Skaitiklių išmontavimo, sumontavimo ar keitimo aktus; d) derina Vandens kiekių ketvirtines pažymas.

950. Skaitikliai turi būti metrologiškai patikrinti bei turi turėti galiojantį metrologinės patikros sertifikatą.

951. IPC atsakingi asmenys turi užtikrinti, kad metrologinė patikra būtų atlikta laiku (remiantis Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4-523 „Dėl Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo patvirtinimo“ vandens gręžinių apskaitos prietaisų metrologinės patikros periodiškumas yra kas 2 metai) ir gautas patikros sertifikatas.

952. Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus vadovo paskirtas asmuo vykdo Vandens apskaitos administratoriaus funkcijas, instruktuoja IPC atsakingus asmenis, rengia ketvirtines ir metines vandens kiekių pažymas, derina jas su IPC atsakingais asmenimis. Metinės pažymas teikia Finansų departamento apskaitos skyriui, o vadovas užtikrina apskaitos vykdymo kontrolę.

953. FD Apskaitos skyriaus atsakingas asmuo remdamasis gauta Vandens kiekių pažyma apskaičiuoja ir deklaruoja mokestį už vandenį bei užtikrina, kad mokestis bus sumokėtas į Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąsias sąskaitas laikantis 1991 m. kovo 21 d. Lietuvos Respublikos Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatyme Nr. I-1163 nustatyta tvarka.

954. DSAS vadovo paskirtas atsakingas asmuo praėjusių kalendorinių metų Vandens naudojimo apskaitos metinę ataskaitą pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai per informacinę sistemą AIVIKS ne vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 15 d.

955. DSAS vadovo paskirtas atsakingas asmuo praėjusių kalendorinių metų išgauto požeminio vandens apskaitos metines ataskaitas teikia Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos naudodamiesi Žemės gelmių registro elektronine paslauga „Požeminio vandens gavybos duomenų teikimas“ ne vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 1 d.

XIV. PRIEDAI

LITGRID AB
 Perdavimo tinklo departamentas
 _____ regionas

Infrastruktūros priežiūros centras

TVIRTINU
 Perdavimo tinklo departamento
 Vadovas

20__ m. _____ d.

DAUGIAMETIS REMONTO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ PLANAS

Eil. Nr.	Priežiūros Org.	Objektas	Operatyvinis pavadinimas	Elemento Nr.	Pagami nimo data	Eksploatacij os pradžia	Paskutinių priežiūros darbų metai	Paskutinių priežiūros darbų metai	Numatyti eksploatacijos darbų atlikimo metai												Pastabos
									X metai	X+1 metai	X+2 metai	X+3 metai	X+4 metai	X+5 metai	X+6 metai	X+7 metai	X+8 metai	X+9 metai	X+10 metai	X+11 metai	X+12 metai

Žymėjimai

R-remontas
TP- techninė priežiūra
R* - rekonstrukcija/keitimai
M-matavimai

LITGRID AB
 Perdavimo tinklo departamentas
 _____ regionas

Infrastruktūros priežiūros centras

TVIRTINU
 Perdavimo tinklo departamento
 Vadovas

20__ m. _____ d.

110-400 kV PASTOČIŲ, SKIRSTYKLŲ, SKS, ORO IR KABELINIŲ LINIJŲ 20__ METŲ APŽIŪRŲ GRAFIKAS

Eil. Nr	Priežiūros organizacija	Pastotė/linijos pavadinimas	Linijos ilgis	Eksplotacijos pradžia	Paskutinė apžiūra	I ketvirtis	II ketvirtis	III ketvirtis	IV ketvirtis

Pastaba. Stulpelyje „ketvirtis“ nurodomas apžiūrą atliekančio darbuotojo pareigybės ir inicialų sutrumpintas žymėjimas. Kai atliekama apžiūra garantinio termino pabaigoje, prie apžiūrinčio pareigybės inicialų pridedama raidė G :

Pareigybės:

Pl - pastočių inžinierius

RAA - relinės apsaugos ir automatikos inžinierius

EAS - elektros apskaitų inžinierius

SI - statinių inžinierius

OL/KL - linijų inžinierius

VAD - priežiūros organizacijos vadovas (Regiono vadovas)

Vykdytojas:

VARPAV - Vardas Pavardė

G - apžiūra garantinio termino pabaigoje

Infrastruktūros priežiūros centro _____ regiono vadovas

 (Parašas)

 (Vardas ir pavardė)

ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJŲ RENGIMO, NAUDOJIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Įrenginių eksploatavimo instrukcijų rengimo, naudojimo ir saugojimo tvarkos (toliau - Tvarkos) tikslas yra apibrėžti atsakomybės ribas tarp už įrenginių eksploataciją atsakingų padalinių darbuotojų rengiant, naudojant ir saugant instrukcijas, nustatyti instrukcijų formas ir jų turinį, daromų pakeitimų tvarką ir jų įforminimą, peržiūrą.

2. Tvarkoje **įrenginių eksploatavimas** tai - energetikos įrenginių technologinis/dispečerinis valdymas, techninė priežiūra, remontas, matavimai, bandymai. Tvarka neapibrėžia instrukcijų paleidimo ir derinimo darbams rengimo, naudojimo ir saugojimo.

3. Instrukcija turi būti parengta taip, kad ją aiškiai ir nedviprasmiškai suprastų personalas, eksploatuojantis įrenginius.

II. INSTRUKCIJŲ RENGIMAS IR SAUGOJIMAS

4. Transformatorių pastočių ir skirstyklų pagrindinių bei pagalbinių elektros įrenginių instrukcijų rengimą organizuoja už įrenginių eksploataciją atsakingų padalinių vadovai.

5. Sudėtingo objekto (400-330 kV transformatorių pastočių (skirstyklų) arba daugiau kaip 10 prijungtųjų 110 kV transformatorių pastočių (skirstyklų)) eksploatavimo instrukcija gali būti visa apimanti (pastotė su visomis jos pagrindinėmis ir pagalbinėmis sistemomis it kt.) arba sudaryta iš dalių, tai yra iš atskirų įrenginių (jungtuvai, skyrikliai ir kt.), sistemų (relinės apsaugos ir automatikos, gaisro gesinimo, apsauginės signalizacijos ir kt.) ir vykdomų procedūrų ar procesų (remonto, bandymų, techninės priežiūros, operatyvinės priežiūros ir kt.) instrukcijų.

6. Įrenginių, sistemų ar vykdomų procedūrų ar procesų instrukcijos gali būti individualios (tik konkrečiam objektui), arba tipinės (kartotinės) ir taikomos keliems objektams.

7. Instrukcijų sudėtinė dalimi gali būti procesus padedantys suprasti planai, brėžiniai ar schemos.

8. Instrukciją pasirašo rengėjas, atitinkamo už įrenginių eksploataciją atsakingų padalinių vadovas, o operatyvinės priežiūros instrukcijas ir Sistemos valdymo centro Operatyvinio valdymo grupės vadovas.

9. Instrukciją tvirtina už įrenginių eksploataciją atsakingo padalinio vadovas. Kai instrukciją parengia Rangovinė organizacija rekonstruojanti pastočių įrenginius, ją patvirtina Rangovinės organizacijos technikos direktorius ar kitas įgaliotas atstovas. Gamyklinių instrukcijų tvirtinti neprivalu.

10. Instrukcijų sąrašą tvirtina už įrenginių eksploataciją atsakingo padalinio aukštesnio lygio padalinio vadovas.

11. Instrukcija nedelsiant peržiūrima ir papildoma:

- a) pasikeitus eksploatavimo tvarkai;
- b) pakeitus dalį įrangos;
- c) pasikeitus norminiams dokumentams.

12. Už instrukcijų savalaikį paruošimą, koregavimą, įforminimą, saugojimą ir planinių peržiūrų organizavimą atsakingas už įrenginių eksploataciją atsakingų padalinių vadovai.

13. Instrukcijos pakeitimai įforminami 8 - 11 punktų nustatyta tvarka.

14. Už įrenginių eksploataciją atsakingame padalinyje turi būti visų pastočių ir skirstyklų elektros įrenginių, statinių ir linijų eksploatavimo instrukcijų sąrašas. Jei instrukcijos galiojimo terminas yra ribotas sąrašas turi būti nurodyta iki kada instrukcija galioja. Sąrašas tvirtinamas ir peržiūrimas Elektrinių ir tinklų eksploatavimo taisyklių nustatytu periodiškumu.

15. Kai rekonstruojamų pastočių įrenginių eksploatavimo instrukcijas pateikia įrenginių tiekėjas arba sudaro Rangovas jas pasirašo parengęs asmuo, kai instrukcijoje nurodomi specifiniai tik tam objektui taikomi organizaciniai ar techniniai reikalavimai ją peržiūri ir pasirašo už įrenginių eksploataciją atsakingi padalinių darbuotojai, o operatyvinės priežiūros instrukcijas ir Sistemos valdymo centro Operatyvinio valdymo grupės vadovas. Instrukcijos tvirtinamos 9 punkte nustatyta tvarka.

16. Rekonstruojamų pastočių įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijos rengiamos ir suderinamos prieš kiekvieno etapo naujai sumontuotų įrenginių techninio įvertinimo komisiją, įvertinus naujai sumontuotos dalies apimtį. Etapais rengiamos instrukcijos vadinamos laikinosiomis. Pasibaigus rekonstrukcijai, turi būti parengta nuolatinė operatyvinės priežiūros instrukcija.

17. Rekonstruojant pastotes, vadovaujantis patvirtinta RAA įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcija, vykdomi Litgrid AB ir Litgrid AB rangovinių organizacijų darbuotojų, vykdančių operatyvinio-technologinio valdymo paslaugas pastotėje mokymai. Už mokymus atsakingas rekonstrukcijos rangovas.

18. Instrukcijos, pasirašytos elektroniniu būdu, spausdinti nebūtina, o tik patalpinti TVIS prie objekto dokumentacijos.

19. Instrukcija (popierinėje formoje) turi būti susegta. Puslapiai turi būti sunumeruoti.

20. Instrukcijų apskaitos žymenys atitinkamam už įrenginių eksploataciją atsakingame padalinyje turi būti unifikuoti.

21. Instrukcijų apskaitos žymenis rengėjui nurodo atitinkamo už įrenginių eksploataciją atsakingo padalinio vadovas.

III. INSTRUKCIJŲ TURINYS

22. Pirmame puslapyje turi būti užrašytas instrukcijos pavadinimas, galiojimo terminas (jei instrukcijos galiojimo terminas yra ribotas), tvirtinimo data, tvirtinusio asmens parašas ir apskaitos žymos. Jei instrukcija naudojama kaip tipinė, tai jos pavadinime turi būti žodis „tipinė“.

23. Litgrid AB, instrukcijų rengėjui, pateikia instrukcijų šablonus (geros patirties pavyzdžius), kuriais vadovaujantis yra ruošiamos instrukcijos.

24. Instrukcijoje turi būti:

- a) bendroji dalis;
- b) įrenginių ir statinių trumpa charakteristika;
- c) įrenginių paruošimo įjungti, įjungimo, išjungimo sąlygos ir tvarka;
- d) nurodyti įrenginio(-ių) valdymo būdai, kada jie naudojami;
- e) nurodyta kaip turi būti elgiamasi dažniausiai pasitaikančių gedimų atvejais;
- f) nurodytos sąlygos, kurioms esant įrenginys privalo būti išjungtas avarine tvarka, avarinio išjungimo būdai;
- g) įvardintos įrenginio normalių darbo režimų ribos ir saugios būklės kriterijai;
- h) nurodyta įrenginių ir statinių (apžiūrų, remontų, bandymų, techninės ir operatyvinės) priežiūros tvarka;
- i) aprašyti specialūs darbo saugos šiame įrenginyje ar objekte reikalavimai, jeigu jis turi chemiškai pavojingų medžiagų (Pvz. SF6 dujų, sieros rūgšties ir kt.), arba darbai turi būti vykdomi padidinto stiprumo (daugiau nei 5 kV/m) elektriniame lauke nurodant galimus pavojus, rizikas, pakenkimo požymius ir žmogaus apsaugojimo priemones.

j) aprašyti specialūs šiam įrenginiui ar įrangai, objektui arba su juo siejamiems procesams taikytini sprogimo, priešgaisrinės saugos, gaisro gesinimo ir kiti reikalavimai;

k) baigiamoji dalis.

25. Instrukcijos sudaromos vadovaujantis:

- a) Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklėmis;
- b) įrenginių ar įrangos gamintojo techniniais dokumentais;
- c) Lietuvos respublikos ir Europos sąjungos teisės aktais;
- d) Bendrovėje galiojančiais įrenginių ar įrangos eksploatavimo Reglamentais;
- e) kitais instrukcijų rengimą ir eksploatavimą reglamentuojančiais dokumentais.

26. Bendrojoje instrukcijos dalyje nurodomi:

- a) instrukcijos paskirtis ir sudėtis;
- b) darbuotojai, kurie turi būti susipažinę ir ją vykdyti;
- c) norminiai dokumentai, kurių pagrindu parengta instrukcija;
- d) bendrieji įrenginio, sistemos ar proceso kuriuos reglamentuoja instrukcija ypatumai.

27. Kitose dalyse (25 punkto b - j papunkčiai) nurodomi būdingi konkrečiam įrenginiui bet nenurodyti kituose to objekto arba bendruosiuose eksploatavimą norminančiuose dokumentuose, tačiau rengėjo nuožiūra svarbūs ir būtini duomenys teisingam bei pilnutiniam eksploatavimo funkcijų vykdymui.

28. Instrukcijoje naudojami elektros įrenginių pavadinimai, žymėjimai turi tiksliai atitikti žymėjimus operatyvinėse ir kitose schemose ir brėžiniuose.

29. Baigiamojoje dalyje turi būti:

- a) įrašytas sunumeruotų puslapių skaičius.
- b) įvardinta instrukcijos ar jos dalių privalomos periodinės peržiūros terminas.
- c) rengėjų ir instrukciją suderinusių 8 punkte nurodytų asmenų pavardės ir parašai.

IV. INSTRUKCIJŲ NAUDOJIMAS

30. Bendrovės personalas, eksploatuojantis energetikos įrenginius ir statinius privalo vadovautis atitinkamomis instrukcijomis.

31. Instrukcijų kopijos turi būti atitinkamuose už įrenginių eksploataciją atsakinguose padaliniuose ir turi būti prieinamos naudotojui.

32. Už savalaikį Regionų darbuotojų instruktavimą atsakingi Regionų vadovai.

33. Bendrovės energetikos įrenginius ir statinius eksploatuojantis Rangovų ar paslaugų teikėjų personalas privalo būti supažindintas ir vadovautis atitinkamomis instrukcijomis.

34. Už Rangovui ar paslaugų teikėjui reikalingų instrukcijų parengimą atsakingas atitinkamo už įrenginių eksploataciją atsakingo padalinio vadovas, o pateikimą - sutartį rengiantis ir inicijuojantis Bendrovės padaliniai.

Atliktų darbų pažyma

Nr.:

Priežiūros organizacija

Objekto pavadinimas:

Pažymos data:

Pažymą parengė: :

Pažymą patvirtino:

Darbų užsakymo Nr.:

Rangovo pavadinimas: :

Rangos sutarties numeris:

Rangos sutarties data

[illegible]

ATLIKTŲ DARBŲ PAŽYMŲ SUVESTINĖ

Nr. ____
Už 20__ m. _____ mėn.

UŽSAKOVAS:

RANGOVAS:

Eil. Nr.	Pažymos Nr.	Darbų pavadinimas	Vertė Eur. be PVM
Biudžeto eilutė -			
1			
2			
Bendra vertė Eur. be PVM			
PVM 21 %			
Viso suma Eur. su PVM			

Viso suma (žodžiu): *(nurodyti sumą)*Darbai atlikti pagal sutartį: *(Sutarties Nr. ir pasirašymo data)*

Užsakovas:
LITGRID AB

Vykdytojas:

APŽIŪROS DARBŲ UŽSAKymo OPERACIJŲ LANGO PAVYZDINĖ FORMA

Operacijos Nr.	Aprašymas	Planuojama pradžia	Planuojama pabaiga	Pastaba
	APTVARAS, PASTATAI, STATINIAI, TERITORIJA	-----		-----
1.	Apsaugos sistema			
2.	Vartai, aptvaras			
3.	Pastatų langai, durys, jų užraktai			
4.	Pastatų pamatai, laikančiosios konstrukcijos			
5.	Pastatų sienos, lubos, grindys			
6.	Kabelių rūsiai (patalpa, kabeliai)			
7.	Kabelių kanalai			
8.	Apšvietimo bokštai, radijo antenos			
9.	Portalai, įrenginių laikančiosios konstrukcijos			
10.	Visos teritorijos tvarka			
11.	Priešgaisrinis inventorių ir gaisro gesinimo įrenginiai			
12.	Buitinių nuotėkų, lietaus nuotėkų sistemos			
13.	Kondicionavimas, vėdinimas			
	GALIOS TRANSFORMATORIAI	-----		-----
14.	Alyvos lygis alyvos plėtimosi bake, perjungiklio bake, įvaduose			
15.	Silikagelis transformatoriaus alsuoklyje, kontaktoriaus alsuoklyje, įvaduose			
16.	Hermetinių įvadų slėgis			
17.	Bako sandarumas			
18.	Įvadai			
19.	Alyvos išmetimo vamzdžio membrana, apsauginiai vožtuvai.			
20.	Termometrai			
21.	Dujinė relė			
22.	Aušinimo ventiliatorių ir alyvos cirkuliacinių siurblių veikimo patikrinimas			
23.	Atšakų perjungiklio skaitiklio rodmenys			
24.	Pavaros ir ventiliatorių valdymo skydai			
25.	Alyvos surinkimo duobė			
	110 - 400 kV JUNGTVUVAI	-----		-----
	110 - 330 kV ORINIAI JUNGTVUVAI	-----		-----
26.	Ventiliacija			
27.	Porcelianas			
28.	Jungtuvo suslėgtojo oro vožtuvų ir vamzdyno sandarumas			
29.	Šildymo sistema			
30.	Oro slėgis pagal manometrų rodmenis; manometrų nustatymai agregatų spintose			
	110 - 330 kV ALYVINIAI JUNGTVUVAI	-----		-----
31.	Alyvos lygis bakuose ir įvaduose			
32.	Įvadų silikagelis			
33.	Porcelianas			
34.	Hermetinių įvadų slėgis			
35.	Sandarumas			

36	Šildymo sistema			
37	Didelio alyvos tūrio jungtuvų bakų alyvos išmetimo ir apsauginiai vožtuvai			
38	Pavara			
39	Valdymo grandinės ir jų saugikliai (automatiniai jungikliai)			
	110 - 400 kV DUJINIAI JUNGTVUAI	-----		-----
40	Dujų slėgis			
41	Porcelianas			
42	Sandarumas			
43	Pavara			
44	Gnybtai, laidų sujungimai			
45	Antikondensacinis šildymas			
46	10 kV VAKUUMINIAI JUNGTVUAI	-----		-----
47	Vakuomo lygis pagal prietaisų rodmenis			
48	Pavara			
	110 - 400 kV SKYRIKLIAI (SKIRTUVAI, TRUMPIKLIAI)	-----		-----
49	Izoliatorių kolonėlės			
50	Apatinis ir viršutinis flanšai			
51	Kontaktų peiliai (suėjimas)			
52	Įžeminimo peiliai			
53	Mechaninė blokuotė			
54	Pavara			
55	Blokavimo kontaktai			
56	Elektromagnetinė blokuotė			
57	Šildymo sistema			
	110 - 400 kV MATAVIMO TRANSFORMATORIAI	-----		-----
58	Porcelianas (korpusas)			
59	Alyvos lygis			
60	Silikagelis			
61	Sandarumas			
	VIRŠJTAMPIŲ RIBOTUVAI, IŠKROVIKLIAI	-----		-----
62	Porcelianas (korpusas)			
63	Registratoriai			
64	Kontaktų sujungimai			
65	KSS, NSS viršjtampių ribotuvai			
	ŠUNTINIAI REAKTORIAI	-----		-----
66	Vartų užrakinimas, blokuotė			
67	Prijungimo kontaktai			
68	Ritės apvijos			
69	Pamatai			
70	Atraminiai izoliatoriai			
	ĮTAMPOS REGULIAVIMO KONDENSATORIAI			
71	Prijungimo kontaktai			
72	Kondensatorių izoliatoriai			
73	Pamatai			
74	Atraminiai izoliatoriai			
	UŽTVĖRIKLIAI, RYŠIO KONDENSATORIAI	-----		-----
75	Kabamieji izoliatoriai			
76	Kontaktų sujungimai			
77	Porcelianas (korpusas)			
78	Filtrai, skyriklis ir jo izoliatoriai			
	ATVIRŲJŲ SKIRSTYKLŲ ŠYNOS	-----		-----
79	Atraminiai, kabamieji izoliatoriai			
80	Lanksčiosios, nelanksčiosios šynos			
81	Gnybtai			
82	Kontaktų sujungimai			
	ĮŽEMINIMO KONTŪRAS, SUJUNGIMAI SU ĮŽEMINIMO KONTŪRU	-----		-----

83	Įžeminimo laidininkai			
84	Kontaktų sujungimai			
	UŽDAROSIOS SKIRSTYKLOS ĮRENGINIAI	-----		-----
85	Narveliai			
86	Įžemėjimo patikrinimas			
87	Kabelių kanalai			
88	Barjerai			
89	Įžemėjimo nuolatinės srovės grandinėse patikrinimas (izoliacijos lygio patikrinimas)			
90	Apšvietimas, šildymas			
91	Kabelių galinės movos			
92	Įrenginiai pagal jutiklių, prietaisų rodmenis			
	AKUMULIATORIŲ BATERIJOS	-----		-----
93	Elementų korpusai			
94	Elektrolito lygis			
95	Patalpos temperatūra			
96	Įkroviklis (pagal prietaisų rodmenis)			
97	Ventiliacija			
	SUSLĖGTOJO ORO ĮRENGINIAI	-----		-----
98	Slėgis oro rinktuvuose ir darbinio slėgio vamzdyne			
99	Vamzdyno ir sklendžių sandarumas			
100	Kompresoriaus, variklio vibracija			
101	Veikiančio kompresoriaus suslėgimo laipsnių slėgis ir temperatūra			
102	Tepimo alyvos lygis ir slėgis			
	RAA ĮRENGINIAI	-----		-----
103	Signalizacijos įspėjimai			
104	Mechaniniai pažeidimai, perkaitimo požymiai			
105	Valdymo, komutacinių įrenginių padėtys			
106	Lauko spintų sandarumas, šildymas			
107	Užrašai, lentelės			
108	Patalpų švara, apšvietimas			
	KA ĮRENGINIŲ PLOMBŲ BUVIMAS	-----		-----
109	Matavimo transformatorių dangteliai			
110	Gnybtynų spintų IT, ST grandinių dangteliai			
111	Komercinės apskaitos spinta			
112	KITI DEFEKTAI	-----		-----
113	Ilgalaikio turto inventorizavimas		Pagal pridedamą 7 priedą	

110-400 KV TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ IR SKIRSTYKLŲ ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO APŽIŪROS
VIETOJE LAPELIS

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto pavadinimas	Inventorinis Nr.	Apžiūros atlikimo žymuo rasta (+) / nerasta (-)
1.			
2.			

Pastaba: regiono vadovas ilgalaikio turto inventorizaciją atlieka vykdydamas įrenginių apžiūrą

_____ regiono vadovas _____
(Inventorizaciją atlikusio asmens vardas ir pavardė)

(Parašas)

AKUMULIATORIŲ BATERIJŲ IR ĮKROVIKLIŲ BŪKLĖS VERTINIMO METODIKA

1. Įžanga

Šie metodiniai nurodymai skirti vertinti 110-400 kV pastotėse ir skirstyklose, sinchroninių kompensatorių stočių ir keitiklių (toliau - TP) sumontuotų akumuliatorių baterijų ir įkroviklių būklę eksploataavimo ciklo metu, jų patikimumui įvertinti ir keitimo datai nustatyti.


2. Akumuliatorių baterijų ir įkroviklių keitimo metodikos tikslai

Akumuliatorių baterijos ir įkrovikliai sudaro operatyviosios srovės šaltinį. Paskirtis - užtikrinti aukštą elektros tiekimo patikimumą RAA įtaisams ir elektroninių ryšių infrastruktūrai. Elektros srovė turi būti tiekiamas ir tada, kai dingsta įtampa iš kitų šaltinių ir visoje transformatorių pastotėje nėra bet kokio lygio įtampos ant srovinių dalių. Normaliame režime operatyviają srovę tiekia lygintuvas ir į akumuliatorių teka nedidelė nuolatinio pakrovimo srovė. Įvykus gedimui transformatorių pastotėje įtampa pirminėse grandinėse gali sumažėti ar visai išnykti. Tokiu atveju operatyviosios srovės tiekimą be pertrūkio atlieka akumuliatorių baterija.

Akumuliatorių baterijų ir įkroviklių savybės ir būklė kinta dėl natūralaus elementų, iš kurių jie pagaminti, senėjimo, konstrukcijos ypatumų, specifinių aplinkos ir eksploataavimo režimo faktorių bei kitų veiksnių. Kartu šių veiksnių visuma nulemia akumuliatorių baterijos ir įkroviklių senėjimo intensyvumą ir atitinkamai įrenginių realaus tarnavimo amžiaus skirtumus lyginant su projekciniais. Daugumos eksploatuojamų akumuliatorių baterijų projektinis eksploataavimo laikas - 12 metų, o įkroviklių - 15 metų. Artėjant prie įrenginio projekcinio eksploataavimo laiko pabaigos, padidėja gedimų tikimybė bei skiriamos lėšos jų eksploatacijai ir gedimų šalinimui.

Metodikos pagrindinis tikslas yra nustatyti akumuliatorių baterijų ir įkroviklių keitimo datą, kuomet pagal reikalavimus vykdant šių įrenginių eksploataciją gaunami reikalingi duomenys, o metodikoje nustatytais kriterijais vertinant akumuliatorių baterijų ir įkroviklių būklę nustatomas optimalus ir ekonomiškai naudingiausias keitimo poreikis ir apimtys.

Vykstant TP rekonstrukcijoms ir suformuojant nepriklausomus nuo skirstomojo tinklo operatoriaus operatyviosios srovės šaltinius, įrengiama ir eksploatuojama vis daugiau akumuliatorių baterijų ir įkroviklių. Tuo pačiu tam tikros dalies eksploatuojamų akumuliatorių baterijų ir įkroviklių eksploataavimo laikas artėja prie projekcinio eksploataavimo termino. Šiuo metu eksploatuojamų įrenginių skaičius pagal pagaminimo metus pateikiamas žemiau grafike:



1 pav. Akumuliatorių baterijų ir įkroviklių kiekiai pagal metus

Kadangi akumuliatorių baterijų ir įkroviklių projektinis eksploataavimo terminas skirtingas, todėl tuo pačiu skiriasi ir realus jų eksploataavimo laikas iki keitimo. Metodikos vienas iš tikslų yra užtikrinti, kad atsižvelgiant į ekonominius aspektus, šių įrenginių keitimas vyktų tuo pačiu metu. Vykstant akumuliatorių baterijos ir įkroviklio keitimą kartu, paprasčiau užtikrinti jų tarpusavio suderinamumą, charakteristikų atitikimą, užtikrinti ilgesnį eksploataavimo laiką ir patirti mažiau išlaidų jų eksploatacijos metu.

Eksploatuojant pastotėje sumontuotus įrenginius, keičiami arba sumontuojami nauji įrenginiai, kurie didina nuolatinės srovės poreikį savoms reikmėms užtikrinti. Esamos akumuliatorių baterijos ir

įkroviklių išduodama galia gali riboti ar sukelti papildomų iššūkių vykdant šiuos darbus, dėl to reikia įvertinti galios poreikio padidėjimą ir atitinkamai planuoti akumuliatorių baterijų ir įkroviklių keitimą.

3. Akumuliatorių baterijų ir įkroviklių keitimo pagrindimas

3.1. Akumuliatorių baterijų eksploatacijos metu susiduriama su situacijomis, kada eksploataciją vykdančias inžinierius, gavęs baterijos matavimų rezultatų protokolą su leistinų normų neatitinkančiais matavimų rezultatais turi nuspręsti, ar akumuliatorių baterija dar tinkama eksploatacijai, kokius veiksmus reikia atlikti ir priemones panaudoti gedimui šalinti [procesas pateiktas 1 priede]. Priimami sprendimai turi būti ekonomiškai naudingiausi ir užtikrinantys Perdavimo tinklo patikimumą, nes:

- Nustačius poreikį keisti akumuliatorių baterijos vieną ar kelis elementus, dažnu atveju yra perkami nauji elementai, nes avariniame rezerve akumuliatorių baterijų elementai nekaupiami. Taip yra todėl, kad dėl didelės eksploatuojamų baterijų įvairovės (reikalinga akumuliatorių baterijų talpa kiekvienoje TP projektuojama atsižvelgiant į planuojamus pastotės įrenginius) ekonomiškai nėra tikslinga turėti tokį rezervą, be to, jų priežiūra reikalauja nuolatinės priežiūros ir atitinkamų sandėliavimo sąlygų, taip pat baterijos elementai natūraliai senėja;

- Akumuliatorių baterijos elemento pakeitimas nauju užtrunka ne mažiau kaip 4 mėnesius dėl bateriją prižiūrinčio rangovo galimybių ir organizacinių sugebėjimų greitai užsakyti elementą, gamintojo gamybinių pajėgumų ir pristatymo terminų. Tokiam laiko tarpui eksploatuojama TP projektinių reikalavimų neatitinkanti baterija;

- Nustačius netinkamą akumuliatorių baterijos elementą, jis gali būti keičiamas nauju, tačiau naujai sumontuoto elemento charakteristikos turi atitikti esančių elementų charakteristikas. Kuo ilgiau vykdoma akumuliatorių baterijos eksploatacija, tuo sugedusio elemento pakeitimas nauju duoda mažesnę naudą ir trumpesniui laikui atstato visos akumuliatorių baterijos charakteristikas;

- Vykdančios akumuliatorių baterijos eksploataciją reikia vertinti ir ekonominį naudingumą - kuo baterija senesnė, tuo dažniau atliekami matavimai esamai baterijos būklei nustatyti. O nustačius elemento ar kelių elementų keitimo poreikį, toks elementų keitimas su visais reikalingais atlikti matavimais gali kainuoti daugiau kaip pusę naujos baterijos kainos;

- Vykdančios akumuliatorių baterijos eksploataciją dėl vykstančių vidinių procesų ir temperatūrinių pokyčių negalima tiksliai prognozuoti jos būklės keliems metams į priekį ar remtis projektiniu eksploataavimo terminu;

- Pakeitus akumuliatorių bateriją nauja, juos įkraunantys įkrovikliai dažnu atveju lieka tie patys dėl ilgesnio projektinio eksploataavimo termino. Dėl besikeičiančių techninių reikalavimų, įkrovikliai negali užtikrinti visų reikalaujamų funkcijų, dėl to akumuliatorių baterijos eksploatuojamos ne visiškai išpildant gamintojo keliamus reikalavimus.

3.2. Pagal patirtį ir gamintojų pateikiamą informaciją, sugedus įkroviklių elementams, kurių pakeičiamumas nėra užtikrinamas, visais atvejais įkrovikliai keičiami naujais, dėl to jų gedimų šalinimas yra komplikotas ir tai įtakoja Perdavimo tinklo patikimumą dėl sekančių priežasčių:

- Įkrovikliams, kurių gamyba nutraukta, gamintojai atsargines dalis tiekia dar kelis metus nuo jų tiekimo į rinką nutraukimo, vėliau tokių įrenginių komplektuojamųjų atsarginių dalių tiekimas yra neužtikrinamas. Dėl to nelieta galimybės įsigyti atsarginių dalių iš gamintojo, o jas radus, kaina ženkliai išauga ir gali siekti pusę ir daugiau naujo įrenginio kainos.

- Sugedusius įkroviklius ar jų elementus (komplektuojamas dalis) galima atstatyti naudojant avarinį rezervą, tačiau dėl bendrovės TP įrengtos įrangos įvairovės, jų tarpusavio nesuderinamumo, kai avariniam rezervui reikalingų tinkančių įrenginių nebuvo arba įrenginių ir jų dalių kiekis būna ribotas, avarinis rezervas yra nepakankamas ir negali būti užtikrintas jį papildant dėl nutraukto reikiamo tipo įrenginių ir komplektuojamųjų dalių gamybos.

- Sugedusio įkroviklio komplektuojamas dalis galima keisti tik to paties gamintojo atsargine dalimi. Keičiant sugedusį įkroviklį kitu, dėl įkrovikliuose įdiegtų skirtingų palaikomų komunikacijos sąsajų, charakteristikų ir integruotų funkcijų, o rezerve neturint įkroviklių su charakteristikomis ir funkcijomis, atitinkančiomis sugedusį įkroviklį, tenka keisti visus (pirmų ir antrų šynų sistemos) pastotėje sumontuotus įkroviklius.

- Rezerve nesant sugedusiam įkrovikliui pakeisti tinkamų komplektuojamųjų dalių, jis turi būti keičiamas nauju, organizuojamas naujo įrenginio pirkimas ir keitimas. Kol trunka pirkimo procedūra, akumuliatorių baterijai reikalingas energijos tiekimas užtikrinamas naudojant mobilų įkroviklį, kuris kaip laikinas sprendimas tinkamas, bet atskirais atvejais ne visada tenkina reikalaujamas funkcijas.

4. Akumuliatorių baterijų ir įkroviklių atrinkimas vertinimui

4.1. Pagal 5 ir 6 punkte nurodytus kriterijus atrenkamos ir vertinamos visos 110-400 kV pastotėse ir skirstyklose sumontuotos akumuliatorių baterijos ir įkrovikliai, nepriklausomai nuo jų pagaminimo datos, pastotės rekonstravimo būklės.

4.2. Jei pagal metodikos kriterijus TP planuojamas akumuliatorių baterijos ar įkroviklio keitimas, bet patvirtintame Litgrid AB ilgalaikio (10M.) TP statybos ir atstatymo sąraše šios TP rekonstrukcija numatyta 3 metų laikotarpyje, metodikos kriterijai netaikomi ir keitimas neplanuojamas.

4.3. Pagal metodiką vertinama ir keitimas vykdomas tik akumuliatorių baterijoms ir krovikliams. Eksploatuojamų nuolatinės srovės savų reikių spintų su jose sumontuotais įtaisais, kabeliais ir laidais būklė nevertinama ir jų pakeitimas planuojamas remiantis bendrovėje patvirtintu investicijų planu.

5. Akumuliatorių baterijų keitimo kriterijai

5.1. Baterijos būklės vertinimas pagal talpos matavimo rezultatus.

Akumuliatorių baterijos likutinės talpos matavimas turi būti atliekamas vadovaujantis PT įrenginių bandymų reglamento ir gamintojo nurodytų reikalavimų. Baterijai išmatuota likutinė talpa procentais yra svarbiausias matavimas, tiksliausiai įvertinantis visos akumuliatorių baterijos ir atskirų jos elementų būklę. Matavimo metu išmatavus likutinę baterijos talpą nustatoma, kiek baterijos talpa procentais atitinka gamintojo nurodytą baterijos nominalią talpą. Taip pat įvertinama ir atskirų elementų likutinė įtampa ir pagal šiuos rezultatus matavimo protokole matavimus atlikęs darbuotojas turi nurodyti apibendrintą baterijos būklę pagal talpos matavimo rezultatus. Didžiausia kriterijus vertė - 50 balų.

- Gera būklė - kontrolinis iškrovimas buvo nutrauktas esant akumuliatorių baterijos talpai didesnei nei 80 % nuo nominalaus dydžio ir/arba buvo nustatyti ne daugiau kaip 2 atskiri elementai, kurių išmatuota įtampa tapo žemesnė už leistiną įtampos dydį praėjus daugiau nei 80 % laiko nuo kontrolinio baterijos iškrovimo pradžios. Kriterijaus vertė - 0 balų.
- Patenkinama būklė - nustačius akumuliatorių baterijos talpos dydį nuo 60 iki 80 % (imtinai) nuo nominalaus dydžio ir/arba buvo nustatyti iki 3 blogų elementų esant bendram baterijos elementų kiekiui iki 20 vnt.; iki 6 blogų elementų esant bendram baterijos elementų kiekiui iki 100 vnt.; iki 10 blogų elementų esant bendram baterijos elementų kiekiui virš 100 vnt. Kriterijaus vertė - 30 balų.
- Bloga būklė - nustačius akumuliatorių baterijos talpos dydį mažesnį nei 60 % nuo nominalaus dydžio ir/arba buvo nustatyti daugiau nei 3 blogi elementai esant bendram baterijos elementų kiekiui iki 20 vnt.; daugiau nei 6 blogi elementai esant bendram baterijos elementų kiekiui iki 100 vnt.; daugiau nei 10 blogų elementų esant bendram baterijos elementų kiekiui virš 100 vnt. Kriterijaus vertė - 50 balų.

Akumuliatorių baterijos būklės vertinimo pagal likutinę talpą kriterijaus vertės

1 lentelė.

Vertinamo kriterijus	Kriterijaus reikšmės	Vertė
Būklės vertinimas pagal likutinę talpą	Gera	0
	Patenkinama	30
	Bloga	50

5.2. Akumuliatorių baterijos elementų keitimas, kartais.

Akumuliatorių baterijos atskirų elementų keitimas vykdomas nustačius, kad vienas ar keli elementai yra netinkami tolimesnei eksploatacijai. Skaičiuojamas užfiksuotas elementų keitimo faktas TVIS, o ne pakeistų elementų skaičius. Elementų keitimas, vykdytas akumuliatorių baterijos garantinio termino metu, nevertinamas. Didžiausia kriterijus vertė - 20 balų.

- Akumuliatorių baterijos elementų keitimo fakto TVIS nenustatyta. Kriterijaus vertė - 0 balų.
- Nustatytas vienas akumuliatorių baterijos elementų keitimo faktas TVIS. Tolimesnis elementų keitimas ekonomiškai nenaudingas. Kriterijaus vertė - 20 balų.

Akumuliatorių baterijos elementų keitimo kriterijaus vertės

2 lentelė.

Vertinamo kriterijus	Kriterijaus reikšmės	Vertė
Elementų keitimas	0 kartų	0
	1 kartą	20

5.3. Akumuliatorių baterijos likusi projektinė eksploataavimo trukmė, metais.

Likusi akumuliatorių baterijos projektinė eksploataavimo trukmė nustatoma remiantis TVIS duomenų bazėje nurodyta pagaminimo data ir gamintojo nurodytu projektiniu baterijos eksploataavimo laiku. Kuo ilgiau eksploatuojama baterija, tuo didesnė gedimo tikimybė, mažiau tikslingas elemento keitimas. Didžiausia kriterijus vertė - 20 balų.

- Iki akumuliatorių baterijos eksploatacijos pabaigos likę daugiau kaip 4 metai. Kriterijaus vertė - 0 balų.
- Iki akumuliatorių baterijos eksploatacijos pabaigos likę mažiau kaip 4 metai. Baterijai pasiekus gamintojo nurodytą projektinį eksploataavimo laiką, baterija eksploatuojama toliau, jei pagal metodiką ji tinkama eksploatacijai. Kriterijaus vertė - 20 balų.

Akumuliatorių baterijos likusios projektinės eksploataavimo trukmės kriterijaus vertės

3 lentelė.

Vertinamo kriterijus	Kriterijaus reikšmės	Vertė
Likusi projektinė eksploataavimo trukmė, metais	≥4	0
	<4	20

5.4. Inžinieriaus ekspertinis vertinimas

Inžinieriaus ekspertinis vertinimas gaunamas kaip visuma atliktų veiksmų, kai inžinierius įvertina atliktas baterijos planines apžiūras, TVIS registruotus smulkius defektus ir baterijos techninės priežiūros metu rangovo atliktų įtampų ir varžų matavimų rezultatus. Didžiausia kriterijus vertė - 30 balų.

- Inžinieriaus ekspertiniu vertinimu akumuliatorių baterijos būklė - gera. Baterijos elementų vidaus varžų ir įtampų matavimai atitinka normas, korpusai, išvadai, jungtys tarp elementų be matomų pažeidimų, apnašų ar korozijos žymių. Kriterijaus vertė - 0 balų.
- Inžinieriaus ekspertiniu vertinimu akumuliatorių baterijos būklė - patenkinama. Matavimo protokole nustatytas iki 20% baterijos elementų įtampos neženklus leistinų normų neatitikimas, vidinių varžų neatitikimas (kartais) nurodytai normai, atliktas išlyginamasis įkrovimas, nustatytas nežymus skysčių (elektrolito) išsiskyrimas prie elementų išvadų, nežymūs mechaniniai pažeidimai, apnašos ar korozijos žymės. Kriterijaus vertė - 10 balų.
- Inžinieriaus ekspertiniu vertinimu akumuliatorių baterijos būklė - bloga. Matavimo protokole nustatyta daugiau kaip 20% elementų įtampos leistinų normų viršijimas, vidinių varžų normos viršijimas daugiau kaip 10 kartų, išlyginamasis įkrovimas neatstato elementų įtampų iki reikiamų normų, nustatytas akumuliatorių korpusų pažeidimas (yra įtrūkimų arba korpusai yra išsiputę), didelis skysčių (elektrolito) išsiskyrimas prie akumuliatorių išvadų, kontaktai (>50%) padengti apnašomis ar korozijos, kiti defektai. Kriterijaus vertė - 30 balų.

Akumuliatorių baterijos inžinieriaus ekspertinio vertinimo kriterijaus vertės

4 lentelė.

Vertinamo kriterijus	Kriterijaus reikšmės	Vertė
Inžinieriaus ekspertinis vertinimas	gera	0
	patenkinama	10
	bloga	30

6. Įkroviklių keitimo kriterijai

6.1. Įkroviklių likusi projektinė eksploataavimo trukmė metais.

Likusi įkroviklių projektinė eksploataavimo trukmė nustatoma remiantis TVIS duomenų bazėje nurodyta įkroviklio pagaminimo data ir gamintojo nurodytu projektiniu įkroviklio eksploataavimo laiku. Kuo ilgiau eksploatuojamas įkroviklis, tuo didesnė gedimo tikimybė, sudėtingesnė eksploatacija ir funkcionalumo neatitikimas. Kriterijus didžiausia vertė - 30 balų.

- Iki įkroviklio eksploatacijos pabaigos likę daugiau kaip 5 metai. Kriterijaus vertė - 0 balų.

- Iki įkroviklio eksploatacijos pabaigos likę mažiau kaip 5 metai. Įkrovikliui pasiekus gamintojo nurodytą projektinį eksploataavimo laiką, įrenginys eksploatuojamas toliau, jei pagal metodiką jis tinkamas eksploatacijai. Kriterijaus vertė - 30 balų.

Įkroviklių likusios projektinės eksploataavimo trukmės kriterijaus vertės

5 lentelė.

Vertinamo kriterijus	Kriterijaus reikšmės	Vertė
Likusi projektinė eksploataavimo trukmė metais	≥ 5	0
	< 5	30

6.2. Įkroviklių aušinimo būdas.

Įkroviklių aušinimo būdas nustatomas pagal TVIS duomenų bazėje nurodytą tipą. Šiuo metu eksploatuojami įkrovikliai su natūraliu arba priverstiniu aušinimo būdu. Kriterijus didžiausia vertė - 10 balų.

- Įkroviklio aušinimo būdas - natūralus. Naudojamas natūralus konvekcinis (pasyvus) aušinimas nereikalauja papildomos akumuliatorių baterijos įkroviklių aparatinės dalies profilaktikos. Kriterijaus vertė - 0 balų.
- Įkroviklio aušinimo būdas - priverstinis. Naudojamas priverstinis aušinimas reikalauja papildomos akumuliatorių baterijų įkroviklių aparatinės dalies profilaktikos susikaupusių dulkių valymui. Toks aušinimo būdas neatitinka naujausių techninių reikalavimų. Kriterijaus vertė - 10 balų.

Įkroviklių aušinimo būdo kriterijaus vertės

6 lentelė.

Vertinamo kriterijus	Kriterijaus reikšmės	Vertė
Aušinimo būdas	Natūralus	0
	Priverstinis	10

6.3. Įkroviklių funkcionalumas.

Įkroviklių funkcionalumas nustatomas pagal TVIS duomenų bazėje nurodytą tipą ir jo atitikimą reikalaujamoms funkcijoms įkraunant akumuliatorių bateriją. Kriterijaus didžiausia vertė - 30 balų.

I. Įkroviklių funkcionalumas atitinka patvirtintus aktualius Litgrid AB standartinius techninius reikalavimus akumuliatorių baterijų įkrovikliams. Eksploatuojami impulsiniai, impulsiniai moduliniai įkrovikliai pasižymintys sekančiais privalumais:

- Žema įkrovimo įtampos pulsacija $\leq 0,5\%$;
- Aukštas naudingo veiksmo koeficientas $\geq 91\%$;
- Platus išėjimo įtampos diapazonas, viršijantis $\leq -10\%$ - $\geq +20\%$ ribas;
- Platus maitinimo įtampos diapazonas $\pm 20\%$;
- Platus maitinimo įtampos dažnio diapazonas, viršijantis $\leq -6\%$ - $\geq +26\%$ ribas;
- Nejautrus maitinimo tinkle esančioms harmonikoms;
- Galimas distancinis valdymas;
- Nesudėtingas instaliavimas ir konfigūravimas, lyginant su tiristoriniais įkrovikliais;
- Sąlyginai žemas sukeliamas triukšmas (≤ 50 dB);
- Turi valdiklį su slaptažodžiu apsaugotu vartotojo identifikatoriumi;
- Santykinai mažesni gabaritai ir svoris lyginant su tiristoriniais įkrovikliais.

Kriterijaus vertė - 0 balų

II. Įkroviklių funkcionalumas neatitinka aktualių Litgrid AB patvirtintų standartinių techninių reikalavimų akumuliatorių baterijų įkrovikliams. Eksploatuojami tiristoriniai įkrovikliai pasižymi:

- Aukšta įkrovimo įtampos pulsacija $\geq 1\%$;
- Žemas naudingo veiksmo koeficientas $\leq 91\%$;

- c. Jautrūs maitinimo įtampos ir dažnio svyravimams nuo vardinių reikšmių ir maitinio tinklo tiekiamos energijos kokybei;
- d. Negalimas distancinis valdymas;
- e. Sudėtingesnis instaliavimas ir konfigūravimas, lyginant su impulsiniais įkrovikliais;
- f. Sąlyginai aukštas sukeliamas triukšmas ≥ 50 dB;
- g. Neuri valdiklio su slaptažodžiu apsaugotu vartotojo identifikatoriumi;
- h. Santykinai didesni gabaritai ir svoris lyginant su impulsiniais įkrovikliais.

Kriterijaus didžiausia vertė - 30 balų.

Įkroviklių funkcionalumo kriterijaus vertės

7 lentelė.

Vertinamo kriterijus	Kriterijaus reikšmės	Vertė
Funkcionalumas	Atitinka	0
	Neatitinka	30

6.4. Įkroviklių svarbių elementų keitimo dažnis, skaičiuojama kiek kartų per įkroviklio eksploatavimo laikotarpį yra atlikta keitimų.

Įkroviklių svarbių elementų vykdytas keitimas nustatomas pagal TVIS registruotus įkroviklių gedimus, kurių metu buvo vykdytas svarbaus įkroviklio elemento keitimas. Svarbiu elementu laikomas įkroviklio valdiklis, lygintuvų blokas (modulio), galios plokštė, išėjimo filtras, BI/BO išvesties modulis. Kriterijus vertė - iki 30 balų.

- a. Įkroviklio svarbių elementų keitimas nevykdytas arba vykdytas 1 kartą. Visi įkroviklio elementai dirba patikimai. Kriterijaus vertė - 0 balų.
- b. Įkroviklio svarbių elementų keitimas vykdytas 2-3 kartus. Nustatyti svarbių elementų gedimai indikuoja apie įkroviklio nepatikimą darbą, reikia skirti papildomo dėmesio eksploatuojamam įrenginiui. Kriterijaus vertė - 10 balų.
- c. Įkroviklio svarbių elementų keitimas vykdytas 4 ar daugiau kartų. Fiksuojami dažnai atsirandantys gedimai indikuoja, kad įrenginys netinkamas eksploatacijai, ženkliai didinantis realius akumuliatorių baterijų įkroviklio eksploatavimo kaštus. Kriterijaus vertė - 30 balų.

Įkroviklių elementų keitimo kriterijaus vertės

8 lentelė.

Vertinamo kriterijus	Kriterijaus reikšmės	Vertė
Elementų keitimas	≤ 1	0
	$2 \div 3$	10
	≥ 4	30

7. Papildomas keitimo kriterijus

Papildomas keitimo kriterijus naudojamas, kai TP keičiama akumuliatorių baterija arba įkroviklis. Arba nustatomas nuolatinės srovės savų reikmių papildomas galios poreikis. Papildomo kriterijaus naudojimo tikslas - įvertinti galimybę vykdyti savų reikmių įrenginių keitimą vienu metu. Kriterijaus vertė - 10 balų.

- a. Pagal 5 skyriuje nurodytus kriterijus nustatomas akumuliatorių baterijos keitimo poreikis - toje pačioje TP eksploatuojamiems ir metodikoje vertinamiems įkrovikliams ir, jei yra, antrai akumuliatorių baterijai skiriami papildomi 10 balų.
- b. Pagal 6 skyriuje nurodytus kriterijus nustatomas įkroviklio keitimo poreikis - toje pačioje TP eksploatuojamoms ir metodikoje vertinamoms akumuliatorių baterijoms ir, jei yra, antram įkrovikliui skiriami papildomi 10 balų.
- c. Nustatomas nuolatinės srovės savų reikmių galios didinimo poreikis TP planuojant įrenginių atnaujinimą. Kriterijaus vertė - 10 balų, pridedama prie įkroviklio bendro balo.

Papildomo keitimo kriterijaus vertės

8 lentelė.

Vertinamo kriterijus	Kriterijaus reikšmės	Vertė
Papildomas keitimo kriterijus	Akumuliatorių baterijos keitimas	10
	Įkroviklio keitimas	10
	Savų reikmių galios didinimo poreikis	10

8. Akumuliatorių baterijų ir įkroviklių keitimo metų nustatymas

8.1. Kiekvienais metais iki rugsėjo 30 d. pagal akumuliatorių baterijų ir įkroviklių eksploatacijos metu gautus faktinius duomenis perskaičiuojamos keitimo kriterijų reikšmės ir sudaromas įrenginių keitimo poreikis ateinantiems metams.

8.2. Akumuliatorių baterijos keitimo metų nustatymas.

Metodikos 5 skyriuje nurodytiems kriterijams įvertinti reikalinga informacija gaunama vykdant akumuliatorių baterijų gamintojų ir Bandymo reglamente nurodytus veiksmus. Kiekvienai akumuliatorių baterijai atliekami veiksmai nurodyti akumuliatorių baterijų eksploataavimo procese [1 priedas]. Regionų pastočių inžinieriai atlieka visus planinius akumuliatorių baterijų eksploataavimo veiksmus iki einamų metų birželio 30 d. ir pateikia baterijų būklės ekspertinį vertinimą pagal metodikos 5.4 punktą. Centro pastočių inžinieriai iki rugpjūčio 31 d. peržiūri eksploatacijos metu gautus duomenis ir užpildo akumuliatorių baterijų vertinimo lentelę [3 priedas] MS Excel formate. MS Excel lentelė patalpinta bendrame L diske. Lentelėje pagal įvestus faktinius duomenis automatiškai suskaičiuojamos kriterijų vertės ir gaunama kiekvienos akumuliatorių baterijos vertinimo bendras balas. Bendro vertinimo balo vertė gali būti nuo 0 iki 100 balų:

0÷40 balų - akumuliatorių baterija tinkama tolimesnei eksploatacijai. Preliminariai baterijos keitimas planuojamas pagal gamintojo nurodytą projekcinį eksploataavimo terminą.

50÷100 balų - akumuliatorių baterija tolimesnei eksploatacijai netinkama, jos keitimas planuojamas ateinančiais metais, įtraukiant keitimo poreikį į Capex lėšomis finansuojamą bendrovės investicijų planą.

8.3. Įkroviklių keitimo metų nustatymas.

Metodikos 6 skyriuje nurodytiems kriterijams įvertinti reikalinga informacija gaunama vykdant įkroviklių eksploataciją. Kiekvienam įkrovikliui atliekami veiksmai nurodyti įkroviklių eksploataavimo procese [2 priedas]. Regionų RAA inžinieriai atlieka visus planinius eksploataavimo veiksmus iki einamų metų birželio 30 d. Centro RAA inžinieriai iki rugpjūčio 31 d. peržiūri įkroviklių eksploatacijos metu gautus duomenis ir užpildo įkroviklių vertinimo lentelę [4 priedas] MS Excel formate. MS Excel lentelė patalpinta bendrame L diske. MS Excel lentelėje pagal įvestus faktinius duomenis automatiškai suskaičiuojamos kriterijų vertės ir gaunama kiekvieno įkroviklio vertinimo bendras balas. Bendro vertinimo balo vertė gali būti nuo 0 iki 100 balų:

0÷40 balų - įkroviklis tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Preliminariai įkroviklio keitimas planuojamas pagal gamintojo nurodytą projekcinį eksploataavimo terminą.

50÷100 balų - įkroviklis tolimesnei eksploatacijai netinkamas, jos keitimas planuojamas ateinančiais metais, įtraukiant keitimo poreikį į Capex lėšomis finansuojamą bendrovės investicijų planą.

8.4. Papildomų kriterijų įtaka akumuliatorių baterijų ir įkroviklių keitimo metų nustatymui.

Nustačius akumuliatorių baterijų ir įkroviklių bendrą vertinimo balą, galima įvertinti metodikos 7 skyriuje nurodytus kriterijus ir jų įtaką įrenginių keitimo metams. Galutiniai duomenys MS Excel lentelėje [5 priedas] gaunami, kai:

- Iki einamų metų birželio 30 d. ITTC Telekomunikacijų infrastruktūros grupė pateikia IPC RAA vadovaujančiam inžinieriui nuolatinės srovės savų reikmių galios didinimo poreikį. IPC RAA eksploatacijos vadovas iki einamų metų rugpjūčio 31 d. įvertina pateiktą nuolatinės srovės savų reikmių galios didinimo poreikį ir nustato esamos savų reikmių įrangos keitimo poreikį (ar reikalingas įkroviklio keitimas).

- Pagal 2 ir 4 priedo lentelėse nustatytus įrenginių keitimo metus MS Excel lentelėje [5 priedas] įvertinami toje pačioje pastotėje keičiami savų reikmių įrenginiai.

Pagal nustatytus galutinius duomenis įvertinama eksploatuojamų įrenginių būklė ir nustatomas galutinis ateinančiais metais keičiamų įrenginių kiekis:

- ≥ 50 balų - planuojamas įrenginio keitimas.

- ≤ 40 balų - neplanuojamas įrenginio keitimas.

8.5. Pastabos:

- Pasibaigus įrenginių gamintojo nurodytam projektiniam eksploatavimo laikui, įrenginiai eksploatuojami toliau iki kol pagal vertinimo metodikos kriterijus įrenginiai bus netinkami tolimesnei eksploatacijai.
- Dėl įkroviklių vertinimo kriterijų nebuvimo, o akumuliatorių baterijų pasikeitusių vertinimo kriterijų galimi duomenų neatitikimai (didesnis gedimų ir įrenginiams atliktų keitimų skaičius nei nurodo metodika, baterijos išsikrovimo laiko neatitikimas), kurie kiekvienu atveju vertinami individualiai.
- Akumuliatorių baterijų ir įkroviklių gedimų statistika imama iš TVIS ir, jei įrenginio eksploatavimo laikas yra ilgesnis nei TVIS naudojimo laikas, iš REVIS duomenų bazės.
- Jei rekonstrukcija numatoma 3 m. laikotarpyje, bet įrenginių būklė neleidžia tiek laiko eksploatuoti - įrenginiai gali būti keičiami anksčiau.
- Kai pastotėje akumuliatorių baterijai įkrauti sumontuoti du ar daugiau įkroviklių, visi tokie įkrovikliai vertinami kaip vienas įrenginys.

Kai toje pačioje pastotėje yra sumontuotos dvi akumuliatorių baterijos ar įkrovikliai, kiekvienas iš jų vertinamas atskirai.

PAGRINDINIŲ ĮRENGINIŲ IR STATINIŲ APŽIŪRŲ TVARKA

Eil. Nr.	Apžiūrimi objekto elementai, įrenginiai	Apžiūrų tvarka ir apžiūros vietos
1.	APTVARAI, PASTATAI, STATINIAI, TERITORIJA	<p>1.1. Apžiūros metu pastotėse ar skirstyklose, kuriose sumontuota perimetro ar judesio apsauga, jos veikimas turi būti patikrintas suderinus veiksmus su asmenimis, atsakingais už šios sistemos veikimą. Jeigu dalis perdavimo tinklo skirstyklos teritorijos įeina į skirstomojo tinklo apsaugos veikimo zoną, tai prieš įeinant į skirstyklą, turi būti informuotas skirstomojo tinklo dispečeris.</p> <p>1.2. Atvykus į pastotę ar skirstyklą atlikti apžiūros, pirmiausia apžiūrimi vartai, ar jie tinkamai uždaryti ir užrakinti, ar užkabinti saugos plakatai.</p> <p>Apžiūrima tvora, kad joje nebūtų skylių, o atstumas tarp žemės ir tvoros apatinio krašto nebūtų didesnis kaip 30 cm. Jeigu skirstyklos teritorija papildomai aptverta spygliuota viela, patikrinti būvį per visą jos perimetrą. Atkreipti dėmesį, ar 1m. atstumu nuo tvoros neauga krūmai ar medžiai, per kuriuos į pastotės ar skirstyklos teritoriją gali patekti pašaliniai asmenys.</p> <p>1.3. Apžiūrint pastatus, pirmiausia atkreipti dėmesį į pamatų būklę, patikrinti langus, duris ir jų užraktus.</p> <p>1.4. Pastatų viduje atkreipti dėmesį į pagrindines konstrukcijas, kad jos nebūtų pasislinkusios ir be žymių įtrūkimų. Taip pat patikrinti, kad į pastato vidų (ar net ant įrenginių) nepatektų lietaus vandens, kad nebūtų angų, pro kurias į pastato vidų galėtų patekti paukščiai ar kiti gyvūnai.</p> <p>1.5. Apžiūrint kabelių kanalus, atkreipti dėmesį į dengiančiąsias plokštes, ar jos nepažeistos, neįkritusios į kanalą, ar nepažeisti valdymo ar kontroliniai kabeliai. Patikrinti kanalus, kad juose nebūtų vandens, augmenijos ir kitokių medžiagų, galinčių pakenkti normaliam įrenginių veikimui.</p> <p>1.6. Įrenginius laikančiųjų gelžbetonio konstrukcijų defektais laikoma, kai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - išilginių įtrūkimų plotis daugiau nei 0,5 mm; - betonas yra korėtas arba išilgai stiebo yra siauras įtrūkimo plyšys; - ištrupėjęsio betono sluoksnio storis 3 - 5 cm; - išdaužytas betonas daugiau nei 10x10 cm plote ir daugiau nei 10 mm gylyje; - matosi armatūra, esant atitrūkusiam betono sluoksniui; - atsilaisvinusi atotampa; - vertikalūs stiebai pasvirę daugiau nei per jų skersmenį viršuje. <p>1.7. Pastotės ar skirstyklos teritorija turi būti lygi, be gilesnių duobių ar provėžų. Apžiūrėti, ar nėra susmukusios skaldos ar grunto tiek, kad matytųsi iš spintų ar kabelių lovelių išeinantys kabeliai. Kabeliai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. 110 kV pastočių skirstyklų teritorijoje neturi būti sandėliuojama medžiagų ar metalo laužo.</p> <p>1.8. Pastotėje turi būti gesintuvai, jų galiojimo laikas turi būti nepasibaigęs.</p> <p>1.9. Reikia patikrinti, ar sukomplektuotos įrenginių valdymo pavarų rankenos.</p> <p>1.10. Kiekvienos apžiūros metu patikrinti, ar veikia teritorijos apšvietimas.</p>
2.	GALIOS TRANSFORMATORIAI	<p>2.1. Galios transformatoriuose ar autotransformatoriuose ant alyvos plėtimosi bako esantis alyvos lygio rodiklis turi ties oro temperatūrą žyminčias padalas +15, 0, -15. Jos reiškia, kad neveikiančiame transformatoriuje alyvos lygis turi būti ties padala, kuri labiau atitinka oro temperatūrą apžiūros metu. Kitų galios transformatorių ar autotransformatorių su kito tipo rodikliu alyvos lygio reikalavimai nurodyti gamyklos instrukcijoje. Kuo didesnė transformatoriaus apkrova, tuo alyvos lygis aukštesnis. Jeigu galios transformatoriuje alyvos lygis yra žemiau apatinės padalos, tačiau dar matomas rodiklyje, tai pažymima kaip defektas. Jeigu alyvos nesimato lygio rodiklyje arba lygio indikatorius rodo „0“, tokiu atveju pagal dispečerio komandą transformatorius turi būti išjungtas.</p> <p>2.2. Alyvos lygis turi būti patikrintas ne tik transformatoriaus alyvos plėtimosi bako, bet ir kontaktoriaus bako ir įvaduose (alyviniuose).</p>

		<p>2.3. Zaporožės gamyklos transformatorių su „D“ (pūtimo) aušinimo sistema ventiliatoriai turi įsijungti automatiškai, kai alyvos viršutinio sluoksnio temperatūra aukštesnė nei 55° C arba kai transformatoriaus apkrova pasiekia vardinę apkrovą.</p> <p>2.4. Autotransformatoriams su „DC“ (priverstinė oro cirkuliacija) aušinimo sistema reikalingas veikiančių aušintuvų skaičius, atsižvelgiant į darbo režimą.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laikyti defektu, jei pagal nustatytas sąlygas veikia nepakankamas aušintuvų skaičius. - Apžiūrint aušintuvus, atkreipti dėmesį į ventiliatorių ir cirkuliacinių siurblių vibraciją ir triukšmą. Jeigu cirkuliacinis siurblys neturi manometro, jo veikimas tikrinamas liečiant ranka siurblio korpusą. Neveikiantis siurblys nevibruoja ir jo temperatūra žemesnė už veikiančiojo. Veikiant siurbliui, manometras turi rodyti ne mažesnę nei 0,9 kg/cm² slėgį. <p>2.5. Jei apžiūros metu pagal transformatoriaus darbo režimą „D“ aušinimo sistema neturi veikti, tai ji bandoma įjungiant valdymo raktu. Kitų galios transformatorių ventiliatorių veikimas patikrinamas iš valdymo skydelio perjungiant raktu ventiliatorių darbo režimą iš „automatinio“ į „rankinį“ ir mygtuku įjungiant ventiliatorius. Ventiliatorių skaičius ir jų galia turi būti tokia, kokia nurodyta transformatoriaus pase. Patikrinus ventiliatorių veikimą, ventiliatorių darbo režimo raktai turi būti grąžinti į pradinę padėtį.</p> <p>2.6. Kitų gamyklų autotransformatorių veikiančių aušintuvų ir siurblių darbo režimas nurodytas eksploatavimo instrukcijose, todėl tikrinant juos reikia atkreipti dėmesį į instrukcijų reikalavimus.</p> <p>2.7. Apžiūros metu užrašomi perjungiklio operacijų skaitiklio rodmenys (kartą per ketvirtį arba pagal techninio vadovo nustatytą tvarką).</p> <p>2.8. Transformatorių hermetinių įvadų būklė nustatoma pagal manometro rodomą slėgį, kuris priklauso nuo aplinkos oro temperatūros.</p> <p>2.9. Slėgio kitimo ribos įvado viršutinėje dalyje pagal aplinkos oro temperatūrą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apatinė slėgio riba atitinka atvejį, kai įrenginio temperatūra yra lygi aplinkos oro temperatūrai (transformatorius išjungtas). Viršutinė riba reiškia slėgį, kai įrenginio temperatūra yra didžiausia. - Kadangi manometrai sumontuoti žemiau įvado viršutinės dalies, tai jų rodomas slėgis yra didesnis nei slėgis įvado viršuje. Slėgių skirtumas tuo didesnis, kuo didesnis aukščių skirtumas tarp įvado viršutinės dalies ir manometro sumontavimo vietos. - Slėgių skirtumas skaičiuojamas pagal formulę: $Ph = \frac{0,9 \cdot H}{1000} \text{ kg/cm}^2, \text{ kur:}$ <p>Ph - slėgis, susidarantis dėl aukščių skirtumo tarp įvado viršutinės dalies ir manometro sumontavimo vietos; 0,9 - transformatorinės alyvos lyginamasis svoris, g/cm³; H- atstumas tarp įvado viršutinės dalies ir manometro, cm. Kai manometras sumontuotas ties įvado flanšu, Ph reikšmės įvertinti nebūtina. Tuo atveju, kai manometras (slėgio atskaitymo patogumui) yra nuleistas žemiau įvado flanšo, reikia pridėti Ph reikšmę.</p> <p>2.10. Alyvai apsaugoti nuo atmosferos drėgmės transformatoriuose yra įrengti silikageliniai alsuokliai (oro džiovintuvai). Per tam tikrą laiką alsuokliuose esantis silikagelis sudrėksta ir alyvos nebesaugo nuo atmosferos drėgmės.</p> <p>2.11. Apie alsuoklio būklę sprendžiama pagal indikatorinio silikagelio spalvą. Oro džiovintuvo filtre yra nedidelis alyvos kiekis ir jis turi matytis stikliniame langelyje (normalus lygis yra ties langelio viduriu).</p> <p>2.12. Visuose įrenginiuose turi būti naudojamas oranžinės spalvos silikagelis. Tais atvejais, jei naudojamas ne oranžinės spalvos silikagelis, šalia turi būti pritvirtintas informacinis lapelis su geros ir blogos būklės silikagelio spalva. Veikiančių įrenginių indikatorinio silikagelio spalva, atsižvelgiant į absorbuotos drėgmės kiekį, kinta nuo oranžinės iki tamsiai žalios spalvos.</p> <p>2.13. Silikagelis alsuoklyje turi būti keičiamas esant ne didesniai nei 10% drėgnumui. Šį drėgmės kiekį atitinka oranžinės ir žalių silikagelio grūdelių mišinys.</p> <p>2.14. Apžiūrint transformatoriaus korpusą, atkreipti dėmesį į sandarinimo vietas, ar nenuteka alyva. Apžiūrėti reikia ne tik transformatoriaus baką, bet ir dangtį, jei įmanoma saugiai užlipti kopėčiomis iki jo viršutinės dalies.</p> <p>2.15. Reikia apžiūrėti, ar sveika alyvos išmetimo vamzdžio membrana.</p>
--	--	--

	Dujiniai jungtuvai	<p>3.20 Kai SF6 dujų kiekis ore sudaro daugiau nei 35%, darbuotojai gali uždusti. Jeigu jungtuvai pripildyti SF6 dujų yra sumontuoti patalpoje, tai apžiūros metu būtina atkreipti dėmesį į šių dujų koncentracijos kontrolės patalpos viduje esančius prietaisus. Pagal <i>Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles</i>, dujų koncentracijos jutikliai turi būti sumontuoti 10 - 15 cm aukštyje nuo grindų. Jei tokias patalpas reikia apžiūrėti po trumpųjų jungimų, tai įeiti į jas galima tik patalpas gerai išvėdinus arba naudojant individualias kvėpavimo takus apsaugančias priemones.</p> <p>3.21. Jungtuvo manometre dujų slėgį rodanti rodyklė turi gerai matytis ir atitikti (su 5% paklaida) jungtuvo gamyklinėje duomenų lentelėje nurodytą vardinę dujų slėgio reikšmę.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kai apžiūros metu nustatoma, kad dujų slėgis jungtuve neatitinka nurodytos $\pm 5\%$ paklaidos, esamas dujų lygis turi būti užfiksuojamas TVIS apžiūros formoje, palyginamas su anksčiau vykdytų apžiūrų metu fiksuotais rodmenimis ir sukuriama defektas TVIS (jei to nebuvo atlikta ankstesnės apžiūros metu). Nenustačius pokyčio, vykdomas tolimesnis dujų lygio stebėjimas, o dujų papildymas planuojamas artimiausios techninės priežiūros metu. - Kai nustatomas tolimesnis dujų slėgio kritimas arba manometro rodyklė yra priartėjusi prie dujų slėgio signalo siuntimo/blokavimo reikšmės, fiksuojamas defektas TVIS ir vykdomas šalinimas. Įrenginys nedelsiant turi būti papildytas dujų, prieš tai nustatius nutekėjimo vietą specialiu dujų nutekėjimo detektoriumi ar kitokiu būdu. <p>Papildytų dujų kiekis turi būti užfiksuojamas TVIS.</p> <p>3.22. Pavaros spyruoklių užvedimo indikatorius turi rodyti, kad spyruoklės yra pilnai užvestos. Po kiekvienos jungtuvo operacijos spyruoklės turi būti įtempiamos.</p> <p>3.23. Užfiksuojami operacijų skaitiklio rodmenys.</p> <p>3.24. Patikrinamas pavarose įrengto antikondensacinio šildymo ir apšvietimo veikimas, kabelių ir laidų tvirtinimai ir sujungimai, pavaros spintos sandarumas ir būklė, durelių užraktas.</p> <p>3.25. Apžiūrint dujinius jungtuvus, atkreipiamas dėmesys į korpuso porcelianą, dujų vamzdelių būklę, varžtinius sujungimus, įžeminimo prijungimą.</p> <p>3.26. Vakuuminiuose jungtuvuose pagrindinė izoliacinė medžiaga tarp atjungiamų kontaktų yra oro vakuumas. Šio tipo jungtuvai sumontuoti narveliuose. Apžiūrų metu vakuumo lygį šio tipo jungtuvuose galima nustatyti tik tada, jei juose įmontuoti vakuumo lygio jutikliai. Atjungtų jungtuvų vakuumo lygį galima nustatyti matuojant megaometru izoliacijos varžą tarp kontaktų.</p> <p>3.27. Visi kiti vakuuminių jungtuvų elementai tikrinami kaip nurodyta oriniams, alyviniams ir dujiniais jungtuvams.</p> <p>3.28. Apžiūros metu Apžiūrų lapelyje reikia užfiksuoti jungtuvų išjungimo/įjungimo operacijų skaitiklio duomenis.</p>
4.	SKYRIKLIAI, SKIRTUVAI, TRUMPIKLIAI	<p>4.1. Didelė dalis sutrikimų įvyksta lūžus skyriklių izoliacinėms kolonėlėms. Lūžimai įvyksta dėl prieš tai izoliatoriuose ar jų armatūros apatinėje ar viršutinėje dalyje atsiradusių įskilimų ar įtrūkimų. Tiksliausiai nustatyti įskilimus ar įtrūkimus galima atjungus skyriklius ir juos apžiūrėjus iš arti, bet tai atlikti ne visada įmanoma. Skyrikliai, turintys įtampą, apžiūrimi naudojant žiūronus. Bet kokius skyriklių įtrūkimus ar įskilimus reikia žymėti kaip defektą. Ypatingą dėmesį kreipti į IOS-110 tipo izoliatorių būklę.</p> <p>110 kV CBD-2000 tipo (Šiaulių ir Garliavos TP) skyriklių apžiūrų metu ypatingą dėmesį skirti skyriklių kolonėlių porceliano būklės tikrinimui atitinkamai apžiūros formoje TVIS įrašant apžiūros rezultatus.</p> <p>4.2. Skyriklių (trumpiklių) visų trijų fazių peiliai turi sueiti lygiai visomis plokštumomis. Kontaktai turi būti švarūs ir neapdege. Skyriklių, kurių peiliai sujungti su šynomis per lanksčias varines plokšteles, visos plokštelės turi būti sveikos ir be aštrių sulenktų kampų.</p> <p>4.3. Skyriklių pavaros turi būti uždarytos ir užsandarintos, mechaninės blokuotės tvarkingos.</p>
5.	MATAVIMO TRANSFORMATORIAI	<p>5.1. Srovės ir įtamos transformatoriuose su silikagelio oro džiovintuvais reikia apžiūrėti, kokios spalvos yra indikatorinis silikagelis. Jo būklės nustatymo principas toks pat, kaip ir galios transformatorių su silikagelio alusokliais.</p> <p>5.2. Alyvos lygis stikliniame vamzdelyje arba langelyje turi būti tarp „max“ ir „min“ žymių. Stikliniai vamzdeliai turi būti švarūs ir juose aiškiai turi matytis alyvos lygis ir jos spalva. Atliekant 2015 m. ir senesnių Končar gamintojo matavimo transformatorių alyvos lygio apžiūrą, būtina palyginti alyvos lygį tiek</p>

		<p>skirtingose fazėse, tiek ir tarp analogiškų įrenginių apžiūrimoje pastotėje. Nustačius žemesnį alyvos lygį tarp analogiškų įrenginių, organizuoti įrenginio alyvos dumplių apžiūrą nuimant jo viršutinį gaubtą.</p> <p>5.3. Apžiūrint porcelianą, atkreipti dėmesį, ar nėra alyvos nutekėjimo pėdsakų, ar porcelianas neįskilęs, neištrūkęs.</p> <p>5.4. Patikrinti matavimo transformatorių su SF₆ dujomis slėgį (manometro rodyklė turi būti žaliajame sektoriuje).</p>
6.	VIRŠTAMPIŲ RIBOTUVAI (IŠKROVIKLIAI)	<p>6.1. Apžiūrint virštampių ribotuvus (iškroviklius), atkreipti dėmesį į porceliano būklę, ypač porceliano sujungimo su flanšais vietas.</p> <p>6.2. Virštampių ribotuvų (iškroviklių) su suveikimų registratoriais reikia patikrinti sujungimų su įžeminimu vietas ir izoliatoriaus tarp ribotuvo ir žemės būklę.</p> <p>6.3. Suveikimų registratorių rodmenys turi būti fiksuojami kiekvienos apžiūros metu. Tik įsitikinus, kad registratoriaus rodmenys nuo paskutinės apžiūros nėra pasikeitę, jų įrašyti į Apžiūros lapelį nereikia, nurodant, kad reikšmės nepasikeitusios.</p>
7.	ŠUNTINIAI REAKTORIAI	<p>7.1. Kadangi šuntiniai reaktoriai yra montuojami nedideliame aukštyje nuo žemės, tai jie aptveriami atskira tvora. Vartai užrakinami ir užblokuojami.</p> <p>7.2. Pirmiausia apžiūrimi kontaktai, kad nebūtų kaitimo pėdsakų (patamsėjusių vietų šynų varžtinių sujungimo vietose).</p> <p>7.3. Apžiūrint ričių apvijas, atkreipti dėmesį, kad tarp jų nebūtų patekusių pašalinių kūnų, kad nebūtų išlydžių pėdsakų ar pažeista apvijų izoliacija.</p> <p>7.4. Pamatai turi būti be plyšių ir įtrūkimų. Ypač į tai reikia atkreipti dėmesį po žiemos, kai oro temperatūra svyruoja apie 0 laipsnių.</p> <p>7.5. Labai atidžiai turi būti apžiūrimi atraminiai izoliatoriai, kadangi jie laiko kelias tonas sveriančią ritę. Apžiūros metu patikrinti, kad nebūtų įtrūkimų ar įskilimų.</p>
8.	ĮTAMPOS REGULIAVIMO KONDENSATORI AI	<p>PASTABA. Įtampos reguliavimo kondensatoriai gali būti sumontuoti saugiam aukštyje ir juos galima apžiūrėti neišjungus. Sumontuotus ant žemės - galima apžiūrėti tik juos išjungus.</p> <p>8.1. Apžiūrimos prijungimo vietos, kad nebūtų kaitimo pėdsakų.</p> <p>8.2. Kondensatorių baterijos ir jų izoliatoriai turi būti švarūs ir be įtrūkimų.</p> <p>8.3. Pamatai turi būti be plyšių ir įtrūkimų.</p> <p>8.4. Atraminiai izoliatoriai, kaip ir šuntinių reaktorių atraminiai izoliatoriai, turi būti neištrūkę ir neįskilę.</p>
9.	UŽTVĖRIKLIAI, RYŠIO KONDENSATORI AI	<p>9.1. Užtvėrikliai būna pakabinti prie šynų portalų per kabamuosius izoliatorius arba sumontuoti ant atraminių izoliatorių ar ryšio kondensatorių.</p> <p>9.2. Apžiūrint prie portalų pakabintus užtvėriklius, reikia atkreipti dėmesį į lanksčiųjų šynų ir užtvėriklių sujungimo vietas (paprastai čia būna silpniausia vieta, kur galimi gnybtų arba kontaktų pažeidimai).</p> <p>9.3. Reikia patikrinti ryšio kondensatorius ir jo atraminį izoliatorių, kad nebūtų įtrūkęs ar įskilęs porcelianas.</p> <p>9.4. Atkreipti dėmesį į skyriklio, esančio tarp kondensatoriaus ir žemės, atraminių izoliatorių būklę.</p>
10.	ATVIRŲJŲ SKIRSTYKLŲ ŠYNOS	<p>10.1. Kadangi atvirųjų skirstyklų šynos yra sumontuotos kelių metrų aukštyje, tai geriausia jas apžiūrėti naudojant žiūronus. Atraminiai ir kabamieji šynų izoliatoriai turi būti nesuskilę ir neištrūkę. Izoliatorių paviršius turi būti švarus, neapsinešęs dulėmis, samanomis ir kitais nešvarumais, metalinė armatūra nepaveikta korozijos. Ypatingai atkreipti dėmesį į IOS-110 tipo izoliatorius.</p> <p>10.2. Lanksčiųjų šynų aliumininės gyslos turi būti nenutrūkusios. Ypač atidžiai reikia apžiūrėti gnybtus prie elektros aparatų (ar nėra palaužimų ar įtrūkimų) ir šynų sujungimo vietas.</p>
11.	ĮŽEMINIMO KONTŪRAS IR ĮŽEMIKLIAI	<p>11.1. Labiausiai korozija veikia įžemiklių vietas 10 - 20 cm virš žemės ir apie 20 cm gilyn į žemę, todėl šios vietos turi būti labai atidžiai apžiūrimos. Šias vietas reikia pabadyti kietu aštriu daiktu ir patempti už įžeminimo juostos.</p> <p>11.2. Reikia apžiūrėti įžeminimo prijungimo prie elektros įrenginių vietas ir įžeminimo laidininkus, jungiančius portalą ar elektros įrenginių metalines dalis, esančias viršuje.</p> <p>11.3. Įžeminimo spalvinis žymėjimas turi atitikti keliamus reikalavimus, nenublukęs, nenusilupęs.</p>

12.	UŽDARŲJŲ SKIRSTYKLŲ ĮRENGINIAI	<p>12.1. Uždarosios skirstyklos įrenginiai būna sumontuoti prie sienos arba tam tikru atstumu nuo jos. Tai leidžia apžiūrėti įrenginius ir iš užpakalinės narvelių pusės. Prie užėjimų iš užpakalinės pusės turi būti sumontuoti užrakinamieji barjerai.</p> <p>12.2. Kabelių kanalai turi būti uždengti tiek iš vidaus, tiek ir iš išorės, kad į skirstyklos vidų nepatektų gyvūnų.</p> <p>12.3. Jei skirstykloje vežimėliai yra ištraukti į remonto padėtį, tai šynas dengiančios užuolaidėlės turi būti užrakintos ir ant jų užkabinti draudžiamieji plakatai. Ištraukti vežimėliai turi būti tokioje padėtyje, kad netrukdytų saugiai išeiti iš skirstyklos.</p> <p>12.4. Apžiūrint narvelius, reikia atkreipti dėmesį, ar jie sandariai uždaryti, ar nesimato apdegimo ar aprūkimo pėdsakų. Esant tokiems požymiams, narvelius reikia atidaryti ir apžiūrėti iš vidaus.</p> <p>12.5. Įtampos transformatoriaus narvelyje esančiu voltmetru patikrinti visų fazių ir tarp fazių įtampas, taip pat patikrinti kad nebūtų įžemėjimo.</p> <p>12.6. Jei yra iškritusių signalinių vėliavėlių, užrašius suveikusias reles ir gavus dispečerio leidimą, jas reikia grąžinti į buvusią padėtį.</p> <p>12.7. Elektros tinklo įžemėjimas nustatomas iš tokių požymių:</p> <ul style="list-style-type: none"> - veikė įžemėjimo signalizacija; - pakitusios šynų fazinės įtampos- vienoje fazėje voltmetras nerodo įtampos arba rodoma įtampa mažesnė už fazinę, o kitose dviejose rodoma linijinė arba artima jai įtampa; - kompensavimo ritės ampermetras rodo srovę; - prie kompensavimo ritės vienpolio skyriklio pavaros dega nors viena lempa. <p>12.8. Nustačius įžemėjimą, nedelsiant pranešti dispečeriui.</p> <p>12.9. Relių pultuose apžiūrėti, kad nuolatinės srovės grandinėse nebūtų įžemėjimo. Tam tikslui nuolatinės srovės skyde yra izoliacijos varžos matavimo prietaisas, pagal kurio rodmenis nustatomas izoliacijos lygis. Izoliacijos lygio matavimo metodika šiuo prietaisu nurodyta lentelėje, pritvirtintoje prie šio skydo.</p> <p>12.10. Patikrinti, ar veikia patalpų darbo ir avarinis (jei yra) apšvietimas.</p>
13.	AKUMULIATORIŲ BATERIJOS	<p>13.1. Akumuliatorių baterijos veikia nuolatinio įkrovimo režimu. Nuolatinio įkrovimo lygintuvai turi veikti įtampos palaikomoju režimu.</p> <p>13.2. Apžiūros metu Apžiūrų lapelyje turi būti užrašoma baterijos krovimo įtampa. Leistina krovimo įtampa turi būti nurodyta lentelėje prie įkroviklio. Jeigu faktinė įkrovimo įtampa mažesnė arba didesnė už leistinus įtampos svyravimus, tai laikoma defektu.</p> <p>13.3. Akumuliatorių patalpoje turi būti stengiamasi palaikyti temperatūra artima +20 °C. Jeigu termometras rodo temperatūrą žemesnę nei +15 °C, reikia nustatyti šildymo sutrikimo priežastis ir, jeigu įmanoma, sutvarkyti. Kai kuriems baterijų tipams gali būti nurodyta ir kita patalpų temperatūra.</p> <p>13.4. Akumuliatorių patalpoje, kuriose eksploatuojamos akumuliatorių baterijos su skystu elektrolitu, tikrinamas ištraukiamosios ventiliacijos veikimas.</p> <p>13.5. Elektrolito lygis baterijose turi būti 10 - 15 mm virš plokštelių, jeigu kitaip nenurodyta jų eksploatavimo instrukcijoje.</p> <p>13.6. Jei ant akumuliatorių baterijos elementų korpusų pažymėti aukščiausi ir žemiausi elektrolito lygiai, reikia atkreipti dėmesį, ar elektrolito lygis atitinka numatytą.</p>
14.	SUSLĖGTOJO ORO ĮRENGINIAI	<p>14.1. Kompresorinės įrenginiai turi būti nuolat prižiūrimi kvalifikuoto personalo. Paprastai yra skiriamas specialiai apmokytas personalas, atsakingas už kompresorinės įrenginius.</p> <p>14.2. Apžiūrint kompresorinę, pirmiausia patikrinami suslėgtojo oro prietaisų rodmenys, ar jie atitinka instrukcijų reikalavimus.</p> <p>14.3. Tepimo alyvos lygis ir slėgis kompresoriuose turi atitikti normas.</p> <p>14.4. Apžiūrint veikiančius kompresorius ir variklius, atkreipti dėmesį į vibracijos lygį ir triukšmą, patikrinti suslėgimo laipsnio slėgį ir temperatūrą.</p> <p>14.5. Radiatorių, vidaus vamzdyno ir sklendžių sandarumas patikrinamas klausant ir atidžiai juos apžiūrint.</p> <p>14.6. Oro rinktuvų, jų apsauginių vožtuvų ir išorinio vamzdyno sandarumas patikrinamas apžiūrint ir klausant, ar nėra oro nutekėjimo.</p>
15.	ŠILDYMAS	<p>15.1. Jungtuvų, skyriklių, galios transformatorių pavarų ir kitų įrenginių lauko spintų šildymas, valdomas hidrometru ar/ir termometru, turi būti nustatomas sekančiai:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - vadovaujantis gamintojo reikalavimais eksploataavimo dokumentuose ; - jei gamintojas nenurodo kitaip, šildymas turi būti įjungiamas, kai temperatūra nukrenta žemiau kaip +10° C, o drėgmė viršija 70 %; - tais atvejais, kai pavaroje ar spintoje fiksuojamos problemos dėl korozijos, temperatūra nustatoma +20° C; - pastotėse, kuriose nėra automatinio šildymo valdymo, šildymas turi būti įjungiamas rankiniu būdu spalio 1 d., o išjungiamas - balandžio 30 d. <p>15.2. Valdymo pultuose, akumuliatorinėse ir kitose patalpose temperatūra turi būti +20 ±5° C.</p> <p>15.3. Visais atvejais ant drėgmės ir temperatūros reguliatorių turi būti uždėti raudoni arba balti taškai, nurodantys, kokioje padėtyje turi būti nustatyti šie davikliai.</p>
16.	RAA ĮRENGINIAI, KOMERCINĖ APSKAITA	Pagal atitinkamos grupės reikalavimus.
17.	KSS; NSS skydai	17.1 Apžiūra švara skyduose, patikrinama ar visur sudėti normalios būsenos a.j. taškai. Patikrinama ar a.j. padėtys atitinka normalios padėties žymėjimą. Patikrinama ar visur yra operatyviniai užrašai ir komutacinių aparatų pavadinimai. Patikrinama ar terpių padėtis atitinka normalios jų būsenos padėtį. Lauko tipo KSS/NSS skyduose patikrinama ar veikia apšildymas ir apšvietimas. Patikrinami kontrolinių matavimų prietaisų parodymai ir įsitikinama, kad jie nustatytose ribose.
18.	Ventilių celės	18.1 Apžiūros po celėmis esančios grindys ar nėra aiškiai matomo aušinimo skysčio pratekėjimo. Keltuvo pagalba apžiūrima kiekviena celė ar nėra matomo aušinimo skysčio pratekėjimo. Patikrinama celių švara. Patikrinama ar nėra matomų degimo žymių.
19.	Įtampų dalikliai	19.1 Apžiūra metinio atjungimo metu ventilių salėje. Patikrinama silikagelio būklė. Apžiūra kompozitinio izoliatoriaus būklė, ar nėra pažeidimų, neužterštas paviršius.
20.	Išlyginamieji reaktoriai	20.1 Vizuali reaktoriaus apžiūra. Patikrinamas apvijų paviršius, ar nėra dažų pažeidimų. Ar tarp apvijų nėra susidarę perdengimų.
21.	Srovės matavimo įtaisai	21.1 Atliekama vizuali srovės matavimo įtaiso apžiūra. Patikrinama ar nėra jame pašalinių objektų, ar sveikas korpusas.
22.	Saulės elektrinė	22.1. jeigu yra galimybė išoriškai apžiūrėti saulės elektrinės fotovoltiniai moduliai ir jų konstrukciją, ar nesimato sudaužytų/sugadintų ar atsilaisvinusių nuo konstrukcijos fotovoltinių modulių; 22.2. apžiūrėti saulės elektrinės inverteriai ir saulės energijos kaupiklis-baterija, patikrinama ar komutacinių aparatų padėtys atitinka normalias jų būsenas

**110-400 kV TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ, SKIRSTYKLŲ, KEITIKLIŲ, SKS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS
PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBŲ PERIODIŠKUMAS**

Eil. Nr.	Įrenginių pavadinimas	Techninė priežiūra* GOST(IEC)	Remontas GOST(IEC)
1.	Nuolatinės srovės keitiklių ventiliai	Kas - (1) metai	Sprendžiama pagal patikrinimų bei apžiūrų rezultatus
2.	110-400 kV autotransformatoriai; galios transformatoriai; valdomi šunto reaktoriai	Kas 2 (2) metai	Sprendžiama pagal patikrinimų bei apžiūrų rezultatus
3.	Reguliavimo transformatoriai; srovės ribojimo reaktoriai; kompensacinės ritės; savųjų reikmių transformatoriai; 0,4kV galios transformatoriai; 0,4kV skiriamieji transformatoriai	Kas 4 (4) metai	Sprendžiama pagal patikrinimų bei apžiūrų rezultatus
4.	Šunto ir keitiklių reaktoriai (iki 35 kV imtinai)	Kas - (4) metai	Sprendžiama pagal patikrinimų bei apžiūrų rezultatus
5.	10-400 kV įtampos ir srovės matavimo transformatoriai	Kas 4 (8) metai	Sprendžiama pagal patikrinimų bei apžiūrų rezultatus
6.	110-330 kV oriniai jungtuvai	Kas 1 (-) metai	Kas 6 (-) metai
7.	10 (6)-110 kV alumininiai jungtuvai	Kas 4 (-) metai	Kas 8 (-) metai
8.	110-400 kV dujiniai (SF6) jungtuvai	Kas - (8) metai	Sprendžiama pagal patikrinimų bei apžiūrų rezultatus
9.	10 kV vakuuminiai, dujiniai (SF6) jungtuvai	Kas - (8) metai	Sprendžiama pagal patikrinimų bei apžiūrų rezultatus
10.	110 kV skirtuvai, trumpikliai (GOST)	Kas 1 metai	Kas 4 metai
11.	10-400 kV skyrikliai, įžemikliai	Kas 4 (8) metai	Kas 8 (sprendžiama pagal patikrinimų bei apžiūrų rezultatus) metai
12.	110-400 kV ryšių kondensatoriai, užtvėrikliai	Kas 4 (8) metai	Sprendžiama pagal patikrinimų bei apžiūrų rezultatus
13.	110-400 kV galios kondensatoriai	Kas 4 (8) metai	Sprendžiama pagal patikrinimų bei apžiūrų rezultatus
14.	Iškrovikliai, viršįtampių ribotuvai	Kas 4 (8) metai	Sprendžiama pagal patikrinimų bei apžiūrų rezultatus
15.	10-400 kV atvira pastočių/skirstyklų šynotė	Kas 8 (8) metai****	Sprendžiama pagal patikrinimų bei apžiūrų rezultatus
16.	110-400 kV skirstyklų įžeminimo įrenginiai	Kas 8 (12) metai**	Sprendžiama pagal patikrinimų bei apžiūrų rezultatus
17.	Žaibosaugos įrenginiai	Kas 4 metai***	Sprendžiama pagal patikrinimų bei apžiūrų rezultatus
18.	Suslėgtojo oro talpos ir vamzdynai	Kas 1 metai	Sprendžiama pagal patikrinimų bei apžiūrų rezultatus

Eil. Nr.	Įrenginių pavadinimas	Techninė priežiūra* GOST(IEC)	Remontas GOST(IEC)
19.	Kompresoriai	Pagal gamintojo instrukcijas	Pagal gamintojo instrukcijas
20.	110-400 kV skirstyklų apšvietimo įrenginiai, pavarų, spintų apšildymo įrenginiai	Pagal apžiūrų rezultatus	Pagal apžiūrų rezultatus
21.	Gaisro gesinimo įrenginiai (siurblinės)	Kas 1 metai	Pagal apžiūrų rezultatus
22.	Radijo ryšio bokštai	Kas 1 metai	Sprendžiama pagal patikrinimų bei apžiūrų rezultatus
23.	10 kV uždaryjū skirstyklų narveliai ir šynos	Kas 4 (8) metai	Kas 8 (sprendžiama pagal patikrinimų bei apžiūrų rezultatus) metai
24.	Nuolatinės ir kintamosios srovės savųjų reikių skydai	Kas 4 (4) metai	Kas 8 metai (sprendžiama pagal patikrinimų bei apžiūrų rezultatus)
25.	Akumuliatorių baterijos	Kas 1 metai	Atskirų elementų keitimas pagal matavimo rezultatus. Visos baterijos keitimas pagal metodiką (8 priedas)
26.	Dyzelgeneratoriai	Kas 1 metai*****	Sprendžiama pagal patikrinimų bei apžiūrų rezultatus
27.	Spintos (gnybtų, suvirinimo, valdymo ir pan, nepriskiriamos prie pirminių įrenginių.)	Kas 4 (8) metai	-
28.	TP pastochių, atvirų skirstyklų statinių konstrukcijos	Kas 1 metai	Sprendžiama pagal patikrinimų bei apžiūrų rezultatus
29.	10 kV, 110 kV, 330 KV moduliniai pastatai (PVP)	Kas 1 metai	Sprendžiama pagal patikrinimų bei apžiūrų rezultatus
30.	Tvoros, aptvėrimai	Kas 1 metai	Sprendžiama pagal patikrinimų bei apžiūrų rezultatus
31.	Privažiavimo keliai, aikštelės, dangos	Kas 1 metai	Sprendžiama pagal patikrinimų bei apžiūrų rezultatus
32.	VN dalis (FK, LK, drenažas, galima užteršta alyva tinklai, rezervuaras)	Kas 1 metai	Sprendžiama pagal patikrinimų bei apžiūrų rezultatus
33.	Alyvos surinkimo įrenginiai	Kas 1 metai	Sprendžiama pagal patikrinimų bei apžiūrų rezultatus
34.	Kiti inžineriniai statiniai (kabeliniai kanalai, prieduobės, WC)	Kas 1 metai	Sprendžiama pagal patikrinimų bei apžiūrų rezultatus
35.	Buitinių nuotekų valymo įrenginiai	Kas 1 metai	Sprendžiama pagal patikrinimų bei apžiūrų rezultatus
36.	Arteziniai gręžinių vandens tiekimo sistemos įrenginiai	Kas 1 metai	Sprendžiama pagal patikrinimų bei apžiūrų rezultatus
37.	Vandens filtravimo ir minkštinimo sistemos	Kas 1 metai	Sprendžiama pagal patikrinimų bei apžiūrų rezultatus

Eil. Nr.	Įrenginių pavadinimas	Techninė priežiūra* GOST(IEC)	Remontas GOST(IEC)
38.	Ryšio bokštų priežiūra	Kas 1 metai	Sprendžiama pagal patikrinimų bei apžiūrų rezultatus
39.	ŠVOK įrenginiai	Kas 1 metai	Sprendžiama pagal patikrinimų bei apžiūrų rezultatus
40.	Baterijų energijos kaupiklis	Pagal gamintojo instrukcijas	Pagal gamintojo instrukcijas
41.	Keitiklių sieniniai įvadai	Kas 4 metai	Sprendžiama pagal patikrinimų bei apžiūrų rezultatus
42.	Keitiklių rezistoriai	Kas 1 metai	Sprendžiama pagal patikrinimų bei apžiūrų rezultatus
43.	Išlyginamieji reaktoriai	Kas 1 metai	Sprendžiama pagal patikrinimų bei apžiūrų rezultatus
44.	Keitiklių įtampos dalikliai	Kas 4 metai	Sprendžiama pagal patikrinimų bei apžiūrų rezultatus
45.	Keitiklių, nuolatinės srovės matavimo įtaisai	Kas 8 metai	Sprendžiama pagal patikrinimų bei apžiūrų rezultatus
46.	Prie gaisrinių hidrantų, rezervuarų ir kitų vandens šaltinių esantys žemikliai	Kas 1 metai žeminimo varžos tikrinimas	Sprendžiama pagal patikrinimų bei apžiūrų rezultatus

* - nuolatinės srovės keitiklių įrangai techninės priežiūros periodiškumas nustatomas pagal keitiklių eksploatavimo instrukciją.

** - skliausteliuose nurodomas pilnai rekonstruotų, o be skliaustelių nerekonstruotų arba dalinai rekonstruotų (pakeisti atskiri aukštos įtampos pirminiai įrenginiai) pastochių/skirstyklų darbų periodiškumas.

*** - Planuojama tik varžos matavimas. Žaibolaidžių viršutinės apžiūros planuojamos pagal poreikį po atliktų planinių apžiūrų. Tik nustačius neatitikimus organizuojamas žaibolaidžio remontas.

***** - atliekama tik šnuotės apžiūra.

***** - dyzelgeneratoriaus aptarnavimas kartu su paleidimo automatikos išbandymu, atliekamas 1 kartą per mėnesį.

Pastabos:

- pastotėse su dviem autotransformatoriais, galios transformatoriais techninės priežiūros darbai organizuojami taip, kad šie darbai nebūtų vykdomi tais pačiais metais;
- įrenginių, sumontuotų prijunginiuose su oriniais jungtuvais, remontas atliekamas kas 6 metai kartu su jungtuvų remontu, o techninė priežiūra atliekama kas 3 metai;
- įrenginių diagnostinių patikrinimų apimtys nustatomos pagal Perdavimo tinklo įrenginių bandymų reglamento nurodymus;
- įrenginių remonto darbų apimtys pagal bandymų, apžiūrų rezultatus daugiamečiame Plane neplanuojamos.
- Sudarinėjant daugiametį techninės priežiūros ir remonto darbų grafiką objektams, kuriuose yra daugiau kaip 8 prijunginiai, techninės priežiūros/remonto darbus organizuoti taip, kad per vienus metus techninė priežiūra/remontas nebūtų atliekama daugiau kaip 8 prijunginiams (pagrindiniai įrenginiai). Šyinių skyriklių techninės priežiūros/remonto darbus organizuoti taip, kad vienų šynų šyinių skyriklių techninė priežiūra/remontas būtų atlikta per vienus metus ir vienu atjungimu.

RELINĖS APSAUGOS IR AUTOMATIKOS ĮRENGINIŲ PLANINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PERIODIŠKUMO LENTELĖ

Įranga	Techninės priežiūros ciklas, metais	RAA įrenginio eksploatavimo metai																		
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Elektromechaninės relės ir mikroelektronikos įranga *	7	D	P	-	B	-	K	-	-	P	-	B	-	K	-	-	P	-	B	-
Elektromechaninės relės ir mikroelektronikos įranga *	6	D	P	-	-	K	-	-	P	-	K	-	-	P	-	-	K	-	-	P
Elektromechaninės relės ir mikroelektronikos įranga *	5	D	P	-	-	K	-	P	-	-	K	-	P	-	-	K	-	P	-	-
Matavimų transformatoriai seno tipo pagaminti pagal GOST standartą	4	D	-	-	-	P	-	-	-	P	-	-	-	P	-	-	-	P	-	-
Matavimų transformatoriai naujo tipo pagaminti pagal IEC standartą	8	D	-	-	-	-	-	-	-	P	-	-	-	-	-	-	-	P	-	-
Savųjų reikmių RAA įrenginiai (automatinių jungiklių pavarų automatika, akumuliatorių baterijų įkrovikliai pagaminti pagal IEC standartą ir kt.)**	8	D	P	-	-	-	-	-	-	P	-	-	-	-	-	-	-	P	-	-
Akumuliatorių baterijų įkrovikliai su aktyviuoju aušinimu	4	D	P	-	-	P	-	-	-	P	-	-	-	P	-	-	-	P	-	-
Mikroprocesorinė įranga	8	D	P1	-	-	B	-	-	-	P	-	-	-	B	-	-	-	P	-	-
Mikroprocesorinė įranga*	4	D	P1	-	-	-	P	-	-	P	-	-	-	P	-	-	-	P	-	-
Mikroprocesorinė įranga***	4	D	P1	-	-	-	P	-	-	P	-	-	-	P	-	-	-	P	-	-
Mikroprocesorinė įranga*	3	D	P1	-	-	P	-	-	P	-	-	P	-	-	P	-	-	P	-	-

* Techninės priežiūros ciklas taikomas apsaugų komplektams (puskomplekčiams) susietiems su kitais operatoriais ir/ar trečiosiomis šalimis .

** Techninės priežiūros ciklas gali būti taikomas 8 metų, toks kaip elektromechaninių relių ir mikroelektronikos įrangai, kai savųjų reikmių skyduose elektromechaninių relių pagrindu sumontuoti ir RAA darbuotojų prižiūrimi relinei įrangai.

*** Techninės priežiūros ciklas taikomas sinchroninės jungties 400 kV Alytaus TP ir 330 kV Alytaus TP prijunginių RAA įrangai.

ELEKTROMECHANINIŲ IR MIKROELEKTRONIKOS RELINIŲ ĮRENGINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ BENDROJI PROGRAMA

1. (P1, P, K, B) Paruošiamieji darbai.

1.1. Techniniai dokumentai:

- 1.1.1. patikrinti, sutvarkyti ir sukomplektuoti relinės apsaugos ir automatikos (toliau - RAA) įrenginių pasus, schemas, brėžinius, nuostatų užduotis; ^{a)}
- 1.1.2. patikrinti, ar RAA įrenginio parametrai atitinka direktyvinių dokumentų reikalavimus, jeigu neatitinka, išsiaiškinti, kaip galima pašalinti neatitikimą; ^{a)}
- 1.1.3. sukomplektuoti techninei priežiūrai (toliau - TP) reikalingą pagalbinę literatūrą; ^{a)}
- 1.1.4. sudaryti (patikslinti) darbų vietos paruošimo ir darbų programas. ^{a)}
- 1.2. Paruošti TP reikalingus įrankius ir aparatūrą. ^{a)}
- 1.3. Įforminti nustatyta tvarka operatyvinę paraišką atlikti darbus RAA įrenginyje. ^{a)}
- 1.4. Paruošti darbo vietą.
- 1.5. Gauti leidimą dirbti.

2. (P1, P, K) Išorinė apžiūra.

- 2.1. Nuvalyti dulkes nuo RAA elementų išorės ir montažo.
- 2.2. Patikrinti, o radus defektus -organizuoti jų pašalinimą:
 - 2.2.1. skydų, spintų, dėžių, relių tvirtinimą ir nudažymo kokybę;
 - 2.2.2. spintų durelių, relių gaubtų sandarumą;
 - 2.2.3. kontrolinių kabelių įvedimo vietų sandarumą;
 - 2.2.4. kabelių ir montažo laidų jungtis;
 - 2.2.5. antrinių grandinių ir RAA aparatūros metalinių konstrukcijų įžeminimą;
 - 2.2.6. kabelių gyslų ir laidų žymėjimą ir jų atitikimą montažinėms, principinėms schemoms;
 - 2.2.7. užrašus ant skydų, prie relių ir kitų RAA įtaisų bei su kuriais veiksmus atlieka operatyvinis personalas, įskaitant ir pagrindinių įrenginių pavarose įrengtus komutacinius įtaisus;
 - 2.2.8. apsaugų kurių srovių suma (skirtumas) atliekama sujungiant kelių skirtingų prijunginių srovės matavimo transformatorių antrinių apvių grandines tarpiniuose gnybtuose patikrinama, kad įžeminimas įrengtas tik viename taške;
 - 2.2.9. kontrolinių kabelių rezervinių gyslų galų nuo kurių buvo pašalinta izoliacija ar gyslos laidininkas yra neapsaugotas izoliacijos, tokias gyslas izoliuoti.

3. (P1, P) Relių ir aparatų vidaus apžiūra ir mechaninis patikrinimas.

- 3.1. Nuvalyti dulkes.
 - 3.2. Patikrinti, ar nėra mechaninių defektų, radus - juos pašalinti arba organizuoti pašalinimą.
 - 3.3. Atlikti mechaninius montažo darbus, kurie reikalingi vykdant Elektros įrenginių įrengimo, Techninio eksploatavimo taisyklių ir kitų direktyvinių dokumentų reikalavimus, specialias užduotis.
 - 3.4. (K) Patikrinti galines reles, kitus mažiau patikimus RAA aparatūros elementus ir jų kontaktus. Įsitikinama, kad:
 - 3.4.1. Tinkamas kontaktų įspaudimas. Jei įspaudimas netinkamas jis sureguliuojamas.
 - 3.4.2. Kai relės apvija neteka elektros srovė nėra kontaktinės sistemos inkarėlio prilipimo prie šerdies reiškinių. Jei pastebimas prilipimas, nustatoma to priežastis, išvalomi kontaktinės sistemos inkarėlio ir šerdies paviršiai.
 - 3.4.3. Tinkama kontaktų paviršiaus būklė. Nėra kontaktų kaitimo požymių, korozijos, oksidacijos, mechaninių pažeidimų. Korpusai neturi pažeidimų ir mechaninių deformacijų.
- Relės kontaktinės sistemos inkarėlio amortizavimo funkcionalumas veikia gerai, tai yra tinkamai slopinami spyruoklių ar elektrodinaminio poveikio sukelti smūgiai ar vibracijos.

4. (P1, P, K) Izoliacijos varžos matavimai.

- 4.1. 1000-2500 V megaometru išmatuoti atskirų grandinių izoliacijos varžą žemės atžvilgiu:
 - 4.1.1. srovės (kiekvienos grupės);
 - 4.1.2. įtampos;
 - 4.1.3. operatyvinės srovės, valdymo, apsaugų ir automatikos;
 - 4.1.4. signalizacijos;
 - 4.1.5. kitų elektriškai nesujungtų.
- 4.2. Išmatuoti izoliacijos varžą tarp 4.1 punkte nurodytų grandinių.
- 4.3. Išmatuoti izoliacijos varžą tarp atskirų kontrolinio kabelio gyslų:
 - 4.3.1. transformatorių dujinės apsaugos grandinėse ;

- 4.3.2. srovės transformatorių, kurių $I_n = 1A$ grandinėse;
- 4.3.3. kondensatorių, naudojamų kaip operatyvinės srovės šaltiniai, grandinėse.
- 4.4. 500 V megaohmetru išmatuoti izoliacijos varžą tarp skirtingų fazių apvijų relėse, turinčiose keletą srovės apvijų.

5. (P1, P) Izoliacijos bandymas. Tikrinama padavus bandomąją įtampą 1 minutę.

- 5.1. Išbandyti 4.1 punkte nurodytų visų tarpusavyje sujungtų grandinių izoliaciją žemės atžvilgiu.
- 5.2. Išbandyti izoliaciją tarp atskirų 4.3 punkte nurodytų kontrolinio kabelio gyslų.
- 5.3. Jei izoliacija buvo bandoma kintamąja įtampa, išmatuoti bandytų grandinių izoliacijos varžą.

6. Elektros ir laiko charakteristikų patikrinimas.

6.1.1. (P1, P) Patikrinti ir sureguliuoti visų RAA įrenginio elementų elektros ir laiko nuostatus bei charakteristikas pagal aktualias RAA nuostatų užduotis, išskyrus tuos laiko nuostatus, kurie matuojami kompleksinio patikrinimo metu.

6.1.2. (K) Patikrinti ir sureguliuoti mažiau patikimų elektromechaninių RAA elementų elektros ir laiko nuostatus bei charakteristikas: pavyzdžiui, ЭВ, РВ, РПВ, РВМ, РТ-80, РТ-90, РТ-40/Р, РТВ, РП-8, РП-11, РП-17, РП-18 relių ir kitų dažniau gendančių įrenginių.

7. (P1, P) Kitų elektrinių ir neelektrinių relių ar daviklių patikrinimas.

Patikrinti ir sureguliuoti kitų elektrinių (įvairių informacijos perdavimo įrenginių, registratorių, reguliatorių ir kt.) bei neelektrinių relių ar daviklių (dujinių relių, gaisro jutiklių ir kt.) parametrus, kaip reikalauja užduotys, jų techninės priežiūros metodiniai nurodymai ar gamintojo instrukcijos.

8. (P1, P) RAA įrenginio schemos elementų tarpusavio ryšių patikrinimas

Patikrinti RAA įrenginio visų grandinių tinkamą (teisingą) veikimą, taip pat ir veikimą į komutacinius aparatus, esant operatyvinės srovės įtampai $U = 0,8U_v$.*

9. (P1, P, K) Kompleksinis RAA įrenginio patikrinimas.

9.1. Uždengti relių gaubtus ir paduoti į RAA įrenginį vardinę operatyvinės srovės įtampą.*

9.2. Laikantis Reglamento 15 priede išdėstytų principų, nuo tikrinimo stendo į RAA įrenginį paduoti visų galimų trumpųjų jungimų srovės ir įtampa ar kitus suveikimui reikalingus dydžius, įsitikinti apsaugos suveikimu arba nesuveikimu, išmatuoti suveikimo laikus:

9.2.1. apsaugoms, reaguojančioms į viršijantį nuostatą avarinio parametro dydį (maksimaliosioms):

9.2.1.1. paduoti 0,9 ir 1,1 užduotyje nurodyto dydžio (toliau - nuostato) ir įsitikinti, kad pirmuoju atveju apsauga (pakopa, zona) nesuveikia, o antruoju - suveikia;

9.2.1.2. padavus 1,3 nuostato, išmatuoti suveikimo laiką;**

9.2.2. apsaugoms, reaguojančioms į mažesnę už nuostatą avarinio parametro dydį (minimaliosioms):

9.2.2.1. paduoti 1,1 ir 0,9 nuostato ir įsitikinti, kad pirmuoju atveju apsauga (pakopa, zona) nesuveikia, o antruoju - suveikia;

9.2.2.2. padavus 0,5Z1, 1,1Z1 ir 1,1Z2 distancinėms apsaugoms, 0,8 nuostato srovės, įtampos ir kt. apsaugoms, išmatuoti suveikimo laiką.**

9.3. Išmatuoti suveikimo laikai nuo nurodytų užduotyse neturi skirtis daugiau, negu nurodyta Reglamento 14 priede.

9.4. Imituojant trumpąjį jungimą „mirties zonoje“ distancinėms apsaugoms išmatuoti suveikusios apsaugos laikotarpį. Laikotarpis turi atitikti apsaugos gamintojo nurodytas ribas.

9.5. Kitų elektrinių ir neelektrinių įrenginių kompleksinis patikrinimas atliekamas, kaip reikalauja jų techninės priežiūros metodiniai nurodymai, užduotys ar gamintojo instrukcijos.

10. (P1, P, K) RAA įrenginio ryšių su komutaciniais aparatais ir kitais RAA įrenginiais patikrinimas. Tikrinama esant vardinei operatyvinės srovės įtampai.*

10.1. Patikrinti visus RAA įrenginio ryšius su kitais apsaugų, automatikos valdymo ir signalizacijos įrenginiais.

10.2. Patikrinti RAA įrenginio veikimą į komutacinius aparatus.

10.3. Išbandyti valdymo-informavimo sistemos, RAA įrenginių bei komutacinių aparatų tarpusavio sąveiką;

10.4. Regiono RAA specialisto patvirtinantis pranešimas įrenginį operatyviai valdančiam padalinii, dėl įtampos padavimo į įrenginį galimybės.

11. (B) RAA įrenginio loginės schemos patikrinimas esant vardinei operatyvinės srovės įtampai.*

11.1. Patikrinti įrenginio schemos veikimą į galines reles ranka uždariant paleidimo relių kontaktus arba nuo stendo paduodant keletą avarinių dydžių.

11.2. Patikrinti įrenginio (galinių relių) veikimą į komutacinius aparatus.

12. (P1, P, K, B*) RAA įrenginio patikrinimas darbo srovėmis (darbai turi būti atliekami nedelsiant po darbo srovės ir įtampos padavimo).**

12.1. Pakartotinai apžiūrėti reles ir aparatus, patikrinti visus perjungimo įtaisus bei kitas pagalbines grandines, ar jos atitinka įrenginio būsimą režimą. Ypatingą dėmesį atkreipti į srovės grandinių įžeminimą, įvairias laikinas jungtis, nutraukimus ir kt.

12.2. Į pagrindinį įrenginį ir RAA įrenginį paduoti darbo srovę ir įtampą. Tai atlieka operatyvinis personalas (jo nurodymu kai kurias operacijas gali atlikti ir RAA darbuotojai). Patikrinti (išmatuoti) sroves visose fazėse ir nuliniuose laiduose prie RAA įrenginio įėjimo gnybtų. Relinė apsauga ir automatika privalo būti patikrinta darbo srove, kai darbo srovė atitinka tikrinamo įrenginio minimalią darbo srovę $\geq 0,05I_n$.

12.3. Patikrinti (išmatuoti) įtampas visuose RAA įrenginio įėjimo gnybtuose. Patikrinti įtampos fazių seką, jei atjungiant įtampos grandines buvo atjungiami laidininkai.

12.4. (P1 ir P) Patikrinti RAA įrenginio reakciją atsijungus įtampos grandinių automatiniam jungikliui, perjungiant įtampos grandines nuo kito įtampos transformatoriaus ir atliekant kitas galimas įtampos grandinių operacijas.

12.5. Atlikti kitus metodiniuose nurodymuose ar instrukcijose nustatytus būtinus šių RAA įrenginių patikrinimus.

13. (P1, P, K, B) RAA įrenginio paruošimas įjungimui.

13.1. Pakartotinai apžiūrėti reles, aparatus, grandines, kurių darbo režimas buvo keičiamas išjungiant ar tikrinant darbo srovę.

13.2. Perjungti į reikalingą padėtį bandymų blokus, raktus, tarpes ir kt.

13.3. Padaryti kitus RAA įrenginio eksploatavimo instrukcijose, perjungimo lapeliuose, darbo vietos paruošimo programose nustatytus šio tarpsnio darbus. ^{a)}

13.4. RAA žurnale įrašyti išvadas apie RAA įrenginio būklę, įjungimo galimybę ir jo eksploatacijos pakeitimus.

13.5. Apie atliktą techninę priežiūrą įrašyti RAA įrenginio pase. ^{a)}

13.6. Įforminti patikrinimo matavimų rezultatus. ^{a)}

14. (P1, P, K, B) RAA įrenginio įjungimas.

Jei patikrintas darbo srovė (žr. 12 punktą) RAA įrenginys vėl buvo išjungtas, jį į darbą įjungia operatyvinis personalas.

15. (P1, P, K, B) Ataskaitinės dokumentacijos paruošimas ir pridavimas užsakovui.

15.1. Techninės priežiūros metu surasti RAA įrenginių defektai bei žyma apie jų pašalinimą, turi būti aprašyti teikiamoje ataskaitinėje dokumentacijoje. ^{a)}

Pastabos:

* RAA įrenginiuose, kuriuose operatyvinės srovės šaltinis yra srovės transformatoriai, paduodama atitinkamai ritės vardinio ar 0,8 vardinio dydžio srovės.

** Atliekant K - nevykdoma.

*** Atliekant RAA įrenginių išbandymą (B) kai srovės ar įtampos grandinės buvo ardomos darbo vietai ruošti reikalavimai yra privalomi.

^{a)} Darbai gali būti vykdomi nevykstant objektą

MIKROPROCESORINIŲ RELINIŲ ĮRENGINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ BENDROJI PROGRAMA

1. (P1, P, B) Paruošiamieji darbai.

1.1. Techniniai dokumentai:

- 1.1.1. patikrinti, sutvarkyti ir sukomplektuoti relinės apsaugos ir automatikos (toliau - RAA) įrenginių pasus, schemas, brėžinius, nuostatų užduotis; ^{a)}
- 1.1.2. patikrinti, ar RAA įrenginio parametrai atitinka direktyvinių dokumentų reikalavimus, ir išsiaiškinti galimybę pašalinti neatitikimą; ^{a)}
- 1.1.3. sukomplektuoti techninei priežiūrai (toliau - TP) reikalingą pagalbinę literatūrą; ^{a)}
- 1.1.4. sudaryti (patikslinti) darbų vietos paruošimo ir darbų programas. ^{a)}
- 1.2. Paruošti TP reikalingus įrankius ir aparatūrą. ^{a)}
- 1.3. Įforminti nustatyta tvarka paraišką atlikti darbus RAA įrenginyje. ^{a)}
- 1.4. Paruošti darbo vietą.

1.5. Gauti iš atsakingųjų už objekto RAA įrenginių eksploatavimą prisijungimo prie RAA mikroprocesorinių terminalų slaptažodžius ^{a)}.

1.6. Gauti leidimą dirbti.

2. (P1, P) Išorinė apžiūra.

- 2.1. Nuvalyti dulkes nuo RAA elementų išorės ir montažo.
- 2.2. Patikrinti, o radus defektus -organizuoti jų pašalinimą:
 - 2.2.1. spintų, dėžių, relių tvirtinimą ir dažais dengtų paviršių būklę;
 - 2.2.2. spintų durelių, relių gaubtų sandarumą;
 - 2.2.3. kontrolinių kabelių įvedimo vietų sandarumą;
 - 2.2.4. kabelių ir montažo laidų jungtis;
 - 2.2.5. antrinių grandinių ir RAA aparatūros metalinių konstrukcijų ir kabelių ekranų įžeminimą;
 - 2.2.6. kabelių gyslų ir laidų žymėjimą ir jų atitikimą montažinėms, principinėms schemoms;
 - 2.2.7. užrašus ant spintų, prie relių ir kitų RAA aparatų bei su kuriais veiksmus atlieka operatyvinis personalas, įskaitant ir pagrindinių įrenginių pavarose įrengtus komutacinius įtaisus;
 - 2.2.8. apsaugų (šynų diferencinė apsauga, suminės apsauga ir kt.), kuriose naudojami keli tarpusavyje sujungti srovės transformatorių komplektai, įsitikinama, kad antrinių grandinių įžeminimas įrengtas tik viename taške;
 - 2.2.9. kontrolinių kabelių rezervinių gyslų galų nuo kurių buvo pašalinta izoliacija ar gyslos laidininkas yra neapsaugotas izoliacijos, tokias gyslas izoliuoti.

3. (P1, P) Relių ir aparatų vidaus apžiūra ir mechaninis patikrinimas.

(Atliekama vidaus apžiūra tų įrenginių, kuriems ji yra galima.)

- 3.1. Nuvalyti dulkes.
- 3.2. Patikrinti, ar nėra kištukinių jungčių mechaninių defektų, ar patikimi tvirtinimai ir varžtinės jungtys.
- 3.3. Patikrinti, ar nėra oksidavimosi žymių dėl patekusios drėgmės, pakenkimo dėl elementų ar plokščių perkaitimo, takelių ir jų apsauginės dangos įtrūkių ir litavimo defektų.
- 3.4. Patikrinti elektromechanines reles ir jų kontaktus. Įsistiklinama, kad:
 - 3.4.1. Tinkamas kontaktų įspaudimas. Jei įspaudimas netinkamas jis sureguliuojamas.
 - 3.4.2. Kai relės apvija neteka elektros srovė nėra kontaktinės sistemos inkarėlio prilipimo prie šerdies reiškinių. Jei pastebimas prilipimas, nustatoma to priežastis, išvalomi kontaktinės sistemos inkarėlio ir šerdies paviršiai.
 - 3.4.3. Tinkama kontaktų paviršiaus būklė. Nėra kontaktų kaitimo požymių, korozijos, oksidacijos, mechaninių pažeidimų. Korpusai neturi pažeidimų ir mechaninių deformacijų.
 - 3.4.4. Relės kontaktinės sistemos inkarėlio amortizavimo funkcionalumas veikia gerai, tai yra tinkamai slopinami spyruoklių ar elektrodinaminio poveikio sukelti smūgiai ar vibracijos.

4. (P1, P) Izoliacijos varžos matavimai.

- 4.1. Išmatuoti atskirų grandinių izoliacijos varžą žemės atžvilgiu:
 - 4.1.1. srovės (kiekvienos grupės);
 - 4.1.2. įtampos;
 - 4.1.3. operatyvinės srovės valdymo, apsaugų, automatikos, įskaitant relių kontaktinius įėjimus ir išėjimus (atsižvelgti į įrenginių gamintojų rekomendacijas tokių matavimų atlikimui) ;

- 4.1.4. kitų elektriškai nesujungtų.
- 4.2. Išmatuoti izoliacijos varžą tarp 4.1 punkte nurodytų grandinių.
- 4.3. Išmatuoti izoliacijos varžą tarp atskirų kontrolinio kabelio gyslų:
 - 4.3.1. transformatorių dujinės apsaugos grandinėse;
 - 4.3.2. srovės transformatorių, kurių $I_n = 1A$ grandinėse.

5. (P1, P) Izoliacijos bandymas. Tikrinama padavus bandomąją įtampą 1 minutę.

- 5.1. Išbandyti 4.1 punkte nurodytų visų tarpusavyje sujungtų grandinių izoliaciją žemės atžvilgiu (atsižvelgti į įrenginių gamintojų rekomendacijas tokių matavimų atlikimui).
- 5.2. Išbandyti izoliaciją tarp atskirų 4.3 punkte nurodytų kontrolinio kabelio gyslų.
- 5.3. Jei izoliacija buvo bandoma kintamąja įtampa, išmatuoti išbandytų grandinių izoliacijos varžą žemės atžvilgiu.

6. (P1, P) Mikroprocesorinių relių (apsaugos ir valdymo) patikrinimas.

- 6.1. Patikrinti, ar relės vidaus konfigūracija (su visais įėjimais ir išėjimais) atitinka aktualias RAA nuostatų užduotis, galiojančius tesės aktus ir brėžiniuose nurodytą konfigūraciją.
 - 6.2. Patikrinti relės vidaus loginius ryšius, įėjimus ir išėjimus.
 - 6.3. Patikrinti, ar srovių, įtampų ir fazinių kampų dydžiai atvaizduojami relių ekrane atitinka paduodamas į relę srovės ir įtampas nuo pašalinio šaltinio. Patikrinti ar komutacinių aparatų padėtis relių ekrane atitinka padėties signalus relių įėjimuose. Patikrinti ar padėties signalai relių įėjimuose atitinka tikrąją komutacinių aparatų padėtį.
 - 6.4. Patikrinti kiekvieno apsaugos (funkcijos) matavimo elemento, zonos, pakopos suveikimo ir grįžimo parametrus paduodant įtampą ir srovę nuo pašalinio šaltinio, palyginti, ar jie ir kitos charakteristikos (išskyrus laiko nuostatus, kurie matuojami kompleksinio patikrinimo metu) atitinka RAA nuostatų užduotis bei relės gamintojo nurodytus matuojamus techninius duomenis.
 - 6.5. Patikrinti visus signalus į relės šviesos diodus, komandas, perjungiklius, relės perduodamus signalus ir matavimus į dispečerinio valdymo sistemą, komandų ir signalų aprašų atitiktį jų reikšmei.
 - 6.6. Iš pašalinio šaltinio padavus pramoninio dažnio simetrinės trifazės sistemos srovės ir įtampas palyginti gaunamus parodymus skystųjų kristalų ekrane arba monitoringui skirtos programos aplinkoje. Paeiliui atjungus ir prijungus kiekvieną įtampos ir srovės fazę įsitikinti, kad atitinkamai dingsta ir atsiranda matuojami dydžiai bei išskaičiuojamos atvirkštinės ir nulinės sekų srovių ir įtampų vertės.
 - 6.7. Patikrinti automatikos funkcijų veikimą ir nuostatus.
 - 6.8. Patikrinti įvykių, avarinių procesų registravimo, atstumo iki pažeidimo vietos matavimo funkcijas paduodant įtampą ir srovę nuo pašalinio šaltinio. Patikrinti ir nuimti signalų ir avarinių procesų registratorių kontrolinius įrašus pagal apimtis nurodytas nuostatų užduotyse bei patikrinti oscilogramų žymų ir pagalbinių užrašų atitikimą realiai situacijai.
 - 6.9. Patikrinti sąsajos žmogus-mašina (angl. HMI - human machine interface) funkcinių klavišų ir skystųjų kristalų ekrano veikimą.
 - 6.10. Patikrinti laiko sinchronizavimo funkciją, ar vykdomas laiko sinchronizavimas.
 - 6.11. Patikrinti pastotės duomenų tinklo rezervavimo PRP funkcija (IEC 62439, PRP (angl.: parallel redundancy protocol)) terminaluose *:
 - 6.12. Patikrinti priimamų/perduodamų GOOSE žinučių technines charakteristikas, ir jų atitikimą standarto IEC 61850-8 reikalavimams, ar vykdoma komunikaciją su kitais TP/SP įrenginiais kaip numatyta projekte.
 - 6.13. Patikrinti pagrindinio ir jį dubliuojančio lygiaverčio/rezervinio terminalo nesuveikimą į jungtuvų atjungimą laikinai nutraukiant srovės ir įtampos matavimų skaitmeninius duomenų paketą (IEC 61850-9-2 sampled Value data streams) srautus.
 - 6.14. Patikrinti binarinių įėjimų (BI) slenkstines suveikimo įtampas.
 - 6.15. Remiantis gamintojo rekomendacijomis pakeisti greičiau besidėvinčias dalis (pvz.: akumuliatorių baterija ir kt.)
 - 6.16. Patikrinti ar mikroprocesorinė relė savaime „nepersikraudinėja“. Vertinama atliekant įrenginio vidinės savikontrolės funkcijos įvykių žurnalo įrašų analizę bei pateikiant analizės rezultatus ir išvadą.
- 7. (P1, P) Kitų elektrinių ir neelektrinių relių ar daviklių patikrinimas.**
Patikrinti ir sureguliuoti kitų elektrinių (įvairių informacijos perdavimo įrenginių, registratorių, reguliatorių ir kt.) ir neelektrinių relių bei daviklių (dujinių relių, gaisro jutiklių ir kt.) parametrus, kaip reikalauja užduotys, jų techninės priežiūros metodiniai nurodymai ar gamintojo instrukcijos.
- 8. (P1, P) RAA įrenginių tarpusavio ryšių ir ryšių su komutaciniais aparatais patikrinimas.**

8.1. Patikrinti visus RAA įrenginio loginius ryšius, diskretinių ir analoginių signalų priėmimą perdavimą laidiniais ryšiais su kitais apsaugų, automatikos valdymo ir signalizacijos įrenginiais. Įsitikinti tinkamu (teisingu) jų veikimu.

8.2. Patikrinti RAA įrenginių loginius ryšius vykdomus GOOSE žinutėmis protokolo IEC 61850 analizatoriumi ir pateikti jų realaus laiko techninės būklės ir charakteristikų įvertinimo ataskaitą.

8.3. Patikrinti RAA įrenginio veikimą į komutacinius aparatus esant vardinei operatyvinės srovės įtampai.

8.4. Patikrinti RAA įrenginio visų grandinių tinkamą veikimą, taip pat ir veikimą į komutacinius aparatus, esant operatyvinės srovės įtampai $U = 0,8U_v$.

8.5. Patikrinti ar nėra klaidingų suveikimų nuimant ir paduodant operatyvinės srovės įtampą. Pakartotinai patikrinti paduodant 0,8 nominalo srovę (įtampą) nuo minimalaus apsaugos suveikimo diapazono nuostato. Testas teigiamas tada kai po maitinimo įtampos nutraukimo RAA įrenginio indikacija (mikroprocesorinės relės) išlieka tokia pati kaip ir iki maitinimo įtampos nutraukimo, o išėjimų relės nesuveikia.

8.6. Išbandyti valdymo-informavimo sistemos, RAA įrenginių ir komutacinių aparatų tarpusavio sąveiką esant vardinei operatyvinės srovės įtampai.

9. (B) RAA įrenginio loginės schemos patikrinimas esant vardinei operatyvinės srovės įtampai.

9.1. Patikrinti mikroprocesorinių relių veikimą į galines reles nuo bandymo stendo paduodant keletą avarinių dydžių.

9.2. Patikrinti įrenginio (galinių relių) veikimą į komutacinius aparatus, išbandant AKĮ įtaiso (funkcijos) veikimo ciklą skaičių (N) su kiekvieno ciklo įjungimo trukme (tN).

10. (P1, P) Kompleksinis RAA įrenginio patikrinimas.

10.1. Paduoti į RAA įrenginį vardinę operatyvinės srovės įtampą.

10.2. Laikantis Reglamento 16 priede išdėstytų principų, nuo tikrinimo stendo į RAA įrenginį paduoti visų galimų trumpųjų jungimų srovės ir įtampas ar kitus suveikimui reikalingus parametrus, įsitikinti apsaugos suveikimu arba nesuveikimu, išmatuoti suveikimo laikus¹:

10.2.1. apsaugoms reaguojančioms į viršijantį nuostatą avarinio parametro dydį (maksimaliosioms):

10.2.1.1. paduoti 0,9 ir 1,1 nuostato ir įsitikinti, kad pirmuoju atveju apsauga (pakopa, zona) nesuveikia, o antruoju - suveikia. Prie 1,1 nuostato išmatuojamas ir apsaugos suveikimo laikas;

10.2.1.2. apsaugoms reaguojančioms į mažesnę už nuostatą avarinio parametro dydį (minimaliosioms):

10.2.1.3. paduoti 1,1 ir 0,9 nuostato ir įsitikinti, kad pirmuoju atveju apsauga (pakopa, zona) nesuveikia, o antruoju - suveikia;

10.2.1.4. padavus 0,4 Z (arba kitą dydį, nurodytą gamintojo) distancinėms apsaugoms, 0,8 užduoto nuostato srovės, įtampos ir kitoms apsaugoms, išmatuoti suveikimo laiką;

10.2.2. kitoms apsaugoms ir automatikai - sudarius sąlygas suveikti.

10.3. Išmatuoti suveikimo laikai nuo nurodytų užduotyse neturi skirtis daugiau, negu nurodyta Reglamento 14 priede.

10.4. Kitų elektrinių ir neelektrinių įrenginių kompleksinis patikrinimas atliekamas, kaip reikalauja jų techninės priežiūros metodiniai nurodymai, užduotys ar gamintojo instrukcijos.

10.5. Regioninės grupės RAA specialisto patvirtinantis pranešimas įrenginį operatyviai valdančiam padaliniui, dėl įtampos padavimo į įrenginį galimybės,

11. (P1, P, B*) RAA įrenginio patikrinimas darbo srove (darbai turi būti atliekami nedelsiant po darbo srovės ir įtampos padavimo).

11.1. Pakartotinai apžiūrėti visas reles ir aparatus, patikrinti visus perjungimo įtaisy ir kitas pagalbines grandines, ar jos atitinka įrenginio būsimą režimą. Ypatingą dėmesį atkreipti į srovės ir įtampos grandinių įžeminimą, įvairias laikinas jungtis, nutraukimus ir kt.

11.2. Į pagrindinį įrenginį ir RAA įrenginį paduoti darbo srovę ir įtampą. Tai atlieka operatyvinis personalas (jo nurodymu kai kurias operacijas gali atlikti ir RAA darbuotojai).

11.3. Patikrinti (išmatuoti) srovės visose fazėse ir nuliniuose laiduose prie RAA įrenginio įėjimo gnybtų, nuskaityti rodmenis relių ekranuose ir užrašyti. Relinė apsauga ir automatika privalo būti patikrinta darbo srove, kai darbo srovė atitinka tikrinamo įrenginio minimalią darbo srovę $\geq 0,05I_n$.

11.4. Patikrinti (išmatuoti) įtampas visuose RAA įrenginio įėjimo gnybtuose, nuskaityti rodmenis relių ekranuose ir užrašyti. Patikrinti įtampos fazių seką, jei atjungiant įtampos grandines buvo atjungiami laidininkai.

11.5. Patikrinti RAA įrenginio reakciją atsijungus įtampos grandinių automatiniam jungikliui ar kitaip nutraukus ir perjungiant įtampos grandines nuo kito įtampos transformatoriaus bei atliekant kitas galimas įtampos grandinių operacijas.

11.6. Patikrinti RAA įrenginio reakciją (klaidingo suveikimo nebuvimo patikrinimas) nuimant ir paduodant operatyvinę Uv įtampą, esant darbo srovei ir įtampai (įžemėjimų paieškos imitacija).

11.7. Atlikti kitus metodiniuose nurodymuose ar instrukcijose nustatytus būtinus šių RAA įrenginių patikrinimus.

12. (P1, P, B) RAA įrenginio paruošimas įjungimui.

12.1. Pakartotinai apžiūrėti reles, aparatus, grandines, kurių darbo režimas buvo keičiamas išjungiant ar tikrinant darbo srovėmis.

12.2. Patikrinti ir perjungti į reikalingą padėtį bandymų blokus, raktus, tarpes, nuostatų grupes ir kt.

12.3. Padaryti kitus RAA įrenginio eksploatavimo instrukcijose, perjungimo lapeliuose, darbo vietos paruošimo programose nustatytus šio tarpsnio darbus.

12.4. RAA žurnale įrašyti išvadas apie RAA įrenginio būklę, įjungimo galimumą ir jo eksploatacijos tvarkos pakeitimus (jei tokių yra).

12.5. Apie atliktą TP įrašyti RAA įrenginio pase.

12.6. Įforminti patikrinimo protokolus.

12.7. RAA mikroprocesoriniuose terminaluose pakeičiami esami vartotojų „Ranga“ ir „Litgrid“ slaptažodžiai.

13. (P1, P, B) RAA įrenginio įjungimas. Jei patikrintas darbo srove (žr. 11 punktą) RAA įrenginys vėl buvo išjungtas, jį įjungia į darbą operatyvinis personalas.

14. (P1, P, B) Ataskaitinės dokumentacijos paruošimas ir pridavimas užsakovui.

13.1. Techninės priežiūros metu surasti RAA įrenginių defektai bei žyma apie jų pašalinimą, turi būti aprašyti teikiamoje ataskaitinėje dokumentacijoje.

¹. Patikrinamos visos naudojamos funkcijos ir loginės jungtis kartu su schemeje visais išėjimo relių naudojamais kontaktais. Remiantis terminalo funkcinė schema sudaromos sąlygos paeiliui suveikdinti visas naudojamas funkcijas iš pašalinio šaltinio paduodant signalus ir apsaugos diskretinius įėjimus. Suveikimų analizė atliekama remiantis vidinių avarinių procesų registratorių įrašais ir išėjimo relių būsenomis.

* Atliekant RAA įrenginių išbandymą (B) kai srovės ar įtampos grandinės buvo ardamos darbo vietai ruošti reikalavimai yra privalomi.

^{a)} Darbai gali būti vykdomi nevykstant objektą.

OBJEKTO IR RAA ĮRENGINIŲ APŽIŪRŲ BENDROJI PROGRAMA

1. Susipažinti su įrašais apie RAA įrenginių defektus šios paskirties turto valdymo informacinėje sistemoje (TVIS). Išsiaiškinti, ar yra nepašalintų defektų per laikotarpį nuo praėjusios apžiūros.
2. Atvykus į objektą:
 - 2.1. Įjungti šviesos ir kitą signalizaciją, jei ji buvo išjungta, patikrinti:
 - 2.1.1. ar nėra suveikusių signalinių relių ar kitų signalų apie nenormalų RAA ir kitų įrenginių darbą;
 - 2.1.2. avarinės ir įspėjamosios signalizacijos tvarkingumą;
 - 2.1.3. Mikroprocesorinių RAA įrenginiams nuskaityti įrenginio vidinės savikontrolės įvykių žurnalą ir įvertinti esančius įrašus ar įrenginys veikia be trikdžių.
 - 2.2. Apžiūrėti visus RAA įrenginius ir valdymo skydus, ypatingą dėmesį atkreipti į:
 - 2.2.1. galimus įvairius mechaninius ar kitokius pažeidimus;
 - 2.2.2. operatyvinės srovės buvimą RAA įrenginiuose;
 - 2.2.3. ar tinkamai parinktas operatyvinės srovės šaltinių darbo režimas;
 - 2.2.4. ar nėra įrenginių perkaitimo požymių (kvapas, spalva, dūmų pėdsakai ir kt.);
 - 2.2.5. visų valdymo, komutacinių įrenginių reguliuojamų potenciometrų ašelių fiksuotas padėtis, ar atitinka pirminio elektros tinklo ir pagrindinių elektros įrenginių darbo schemas bei režimus;
 - 2.2.6. patalpų, kuriose yra RAA įrenginiai, švarą ir apšvietimą, taip pat ar valomos dulkės nuo RAA įrenginių;
 - 2.2.7. šaltuoju metų laiku patikrinti, ar šildomos ir ar sandariai uždarytos lauko spintos, rinklės bei patalpos, kuriose yra RAA įrenginiai;
 - 2.2.8. apsaugų (šynų diferencinė apsauga, suminės apsauga ir kt.), kuriose naudojami keli tarpusavyje sujungti srovės transformatorių komplektai, įsitikinama, kad antrinių grandinių įžeminimas įrengtas tik viename taške;
 - 2.2.9. ar yra visi reikalingi užrašai, lentelės ant skydų, prie relių, aparatų ir perjungimo įrenginių, ypač tie, kurie reikalingi operatyviam personalui;
 - 2.2.10. saugiklių, signalizacijos lempų, atsargas.
 - 2.3. Išmatuoti stacionariais prietaisais:
 - 2.3.1. operatyvinės srovės įtampos lygį ir jos polių izoliacijos varžą žemės atžvilgiu, kai įrengti stacionarūs izoliacijos matavimo įrenginiai patikrinti išmatuotas izoliacijos varžos vertes;
 - 2.3.2. ne balansus įtampos transformatorių ir šynų, šynuočių apsaugų srovės grandinėse;
 - 2.3.3. fiksuojančių prietaisų kontrolinius parodymus (jei tokie yra);
 - 2.3.4. kitų apsaugų ir aparatų, turinčių tam skirtus prietaisus, kontrolinius parametrus;
 - 2.3.5. kitų RAA įrenginių instrukcijose nurodytus parametrus.
 - 2.4. Objektuose, kuriuose nėra nuolat būdinčio personalo, pabandyti, kaip veikia perdavimo tinklo galios transformatorių (autotransformatorių) automatiniai įtampos reguliatoriai.
 - 2.5. Pašalinti smulkius defektus, jeigu tai galima padaryti.
3. Apžiūrėti pagrindiniai įrenginiai, pastatai, statiniai ir teritorija, pagal atitinkamos turto grupės reikalavimus.
4. Užpildyti RAA įrenginių apžiūros lapelį (žr. 17 priedą) jei TVIS nėra įdiegta mobilioji apžiūrų programa arba ji neveikia. Apžiūros lapelis popieriuje nuskenuotas talpinamas TVIS. Apžiūros metu nustatyti trūkumai, gedimai, defektai nustatyta tvarka registruojami TVIS.

PASTABA:

Atsižvelgiant į vietos sąlygas ir įrenginius, kuriems ji taikoma, programa gali būti papildyta ar sutrumpinta.

DIDŽIAUSI LEISTINI RELINĖS APSAUGOS IR AUTOMATIKOS PARAMETRŲ NUOKRYPIAI NUO NURODYTŲ UŽDUOTYSE

Eil. Nr.	Parametras ir komentaras	Nuokrypis
1.	Relių arba apsaugų suveikimo ar grįžimo į pradinę padėtį laikas:	
1.1.	relių, kurių grandinėse nėra papildomos delsos elementų	-----
1.2.	su nepriklausoma laiko charakteristika, kai nuostatas:	
1.2.1.	0,1-1,3 s	± 0,03 s
1.2.2.	1,35-3,5 s	± 0,06 s
1.2.3.	3,5-9,0 s	± 0,12 s
1.2.4.	>9,0 s	± 5,0 %
1.3.	su priklausoma laiko charakteristika:	
1.3.1.	priklausomoje dalyje;	± 0,15 s
1.3.2.	nepriklausomoje dalyje.	± 0,1 s
1.4.	įmontuotų pavarų (su jungtuvo išjungimu)	
1.4.1.	nepriklausomoje dalyje	± 0,15 s
1.4.2.	tarpinių relių	± 10 %
2.	Kai kurių relių parametrai:	
2.1.	suveikimo srovė, įtampa, varža:	
2.1.1.	srovė ir varža, kai derinama su kitų apsaugų laiko nuostatais	± 3,0 %
2.1.2.	srovė ir varža, kai nederinama su kitų apsaugų laiko nuostatais	± 5,0 %
2.1.3.	įmontuotų pavarose	± 5,0 %
2.1.4.	komutacinių aparatų atjungimo ir įjungimo ričių	± 5,0 %
2.1.5.	tiesioginės, atvirkštinės, nulinės sekos srovės ir įtampos paleidimo elementų	± 5,0 %
2.1.6.	automatikai įjungiant ir išjungiant pagal įtampos parametrus	± 1,0 %
2.2.	Galios ir galios krypties relių suveikimo galia:	
2.2.1.	priešavarinės automatikos	± 3,0 %
2.2.2.	kitų	± 5,0 %
2.3.	Suveikimo kampas tarp ekvivalentinių vektorių, kai naudojama:	
2.3.1.	priešavarinės automatikos grandinėse	± 3,0 %
2.3.2.	synchronizmo kontrolės ir kitose grandinėse	± 10,0 %
2.4.	Dažnio relių suveikimo dažnis esant vardiniams parametrams	± 0,1 Hz
2.5.	Varžos ir galios, galios krypties relių didžiausio jautrumo kampai	± 5 el. laipsn.
3.	Iki 1000 V automatinių jungiklių:	
3.1.	elektromagnetinių elementų suveikimo srovė:	
3.1.1.	AP-50; 3,5 Iv	± 15,0 %
3.1.2.	AP-50; 8,0 Iv	± 20,0 %
3.1.3.	AP-50; 11,0 Iv	+ 15,0 % - 30,0 %
3.1.4.	AVM	± 10,0 %
3.1.5.	A3120	± 20,0 %
3.1.6.	A3130; A3140	± 15,0 %
3.1.7.	AK-63	+ 25,0 % - 15,0 %
3.1.8.	A3700 elektromagnetinės aps.	± 15,0 %
3.1.9.	A3700 puslaidininkinės aps.	± 20,0 %
3.1.10.	BA	± 20,0 %
3.1.11.	„Elektron“	± 15,0 %
3.2.	Suveikimo laikas:	
3.2.1.	AVM	± 15,0 %
3.2.2.	„Elektron“ perkrovų zonoje	± 20,0 %
3.2.3.	„Elektron“ trumpųjų jungimų zonoje	± 15,0 %
3.2.4.	BA	± 0,02 s

PASTABA. 1. Nuostatų nuokrypiai nuo gamintojų nurodytųjų ar nurodytųjų jų įrengimo užduotyse turi neviršyti:

- naujai suderintų RAA įtaisų - jų gamintojų nurodytų dydžių;
- ekspluatuojamų RAA įtaisų - Reglamento 5 priede nurodytų dydžių.

2. Nepaminėtų lentelėje įtaisų ar aparatų parametrų nuokrypiai turi neviršyti jų gamintojų nurodytų dydžių.

RELINIŲ APSAUGŲ LAIKO NUOSTATŲ NORMATYVAS

RAA nuostatų užduotyse suveikimo laikai nurodomi laikantis šių principų:

1. apsaugoms ar jų pakopoms, neturinčioms laiko išlaikymo elemento, - užduotyse nurodoma 0 sekundžių nepriklausomai nuo tikrojo suveikimo laiko;

1.1. apsaugoms ar jų pakopoms, turinčioms laiko išlaikymo elementus, - nuo avarinio dydžio (srovės, įtampos, varžos) atsiradimo iki apsaugos galinių relių suveikimo;

1.2. jungtuvo fazių nepersijungimo apsauga - nuo fazių padėčių nesutapimo iki komandos išjungti 3 fazes;

1.3. jungtuvų rezervavimo įrenginys (toliau - JRĮ) - nuo JRĮ paleidimo momento iki šios apsaugos relės, išjungiančios gretimą prijunginį, suveikimo. Jei JRĮ neturi gretimą prijunginį tiesiogiai išjungiančių relių, o veikia per kitą paskirties (šynų apsaugą ar kt.) RAA įrenginį - laikas matuojamas iki šių įrenginių paleidimo;

1.4. AKĮ, ARĮ:

1.4.1. kai laikas ≤ 1 sekundė - nuo įjungimo sąlygų atsiradimo (paleidimo) iki komandos įjungti;

1.4.2. kai laikas > 1 sekundė - nuo įjungimo sąlygų atsiradimo (paleidimo) iki jungtuvo įjungimo;

1.5. GAKĮ, VAKĮ:

1.5.1. nuo įjungimo sąlygų atsiradimo iki jungtuvo įjungimo (rekonstruotiems objektams);

1.5.2. nuo jautrios apsaugos suveikimo iki jungtuvo įjungimo (nerekonstruotiems objektams);

1.6. ADN ir kita priešavarinė automatika - nuo avarinio dydžio atsiradimo iki galinių relių suveikimo.

2. Pavienių relių, dalyvaujančių kitose (1 punkte neminimose) loginėse schemose, suveikimo ar grįžimo laikai nurodomi tik tai relei.

3. Jei užduotyse nenurodoma, o įrenginys nepriskiriamas 1 ir 2 punktuose nurodytiesiems, laikai nustatomi tik tai relei (laiko elementui).

4. Jei tam tikrais atvejais prireikia nukrypti nuo 1 ir 2 punktuose nurodytų principų, - užduotyse tai yra nurodoma.

5. Derinant relinę įrangą laikai privalo būti sureguliuoti, o atliekant techninę priežiūrą ir derinimo darbus patikrinti* laikantis šio normatyvo 1-4 punktuose nurodytų principų.

*PASTABA. Normatyve nurodyti principai taikomi ir mikroprocesoriniams RAA įrenginiams.

LITGRID AB

Objekto ir RAA įrenginių APŽIŪROS LAPELIS Nr. _____

(Apžiūrų lapelio formos pavyzdys)

il. Nr .	Apžiūrimas objektas (Prijunginio RAA ir kt.)	Apžiūros data	Žymos apie apžiūros atlikimą				Trūkumai, defektai, matavimų prietaisų rodmenys
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
Apžiūra atlikusio Vardas, Pavardė							
Parašas							

Pastabos:

Apžiūrėjus, visi pastebėti trūkumai, gedimai ir defektai registruojami Reglamento 18 poskyrio (RAA gedimai ir defektai) nustatyta tvarka.

[illegible]

RELINĖS APSAUGOS IR AUTOMATIKOS ĮRENGINIO PASO PILDYMO METODIKA

1. Pasas yra pagrindinis dokumentas, kuriame kaupiama ir saugoma informacija apie relinės apsaugos ir automatikos (toliau - RAA) įrenginį ir jo eksploatavimą. Visa aktuali informacija apie RAA įrenginį yra įvedama ir saugoma turto valdymo informacinėje sistemoje TVIS.
2. Pasas yra neterminuotas, jo galiojimo laikas baigiasi pasibaigus įrenginio eksploataavimo laikui.
3. Pasus privalo turėti visi 0,4 kV ir aukštesnės įtampos pagrindinės įrangos RAA įrenginiai.
4. Prijunginio RAA įrenginiai gali turėti vieną arba daugiau pasų. Pasų skaičių lemia įrenginių sudėtingumas ir paso tvarkymo patogumas.
 - 4.1. Prijunginio RAA įrenginiams, kurių techninę priežiūrą galima atlikti tik tuo pačiu metu, sudaromas vienas pasas visiems įrenginiams.
 - 4.2. Prijunginio RAA įrenginių grupėms ar įrenginiams, kurie techniškai prižiūrimi atskirai nuo kitų, sudaromi atskiri pasai.
5. Pase turi būti RAA įrenginio:
 - 5.1. pavadinimas ir buvimo vieta;
 - 5.2. eksploataavimo pradžios (įjungimo) data;
 - 5.3. pagrindiniai vardiniai duomenys;
 - 5.4. nuostatai ir jų pakeitimai;
 - 5.5. techninės priežiūros (išskyrus apžiūras) registracija.
6. Nuo 1996 m. sausio 1 d. RAA įrenginiams naudojama bendroji paso forma P-1 arba specialiosios, tik konkrečių RAA įrenginių tipams skirtos pasų-protokolų formos, turi būti saugomos Bendrovės nustatytoje vietoje ir tvarka Nuo šio Reglamento įsigaliojimo naujai įjungiamiems įrenginiams paso forma P-1 nenaudojama.
 - 6.1. Pasas-protokolas - tai paso reikalavimus atitinkantis ir jo funkcijas atliekantis dokumentas, kuriame, be minėtų duomenų, registruojami ir techninės priežiūros matavimų duomenys.
 - 6.1.1. Visi anksčiau sudaryti pasai arba pasai-protokolai, jei jie atitinka šio aprašo reikalavimus, galioja nepriklausomai nuo jų formos.
7. Kartu su RAA įrenginio pasu būtina saugoti gamintojo pateiktą RAA įrenginio pasą ir techninę informaciją, laikantis visų Bendrovės nustatytų saugojimo reikalavimų..

RAA ĮRENGINIŲ TECHNOLOGINIS DERINIMAS (D)

1. Įrenginiai pradedami naudoti statybos techninio reglamento ir bendrovės nustatyta tvarka.
2. Pradedami naudoti įrenginiai turi atitikti šio Reglamento ir kitų galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus:
 - 2.1. Elektros įrenginių įrengimo taisyklių;
 - 2.2. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių;
 - 2.3. Elektros įrenginių bandymo normų ir apimčių;
 - 2.4. Saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius;
 - 2.5. statybos techninių reglamentų;
 - 2.6. įrenginio gamintojo techninių dokumentų;
3. Turi būti atliekami naujai sumontuotų RAA įrenginių, matavimų transformatorių ir komutacinių aparatų pavarų elementų technologinio derinimo (D) darbai.
4. Technologinis derinimas apima:
 - 4.1. Gamybos ir montavimo brėžinių detalią analizę, jų atitikimą techninio-darbo projekto sprendiniams ir galiojantiems norminiams teisės aktų reikalavimams;
 - 4.2. išorinio ir vidaus montažo (konfigūravimo) galutinį parengimą ir patikrinimą;
 - 4.3. antrinių grandinių izoliacijos matavimus ir bandymus;
 - 4.4. relių ir kitų antrinių grandinių elementų bei atskirų funkcijų detalų charakteristikų patikrinimą pagal jų gamintojų, Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklių, Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių, Elektros įrenginių bandymo normų ir apimčių, kitų techninių dokumentų reikalavimus;
 - 4.5. reikalingų nuostatų ir kitų parametrų nustatymą pagal įrangos gamintojų instrukcijas, Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklių, Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių, Elektros įrenginių bandymo normų ir apimčių, kitų techninių dokumentų reikalavimus bei RAA nuostatų užduotis, Litgrid AB perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų mikroprocesorinių relinės apsaugos ir automatikos derinimo reikalavimų aprašą;
 - 4.6. Relinės apsaugos ir automatikos įrenginių nuostatų keitimą susijusį su pastočių ir skirstyklų rekonstrukcijomis bei statyba. Būtina užtikrinti, kad visi pakeitimai atitiktų galiojančius standartus ir reglamentas. Patikrinimo apimtis pateiktos Relinių įrenginių ir automatikos nuostatų keitimo darbų bendroji programoje kuri pateikiama reglamento 23 priede.
 - 4.7. matavimo transformatorių transformacijos koeficiento, įmagnetinimo charakteristikų, antrinių apvijų ominės ir izoliacijos varžos tarp apvijų ir žemės atžvilgiu patikrinimą.
 - 4.8. matavimo transformatorių kiekvienos antrinės apvijos kartu su jose prijungtais įrenginiais apkrovos matavimą;
 - 4.9. relinių apsaugų ir automatikos funkcijų veikimo ir suveikimo laiko kompleksinius matavimus, atsižvelgiant į 16 priedo reikalavimus, nuo pašalinio šaltinio paduodant į apsaugą reikiamų parametrų avarinio režimo srovę ir įtampą kiekvienai įrenginyje įdiegtai RAA funkcijai suveikdinti ir charakteristikai patikrinti, kai operatyvinė įtampa $U = U_v$;
 - 4.10. relinių apsaugų ir automatikos įrangos išbandymą visoje schemoje kartu su komutaciniais ir kitais aparatais, kai į tikrinamą schemą paduota operatyvinė įtampa $U = U_v$ ir $U = 0,8U_v$; Jeigu gamintojo nurodyta komutacinių aparatų elektromagnetų minimali darbo įtampa aukštesnė kaip $0,8U_v$, tai RAA ir komutacinio aparato darbas išbandomas prie nurodytos minimalios įtampos ribos. Didelio alyvos tūrio jungtuvų įjungimo elektromagnetų maitinimo įtampos lygis turi būti toks, koks yra nurodytas šių įrenginių technologinėse kortose.
 - 4.11. RAA įtaisų tarpusavio sąveikos prijunginyje ir su kitais objekte veikiančiais kitų prijunginių RAA įtaisais susietais laidiniais arba virtualiais loginiais ryšiais, su teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginių, dispečerinio valdymo sistema, kai operatyvinė įtampa $U = U_v$, išbandymą;
 - 4.12. Išbandymą nutraukiant-paduodant operatyvinę įtampą (elektromechaniniams ir mikroprocesoriniams RAA įrenginiams atliekantiems 10 kV, 110 kV, 330 kV, 400 kV prijunginių RAA funkcijas) ir išbandymą visais galimais darbo režimais, bandymo metu įrenginio apsaugų funkcijos neturi suveikti į komutacinio aparato atjungimą/įjungimą.
 - 4.13. išbandymą padavus į įrangą darbinį parametrų srovę ir įtampą, taip pat nutraukiant-paduodant ir perjungiant įtampos grandines bei bandomąjį eksploatavimą visais kitais galimais režimais;
 - 4.14. laiko sinchronizavimo funkcijos patikrinimą, ar vykdomas laiko sinchronizavimas;
 - 4.15. pastotės duomenų tinklo rezervavimo PRP funkcijos (IEC 62439, PRP (angl.: parallel redundancy protocol)) terminaluose patikrinimą;
 - 4.16. priimamų/perduodamų GOOSE žinučių techninių charakteristikų, ir jų atitikimą standarto IEC 61850-8 reikalavimams, ar vykdoma komunikaciją su kitais TP/SP įrenginiais kaip numatyta projekte patikrinimą;

- 4.17. pagrindinio ir jį dubliuojančio lygiaverčio/rezervinio terminalo nesuveikimą į jungtuvų atjungimą laikinai nutraukiant srovės ir įtampos matavimų skaitmeninius duomenų paketą (IEC 61850-9-2 sampled Value data streams) srautus, patikrinimą;
- 4.18. RAA įrenginių loginių ryšių vykdomų GOOSE žinutėmis protokolo IEC 61850 analizatoriumi patikrinimą ir jų realaus laiko techninės būklės ir charakteristikų įvertinimo ataskaitų pateikimą;
- 4.19. protokolų, ataskaitų ir schemų įforminimą kiekvieno prijunginio įrenginiams atskiromis bylomis;
- 4.20. reikalingų užrašų prie relių ir aparatų padarymą;
- 4.21. eksploataavimo instrukcijų (operatyvinės priežiūros ir techninės priežiūros) rengimą.
5. Prieš pripažinimą tinkama naudoti technologiškai suderintą įrangą patikrina techninė darbo komisija, kurioje dalyvauja statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas (Toliau - RAA techninis priežiūrėtojas). Pasirinktinai tikrinama, ar atlikti visi įrangos gamintojo nurodyti darbai, reikalingi bandymai ir matavimai, ar įranga atitinka kitų techninių dokumentų ir priežiūros norminių teisės aktų reikalavimus, kaip įforminti įrangos techniniai dokumentai (protokolai, schemas ir instrukcijos).
6. Rangovo atliekamus montavimo ir technologinio derinimo darbus priežiūri užsakovo paskirtas specialistas - RAA techninis priežiūrėtojas. RAA Techninis priežiūrėtojas vadovaujasi STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai“. Statinio statybos techninė priežiūra“ ir Bendrovės atitinkamais nurodymais.
7. RAA techninio priežiūrėtojo pareiga - kontroliuoti, ar statinys statomas pagal projektą, ar statybos metu naudojami statybos produktai bei elektrotechniniai gaminiai atitinka statybos rangos sutarties, įstatymų, kitų norminių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.
8. RAA techninis priežiūrėtojas kontroliuoja, jog defektai ir nebaigti statybos montavimo darbai, taip pat energetikos įrenginių defektai, išryškėję individualių ir funkcinių bandymų metu, yra pašalinti statybos, montavimo organizacijos ar įrenginių gamintojų iki kompleksinių bandymų pradžios.
9. RAA priežiūrėtojas privalo pats dalyvauti baigiamuosiuose kiekvieno objekte esančio prijunginio kompleksiniuose RAA bandymuose, taip pat pirmą kartą padavus į įrangą darbinę srovę bei įtampą. Jis taip pat turi detaliai patikrinti Rangovų pateikiamus dokumentus. Litgrid AB paskirtam RAA techniniam priežiūrėtojui išimties tvarka negalint dalyvauti kompleksiniuose bandymuose, Rangovas kompleksinius bandymus atlieka nedalyvaujant RAA techniniam priežiūrėtojui tik gavus jo raštišką leidimą juos atlikti, o kompleksinių bandymų protokolą atsiunčia el. paštu pasirašymui.
10. Kiekvieno prijunginio visų ar atskirų jo komplektaciją sudarančių RAA įrenginių kompleksinių bandymų apimtis turi būti ne mažesnė nei yra nurodytos tipinėse kompleksinių bandymų formose kurios pateikiamos Perdavimo tinklo transformatorinių pastorių kompleksinių bandymų apraše nuorodoje www.litgrid.eu/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/relinė-apsauga-ir-automatika Prijunginių RAA įrenginiams kuriems nėra tinkamos parengtos tipinės kompleksinių bandymų formos minėtame dokumente, rangovas sudaro, parengia bei pateikia laisvos formos kompleksinių bandymų protokolų formas parengtas kompleksiniams bandymams vadovaudamasis kompleksinių bandymų aprašo reikalavimais.
11. Baigus derinimo ir kompleksinių bandymų darbus, RAA inžinierius, atlieka įrašą RAA žurnale, el. paštu perduoda įrašo tekstą esminiems atsakingiems asmenims ir operatyvinio padalinio darbuotojams.
12. Priimant naudoti naujai suderintą įrangą ir prieš ją įjungiant bandomajai eksploatacijai, turi būti parengti ir atiduoti Užsakovui šie dokumentai (žr. sąvadą 21 priedas):
 - 12.1. Rangovo darbų vadovo pasirašyti ir RAA techninio priežiūrėtojo peržiūrėti ir vizuoti punktuose nurodytų darbų protokolai ar ataskaitos;
 - 12.2. RAA įrangos išpildomieji brėžiniai (švarus ištaisytas egzempliorius) ir vidaus konfigūracijų schemas/nustatymai/logiką/matricos pasirašyti Rangovo darbų vadovo ir pažymėti spaudu „TAIP PASTATYTA“, bei Užsakovo RAA techninio priežiūrėtojo pasirašyti. Švarus ištaisytas ir pagal minėtus reikalavimus įformintas projekto egzempliorius pateikiamas iki įrenginių įjungimo;
 - 12.3. RAA įrangos išpildomieji brėžiniai (projektas) skaitmeninėse laikmenose redaguojamu „*.dwg“ ir *.pdf formatais, skaitmeniniai vidinių konfigūracijų failai, suformuoti įrangos gamintojo programinės įrangos pagalba ir .pdf formatu, pasirašytus e.parašu;
 - 12.4. licencijų raktų, kodų ir slaptažodžių suvestinės lentelės įrangos, kurios prieigai reikalingi specialūs kodai ar slaptažodžiai.
 - 12.5. įrangos gamykliniai dokumentai skaitmeninėse laikmenose;
 - 12.6. Rangovo pasirašyta ir užsakovo patvirtinta RAA įrenginių eksploataavimo instrukcija lietuvių kalba (I dalis - operatyvinės priežiūros instrukcija) kompiuterinėmis laikmenomis MS Word formatu be redagavimo apribojimų.
 - 12.7. RAA įrenginių eksploataavimo instrukciją lietuvių kalba (II dalis - techninės priežiūros instrukcija), kompiuterinėmis laikmenomis MS Word formatu be redagavimo apribojimų (gamintojo

parengtų įrenginio naudojimo vadovų techninę priežiūrą reglamentuojanti dalis). Jei įrenginys naujo tipo ir nesama tipinių nurodymų ar instrukcijų, tai ji turi būti suderinta su gamintojais ar jų atstovais.

12.8. kiti dokumentai, kurie turi būti pateikti užsakovui pagal galiojančius teisės aktus.

13. Bandomasis RAA įrangos eksploatavimas prasideda įrangą įjungus į tinklą (padavus į įrangą darbinių parametrų srovę ir įtampą) ir baigiasi statinio statybos užbaigimo akto pasirašymu.

RANGOVO PARENGTŲ UŽSAKOVUI PERDUODAMŲ RAA ĮRENGINIŲ DOKUMENTŲ SĄVADAS

1. Naujai suderinus arba perderinus RAA įrangą turi būti parengti ir atiduoti užsakovui šie dokumentai:

1.1. Rangovo darbų vykdytojo pasirašyti ir statybos specialiosios dalies (RAA) techninio priežiūrėtojo peržiūrėti ir vizuoti derinimo darbų ir kompleksinių bandymų protokolai (ataskaitos):

1.1.1. kiekvieno prijunginio antrinių grandinių išorinio ir vidaus (konfigūravimo) montažo parengimo ir patikrinimo protokolai;

1.1.2. kiekvieno prijunginio antrinių grandinių izoliacijos varžos matavimų ir bandymų protokolai;

1.1.3. kiekvieno prijunginio relių, įtaisų ir antrinių grandinių elementų bei atskirų funkcijų detalaus charakteristikų patikrinimo pagal gamintojų techninių dokumentų reikalavimus bei RAA nuostatų užduotis protokolai;

1.1.4. nuostatų ir kitų parametrų nustatymo pagal įrangos gamintojų instrukcijas bei RAA nuostatų užduotis protokolai;

1.1.5. visų matavimo transformatorių transformacijos koeficiento, įmagnetinimo charakteristikų, antrinių apvijų ominių ir izoliacijos varžų tarp apvijų ir žemės atžvilgiu ir darbinų apkrovų matavimo protokolai;

1.1.6. kiekvieno prijunginio RAA darbo ir suveikimo laiko kompleksinių matavimų protokolai, atsižvelgiant į Elektrinių ir elektros tinklo Relinės apsaugos ir automatikos įrenginių eksploatavimo reglamento 16 priedo reikalavimus, nuo pašalinio šaltinio paduodant į apsaugą avarinio režimo srovę ir įtampą, kai operatyvinė įtampa $U = U_v$;

1.1.7. kiekvieno prijunginio RAA įrangos išbandymo protokolai visoje schemoje kartu su pagrindiniais komutaciniais ir kitais aparatais, kai operatyvinė įtampa $U = U_v$ ir $U = 0,8U_v$;

1.1.8. kiekvieno prijunginio RAA įtaisų tarpusavio sąveikos su kitais objekte veikiančiais RAA įtaisais susietais laidinėmis arba virtualiomis loginėmis grandinėmis, su teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginių, dispečerinio valdymo sistema, kai operatyvinė įtampa $U = U_v$, išbandymo;

1.1.9. Relektromechaninių ir mikroprocesorinių RAA įrenginių atliekančių 10 kV, 110 kV, 220 kV, 330 kV, 400 kV prijunginių RAA funkcijas nesuveikimo išbandymo nutraukiant-paduodant operatyvinę įtampą protokolai, bandymo metu įrenginio apsaugų funkcijos neturi suveikti į komutacinio aparato atjungimą/įjungimą.

1.1.10. sudėtingų RAA įrenginių patikrinimo protokolai nutraukiant-paduodant taip pat perjungiant įtampos grandines bei imituojant bandomąjį eksploatavimą visais galimais režimais;

1.1.11. kiekvieno prijunginio mikroprocesorinių RAA įrenginių vidinių įvykių registratorių (angl. Event list) įrašų protokolus ir sutrikimų registratorių (angl. Disturbance recorder) veikimo protokolus.

1.2. kiekvieno prijunginio RAA darbo išbandymo ir matavimų protokolai bandomojo įjungimo metu padavus į įrangą darbinų parametrų srovę ir įtampą;

1.3. kartu su protokolais pateikti RAA įrangos ir matavimo transformatorių patikrinimo duomenų išėties failus suformuotus mikroprocesorinio testavimo įrenginio programinės įrangos pagalba, pagrindžiančius patikrinimo rezultatų duomenis pateiktuose protokoluose.

1.4. RAA įrangos išpildomieji brėžiniai (švarus ištaisytas egzempliorius) ir vidaus konfigūracijų schemas/nustatymai/logika/matricos pasirašyti Rangovo darbų vadovo bei pažymėti spaudu „TAIP PASTATYTA“, taip pat pasirašyti Užsakovo specialios dalies techninio priežiūrėtojo.

1.5. Ryšio protokolo IEC 61850 pagrindu suformuotų virtualių loginių grandinių su nurodytais identifikavimo adresais tarp objekto intelektualių elektroninių RAA įrenginių sąrašą.

1.6. RAA įrangos išpildomieji brėžiniai (projektas) skaitmeninėse laikmenose redaguojamu „dwg“ ir pdf formatais, skaitmeniniai vidinių konfigūracijų failai, suformuoti įrangos gamintojo programinės įrangos pagalba .pdf formatu, pasirašytus e.parašu;

1.7. kiekvienam objekto prijunginiui dokumentacija teikiama atskira byla.

1.8. objekto licencijų raktų, kodų ir slaptažodžių suvestinės lentelės tos įrangos, kurios prieigai reikalingi specialūs raktai, kodai ar slaptažodžiai, IP adresų lentelės.

1.9. Kontrolinių kabelių žurnalas, kuriame turi būti nurodyta: kabelių klojimo trasa/planas, gamintojas; kabelio tipas pagal kabelio gamintojo katalogą, gyslų skaičius, skerspjūvis, ilgis, kabelio numeris, trasa (nuo/iki).

1.10. RAA įrangos gamykliniai dokumentai skaitmeninėse laikmenose;

1.11. Rangovo pasirašyta ir užsakovo patvirtinta RAA įrenginių eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba (I dalis - operatyvinės priežiūros instrukcija) MS Word formatu be redagavimo apribojimų;

1.12. RAA įrenginių eksploatavimo instrukciją lietuvių kalba (II dalis - techninės priežiūros instrukcija), skaitmeninėmis laikmenomis MS Word formatu be redagavimo apribojimų (gamintojo parengtą

įrenginio naudojimo vadovų techninę priežiūrą reglamentuojanti dalis). Jei įrenginys naujo tipo ir nesama tipinių nurodymų ar instrukcijų, tai jie turi būti suderinti su gamintojais ar jų atstovais.

Litgrid AB

RELINĖS APSAUGOS IR AUTOMATIKOS
ŽURNALAS

Eil. nr.	Įrašo data ir laikas	IPC regionas	Objektas	Įrašo turinys (Pakeitimo aprašymas)	Atliktų pakeitimų priežastis	Įrašą atlikusio asmens vardas, pavardė ir pareigos, tel. nr.	Pastabos (papildoma informacija, kuri gali būti naudinga ateityje)
1	2024-12-04 13:18	IPC_VAK	Telšių TP	AP-100 distancinei apsaugai F01 (7SA522 SIEMENS) suformuota naują nuostatų grupę, skirta prijunginio L - Degaičiai pakeitimui per AP-100. AP-100 RAA patikrinta ir galima įjungti.	tarnybinis raštas Nr. 21321_testas	Pareigos Mob. Tel. - +370 000000	Papildyti Telšių TP RAA operatyvinės priežiūros instrukciją ir pataisyti tipinį perjungimo lapelį Nr.V-110-Telšiai-67
2							
3							
4							
5							
6							

RAA žurnalo pildymo tvarka

1. **Eil. nr.** - Įrašykite eilės numerį.
2. **Įrašo data ir laikas** - Įrašykite įrašo datą ir laiką formatu yyyy-mm-dd hh:mm.
3. **IPC regionas** - Nurodykite IPC regioną.
4. **Objektas** - Įrašykite objekto pavadinimą.
5. **Įrašo turinys (Pakeitimo aprašymas)** - Detaliai aprašykite atliktus pakeitimus.
6. **Atliktų pakeitimų priežastis** - Nurodykite priežastį, dėl kurios buvo atlikti pakeitimai.
7. **Įrašą atlikusio asmens vardas, pavardė ir pareigos, tel. nr.** - Įrašykite asmens, atlikusio įrašą, vardą, pavardę, pareigas ir telefono numerį.
8. **Pastabos (papildoma informacija, kuri gali būti naudinga ateityje)** - Įrašykite bet kokią papildomą informaciją, kuri gali būti naudinga ateityje.

RAA TECHNINĖS PRIEŽIŪROS BENDRASIS PROTOKOLAS

(Infrastruktūros priežiūros centro regionas)

(IPC regionas)

(Techninės priežiūros darbus atlikusi įmonė)

(Objektas, pastotė)

(Prijunginio operatyvinis pavadinimas)

RAA įrenginiai (pavadinimas)

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS

RŪŠIS

Data:

Priedų, lapų sk.

1. Atlikta aparatų ir grandinių išorinė apžiūra	
2. Patikrinta relių ir aparatų mechaninė dalis	
3. Patikrinti aparatų ir grandinių kontaktiniai sujungimai	
4. Patikrintas aparatų ir grandinių sujungimų atitikimas užduotoms schemoms	
5. Išbandyta aparatų ir grandinių izoliacija 1 min.	

6. Patikrinta izoliacijos varža:

6.1.		
6.2.		
6.3.		
6.4.		

7. Patikrintos aparatų elektros ir laiko ch-kos, nustatyti užduoti parametrai ir ch-kos;

7.1.	Priedai Nr.	
7.2.		
8.	Patikrintos kitos elektrinės ir neelektrinės relės ir davikliai	
8.1.	Priedas Nr.	
9.	Patikrinti prijunginio schemos elementų tarpusavio ryšiai:	
9.1.	Patikrintas schemos veikimas prie 0.8 Uvard.	
9.2.	Schema veikia teisingai, pagal užduotas schemas	
10.	Atliktas kompleksinis RAA įrenginio patikrinimas:	
10.1.	Patikrintas schemos veikimas prie 0.8 Uvard.	
10.2.	Patikrintas schemos veikimas prie Uvard.	
10.3.	Priedas Nr.	
11.	Patikrinti RAA įrenginio ryšiai su komutaciniais aparatais ir kitais RAA įrenginiais	
12.	Atliktas RAA įrenginio patikrinimas (matavimų duomenys) darbo srove* ir įtampa :	
	Aktyvioji galia P=.....	Reaktyvioji galia Q=.....

13. Išvada:	

Darbus
atliko:

(Pareigos, vardas, pavardė)

(Parašas)

Darbus
priėmė:

(Pareigos, vardas, pavardė)

(Parašas)

* Pastaba: Relinė apsauga ir automatika privalo būti patikrinta darbo srove, kai darbo srovė atitinka tikrinamo įrenginio minimalią darbo srovę $\geq 0,05I_n$.

RELINIŲ ĮRENGINIŲ NUOSTATŲ KEITIMO DARBŲ BENDROJI PROGRAMA

1. **Paruošiamieji darbai.**
 - 1.1. Patikrinti, sutvarkyti ir sukomplektuoti relinės apsaugos ir automatikos (toliau - RAA) įrenginių schemas, brėžinius, nuostatų užduotis.
 - 1.2. Sudaryti (patikslinti esamas) darbų vietos paruošimo ir darbų programas.
 - 1.3. Paruošti reikalingus įrankius ir aparatūrą.
 - 1.4. Įforminti nustatyta tvarka paraišką RAA nuostatų keitimui RAA įrenginyje.
 - 1.5. Paruošti darbo vietą
 - 1.6. Gauti iš atsakingųjų už objekto RAA įrenginių eksploatavimą prisijungimo prie RAA mikroprocesorinių terminalų slaptažodžius.
 - 1.7. Gauti leidimą dirbti.
 - 1.8. Prieš keičiant nuostatus rangovo personalas sulygina esamą RAA terminalo konfigūraciją VDKDV su galiojančia RAA nuostatų užduotimi. Radus neatitikimų, rangovo personalas informuoja IPC inžinierių ir suderina tolimesnius veiksmus.
2. **Vizualinė apžiūra.** (įrenginiams ir jų dalims, pakeistiems (arba atnaujintiems) siekiant atlikti naujas RAA nuostatų užduotis):
 - 2.1. kontrolinių kabelių įvedimo vietų sandarumas;
 - 2.2. kabelių ir montažo laidų jungčių kokybė;
 - 2.3. kabelių gyslų ir laidų žymėjimas ir jų atitikimas montažinėms ir principinėms schemoms;
 - 2.4. užrašų ant RAA spintų, relių ir kitų RAA aparatų aiškumas ir tikslumas.
3. **Izoliacijos varžos matavimai.** (įrenginiams ir jų dalims, pakeistiems (arba atnaujintiems) siekiant atlikti naujas RAA nuostatų užduotis):
 - 3.1. Kiekvienos grandinės izoliacijos varžą žemės atžvilgiu, įskaitant RAA terminalų binarinius įėjimus ir relinius išėjimus
 - 3.2. Tarp kiekvienos kontrolinio kabelio gyslos ir kitų gyslų bei žemės.
 - 3.3. Tarp kiekvienos srovės ir įtampos elektros grandinės grupės.
4. **Izoliacijos bandymas.** Tikrinama padavus bandomąją įtampą 1 minutę. (Įrenginiams ir jų dalims, pakeistiems (arba atnaujintiems) siekiant atlikti naujas RAA nuostatų užduotis):
 - 4.1. Išbandyti visų tarpusavyje sujungtų kontrolinio kabelio laidininkų ir spintų vidinio montažo el. grandinių izoliaciją žemės atžvilgiu.
5. **Mikroprocesorinių relių (apsaugos ir automatikos) patikrinimas.** (Įrenginiams ir jų dalims, pakeistiems (arba atnaujintiems) siekiant atlikti naujas RAA nuostatų užduotis):
 - 5.1. Patikrinti, ar srovių, įtampų ir fazinių kampų dydžiai atvaizduojami relių ekrane, atitinka paduodamas į relę sroves ir įtampas nuo pašalinio šaltinio.
 - 5.2. Patikrinti ar komutacinių aparatų padėtis relių ekrane, atitinka realią komutacinių aparatų padėtį.

5.3. Paduodant įtampą ir srovę nuo pašalinio šaltinio, patikrinti apsaugos ir automatikos funkcijos matavimo elemento, pakopos suveikimo ir grįžimo parametrus, palyginti, ar jie atitinka RAA nuostatų užduotis bei relės gamintojo nurodytus techninius duomenis;

5.4. Patikrinti relės šviesinę signalizaciją, komandas, perjungiklius, relės perduodamus signalus ir matavimus į dispečerinio valdymo sistemą;

5.5. Nuskaityti avarinių procesų registratorių kontrolinius įrašus, ir patikrinti ar įrašuose užfiksuota informacija atitinka nuostatų užduotis;

5.6. Atlikus RAA nuostatų keitimą, atlikti patikrinimą ar įrenginys su pakeistų nuostatų apimtyse atlieka visas jame numatytas funkcijas ir ar jos veikia tinkamai

6. RAA įrenginių tarpusavio ryšių ir ryšių su komutaciniais aparatais patikrinimas (Įrenginiams ir jų dalims, pakeistiems (arba atnaujinantiems) siekiant atlikti naujas RAA nuostatų užduotis).

6.1. Patikrinti visus RAA įrenginio loginius ryšius, diskretinių ir analoginių signalų priėmimą perdavimą laidiniais ryšiais su kitais apsaugų, automatikos valdymo ir signalizacijos įrenginiais. Įsitikinti tinkamu (teisingu) jų veikimu.;

6.2. Patikrinti RAA įrenginių loginius ryšius vykdomus GOOSE žinutėmis protokolo IEC 61850 analizatoriumi.

7. Kompleksinis RAA įrenginio patikrinimas.

7.1. 1Atsižvelgiant į Reglamento 14 priedo reikalavimus, atlikti RAA įrenginio kompleksinį patikrinimą. Patikrinimo metu, naudojant tikrinimo stendą, į RAA įrenginį paduoti trumpųjų jungimų sroves ir įtampas bei kitus būtinus parametrus. Įvertinti, ar relinės apsaugos ir automatikos funkcijos, kurių nustatymai buvo pakeisti, veikia tinkamai. Užfiksuoti visus svarbius parametrus, įskaitant suveikimo laikus, patikrinimo ataskaitoje:

7.1.1. apsaugoms reaguojančioms į viršijantį nuostatą avarinio parametro dydį (maksimaliosioms):

7.1.1.1. paduoti 0,9 ir 1,1 nuostato ir įsitikinti, kad pirmuoju atveju apsauga (pakopa distancinei apsaugai tikrinama prie linijos kampo) nesuveikia, o antruoju - suveikia;

7.1.2. apsaugoms reaguojančioms į mažesnę už nuostatą avarinio parametro dydį (minimaliosioms):

7.1.2.1. paduoti 1,1 ir 0,9 nuostato ir įsitikinti, kad pirmuoju atveju apsauga (pakopa) nesuveikia, o antruoju - suveikia;

7.2. Patikrinti įrenginio (galinių relių) veikimą į komutacinius aparatus, išbandant AKĮ įtaiso (funkcijos) veikimo ciklą skaičių (N) su kiekvieno ciklo įjungimo trukme (tN).

7.3. Kitų susietų su automatikos įrenginių kompleksinis patikrinimas atliekamas, kaip reikalauja jų techninės priežiūros metodiniai nurodymai, užduotys ar gamintojo instrukcijos.

8. Bendrovėje nustatyta tvarka rangovas pateikia patvirtinantį pranešimą (EDKG), dėl leidimo įtampos padavimui į įrenginį po RAA nuostatų keitimo.

9. RAA įrenginio patikrinimas darbo srove. (Darbai turi būti atliekami nedelsiant po darbo srovės ir įtampos padavimo).

10. Apžiūrėti reles ir aparatus, patikrinti visus perjungimo įtaisy ir kitas pagalbines grandines, ar jos atitinka įrenginio būsimą režimą (nuostatų grupę). Ypatingą dėmesį atkreipti į srovės ir įtampos grandinių įžeminimą, įvairias laikinas jungtis, nutraukimus ir kt..

11. Į pagrindinį įrenginį ir RAA įrenginį paduoti darbo srovę ir įtampą. (Tai atlieka operatyvinis personalas arba jo nurodymu dalį operacijų gali atlikti ir RAA darbuotojai).

12. Patikrinti (išmatuoti) fazines sroves ir nebalanso srovę, patikrinamas įžeminimas prie RAA įrenginio įėjimo gnybtų, nuskaityti rodmenis relių ekranuose ir užrašomi.

13. Patikrinti įtampos fazių seką. Nuskaitomi rodmenis relių ekranuose (avarinių procesų registratoriuje) ir užrašyti.

14. RAA įrenginio paruošimas įjungimui:

14.1. Patikrinti ir perjungti į reikalingą padėtį raktų, tarpių, nuostatų grupių, gnybtų nutraukimų jungčių ir kt.

14.2. Atlikti privalomus pakeitimus RAA įrenginio operatyvinės ir techninės priežiūros instrukcijose, perjungimo lapeliuose, darbo vietos paruošimo programose, įrenginiams ir jų dalims, pakeistiems (arba atnaujintiems) siekiant atlikti naujas RAA nuostatų užduotis.

14.3. RAA žurnale įrašyti išvadas apie RAA įrenginio įjungimo galimumą ir jo eksploatacijos tvarkos pakeitimus (jei tokių yra).

15. Ataskaitinės dokumentacijos paruošimas ir pridavimas užsakovui. (Įrenginiams ir jų dalims, pakeistiems (arba atnaujintiems) siekiant atlikti naujas RAA nuostatų užduotis).

15.1. Įforminti ir pateikti patikrinimo protokolus su išvadomis.


15.2. Pateikti pakoreguotas operatyvinės ir techninės priežiūros instrukcijas.

15.3. Pateikti darbo brėžinius.

15.4. Pateikti pakoreguotas konfigūracijas, o jei buvo dirbama VDKDV suformuoti atsargines konfigūracijų kopijas.

LITGRID AB ELEKTROS APSKAITOS NUOSAVYBIŲ RIBOS

LITGRID AB elektros apskaitos technologinės įrangos nuosavybės ir eksploataavimo atsakomybių ribos su kitais padaliniais (fizinį sujungimų lygmuo)

**EKSPLOATAVIMAS**

- Inžinieriniai tinklai, eksploatuoja PTD IPC
- Inžinieriniai tinklai, eksploatuoja ITTAD ITTC

- Įranga, eksploatuoja PTD IPC
- Įranga, eksploatuoja ITTAD ITTC

TURTO PRIKLAUSOMYBĖ:

1. ST ir [T, EA spinta (KAS, TAS), KSSRS, NSSRS, ST ir [T gnybtynai su visais įtaisais ir spintų SR, EA jungiamieji ir EA spintos SR kabeliai bei laidininkai, išskyrus elektros skaitiklius, BG, KDV, MDV, GPRS modema su antena, O/E keitiklius, ODF ir kitą ryšio įrangą – PTD IPC;
2. Elektros skaitikliai, BG, KDV, MDV, GPRS modemai su antena – PTD IPC;
3. Ryšio (telekomunikacijos spinta su visais prietaisais ir įtaisais), visi O/E keitikliai, ODF, BP komutatorius, SDH MUX ir kitą ryšio įrangą – ITTAD ITTC

KONTROLĖ:

EA schema, parametrai, veikimas, reikalavimai, sąlygos, eksploatavimas - PTD IPC;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

EA – elektros apskaita
 MDV – momentinių duomenų valdiklis
 KDV – komercinių duomenų valdiklis
 BG – bandymo gnybtynas
 O/E keitikliai – optoelektriniai keitikliai
 ODF – Optical Distribution Frame
 SR – savosios reikmės
 DC/AC keitiklis – 220 V nuolatinės srovės/ 230 V kintamos srovės pramoninio dažnio [tampos keitiklis
 [tampos AR] – [tampos grandinių AR] įtaisai
 NSSRS – nuolatinės srovės savųjų reikių skydas
 KSSRS – kintamos srovės savųjų reikių skydas
 SDH – angl. Synchronous Digital Hierarchy
 MUX – multiplexeris
 BP – bendra pastotinis
 GPRS – angl. General Packet Radio Service – bendras paketinis radijo ryšys
 AJ – automatinis jungiklis
 Apkrovos varžos – elektros apskaitos grandinėse varžos, įrengtos apvijai apkrauti iki normos
 ST – srovės transformatorius
 [T – [tampos transformatorius
 AS] – atvirieji skirstomieji įrenginiai (atvira skirstykla)
 US] – uždaneji skirstomieji įrenginiai (uždara skirstykla)

20__ m. ELEKTROS APSKAITOS ĮRENGINIŲ PLANINIŲ DARBŲ GRAFIKAS

[illegible]

LITGRID AB (KITO TINKLO NAUDOTOJO)

TP (KITO ENERGETIKOS OBJEKTO) EA ĮRANGOS APŽIŪRŲ LAPELIS
NR. _____[illegible]

EA ĮRANGOS APŽIŪRŲ PROGRAMA

6.1.9. ar nenulūže korpusinių detalių tvirtinimo detalės;

- 6.1.10. ventiliacinių angų, kabelių įvedimo angų būklę;
- 6.1.11. ar spintos sukomplektuotos plombavimo gaubtais, atitinkamomis schemomis. Ar tvarkingi schemų laikikliai;
- 6.1.12. ar yra visi reikalingi užrašai ir žymės, lentelės ant spintų, prie gnybtų rinklių, komutacinių ir perjungimo aparatų, ypač tie, kurie reikalingi operatyviam personalui;
- 6.1.13. spintų švarą, apšvietimą, ar išvalytos spintos ir jose įrengta įranga bei įtaisai nuo dulkių, į spintų vidų patekusių vabzdžių ir pan.
- 6.2. Apžiūrėti matavimo transformatorių būklę, pirminės schemos prijungimų būklę.
- 6.3. Apžiūrėti matavimo transformatorių antrinių išvadų gnybtynų, gnybtų spintose, elektros apskaitų spintose įrengtų elektros apskaitos antrinių grandinių, įtampos grandinių ARĮ, srovės kilpų surinkimo gnybtynų, valdiklių, elektros skaitiklių ir kitos įrangos plombavimo būklę (buvimą, galimo falsifikavimo žymenis, sutikrinti su dokumentuose užfiksuotais numerius ir pan.).
- 6.4. Apžiūrėti apskaitos spintose ar kitose vietose įrengtų momentinės bei komercinės informacijos surinkimo ir ryšio (ODF, optoelektrinių keitiklių, modemų, antenų ir kt.) įrangos būklę, jų veiksnumą.
- 6.5. Per šviesolaidinę sąsają nuskaityti elektros skaitikliuose sukauptą informaciją įvykių žurnale, skaitiklių parametrus ir nuskaitytus failus patalpinti bendrajame apskaitos diske ir TVIS;
- 6.6. Pašalinti smulkius defektus, atlikti pagalbines įrangos bandymą, jeigu tai galima padaryti.
- 6.7. Užpildyti EA įrangos apžiūros lapelį. Apie trūkumus, gedimus, defektus ir jų pašalinimą, informacijos nuskaitymą ir patalpinimą įrašyti apžiūros lapelyje.
- 6.8. EA įrangos apžiūros lapelis PDF formate įkeliamas į TVIS, kaip atitinkamo Darbų užsakymo priedas. PASTABA. Atsižvelgiant į vietos sąlygas ir įrenginius programa gali būti papildyta ar sutrumpinta.

ELEKTROS APSKAITŲ DARBŲ AKTAS

LITGRID, AB																																																																																																																											
ELEKTROS APSKAITŲ DARBŲ AKTAS Nr. _____																																																																																																																											
<table border="1"> <tr> <td>Srovės transformatorių duomenys</td> <td>Nuimtos plombos</td> <td>Uždėtos plombos</td> </tr> <tr> <td>Tipas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(pirm. antr.)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patikros data</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>												Srovės transformatorių duomenys	Nuimtos plombos	Uždėtos plombos	Tipas			Nr.			Nr.			Nr.			(pirm. antr.)			Patikros data																																																																																													
Srovės transformatorių duomenys	Nuimtos plombos	Uždėtos plombos																																																																																																																									
Tipas																																																																																																																											
Nr.																																																																																																																											
Nr.																																																																																																																											
Nr.																																																																																																																											
(pirm. antr.)																																																																																																																											
Patikros data																																																																																																																											
<table border="1"> <tr> <td>Įtampos transformatorių duomenys</td> <td>Nuimtos plombos</td> <td>Uždėtos plombos</td> </tr> <tr> <td>Tipas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(pirm. antr.)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patikros data</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>												Įtampos transformatorių duomenys	Nuimtos plombos	Uždėtos plombos	Tipas			Nr.			Nr.			Nr.			(pirm. antr.)			Patikros data																																																																																													
Įtampos transformatorių duomenys	Nuimtos plombos	Uždėtos plombos																																																																																																																									
Tipas																																																																																																																											
Nr.																																																																																																																											
Nr.																																																																																																																											
Nr.																																																																																																																											
(pirm. antr.)																																																																																																																											
Patikros data																																																																																																																											
(Tinklų naudotojo objekto, RP, TP pavadinimas, prijunginys)																																																																																																																											
Pagrindas																																																																																																																											
Nuimto ir perparametruoto (iki perparametravimo) el. skaitiklio tipas _____ V, _____ A.																																																																																																																											
Nuimtos plombos. Plombavimo vietos:																																																																																																																											
<table border="1"> <tr> <td>Apskaitos taško (kliento) kodas</td> <td>Nuėmimo data</td> <td>Gamyklinis Nr.</td> <td>Patikros data</td> <td>Įtampos koef.</td> <td>Srovės koef.</td> <td>Plombavimo replių Nr.</td> <td>Integravimo periodas (min)</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Skaitiklio rodmenys</td> </tr> <tr> <td></td> <td>T1</td> <td>T2</td> <td>T3</td> <td>T4</td> <td>T!! Σ</td> <td>T1</td> <td>T2</td> <td>T3</td> <td>T4</td> <td>T!! Σ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>+Amėn,kWh</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>-Amėn,kWh</td> </tr> <tr> <td>+Rmėn,kvarh</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>-Rmėn,kvarh</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Nuėmimo (perparametravimo) priežastis:</td> </tr> </table>												Apskaitos taško (kliento) kodas	Nuėmimo data	Gamyklinis Nr.	Patikros data	Įtampos koef.	Srovės koef.	Plombavimo replių Nr.	Integravimo periodas (min)	Skaitiklio rodmenys									T1	T2	T3	T4	T!! Σ	T1	T2	T3	T4	T!! Σ		+Amėn,kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-Amėn,kWh	+Rmėn,kvarh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-Rmėn,kvarh	Nuėmimo (perparametravimo) priežastis:																																																											
Apskaitos taško (kliento) kodas	Nuėmimo data	Gamyklinis Nr.	Patikros data	Įtampos koef.	Srovės koef.	Plombavimo replių Nr.	Integravimo periodas (min)																																																																																																																				
Skaitiklio rodmenys																																																																																																																											
	T1	T2	T3	T4	T!! Σ	T1	T2	T3	T4	T!! Σ																																																																																																																	
+Amėn,kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-Amėn,kWh																																																																																																																
+Rmėn,kvarh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-Rmėn,kvarh																																																																																																																
Nuėmimo (perparametravimo) priežastis:																																																																																																																											
<table border="1"> <tr> <td colspan="12">Įrengto (po perparametravimo) el. skaitiklio tipas _____ V, _____ A.</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Uždėtos plombos. Plombavimo vietos:</td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <table border="1"> <tr> <td>Apskaitos taško (kliento) kodas</td> <td>Įrengimo data</td> <td>Gamyklinis Nr.</td> <td>Patikros data</td> <td>Įtampos koef.</td> <td>Srovės koef.</td> <td>Plombavimo replių Nr.</td> <td>Integravimo periodas (min)</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Skaitiklio rodmenys</td> </tr> <tr> <td></td> <td>T1</td> <td>T2</td> <td>T3</td> <td>T4</td> <td>T!! Σ</td> <td>T1</td> <td>T2</td> <td>T3</td> <td>T4</td> <td>T!! Σ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>+Amėn,kWh</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>-Amėn,kWh</td> </tr> <tr> <td>+Rmėn,kvarh</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>-Rmėn,kvarh</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Tikrinimo rezultatai:</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Pastabos</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>												Įrengto (po perparametravimo) el. skaitiklio tipas _____ V, _____ A.												Uždėtos plombos. Plombavimo vietos:												<table border="1"> <tr> <td>Apskaitos taško (kliento) kodas</td> <td>Įrengimo data</td> <td>Gamyklinis Nr.</td> <td>Patikros data</td> <td>Įtampos koef.</td> <td>Srovės koef.</td> <td>Plombavimo replių Nr.</td> <td>Integravimo periodas (min)</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Skaitiklio rodmenys</td> </tr> <tr> <td></td> <td>T1</td> <td>T2</td> <td>T3</td> <td>T4</td> <td>T!! Σ</td> <td>T1</td> <td>T2</td> <td>T3</td> <td>T4</td> <td>T!! Σ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>+Amėn,kWh</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>-Amėn,kWh</td> </tr> <tr> <td>+Rmėn,kvarh</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>-Rmėn,kvarh</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Tikrinimo rezultatai:</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Pastabos</td> </tr> </table>												Apskaitos taško (kliento) kodas	Įrengimo data	Gamyklinis Nr.	Patikros data	Įtampos koef.	Srovės koef.	Plombavimo replių Nr.	Integravimo periodas (min)	Skaitiklio rodmenys									T1	T2	T3	T4	T!! Σ	T1	T2	T3	T4	T!! Σ		+Amėn,kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-Amėn,kWh	+Rmėn,kvarh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-Rmėn,kvarh	Tikrinimo rezultatai:												Pastabos											
Įrengto (po perparametravimo) el. skaitiklio tipas _____ V, _____ A.																																																																																																																											
Uždėtos plombos. Plombavimo vietos:																																																																																																																											
<table border="1"> <tr> <td>Apskaitos taško (kliento) kodas</td> <td>Įrengimo data</td> <td>Gamyklinis Nr.</td> <td>Patikros data</td> <td>Įtampos koef.</td> <td>Srovės koef.</td> <td>Plombavimo replių Nr.</td> <td>Integravimo periodas (min)</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Skaitiklio rodmenys</td> </tr> <tr> <td></td> <td>T1</td> <td>T2</td> <td>T3</td> <td>T4</td> <td>T!! Σ</td> <td>T1</td> <td>T2</td> <td>T3</td> <td>T4</td> <td>T!! Σ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>+Amėn,kWh</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>-Amėn,kWh</td> </tr> <tr> <td>+Rmėn,kvarh</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>-Rmėn,kvarh</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Tikrinimo rezultatai:</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Pastabos</td> </tr> </table>												Apskaitos taško (kliento) kodas	Įrengimo data	Gamyklinis Nr.	Patikros data	Įtampos koef.	Srovės koef.	Plombavimo replių Nr.	Integravimo periodas (min)	Skaitiklio rodmenys									T1	T2	T3	T4	T!! Σ	T1	T2	T3	T4	T!! Σ		+Amėn,kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-Amėn,kWh	+Rmėn,kvarh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-Rmėn,kvarh	Tikrinimo rezultatai:												Pastabos																																															
Apskaitos taško (kliento) kodas	Įrengimo data	Gamyklinis Nr.	Patikros data	Įtampos koef.	Srovės koef.	Plombavimo replių Nr.	Integravimo periodas (min)																																																																																																																				
Skaitiklio rodmenys																																																																																																																											
	T1	T2	T3	T4	T!! Σ	T1	T2	T3	T4	T!! Σ																																																																																																																	
+Amėn,kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-Amėn,kWh																																																																																																																
+Rmėn,kvarh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-Rmėn,kvarh																																																																																																																
Tikrinimo rezultatai:																																																																																																																											
Pastabos																																																																																																																											
Apskaitos prietaisų grandinėse darbų vykdymo metu nuo _____ iki _____ apskaitos prietaisai buvo atjungti, tinklų naudotojui elektros tiekimas nebuvo nutrauktas.																																																																																																																											
Paskaičiavimas per napskaitomą laikotarpį: _____																																																																																																																											
Papildomai priskaičiuoti(+)/išminusuoti(-) +A _____ kWh -A _____ kWh +R _____ kvarh -R _____ kvarh																																																																																																																											
(Tinklų naudotojo atstovo pareigos, pavardė ir parašas) _____ 20__ m. _____ d. Litgrid, AB atstovas (pareigos, pavardė ir parašas) _____																																																																																																																											

LITGRID AB NAUDOJAMŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINĖS PRIEŽIŪROS, KALIBRAVIMO IR APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. LITGRID AB (toliau - Bendrovė) naudojamų matavimo priemonių metrologinės priežiūros, kalibravimo ir apskaitos tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) nustato reikalavimus, metrologinės priežiūros ir kalibravimo principus ir apimtis Bendrovės perdavimo tinkle naudojamoms stacionariai sumontuotoms ir nešiojamoms matavimo priemonėms, skirtoms elektros energijai matuoti, įrenginių bandymams, diagnostikai ir kontroliniams matavimams atlikti.

2. Šis Aprašas privalomas Bendrovės padaliniams, naudojantiems matavimo priemones ir eksploatuojantiems įrenginius su įrengtomis matavimo priemonėmis. Aprašu taip pat turi vadovautis ir minėtas priemones bei įrenginius prižiūrinčios įmonės, pasirašiusios įrenginių remonto, techninės priežiūros, bandymų, diagnostikos, derinimo ir patikros sutartis su Bendrove (toliau - Rangovai).

3. Apraše vartojamos sąvokos ir apibrėžimai:

Darbinis etalonas - etalonas, kuriuo kalibruojamos ar tikrinamos matavimo priemonės.

Kalibravimo liudijimas - dokumentas, kuriuo patvirtinama metrologinė sietis.

Metrologinė sietis - matavimo rezultatų verčių ryšys su matavimo vieneto etalono vertėmis, užtikrinamas apibrėžtais kalibravimo procesais taikant nenutrūkstamą palyginimų seka.

Matavimo priemonė - įrenginys, įrankis, prietaisas, matavimo sistema, skirti suskaičiuoti kiekius ir matuoti dydžius savarankiškai arba kartu su kitais papildomais įtaisais.

Matavimo sistema - kartu sujungtų matavimo priemonių ir kitokių įrenginių grupė tam tikriems matavimams atlikti.

Matavimo priemonės tipas - tos pačios paskirties ir vienodos konstrukcijos matavimo priemonės, kurių veikimas pagrįstas tuo pačiu principu.

Matavimo priemonės tipo patvirtinimas - procedūra, kurios metu valstybės įgaliota institucija nustato ir patvirtina, kad matavimo priemonės tipas atitinka nustatytus reikalavimus.

Matavimo priemonių patikra - kitokia negu matavimo priemonės tipo patvirtinimo procedūra, kuri apima tyrimą bei ženklinimą ir (arba) patikros sertifikato išdavimą ir kuria konstatuojama bei patvirtinama, kad matavimo priemonė atitinka teisės aktų reikalavimus. Patikros rūšys yra šios:

a) atrankinė patikra - vienerūšių matavimo priemonių partijos patikra, pagrįsta tam tikro statistiškai tinkamo ir atsitiktinai iš identifikuotos partijos paimtų pavyzdžių skaičiaus tyrimo rezultatais;

b) neeilinė patikra - naudojamų matavimo priemonių patikra anksčiau nustatyto termino;

c) periodinė patikra - naudojamos matavimo priemonės patikra laikantis nustatytų terminų;

d) pirminė patikra - pagamintos ar sutaisytos matavimo priemonės pirmoji patikra.

Matavimo priemonės patikros metodika (toliau - patikros metodika) - dokumentas, nustatantis matavimo priemonės metrologinius reikalavimus ir tvarką, kuria vadovaujantis įvertinama, ar ši matavimo priemonė atitinka jai nustatytus metrologinius reikalavimus ir gali būti naudojama teisinio metrologinio reglamentavimo srityse.

Matavimo priemonių kalibravimas - visuma veiksmų, kuriais nurodytomis sąlygomis nustatomas kalibruojamos matavimo priemonės ar matavimo sistemos rodomų dydžių verčių sutapimas arba skirtumas, palyginti su darbinio etalono arba etaloninės matavimo priemonės rodomomis vertėmis.

Matavimo priemonių metrologinė priežiūra - tinkamas matavimo priemonių parinkimas pagal jų metrologines charakteristikas, naudojamų matavimo priemonių apskaita, techninės būklės ir eksploatavimo sąlygų kontrolė, techninė priežiūra pagal eksploatavimo instrukcijų reikalavimus, remontas ir metrologinė patikra ar kalibravimas nustatytu laiku.

Paskirtoji įstaiga - bandymų, kalibravimo ar patikros laboratorija, sertifikavimo ar kontrolės įstaiga kurią ministerija paskiria atlikti matavimo priemonių patikrą.

Technologinės kontrolės matavimo priemonė - tai matavimo priemonė, skirta kontroliuoti veikiančių įrenginių ir technologinių procesų darbo režimus, parametrus, atlikti įrenginių bandymus, diagnostiką, derinimą.

Teisinė matavimo priemonė - matavimo priemonė, naudojama teisinės metrologijos reguliavimo srityse, kuriai taikomi teisinės metrologijos reikalavimai.

Turto valdymo informacinė sistema (toliau - TVIS) - LITGRID AB technologinio turto valdymo informacinė sistema.

4. Kitos sąvokos aiškinamos taip, kaip jos suformuluotos Metrologijos įstatyme [1] ir kituose šio aprašo VI skyriuje nurodytuose dokumentuose.

II. REIKALAVIMAI BENDROVĖJE NAUDOJAMOMS MATAVIMO PRIEMONĖMS

5. Teisinės matavimo priemonės:

5.1. Taikomi reikalavimai, nustatyti Metrologijos įstatymu [1], Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei valstybės įgalios institucijos įsakymais ir nutarimais, kitų valstybės institucijų patvirtintais teisės aktais;

5.2. Bendrovėje teisinės matavimo priemonės galima naudoti tik įrašytas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą [2], valdomą Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, ir jos nustatyta tvarka [3-5] patikrintas. Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą [2] tvarko Lietuvos metrologijos inspekcija, kuri matavimo priemonės įregistruoja ir skelbia savo tinklalapyje <http://mpregistras.lt:800/mpregistras/Resultsfull.php>;

5.3. Bendrovėje naudojamų teisinių matavimo priemonių patikros periodiškumas pateiktas šio Aprašo 2 priede. Pagal jame nurodytus matavimų pavadinimus, charakteristikas ir vietas, nustatoma padalinyje naudojamų teisinių matavimo priemonių apimtis.

6. Technologinės kontrolės matavimo priemonės:

6.1. matavimo priemonių metrologinės charakteristikos turi tenkinti Bendrovės poreikius ir norminių teisės aktų, reglamentuojančių Bendrovėje eksploatuojamų įrenginių, kontroliuojamų ir valdomų procesų, kontroliuojamų parametrų teisingą išmatavimą [9-17];

6.2. naudojamos matavimo priemonės turi būti techniškai tvarkingos, turėti techninius aprašymus, eksploatavimo ir montavimo instrukcijas, galiojančią kalibravimo arba patikros žymenį ar kitus dokumentus, patvirtinančius jų metrologinę atitiktį;

6.3. kalibravimą būtina atlikti periodiškai pagal priemonės gamintojo reikalavimus arba, jeigu tokių nėra, šio Aprašo 3 priede pateiktu Bendrovėje naudojamų technologinės kontrolės matavimo priemonių kalibravimo periodiškumu;

6.4. kalibravimą taip pat būtina atlikti įsigijus naujas matavimo priemonės, jei su jomis negauti atitiktį arba kalibravimo įvertinantys dokumentai ir po kiekvieno matavimo priemonių remonto.

III. MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS

7. Už Bendrovėje naudojamų teisei metrologijai priskirtų matavimo priemonių metrologinės priežiūros tvarkos rengimą, atnaujinimą ir įgyvendinimo kontrolę, bendrovei priklausančių tokių priemonių sąrašo sudarymą, atnaujinimą ir kontrolę, bendrovės atstovavimą ir duomenų teikimą Vyriausybės įgaliojatei institucijai atliekant patikrinimus, bendrovės darbuotojų konsultavimą teisinės metrologijos klausimais atsakingas Diagnostikos grupės vadovas.

8. Už elektros energijos apskaitai naudojamų srovės, įtampos ar kombinuotų matavimo transformatorių ir elektros skaitiklių metrologinės priežiūros darbų organizavimą Bendrovės perdavimo tinkle atsakingas Infrastruktūros priežiūros centro Elektros apskaitų eksploatavimo vadovas.

9. Už kitų teisinės bei technologinės kontrolės, matavimo ir diagnostikos priemonių metrologinės priežiūros ir kalibravimo darbų organizavimą Bendrovėje atsakingi tas priemonės naudojančių padalinių vadovai arba jų paskirti asmenys.

10. Paskirti Bendrovės darbuotojai planuoja, organizuoja, prižiūri ir vykdo šiuos darbus:

11.1. pagal Aprašo 1 priede nurodytą formą registruoja padalinyje turimas matavimo priemonės ir naudodamasi minėtos formos apimtimi šias priemonės registruoja TVIS (Perdavimo tinklo objektuose sumontuoti ar rezerve laikomi įrenginiai) ir DARSIS (matavimo prietaisai, įrankiai, bandymų standai ir pan.). Kiekvienas paskirtas darbuotojas iki vasario 1 d. Diagnostikos grupės vadovui pateikia tame padalinyje naudojamų matavimo priemonių sąrašą ir informuoja kiekvieną kartą pasikeitus priemonių apimčiai;

11.2. rengdami pirkimo dokumentus planuojamoms įsigyti matavimo priemonėms ar matavimo įrenginiams bei įrenginiams su įmontuotomis matavimo priemonėmis, juose privalo įrašyti šiame apraše nustatytus metrologinės priežiūros ir patvirtinimo reikalavimus;

11.3. vadovaujantis nustatytu patikros bei kalibravimo periodiškumu (aprašo 2, 3 priedai) kiekvienais metais:

11.3.1. Paskirti atsakingi Bendrovės padalinių darbuotojai iki spalio 1 d. sudaro ateinančių metų matavimo priemonių patikros arba kalibravimo apimčių sąrašą, kurį turi patvirtinti atsakingo padalinio vadovas bei iki lapkričio 1 d. atsižvelgiant į sudarytų rangos sutarčių įkainius, suplanuoja matavimo priemonių patikrai arba kalibravimui skirtas biudžeto lėšas;

11.3.2. Paskirti atsakingi Bendrovės padalinių darbuotojai iki lapkričio 30 d. sudaro TVIS sistemoje arba kita padaliniuose nustatyta tvarka ateinančių metų preliminarūs matavimo priemonių, nereikalaujančių perdavimo tinklo įrenginių atjungimų, metinius metrologinės priežiūros grafikus;

11.3.3. IPC Elektros apskaitų eksploatavimo vadovas iki lapkričio 30 d. sudaro ateinančių metų elektros skaitiklių metrologinės priežiūros ir keitimo grafiką, pagal kurį turi būti keičiami objektuose elektros skaitikliai su pasibaigiančiomis galioti patikros žymenimis ir iki gruodžio 31 d. pateikia rangovui, teikiančiam Bendrovei metrologinės patikros paslaugas, apimčių grafiką, kurio pagrindu bus formuojamos siuntos metrologinei patikrai;

11.3.4. IPC Elektros apskaitų eksploatavimo vadovas iki spalio 1 d. sudaro srovės, įtampos ir kombinuotų matavimo transformatorių ateinančių metų preliminarų metrologinės priežiūros grafiką ir jį bei metinį patikros apimčių sąrašą pateikia IPC regionams preliminarus ateinančių metų elektros įrenginių atjungimo grafiko bei darbų, reikalaujančių elektros įrenginių atjungimų grafiko sudarymui;

11.3.5. IPC Regionai iki spalio 31 d. TVIS sistemoje sudaro preliminarus elektros įrenginių atjungimo ir darbų, reikalaujančių perdavimo tinklo įrenginių atjungimų ateinančių metų grafikus.

Sudarant šiuos grafikus, pagal galimybę matavimo priemonių metrologinės priežiūros darbai turi būti vykdomi kartu su elektros įrenginių techninės priežiūros darbais arba su Perdavimo tinklo klientų numatomais elektros įrenginių atjungimais.

Atsižvelgiant į srovės, įtampos ir kombinuotų matavimo transformatorių patikros bei prijunginių, kuriuose jie įrengti techninės priežiūros periodiškumus, patikras ir techninės priežiūros darbus vykdyti vienu metu atitinkamai suderinant periodus. Sudarant matavimo transformatorių patikros ilgalaikį planą, reikia jį patikslinti atsižvelgiant į IPC regionų sudarytus daugiamečius transformatorių pastočių ir skirstyklų remonto ir techninės priežiūros planus bei Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių [5] reikalavimus.

11.3.6. ateinančių metų elektros įrenginių metiniai atjungimo grafikai iki einamųjų metų gruodžio 20 d. patvirtinami Perdavimo tinklo ir Sistemos valdymo departamentų vadovais. Po atjungimo grafikų patvirtinimo IPC Regionai atitinkamai koreguoja darbų, reikalaujančių perdavimo tinklo įrenginių atjungimų ateinančių metų grafikus (užsakymus), kurie iki gruodžio 31 d. turi būti pateikti Rangovams vykdymui.

11.4. vadovaujantis nustatyto patikros periodiškumu (Aprašo 2 priedas), Metrologijos įstatymo ir Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių ir kitų poįstatyminių teisės aktų reikalavimais, IPC Elektros apskaitų eksploatavimo vadovas kontroliuoja Bendrovės komerciniams atsiskaitymams už elektros energiją naudojamų kitiems subjektams priklausančių srovės, įtampos ar kombinuotų transformatorių techninę būklę, plombavimo ir žymėjimo būklę, teisinės metrologijos reikalavimų vykdymą;

11.5. vadovaujantis Metrologijos įstatymo [1] ir poįstatyminių teisės aktų [3-5] reikalavimais, Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių [10], Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašu [12], Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių [13] ir kitų teisės aktų reikalavimais atsakingi už metrologinės priežiūros darbų organizavimą Bendrovės padalinių paskirti darbuotojai kontroliuoja, ar savalaikiai Rangovai vykdo numatytus metrologinės priežiūros darbus, ar atlikdami įrenginių bandymus, diagnostiką ir kontrolinius matavimus naudojami tinkamomis matavimo priemonėmis.

11.6. Matavimo priemonių nuolatinę priežiūrą jų naudojimo vietoje vykdo Bendrovės padalinių personalas, kuriems pagal pareigų nuostatus priklauso prižiūrėti atitinkamus įrenginių darbo režimus ar matavimo priemonių pagalba vykdyti kitas funkcijas. Priežiūros metu patikrinama ar paslaugą atliekantis Rangovas paruošia darbo vietą pagal iš anksto sudarytą ir užsakovo patvirtintą darbo vietos paruošimo-atstatymo programą (DVPP), kurioje turi būti surašytos visos operacijos, kurių metu gnybtynuose nutraukiamos arba sujungiamos grandinės, uždedamos ar išardomos specialios jungtys, atjungiamos kontrolinių kabelių gyslos ir kt., stebima išorinė matavimo priemonių techninė būklė, patikrinimo atžymos ir, jei galima, patikrinamas matavimo priemonių veikimas. Nustačius matavimo priemonės gedimą, jos naudojimas nedelsiant nutraukiamas, ji iš rezervo pakeičiama tinkama naudoti matavimo priemone arba organizuojamas jos taisymas. Netinkamų matavimo priemonių keitimą ar taisymą organizuoja už tų įrenginių techninę ar/ir metrologinę priežiūrą atsakingas Bendrovės padalinys.

IV. MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKROS IR KALIBRAVIMO VYKDYMAS

12. Matavimo priemonių patikrai ir kalibravimui, Bendrovė sudaro Matavimo priemonių patikros ir kalibravimo paslaugų sutartis tik su turinčiais teises vykdyti tokias paslaugas rangovais (laboratorijomis). Matavimo priemonių patikros ir kalibravimo paslaugų (toliau - paslaugų) sutarčių sudarymą organizuoja šio aprašo 8 - 9 punktuose nurodyti Bendrovės padaliniai.

13. Bendrovės teisinių matavimo priemonių patikrą gali vykdyti tik Ministerijos paskirtosios [6] ir akredituotosios laboratorijos, vadovaudamosi matavimo priemonių patikros metodikomis [7]. Matavimo priemonės patikros faktas turi būti įforminamas Lietuvos metrologijos inspekcijos nustatytos formos patikros sertifikatu (kai patikra buvo atliekama Lietuvos laboratorijose) arba, vadovaujantis Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklėmis [5], kitos Europos sąjungos šalies nustatytos formos sertifikatu, liudijimų ar protokolu ir/ar turi būti žymimos Lietuvos metrologijos inspekcijos nustatytos formos arba kitos Europos sąjungos šalies nustatytais ir pripažintais specialiais žymenimis -

plombomis arba lipdukais. Srovės, įtamos ir kombinuotų matavimo transformatorių patikros faktui patvirtinti taip pat turi būti pateiktas patikros protokolas su išmatuotomis transformacijos koeficiento paklaidos vertėmis.

14. Bendrovės technologinės kontrolės matavimo priemonės kalibruoti gali Aprašo 12 punkte nurodytos laboratorijos ar kitos paslaugas teikiančių rangovų samdomos laboratorijos. Pastarosioms laboratorijoms taikomi šie reikalavimai:

14.1. laboratorijose turi dirbti reikiamą metrologo kvalifikaciją turintis personalas, jose turi turėti Bendrovės kalibruojamųjų matavimo priemonių patikros arba kalibravimo metodikas [7], naudojami įrenginiai ir darbo etalonai turi atitikti patikros arba kalibravimo metodikų reikalavimus;

14.2. kalibruotos matavimo priemonės turi būti žymimos laboratorijos nustatytos formos specialiais žymenimis - plombomis arba lipdukais, joms taip pat įforminamas kalibravimo protokolas;

14.3. kalibravimo protokole turi būti nurodoma: matavimo priemonės pavadinimas, matavimo priemonės tipas, kalibruojamas parametras (dydis), rezultatai, išvados apie atitiktį. Bendrovei teikiamuose kalibravimo protokoluose arba žurnale taip pat turi būti įrašytos kalibravimui naudojamų matavimo priemonių ir etalonų pavadinimai, tipai, pagaminimo metai ir jų paskutinės atliktos metrologinės patikros (kalibravimo) datos (metai ir ketvirtis).

15. Rangovų laboratorijų kompetenciją (techninį ir metodinį pasirengimą) gali patikrinti ir vertinti šio Aprašo 7 - 10 punktuose nurodytų Bendrovės padalinių specialistai ir pripažinus ją nepakankama - taikyti paslaugų sutartyse su Rangovais numatytas sankcijas.

16. Reikalavimai paslaugas Bendrovei teikiančių Rangovų naudojamiems darbo etalonams:

16.1. laboratorijose naudojami darbo etalonai kalibravimo būdu turi būti susieti su nacionaliniais Lietuvos ar kitų valstybių etalonais arba jiems taikomi šio Aprašo II skyriuje nurodyti teisinės matavimo priemonės skirti reikalavimai;

16.2. darbo etalonų metrologinės charakteristikos turi atitikti kalibruojamų matavimo priemonių kalibravimo (patikros) metodikų reikalavimus. Jei specialiųjų reikalavimų darbo etalonams nenustatyta, parenkant etalonus būtina įvykdyti šią sąlygą: jo tikslumą apibūdinanti charakteristika (tikslumo klasė, paklaida, neapibrėžtis) turi būti bent tris kartus tikslesnė nei kalibruojamos (tikrinamos) matavimo priemonės. Darbo etalonai kalibruojami šiai veiklai akredituotose Lietuvos ar kitų valstybių laboratorijose.

17. Rangovai teikia matavimo priemonių patikros ir kalibravimo paslaugas pagal atsakingo už metrologinės priežiūros darbų organizavimą padalinio pateiktus užsakymus šio Aprašo 11.6 punkte nustatytą tvarka.

18. Rangovai atlikdami darbus Bendrovės perdavimo tinkle ir darbui naudodamiesi matavimo priemonėmis, nurodytomis Aprašo 2 ir 3 prieduose privalo laikytis Aprašo II skyriaus reikalavimų ir tikrinti ar kalibruoti šias matavimo priemones minėtuose prieduose nurodytu periodiškumu.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Aukščiau išvardintų reikalavimų vykdymą, naudojant matavimo priemones, kontroliuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos padalinys - Lietuvos metrologijos inspekcija. Savo veiklos srityse matavimų būklę gali kontroliuoti Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba, Regioniniai aplinkos apsaugos departamentai ir kitos kontroliuojančios įstaigos.

20. Už teisinių matavimo priemonių tinkamą metrologinę priežiūrą yra atsakingi Aprašo 7 - 9 punktuose nurodyti atsakingi dabuotojai. Už pažeidimus atsakingiems vykdytojams gali būti taikoma įstatymų numatyta atsakomybė.

21. Pakeitus šiame Apraše nurodytus norminius teisės aktus, būtina vadovautis galiojančio norminio teisės akto redakcija.

VI. TEKSTO NUORODOSE [] PATEIKTŲ GALIOJANČIŲ DOKUMENTŲ, SUSIETŲ SU MATAVIMO PRIEMONIŲ PRIEŽIŪRA, NEBAIGTINIS SĄRAŠAS

[1] Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas;

[2] Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 82 Dėl Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro nuostatų patvirtinimo;

[3] Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4-523 patvirtintas Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašas;

[4] Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 patvirtintas Matavimo priemonių techninis reglamentas;

[5] Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761 patvirtintos Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklės.

[6] Lietuvos Metrologijos inspekcijos viršininko 2018 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. 11V-93 patvirtintas paskirtųjų įstaigų, įgijusių teisę atlikti matavimo priemonės tipo įvertinimą, matavimo priemonės patikrą, produkto kiekio pakuotėje ir (arba) matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimą, produkto kiekio pakuotėje ir (arba) matavimo indo tūrio patikrinimus, veiklos priežiūros;

[7] Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 4-329 patvirtintas Matavimo priemonių patikros metodikų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašas;

[8] Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos skelbiami pranešimai apie galiojančių matavimo priemonių patikros metodikų, bendrųjų patikros metodikų, laikinųjų patikros metodikų ir dokumentų, pripažintų tinkamais atliekant matavimo priemonių patikrą, sąrašai (<https://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/metrologija/matavimo-priemoniu-patikros-metodiku-sarasas>);

[9] Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22;

[10] Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;

[12] Elektros įrenginių bandymų normų ir apimtys aprašas, patvirtintas Energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281;

[13] Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38;

[14] Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašas, patvirtintas 2015-05-19 LITGRID AB generalinio direktoriaus įsakymu Nr. JS-69;

[15] Slėginių vamzdžių naudojimo taisyklės, patvirtintos Ūkio ministro 2003 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 4-366;

[16] Slėginių indų naudojimo taisyklės DT 12-02, patvirtintos Ūkio ministro 2002 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 403.

[17] Perdavimo tinklo įrenginių bandymų reglamentas, patvirtintas 2024 m. gruodžio 03 d. LITGRID AB Perdavimo tinklo departamento vadovo nurodymu Nr. 24NU-588.

LITGRID AB naudojamų matavimo priemonių
metrologinės priežiūros, kalibravimo ir apskaitos tvarkos aprašo 1 priedas

BENDROVĖJE NAUDOJAMŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

Padalinio pavadinimas _____

Eil. Nr.	Matavimo priemonių pavadinimas	Tipas	Nr.	Vieta, žymėjimas	Paskutinės kalibravimo, patikros, data	Numatyta kalibruoti, tikrinti (ketv.)
TEISINEI METROLOGIJAI PRISKIRIAMOS MP						
TECHNOLOGINĖS KONTROLĖS MP						

Sąrašą sudarė:

(Pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Padalinio vadovas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

**BENDROVĖJE NAUDOJAMŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ
PRISKIRTŲ TEISINEI METROLOGIJAI PATIKROS PERIODIŠKUMAS**

Matavimų grupės pavadinimas	Matavimo priemonės pavadinimas	Laikas tarp periodinių patikrų, metai	Pastabos (matavimų charakteristika, vieta ir kt.)
Slėgis	Manometrai	1	Terpės slėgis registruojamuosiuose slėginiuose induose ir vamzdynuose, už kiekvieno kompresoriaus suslėgimo laipsnio
Geometriniai dydžiai	Ilgio matai (liniuotės, ruletės, laidų aukščio matuokliai)	2	Taikoma priemonėms naudojamoms apskaičiuoti pažeidimų baudos dydžiui, padarytiems nuostoliams ir pan.
Fizikiniai ir cheminiai matavimai	Alkotesteriai ir alkoholio matuokliai	0,5	Žmogaus organizme esančio alkoholio koncentracijos patikrinimui
	Oro temperatūros ir drėgmės matavimo priemonės	2	Prietaisai kuriais nustatoma aplinkos temperatūra atliekant diagnostinius matavimus ir bandymus
Elektriniai dydžiai	Elektroniniai elektros energijos skaitikliai	12	Atsiskaitymams su PT naudotojais: vartojamos, perkamos, tiekiamos, perduodamos ir teikiamų paslaugų skaičiavimui naudojamas elektros energijos kiekis Kontroliniams matavimams
	Matavimo transformatoriai (srovės, įtampos, kombinuoti)	8	Atsiskaitymams su PT naudotojais: vartojamos, perkamos, tiekiamos, perduodamos ir teikiamų paslaugų skaičiavimui naudojamas elektros energijos kiekis
	Įžeminimo, izoliacijos varžos matavimo priemonės	1	
	Elektros parametrų matavimo replės	1	

LITGRID AB naudojamų matavimo priemonių metrologinės priežiūros, kalibravimo ir apskaitos tvarkos aprašo 3 priedas

**TECHNOLOGINĖS KONTROLĖS MATAVIMO PRIEMONIŲ
KALIBRAVIMO PERIODIŠKUMAS**

Matavimų pavadinimas	Matavimo prietaisų pavadinimas	Laikotarpis tarp periodinių kalibravimų*, metai	Pastabos (matavimų charakteristika, vieta ir kt.)
1	2	3	4
Geometriniai matavimai	Aukščio matuoklis	4	Laidų aukščiui nuo žemės paviršiaus matuoti
	Dažų storio matuokliai	4	Nudažytų paviršių dažų storiui matuoti
Sukimo momentas	Dinamometriniai raktai	4	Užveržimų kontrolei, kai tai numatyta pagal techninę dokumentaciją
Slėgis	Techniniai, elektriniai kontaktiniai manometrai	Įrenginių techninės priežiūros metu	Oro, dujų, alyvos slėgiui matuoti (neprikirti teisinėms MP)
	Kontroliniai manometrai	4	Žemesnės tikslumo klasės manometrų patikrinimui įrenginyje
	SF ₆ dujų slėgio (tankio) matuokliai	4	Naudojami SF ₆ dujų pildymo/vakuumavimo/regeneravimo įrangoje
	Jungtuvų SF ₆ dujų slėgio (tankio) matuokliai	8	
	Alyvinių jungtuvų, įvadų manometrai	8	
Fizikiniai ir cheminiai matavimai	Pernešami SF ₆ dujų sudėties ir drėgmės matuokliai	4	SF ₆ dujų sudėties ir drėgmės matavimai jungtuvuose
	Alyvos kokybės nustatymo prietaisai	4	Alyvos rūgštingumo, drėgmės ir pan. nustatymo prietaisai
Temperatūra	Manometriniai termometrai	Įrenginių techninės priežiūros metu	Alyvos temperatūra transformatoriuose
	Temperatūros matavimo keitikliai	4	Oro temperatūrai pastotėse matuoti
Elektriniai ir magnetiniai dydžiai	Varžos matavimo prietaisai (mikrometrai, ommetrai ir kiti)	4	Pereinamųjų kontaktų varžų matavimams (nuo μΩ iki TΩ)
	Srovės matavimo replės, multimetrai	4	Kalibruojama reikalinguose darbui matavimų diapazonuose
1	2	3	4

Elektriniai ir magnetiniai dydžiai	Kilnojamieji nuolatinės ir kintamosios srovės, įtampos, galios, varžos, izoliacijos savybių ir universalūs bandymo ir matavimo prietaisai („Freja“, Omicron“ir analogiški)	4	Įrenginių ir RAA eksploatavimo reglamentuose ir instrukcijose numatytų bandymų, diagnostikos, derinimo reikmės
	Srovės, įtampos, aktyviosios ir reaktyviosios galios matavimo keitikliai	4	Nuo autotransformatorių 110 kV ir 10 kV pusėje bei per transformatorių 110 kV pusėje; įtampa ant šynų; 110 ir 330 kV linijų, išeinančių iš elektrinių skirstyklų ir transformatorių pastočių;
	Jungtuvų charakteristikų nustatymo prietaisai	4	Jungtuvų charakteristikų nustatymui atliekant jų diagnostiką
	Matavimo transformatoriai (srovės, įtampos ar kombinuoti)	Tik įrengiant pagamintus ir po įrenginio remonto	Kontrolinė (techninė) elektros energijos apskaita ir matavimai
Skysčių kiekis	Vandens skaitikliai	4	Įrengti naudojamo geriamojo vandens kontrolinei apskaitai.
Skaidulų slopinimas	Šviesolaidiniai reflektometrai	3	Šviesolaidinių kabelių skaidulų slopinimo parametrų matavimui

***LENTELĖJĖ PATEIKTI TERMINAI TAIKOMI TUOMET, JEI PRIEMONĖS GAMINTOJAS NENURODO KITAIP.**

LITGRID AB
 Perdavimo tinklo departamento
 Infrastruktūros priežiūros centro
 _____ regiono

(Pavadinimas)

STATINIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Statiniai	Statinio paskirtis	Statinio inventorinis Nr.	Plotas, m ²		Ilgis, m	Statinio pradinė vertė, Lt	Statinio statybos metai
				Bendras	Užstatymo			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Infrastruktūros priežiūros centro _____ regiono vadovas

 (Parašas)

 (Vardas ir pavardė)

Infrastruktūros priežiūros centro _____ regiono statinio techninis prižiūrėtojas

 (Vardas ir pavardė)

 (Parašas)

LITGRID AB
 Infrastruktūros priežiūros centro
 _____ regiono
 (Pavadinimas)

TVIRTINU
 Infrastruktūros priežiūros centro
 vadovas

 (Parašas)

 (Vardas ir pavardė)
 20__m._____ d.

110-400 kV PASTOČIŲ, SKIRSTYKLŲ, KEITIKLIŲ, SKS PASTATŲ IR STATINIŲ _____ METŲ APŽIŪRŲ
 GRAFIKAS

Pastotės pavadinimas	Pastato pavadinimas	Pastato unikalus Nr.	Pastato inventoris Nr.	Atsakingi asmenys už nuolatinį statinio būklės stebėjimą	Statinio kasmetinės ir papildomos apžiūros komisijos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					(Regiono vadovas)												
					(inžinierius)												

K - kasmetinės statinio, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūros atliekamos pasibaigus žiemos sezonui (atsižvelgiant į statinio naudojimo ypatumus ir prieš prasidedant žiemos sezonui)

N - neeilinės apžiūros, kurios atliekamos po stichinių nelaimių (gaisrų, liūčių, uraganų ir pan.) statinio ar atskirų jo konstrukcijų griūties ir kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas konstrukcijų deformacijas, taip pat keičiantis Naudotojui ar techniniam prižiūrėtojui

P - papildomos apžiūros, kurias nustatė statinio savininkas ar kurios yra numatytos kituose teisės aktuose, esant ypatingam arba specifiniam poveikiui statiniams ir jų konstrukcijoms (agresyvi aplinka, aukšta temperatūra, smūgiai ir kita.)

Infrastruktūros priežiūros centro _____ regiono vadovas

 (Parašas)

 (Vardas ir pavardė)

Infrastruktūros priežiūros centro _____ regiono statinio techninis prižiūrėtojas

 (Vardas ir pavardė)

 (Parašas)

STATINIO REMONTO PAGRINDIMAS

1. Remonto objektas (inventor. Nr.)	
2. Remonto tikslas	
3. Remonto specifikacija ir poreikio argumentavimas	
4. Remonto orientacinė kaina	
5. Remonto finansavimo šaltinis	
6. Remonto atlikimo terminai	

Tvirtina	V. Pavardė	Data	Parašas
Padalinio vadovas			
Sudarė			

LITGRID AB
 Perdavimo tinklo departamento
 Infrastruktūros priežiūros centro
 _____ regiono
 (Pavadinimas)

 (Statinio pavadinimas)
 Inv. Nr. ____

REMONTO DARBŲ APRAŠYMAS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Reikalavimai

Sudarė:

Infrastruktūros priežiūros centro _____ regiono

 (Pareigų pavadinimas)

 (Parašas)

 (Vardas ir pavardė)

GELŽBETONINIŲ TUŠČIAVIDURIŲ STIEBŲ TIPAI IR JŲ PAGRINDINIAI DUOMENYS

Stulpo tipas	Armatūra			Stulpo matmenys					Svoris, kg	
	Tipas		Kiekis; skersmuo, mm	Ilgis, m	Skersmuo, mm		Sienelės storis, mm			
					viršuje	apačioje	viršuje	apačioje		
SK-1	Neįtempta	Strypinė	10; 12	22,6	334	560	55	65	4630	
SK-1-1	Neįtempta	Strypinė	10; 12	22,6	334	560	55	65	4580	
SK-1p	Neįtempta	Tinklinė	100; 48	22,6	334	560	55	65	4500	
SK-1pr	Neįtempta	Tinklinė (lynų)	14; 12	22,6	334	560	55	65	4500	
SK-2	Neįtempta	Strypinė	10; 12	22,6	334	560	55	75	5060	
SK-2-1	Neįtempta	Strypinė	10; 12	22,6	334	560	55	75	5000	
SK-2p	Neįtempta	Tinklinė	120; 48	22,6	334	560	55	75	4880	
SK-2pr	Neįtempta	Tinklinė (lynų)	18; 12	22,6	334	560	55	75	4900	
SK-4	Įtempta	Strypinė	12; 12	26,0	410	650	55	75	6960	
SK-4-1	Įtempta	Strypinė	12; 12	26,0	410	650	55	75	6870	
SK-4p	Įtempta	Tinklinė	140; 48	26,0	410	650	55	75	6790	
SK-4pr	Įtempta	Tinklinė (lynų)	20; 12	26,0	410	650	55	75	6800	
SK-3	Neįtempta	Tinklinė (lynų)	10; 12	22,6	334	560	50	50	3940	
SK-5	Įtempta	Tinklinė (lynų)	12; 12	26,0	410	650	55	75	6990	
SK-5-1	Įtempta	Tinklinė (lynų)	12; 12	26,0	410	650	55	75	6910	
SK-5p	Įtempta	Tinklinė	140; 48	26,0	410	650	55	75	6810	
SK-5pr	Įtempta	Tinklinė (lynų)	20; 12	26,0	410	650	55	75	6820	
SK-6	Įtempta	Strypinė	12; 20	19,5	410	650	65	80	6990	
SK-7	Įtempta	Strypinė	12; 12	26,0	410	650	55	75	7100	
SK-7-1	Įtempta	Strypinė	12; 12	26,0	410	650	55	75	7010	
SN-1	Įtempta	Strypinė	10; 12	22,2	334	560	55	75	4550	
SN-2	Įtempta	Strypinė	10; 12	22,6	334	560	55	75	4500	
SN-3	Įtempta	Strypinė	10; 12	22,6	334	560	55	75	4150	
SC-1	Įtempta	Strypinė	12; 12	22,2	560	560	60	60	5800	
SC-1-1	Įtempta	Strypinė	12; 12	22,2	560	560	60	60	5770	
SC-1p	Įtempta	Tinklinė	1 20, 48	22,2	560	560	60	60	5700	
SC-1pr	Įtempta	Tinklinė (lynų)	16: 12	22,2	560	560	60	60	5700	
SC-2	Įtempta	Tinklinė (lynų)	12; 12	22,2	560	560	60	60	5780	
SC-3	Įtempta	Strypinė	14; 18	22,2	560	560	60	60	6750	
SC-4	Įtempta	Strypinė	14, 14	22,2	560	560	50	50	4500	
SC-4-1	Įtempta	Strypinė	14; 14	22,2	560	560	50	50	4420	
SC-4p	Įtempta	Tinklinė	84, 48	22,2	560	560	50	50	5700	
SC-4pr	Įtempta	Tinklinė (lynų)	14; 12	22,2	560	560	50	50	4275	
SC-4A	Įtempta	Strypinė	20; 12	26,0	410	650	55	75		

ĮRENGINIUS LAIKANČIŲ GELŽBETONINIŲ STULPELIŲ PAGRINDINIAI DUOMENYS

Stulpelio tipas	Stulpelio matmenys			Tūris, m3	Svoris, t
	Ilgis, mm	Plotis, mm	Aukštis, mm		
USO 1a	5200	250	250	0,32	0,8
USO 2a	4400	250	250	0,27	0,7
USO 3a	3600	250	250	0,22	0,6
USO 4a	3000	250	250	0,19	0,5
USO 5a	2200	250	250	0,14	0,4

TUŠČIAVIDURIŲ GELŽBETONINIŲ ATRAMŲ GELŽBETONIO PAŽEIDIMAI IR JŲ REMONTO DARBAI

Pažeidimo lygis	Pažeidimo charakteristika	Remonto darbai
I	Išilginiai 0,8-2 mm pločio plyšiai, kai skerspjūvyje jų ne daugiau kaip 3 ir ne ilgesni nei 1,5 m	Įtrūkimų zonas padengti armatūros apsaugai nuo korozijos skirtomis medžiagomis (inhibitorium arba giluminio įpurškimo medžiagomis).
	Išilginiai 2-8 mm pločio plyšiai, kai skerspjūvyje jų ne daugiau kaip 1 ir ne ilgesni nei 1,5 m	Atstatyti apsauginį betono sluoksnį ir stulpo geometrines formas naudojant užpildymo ir atstatymo betono remonto medžiagas.
	Konstruktinių siūlių skilimai su cemento akmens išplovimo (atviri stambūs užpildai, atvira skersinė armatūra) vietomis, kurių plotis iki 50 mm ir jų ne daugiau kaip 1 skerspjūvyje.	Stulpo dalį nuo apatinės dalies (0,5 - 0,7 m žemiau grunto paviršiaus) iki viršutinės pažeidimų zonos ribos padengti apsaugine elastine danga.
	Išdaužtas betonas arba kiaurymė iki 25 cm ² ploto, bet stiebe ne daugiau kaip viena	
II	Chaotiškai išsidėstę netvarkingos formos (voratinklio tipo) plyšiai iki 0,6 mm	Įtrūkimų zonas padengti armatūros apsaugai nuo korozijos skirtomis medžiagomis (inhibitorium arba giluminio įpurškimo medžiagomis).
	Išilginiai plyšiai iki 0,8 mm pločio, kai skerspjūvyje jų ne daugiau kaip 3 ir ne ilgesni nei 0,5 m	Stulpo dalį nuo apatinės dalies (0,5 - 0,7 m žemiau grunto paviršiaus) iki viršutinės pažeidimų zonos ribos padengti apsaugine elastine danga.
	Skersiniai plyšiai iki 0,6 mm pločio, kai jie išsidėstę ne didesniame kaip 25 % stiebo paviršiaus plote	
	Armatūros korozijos požymiai - rudos spalvos nuobėgos ant paviršiaus	
	Betono erozijos požymiai - šviesios spalvos nuobėgos ant paviršiaus	
	Šiurkštus paviršius, išplautas cemento akmuo, atviri stambūs užpildai iki 10 mm gylio betono sluoksnyje	

KITI ATRAMŲ PAŽEIDIMAI IR JŲ REMONTO DARBAI

Pažeidimo charakteristika	Remonto darbai
Stulpas pakrypęs daugiau kaip 1^0 , (t. y. kai viršūnė nukrypusi nuo vertikalios padėties 25-40 cm, kai stulpo ilgis nuo 16 iki 26 m), bet ne daugiau kaip 3^0 . Esant stulpo nuokrypiui didesniai nei 3^0 - turi būti tiesinama nedelsiant	Tarpinės, viensriebės, laisvai stovinčios viengrandės ir dvigrandės atramos tiesinamos pagal remonto darbų technologinę kortelę. Atramos (portalai) su atotampomis tiesinamos keičiant atotampų troso ilgį ir įtempimą, paveržiant inkarinių varžtų veržles arba reguliuojant atotampų ilgį tempikliu.
Išlaisvėjęs atotampų įtempimas	Įtempti atotampas iki projektavimo dokumentacijoje nurodyto įtempimo.
Portalinės atramos su atotampomis neišlaiko geometrinės formos	Atramos (portalai) su atotampomis tiesinamos keičiant atotampų troso ilgį ir įtempimą, paveržiant inkarinių varžtų veržles arba reguliuojant atotampų ilgį tempikliu.
Išlinkęs viensriebės laisvai stovinčios atramos stulpas	Tiesinamos pagal remonto darbų technologinę kortelę arba keičiant stulpą.
Nesutankintas gruntas prie atramos, reikiamai neužpilta grunto	Suplūkti gruntą prie atramos, užpilant trūkstamą jo kiekį.
Atramos gylis mažesnis negu numatyta projekte. Rygeliai paviršiuje	Užpilti atramą 30-40 cm gruntu virš nurodytos projekte žymos, jį suplūkti.
Stulpas nukrypęs daugiau kaip 3^0 nuo vertikaliosios padėties	Atramos (portalai) su atotampomis tiesinamos keičiant atotampų troso ilgį ir įtempimą, paveržiant inkarinių varžtų veržles arba reguliuojant atotampų ilgį tempikliu.
Stulpas (jo dalis) išlinkęs daugiau kaip 1cm/m	

Infrastruktūros priežiūros centro regionas

TARPINIŲ IR TARPINIŲ-KAMPINIŲ g/b ATRAMŲ TROSINIŲ ATOTAMPŲ


REGULIAVIMO PROTOKOLAS

_____ kV OL _____

Matavimo data _____ Prietaisų tipai _____

Matavimo priežastis _____


Atr. Nr.	Atramos tipas	Brėžinio Nr.	Atotampas storis, mm/ įtempimas, kN					Atramos stovis prieš reguliavimą	Pastabos
			1	2	3	4	5		



Matavimą atliko: _____ (parašas) _____ (v. pavardė)

NEDAŽYTO PLIENO PAVIRŠIAUS APRŪDIJIMO PAVYZDŽIAI

Aprūdijimo laipsnis B




Aprūdijimo laipsnis C



- priedo tęsinys

Aprūdiavimo laipsnis D



Patikrinimą atlikusios įmonės
(organizacijos) pavadinimas

(Objekto pavadinimas)
ATRAMOS Nr..... METALO STORIO MATVIMO
PROTOKOLAS Nr.

(IPC regionas)

Patikrinimo data:

Naudoti matavimo (diagnostikos) prietaisai (pavadinimas, gam. nr., metrologinio patikrinimo data):

.....,,

Atramos matavimo rezultatai						
Oro linijos pavadinimas	Atr. Nr.	Elemento tipas	Matav. taško vieta	Atramos elemento ilgisXstoris ² , mm	δproj. ² , mm	δfakt. ³ , mm
Jonava-Panevėžys (LN 317)	7	Nešantysis elementas	Apačioje			
		Nešantysis elementas	Apačioje			
		Nenešantysis elementas	Apačioje			
		Nenešantysis elementas	Apačioje			
		Nešantysis elementas	K. trav./apat. trav.			
		Nenešantysis elementas	K. trav./apat. trav.			
		Nešantysis elementas	D. trav./apat. trav.			
		Nenešantysis elementas	D. trav./apat. trav.			
		Nešantysis elementas	Virš. trav./vid. trav.			
		Nenešantysis elementas	Virš. trav./vid. trav.			
		Nešantysis elementas	Virš. trav.			
		Nenešantysis elementas	Virš. trav.			

Patikrinimą atliko:

(Parašas)

(Pareigos, vardas, pavardė)

Vieno, metalinės atramos elemento, matuojamo taško procesas:

1. Vizualiniu būdu apžiūrėti atramą, nustatomi labiausiai korozijos paveikti elementai, atliekama atramos fotofiksacija (pagal ir statmenai OL ašiai);
2. Nustatomi matuojamo elemento nominalūs geometriniai matmenys: mikrometru išmatuojamas pasirinkto elemento storis (kampuočio plokštumoje ¼ atstumu nuo kampuočio krašto) ir slankmačiu išmatuojamas elemento plotis.

3. Nustatomi pasirinkto elemento faktinis storis: ultragarsiniu metalo storio matuokliu išmatuojamas faktinis elemento metalo storis, matavimai atliekami neardančiu metalo būdu;
4. Matavimų rezultatai surašomi į atramos matavimo protokolą.

Matavimai metalinėse necinkuotose atramose atliekami:

1. apatinėje dalyje: 2 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, matuojami 2 atskiri nešantys elementai skirtinguose aukščiuose ir 2 nenešantys elementai, vizualiai labiausiai korozijos paveiktose vietose. Esant elemento ištisinei (apima visą metalo paviršių) korozijai, atliekami 2 matavimai/elementui, esant taškinei (gilioji nedidelė duobutė, iš kurių gali susidaryti skylės) korozijai atliekami 4 matavimai /elementui;
2. Liemenyje: matuojama po 1-ną atskirą nešantį elementą ir nenešantį elementą prie traversos tvirtinimo mazgo atramoje. Matavimai turi būti atliekami ties kiekviena traversa: viengrandėse 3 mazguose, o dvigrandėse 6 mazguose;


Pateikti patikros protokolus su išvadomis, pridedant apžiūrėtų elementų nuotraukas.

KITI METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ (ELEMENTŲ) PAŽEIDIMAI IR JŲ REMONTO DARBAI


Pažeidimo charakteristika	Remonto darbai
Elementų skersinio pjūvio plotas dėl korozijos sumažėjęs 20%	Pažeistos detalės išpjaunamos, jų vietoje įstatomos reikiamo profilio ir matmenų naujos, sujungiant varžtais arba įvirinant.
Išlaisvėję kniedyti sujungimai	Sujungimai stiprinami perkniedijant arba pakeičiant kniedes naujomis.
Išlaisvėję varžtiniai sujungimai	Sujungimai stiprinami paveržiant varžles.
Atramos nukrypimo nuo vertikalios ašies išilgai ir/arba skersai oro linijos, viršutinio stiebo galo santykis su jo aukščiu $> 1 : 200$	Tiesinamos dedant tarpines po atramų padais. Tarpinės forma turi atitikti pado formą. Suminis tarpinių aukštis neturi viršyti 40 mm, o kiekis - 4 vnt.
Metallinių ir gelžbetoninių atramų traversų įlinkis $> 1 : 300$ traversos ilgiui	Elementai turi būti ištiesinti kėlikliais, tempimo varžtais arba pakeisti naujais.
Metallinių atramų pagrindinio stiebo kampuočio įlinkis $> 1 : 700$ stiebo ilgiui, bet ne daugiau 20 mm	
Metallinių atramų gardelių elementų (kampuočių) įlinkis $> 1 : 750$ elemento ilgiui	
Atotampų troso skerspjūvio sumažėjimas	
iki 10%	Ant nutrūkusių vijų įrengiamas bandažas.
nuo 10% iki 20%	Montuojami remontiniai gnybtai presavimo būdu.
daugiau kaip 20%	Atotamos keičiamos.

DANGOS APRŪDIJIMO PAVYZDŽIAI

Aprūdinimo laipsnis Ri 2




Aprūdinimo laipsnis Ri 3



- priedo tēsinys

Aprūdiņimo laipsnis Ri 4



VIETINIO PAVIRŠIAUS PARUOŠIMO PAVYZDYS

Plieno paviršius prieš valymą (Ri 3)

Plieno paviršius nuvalytas iki PSa 2¹/₂ klasės

NUVALYTO PLIENO PAVIRŠIAUS PAVYZDŽIAI

Plieno paviršius nuvalytas C St 2 klase




Plieno paviršius nuvalytas C St 3 klasės



Plieno paviršius nuvalytas D St 2 klasės



Plieno paviršius nuvalytas D St 3 klasės




Plieno paviršius nuvalytas C Sa 1 klasės



Plieno paviršius nuvalytas C Sa 2 klasės



Plieno paviršius nuvalytas D Sa 1 klasės



Plieno paviršius nuvalytas D Sa 2 klasės



110-330 kV OL ATRAMŲ METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ SVORIS IR PAVIRŠIAUS PLOTAS

Eil. nr.	Atramos tipas		Metalinių konstrukcijų svoris, t	Metalinių konstrukcijų paviršiaus plotas, m ²	Paviršiaus plotas vienai metalinių konstrukcijų tonai, m ²
1	2	3	4	5	6
330 kV OL metalinės atramos					
1.	P22	Tarpinė	4,82	181	37,6
2.	CP22	Tarpinė	4,87	178	36,6
3.	P22m	Tarpinė	5,01	188	37,5
4.	P22-5	Tarpinė	5,27	174	33,0
5.	P22-5+1,4	Tarpinė	5,34	179	33,5
6.	P25m	Tarpinė	5,75	237	41,2
7.	P25m+5	Tarpinė	7,75	300	38,7
8.	P28s	Tarpinė	9,4	333	35,4
9.	P28m-s+3,8	Tarpinė	9,83	361	36,7
10.	P28m-s+7,6	Tarpinė	11,63	406	34,9
11.	P28	Tarpinė	7,22	289	40,0
12.	P28m	Tarpinė	8,03	316	39,4
13.	P28m+3,8	Tarpinė	9,83	361	36,7
14.	P28m+7,6	Tarpinė	11,63	406	34,9
15.	PPOD8	Tarpinė	4,64	180	38,8
16.	PU30	Tarpinė-kampinė	6,22	222	35,7
17.	CPU30	Tarpinė-kampinė	6,4	207	32,3
18.	PU30+1,4	Tarpinė-kampinė	6,29	229	36,4
19.	PU30m	Tarpinė-kampinė	6,19	225	36,3
20.	PUDPOD8	Tarpinė-kampinė	6,34	198	31,2
21.	CU35	Inkarinė-kampinė	14,52	437	30,1
22.	U35m	Inkarinė-kampinė	13,4	389	29,0
23.	U35m-1	Inkarinė-kampinė	9,1	264	29,0
24.	U36	Inkarinė-kampinė	10,37	351	33,8
25.	U37	Inkarinė-kampinė	10,94	356	32,5
26.	U36m	Inkarinė-kampinė	10,46	358	34,2
27.	U37m	Inkarinė-kampinė	15,18	491	32,3
28.	U39	Inkarinė-kampinė	19,18	502	26,2
29.	U38	Inkarinė-kampinė	15,46	481	31,1
30.	U39m	Inkarinė-kampinė	25,86	590	22,8
330 kV OL gelžbetoninės atramos					
1.	OPO330	Tarpinė	1,67	56	33,5
2.	PG330-I	Tarpinė	1,75	59	33,7
3.	PG330m	Tarpinė	2,57	83	32,3
4.	P-330-1	Tarpinė	1,03	38	36,9

					○	priedo tęsinys
5.	P-330-2	Tarpinė	1,22	44	36,1	
6.	PVS330A	Tarpinė	1,62	50	30,9	
7.	PPOD8-B	Tarpinė	1,06	24	22,6	
8.	PU330	Tarpinė-kampinė	3,85	106	27,5	
110 kV OL metalinės atramos						
1.	PGM	Tarpinė	1,17	48	41,0	
2.	PKB4/6	Tarpinė	1,94	79	40,7	
3.	PKB8	Tarpinė	2,17	82	37,8	
4.	PLA5	Tarpinė	2,26	86	38,1	
5.	PLB2/4	Tarpinė	2,73	107	39,2	
6.	PLB6-1	Tarpinė	2,87	113	39,4	
7.	PLB8-1	Tarpinė	3,13	117	37,4	
8.	PBm+5	Tarpinė	3,91	159	40,7	
9.	PBm+2,5	Tarpinė	3,49	140	40,1	
10.	PBm	Tarpinė	3,13	127	40,6	
11.	AKB1	Inkarinė	2,26	79	35,0	
12.	AKB6	Inkarinė	3,34	110	32,9	
13.	AKB8	Inkarinė	4,32	121	28,0	
14.	ALA6	Inkarinė	3,91	121	30,9	
15.	A5LA6	Inkarinė	6,44	174	27,0	
16.	A3LA6	Inkarinė	5,94	161	27,1	
17.	ALB6-1	Inkarinė	5,35	177	33,1	
18.	A3LB6-1	Inkarinė	6,9	212	30,7	
19.	ALB8-1	Inkarinė	5,33	164	30,8	
20.	A3LB8-1	Inkarinė	6,92	198	28,6	
21.	A6LB8-1	Inkarinė	8,08	226	28,0	
22.	AT	Inkarinė	5,16	195	37,8	
23.	ST25	Inkarinė	8,83	243	27,5	
24.	UTKB6	Inkarinė - kampinė	3,48	112	32,2	
25.	UŠKB6	Inkarinė - kampinė	3,95	121	30,6	
26.	UTKB8	Inkarinė - kampinė	3,76	117	31,1	
27.	UŠKB8	Inkarinė - kampinė	4,44	128	28,8	
28.	UTLB6-1	Inkarinė - kampinė	7,03	228	32,4	
29.	UT3LB6-1	Inkarinė - kampinė	7,29	218	29,9	
30.	UŠLB6-1	Inkarinė - kampinė	7,77	215	27,7	
31.	UŠLB6	Inkarinė - kampinė	7,77	215	27,7	
32.	UTLB8-1	Inkarinė - kampinė	6,11	188	30,8	
33.	UŠLB8-1	Inkarinė - kampinė	8,62	224	26,0	
34.	UTLA6	Inkarinė - kampinė	5,22	142	27,2	
35.	UŠLA6	Inkarinė - kampinė	5,77	146	25,3	
36.	UDLA6	Inkarinė - kampinė	5,65	155	27,4	
37.	KTLB6/8-1	Galinė - kampinė	7,48	211	28,2	
38.	KDLB6/8-1	Galinė - kampinė	8,47	223	26,3	
39.	KDLB6/8	Galinė - kampinė	8,47	223	26,3	
40.	U6	Galinė - kampinė	9,92	257	25,9	
41.	UTK30	Galinė-inkarinė	8,2	199	24,3	

42.	TTKB8	Transponavimo- kampinė	4,05	126	31,1
43.	SO-110	Atšakos	6,25	206	33,0
45.	PI	Tarpinė	2,53	114	45,1
46.	P1m	Tarpinė	2,53	114	45,1
47.	P1m-1	Tarpinė	2,27	96	42,3
48.	P2	Tarpinė	3,27	141	43,1
49.	P2-1	Tarpinė	2,93	123	42,0
50.	P4	Tarpinė	3,35	147	43,9
51.	P4m	Tarpinė	3,35	147	43,9
52.	P4m-1	Tarpinė	2,99	122	40,8
53.	P4m-2	Tarpinė	2,58	101	39,1
54.	U1	Inkarinė - kampinė	4,53	144	31,8
55.	U1m	Inkarinė - kampinė	4,531	144	31,8
56.	U1m-1	Inkarinė - kampinė	4,63	161	34,8
57.	U1-1	Inkarinė - kampinė	4,56	164	36,0
58.	U3	Inkarinė - kampinė	4,96	160	32,3
59.	U3m	Inkarinė - kampinė	4,96	160	32,3
60.	U5	Inkarinė - kampinė	6,1	205	33,6
61.	U5m	Inkarinė - kampinė	6,1	205	33,6
62.	U2	Inkarinė - kampinė	6,56	230	35,1
63.	U2m	Inkarinė - kampinė	6,56	230	35,1
64.	U2m-2	Inkarinė - kampinė	5,67	187	33,0
65.	U2-2	Inkarinė - kampinė	5,5	180	32,7
66.	U4m	Inkarinė - kampinė	7,6	226	29,7
67.	U4	Inkarinė - kampinė	7,6	226	29,7
68.	U6m	Inkarinė - kampinė	11,44	312	27,3
69.	U6	Inkarinė - kampinė	11,44	312	27,3
70.	U6-1	Inkarinė - kampinė	12,2	355	29,1
71.	U6m-1	Inkarinė - kampinė	12,2	355	29,1
72.	U6m-2	Inkarinė - kampinė	7,29	229	31,4
73.	U6-5	Inkarinė - kampinė	12,53	379	30,2
110 kV OL gelžbetoninės atramos					
1.	AUBM60-1	Inkarinė - kampinė	l	19	19,0
2.	AUBM60-3	Inkarinė - kampinė	1,39	23	16,5
3.	AUBM60-1+3,7	Inkarinė - kampinė	1,2	21	17,5
4.	U101	Inkarinė - kampinė	0,93	19	20,4
5.	A101	Inkarinė	0,84	16	19,0
6.	PBBm5-0	Tarpinė	0,27	8	29,6
7.	PBBm5-1	Tarpinė	0,35	9	25,7
8.	PBBm5-2	Tarpinė	0,31	8	25,8
9.	PBBm10-1	Tarpinė	0,6	10	16,7
10.	PB26	Tarpinė	0,33	10	30,3
11.	PB28	Tarpinė	0,33	10	30,3
12.	DP110-2	Tarpinė	0,33	10	30,3
13.	DP110-1	Tarpinė	0,33	10	30,3
14.	PKB6m-1	Tarpinė	0,25	4	16,0
15.	PKB8m-1	Tarpinė	0,26	4	15,4

LITGRID AB
 Perdavimo tinklo departamento
 Infrastruktūros priežiūros centro _____ regionas
 (Pavadinimas)

TVIRTINU
 Perdavimo tinklo departamento
 Vadovas

 (Parašas)

 (Vardas ir pavardė)

110-400 KV ORO IR KABELIŲ LINIJŲ DAUGIAMETIS REMONTŲ DARBŲ PLANAS

20__m._____ d.

Eil. Nr.	Linijos pavadinimas	Atlikto paskutinio Remonto techninės priežiūros metai	Linijos ilgis, km	Remonto / techninės priežiūros metai					
				2020	2021	2022	2023	...	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	...	16

Pastabos.

- 11 - žymimi metai (langeliai), kada numatoma atlikti kabelių linijų techninę priežiūrą;
 R - žymimas OL remontas, techninė priežiūra.

Infrastruktūros priežiūros centro vadovas

 (Parašas) (Vardas ir pavardė)

Infrastruktūros priežiūros centro linijų inžinierius

 (Parašas) (Vardas ir pavardė)

Infrastruktūros priežiūros centro _____ regiono vadovas

 (Parašas) (Vardas ir pavardė)

Infrastruktūros priežiūros centro _____ regiono linijų inžinierius

 (Parašas) (Vardas ir pavardė)

LITGRID AB
 Perdavimo tinklo departamento
 Infrastruktūros priežiūros centro
 _____ regionas
 (Pavadinimas)

TVIRTINU
 Infrastruktūros priežiūros centro vadovas

 (Parašas)

 (Vardas ir pavardė)
 20__m._____ d.

110-400kV ORO IR KABELIŲ LINIJŲ 201__ m. APŽIŪRŲ
 G R A F I K A S

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Pastatymo metai	Linijos ilgis, km	Mėnesiai											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Infrastruktūros priežiūros centro _____ regiono vadovas

 (Parašas) (Vardas ir pavardė)

Infrastruktūros priežiūros centro _____ regiono linijų inžinierius

 (Parašas) (Vardas ir pavardė)

OL eksploatavimo metu atliekami darbai ir jų atlikimo periodiškumas

1. lentelė

Punktai	Darbų pavadinimas	Terminai	Pastabos
1	2	3	4
1. OL apžiūros			
1.1. Periodinės apžiūros dienos metu			
1.1.1.	Apžiūros nelipant į atramas	Ne rečiau kaip 1 kartą per metus	Pagal patvirtintą grafiką
1.1.2.	Viršutinės apžiūros pasirinktinai, tikrinant laidų ir trosų būklę gnybtuose ir distanciniuose spyriuose	Ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus	Radus nuo vibracijos pažeistus OL laidus, jie išimti iš gnybtų tikrinami visapusiškai
1.2. Neeilinės apžiūros			
1.2.1.	Apžiūros po stichinių reiškinių arba kitų sąlygų, kurių metu buvo pažeistos OL	Po stichinių reiškinių arba kitų sąlygų, sukėlusių OL gedimus	
1.2.2.	Relinei apsaugai atjungus OL	Po automatinio OL atjungimo	
1.2.3.	Po sėkmingo automatinio pakartotinio OL įjungimo	Per 5 darbo dienas po įvykio	Įvertinus prietaisų rodmenis (nustatant gedimo vietą)
2. Tikrinimai ir matavimai			
2.1.	Priešgaisrinis trasų būklės tikrinimas tose vietose, kur galimi gaisrai	Atliekant OL apžiūras	
2.2.	Atstumų nuo laidų iki žemės, atžalų ir įvairių objektų ir kertamų statinių tikrinimas	Atliekant OL apžiūras	Vizualiai
2.2.1	Atstumų nuo laidų iki žemės, atžalų ir įvairių objektų ir kertamų statinių tikrinimas	Atliekant OL apžiūras naudojant matavimo prietaisus	Ne rečiau kaip kartą per 12 m.
2.3.	Atramų padėties tikrinimas	Atliekant OL apžiūras	
2.4.	Atramų varžtinių sujungimų ir inkarinių varžtų veržlių tikrinimas	Atliekant OL apžiūras	Vizualiai tikrinama ar yra visos veržlės ir konstrukcijos
2.5.	Pasirinktinis atramų ir atotampų pamatų būklės tikrinimas atkasant gruntą	Pasirinktinai 2% atramų ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus	
2.6.	Gelžbetoninių atramų būklės tikrinimas	Ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus	
2.7.	Metalinių atramų elementų antikorozinės dangos tikrinimas	Ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus	Kartu su viršutine OL apžiūra (viršutinė apžiūra atliekama 30 proc. atramų,
2.8.	Atotampų įtempimo tikrinimas	Atliekant OL apžiūras	Vizualiai (kas 6 metus tikrinant svyravimo metodu)
2.9.	Laidų, trosų būklės ir kontaktinių sujungimų tikrinimas	OL viršutinių apžiūrų metu, sumontavus naujus sujungimus	Atlikus naujus kontaktinius sujungimus, papildomai tikrinama, ar atitinka jų geometriniai matmenys. Varžtinių sujungimų, kurių būklė pagal

			matavimus yra nepatenkinama, reikia pakeisti naujais.
2.10.	Kontaktinių varžtinių laidų sujungimų būklės tikrinimas	1 kartą per 6 metus	
2.11.	Izoliatorių tikrinimas		
2.11.1.	Porcelianinių ir stiklinių izoliatorių tikrinimas	OL apžiūrų metu	Tikrinimas atliekamas vizualiai
2.12.	Atramų įžeminimo įrenginių matavimai ir tikrinimai		
2.12.1.	Įžeminimo įrenginių tikrinimas (vizualiai)	OL apžiūrų metu ne rečiau kaip vieną kartą per metus	
2.12.2.	Įžemintuvų varžos matavimas	- sumontavus, rekonstravus ir suremontavus įžemintuvus; - pastebėjus elektros išlydžių žymes arba elektros lanko suardytus izoliatorius atramoje; - pasirinktinai 2% gelžbetoninių ir metalinių atramų - ne rečiau kaip kas 12 metų	
2.12.3.	Įžemintuvų varžų matavimas visose OL einančiose per gyvenamąsias vietas, kuriose chemiškai pavojingas gruntas ar didelė jo savitoji varža	Ne rečiau kaip kas 12 metų	
2.12.4.	Atramų įžemintuvų tikrinimas atkasant gruntą	Pasirinktinai 2% atramų, bet ne rečiau kaip kas 12 metų	OL atramų įžemintuvai, kur intensyvi korozija, gali būti tikrinami dažniau
3. Kiti darbai			
3.1.	Medžių kirtimas, kai jie gresia nugriūti ant laidų arba atramų; šakų genėjimas	Nustačius OL apžiūros metu	
3.2.	Ženklių, plakatų tvirtinimas ant atskirų atramų	Nustačius OL apžiūros metu	
3.3.	Atskirų OL elementų, kurie tarpremontiniu periodu neatitiko normatyvinių charakteristikų, keitimas, pavienių atramų tiesinimas, varžtinių sujungimų suveržimas	Per metus	
3.4.	Tikrinimas termovizoriumi		
3.7.1.	Naujai pastatytų 110-400 kV OL kontaktinės jungtys	Per 6 mėn. nuo eksploataavimo pradžios	
3.7.2.	110-400 kV OL laidų tvirtinimo vietos gnybtuose, laidų sujungimai atlikti varžtiniais gnybtais	Ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus	

Žemės plotai po OL atramomis

2. lentelė

Eil. Nr.	OL atramų pavadinimai	Plotas, m ²
1.	110 kV gelžbetoninė tarpinė atrama	4
2.	110 kV metalinė tarpinė dvigrandė atrama	50
3.	110 kV gelžbetoninė inkarinė atrama su atotampomis	210
4.	110 kV metalinė inkarinė atrama:	
	- be pylimo	90
	- su pylimu	280
5.	110 kV metalinė inkarinė dvigrandė atrama:	
	- be pylimo	130
	- su pylimu	300
6.	330 kV gelžbetoninė tarpinė atrama su atotampomis	260
7.	330 kV gelžbetoninė tarpinė dviejų stiebų atrama:	
	- be pylimo	60
	- su pylimu	187
8.	330 kV metalinė tarpinė dviejų stiebų atrama	187
9.	330 kV metalinė tarpinė dvigrandė atrama:	
	- be pylimo	50
	- su pylimu	100
10.	330 kV metalinė inkarinė atrama:	
	- be pylimo	174
	- su pylimu	400
11.	330 kV metalinė inkarinė dvigrandė atrama:	
	- be pylimo	144
	- su pylimu	440

Surenkamų pamatų ir polių leistini matmenų nukrypimai

3. Lentelė

Pavadinimas	Leistini nukrypimai, mm	
	Laisvai stovinčios atramos	Atramos su atotampomis
Atstumas tarp pakojų ašių	±20	±50
Pakojų viršaus vertikalių taškų skirtumas*	20	20
Pakojų centro pasislinkimas	-	50

* Nurodytas skirtumas montuojant atramą kompensuojamas metalinėmis plokštelėmis, kurių bendras storis neturi viršyti 40 mm; plokštelių plotas ir konfiguracija turi atitikti atramos atraminės dalies konstrukciją.

Leistini OL atramų ir jų dalių nukrypimai

4. Lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Atramos ribinės nukrypimo reikšmės	
		metalinės	gelžbetoninės
1.	Atramos nukrypimo nuo vertikalios ašies išilgai ir skersai OL, viršutinio stiebo galo santykis su jo aukščiu	1 : 200	1:100-portalinės atramoms 1:150-vienstiebės atramoms
2.	Atramos poslinkis statmenai OL:		
	- vienkartinėms atramoms esant tarpatriamio ilgiui, m;		
	iki 200 daugiau kaip 200 nuo 200 iki 300 daugiau kaip 300	100 mm 200 mm 300 mm	100 mm 200 mm
	– portalinėms metalinėms atramoms su atotampomis esant tarpatriamio ilgiui, m:		
	iki 250 daugiau kaip 250	200 mm 300 mm	—
	- portalinėms gelžbetoninėms atramoms	-	200 mm
3.	Traversos galo nukrypimas pagal horizontalią ašį (traversos ilgis L)	-	l : 100 L - vienkartinėms atramoms
4.	Tarpinės atramos traversos galo nukrypimas išilgai OL; kampinei atramai - posūkio kampo pusiaukampinė (traversos ilgis L)	100 mm	l : 100 L - vienkartinėms atramoms
5.	Portalinės atramos atstumų tarp stiebų nukrypimas nuo projekto		100 mm
	- portalinės atramos su atotampomis traversos ašies nukrypimas nuo horizontalios (traversos ilgis L)		
	iki 15 m daugiau kaip 15 m	1:150 L 1:250 L	1:150 L 1:250 L

Leistini metalinių atramų ir gelžbetoninių atramų metalinių elementų įlinkiai

5. lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Leistinos ribinės reikšmės
1.	Metalinių ir gelžbetoninių atramų traversų įlinkis	1 : 200 traversos ilgiui
2.	Metalinių atramų pagrindinio stiebo kampuočio įlinkis	1 : 700 stiebo ilgiui, bet ne daugiau 20 mm
3.	Metalinių atramų gardelių elementų (kampuočių) įlinkis	1 : 750 elemento ilgiui

Infrastruktūros priežiūros centro

Regionas

ATRAMOS VIRŠUTINĖS APŽIŪROS ATLIKIMO AKTAS

20 m.mėn.d.

OL pavadinimas, atramos tipas ir Nr.

Tikrinamas mazgas	Būklė	Pastebėti trūkumai	Pastabos
Metallų konstrukcijų korozijos nustatymas			
Laido pakabos tvirtinimas			
Troso (laido, ŽTŠK) pakabos tvirtinimas			
Laido palaikantis gnybtas			
Troso (laido, ŽTŠK) palaikantis gnybtas			
Vielokaiščių tikrinimas			
Izoliatorių užraktai			
Izoliatorių užteršimas arba el. lanko pažeidimas			
Laido vibracijos slopintuvų stovis ir tvirtinimas			
Troso (laido, ŽTŠK) vibracijos slopintuvų stovis ir tvirtinimas			
Laido būklės tikrinimas palaikančiuose gnybtuose			
Troso (laido, ŽTŠK) būklės tikrinimas palaikančiuose gnybtuose			
Laido būklės tikrinimas distanciniuose spyriuose			
Troso (laido, ŽTŠK) įžeminimo jungties tikrinimas			
Laido būklės tikrinimas tempiamuose gnybtuose			
Troso (laido, ŽTŠK) būklės tikrinimas tempiamuose gnybtuose			
Atramos viršutinės dalies (nuo apatinės traversos iki viršūnės) gelžbetonis			
Laido būklė atliekant varžtinių sujungimų reviziją atramų kilpose			

*Būklės vertinimas gera, patenkinama, bloga.


Apžiūra atlikta 202 m.mėn.d.

.....

(Pareigos, vardas ir pavardė) (Parašas)

(Pareigos, vardas ir pavardė) (Parašas)

SKAIČIUOJAMASIS OL PROSKYNOS PLOTIS



- a - atstumas tarp kraštinių laidų, m;
- b, b1 - atstumas nuo kraštinių laidų, kai jie labiausiai atlenkti iki medžių vainiko, m;
- c, c1 - atstumas nuo vainiko iki medžio kamieno, m;
- f - didžiausias laidų įlinkis, m;
- fx0,8 - skaičiuojamas atstumas labiausiai atlenkto laido, m;
- L - proskynos plotis, m.

Proskynos plotis apskaičiuojamas pagal formulę:

$$L = a + (fx0,8) \times 2 + b + b1 + c + c1$$

Pastaba. Šalia proskynos augančios medžių grupės ir pavieniai medžiai, kurie virsdami galėtų kliudyti OL (medžiai pasvirę į linijos pusę, silpnai įsitvirtinę grunte), turi būti iškirsti (Elektros įrenginių įrengimo taisyklių ir Elektros tinklų apsaugos taisyklių reikalavimai). 110-400 kV OL proskynų plotis želdiniuose turi būti ne mažesnis kaip skaičiuojamasis, kai medžių aukštis didesnis kaip 4 m

ORO LINIJOS PASAS

		LITGRID AB
		Infrastruktūros priežiūros centro _____ Regionas
<p style="text-align: center;">_____ kV oro linija</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(linijos pavadinimas)</p> <p style="text-align: center;">P A S A S</p> <p>Dispečerinis Nr. _____</p> <p>Pastatymo metai _____ Eksploatacijos pradžia _____</p> <p>Projektavimo organizacijos pavadinimas _____</p> <p>Statybos-montavimo organizacijos pavadinimas _____</p> <p style="text-align: center;">I. PRINCIPINĖ SCHEMA</p>		
II. PAGRINDINIAI DUOMENYS		
1. Linijos ilgis _____ km 2. Atramų skaičius _____ vnt. tame tarpe: a) tarpinių _____ vnt. b) tarpinių-kampinių _____ c) inkarinių _____ vnt. d) inkarinių-kampinių _____ vnt. Transpozicinių atramų Nr. _____ Specialių atramų Nr. _____ 3. Grandžių skaičius _____ 4. Laidų skaičius fazėje _____ 5. Laido markė _____ 6. Atstumas tarp laidų fazėje _____ cm 7. Atstumas tarp distancinių spyrių _____ m 8. Troso markė _____ _____ _____	9. Linijos atšakos: a) skaičius _____ b) nuo atramų. Nr. Nr. _____ c) atramų kiekis kiekvienoje atšakoje _____ vnt. d) kiekvienos atšakos ilgis _____ km 10. Klimatinių sąlygų rajonas pagal: a) apledėjimą _____ b) vėjo spaudimą _____ 11. Fazės, ant kurių pakabinti AD ryšio įrenginiai _____ 12. Dvigrandžių atramų, kurios buvo skaitomos pagrindinėmis kitos grandinės pase, Nr. Nr. _____ _____ Pastabos:	

[illegible]

[illegible]

6. Izoliatoriai

1. Laikančios girliandos

2. Tempiamos girliandos

[illegible]

Girliandų skaičius fazėje

--

[illegible][illegible]

7. Persikirtimai ir perėjimai		
Persikirtimai arba perėjimai	Kiekis	Atramų Nr. persikirtimų ir perėjimų tarpatramiuose
1. Persikirtimai su EL		
a) 330 kV		
b) 110 kV		
c) 35 kV		
d) 10 kV		
e) 0,4 kV		
2. Persikirtimai su ryšio linijomis		
3. Perėjimai per geležinkelius		
4. Perėjimai per upes, ežerus ir pan.		
5. Perėjimai per kelius		
6. Kiti		

Paso sudarymo data _____

Sudarė _____
(parašas)

(v.pavardè)

Inžinierius _____ (parašas)


(v.pavardė)

IV. PASO PAKEITIMAS


[illegible]

[illegible]

ORO LINIJOS TRIJŲ LAIDŲ SCHEMA



SUTARTINIAI ŽENKLAI OL TRASOS PLANE



Infrastruktūros priežiūros centro Regionas

ATRAMŲ ŽINIARAŠTIS

_____ kV OL _____

Eil. Nr.	Atram os Nr.	Atramos tipas	Atramos pavadinimas	Tarpatramio ilgis iki sek. atr., m	Izoliatorių tipas	Izolia- torių skaičius	Pastabos (papild. atr. Nr.)
1	2	3	4	5	6	7	8
_____ kV _____ TP portalas: (OL _____ atšakinė atr. Nr. ____)							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
_____ kV _____ TP portalas:							
Bendras OL ilgis:							

Infrastruktūros piežiūros centro reģionas

LAIŲ SUJUNGIMO GNYBTŲ ŽINIARAŠTIS

kV OL

[illegible]

Sudare:

(parašas)

(v. pavadē)

*Patikrinimą
atlikusios įmonės
(organizacijos) logotipas*

PATIKRINIMO PROTOKOLAS:

Nr.

*Patikrinimą atlikusios įmonės
(organizacijos) pavadinimas*

Patikrinimo data:

Patikrinimo
pavadinimas:

OL ATRAMŲ ĮŽEMINIMO KONTŪRŲ IR PEREINAMŲJŲ VARŽŲ PATIKRINIMAS

Naudoti matavimo (diagnostikos) prietaisai (pavadinimas/markė, gam. nr., baigtinė metrologinio patikrinimo galiojimo data):

.....,,

.....,,

OL pavadinimas	
Aplinkos temperatūra ir drėgmė°C,%
Patikrinimo priežastis	

Atramos Nr.	Nustatyta įžeminimo kontūro varžos reikšmė, Ω	Įžeminimo kontūro varžos didžiausia leistina reikšmė, Ω	Grunto savitoji varža*, Ω/m	Nustatyta varžtinio sujungimo pereinamosios varžos reikšmė, Ω	Varžtinio sujungimo didžiausia leistina reikšmė, Ω

* - nustačius, kad atramos įžeminimo įrenginių varžos dydis neviršija 15 Ω , grunto savitoji varža ρ gali būti nematuojama, pažymint tai patikrinimo protokole ženklų "—". Nustačius, kad atramos įžeminimo įrenginių varžos dydis yra didesnis nei 15 Ω , privalomai turi būti išmatuota grunto savitoji varža ρ , įrašant matavimo rezultata.

Išvada:	
---------	--

Matavimą atliko:

(Parašas)

(Pareigos, vardas, pavardė)

Infrastruktūros priežiūros centro _____ regionas

SANKIRTŲ ATSTUMŲ MATAVIMO ŽINIARAŠTIS
_____ kv OL _____

Eil. Nr.	San-kir-tos Nr.	Kerta-masis objektas	Tarpatramis		Sankirtos vieta		Laido markė	Išma-tuotas atstumas	Perskaič. atstumas prie leist. t ⁰	t ⁰	Data	Matavimus atliko		Pasta-bos
			Atr. Nr.	ilgis	Atr. Nr.	atstumas						v. pavardė	parašas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Patikrinimą atlikusios įmonės
(organizacijos) pavadinimas

**ELEKTROS ĮRENGINIO DIAGNOSTINIO
PATIKRINIMO**

PROTOKOLAS Nr.

Patikrinimo data:

Patikrinimo
pavadinimas:

ORO LINIJOS KONTAKTINIŲ JUNGČIŲ TERMOVIZINIS PATIKRINIMAS

Naudoti matavimo (diagnostikos) prietaisai (pavadinimas, gam. nr., metrologinio patikrinimo data):

.....

Elektros renginio eksploatavimo vieta		Patikrinimo sąlygos	
Įmonė, padalinys	LITGRID AB IPC _____ reg.	Aplinkos temperatūra, °C	
Oro linijos pavadinimas	110-330 kV OL	Aplinkos drėgmė, %	
		Vėjo greitis, m/s	

Eil. Nr.	Tarpatramis/ Atramos Nr.	Pastabos	Temperatūrų skirtumas, °C	Defekto laipsnis*	Nustatyti defektai
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					

* - : (temperatūrų skirtumas iki 0÷5 °C);

1: Defektą periodiškai stebėti termovizoriumi ir jį pašalinti įrenginio planinio atjungimo metu (temperatūrų skirtumas iki 5÷10 °C);

2: Gedimą pašalinti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nustatymo dienos (temperatūrų skirtumas 10÷30 °C);

3: Gedimą pašalinti per penkias dienas (temperatūrų skirtumas > 30 °C).

Patikrinimą atliko:

(Parašas)

(Pareigos, vardas, pavardė)

Protokolą patikrino:

(Parašas)

(Pareigos, vardas, pavardė)

(Paso pavyzdys)

LITGRID AB

Infrastruktūros priežiūros centro _____ regionas
(Pavadinimas)

110-330 kV ĮTAMPOS KABELIŲ _____ PASAS
(Pavadinimas)

(Paso sudarymo data)

Kabelių linijos ilgis, km _____

Grandžių skaičius _____

Eksploatacijos pradžia _____

(Data)

Ilgalaikė leistinoji srovė, A _____

Užterštumo lygis _____

Projektavimo organizacija _____

(Pavadinimas)

Statybos montavimo organizacija _____

(Pavadinimas)

PRINCIPINĖ SCHEMA

Intarpai

Tarp movų	Ilgis, m	Markė	Skerspjūvis, mm ²	Gamintoja s	Būgno Nr.	Tempimo jėga, kN	Montavimo organizacij a	Montavim o data
÷								
÷								
÷								
÷								
÷								

Kabelių charakteristikos

Laidininko medžiaga, Al/Cu	Laidininko skersmuo, mm	Faktinis kabelio skersmuo su XLPE izoliacija, mm	Ekrano medžiaga, Al/Cu	Ekrano skerspjūvio plotas, kv.mm	Kabelio skersmuo su ekranu, mm

Movos

Numeri s	Movos rūšis	Movos tipas	Gamintojas	Montavimo organizacij a	Montavim o data

Galinių movų atraminių izoliatorių techninės charakteristikos

Serijos/ gaminio numeris	Gamintojas	Izoliatoriaus tipas	Gabaritiniai matmenys (skersmuo, aukštis) mm	Montavimo organizacij a	Montavim o data

Kabelio viršįtampių ribotuvų charakteristikos

Oper. Pav:	Pavyzdys: RIB-Danė 2	Fazė, A	Fazė, B	Fazė, C
Eil Nr.	Aprašymas	Reikšmė	Reikšmė	Reikšmė
1	Standartas			
2	Gamintojas			
3	Pagaminimo šalis			
4	Viršįtampio ribotuvo tipas			
5	Gamyklinis Nr.			
6	Pagaminimo metai			
7	Aplinkos oro temperatūra, ±Cel			
8	Vardinė įtampa (Ur) kV			
9	Ilgalaikė darbinė įtampa (Uc), kV			
10	Vardinis dažnis (fr), Hz			
11	Linijos iškrovos klasė (LDC)			
12	Nominali iškrovos srovė (In), kA			
13	Vardinė trumpojo jungimo srovė (Is), kA			

Transpozicinės dėžės

Ei. Nr .	Mov os Nr.	Viršįtampių ribotuvo tipas	Viršįtampių ribotuvų kiekis	Gamint ojas	Vardinė įtampa (Ur) kV	Padėtis žemės atžvilgiu	Ilgalaikė darbinė įtampa (Uc), kV	Koordinat ės, WGS 84

Sudarė: (Pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Tikrino: (Pareigos)

(Parašas)









(Vardas ir pavardė)

PASO PAKEITIMAI		
Užrašymo data	Trumpas pakeitimų aprašymas	Parašas
EKSPLOATACINIAI DUOMENYS		
Užrašymo data	Techninė priežiūra, remontas	Parašas


TRASOS IR ĮRENGINIŲ APŽIŪRŲ EKSPLOATACINIS LAPELIS

[illegible]


KABELIŲ LINIJŲ, MOVŲ IR ATRAMŲ SU KABELIŲ LINIJŲ JUNGTIMIS GALINĖSE MOVOSE ŽYMENYS

KL			
Žymėjimas		Linijos storis, mm	
		1 ÷ 1,5	
KL movos			
Pavadinimas	Sutrumpinimas	Ženklas	Ženklo dydis
Galinė-vidaus	GVM		kraštinė 2 mm
Galinė-lauko	GLM		kraštinė 2 mm
Jungiamoji	JM		ilgis 3 mm, plotis 2 mm
Transpozicinė jungiamoji mova be viršįtampių ribotuvų	JM		ilgis 3 mm, plotis 2 mm
Transpozicinė jungiamoji mova su viršįtampių ribotuvų	JM		ilgis 3 mm, plotis 2 mm
Atramos su KL jungtimi galinėje movoje			
Pavadinimas	Sutrumpinimas	Ženklas	Ženklo dydis
Inkarinė su KJ	IJ		kraštinė 4 mm
Inkarinė-kampinė su KJ	IKJ		kraštinė 4 mm


DVIGRANDĖS KABELIŲ LINIJOS PASTOTĖ-PASTOTĖ PRINCIPINĖ SCHEMA



DVIGRANDĖS KABELIŲ LINIJOS INTARPO PRINCIPINĖ SCHEMA



DVIGRANDĖS KABELIŲ LINIJOS ATŠAKOS PRINCIPINĖ SCHEMA



KABELIŲ LINIJŲ APŽIŪRŲ, BANDYMŲ, MATAVIMŲ IR TIKRINIMŲ PERIODIŠKUMAS

Punktai	Darbų pavadinimas	Terminai	Pastabos
1	2	3	4
1. KL apžiūros			
1.1.	Periodinės apžiūros		Pagal patvirtintą grafiką
1.1.1.	Žemo slėgio alyva aušinamų kabelių linijų trasos, kolektoriai, tuneliai, šachtos ir perėjimai po tiltais apžiūros	Ne rečiau kaip 1 kartą per 3 mėnesius	
1.1.2.	Kabelių linijos su plastmasine izoliacija apžiūros	Ne rečiau kaip 1 kartą per metus	
1.2.	Neeilinės apžiūros		
1.2.1.	Trasų apžiūros po stichinių reiškinių arba kitų sąlygų, kurių metu buvo pažeistos KL	Po stichinių reiškinių arba kitų sąlygų sukėlusių KL gedimus	
1.2.2.	Apžiūros KL atsijungus nuo relinės apsaugos poveikio	Po automatinio KL atjungimo	
2. Bandymai, tikrinimai ir matavimai			
2.1.	Galinių movų įžeminimo varžų matavimas	Sumontavus, rekonstravus ir suremontavus įžeminimo įrenginį	
2.2.	Metalinio ryšio tarp metalo konstrukcijų ir įžeminimo įrenginio tikrinimas transformatorių pastotėse	Ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus	
2.3.	KL izoliacijos bandymas	Prieš eksploatacijos pradžią	Periodiniai bandymai po 3 metų eksploatacijos, vėliau - 1 kartą per 6 metus. Neeiliniai bandymai atliekami po kiekvieno kabelio ir įrenginio remonto
2.4.	KL apvalkalo bandymas išlygintąja įtampa	Prieš eksploatacijos pradžią	Periodiniai bandymai po 3 metų eksploatacijos, vėliau - 1 kartą per 6 metus. Neeiliniai bandymai atliekami po kiekvieno kabelio ir įrenginio remonto
2.5.	KL fazių talpos matavimas	Prieš eksploatacijos pradžią	
2.6.	KL fazuotės nustatymas	Prieš eksploatacijos pradžią	Neeiliniai nustatymai atliekami po kiekvieno kabelio ir įrenginio remonto

2.7.	Srovių pasiskirstymo kabeliuose matavimas	Prieš eksploatacijos pradžią	Neeiliniai matavimai atliekami po kiekvieno kabelio ir įrenginio remonto
2.8.	Kabelių gyslų varžų matavimas	Prieš eksploatacijos pradžią	

Leistinos alyvos slėgio kitimo ribos

1. lentelė

Žemo slėgio kabelio konstrukcija	Slėgio parametrai (kgF/cm ²)			Papildymo įrenginys
	ilgalaikis	trumpalaikis	avarinio režimo metu	
su švino apvalkalu	0.25-3.0	0.15-6.0	0.11	slėginis bakas
su aliuminio apvalkalu	0.25-5.0	0.15-10.0	0.11	tas pats

2. lentelė

Alyvos MH-3, MH-4 ir izoliacinio skysčio TiMC dielektrinių nuostolių tgδ (esant 90°C) dydžiai % (ne daugiau)

Kabelių linijos eksploatacijos laikas	110 kV įtampos kabelių linijos
Jungiant liniją	0.8
0 - 10 metų	3.0
10-20 metų	5.0
"- daugiau nei 20 metų	5.0

Tirpių dujų alyvoje privalo būti ne daugiau kaip 1%, o netirpių dujų - ne daugiau kaip 0.1%.

LITGRID AB

Infrastruktūros priežiūros centro.....regionas

_____ kV kabelių bandymų protokolai

Patikrinimo data _____

Protokolas Nr. _____

Objektas _____

Aplinkos temperatūra _____ °C

Aplinkos drėgmė _____ %

Matavimo prietaisas	Markė	Gamyklinis Nr.	Prietaiso metrologinės patikros data

Matavimų ir bandymų rezultatai:

1. Kabelių izoliacijos varžos matavimas

Fazė	Izoliacijos varža, $M\Omega$			Pastabos
	Išmatuota	Išmatuota	Leistina	
A				
B				
C				

2. Kabelių gyslų varžų matavimas

Fazė	Kabelių gyslų varža, Ω/km					Pastabos
	Išmatuota	Be trumpiklių	Paskaičiuota 1 km	Perskaičiuota prie +20°C	Leistina	
A-B						
B-C						
A-C						

3. Kabelių gyslų talpos matavimas

Fazė	Talpumas, μF					Pastabos
	Išmatuota	Apskaičiuota 1 km	Gamintojo 1 km	Skirtumas, %	Leistina, %	
A						
B						
C						

BENDRI REIKALAVIMAI ALYVOS PAVYZDŽIAMS IMTI IŠ ALYVA AUŠINAMŲ KABELIŲ LINIJŲ

Pagrindinė pilnavertiško ir tikro pavyzdžio sąlyga yra indo, į kurį imamas pavyzdys, švara.

Indas, skirtas pavyzdžiui imti, savo talpa ir švara turi atitikti pavyzdžių paėmimo techninius reikalavimus.

Pavyzdžio ėmimo metodai priklauso nuo to, kokiems tikslams jie imami.

Alyvos pavyzdžių ėmimo metu, būtina laikytis šių techninių reikalavimų:

Indai alyvos pavyzdžiui imti

1. Alyvos pavyzdžiui imti naudojami stikliniai buteliai plačiu kakliuku bei pritrintais stikliniais kamščiais. Butelių talpa 0.5-1 l. Alyvos pavyzdžiui chromatografinėi analizei imti gali būti naudojami stikliniai švirkštai su trieigiu kraneliu. Švirkšto talpa-20 cm³.

2. Kiekvienas stiklinis butelis ar kitas indas privalo būti paženklintas.

3. Vietoje stiklinių pritrintų kamščių leidžiama naudoti kamštinės medžiagos kamščius, apvyniotus pergamentiniu popieriumi.

Stiklinių indų plovimas, džiovinimas, saugojimas ir pervežimas

1. Visi indai ir įtaisai, naudojami alyvos pavyzdžiui imti, turi būti kruopščiai išplaunami koncentruotu (10% koncentracijos) natrio šarmo arba sodos (natrio karbonato) tirpalu.

2. Į indą iki 1/4 jo tūrio įpilama šarmo arba sodos tirpalo. Po to iki pusės jo tūrio įpilama 60-80° C karšto vandens. Uždarius indą kamščiu, plovimo tirpalas energingai plakamas inde iki tol, kol nuo indo sienelių išnyks alyvos teršalų pėdsakai. Plovikliai supilami į specialias talpas.

3. Išplauti indai kelis kartus praskalaujami švariu šiltu vandeniu, kol ant indo sienelių nebelieka alyvai būdingų nesuslampačių vietų.

4. Baigus plauti, indai 10-15 min. sustatomi dugnais į viršų vandeniui ištekėti.

5. Ištekėjus vandeniui indai sudedami į džiovinimo kamerą, kurioje palaikoma 110-120° C temperatūra.

6. Išdžiovinti indai džiovinimo kameroje turi lėtai atvėsti, po to uždaromi kamščiais.

7. Indas atidaromas tik prieš alyvos pavyzdžio ėmimą.

8. Paruošti indai laikomi specialiose lentynose arba pervežimo dėžėse. Naudoti juos kitiems tikslams draudžiama.

Pervežimo dėžėse turi būti įrengti narveliai kiekvienam indui.

Švirkštų paruošimas alyvos pavyzdžiui imti, jų transportavimas ir saugojimas su alyvos pavyzdžiais

1. Turi būti patikrintas švirkšto hermetiškumas. Jis tikrinamas taip: atidaromas švirkšto trieigis kranelis, stūmoklis ištraukiamas beveik iki galo, tuomet trieigiu kraneliu švirkštas uždaromas. Švirkšto stūmoklis stumiamas iki talpos vidurio. Tokioje padėtyje švirkštas įdedamas į indą su vandeniu ir laikomas 20-30 sek. Švirkštas hermetiškas, jeigu tikrinimo metu iš jo neišsiskiria oro burbuliukai.

2. Švirkšto hermetiškumas gali būti tikrinamas ir kitu metodu. Dvi savaites švirkštas su trieigiu kraneliu, užpildytas alyva, kurioje yra išmatuotas vandenilio kiekis (0,05-0,1% tūrio), laikomas kambario temperatūroje. Vandenilio kiekis alyvoje nustatomas prieš hermetiškumo patikrinimą ir po jo. Švirkštą galima naudoti alyvos pavyzdžių ėmimui, jeigu per 2 savaites vandenilio nuostoliai neviršija 5%.

Švirkštai su alyvos pavyzdžiais sudedami į transportinį konteinerį, kuriame švirkštai turi atskiras išdėstymo vietas. Transportiniame konteineryje turi būti laisvos erdvės švirkšto stūmoklio judėjimui.

Alyvos pavyzdžiai, patikrinus švirkštų hermetiškumą pagal 1 punkto reikalavimus, gali būti saugomi 7 paras, o pagal 2 punktą - iki 2-jų savaičių.

Bandymų eiga

Kabelių linijų įmirkimo koeficiento (netirpių dujų kiekio izoliacijoje nustatymas) skaičiavimas atliekamas pagal įmirkimo darbų tikrinimo rezultatus. Šie tikrinimai atliekami po kabelių linijos montavimo, remonto, taip pat, jei įtariama, kad į kabelį pateko oras arba dėl jonizacijos procesų skaidosi alyva. Bandoma kabelių linijos visų sekcijų kiekviena fazė.

Kabelių linijos įmirkimo koeficientui nustatyti papildomas slėginis bakas ir alyvos nuleidimo vamzdelis su čiaupu ir manometru prijungiamas prie bandomos kabelio fazės. Kabeliams su švino ir aliuminio apvaskalais manometrinis slėgis papildomo bako viršutinėje dalyje turi būti 0.5-1.0 kgF/cm². Papildomas bakas jungiamas bandomos kabelio fazės aukštesnėje dalyje.

Bandomos fazės darbinių slėgiminių bakų čiaupai turi būti uždaryti, o papildomo bako - atidarytas. Kabelių linijos sekcijos bandoma fazė, prie kurios prijungtas papildomas slėginis bakas, tokiu slėgiu išlaikoma vieną valandą. Praėjus valandai, papildomo bako čiaupas uždaromas, o nutekėjimo vamzdelio čiaupas atidaromas ir alyva išleidžiama į matuojamą cilindrą. Po alyvos ištekėjimo vamzdelio čiaupas uždaromas ir atstatoma normali kabelių linijos maitinimo schema iš darbinių slėgiminių bakų.

Įmirkimo koeficientas (kgF/cm²)⁻¹ apskaičiuojamas:

$$K = \frac{\Delta V}{\Delta P \cdot V}$$

kur

ΔV - iš kabelio fazės nupiltas alyvos kiekis, m³ V - alyvos kiekis, kabelio fazėje, m³

V - alyvos kiekis, kabelio fazėje, m³

ΔP - kabelio fazėje alyvos slėgių skirtumas prieš alyvos nupylimą ir ją nupylus (kgF/cm²).

Įmirkimo koeficientas po linijų montavimo neturi viršyti 6x10⁻⁴ kgF/cm².

Pablogėjus alyvos kokybės rodikliams (po paskutinio tikrinimo daugiau kaip 30%) alyvos pavyzdžių ėmimo terminai turi būti sutrumpinti atsižvelgiant į vietos sąlygas.

Po remonto darbų kabelių linijoje pakeitus visą arba dalį alyvos, privalo būti imami alyvos pavyzdžiai. Praėjus 6 mėnesiams po remonto darbų alyvos pavyzdžiai imami pakartotinai.

Jei alyvos kokybės rodikliai neatitinka nustatytų normų, alyvos pavyzdžiai imami pakartotinai. Jei ir po pakartotino alyvos pavyzdžio paėmimo rodikliai netenkina nustatytos normos, pastarieji analizuojami, esant reikalui, kabelių linijos elementai tikrinami termovizoriumi. Po alyvos kokybės rodiklių analizės priimamas sprendimas dėl tolesnės kabelių linijos eksploatacijos.

Po kabelių linijų remonto darbų atliekami alyvos degazavimo ir įmirkimo darbų bandymai. Jie gali būti vykdomi ir Departamento vadovo sprendimu.

Alyva aušinamų kabelių alyvos kokybės rodikliai (pramušimo įtampa, rūgštingumo skaičius, degazacijos laipsnis), kabelių plastmasinė izoliacija movų skysčio kokybės rodiklis, jungiant kabelių liniją ir eksploataavimo metu turi atitikti „Elektrinių ir elektros tinklų eksploataavimo taisyklių“, „Elektros įrenginių bandymo normų ir apimčių“ reikalavimus.

Alyvos dielektrinių nuostolių tgδ esant +90°C linijos jungimo ir eksploatacijos metu (atsižvelgiant į eksploataavimo laikotarpį) neturi viršyti 63 priedo 2 lentelėje nurodytų dydžių.

Jei tgδ dydžiai neviršija 63 priedo 2 lentelėje nurodytų dydžių, jie įrašomi į techninę dokumentaciją. Jei kokiame nors linijos elemente pastebimas alyvos kokybės rodiklių pablogėjimas (pirmiausia pramušimo įtampa, tgδ), nustatoma papildoma šio elemento alyvos kokybės kontrolė, alyvos bandymo terminai sumažinami 2-3 kartus.

Jei tgδ viršija 63 priedo 2 lentelėje nustatytą dydį, alyva kabelių linijoje ar jos sekcijoje visa arba jos dalis turi būti keičiama. Jei tgδ padidėja virš leistinos ribos kokiame nors linijos elemente, pvz.. movoje, tai alyva keičiama tik šioje movoje ir sugriežtinama joje alyvos kokybės kontrolė.

Staigus netirpių dujų padidėjimas alyvoje (vienoje kabelio linijos fazėje ar atskiroje linijos sekcijoje), lyginant su ankstesnio bandymo rezultatais, gali padidinti slėgį kabelyje virš leistinų ribų. Netirpių dujų alyvoje didėjimas rodo, kad dėl alyvos skaidymosi izoliacijoje vyksta pavojingi procesai. Tokia kabelių linija privalo būti išjungta. Tais atvejais atliekama dujų chromatografinė analizė. Surastos vandenilio dujos liudija, kad vyksta alyvos skaidymasis. Priklausomai nuo vietos sąlygų, imamasi priemonių linijų izoliacijai atstatyti (keičiama alyva arba kabelis).

Kabėlių linijos Įmirkimo tikrinimo p r o t o k o l a s
 202 _____metai_ mėn. _____ d. Kabelio sekcijų tarp
 _____ šulinių
 sekcijos ilgis m. Alyvos kiekis sekcijoje _____ m³. Oro temperatūra _____ °C.


Fazė	Sekcija	Alyvos išpylimo trukmė min.	Išpiltos alyvos* kiekis m ³	Slėgių skirtumas kgF/cm ²	Įmirkimo koeficientas K K) ⁻⁴
A					
B					
C					
A B C					

* - Alyva išpilama sekcijos viršutinėje dalyje.

Parašas _____

Alyvos pavyzdžių ėmimo tvarka iš alyva aušinamų, žemo slėgio kabelių linijų elementų

1. Alyvos pavyzdžių ėmimas iš kabelio jungiamosios movos (6.1 pav.)



6.1 pav. Alyvos pavyzdžių ėmimas iš jungiamosios movos.

1,7- atvamzdis su akle, 2 - gaubiamoji veržlė, 3 - sujungimo vamzdelis, 4 - sifoninis čiaupas, 5 - manometras, 6 - kilnojamas slėginis bakas, 8 - stiklinis indas.

1.1 Iš jungiamosios movos alyvos pavyzdžiai imami kabelių linijai turint įtampų.

1.2 Alyvos pavyzdžiams paimti reikia turėti švininį arba alyvai atsparios gumos vamzdelį 3 su gaubiamąja veržle 2 ir kilnojamą slėgiminį, užpildytą alyva baką 6, kuriame palaikomas ne žemesnis kaip 0.7 kgF/cm^2 manometrinis slėgis.

1.2. Atsukti atvamzdį 1 ir įsitikinti, kad movoje palaikomas slėgis (iš atvamzdžio pradeda tekėti alyva).

1.3. Truputį atsukti kilnojamo slėgiminio bako silfoninį čiaupą 4, iš sujungimo vamzdelio nuimti aklę, nupilti dalį alyvos, kad pasišalintų iš vamzdelio oras ir pakelti jį virš čiaupo 4.

1.5. Prijungti sujungimo vamzdelį prie jungiamosios movos at vamzdžio 1.

1.6. Truputį atsukti aklę 7, kad alyva pradėtų tekėti maža srovele,


1.7. Nupilti apie 0.5 litro alyvos, praplauti šia alyva stiklinį indą, jo kamštį.

1.8. Paimti alyvos pavyzdį (apie 1 L) į stiklinį indą ir uždaryti jį kamščiu.

1.9. Užsukti aklę 7.

1.10. Atjungti sujungimo vamzdelį nuo atvamzdžio, užsukti aklę 1.

2. Alyvos pavyzdžių ėmimas iš kabelio užtveriamosios movos (6.2 pav.)



6.2. pav. Alyvos pavyzdžių ėmimas iš kabelio užtveriamosios movos.

1, 9, 21 - kolektoriai, 12,13,14 - atvamzdžiai su aklė, 2,10, 15 - elektrokontaktiniai manometrai,

3, 8, 16,17 - slėgiminiai bakai,

4, 6,18, - slėgiminių bakų kranų aklės,

5, 7, 19, 20 - silfoniniai čiaupai, 11 - stiklinis indas.

2.1. Alyvos pavyzdžiai iš kabelio užtveriamosios movos imami, neišjungus kabelinės linijos,

2.2. Alyvos pavyzdžiai iš kabelio užtveriamosios movos kraštinės dalies imami šia tvarka:

2.2.1. čiaupą 20 užsukti visiškai, o čiaupą 19 palikti kiek atsuktą;

2.2.2. atsukti aklę 14, kad alyva pradėtų tekėti mažą srovele;

2.2.3. įvykdyti šio priedo 1.7 ir 1.8 punktų nurodymus;

2.2.4. užsukti aklę 14 ir atstatyti normalią alyvos papildymo schemą, iki galo atsukus čiaupus 19 ir 20.

2.3. Alyvos pavyzdžiai iš kabelio užtveriamosios movos vidurinės dalies imami šia tvarka:

2.3.1. čiaupą 7 užsukti ne iki galo;

2.3.2. atsukti aklę 13, kad pradėtų mažą srovele tekėti alyva;

2.3.3. įvykdyti šio priedo 1.7 ir 1.8 punktų nurodymus;

2.3.4. užsukti aklę 13 ir atstatyti normalią alyvos papildymo schemą, iki galo atsukus čiaupą

7.

2.4. Jei atsukti aklės 14 arba 13 nėra galimybės, alyvos pavyzdžius iš užtveriamosios movos atskirų dalių galima paimti šia tvarka:


2.4.1. užsukti čiaupus 19, 20 arba 7;

2.4.2. truputį atsukti aklę 18 arba 6, kad alyva pradėtų tekėti mažą srovele;

2.4.3. įvykdyti šio priedo 1.7 ir 1.8 punktų reikalavimus;

2.4.4. užsukti aklės 18 arba 6 ir atstatyti normalią alyvos papildymo schemą, iki galo atsukant čiaupus 19, 20 arba 7.

3. Alyvos pavyzdžių ėmimas iš kabelio galinės movos (6.3 pav.)



6.3. pav. alyvos pavyzdžių ėmimas iš kabelio galinės movos ir slėgiminių bakų.


1 - stiklinis indas, 2, 4,10 - aklės, 7,11,12 - silfoniniai čiaupai, 5 - izoliuojanti įvorė, 6 - elektrokontaktinis manometras, 8, 9 - slėgiminiai bakai.

I. Alyvos pavyzdžiai iš galinės movos imami išjungus kabelių liniją.

II. Užsukti slėgiminių bakų 8, 9 silfoninius čiaupus 12, 11.

- III. Atsukti aklę 2, kad alyva pradėtų tekėti maža srovele.
- IV. Įvykdyti šio priedo 1.7, 1.8 punktų nurodymus.
- V. Užsukti aklę 2 ir atstatyti galinės movos normalią alyvos papildymo schemą, iki galo atsukant čiaupus 12, 11.
4. Alyvos pavyzdžių ėmimas iš slėgiminių bakų (6.3 pav.)
- 4.1. Iš slėgiminių bakų alyvos pavyzdžiai imami, neišjungus kabelinės linijos.
- 4.2. Užsukti čiaupus 7, 11, 12.
- 4.3. Alyvos pavyzdžiui paimti iš slėgiminio bako 9, truputį atsukti čiaupą 11 ir aklę 10, kad alyva pradėtų tekėti maža srovele.
- 4.4. Įvykdyti šio priedo 1.7, 1.8 punktų reikalavimus.
- 4.5. Užsukti čiaupą 11 ir aklę 10.
- 4.6. Alyvos pavyzdžiui paimti iš slėgiminio bako 8, truputį atsukti čiaupą 12, aklę 10 ir išpilti alyvą, esančią sujungimo vamzdelyje tarp bakų.
- 4.7. Įvykdyti šio priedo 1.7, 1.8 punktų nurodymus.
- 4.8. Užsukti aklę 10 ir atstatyti normalią alyvos papildymo schemą, visiškai atsukant čiaupus 7, 11, 12.
5. Alyvos pavyzdžių ėmimas iš kabelių linijos elementų chromatografinėi analizei (6.4 pav.)
- 5.1. tirpių dujų komponentus ir jų kiekį alyvoje nustato dujų chro motografinė analizė.
- 5.2. Alyvos pavyzdžiai chromatografinėi analizei iš jungiamųjų, užtveriamųjų, slėgiminių bakų imami neišjungus kabelinės linijos, o iš galinės movos - išjungus ją.

Alyvos pavyzdžiams dujų chromatografinėi analizei imti reikia turėti hermetišką 20 cm³ talpos stiklinį švirkštą su trieigių kraneliu, ant kurio galima užmauti adatą, alyvai atsparios gumos vamzdelį su gaubiamąja veržle. Imant alyvos pavyzdžius iš jungiamosios movos, papildomai reikia turėti slėgiminį alyva užpildytą baką, kuriame palaikomas ne mažesnis kaip 0.7 kgF/cm manometrinis slėgis.



6.4 pav. alyvos pavyzdžių ėmimas iš kabelių linijos elementų dujų ehromotografinėi analizei.

- 1 - atvamzdis su akle arba slėgiminio bako silfoninis kranas su akle,
- 2 - guminis vamzdelis su gaubiamąja veržle,
- 3 - gnybtas,
- 4 - švirkštas.

5.4. Alyvos pavyzdžiai imami šia tvarka:

5.4.1. įvykdyti šio priedo 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 (6.1 pav.) 2.2.1, 2.2.2 arba 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1, 2.4.2 (6.2 pav.) 3.2, 3.3 (6.3 pav.) 4.2, 4.3, 4.6 (6.3 pav.) punktų reikalavimus, priklausomai nuo to, iš kokio kabelių linijos elemento imamas alyvos pavyzdys;

5.4.2. prie atvamzdžio arba slėgiminio bako krano prijungti guminį vamzdelį - 2, užsukant gaubiamąją veržlę.

5.4.3. išpilti apie 0.5 l. alyvos atvamzdžio angai ir vamzdeliui praplauti. Išpylus alyvą, laisvą vamzdelio galą pakelti į viršų, kad būtų pašalinti oro burbuliukai;

5.4.4. Gnybtu 3 užspausti vamzdelio galą. Švirkšto adata pradurti vamzdelį ir užpildyti jį alyva. Alyvos pavyzdžio ėmimui naudoti didesnio vidinio skersmens adatą. Užpildžius švirkštą alyva, atidaryti trieigio kranelio šoninį atvamzdį ir iš švirkšto išstumti alyvą. Švirkšto praplovimo operaciją pakartoti 2-3 kartus. Tada, užpildžius švirkštą alyva, trieigį kranelį pasukti į padėtį, kad rankenėlė būtų nukreipta į švirkštą. Tokioje padėtyje švirkštai sudedami į transportinį konteinerį.

5.4.5. Nuimti guminį vamzdelį ir užsukti atvamzdžio arba slėgiminio bako aklę;

5.4.6. Atstatyti kabelių linijos elemento normalią alyvos papildymo schemą.

5.5. Iš kiekvieno kabelių linijos elemento imama po du alyvos pavyzdžius

(Atliktų darbų akto formos pavyzdys)

(aptarnaujančios įmonės pavadinimas)

(srovės keitiklio pavadinimas)

VALDYMO SISTEMOS įrenginių ATLIKTŲ DARBŲ AKTO Nr. _____

(atliktų darbų pavadinimas)

[illegible][illegible]

Atlikus darbus, visi pastebēti trūkumi, gedimai ir defekti registruojami TVIS.

PAVYZDINĖ TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖS GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA

TVIRTINU:

Infrastruktūros priežiūros centro
xxx regiono vadovas

20 - _____

XXXX TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖS GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA

I. Bendroji dalis

1. Šios instrukcijos reikalavimų privalo laikytis Infrastruktūros priežiūros centro xxx regiono darbuotojai ir įmonių, vykdančių transformatorių pastotės techninės priežiūros darbus, teikiančių būdinčiųjų operatyvinių darbuotojų paslaugas. Jie privalo:
 - 1.1. vengti veiksmų galinčių sukelti gaisrą, nedelsiant šalinti pastebėtas priežastis galinčias sukelti gaisrą;
 - 1.2. laikytis gaisrinės saugos taisyklių reikalavimų objekte ir darbo vietoje, vykdyti vadovų ir asmenų, atsakingų už gaisrinę saugą, nurodymus;
 - 1.3. darbo metu naudotis tvarkingais darbo įrankiais, prietaisais ir įrenginiais;
 - 1.4. žinoti laikomų ir gamyboje naudojamų medžiagų ir žaliavų, o taip pat gamybos procese susidarančių ir išsiskiriančių pavojingų medžiagų charakteristikas;
 - 1.5. baigus darbus sutvarkyti darbo vietą, išjungti iš elektros tinklo prietaisus ir įrenginius, išskyrus tuos, kurie privalo veikti nuolat;
 - 1.6. žinoti darbo vietoje ir objekte esančių gaisro gesinimo priemonių vietas, mokėti jomis naudotis;

II. Teritorijos, statinių ir evakuacijos kelių priežiūros reikalavimai

2. Privažiavimo keliai ir priėjimai prie statinių, gaisrinio inventoriaus, gaisrinių hidrantų ir vandens telkinių turi būti laisvi.
3. Patalpos bei teritorija turi būti tvarkingos, nuolat valomos, gamybos atliekos ir šiukšlės išgabenos į specialiai paruoštas vietas.
4. Evakuacijos keliai ir išėjimai turi būti laisvi, parengti žmonėms evakuoti.
5. Rūkyti galima tik tam tikslui skirtose specialiais ženklais pažymėtose vietose, kur yra nedegus indas nuorūkoms.
6. Teritorija turi būti tvarkinga, nuolat valoma, šienaujama. Šiukšlės ir nupjauta žolė šalinama į tam tikslui skirtas vietas.
7. Teritorijoje draudžiama deginti žolę, šiukšles ir kitas atliekas.

III. Sandėliavimas

8. Draudžiama degias medžiagas ir tarą sandėliuoti arčiau kaip 2 m iki statinių.
9. Sandėlių patalpose sandėliuojami įrenginiai pripildyti alyva turi būti tvarkingi - iš jų neturi bėgti alyva. Šalia šių įrenginių turi būti ne mažiau kaip 100 kg sorbento ir kastuvai.
10. Išsiliejusi alyva turi būti nedelsiant išvalyta panaudojant sorbentą.
11. Surinktą alyvą, panaudotą sorbentą, reikia sudėti į sandarią tarą. Tara turi talpinti ne mažiau kaip 200 l panaudoto sorbento.
12. Sandėlių patalpoje draudžiama:
 - 12.1. vykdyti ugnies ir kitus darbus, kurių metu gali išsiskirti liepsna ar kibirkštys. Ugnies darbai turi būti vykdomi specialiai tam tikslui įrengtoje vietoje;
 - 12.2. ardyti alyva pripildytus įrenginius;
 - 12.3. užkrauti duris, vartus ir priėjimus prie pirminių gaisro gesinimo priemonių;
 - 12.4. sandėliuoti medžiagas ir įrenginius arčiau kaip 1m nuo šildymo prietaisų.
13. Praėjimai tarp stelažų, rietuvių ir tarpai tarp jų, turi būti ne siauresni kaip 0,8 m ir neužkrauti.
14. Atstumas nuo elektros šviestuvų iki sandėliuojamų medžiagų turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m.
15. Šviestuvai su kaitrinėmis elektros lempomis turi būti su apsauginiais stikliniais gaubtais.

IV. Elektros įrenginiai

16. Eksploatuojant elektros įrenginius draudžiama:
 - 16.1. naudotis netvarkingomis rozetėmis, kištukais, atsišakojimo dėžutėmis, jungikliais bei kita elektros instaliacijos įranga;
 - 16.2. į vieną buitinio naudojimo elektros šakutės lizdą jungti kelis didelio galingumo prietaisus;
 - 16.3. elektros laidus, lempas ir šviesos sklaidytuvus uždengti degiomis medžiagomis.
17. Prieš įeinant į akumuliatorinę, reikia įjungti priverstinio vėdinimo sistemą.
18. Elektrotechninėse patalpose draudžiama sandėliuoti medžiagas ir daiktus.

V. Gaisro gesinimo priemonių, gaisrinių vandens šaltinių priežiūra

19. Privažiavimas prie vandens rezervuarų turi būti laisvas, vandens paėmimo šulinių dangčiai turi lengvai atsідaryti bet kuriuo metų laiku.
20. Panaudojus rezervuarų vandenį, jie turi būti pripildomi ne vėliau kaip per parą.
21. Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti prižiūrimos ir veikiančios. Jų paleidimo įtaisai turi būti užplombuoti.
22. Smėlis, skirtas gaisrams gesinti, turi būti sausas. Dėžės dangtis neturi praleisti atmosferos kritulių.
23. Gesintuvus reikia:
 - 23.1. laikyti lengvai prieinamose ir matomose vietose, kur nepatenka tiesioginiai saulės spinduliai, ne arčiau kaip per 1 m nuo šildymo prietaisų;
 - 23.2. kabinti ne aukščiau 1,5 m nuo grindų iki gesintuvo apačios ir kad atidarytos durys netrukdytų paimti gesintuvo;
 - 23.3. statyti gaisrinių čiaupų spintelėse arba prie jų, gaisriniuose skyduose arba ant grindų, laikyti specialiose spintelėse, dėžėse ar stovuose;
 - 23.4. laikyti taip, kad matytųsi užrašai;
 - 23.5. išdėstyti objekte taip, kad netrukdytų žmonėms evakuotis;
 - 23.6. gesintuvais leidžiama gesinti tuos gaisrus, kurie nurodyti gesintuvus gaminusios įmonės instrukcijose.

SUDERINTA:

Darbuotojų saugos ir sveikatos vyresnysis inžinierius

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANO PAVYZDYS

TVIRTINU:

Infrastruktūros priežiūros centro
xxx regiono vadovas

20 - _____

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS

xxxx 400/330/110/10 KV TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖ/SKIRSTYKLA arba SKS xxx

Transformatorių pastotės/skirstyklos arba SKS adresas:

Atsakingi asmenys	
Sistemos valdymo centras: Tinklo dispečeris Sistemos dispečeris	mob. 8 698 53724 mob. 8 698 11527
LITGRID AB atsakingi už pastotės priežiūrą	Infrastruktūros priežiūros centro xxx regiono vadovas mob. 8611 11111 Pastočių inžinierius mob.8611 11112
Pastotės budintysis personalas	Nėra
Operatyvinių perjungimų paslaugas 400/330 kV dalyje vykdo	UAB Operatyvinių perjungimų paslaugų bendrovė Sutarties galioja iki 20XX.XX.XX Mob. Nr. 8 600 00000
Operatyvinių perjungimų paslaugas 10-110 kV dalyje vykdo	UAB Įvairių paslaugų bendrovė Sutartis galioja iki 20XX-XX-XX Mob. Nr. 8 600 00000

Pirminės gaisro gesinimo priemonės ir vandens šaltiniai

1. Gesintuvai laikomi patalpose. Patalpų, kuriose laikomi gesintuvai ir (gesintuvų kiekis pateikiamas priede).
2. Vanduo gaisro gesinimui imamas iš gaisrinių hidrantų. Hidrantų vietos nurodytos pastotės plane (pridedama).
3. Vandens slėgis sukliamas automatiškai įsijungus gaisriniais siurbliams. Tuo atveju, jei gaisriniai siurbliai automatiškai neįsijungia, juos reikia įjungti rankiniu būdu, gaisrinėje siurblinėje įrengtame siurblių valdymo skyde paspaudus mygtuką „Siurblio įjungimas“.

Veiksmai kilus gaisrui

4. Darbuotojas, pastebėjęs gaisrą transformatorių pastotėje, nedelsiant turi pranešti apie tai bendrojo pagalbos telefonu 112 ir Sistemos valdymo centro Tinklo dispečeriui (toliau - TD). Jeigu gaisras yra pradinėje stadijoje ir jei tai nekelia pavojaus jo ar kitų sveikatai, gaisrą gesina pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis - ugnies gesintuvais. Pranešant TD apie gaisrą prisistatoma ir pateikiamas telefono, kuriuo galima pasiekti pranešėją, numeris.
5. TD, sužinojęs apie gaisrą, nedelsiant turi pranešti bendrojo pagalbos telefonu 112 (pranešant apie gaisrą svarbu tinkamai pranešti pastotės adresą), Tinklo priežiūros skyriaus Vilniaus grupės vadovui bei Sistemos operatyvinio valdymo grupės sistemos dispečeriui (toliau - SD), įmonės, teikiančios operatyvinių perjungimų paslaugas, atstovui.
6. Jei gaisras apima elektros įrenginius kurie yra operatyviai valdomi SD, tai SD perima vadovavimą gaisro gesinimui. SD pasitelkia TD kaip padėjėją.
7. Iki kol atvyksta pirmosios ugniagesių pajėgos, gaisro gesinimui vadovauja TD/SD, kuris privalo:
 - 7.1. organizuoti operatyvinių darbuotojų iškvietimą į gaisro vietą;
 - 7.2. organizuoti transformatorių pastotės įrenginių, kurie yra gaisro gesinimo zonoje, išjungimą.
8. Įtampos išjungimo ir žeminimo operacijos atliekamos pagal tipinius perjungimų lapelius, dispečerio duodamas komandas, vadovaujantis operatyvinėmis gaisro gesinimo kortelėmis.

9. Atvykus pirmosioms ugniagesių pajėgoms, ugniagesių gelbėtojų vadovui išduodamas raštiškas leidimas gaisrui gesinti. TD/SD nurodymu leidimą surašo operatyvinių perjungimų paslaugas teikiantis darbuotojas (pastotės budintysis). Jis leidimo turinį turi perskaityti TD (SD) ir gauti iš jo patvirtinimą, leidžiantį gesinti gaisrą.

10. Jeigu į pastotę ankščiau už operatyvinių perjungimų paslaugas teikiančius darbuotojus atvyksta Infrastruktūros priežiūros centro darbuotojai, turintys teisę vykdyti operatyvinius perjungimus, pastarieji gali išduoti leidimą gaisrui gesinti.

11. Raštiškas leidimas gaisrui gesinti išrašomas dviem egzemplioriais, kuriuose pasirašo leidimą išdavęs darbuotojas ir ugniagesių gelbėtojų vadovas. Vienas egzempliorius išduodamas vyresniajam ugniagesiui gelbėtojiui, o kitas lieka pas leidimą išdavusį darbuotoją, kuris vėliau grąžinamas TD/SD. Nuo šio momento gaisro gesinimo vadovu tampa vyresnysis ugniagesys gelbėtojas.

12. Darbuotojas, išdavęs raštišką leidimą, privalo instrukuoti gaisro gesinimo vadovą apie įvykdytas priemones ir duoti pasiūlymus bei rekomendacijas gaisro gesinimui.

13. Prieš pradėdant gesinti gaisrą, operatyviniai darbuotojai, išrašę leidimą gesinti gaisrą, padeda įžeminti gaisrinę techniką ir patikrina įžeminimo kokybę. Gaisro gesinimo metu ugniagesių gelbėtojų pajėgų perdislokavimas, gesinimo priemonių pakeitimas turi būti vykdomas tik suderinus su TD/SD.

14. Gaisro gesinimo metu TD/SD turi informuoti gaisro gesinimo vadovą apie pasikeitimus elektros įrenginių darbe, turinčius įtakos gesinimo darbams.

15. Pasikeitus situacijai, leidimas gaisrui gesinti gali būti perrašomas.

SUDERINTA:

Operatyvinio valdymo grupės vadovas

Darbuotojų saugos ir sveikatos vyresnysis inžinierius

LEIDIMAS GESINTI
ELEKTROS ĮRENGINIUS

1. Objekto pavadinimas:

2. Gaisro gesinimo vieta ir gesinimo objektas

(patalpos, atviro elektros įrenginio ir t. t. pavadinimas)

3. **ATJUNGTI** šie elektros įrenginiai ir kabeliai gaisro zonoje bei prieigose prie jų (išvardinami nurodant jų dispečerinį numerį, vietą ir įtampą):

4. **NEATJUNGTI** šie elektros įrenginiai ir kabeliai gaisro zonoje bei prieigose prie jų (išvardinami nurodant jų dispečerinį numerį, vietą ir įtampą):

Leidimą išdaviau:

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Leidimą gavau:

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

20____m. ____mėn. ____d. _____val. _____min.

GAISRINIO VANDENTIEKIO PATIKROS ŽURNALAS

1 lentelė

Eil. Nr.	Patikros data	Atlikti darbai, patikros rezultatai	Tikrinusio asmens vardas ir pavardė, pareigos, parašas	Už gedimų (trūkumų) pašalinimą atsakingo asmens vardas ir pavardė	Gedimai (trūkumai) pašalinti (data, parašas)	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7

2 lentelė

Eil. Nr.	Patikros data	Atlikti darbai, patikros rezultatai	Tikrinusio asmens vardas ir pavardė, pareigos	Už gedimų (trūkumų) pašalinimą atsakingo asmens vardas ir pavardė*	Pastabos
1	2	3	4	5	

*- Įrašomas asmuo iš Infrastruktūros priežiūros centro regiono ar Aukštos įtampos nuolatinės srovės jungčių skyriaus

GAISRINĖS SAUGOS INŽINERINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS DARBAI

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Atsakingas padalinys		Periodiškumas		
		Pastotės	Keitikliai	3 mėn.	6 mėn.	12 mėn.
1.	Atlikti gaisrinės signalizacijos elementų apžiūrą ir testavimą	Fizinės saugos skyrius		x		
2.	Atlikti pilną gaisrinės signalizacijos patikrą, daviklių veikimo patikrą	Fizinės saugos skyrius			x	
3.	Atlikti siurblinės įrenginių apžiūrą, tikrinti manometrų rodmenis	IPCR	IPCR	x		
4.	Tikrinti, ar autotransformatorių gaisro gesinimo sistema dirba automatinio režimu, ar palaikomas būtinas slėgis siurbliams veikiant automatinio režimu, patikrinti jų paleidimą rankiniu būdu*	IPCR	-			
5.	Išbandyti gaisrinės siurblinės pagrindinių ir rezervinių siurblių veikimą imituojant slėgio kritimą, patikrinti šviesos ir garso signalus valdymo pulte	IPCR	IPCR			x
6.	Tikrinti vandens kiekį rezervuaruose, ir kaip veikia jų papildymo įrenginiai, plūdinės sklendės rezervuaruose	IPCR	IPCR	x		
7.	Tikrinti visų vandentiekio sklendžių padėtį ir jų padėčių indikaciją	IPCR	IPCR	x		
8.	Tikrinti drenažinius siurblius, ar jie išpumpuoja susikaupusį vandenį	IPCR	IPCR	x		
9.	Tikrinti visų mechaninių ir elektra valdomų vandentiekio (taip pat sumontuotų vandentiekio įvaduose) sklendžių uždarymą ir atidarymą (veikimą)*	IPCR	IPCR			x

10.	Atlikti išorinę vamzdynų, gaisrinių čiaupų, sklendžių ir kitos įrangos apžiūrą, tikrinti, ar įrenginiai nepažeisti korozijos	IPCR	IPCR	x		
11.	Išvalyti gaisrinių siurblių filtrus*	IPCR	IPCR			x
12.	Tikrinti lauko gaisrinius hidrantus paleidžiant vandenį	IPCR	IPCR			x
13.	Patikrinti vidaus gaisrinį vandentiekį: perplauti - nuleisti vandenį iš kiekvieno gaisrinio čiaupo, įsitikinti, ar jie nesurūdiję, sugedusius gaisrinius čiaupus suremontuoti ar pakeisti naujais, gaisrines žarnas perkantuoti, hidrauliškai išbandyti	IPCR	-			x

Pastaba.

Keitikliuose aspiracinės gaisro signalizacijos sistemos ir automatinė dujinė gaisro gesinimo sistema aptarnaujamos techninėje dokumentacijoje gamintojo nurodyta tvarka. Techninę priežiūrą organizuoja Fizinės saugos skyrius.

*- autotransformatorių gaisro gesinimo sistemos techninės priežiūros darbai vykdomi kartu su autotransformatorių techninės priežiūros darbais

APSAUGOS SISTEMŲ APŽIŪROS DARBAI

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Perodiškumas
		6 mėn
1.	Apsaugos signalizacija:	
1.1.	Atlikti pilną apsauginės signalizacijos patikrą, daviklių veikimo patikrą	X
2.	Vaizdo stebėjimo įranga:	
2.1.	Atlikti pilną vaizdo stebėjimo sistemos patikrą, kamerų valymą	X
3.	Įeigos kontrolė:	
3.1.	Atlikti pilną įeigos kontrolės patikrą, skaitytuvų veikimo patikrą	X
4.	Perimetro apsauga:	
4.1.	Atlikti pilną perimetro apsaugos patikrą, daviklių derinimą ir valymą	X
5.	Apsaugos sistemų programinė įranga	
5.1.	Atlikti pilną apsaugos sistemų programinės įrangos veikimo patikrą, atnaujinimą, valymą	X

Iškvietimo lapo forma

Iškvietimo lapas Nr. _____

Data: _____

Laikas: _____

Padalinys: (rangovo

pavadinimas)

Klientas: _____

Pavadinimas: _____

Objekto pavadinimas: _____

Įmonės kodas: _____

Adresas: _____

Telefonas: _____

Instaliuota sistema: _____

Asmuo kontaktams: _____

Asmuo įregistravęs iškvietimą: _____

Telefonas: _____

Klientas, objektas: _____

Adresas: _____

Pastaba: _____

Paskutinio iškvietimo data: _____ (Rangovo pav.) Inžinierius: _____

Pastaba rekomendacija: _____

Objekte įdiegta įranga: _____

Sistemą programavo: _____

(Rangovo pavadinimas) inžinierius : _____

(Vardas, pavardė)

Paleidimas ☐Garantinis ☐Papildomi darb ☐Aptarnavimo sutartis ☐Problema:*Atlikti darbai*Keistos detalės/įranga:

Pastaba/rekomendacija: _____

Darbas pradėtas:

Data: _____

Laikas: _____

Darbas baigtas:

Data: _____

Laikas: _____

Užsakovo atstovas: _____


Parašas: _____

(pareigos, vardas, pavardė)

Data: _____

ITT centro technologinės įrangos eksploatavimo atsakomybių ribos su kitais padaliniais

LITGRID AB ITT centro technologinės įrangos eksploatavimo atsakomybių ribos su kitais padaliniais (fizinį sujungimų lygmuo)




Sutartiniai žymėjimai:


- šviesolaidiniai kabeliai
- variniai ryšio kabeliai

Sutartiniai žymėjimai:

- ŽTSK – žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu, angl. OPGW.
- WAN – angl. Wide Area Network.
- ODF – angl. Optical Distribution Frame – šviesolaidžio skaidulų paskirstymo įrenginys.
- NSS – nuolatinės srovės skydas.
- KSS – kintamos srovės skydas.
- WAMS – angl. Wide Area Measurement System – plačios srities matavimo sistema.
- AMS – angl. Autotransformer Monitoring System.
- RRL – radio relinė linija.
- IDU – angl. InDoor Unit.
- ODU – angl. OutDoor Unit.
- SDH – angl. Synchronous Digital Hierarchy.
- PDH – angl. Plesiochronous Digital Hierarchy.
- MUX – multiplexeris.
- GSM – angl. Global Standard for Mobile Communications – globalus mobiliųjų telefonų ryšio standartas.
- GPRS – angl. General Packet Radio Service – bendras paketinis radio ryšys.
- TSPĮ – telekomandų surinkimo ir perdavimo įrenginys.
- GPS – angl. Global Positioning System – globali padėties nustatymo sistema.
- PDT – pastotės duomenų tinklas.
- RAA – relinė apsauga ir automatika.
- TPĮ – telekomandų perdavimo įrenginys.
- PLC – angl. Power Line Carrier.
- AD – aukšto dažnio įrenginys.
- MDV – momentinių duomenų valdiklis.
- KDV – komercinių duomenų valdiklis.
- AS – apsaugos sistema.
- GS – gaisrinė sistema.
- O/E keitiklis – angl. Optical/Ethernet converter.
- RS232/O keitiklis – angl. RS232/Optical converter.
- O/P – Optinis prievadas.
- LAN/P – kompiuterinio tinklo prievadas.
- RS232/P – RS232 prievadas.
- SF – automatinis jungiklis.

Prijunginių pavyzdžiai





OL sankirtos aktas

LITGRID AB

Tinklų savininko pavadinimas

Perdavimo tinklo IPC _____ regionas _____

_____ kV oro linijos _____
(tampa) (objekto pavadinimas, viengr./dvigr. (objekto pavadinimas))

SANKIRTA Nr.....

Tarpatramis _____


Kertamos elektros linijos, ryšių linijos, vandens telkinio, kontaktinio tinklo, geležinkelio pavadinimas: 0,4/10/35 kV OL

linijos (tampa, pavadinimas, tarpatramis, iš kur eina pavadinimas)

Oro temperatūra matavimo metu: ____°C.

SANKIRTOS SCHEMA:

(Kertančiųjų laidų kiekis ir tipas)



Schemą sudarė _____

Schemą suderino _____

20 ____ m. ____ d.

(Rangovo pavadinimas)

PROTOKOLAS

Nr.


(data)

(vieta)

ĮŽEMINTUVO ĮRENGIMO IR VARŽŲ MATAVIMO PROTOKOLAS

Užsakovas: LITGRID ABObjektas : 110/400 kV OL/KL

1. Įžeminimo įrengimo schema (eskizas)



2. Įžemintuvo konstrukcija

Atr. Nr.	Įžeminimo elektrodai				Jungiamieji laidininkai				Įžeminimo sujungimo būdas
	Medžiaga	Ilgis ir kiti matmenys	Ilginimas	Kiekis	Medžiaga	Ilgis ir kiti matmenys	Ilginta nuo žemės paviršiaus	Kiekis	

3. Įžemintuvo varžos matavimas srovės sklidimui

Matavimus atliko prietaisu _____

(Prietaiso pavadinimas, markė, gamyklos Nr., metrologinės patikros data)

Matavimo schema _____

Bendrieji duomenys

Atr. Nr.	Grunto charakteristika	Oras			Įžeminimo varžos sezono koeficientas
		Paskutinėm dienom	Matavimo dieną	Temperatūra matavimo dieną	

Matavimų rezultatai

Atr. Nr.	Įžemintuvo paskirtis ir matavimo vieta	Matavimo ir pagalbinių elektrodų išdėstymo schemas	Atstumas metrais			Įžemintuvo varža, Ω			Pereinamoji varža, Ω	
			Nuo bandomojo įžemintuvo iki pagalbinio srovinio elektrodo	Nuo bandomojo įžemintuvo iki pagalbinio potencialinio elektrodo	Nuo pagalbinio potencialinio iki pagalbinio srovinio elektrodo	Išmatuota	Perskaičiuota	Norminė	Perskaičiuota	Norminė


Išvada: įžemintuvas atitinka EIT ir EET reikalavimus.

Protokolą sudaro (lapai)

Įžemintuvą įrengė: _____
(Parašas) (V.Pavardė) (data)

Matavimus atliko: _____
(Parašas) (V.Pavardė) (data)

ŽTŠK REMONTO IŠPILDYMO PAVYZDYS



Nr.	PAVADINIMAS	ŠIFRAS, TIPAS
1	Apsauginė rankovė	2892011
2	Tempiamasis gnybtas	2891011
3	Tempimo antgalis	TCB-27-B
4	Tarpinė reguliuojama grandis	PT-7
5	Apkaba	ZH-7
6	Tarpinė grandis persukta	U-7

*Patikrinimą
atlikusios įmonės
(organizacijos) logotipas*

PATIKRINIMO PROTOKOLAS:

Nr.

*Patikrinimą atlikusios įmonės
(organizacijos) pavadinimas*

Patikrinimo data:

Patikrinimo
pavadinimas:

OL APSAUGOS NUO PERKŪNIJOS TROSO SKERSPJŪVIO PLOTO MATAVIMŲ
PROTOKOLAS

Naudoti matavimo (diagnostikos) prietaisai (pavadinimas/markė, gam. nr., baigtinė metrologinio patikrinimo galiojimo data):

.....,,

.....,,

IPC regionas	
OL pavadinimas	
Žaibosaugos trosas markė, tipas	

Tarpatramio Nr.- Nr.	S _{norm.} , mm ²	S _{fakt.} , mm ²	ΔS, %

Techninės būklės nustatymas atliekant skerspjūvio ploto matavimus.

Atliekamas matavimas nustatant faktinis trosas skerspjūvio ploto sumažėjimą pagal formulę.

$$\Delta S = (1 - S_{\text{fakt.}} / S_{\text{norm.}}) * 100\%$$

čia:

S_{fakt.} - trosas faktinis skerspjūvis plotas, mm²;

S_{fakt.} - trosas normatyvinis skerspjūvis plotas, mm²;

Išvada:	
---------	--

Matavimą atliko:

(Parašas)

(Pareigos, vardas, pavardė)

Kondicionavimo sistemos priežiūros technologinė kortelė

Pastotės pavadinimas	
Operatyvinis pavadinimas	

Bendri reikalavimai

Kondicionavimo sistemos priežiūros kortelė taikoma Split ir MultiSplit tipo kondicionavimo sistemoms eksploatuojamoms 110 kV, 330 kV ir 400 kV įtampos skirstyklose ir pastotėse, bei Litgrid AB pastatuose.

Kondicionavimo sistemų priežiūrų dažnumas nustatomas pagal gamintojo rekomendacijas, bet **ne rečiau kaip vieną kartą per metus.**

Darbuotojai, vykdantys kondicionavimo sistemos techninės priežiūros ir diagnostikos darbus, vadovaujasi kondicionavimo sistemos gamintojų instrukcijomis, Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamento ir Bendrovės įrenginių priežiūrą ir patikrinimus reglamentuojančių norminių teisės aktų nurodymais.

Kondicionavimo sistemos techninės priežiūros metu naudojami įrankiai, įtaisai ir medžiagos turi užtikrinti kokybišką darbų atlikimą pagal gamintojo instrukcijų nurodymus.

Tikrinant kondicionavimo sistemos parametrus, norminių dydžių vertės imamos iš kondicionavimo sistemos gamintojo techninių aprašymų.

Operacijų eiliškumas		Įvykdymo žymė
	Išorinis kondicionieriaus blokas	
1	Išorinio kondicionieriaus bloko tvirtinimo konstrukcijų patikrinimas	
2	Varžtinių ir flanšinių sujungimų, riebokšlių sandarumo patikrinimas, esant reikalui - suvaržymas	
3	Sistemos darbinio slėgio patikrinimas, duomenų fiksavimas. sistemos papildymas nustatyto tipo aušalu (šaltnešiu) iki 300 ml. Esant sistemos nesandarumui nustatoma nutekėjimo vieta, per vieną darbo dieną teikiama rekomendacija sistemos remontui. <u>Duomenų fiksavimas.</u>	
4	Išorinio kondicionieriaus bloko šilumokaičio išvalymas ir išplovimas	
5	Elektros ir mechaninių komponentų išvalymas nuo dulkių ir apnašų	
6	Aušalo (šaltnešio) vamzdžių šilumos izoliacijos patikrinimas, pažeistos šilumos izoliacijos atstatymas	
7	Išorinės izoliacijos tarp lauke ir vidaus patalpose naudojamų įrenginių patikrinimas ir atstatymas	
8	Išorinio kondicionieriaus bloko korpuso valymas nuo dulkių, samanų ir pan.	
	Vidinis kondicionieriaus blokas	

9.	Vidinio kondicionieriaus bloko tvirtinimo konstrukcijų patikrinimas	
10.	Oro valymo filtro valymas (plovimas) arba keitimas	
11.	Kondensato vonelių, vamzdyno (drenažo), kondensato siurbliuko plovimas. Dezinfekcija pagal poreikį	
12.	Elektros ir mechaninių komponentų valymas, elektros instaliacijos bei elektrinių ir mechaninių komponentų tvirtinimo patikrinimas, esant reikalui suvaržymas	
13.	Nuotolinio pulto veikimo patikrinimas, elementų pakeitimas	
14.	Įrenginio darbo parametrų patikrinimas	
15.	Valdymo automatikos darbo režimų patikrinimas	
16.	Įrenginio gedimo atveju gedimo ir jo priežasties nustatymas	
17.	Techninės dokumentacijos pildymas (pildomas žurnalas su žymoms dėl atliekamų darbų)	

Darbus atliko:

<p>Darbų atlikimo data:</p> <p>_____ - _____ - _____</p> <p>Metai, mėnuo, diena</p>	<p>Darbus atliko:</p> <p>_____</p> <p>Įmonė</p> <p>_____ Pareigos, Vardas, Pavardė, Parašas</p>	<p>Pastabos:</p>
---	---	------------------

Pastabos:

KONTROLIUOJAMI TERŠALAI PAVIRŠINĖSE NUOTEKOSE,
IŠLEIDŽIAMOSE Į APLINKĄ IR NUOTAKYNUS

1 lentelė

Eil. Nr.	Kontroliuojamo teršalo pavadinimas	Matavimo vienetai	Išleidžiant nuotekas į aplinką			Išleidžiant nuotekas į nuotakyną	
			Į paviršinius vandens telkinius		Į gruntą	Vidutinė metinė koncentracija	Didžiausia metinė koncentracija
			Vidutinė metinė koncentracija	Didžiausia metinė koncentracija	Didžiausia metinė koncentracija		
1.	Skendinčių medžiagų	mg/l	30	50	-	150	300
2.	Naftos produktų	mg/l	5	7	1	10	30

KONTROLIUOJAMI TERŠALAI IŠLEIDŽIAMOSE Į APLINKĄ BUITINĖSE NUOTEKOSE

2 lentelė

Kontroliuojamo teršalo pavadinimas	Išleidžiamų nuotekų kiekis	Matavimo vienetai	Momentinė didžiausia leistina koncentracija (DLK)	Vidutinė metinė didžiausia leistina koncentracija (DLK)
Biocheminis deguonies suvartojimas BDS ₇	< 5 m ³ /d	mg/IO ₂	40	29
	> 5 m ³ /d	mg/IO ₂	34	23
Skendinčios medžiagos	< 5 m ³ /d	mg/l	50	-
	> 5 m ³ /d	mg/l	40	30
Bendras fosforas	< 5 m ³ /d	mgP/l	5	-
	> 5 m ³ /d	mgP/l	8	2
Bendras azotas	< 5 m ³ /d	mgN/l	25	-
	> 5 m ³ /d	mgN/l	80	20

DUOMENYS CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR MIŠINIŲ APSKAITOS SUVESTINEI

Eil. Nr.	Cheminės medžiagos ar mišinio pavadinimas	Saugos duomenų lapai		Likutis metų pradžioje, [t]	Įsigijimas (įskaitant importą)			Sunaudo-tas kiekis per metus, [t]	Likutis metų pabaigo-je, [t]
					Tiekėjas		Įsigytas kiekis per metus, [t]		
		Numeris	Data		Pavadin imas	Šalis			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Pildymo pavyzdys žemiau:</u>								
1	Etilenglikolis (50 %)	SDL-3610-1	2022-07-22	0,500	UAB AAAA	LT	1,000	0,500	1,000

Pastabos:

1. Cheminės medžiagos ar mišinio kiekis, nurodomas tonomis, 3-jų skaičių po kablelio tikslumu;
2. Saugos duomenų lapų numeris formuojamas iš atitinkamo Bendrovės skyriaus numerio ir cheminės medžiagos ar mišinio eilės numerio (pvz. SDL-3610-5 reiškia, kad medžiaga ar mišinys naudojamas skyriaus, kurio numeris 3610 ir yra 1-as eilės numeris pagal to skyriaus naudojamų cheminių medžiagų ar mišinių numeraciją. Saugos duomenų data yra saugos duomenų lapų versijos išleidimo data nurodyta saugos duomenų lapuose.

SF6 dujos

1 lentelė

ATASKAITA APIE NAUDOJAMAS SF6 DUJAS PT ĮRENGINIUOSE (PER 20... m.)

IPC regionas/ Jungčių skyrius	Atsargos ataskaitinių metų sausio 1 d., kg	Papildyta dujų į eksploatuojamus jungtuvus per metus		Gauta naujų dujų (balionuose) per metus, kg	Atsargų likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kg (2 - 4 + 5)
		TP, operatyvinis pavadinimas	Papildyta dujų, kg		
1	2	3	4	5	6

2 lentelė

ATASKAITA APIE NAUJAI SUMONTUOTUS SF6 DUJŲ TURINČIUS PT ĮRENGINIUS (PER 20... m.)

IPC regionas/ Jungčių skyrius	Sumontuota naujų jungtuvų per ataskaitinius metus					Ar yra dujų nuotėkio sekimo įranga? Taip/Ne	Įmonės, kuri atliko darbus pavadinimas, kodas, adresas, ryšio duomenys
	TP, operatyvinis pavadinimas	Jungtuvo tipas	Jungtuvų skaičius, vnt.	Dujų kiekis viename jungtuve, kg	Bendras dujų kiekis, kg (4 x 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8

*- objekto naujos statybos ar rekonstrukcijos atvejais į apskaitą įrenginiai įtraukiami tik tuomet, kai yra statybos užbaigimo aktas

3 lentelė

ATASKAITA APIE IŠMONTUOTUS SF6 DUJŲ TURINČIUS PT ĮRENGINIUS (PER 20... m.)

IPC regionas/ Jungčių skyrius	Išmontuota jungtuvų per ataskaitinius metus					
	TP, operatyvinis pavadinimas	Jungtuvo tipas,	Kiek dujų išsiurbta, kg	Kiek išsiurbtų dujų saugoma, kg	Kiek išsiurbtų dujų perduota, kg	Kokia įmonė išmontavo įrangą (nurodyti įmonės pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis)
1	2	3	4	5	6	7

*- objekto rekonstrukcijos atvejais iš apskaitos įrenginiai nurašomi tik tuomet, kai yra statybos užbaigimo aktas

4 lentelė

ATASKAITA APIE NAUJAI SUMONTUOTĄ ORO KONDICIONAVIMO ĮRANGĄ IR ŠILUMOS SIURBLIUS, KURIUOSE YRA 5 TONOS CO₂ EKVIVALENTO* AR DAUGIAU F-DUJŲ (PER 20... M.)

Medžiagos ar mišinio pavadinimas	Įrangos vieta (TP pavadinimas ar kita)	Įrangos pavadinimas	Įrangos modelis	Šaldymo skysčio ar dujų kiekis įrangos vietoje, kg	Įrangos kiekis, vnt.
1	2	3	4	5	6

*- dažniausiai naudojamų F-dujų 5 t CO₂ ekvivalento atitinka 3 kg F-dujų

IŠGAUNAMO POŽEMINIO VANDENS APSKAITOS INSTRUKCIJA

I. BENDROJI DALIS

1. Išgaunamo požeminio vandens (toliau - Vandens) apskaitos instrukcija skirta tik išgaunamo požeminio vandens apskaitai.

II. VANDENS KIEKIO APSKAITA

2. Apskaitomas tik išgaunamo požeminio vandens kiekis išmatuotas vandens apskaitos prietaisais.
3. Vandens apskaita vedama kiekvienam požeminio vandens gręžiniui.
4. Vandens apskaita vedama elektronine forma, kuri patalpinta Perdavimo tinklo departamento (toliau - PTD) bendrame diske (L:\3000\PTD bendras\VANDUO\ Vandens apskaita).
5. Vandens apskaitos elektroninę formą administruoja DSAS vadovo paskirtas atsakingas asmuo (toliau - DSAS atsakingas asmuo).
6. Pasibaigus kalendorinių metų ketvirčiui ne vėliau kaip per 7 darbo dienas IPC vadovo paskirti atsakingi asmenys (toliau - IPC atsakingi asmenys) naudodamiesi skaitiklių rodmenų nuotolinio perdavimo sistema arba apžiūrėję vizualiai įvertina skaitiklių rodmenis, bei išgautą Vandens kiekį. Esant nuokrypiams patikslina rodmenis ir įveda žemiau nurodytus duomenis į elektroninę formą už kiekvieną pasibaigusio metų ketvirčio mėnesį (žr. X Priedo B dalį):
 - a) Faktinę Skaitiklių nurašymo datą;
 - b) Skaitiklių rodmenis (apvalinant iki m3).
7. IPC atsakingi asmenys mažiausiai 1 kartą per metus vizualiai patikrina skaitiklių rodmenis įrašydami juos į Vandens apskaitos elektroninę formą kaip komentarą.

III. METROLOGINĖ PATIKRA

8. Atlikus metrologinę patikrą IPC atsakingi asmenys ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo metrologinės patikros sertifikato išdavimo Vandens apskaitos elektroninėje formoje turi įrašyti patikros sertifikato galiojimo datą, o sertifikato elektroninę versiją turi patalpinti bendrame diske (L:\3000\PTD bendras\VANDUO\Vandens apskaita\Skaitiklių aktai ir patikros).

IV. VEIKSMAI IŠMONTUOJANT/SUMONTUOJANT SKAITIKLIUS

9. Išmontuojant Skaitiklius (kai keičiami į naujus ar vežami metrologinei patikrai atlikti) IPC atsakingi asmenys išmontavimo dieną parengia aktą (pagal X Priedo C dalyje pateiktą formą) patvirtintą parašu arba įpareigoja rangovą parengti ir pasirašyti tokį aktą. Akte turi būti nurodyta: Skaitiklių išmontavimo data, Skaitiklių unikalus numeris, rodmenys, išmontavimo tikslas. Išmontavimo datą ir Skaitiklių rodmenis IPC atsakingi asmenys į Vandens apskaitos elektroninę formą įveda ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išmontavimo dienos įskaitytinai (žr. X Priedo B dalį).
10. Sumontuojant Skaitiklius (kai keičiami į naujus ar po metrologinės patikros atlikimo) IPC atsakingi asmenys sumontavimo dieną parengia aktą (pagal X Priedo C dalyje pateiktą formą) patvirtintą parašu arba įpareigoja rangovą parengti ir pasirašyti tokį aktą. Akte turi būti nurodyta: Skaitiklių sumontavimo data, Skaitiklių unikalus numeris, rodmenys, išmontavimo tikslas. Išmontavimo datą, Skaitiklių unikalų numerį ir Skaitiklių rodmenis IPC atsakingi asmenys į Vandens apskaitos elektroninę formą įveda ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sumontavimo dienos įskaitytinai (žr. X Priedo B dalį).
11. IPC atsakingi asmenys ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo skaitiklių išmontavimo/sumontavimo/keitimo akto rengimo dienos patalpina elektroninę jo versiją bendrame diske (L:\3000\PTD bendras\VANDUO\Vandens apskaita\Skaitiklių aktai ir patikros).
12. Per laikotarpį kol Vandens Skaitikliai buvo išmontuoti metrologinei patikrai ar remontui atlikti (kol gręžinys buvo be vandens apskaitos prietaiso) Vandens kiekis apskaičiuojamas laikotarpio be Skaitiklių dienų skaičių padauginus iš paskutinių 12 mėnesių vidutinio paros debito rezultata suapvalinant iki sveikų

skaičių į didesniąją pusę. Vandens kiekį apskaičiuoja ir į Vandens apskaitos elektroninę formą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo skaitiklio sumontavimo dienos įskaitytinai įveda DSAS atsakingas asmuo.

V. VANDENS APSKAITOS TVIRTINIMAS IR TEIKIMAS

13. Kalendorinių metų ketvirčiui pasibaigus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pilno Vandens apskaitos elektroninės formos užpildymo dienos DSAS atsakingas asmuo parengia ketvirtinę Vandens kiekių (pagal gręžinius) pažymą elektronine forma ir teikia ją derinimui/tvirtinimui IPC atsakingiems asmenims per Litgrid, AB dokumentų valdymo el. sistemą.

14. Ketvirtinėje vandens kiekių pažymoje pagal gręžinius turi būti nurodyta: IPC regionas, objekto pavadinimas, vandens gręžinio numeris, Vandens kiekis (m³) atskiram gręžiniui už kiekvieną mėnesį, suminis Vandens kiekis (m³) atskiram gręžiniui už ketvirtį ir IPC atsakingas asmuo vedantis konkretaus objekto Vandens apskaitą.

15. Ketvirtinę vandens kiekių pažymą pagal gręžinius ne vėliau kaip per 2 darbo dienas suderina/patvirtina visi IPC atsakingi asmenys, kurie įvedė duomenis į Vandens apskaitos elektroninę formą.

16. Pasibaigus paskutiniam kalendorinių metų ketvirčiui DSAS atsakingas asmuo ne vėliau kaip per 13 kalendorinių dienų parengia metinę Vandens kiekių (pagal savivaldybes) pažymą elektronine forma ir teikia ją Finansų departamento (toliau - FD) Apskaitos skyriui per Litgrid, AB dokumentų valdymo el. sistemą forminant kaip Tarnybinį pranešimą. Tarnybinį pranešimą vizuoja DSAS atsakingas asmuo, tvirtina FD Apskaitos skyriaus vadovas ir vykdo FD Apskaitos skyriaus atsakingas asmuo.

17. Metinėje vandens kiekių (pagal savivaldybes) pažymoje turi būti nurodyta: gręžinio savivaldybė, objekto pavadinimas, Vandens kiekis (m³) pagal savivaldybę už metus.

VANDENS APSKAITOS ELEKTRONINĖS FORMOS PILDYMO INSTRUKCIJA

Žemiau pateikta vandens apskaitos elektroninės formos pildymo instrukcija su pavyzdžiais. Formoje pildomi tik geltona spalva pažymėti langeliai. Forma išskirta į dvi dalis:

I dalis pildoma kas ketvirtį (metų ketvirčiui pasibaigus) kiekvienam objektui;

II dalis pildoma tik tais atvejais, kai skaitikliai nuimami laikinai metrologinės patikros atlikimui arba, kai keičiami į naujus.

I dalies pildymas

1. Atsidarius formą apačioje pasirenkamas objektas;
2. Įvedama rodmenų nurašymo data;
3. Įvedami rodmenys.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Vakarų regionas									
2	Telšių TP									
3										
4	Vandens išgavimas iš gręžinių									
5										
6	Pildyti tik geltonus langelius!									
7	I dalis (pildoma kas mėnesį)				II dalis (pildoma tik atvejais, kai skaitiklis laikinai nuimamas patikros atlikimui arba, kai keičiamas į naują)					
8	2022 m.	Nurašymo data	Gręžinio Nr. 14770 (5852) Skaitiklio Nr. 15010		Skaitiklio patikra arba keitimas į naują					
9			Rodmenys, m ³	Skirtumas, m ³	Skaitiklio išmontavimo data	Rodmenys	Skaitiklio sumontavimo data	Rodmenys	Patikros galiojimo data	Naujo skaitiklio Nr.
10	Gruodis (praeitų metų)	2021-12-31	2099	-						
11	Sausis	2022-01-31	2104	5						
12	Vasaris	2022-02-28	2111	7						
13	Kovas	2022-03-29	2116	5						
14	Balandis			-2116	2022-04-11	2119	2022-04-11	0	2024-04-08	17458
15	Gegužė			0						
16	Birželis			0						
17	Liepa									
18	Rugpjūtis									
19	Rugsėjis									
20	Spalis			0						
21	Lapkritis			0						
22	Gruodis			0						

1. Pasirenkama

2. Įvedama rodmenų

3. Įvedami vandens

II dalies pildymas

1. Atsidarius formą apačioje pasirenkamas objektas;
2. Įvedama skaitiklio išmontavimo data;
3. Įvedami skaitiklio rodmenys išmontavimo dieną;
4. Įvedama skaitiklio sumontavimo data;
5. Įvedami skaitiklio rodmenys sumontavimo dieną;
6. Įvedama metrologinės patikros galiojimo data;
7. Įvedamas naujo skaitiklio unikalus numeris (paprastai būna nurodytas ant skaitiklio korpuso).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Vakarų regionas									
2	Telšių TP									
3										
4	Vandens išgavimas iš gręžinių									
5										
6	Pildyti tik geltonus langelius!									
7	I dalis (pildoma kas mėnesį)				II dalis (pildoma tik atvejais, kai skaitiklis laikinai nuimamas patikros atlikimui arba, kai keičiamas į naują)					
8	2022 m.	Nurašymo data	Gręžinio Nr. 14770 (5852) Skaitiklio Nr. 15010		Skaitiklio patikra arba keitimas į naują					
9			Rodmenys, m ³	Skirtumas, m ³	Skaitiklio išmontavimo data	Rodmenys	Skaitiklio sumontavimo data	Rodmenys	Patikros galiojimo data	Naujo skaitiklio Nr.
10	Gruodis (praeitų metų)	2021-12-31	2099	-						
11	Sausis	2022-01-31	2104	5						
12	Vasaris	2022-02-28	2111	7						
13	Kovas	2022-03-29	2116	5						
14	Balandis			-2116	2022-04-11	2119	2022-04-11	0	2024-04-08	17458
15	Gegužė			0						
16	Birželis			0						
17	Liepa			0						
18	Rugpjūtis			0						
19	Rugsėjis			0						
20	Spalis			0						
21	Lapkritis			0						
22	Gruodis			0						

1. Pasirinkama

2. Skaitiklio išmontavimo

3. Skaitiklio rodmenys

4. Skaitiklio sumontavimo data

5. Skaitiklio rodmenys

6. Metrologinės

7. Naujo skaitiklio unikalūs

VANDENS SKAITIKLIŲ IŠMONTAVIMO/SUMONTAVIMO/KEITIMO AKTŲ FORMOS

Vandens skaitiklio išmontavimo akto formos pavyzdys:

AKTAS

20__ m. ____ mėn. __ d.

Šiuo aktu patvirtiname, kad 20__ m. ____ mėn. __ d. AB „Litgrid“ vandens skaitiklis Nr. ____ (rodmenys - ____ m³) išmontuotas metrologinei patikrai atlikti.

Pridedami priedai: skaitiklio rodmenų nuotrauka.

Asmuo atlikęs skaitiklio išmontavimo darbus: Įmonė, Pareigos, Vardas, Pavardė, Parašas

Asmuo priėmęs darbus: Vardas, Pavardė, Parašas

Vandens skaitiklio sumontavimo akto formos pavyzdys:

AKTAS

20__ m. ____ mėn. __ d.

Šiuo aktu patvirtiname, kad 20__ m. ____ mėn. __ d. AB „Litgrid“ vandens skaitiklis Nr. ____ (rodmenys - ____ m³) po atliktos metrologinės patikros sumontuotas atgal.

Pridedami priedai: skaitiklio rodmenų nuotrauka, patikros sertifikatas ir pasas (naujo skaitiklio atveju).

Asmuo atlikęs skaitiklio sumontavimo darbus: Įmonė, Pareigos, Vardas, Pavardė, Parašas

Asmuo priėmęs darbus: Vardas, Pavardė, Parašas

Vandens skaitiklio keitimo akto formos pavyzdys:

AKTAS

20__ m. ____ mėn. __ d.

Šiuo aktu patvirtiname, kad 20__ m. ____ mėn. __ d. AB „Litgrid“ vandens skaitiklis Nr. ____ (rodmenys - ____ m³) pakeistas į skaitiklį Nr. ____ (rodmenys - ____ m³).

Pridedami priedai: skaitiklio rodmenų nuotraukos ir pasas (naujo skaitiklio atveju).

Asmuo atlikęs skaitiklio keitimo darbus: Įmonė, Pareigos, Vardas, Pavardė, Parašas

Asmuo priėmęs darbus: Vardas, Pavardė, Parašas