



**KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Visiems pirkime ketinantiems dalyvauti tiekėjams
Siųsti CVP IS

2026-04-28 Nr. (7.35 Mr) S-

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Kelmės rajono savivaldybės administracijos perkančioji organizacija pateikia atsakymus į tiekėjų pateiktus klausimus dėl viešojo pirkimo „Kitų inžinerinių statinių (kitų transporto statinių) – Giliaus ežero pažintinio tako su priklausiniais įrengimo ir pritaikymo lankymui Tytuvėnų m.“, pirkimo ID 6207202

Atsakymus pateikė Kęstutis Leškys Kelmės rajono savivaldybės administracija Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas el. paštas: kestutis.leskys@kelme.lt tel.: (0 427) 69 068, mob. 0 649 14 959.

Klausimų kalba, įskaitant gramatines, stiliaus, rašybos ir kitokias klaidas, netaisyta.

1. Klausimas. *Projekte rašoma, kad teritorijoje yra du nelegalūs lieptai. Ar reikalinga vertintis jūs ardymo darbus?*

Atsakymas. *Seniūnija yra informavusi gyventojams patiems demontuoti nelegalius lieptus. Šiuos darbus įsivertinti į ardymo darbus nereikia.*

2. Klausimas. *Projekte rašoma, kad sodinami beržai ir pušys, kurių aukštis apie 2m. Nėra nurodyta, kad reikalinga tokiems medžiams kamienų apsauga. Prašau patikslinti, ar reikalinga įsivertinti?*

Atsakymas. *Žiūrėti techninių specifikacijų 5 skyrių.*

3. Klausimas. *SP-SA dalies sąnaudų žiniaraštyje rašoma, kad persodinami medžiai. Prašau įvardinti, kokio aukščio yra persodinamos pušys ir ar neprigijimo atveju rangovas turi įsivertinti jų atsodinimo kaštus?*

Atsakymas. *Pušys ~ 1.8-2 m, labai geros būklės, persodinimą dažnu atveju pakelia sunkiai, neprigijimo atveju Rangovas turi įsivertinti jų atsodinimo kaštus.*

4. Klausimas. *Projekte rašoma, kad šalinami menkaverčiai medžiai. Ar nėra jų atstotomosios vertės?*

Atsakymas. *Atkuriamosios vertės nėra.*

5. Klausimas. *SP-SA dalies sąnaudų žiniaraščiuose rašoma, kad yra dumblo šalinimas, bet nėra jo išvežimo darbų. Ar vertinti dumblo išvežimo darbus?*

Atsakymas. *Vertinti išvežimo darbus.*

6. Klausimas. *BD dalis, skyriuje 5.2.1 01 paplūdimys (Miško g.1) rašoma, kad projektuojamoje teritorijoje yra du natūralūs vandens šaltiniai. Projektuojamose sprendiniuose numatoma vieną iš šaltinių demontuoti (esantį toliau nuo pagrindinių paplūdimių), o kitą, esantį 01 paplūdimyje pritaikyti naudojimui. Prašome įvardinti ir detalizuoti, kaip bus atliekamas šaltinio demontavimas.*

Atsakymas. Demontuoti esamas konstrukcijas ir elementus, vertinti jų išvežimą. Šaltinį užpilti smėlingu drenuojančiu gruntu.

7. Klausimas. Remiantis atliktais skaičiavimais ir įvertinus pontoninio tako geometrinius parametrus, daroma išvada, kad esant tako pločiui $2,2 \pm 0,1$ m ir laisvajam bortui (aukščiui virš vandens paviršiaus) $30\text{--}35 \pm 2$ cm, 700 ± 50 kg/m² keliamoji galia nėra pasiekama. Vertinant konstrukcijos plūdrumą ir eksploatacines sąlygas, apskaičiuota, kad maksimali tokios konstrukcijos keliamoji galia siekia apie 180 ± 20 kg/m², neįskaitant pačios konstrukcijos (konstruktyvo) savosios masės. Esant 180 ± 20 kg/m² tolygiai paskirstytai apkrovai, konstrukcija nusėda iki vandens paviršiaus lygio, t. y. laisvasis bortas tampa lygus nuliui (0 ± 2 cm). Na ar čia nėra klaidos, nes šie parametrai: aukštis, plotis, keliamoji galia ir konstrukcija ant plastikinių pontonų, tarpusavyje nesuderinami. Ypatingai ant plastikinių pontonų, tokio rezultato pasiekti neįmanoma. Prašau patikslinti, koks turi būti pontonas.

Atsakymas. Pagal pateiktą paklausimą nėra aišku, pagal kokius duomenis ir kaip apskaičiuoti skaičiai, kad pontonų konstrukcijos keliamoji galia 180 ± 20 kg. Projekte nurodoma, kad pontonai turi būti montuojami tokie, kurių keliamoji galia ne mažesnė nei 700 kg/m² užtikrinant, kad ne mažiau 30 cm laisvojo borto liktų esant pilnam apkrovimui. Pontonų tiekėjai pagal šiuos parametrus turi parinkti atitinkamus pontonus.

Informuojame, kad įvertinus gautų paklausimų turinį ir vadovaujantis konkurso sąlygomis 61 punktu bei siekiant užtikrinti pakankamą laiką tiekėjams tinkamai parengti pasiūlymus, pasiūlymų pateikimo terminas **pratęsiamas iki š. m. gegužės 7 d. 8.00 val.**

Komisijos pirmininkas

Mantas Ralys

Ernesta Labanauskienė tel. +370 656 92540, el. p. ernesta.labanauskiene@kelme.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kelmės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymų į tiekėjų klausimus
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-04-28 Nr. (7.35. Mr) S-1307
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mantas Ralys skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-04-28 13:09
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-04-28 13:10
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-15 13:48 - 2029-11-15 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Vaišnorienė vyresnioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-04-28 13:41
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2026-02-12 16:10 - 2031-02-12 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260423.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-04-28)
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-04-28 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“