

STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS LAIKO SKAIČIAVIMAS
(STŪRIŠKIŲ GATVĖS, VOKIEČIŲ GATVĖS STATYBOS IR VOKIEČIŲ GATVĖS
KAPITALINIO REMONTO DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS
(TECHNINIAME PROJEKTE NR. 8889-00-TP NUMATYTŲ DARBŲ 2 ETAPAS)

STR 1.01.03:2017 [5.23] punktas		STATINIŲ GRUPĖS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ ATITINKANČIĄ STR 1.01.03:2017 [5.23]		
8.1, 8.2		KELIŲ IR GATVIŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA		
EIL. NR.	PAVADINIMAS	MINIMALUS VALANDŲ SKAIČIUS	PASTABOS	
1	Projekto nagrinėjimas	20		
2	Vienas kilometras kelio ar gatvės su vieno sluoksnio asfalto danga	$(0,525 + 1,048) \times 50 = \mathbf{78,65}$	Sankasos įrengimo su pralaidomis, vandens nuvedimu ir drenažais, apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio, šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimo, pagrindo įrengimo ir asfalto dangos vieno sluoksnio įrengimo techninė priežiūra	
3	Viena nuovaža	$14 \times 12 = \mathbf{168}$		
4	Vienas kilometras asfaltbetonio dangos (kai įrengiama daugiau kaip viensluoksnė danga)	$(0,525 + 1,048) \times 12 = \mathbf{18,88}$		
5	Eismo saugumo priemonių įrengimas (vienam kilometrui kelio ar gatvės)	$(0,525 + 1,048) \times 16 = \mathbf{25,17}$		
6	Viena sankryža	$1 \times 16 = \mathbf{16}$		
7	Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, statybos produktų atitikties dokumentų, statybos žurnalų tvarkymas, aktų pasirašymas)	$24 \times 12 = \mathbf{288}$	12 val. skirta vienam mėnesiui, valandas reikia dauginti iš statybos trukmės (mėnesiais)	
8	Geodezinės nuotraukos tikrinimas	12		
	Užbaigimo komisija	24		
Kelių ir gatvių statybos techninė priežiūra, iš viso		650,70		
Automagistralėse ar keliuose, kur daugiau kaip dvi eismo juostos vieno kilometro statybos techninė priežiūra kiekvienai kelio pusei skaičiuojama atskirai				
9		INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA		
EIL. NR.	PAVADINIMAS	MINIMALUS VALANDŲ SKAIČIUS	PASTABOS	
1	Projekto nagrinėjimas (vieno kilometro ilgio inžinerinis tinklas)	$(0,496 + 0,06 + 0,02 + 4,86) \times 18 = \mathbf{97,85}$	5.436	

	2	Inžinerinis tinklas (vieno kilometro ilgio)	$(0,496 + 0,06 + 0,02 + 4,86) \times 40 = 217,44$	
	3	Inžinerinio tinklo bandymai	$4 \times 8 = 32$	
	4	Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, statybos produktų atitikties dokumentų, statybos žurnalų tvarkymas, aktų pasirašymas)	$24 \times 12 = 288$	12 val. skirta vienam mėnesiui; valandas reikia dauginti iš statybų trukmės (mėnesiais)
	5	Geodezinės nuotraukos tikrinimas (vieno kilometro ilgio)	$(0,496 + 0,06 + 0,02 + 4,86) \times 12 = 65,23$	
	6	Užbaigimo komisija	24	
Inžinerinių tinklų statybos techninė priežiūra, iš viso			724,52	
Stūriškių gatvės, Vokiečių gatvės statybos ir Vokiečių gatvės kapitalinio remonto darbų techninės priežiūros paslaugos (techniniame projekte Nr. 8889-00-TP numatytų darbų 2 etapas), iš viso			1375,22	